
Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Förslag
till
"Dikningsföretaget Svarte Hjerup-Vragerup
av år 1940"
uti Vpopåkra och Flackarps socknar av Malmöhus Län.
Upprättat vid syneförrättning år 1940 av
Elsa. Henrik Malleé.
Statens Lantbruksingenjör.



KTH.Nr 001

M 2·6699 M 2·6698


Na 635 Malmöhus 2 inb


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 10 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman


Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Svarte Hjerup-Vragerup
av år 1940"
uti Uppåkra och Flackarps socknar av Malmöhus län
Upprättat vid syneförrättning år 1940 av
Claes Henrik Nellei
Statens lantbruksingenjör.











Typritning för brunn
med 24" inre diameter
Skala 1:50.




Typritning för brunn
med 32" inre diameter,
vid 2+63
Skala 1:50.




Typritning för ommurning vid 0+61.

Skala 1:50.



KIIN. Nr 002
M 2*0699
M 2*0698 2
Nr 635 Malmöhus
2 rit.



DIARIE N:r 19058
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP 1942

M 2*0699

Avskrift.

Betänkande till "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940" i Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup

av år 1940"

i Uppåkra och Flackarps socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Lorentzon.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940" uti Uppåkra och Flackarps socknar av Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 5,- km. sydväst om staden Lund samt 1,- km. väster om Uppåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Lund.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 28 september 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Av dikningsföretaget beröras bl.a. den Lunds Universitet tillhöriga fastigheten Svarte Hjerup 1[1]. Universitetets drätselnämnd har medgivit arrendatorn Oscar B. Persson rätt att för fastigheten söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande /bil. b/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmän väg inom Bara vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägingenjören i Malmöhus län översänt en re-

degörelse för de arbeten, som beröra vägen. Vägingeniören har i anledning härav i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida inget vore att erinra mot att arbetena utförde på föreslaget sätt /Bil. n:ris 7-10 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 28 november 1950.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 28 september 1940 /bil. c/ har den ende vid sammanträdet närvarande delägaren förklarat att han önskade erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till på honom belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Förteckning över de av länesökanden arrenderade arrendelotterna under fastigheten Svarte Hjerup 1 1 bifogas /bil. d/. Bidrag från statens avdikningsanslag föreslås till samtliga kostnader för företagets utförande.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknat bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda

tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2950,- kronor från statens avdikningsanslag och 2870,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Skrivelse till Lunds Universitets drätselnämnd och drätselnämndens tillstånd för arrendatorn Oscar B. Persson att ansöka om lån från statens avdikningslånefond bil. b

Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträden den 24 och 28 september 1940 bil. c

Förteckning över av lånesökanden arrenderade fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell,utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i februari 1941.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 september 1940 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - - Vragerup av år 1940" i Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 december 1940.

Ex officio:

Georg Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

bil. b.

Till

Lunds Universitets Drätselnämnd,

LUND.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har statens lantbruksingeniör C.H. Wallér handlagt och den 28 september 1940 avslutat syneförrättning för "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940", vilket företag bl.a. avser torrläggning av 12,10 ha vattenskadad åker tillhörande den av mig arrenderade fastigheten Svarte Hjerup /arrendelotterna D och F/ i Uppåkra socken. De Svarte Hjerup tillhöriga och av företaget berörda markerna hava i nuvarande skick värderats till 24486,- kr. och efter genomförd torrläggning till 30250,- kr. Båtnaden eller jordförbättringen

genom dikningsföretagets utförande har alltså beräknats till 5764,- kr. Till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande, vilka för Svarte Hjerups del beräknats till 5215,65 kr., kan enligt nu gällande bestämmelser utgå dels bidrag från statens avdikningsanslag med belopp, som motsvarar ungefär 50 % av kostnaderna, dels lån från statens avdikningslånefond till återstående del av kostnaderna. För ansökan om lån från statens avdikningslånefond erfordras emellertid vederbörande jordägares medgivande, varför jag härmed får anhålla om Drätselnämndens tillstånd att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader för utförandet av "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940", som belöpa på den av mig arrenderade fastigheten.

Svarte Hjerup per Uppåkra den 30 november 1940.

Oscar B. Persson.

Tillstyrkes:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ifrågavarande medgivande beviljas.

Lund den 6 december 1940.

På Drätselnämndens vägnar:

Einar Löfstedt

/ Nils Hintze.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Svarte Hjerup nr 1 m.fl. hemman uti Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län.

År 1940 den 24 september inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Alfred Nilsson, Hjerups boställe och Albin Andersson, Hjerup nr 1, båda med postadress Uppåkra, hos lantbrukaren Oscar B. Persson, Svarte Hjerup nr 1 , ...

. . . . . .

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Oscar B. Persson, Svarte Hjerup nr 1; arr. Lunds Universitet tillhöriga lotterna D och F av fastigheten Svarte Hjerup 1 1 i Uppåkra socken.

Övriga sakägare och ombud:

. . . . . .

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Oscar B. Persson lördagen den 28 innevarande september kl. 12,30.

Svarte Hjerup den 24 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson Albin Andersson

Gode män.

År 1940 den 28 september inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Oscar B. Persson, Svarte Hjerup nr 1, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade endast tillstädeskommit sökanden, lantbrukaren Oscar B. Persson, Svarte Hjerup.

. . . . . .

§ 18.

Lantbrukaren Oscar B. Persson förklarade, att han till bestridande av kostnaderna för dikningsföretagets utförande önskade erhålla såväl bi-

drag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Han skulle därför hos Lunds Universitet göra framställning om tillstånd att ansöka om lån.

. . . . . .

§ 24.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Svarte Hjerup den 28 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson Albin Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940" i Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Uppåkra socken.

lott D	Svarte Hjerup 1	1	; Lunds Universitet arr. Oscar B. Persson,
lott F	Svarte Hjerup 1	1	; Lunds Universitet arr. Oscar B. Persson.

Malmö i februari 1941.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet.	Areal. Åker.	Areal. Annan mark.	Areal. Summa.	Kostnad.	Båtnad.	Relativ kostnad.
	Hektar.			kronor.	kronor.	
Hela företaget.	12.71	–	12.71	5976.-	6078.-	0.98
Låtesökandenas andel.	12.10	–	12.10	5667.04	5764.-	0.98

Malmö i februari 1941
L. H. Wallin
Statens lantmätningsingenjör

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Avdelningar 1 och 2.			
		Hackarps socken.			
	1¹	Vragerup; Lunds Universitet			
		arr. Eric Vrage	1-6	- 61	
		Uppåkra socken.			
Lott D	1¹	Västra Kjerup; Lunds Universitet			
		arr. Oscar B. Persson	7-31	8 95	
Lott F	1¹	do do ; arr. Dens.	32-48	3 15	
		Summa		12 71	
		Anm. 1) Söker ej lån.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	Relativ ~~70 % av båtnaden~~ kostnad.	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Bidrag i % av ~~Anm.~~ kostnaden.	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
314 -	0.98	284 35	22 30	2 31		308 96	152 32	- -	49.30	1)
4364 -	"	3949 -	309 75	32 02		4290 77	2115 35	2175 42	"	
1400 -	"	1266 65	99 35	10 27		1376 27	678 50	697 77	"	
6078 -		5500 -	431 40	44 60	- -	5976 -	2946 17	2873 19		

Malmö i februari 1941.

C. H. Walldén

Statens lantbruksingenjör.

bil. g.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad		
Arbets- och materialkostnad		5500.- kr.
Förrättningskostnad		
Kostnad för syneförrättningen	431.40 kr.	
" " utredningen angående statsunderstöd m.m.	44.60 "	476.- "
	Summa	5976.- kr.

Malmö i februari 1941.

C. H. Walfer

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5976 kronor, varav å lånetagarnas andel 3667 kronor 40 öre.

Stockholm den 10 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C. H. Walfer

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Diskningsföretaget Boarte Ejemp - Vragemp
av år 1940 rtr
Uppåkra och Hackarps *socken* *var* och Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	2.7	3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 26 ar ... st.	48	0.24	11	52		
		... har	12.71	0.78	9	91		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					33	53
		... Överföres					38	53

1	2	3	4	5	6		7	
1940		Överfört					38	53
		Avvägning:						
7-8/8		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	12.71	0.50	6	36		
		avvägda punkter ... st.	250	0.03	7	50		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			37	86
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, ... st.	48	0.05	2	40		
		... har	12.71	0.10	1	27	3	67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	48	0,04			1	92
24/9		**Markvärdering:**						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			~~4~~	–		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	96	0,06	5	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	48	0,12	5	76	17	52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.1	3.50			3	85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	6	0.14	0	84		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	6	0.25	1	50		
		... „						
		... „					2	34
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	–		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
10/8		Behovsprövning av nederbördsområdet ... dagar	1/2	12,00	6	–	8	–
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			10	–
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	–		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	23	0,03		69	1	69
		... Överföres					128	38

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					128	38
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	-	9	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00	4	-		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			5	50	9	50
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	250	0,01			2	50
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	3	0,30		90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			2	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	13	3,00			39	-
1940	14/28 9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st. ... *„*	2/3	12,00	8	-		
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... *„*	1/3	12,00	4	-	12	-
		slamficka ... *„*		12,00				
		Utredning, ritningar och skrivelser enl. K. L. 10:52 ...					24	-
		Lösen för: *Summa kronor*					255	28
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 26 *ar ägofigurer* ... *st.*	48	0.07	3	36		
		... *har*	12.71	0.14	1	78		
		... *Överföres*			12	14		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	14		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	29		
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	5	-		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1	15	21	33
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befinligt avlopp „	1.1	6.-	6	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	34		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-	11	94
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	3/4	12,00			9	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55			27	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	-
		Summa kronor					73	77
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			19	55		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplimning av ritningar~~ avskrifter			4	-	23	55
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			42	-	78	80
		Summa kronor					102	35
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					255	98
		Lösen för kopior och avskrifter					73	77
		Övriga förrättningskostnader					102	35
		Summa kronor					431	40

Den, som icke åtnöjes ~~med~~ denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Svarte Höjerup *den* 28 september *19*40.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Alfred Nilsson Albin Andersson

Kronor 431.40 *kvitteras:*

Svarte Höjerup *den* 28 september *19*40.

C. H. Waller

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. KARA
392212

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *Sjösänkningsföretaget Svarte Hjerpe-Kragemyr år år 1940*
inom *Uppåkra och Klackarps* sock*nar*
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 3 "	9	–
Upprättande av ~~sammanställning bil. c~~ tabell ~~bil. f~~ och kostnadsförslag i sammandrag ~~bil. g~~ ~~dagar~~ 3+(2+3×0.40+2×0.10+4)	10	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. ½ dagar "	6	–
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor; 14 á 0.55	7	70
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande	4	–
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning stökes lån	4	–
Summa Kronor:	44	60

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Torna och Bara* häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *19 februari* 19*41*.

C. H. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA MÖBELTR. AB FTN
SKARA
356933

1942 den 30 okt.

Upgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940 i Uppåkra och Flackarps socknar av Malmöhus län.

Lån 2.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juli 1942.
Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Uppåkra socken.			
Svarte Hjerup lott D		1[1]	Lunds Universitet arr. Oscar B. Persson
" " lott F	-	1[1]	Lunds Universitet arr. Oscar B. Persson

Stockholm den 30 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Lånat från La

den

Lbrstn 1044. 66 febr

DIARIE N:r 17729
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1942

M 2*0699

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Svarte Hjerup-Vragerup

av år 1940"

uti Uppåkra och Flackarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1940.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup

av år 1940"


uti Uppåkra och Flackarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Svarte Hjerps nr 1 m. fl. hemman uti Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län.

År 1940 den 24 september inställde undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Alfred Nilsson, Hjerps boställe och Albert Andersson, Hjerps nr 1, båda med postadress Uppåkra, hos lantbrukaren Oscar B. Persson, Svarte Hjerp nr 1, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Svarte Hjerp nr 1 m. fl. hemman uti Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens förrättande denna dag hade förrättningsmannen den 3 september 1940 översänt till pastorsämbetena i Uppåkra och Flackarps församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis uppslagits i respektive kyrkor söndagen den 8 september 1940 (Bil. nr:ris 2 och 3). Kungörelse hade därjämte torsdagen den 5 september 1940 införts i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 5 september 1940 översänt underrättelser om förrättningens förrättande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. nr 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Oscar B. Persson Svarte Hjerp nr 1.

av. Lunds Universitet tillhörig lotterna D och F av fastigheten Svarte Hjerp 1:1 i Uppåkra socken.

Förra sakägare och ombud:

Lantbrukaren Erik Hage Hagaryd arr. den Lunds Universitet tillhörande fastigheten Hagaryd 1 (lott A) i Hackarps s:n.

Lantbrukaren Nils Bengtsson Norra Hejarp nr 1, arr. Lunds Universitet tillhörande lotten A av fastigheten Norra Hejarp 1 i Uppåkra s:n.

~~Lantbr. Arnstad Magnusson Hackarp nr 7 Uppåkra, ombudsman för "Delningsföretaget Hackarp Norra Hejarp nr 1967".~~

Lunds Universitets Rättskrämnd genom akademisekreteraren Per Ekengren enl. fullmakt (Bil. nr 5).

Bara tingsdistriktet genom ordföranden i dess tingsrätt herr L. Leonhard Svensson. (Bil. nr 6).

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot nämnemännen hade ingen att anmäla. Nämnemännen visade sig icke stå i jävsförhållande till nu varande sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande ägnade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Saga hinder emot förrättningens handlingsgående eller det nu planerade diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings företaget, ävensom profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med berörda förrättningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de syner, som under förrättningen komme att framställas beträffande avloppets upptagande, hade att hänföra sig till numren på

de vid förrättningarna medtagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§6.

Sökanden Oscar B. Persson förklarade att han med sin ansökan om syrreförrättningen ansåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avloppets upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av hissa av vattensjukadade marker till den av honom arrenderade egendomen. Persson yrkade därför, att det av planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av mitt täckt avlopp i sträckningen 2+63-9 varjämte det återstående öppna diket i sträckningen 0+59-2+63 borde upprensas och regenlägges med rör.

§7.

Herr Erik Vrage meddelade, att den av honom arrenderade egendomen Vragemp 1' täckdikats i slutet av 1870- eller i början av 1880-talet. Vattnet från de marker, som ligga närmast väster om gränsen mellan Uppåkra och Flackarps sockenar, hade därvid avletts väster ut. Ritningen för denna täckdikning voro det å planchartan med a-b-c betecknade diket, diket ansågs i samband med de undersökningar, som utförts för föreliggande förrättning i augusti 1940. Diket hade därvid befunnits ligga på höjden +9.83 m. vid punkten a, på höjden +9.96 m. vid punkten b och på höjden +10.07 m. vid punkten c. Diket a-b-c lutade alltså västerut med ett fall av 24 cm. mellan

punkterna a och c. Omkring år 1908 hade det å planchartan med d-e betecknade vägdiket utförts och ersatt ett förut befintligt öppet dike. Detta täckta vägdike, vilket hade fått åt öster, både utförts som reservdike, då dikessträckan a-b-c en gång tätats av betrötter, som trängt in i ledningen. Ett mindre område avvattnades således om genom diket d-e öster ut till gången mot Uppåkra. Skulle det nu planerade diknings företaget till stånd, skulle Vrage emtd diket d-e och för framtiden avleda allt vatten från Vragemp i väster ut. Han yrkade därför att de män som helst kostnader för det nu planerade diknings företagets utförande måtte påföras den av honom arrenderade egendomen.

§ 8.

Förättningsmannen meddelade att det nu planerade diknings företaget komme att i icke nämnvärd mån beröra allmänna vägen från Uppåkra till Vragemp eller vägen nr 70 inom Bara vägdistrikt, i det att det omrörande öppna diket ut med vägens östra sida eller dikessträckan 0-0+37 måste uppgrävas. Enligt förättningsmannens åsikt vore det emellertid lämpligast att nu regenlägga vägdiket med rör, vilket arbete borde utföras av vägdistriktet. Även kostnaderna för arbetets utförande borde bestridas av vägdistriktet, vilket dock skulle äga att av diknings företaget uppbära ersättning med förslagsvis 150:- kronor, vilket belopp

motsvarade dels företagets kostnader för uppsemning av diketssträckan 0-0+37 samt för intrång genom jordupplag till dess arrendeförtjänst dels kapitaliserade värdet av kostnaderna för framtida underhåll av diketssträckan 0--0+37.

Vägstyrelsen omkend herr L. Harald Hansson förklarade, att han skulle närmare överlägga i frågan med vägstyrelsens ordförande och därefter lämna förrättningsmannen besked.

§ 9.

Förehogs anmärkningen, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 10.

Nils Bengtsson förklarade sig villig att bidraga till vägdistriktets kostnader för utförandet av täckt ledning i utdikningen 0-0+37 med 40.- kronor.

§ 11.

Till protokollet skulle antecknas att Oscar B. Persson utgivit ersättning för handlangning m.m. under förrättningarna med tillsammans 42.- kr.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Oscar B. Persson lördagen den 28 innevarande september kl. 12.30.

Södra Sjörup den 24 september 1940.
A Tjänstens vägnar:
O.B. Nilsson.
Statens lantbruksingenjör.
Albin Svensson
Adjunkt Nilsson Lodz vikarie.

År 1940 den 28 september inställde sig syneförrättningsmännen åter hos lantbrukaren Oscar B. Persson Södra Sjörup nr 1, för att fortsätta syneförrättningen.

Förrättningsmännen hade endast tillställdeskommit förleanden, lantbrukaren Oscar B. Persson, Södra Sjörup.

~~Lantbr. Erik Hage, Hageröp.~~

~~Lantbr. Nils Bengtsson, Södra Sjörup nr 1.~~
~~Dessa vägföretaget genom dr. ombudsmannen i denna sig~~
~~förande, lantbrukaren P. Harald Hansson~~
~~(Bil. nr 6).~~
~~Svenska Stenvaruindustrins Arbetsmannaförbund genom ack.~~
~~sekreteraren Per Ekengren enl. fullmakt~~
~~(Bil. nr 5).~~

§ 13.

Till protokollet antecknades att herr P. Harald Hansson vid telefonsamtal på e.m. den 24 september meddelat förrättningsmannen, att vägföretaget skulle i egen regi utföra diket sträckan 0-0+37 av 24" betongrör, därest ersättning för arbetets utförande betalades dels med 150 kr. av diktningsföretaget, dels med 40 kr. av Nils Bengtsson.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen till ordningsmannen i Hedemora län översänt en redogörelse i vilka avseenden diknings-företaget kommer att berörа allmänna vägen Kragemp - Uppåkra samt utdrag av det till upprättade förslaget till företagets utförande med anhållan om ordningsmannens yttrande i ärendet (Bil. A: pris 70-9). Ordningsmannen hade i skrivelse den 27 innevarande september förklarat att han ej hade något att erinra mot förrättningsmannens förslag (Bil. N 10).

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till diknings-företagets utförande, som han utarbetat såsom föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bifogades protokollet:

Värderingslängden — såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslaget — såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen — såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Ordningsmannens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga Bil. Litt. Da - med tillkännagivande att den med utlåtandet överensstämde ägde detsamma klandra genom besvär till Södra Norrbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förvaltningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

Lantbrukaren Oscar B. Persson förklarade, att han till bestridande av kostnaderna för diknings företagets utförande ansökt erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslåne-fond. Han hade därför hos Lunds Universitet gjort framställning om tillstånd att ansöka om lån.

§ 19.

Uppdrogs åt förvaltningsmannen att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m. m.

§ 20.

Delägarne ansökte att diknings företagets writningar utfördes på papper.

§ 21.

Förvaltningsmannen meddelade, att

dikningsföretagets handlingar och räkningar skulle förvaras hos arrendatorn av de Lunds Universitet tillhöriga arrendelotterna D och F av fastigheten Svarte Skjemp 1 och alltså minst tretio dagar tillställas lantbrukaren Oscar B. Persson, Svarte Skjemp per Uppåkra.

§ 22.

Överlämnades till Oscar B. Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagsvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Förrättningsmannen utbetalade till Oscar B. Persson 42.- kr., utgörande ersättning för handläggning m. m. under syneförrättningen.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Svarte Skjemp den 28 september 1940.

Å Fastens vägnar:
C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.
Albin Andersson

Nils Nilsson
Rode män.

174 / 1939 — 27 / 1939

Bil. nr 1. 11.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret den 10/9 1939

Ek.d.litt. C n:r 44/289 - 1939.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmö-hus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 september 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Ekvall

44

Kk. D. fitt/..... nr 289 år 1939
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 9. SEP. 1939
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen.
Malmö.

Undertecknad Andåles och försvarande får härmed anhålla om förnyad prövning av det i ärendet gällande beslut om handläggande synförrättning angående tvångsröjning av mark till Norra Åsjorps och Södra Åsjorps byalag, Malmöhus län. De fastigheter som berörs av nämnda tvångsröjning är Norra Åsjorps nr 1 och Södra Åsjorps nr 1 samt Flockarps nr 1 och Ängagärde nr 1 samt ytterligare flera fastigheter, vilka senare tid i denna del blivit avstyckade från ovannämnda fastigheter.
Till förrättningsmännens åtgärd.

Norra Åsjorps Byalag Södra Åsjorps den 7 September 1939

Oscar Svensson

Telefon: Åbonna 39

Till

Lunds universitets Drätselnämnd.

Undertecknad arrendator av akademiehemmanet Svarte Hjemp lottenna D och F anhåller härmed förbsamt om att Drätselnämnden ville hos Länsstyrelsen ansöka om Länsstyrelsens förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa förrättning för torläggning av maker, som avvattnas av ett öppet dike, som går i gränsen mellan Universitetet även tillhörig Vragemp i Flackarps socken och ovannämnda Svarte Hjemp lottenna D och F.

Såsom skäl för min anhållan vill jag anföra: Det av mig arrenderade hemmanets är ej tillfredsställande dränerat. Det är för långt mellan rörsträngarna och för små rör, och dessa rör äro för grunt lagda. För att kunna lägga fördikena djupare måste ovannämnda öppna dike fördjupas, men då det är mycket djupt som det är, anser jag det då nödvändigt att lägga rör i stället för som det nu är öppet. Vidare vill jag framhålla att diket mynnar ut i tämligen för grunt lagda rör under och vid sidan av allmänna vägen

Vragerup - Uppåkra järnvägsstation,
varför även Bara vägdistrikt blir
berört av ett eventuellt torrläggnings-
företag.

Svarte Hjerup den 29 april 1939.

Oscar B. Persson

I anledning av ovanstående ansökan får Lunds Universitets drätselnämnd härmed lämna sökanden, arrendatorn Oscar B. Persson i Svarte Hjerup, tillstånd att hos Länsstyrelsen i Malmöhus län göra hemställan om förordnande av förrättningsman för ifrågavarande företag.

Lund den 25 maj 1939.

På Lunds Universitets Drätselnämnds vägnar:

Gösta Centerwall

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 14/9 1940.

15.
Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Svarte Hjerup nr 1 m.fl. hemman uti Uppåkra och Flackarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Oscar B. Persson, Svarte Hjerup nr 1, tisdagen den 24 september 1940 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Svarte Hjerup 1:1 uti Uppåkra socken och Vragerup 1:1 uti Flackarps socken, dels allm. vägen Vragerup-Väståkra inom Bara vägdistrikt, dels "Dikningsföretaget Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 3 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nallé

Statens lantbruksingenör.

Förestående kungörelse uppläst den 8 sept. 1940 för Uppåkra församling i Uppåkra-Flackarps kyrka betygar:

Daniel Lindberg
p. l.

Anhälles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Uppåkra församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

16.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 14/9 1940. Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Svarte Hjerup nr 1 m.fl. hemman uti Uppåkra och Flackarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Oscar B. Persson, Svarte Hjerup nr 1, tisdagen den 24 september 1940 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Svarte Hjerup 1/1 uti Uppåkra socken och Vragerup 1/1 uti Flackarps socken, dels allm. vägen Vragerup-Väståkra inom Bara vägdistrikt, dels "Dikningsföretaget Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 3 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Malleé

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8 sept. 1940 för Flackarps församling i Uppåkra-Flackarps kyrka betygar:

Samuelsson
p.c.

Anhälles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Flackarps församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 17/4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Svarte Hjerup nr 1 m.fl. hemman uti Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Uppåkra församling, /kungörelse/,	Uppåkra	3/9 1940
Pastorsämbetet i Flackarps församling, /kungörelse/,	"	" "
Lantbr. Alfred Nilsson /god man/, Hjerups boställe,	"	4/9 "
Nämndemannen Albin Andersson, /god man/, Hjerup nr 1,	"	" "
Lunds Universitets drätselnämnd,	Lund	5/9 "
Arr. Oscar B. Persson, Svarte Hjerup nr 1,	Uppåkra	" "
Arr. Eric Vrage, Vragerup,	"	" "
Arr. Nils Bengtsson, Svarte Hjerup nr 1,	"	" "
Lantbr. Gustaf Magnusson, Flackarp nr 7,	"	" "
Bara vägstyrelse,	Staffanstorp	" "

Malmö den 5 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Ballei

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

LUNDS UNIVERSITETS DRÄTSELNÄMND.

Fullmakt för ombudsmannen akademisekreterare P. Örtengren att vid sammanträde den 24 i denna månad för syneförrättning angående torrläggning av marker, tillhörande Svarte Hjerup m.fl. hemman uti Uppåkra och Flackarps socknar företräda Lunds Univefsitet.

Lund den 19 september 1940.

På Drätselnämndens vägnar:

Bil. nr 6. 19.

Utdrag ur Protokoll, fört vid vägstyrelsens i Bara vägdistrikt sammanträde i Staffanstorp onsdagen den 11 september 1940.

Närvarande voro vägstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter, herrar P. Lovén, ordförande, S.Harald Hansson, v.ordförande, ledamöterna H. Uldall-Jörgensen, Nils A. Svensson och N.A.Wallin.

Vid protokollet undertecknad, S.Danielsson, vägstyrelsens sekreterare.

Kallelse.

"Vägstyrelsen i Bara vägdistrikt kallas härigenom till sammanträde å vägdistriktets kontor i Staffanstorp onsdagen den 11 sept. 1940. kl. 14.oo för behandling av följande ärenden:

.....

Ang. val av ombud vid syneförrättning.

.....

§ 244.

Ombud vid lantmäteri-och vattenförrättning.

Med anledning av Lantbruksingeniörens kallelse till syneförrättning hos Lantbrukaren Oskar B. Persson, Svarte Hjerup n:r 1, tisdagen den 24 september 1940 kl. 9,30 f.m. ang. torrläggning av marker tillhörande Svarte Hjerup med flera inom Uppåkra och Flackarps socknar i Malmöhus län, beslöt Vägstyrelsen befullmäktiga herr v.ordföranden S.Harald Hansson att vid ifrågavarande syneförrättning i Svarte Hjerup tisdagen den 24 september 1940 vara Vägstyrelsens ombud.

I följd härav beslöt Vägstyrelsen godkänna, vad ombudet lagligen kommer att göra eller låta.

Denna § förklarades omedelbart justerad.

.....

In fidem:

S. Danielsson.

Rätt utdraget betygas:

S. Hansson. S. Danielsson

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

Bil. m. 7. 20.

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

Kapten E. Augustinsson,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940" uti Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 28 ds. Då det planerade dikningsföretaget berör allmän väg inom Bara vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändas dels en situationsplan över företaget, dels ett utdrag av profilritningarna och dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda vägtrumman utmärkts med en röd ring. Översända handlingar och ritningar behöva ej återgå.

Malmö den 25 september 1940.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Wallér.

Bil. nr 8 21.

Utdrag av förslag till utlåtande.

"Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940" berör i följande avseenden allmän väg inom Bara vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 0 och 0+37 av dikessträckan A-B skall det nuvarande vägdiket utmed östra sidan av allmänna vägen från Vragerup till Uppåkra eller vägen nr 70 i Bara vägdistrikt - en sträcka av 37 m. - upprensas och igenläggas med 600 m/m. vägrör. Den nya rörledningen skall kopplas dels vid sektionen 0 till en där befintlig intagsbrunn för dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937, dels vid sektionen 0+37 till en rörledning av 600 m/m. betongrör, vilken för en del år sedan utfördes av Bara vägdistrikt. Här omnämnda arbeten skola utföras av Bara vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetet får påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då det kommer att utföras.

2/ Mellan sektionerna 0+37 och 0+50 finnes f.n. en täckt ledning utmed östra sidan av allmänna vägen från Vragerup till Uppåkra eller vägen nr 70 i Bara vägdistrikt, vilken ansluter till en vägtrumma mellan sektionerna 0+50 och 0+59. Såväl rörledningen som vägtrumman, vilka vägdistriktet utfört för en del år sedan av 600 m/m. rör, skola bibehållas i oförändrat skick.

3/ Mellan sektionerna 0+59 och 0+61 eller från vägtrummans uppströmssida och fram till ommurningen för rörutloppet vid 0+61 skall det nuvarande öppna diket upprensas. Till förhindrande av utskärningar vid vägtrumman skall dikets botten och slänter stensättas mellan trummans uppströmssida och ommurningen. Här omnämnda arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetet påbörjas skall såväl vägingeniören i Malmöhus län som vägstyrelsen underrättas om den tidpunkt, då det kommer att utföras.

För utförandet av den täckta ledningen å sträckan 0 - 0+37 samt för densammas koppling dels i befintlig intagsbrunn vid sektionen 0, dels till befintlig 24" ledning vid sektionen 0+37 äger vägdistriktet att av dikningsföretaget uppbära ersättning med 150,- kr. Enligt eget medgivande /förrättningsprotokollets § 10/ av Nils Bengtsson, vilken arrenderar den Lunds Universitet tillhöriga arrendelotten A av fastigheten Svarte Hjerup 1 1, äger vägdistriktet vidare att för samma arbete av Bengtsson uppbära ersättning med 40,- kr.

Malmö den 25 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Wallén.


Statens lantbruksingeniör.

Bil.n:r 9.

Dikningsföretaget Svarte Hjerup- Vragerup av år 1940.

Situationsplan.


Skala 1:4000.



Utdrag av profilritning.

Längdskala 1:4000.

Höjdskala 1:100.



Malmö den 25 september 1940.

C. A. Nelli.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 10.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.N. 10/83/40

Till

Statens Lantbruksingenjör

C.H. Wallér

M a l m ö

Ang. Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 september 1940 angående rubricerade företag får jag härmed meddela, att jag icke har något att erinra emot de åtgärder berörande allmänna vägar, som föreslagits i Edert utlåtande i ärendet av den 25 september 1940.

Malmö den 27 september 1940.

S. Andersson

Bil. Lit. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsläugd
och
Kärdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Tachamps s:n.					Afdelning 1.	
Vragerup	1/1				Lunds Universitet.	
					arr. Eric Vrange.	
				1	Åker, m. p. lera	7
				2	do do	7
				3	do do	6
				4	do do	6
				5	do do	7
				6	do do	9
					Summa	
Uppåkra s:n.						
Svarte Hjerup	1/1	Litt. D			Lunds Universitet	
					arr. Oscar B. Persson.	
				87	Åker, m. p. lera	9
				88	do do	7
				9	do do	6
				10	do do	6
				11	do do	7
				12	do do	9
				13	do do	9
				14	do do	7
					Summa	
Uppåkra s:n.					Afdelning 2.	
Svarte Hjerup	1/1	Litt. D			Lunds Universitet	
					arr. Oscar B. Persson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							~~2000~~	140	-	~~2500~~	175	-	500	35	-
	30							~~2000~~	600	-	2500	~~750~~	-	500	150	-
	06							~~1700~~	102	-	2500	150	-	800	48	-
	04							~~1700~~	68	-	2500	100	-	800	32	-
	07							~~2000~~	140	-	2500	175	-	500	35	-
	07							~~2300~~	161	-	2500	175	-	200	14	-
	61								1211	-		1525	-		314	-
	44							~~2300~~	1012	-	~~2500~~	1100	-	200	88	-
	13							~~2000~~	260	-	2500	325	-	500	65	-
	04							~~1800~~	72	-	2500	100	-	700	28	-
	10							~~1800~~	180	-	2500	250	-	700	70	-
	19							~~2000~~	380	-	2500	475	-	500	95	-
	10							~~2300~~	230	-	2500	250	-	200	20	-
	53							~~2300~~	1219	-	2500	1325	-	200	106	-
	34							~~2200~~	748	-	~~2500~~	850	-	~~300~~	102	-
1	87								4101	-		4675	-		574	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
				15	Åker,	Mt. jf. hera 7
				16	do	6
				17	do	6
				18	do	7
				19	do	9
				20	do	9
				21	do	7
				22	do	6
				23	do	6
				24	do	6
				25	do	6
				26	do	7
				27	do	9
				28	do	9
				29	do	7
				30	do	6
				31	do	6
					Summa	
Svarte Säjemyr	1	Lund F			Lunds Universitet genom Oscar B. Persson	
				32	Åker, m. jf. hera	6
				33	do	6
				34	do	7
				35	do	9
				36	do	9
				37	do	7
				38	do	6
					Öresjön	

29

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Ovanstående	
				39	Åkerv. m. fl. bord	6
				40	do do	7
				41	do do	9
				42	do do	9
				43	do do	7
				44	do do	7
				45	do do	9
				46	do do	9
				47	do do	9
				48	do do	9
					Summa	
					Sammandrag.	
					Avdelning 1.	
Klackarps o:n.						
Vragetorp	1'			1-6	Lunds Universitet	
					arr. Eric Vrage	
Uppåkra o:n.						
Norra Högetorp	1'	Lott D		7-14	Lunds Universitet	
					arr. Oscar B. Persson	
					Summa för avd. 1	
					Avdelning 2.	
Uppåkra o:n.						
Norra Högetorp	1'	Lott D		15-31	Lunds Universitet	
					arr. Oscar B. Persson	
do do	1'	Lott F		32-48	Lunds Universitet	
					arr. Oscar B. Persson	
					Summa för avd. 2	
					Summa för hela företaget	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	73							~~2000~~	1460	-	~~2500~~	1825	-	500	365	-	
	57	√						~~1800~~	1026	-	2500	1425	-	700	399	-	√
	25	√						~~1800~~	450	-	2500	625	-	700	175	-	√
	62							~~2000~~	1240	-	2500	1550	-	500	310	-	
	48							~~2300~~	1104	-	2500	1200	-	200	96	-	
	35							~~2300~~	805	-	2500	875	-	200	70	-	
	34							~~2000~~	680	-	2500	850	-	500	170	-	
	38	√						~~1800~~	684	-	2500	950	-	700	266	-	√
	94	√						~~1800~~	1692	-	2500	2350	-	700	658	-	√
	30	√						~~1800~~	540	-	2500	750	-	700	210	-	√
	12	√						~~1800~~	216	-	2500	300	-	700	84	-	√
	32							~~2000~~	640	-	2500	800	-	500	160	-	
	23							~~2300~~	529	-	2500	575	-	200	46	-	
	28							~~2300~~	644	-	2500	700	-	200	56	-	
	47							~~2000~~	940	-	2500	1175	-	500	235	-	
	15	√						~~1800~~	270	-	2500	375	-	700	105	-	√
	55	√						~~1800~~	990	-	~~2500~~	1375	-	700	385	-	√
7	08								13910	-		17700	-		3790	-	√
	33	√						~~1800~~	594	-	~~2500~~	825	-	700	231	-	√
	19	√						~~1800~~	342	-	2500	475	-	700	133	-	√
	20							~~2000~~	400	-	2500	500	-	500	100	-	
	21							~~2300~~	483	-	2500	525	-	200	42	-	
	15							~~2300~~	345	-	2500	375	-	200	30	-	
	22							~~2000~~	440	-	2500	550	-	500	110	-	
	24	√						~~1800~~	432	-	~~2500~~	600	-	700	168	-	√
1	54								3036	-		3850	-		814	-	√

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	54								3036 =			3850 -			814 -	
	24	v						~~1800~~	432 -		~~2500~~	600 -		700	168 =	v
	30							~~2000~~	600 -		2500	750 -		500	150 -	
	28							~~2300~~	644 -		2500	700 -		200	56 -	
	18							~~2300~~	414 -		2500	450 -		200	36 -	
	06							~~2000~~	120 -		2500	150 -		500	30 =	
	12							~~2000~~	240 -		2500	300 =		500	60 -	
	13							~~2300~~	299 =		2500	325 -		200	26 -	
	19							~~2300~~	437 =		2500	475 -		200	38 -	
	10							~~2300~~	230 -		2500	250 =		200	20 -	
	01							2300	23 -		~~2500~~	25 =		200	2 -	
3	15								6475 =			7875 -			1400 -	v
	61								1211 -			1525 =			314 -	
1	87								4101 -			4675 =			574 -	
2	48								5312 -			6200 -			888 -	v
7	08								13910 =			17700 =			3790 -	
3	15								6475 =			7875 =			1400 =	
10	23								20385 =			25575 =			5190 -	v
12	71								25697 =			31775 -			6078 =	v

31.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Soarte Kjerrup den 28 september 1940.
Å Lantmäteriets vägnar:
C. H. Ralleé.
Statens lantmäterimyndighet.

Uppvisad i Sorte Kjerrup
Alvin Andersson
Lars Nilsson

Bil. Litt. B.

Kostnadsförslag.

Dagsverkspris ..... kr.

Pålarnas nummer.	Avstånd mellan pålarna, meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal kubikmeter.	à pris. Kronor.	Kostnad, kronor.	Summa kostnad, kronor.
1	2	3	4	5	6	7
		Diksesträckan A B.				
0-0+37	37	Täckt ledning av 24" cementrör samt koppling av denna emot ledning dels i befintlig brunn vid sektion 0, dels till befintlig 24" ledning vid sektion 0+37; arbetet utföres och bekostas av Bala vägdistrikt, som äger att i ersättning härför uppbära ersättning av diknings-företaget med				
0+37 - -0+59	22	Den innevarande täckta ledningen av 24" cementrör å sträckan 0+37 - 0+50 samt den innevarande vägtrumman å sträckan 0+50 - -0+59 bibehålles i oförändrat skick				150 - — —
0+59 - -0+61	2	Uppgrävning av det innevarande öppna diket mellan vägtrummans uppströmssida och den här nedan om-				
6 öf.	61	6 återföres				150 -

1	2	3	4	5	6	7
Övf.	61	Överför			150 =	
		nämnda ommuringen för				
		vändloppet vid sektion				
		0+61, stensättning av diket				
		botten och slänter samt				
		anslutning av det från				
		öster tillströmmande vägdiket,				
		så att detta vattnet er-				
		håller god anslutning				
		till det uppmurade diket			30 -	
0+61 -	202	Inköp av 15' cement m.	202	4.75	959 50	
-2+63		Schaktning, stampning, rörens				
		läggning och höjning m.	202	1.50	303 =	1442 50
Tillk.	263	meter.				
		Ommuring av vändloppet				
		vid 0+61 enl. typsnit-				
		ning st.	1	50-	50 =	
		Bräum med 32" inre				
		diameter jämte hopp-				
		lingar och övrigt mtrl för				
		plan nedan bestämmande dikgrattning				
		utföres vid 2+63 enl. typs-				
		nitning st.	1	70.-	70 -	120 -
		För ofvanstående fall ar-				
		betsledning m.kostn. tillägges				
		ca 20 % med				287 50
				Summa kostnader		1850 -
		Dikesstracken B-6.				
2+63 -	137	Inköp av 12' cement-				
-4		rör m.	137	3.50	479 50	
		Schaktning, stampning, rö-				
Övf.	137	Överföres			479 50	

1	2	3	4	5	6	7
Öfv.	137	Överfört			479 50	
		rens läggning och hölgning m.	137	2.40	328 80	
4-	150	Inköp av 10" cement-				
-5+50		rör m.	150	2.75	412 50	
		Schaktning, stampling, rörens				
		läggning och hölgning m.	150	2.15	322 50	
5+50-	95	Inköp av 8" cement-				
-6+45		rör m.	95	2.-	190 -	
		Schaktning, stampling, rörens				
		läggning och hölgning m.	95	1.70	161 50	1894 80
Tills.	382	meter.				
		Brunnar med 24" inre				
		diameter jämte kopp-				
		lingar, vid 4, 5+50 och				
		6+45 st.	3	50.-		150 -
		För oförutsedda fall, ar-				
		betsledning m. m. till-				
		läggas ca 20 % med				405 20
		Summa kostnad				2450 -
		Ekeröstråcken 6-D.				
6+45-	155	Inköp av 8" cement-				
-8		rör m.	155	2.-	310 -	
		Schaktning, stampling, rö-				
		rens läggning och hölgning m.	155	1.90	294 50	
8-9	100	Inköp av 6" cementrör m.	100	1.50	150 -	
		Schaktning, stampling, rörens				
		läggning och hölgning m.	100	1.50	150 -	904 50
Tills:	255	meter.				
		Brunnar med 24" inre				
		diameter jämte kopp-				
		lingar överföres				904 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				904 50
		Lingar vid 8 och 9	st. 2	50 =		100 —
		För oförutsedda fall, ar-				
		betsledning m. m. till-				
		lägges ca 20 % med				195 50
				Summa kostnad		1200 —
		Sammandrag.				
263		Diplexstracken A-B			1850 —	
382		do B-b			2450 —	
255	900	do b-D			1200 —	5500 =
Summa	900	meter.			Summa kostnader	5500 —

Sorte Sjemp den 28 september 1940.
På tjänstens vägnar:
C. A. Wallén
Statens landtbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Grävningstabell.

Pålarnas nummer.	Avstånd i meter.	Grävningsdjup.	Bottenbredd.	Dagbredd.	Bottenhöjd och lutning.	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6	7
		Dikesstracken A-B.				
						Fixpunkt: Kors på cementsten i kantmuren östra o. södra del; höjden på hörnet +10.48 m.
0	—	1.45			9.10	24" cementrör mellan 0 och 0+37.
+37	37	1.40			9.30	
+37	—	1.35			9.35	Nyanlagd tacht ledning mellan 0+37 och 0+50 samt nyanläggning mellan 0+50 och 0+59 bibehållas i oförändrat skick.
+59	22	1.75			9.51	
+59	—	1.70			1:1000	Uppmuring av det nyanlagda rörens ändar mellan 0+59 och 0+61.
+61	2	1.70			9.55	15" cementrör mellan 0+61 och 2+63.
1	39	1.85				
+50	50	1.95			1:1000	
2	50	1.85				
+50	50	1.55				
+63	13	1.40			9.75	
Summa	263	meter.				
		Dikesstracken B-C.				
2+63	=	1.35			9.80	12" cementrör mellan 2+63 och 4.
3	37	1.55			1:1000	
+50	50	1.70				
4	50	1.55			10.07	
4	—	1.50			10.12	10" cementrör mellan 4 och 5+50.
+50	50	1.65			1:1000	
5	50	1.50				8" cementrör mellan 5+50 och 6+45.
+50	50	1.45			10.57	
+50	—	1.40			10.62	
Summa	287					

1	2	3	4	5	6	7.
Forts.	287				9:1000	
6	50	1.40				
+45	45	1.60			11.48	
Summa	382	meter.				

Dikesstråckan 6-9.

6+45	-	1.55			11.53	8" cementrör mellan 6+45 och 8.
+50	5	1.60				
7	50	1.65			9:1000	Typplat: Kons. grundgubb i logens Norra 52 cm. från 7 Normalt 25 cm. Normalbredd, belägen på höjden +45,74 över.
+50	50	1.45				
8	50	1.55			12.31	
8	-	1.50			12.36	6" cementrör mellan 8 och 9.
+50	50	1.40			10:1000	
9	50	1.45			13.36	
Summa	255	meter.				

Sammandrag.

263	Dikesstråckan	A-B
382	"	B-6
255	"	6-9
Summa 900	meter	

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att bottnen och slänterna för den öppna dikessträckan 0+59 - 0+61 eller mellan vägtrummans uppströmssida och ommurningen skola stensättas på sätt närmare framgår av upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

1	2	3	4	5	6

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar samt vid vägar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten

1	2	3	4	5	6

av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, som möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Svarte Hjerup den 28 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Svarte Hjerup nr 1 m.fl. hemman i Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 9 september 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Svarte Hjerup nr 1 m.fl. hemman i Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Sökanden, som av Lunds Universitet arrenderar de marker, vilkas torrläggning avses, har av Universitets Drätselnämnd erhållit tillstånd att ansöka om syneförrättningen. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för dikning i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Svarte Hjerup 1 1 i Uppåkra socken och Vragerup 1 1 i Flackarps socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, är beläget omkring 5,- km. sydväst om staden Lund samt 1,- km. väster om Uppåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Lund. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n.

genom dels öppna, dels täckta avledningsdiken till det täckta avlopp, som upptagits för dikningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937. Avledningsdikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dikningsområdet. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan A-B från intagsbrunnen vid sektionen 0 söder ut genom allmänna vägen Vragerup-Uppåkra till sektionen 2+63. Delsträckan 0 - 0+37 skall följa samma sträckning som det nuvarande diket utmed östra sidan av allmänna vägen Vragerup-Uppåkra samt utföras av 24" cementrör. Den nya rörledningen skall kopplas dels vid sektionen 0 till där befintlig intagsbrunn, dels vid sektionen 0+37 till befintlig ledning av 24" cementrör. Arbetet med utförandet av delsträckan 0 - 0+37 skall handhavas av Bara vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Delsträckan 0+37 - 0+59 skall bibehållas i oförändrat skick. Delsträckan 0+59 - 2+63 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket i gränsen mellan Uppåkra och Flackarps socknar. Mellan sektionerna 0+59 och 0+61 skall det nuvarande öppna diket upprensas samt dess botten och slänter stensättas. Mellan sektionerna 0+61 och 2+63 skall det nya avloppet utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid sektionen 0+61 skall rörmynningen ommuras på sätt närmare framgår av upprättad

typritning. Vid sektionen 2+63 skall anordnas en ny brunn med 32" inre diameter samt med särskilt intag för från söder tillrinnande ytvatten.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 2+63 öster ut genom enskilda vägen vid sektionen 6+45. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12", 10" och 8" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 4, 5+50 och 6+45 på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

3/ Dikessträckan C-D från sektionen 6+45 öster och söder ut till sektionen 9. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt avlopp av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 8 och 9 på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet i sin helhet utföres som täckt dike. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de nya dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För det nya avloppet har profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava

därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Mom. 3.

Allmän väg.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmän väg inom Bara vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 0 och 0+37 av dikessträckan A-B skall det nuvarande vägdiket utmed östra sidan av allmänna vägen från Vragerup till Uppåkra eller vägen nr 70 i Bara vägdistrikt - en sträcka av 37 m. - upprensas och igenläggas med 600 m/m. vägrör. Den nya rörledningen skall kopplas dels vid sektionen 0 till en där befintlig intagsbrunn för dik-

ningsföretaget Flackarp - Svarte Hjerup av år 1937, dels vid sektionen 0+37 till en rörledning av 600 m/m. betongrör, vilken för en del år sedan utfördes av Bara vägdistrikt. Här omnämnda arbeten skola utföras av Bara vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetet får påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då det kommer att utföras.

2/ Mellan sektionerna 0+37 och 0+50 finnes f.n. en täckt ledning utmed östra sidan av allmänna vägen från Vragerup till Uppåkra eller vägen nr 70 i Bara vägdistrikt, vilken ansluter till en vägtrumma mellan sektionerna 0+50 och 0+59. Såväl rörledningen som rörtrumman, vilka vägdistriktet utfört för en del år sedan av 600 m/m. rör, skola bibehållas i oförändrat skick.

3/ Mellan sektionerna 0+59 och 0+61 eller från vägtrummans uppströmssida och fram till ommurningen för rörutloppet vid 0+61 skall det nuvarande öppna diket upprensas. Till förhindrande av utskärningar vid vägtrumman skall dikets botten och slänter stensättas mellan trummans uppströmssida och ommurningen. Här omnämnda arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetet påbörjas skall såväl vägingeniören i Malmöhus län som vägstyrelsen underrättas om den tidpunkt, då det kommer att utföras.

För utförandet av den täckta ledningen å sträckan 0 - 0+37 samt för densammas koppling dels i befintlig intagsbrunn vid sektionen 0, dels till befintlig 24" ledning vid sektionen 0+37 äger vägdistriktet att av dikningsföretaget uppbära ersättning med 150,- kr. Enligt eget medgivande /förrättningsprotokollets § 10/ av Nils Bengtsson, vilken arrenderar den Lunds Universitet tillhöriga arrendelotten A av fastigheten Svarte Hjerup

1
1 , äger vägdistriktet vidare att för samma arbete av Bengtsson uppbära ersättning med 40,- kr.

Mom. 4.

Ersättningar.

För utförandet och koppling av den täckta dikessträckan 0 - 0+37 skall dikningsföretaget till Bara vägdistrikt utgiva ersättning med 150,- kr.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan delägarne, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 5500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuva-

rande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 6078,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

<u>För att avdelning 1</u>, vilken omfattar ägofigurerna 1-14 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 888,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1850,- kronor.

<u>För att avdelning 2</u>, vilken omfattar ägofigurerna 15-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5190,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna B-C och C-D upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1700,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5350,- /2450+1200+ +1700/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningsföretagets torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
6078,- kr.	5500,- kr.	0,904902.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	888,- kr.	1850,- kr.	2,083333
2	5190,- "	5350,- "	1,030828.

Av förestående utredning framgår att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka in-

tressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fria från gjutfel och frostskador. Rören till de dikessträckor, som dikningsföretaget själv skall utföra, skola fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall/han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksin-

geniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understätt med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger delägarne i företaget att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av delägarne och kostnaderna för dessa arbeten sedermera fördelas efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Framtida underhållet av den nuvarande täckta ledningen och vägtrumman mellan sektionerna 0+37 och 0+59 skall handhavas och bekostas av Bara vägdistrikt. Rensning av ledningen samt mindre reparationsarbeten skola dock utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

Då delägarne i företaget ej äro flera än två, skall särskild styrelse ej utses, utan skola delägarne själva handhava med dikningsföretagets utförande och framtida underhåll förenade angelägenheter.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av arrendatorn av de Lunds Universitet tillhöriga arrendefastigheterna lott D och F inom fastigheten Svarte Hjerup 1 1 samt av honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Svarte Hjerup--Vragerup av år 1940". Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med förrättningen, äger [illegible]

Mom. 11.

Avdikningen från Vragerup 1:1.

Synemännen hava närmare undersökt avdikningsförhållandena för fastigheten Vragerup 1:1 och därvid funnit, att fastigheten i huvudsak avdikats väster ut på sätt arrendatorn Erik Vrage uppgivit /förrättningsprotokollet § 7/. Synemännen anse emellertid, att en ej obetydlig båtnad skulle kunna beredas egendomen om vissa mindre områden avdikades åt öster till det avlopp /dikessträckan A-B/, som nu skall upptagas. Då Vrage emellertid förklarat, att han önskade bibehålla den nuvarande dikningen och sålunda avleda vattnet från fastigheten Vragerup 1:1 väster ut och då ombudet för Lunds Universitet vid synegången den 24 sistlidne september biträtt denna Vrages framställning, hänvisas ägare och arrendator av fastigheten Vragerup 1:1 att i framtiden avdika egendomens marker väster ut.

Nya avlopp från fastigheten Vragerup 1:1 få alltså ej upptagas åt öster till den nya dikessträckan A-B. Vrage förständigas därjämte att bryta den nuvarande täckta ledningen d-e, vilken nu avleder vattnet från vissa områden åt öster, så snart den nya dikessträckan A-B utförts. Vrages yrkande, att fastigheten Vragerup 1:1 ~~helt~~ skulle befrias från kostnader till det nu planerade dikningsföretagets utförande hava synemännen dock ej helt kunnat bifalla, enär de anse det uppenbart att viss båtnad beredes egendomen genom att den nuvarande öppna dikessträckan A-B fördjupas och igenläggas med rör.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att

inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Svarte Hjerup den 28 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Mallée.

Statens lantbruksingeniör.

Alvin Andersson

Gösta Nilsson

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

55.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Flackarps o:n.				
	1'		Wragemp; Lunds Universitet				
			arr. Eric Wrage		1-6	1211.-	1525.-
			Uppåkra o:n.				
	1'	Lit D	Svarte Wegemp; Lunds Universitet				
			arr. Bror B. Persson	Sök.	7=31	18011.-	22375.-
	1'	Lit F	Dº Dº; arr. Dº	Sök.	32-48	6475.-	7875.-
				Summa		25697.-	31775.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
314.-						284.35	5.17	22.30	
4364.-						3949.-	71.80	309.75	
1400.-						1266.65	23.03	99.35	
6078.-						5500.-	100.-	431.40	

Svarte Skjemp den 28 september 1940.
På Länsstyrelsens vägnar:
C.A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Alfred Andersson
Axel Andersson
Node nr 1.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR. AKTIEB.
UPSALA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ryckningsföretaget Svarte Hejarp-Vragarp
av år 1940 i Östra
Vrigstads och Hackarps socken och Kalmar län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st. 10	0,50			5	=
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	„ 27	3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		kroklinje	„	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		kroklinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		kroklinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		kroklinje	„	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 26 ar	st. 48	0.24	11	52		
			har 12.71	0.78	9	91		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		kroklinje	„					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	=		
		övriga regalark blad	st.				33	53
		Överföres					38	53

1	2	3	4	5	6		7	
17/4 20		Överfört					38	53
		Avvägning:						
7-8/8		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal = 44 *punkter pr har* ..... *har*	12.71	0.50	6	36		
		avvägda punkter ..... *st.*	250	0.03	7	50		
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „						
		avvägda punkter ..... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... *km.*		2,00				
		i annan mark ..... „		5,00			37	86
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 26 *ar,* ..... *st.*	48	0.05	2	40		
		..... *har*	12.71	0.10	1	27	3	67
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	48	0,04			1	92
24/7 19		***Markvärdering:***						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6	=		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			—			
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	96	0,06	5	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	48	0,12	5	76	17	52
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	1.1	3.50			3	85
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „						
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	6	0.14	0	84		
		..... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	6	0.25	1	50		
		..... „						
		..... „					2	34
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02				
10/8		Beskrivning av recipientområdet ..... *dagar*	1/2	12,00	6	=	8	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00			10	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	23	0,03		69	1	69
		..... *Överföres*					118	38

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					128	38
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „		4,00	4	=		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	50	9	50
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		.....						
		för särskilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ..... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	250	0,01			2	50
		Översiktskarta, *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ..... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st.*	3	0,30		90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20			2	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ..... *sid.*	13	3,00			39	=
16/10	22/12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* *dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st. „	2/3	12,00	8	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/3	12,00	4	—	12	=
		slamficka „		12,00				
		Utredning, kitsningar och skrivelser enl. VL 10:52					24	=
		Lösen för: *Summa kronor*					255	28
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) *1:sta regalarket bladet*			1	—		
		övriga regalark blad ..... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 36 *ar ägofigurer* ..... *st.*	48	0.07	3	36		
		..... *har*	12,71	0.14	1	78		
		..... *Överföres*			12	14		

60.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 29	
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	5 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	21 33
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1.1	6.-	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 34	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	11 94
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	3/4	12,00		9 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				73 77
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			19 55	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistning av ritningar~~ avskrifter			4 -	23 55
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			42 -	78 80
		Summa kronor				102 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				255 28
		Lösen för kopior och avskrifter				73 77
		Övriga förrättningskostnader				102 35
		Summa kronor				431 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Svarte Hjerpe *den* 28 september *19*40.

C. H. Wallei

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sigfrid Eriksson — Albin Andersson

Kronor 431.40 *kvitteras:*

Svarte Hjerup *den* 28 September *19*40

C. H. Wallei

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

Räkning Svarte Hjemp den 28 sept. 1940

"Driftningsföretaget Svarte Hjemp-Vragemp ar år 1940" Debet
till skiftesgodemannen Albin Andersson, Hjemp nr 1

1940				
Sept.	24	Resa hemmet - Svarte Hjemp - hemmet.		
		6 hm. à 0.30 hr.	1	80
		Dagtraktamente	8	–
"	28	Ersättning lika med d. 24/9	9	80
		Kronor	19	60

Skrifteras:
Albin Andersson

Räkning Svarte Hjemps den 28 sept. 1940.

"Hjelmingsföretaget Svarte Hjemp-Vragemp ar år 1940" Debet

till skiftesgardemannen Alfred Nilsson, Hjemps bost.,

1940				
Sept.	24	Resa hemmet - Svarte Hjemp - hemmet;		
		2 hkm. à 0.30 kr.	-	60
		Dagtraktamente	8	-
"	28	Ersättning lika med d. 24/9	8	60
		Kronor	17	20

Skrittjas:

Hjemps Bost. d. 28/9 - 1940

Alfred Nilsson

63.

MALMÖ den 5 sept. 1940.

Herr Lantbr. ingeniör Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej skriftliga inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1940		An annons om	ggr.	m/m	å	Kronor	öre
Sept.	5	Sammanträde för syneförrättning Svarte Hjerup N:o 1	1	85	23	19	55

Kvitteras den 3/11

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m .....

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt

E. 4.



Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 5 sept. 1940.

Malmö den 5 sept. 1940.
Skånska Dagbladet

E. Persson

E. Persson

146

246
42

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 5/10 1942
godkänd den 22/10 1942

DIARIE N:r 19058
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1942

M 2•0699

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942 till dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940 i Uppåkra och Flackarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenniohundrafyrtio (2.940) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tvåtusenåttahundrasjuttio (2.870) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sorte Hjerup pr Oppåkra den 6 september 1942.

Oscar Persson

Att Lantbrukaren Oscar B. Persson, Sorte Hjerup

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallén
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress

Barbro Wallén
jur. stud.
Malmö

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lindholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sodle. 30/10 1942

DIARIE Nr 19059
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1942

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940"
i Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 juli 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2940,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 2870,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Oskar B. Persson,
Svarte Hjerup nr 1 per Uppåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 september 1942. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna överensstämma med de beräknade.

Malmö den 23 september 1942.

C. A. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

10/7. 42. 19.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Svarte Hjerup - Vragerup av år 1940" i Uppåkra och Flackarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Uppåkra socken.

lott D	Svarte Hjerup 1 1	;	Lunds Universitet arr. Oscar B. Persson,
lott F	Svarte Hjerup 1 1	;	Lunds Universitet arr. Oscar B. Persson.

Malmö i februari 1941.

C.H. Nelin.

Statens lantbruksingeniör.