

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Snille

Förslag
till

"Diluvningsföretaget Tingaröd-Katslösa

år 1940"


uti Ullstads och Katslösa socknar
och Mellnäsens Län.

Upprättat vid syttförrättning år 1940 av

Klas-Jens Mälar.

Statens Lantbruksingenjör.

Blad 1.
Plan.



SHN.N:001

N 2-0700 /

No. 640 Håkanus Luter

Förslag till "Diluteringsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1940"

uti U 72öbelövs och Katslösa socknar

av 77 Lantbrukare i Län.

Upprättat vid synförrättning av år 1940 av

Olav Hovén Malm.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Staten Lantbruksingenjör

Stockholm den 11 december 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Profil- och sektionsskizningar



DIARIÉ Nr 6089
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS. 1943

M 2-0700

Kung. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tingaröd - Katslösa
av år 1940"

uti V. Nöbbelövs och Katslösa socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1940.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tingaröd-- Katslösa

av år 1940"


uti V. Nöbbelövs och Katslösa socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träde för synförrättning angäen-
de tomläggning av marker tillhö-
rande Katslösa m 8 nti Katslösa
socken och Tingaröd m 12 nti
V. Nöbbelövs socken, Kalmöhrs
län.

År 1940 den 9 september inställde sig
undertecknad, förätningsman, jämte skiftesgä-
männen Olof Olsson, Katslösa m 12 per Rydgård
och Bernt Rasmussen, Solberga m 6 per Tärne-
bro, hos lantbrukaren Sigvard Svendsson,
Tingaröd m 12, för att jämlikt Länstyrelsens
för förätningsmannen utfärdade förordnande
(Bil. m 1) handlägga synförrättning angående
tomläggning av marker tillhörande Katslösa m 8
nti Katslösa socken och Tingaröd m 12 nti
V. Nöbbelövs socken, Kalmöhrs län. Av synförrät-
ningen och det planerade dikningsföretaget be-
rörda sakägare hade genom särskild kallelse
erhållit meddelande om förätningsföreta-
gande denna dag (Bil. m 2).

Förutom synmännen hade följande till-
städeskommit.

Löfandena till förätningen:

Lantbr. Sigvard Svendsson, Tingaröd m 12, äg.
1/2 mtl. Tingaröd 12' nti V. Nöbbelövs
s. n.

Byggmästaren Axel Erlandsson, äg. 108 mtl.
Katslösa av 8^{2, 3, 5} nti Katslösa s. n.

2.
Ladefmakaren Olof Erlandsson, Tärnebro; äg.
avst. Katlösa 8¹⁴ nti Katlösa s:n.

Göriga sakägare och ombud:

Chansfören John Nilsson, Tärnebro; äg. avst. Tinga-
röd 12² nti V. Nöbbelövs s:n.

~~f. Försäkringsvärdaren Nils Henriksson, Solberga m~~
~~12. Aug. ⁴¹¹⁵ 142208 mtl. Solberga av 12¹¹ nti~~
~~Solberga s:n.~~

Lanth. Erik Viking, Katlösa m 8. äg. ²³ 720 mtl.
Katlösa 8⁶ ²³ 10080 mtl. Katlösa 8⁷ ²³ 10080
mtl. Katlösa 8⁸ ²⁹⁹ 5040 mtl. Katlösa 8⁹
och ⁷ 240 mtl. Katlösa 8¹⁰ nti Katlösa
rocken.

Ärkan Inga Larsson samt hennes barn John
Lennart Larsson, Nils Torsten Larsson, Magn-
hild Carolina Larsson, Anna Magdalena
Larsson, Willevi Charlotte Lindström f. Lar-
sson, Karin Elisabeth Ahlberg f. Larsson,
Eka Maria Larsson och Livi Ingeborg Lar-
sson. äg. tillhåmmans ⁹ 128 mtl. + ²⁵ 16 mtl.
Katlösa av 8^{2,3,5} genom Torsten Larsson.

§ 1.

Det för förätningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. m 1.

§ 2.

För emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visade sig ej heller stå i jämförhållande till sin händs säkapare. Gode männen förklarade, att de arlagt föreskriven led samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodsmän.

§ 3.

Laga hinder emot förätningens handläggande eller det om planerade dikeningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förätningsmannen framlade en planskarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikeningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över det arlopp vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förätningsmannen att säkaparna vid de uppgifterna som under förätningen komme att framställas beträffande arlopps upptagande, hade att hänföra sig till mynnan på de vid förundersökningarna nedslagna och avrängda samt i ritningarna utmärkta avrängningspallarna.

§ 5.

Förättningsmännen hade den 29 augusti närmare besiktigat dikenringsområdet i närvaro av herrar Ligvard Svensson, Olof Erlandsson, Olof Erlandsson, John Nilsson, Erik Vikberg och Thorsten Larsson. Förbandena hade därvid förklarat, att de med sin ansökan om nyföreläggningen avsa, att vid denna föreläggning skulle nyföreläggas och bestämmelser meddelas för nytt avlopps nyttjande till det djupa och med de dimensioner i öfrigt, som erfordras för ändamålsen till förläggning av vissa den tillhöriga marker. De hade därför yrkat, att det planerade dikenringsföretaget skulle omfatta utförandet av ett nytt täckt huvudavlopp i sträckningen 1-4+90 samt ett nytt täckt sidavlopp i sträckningen 3+62=10-10+35. Erik Vikberg hade vidare yrkat, att det planerade dikenringsföretaget skulle utsträckas norr och öster ut samt omfatta även utförandet av nya täckta avlopp i sträckningarna 4+90-7+42 och 5+95=20-31+20. Vikberg, som i skrivelse till förättningsmännen den 28 september 1939 (Bil. nr 3) förklarat sig vilja såsom sökande beträda nyföreläggningen, vidhöll om denna förklaring samt erkände sin man-teckning i skrivelsen, varefter denna vittnades genom nyföreläggarens påskrift. Nyföreläggarna ansågo lämpligt, att Vikberg såsom sökande tillträdde föreläggningen.

§ 6.

Till protokollet skulle antecknas att Ligvard Svensson vid besiktningen den 29 augusti förklarat sig skola på egen bekostnad röttinga och bortföra de pilor, som vära utmed fastighetsgränsen i sträckan 4+7-4+90.

§ 7.

Till protokollet skulld antecknas att ersättning för
hantlangning m. m. under förundersökningarna skulld
utgå med följande belopp:

till Sigvard Svensson	56.05 kr.
till Erik Wikberg	10.40 "
<u>Summa</u>	<u>66.45 kr.</u>

§ 8.

Förvaltningsmannen meddelade att tre nya
brunnar med anslutningsbrunnar måste byggas för
allmänna vägarna Tinghög-Tärebros och Tärebros-
Katslösa. Han hade därför till vägingeniören
översänt en skriftelse med redogörelse för omväran-
de vattenarloop genom respektive vägar samt för-
slag till anläggning av brunnar och ändring av
väs arloopsträcka, som berörde vägen Tärebros-
Katslösa (Bil. n:rs 4-6), varefter vägingeniören
avgivit yttrande (Bil. n: 7). Förvaltningsmannen
redogjorde därefter för omnämnda skriftelse
och förslag.

§ 9.

Första omgången, varefter sammanträdet fortsätter.

§ 10.

Förämningsmannen redogjorde för det förslag till dikebyggnadsföretagets utförande som av honom utarbetats, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i hundraaktiga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden	såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslaget	såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen	såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Om de omvägsmåttens utlåtande - se Bil. Litt. D. Med tillhörande underbilaga Bil. Litt. Da - med tillkännagivande att den med utlåtandet utskämda ägde det samma blandra genom besvär till Löderbygdens vattensnärhol.

§ 12.

Redogjorde förämningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att omedelbart utse styresmän, uttogs till styresmän lanternkaren Sigvard Svensson, Timgaröd per Tjärebrö med badelmakaren Olof Eriksson, Katslösa per Tjärebrö till ersättare.

§ 14.

Överenskommit delägare i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens arkiveringsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens arkiveringslångfond till sinna andelar i företaget, nämligen

Ligvard Lönnson	äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Tingaröd 12 ¹
Olof Erlandsson	äg. $\frac{1}{108}$ mtl. Katlösa ar 8 ^{2,3,5}
Olof Erlandsson	äg. arst. Katlösa 8 ¹⁴
John Nilsson	äg. arst. Tingaröd 12 ²
Erik Wiering	äg. $\frac{23}{420}$ mtl. Katlösa 8 ⁶
	äg. $\frac{299}{5040}$ mtl. Katlösa 8 ⁹
	äg. $\frac{7}{240}$ mtl. Katlösa 8 ¹⁰

Styresmannen Ligvard Lönnson och vid förfall för honom ersättaren Olof Erlandsson erhållt i uppdrag;

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om erhållande av statsunderstöd.

att i sakägares vägnar medteckna de kontrakt och förenigheter, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras.

att uppbära och utbetala de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

att på sakägares ståndhållning vad utöver statsunderstödet kan ätgä till företagets genomförande samt

att vidtaga i öfrigt erforderliga åtgärder för arbetets förlagsenliga utförande.

§ 15.

Uppdrags åt förvaltningsmannen att upprätta för statsunderstödet sökande erforderliga handlingar m. m.

§ 16.

Förvaltningsmannen meddelade att dikenings-
företagets handlingar och ritningar skulle förvaras av
stampsmanen och alltså inom trettio dagar till-
ställas Högland Lennson.

§ 17.

Delagarne önskade, att dikeningsföretagets rit-
ningar utfördes på papper.

§ 18.

Överlämnades till Högland Lennson ett exemplar
av arvodesräkningen. Angående efter dagavrode de-
biterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

På intet ytterligare förbehåll, upplästes och
godkändes dagens protokoll, varefter förvaltn-
ingen förklarades avslutad och samman-
trädet upplöstes.

Tingaröd den 9 september 1940.

A Gänsterns vägnar:

E. H. Nallu

Statens lantbruksingenjör.

Olof Olsson

Bernell Rasmussen


Godt Mån.

Bil. u. l.

Ek.d.litt. 2 n:r 286 1937.

~~126~~
~~1929~~
24
1940

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 1/12 1937.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 januari 1937.

[Signature]

[Signature]

Erhållet mottagande d. 17/3 39.

Törngårds

2

Ek. D. Nr. 276 år 1939
Länstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 30. JAN. 1939
Landkansliet.

Följ

Länstyrelsen i Malmöhus län

Vårdsamt auktoriserade och förordnade för behörig
förelämningsman och jämlikt gällande valen lag handläggas
synförelämnings för föreläggningen av maktens tillstånd
av 8 Mars 1939 i Malmöhus län. Nr 12 Föreläggning i
Värdshuset i Malmöhus län. De förelämnings
förordnade kommit och berövas de föreläggningarna
hela, vilka dock i denna uppgift förordnade
undersökningar utförts.

Tänbro den 26 januari 1939


Ingvar Persson, lantb.

Föreläggning 12 pr Tänbro, / Pt 129 Rydsgård /

Olof Carlundsson Sadelm.

Katolska 8 pr Tänbro / Pt 116 Rydsgård /

Accl. Carlundsson Byggm
Katolska nr 8 Tänbro



Bl. u 2.

Kallelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Katslösa nr 8 uti Katslösa socken och Tingaröd nr 12 uti V. Nöbbelövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12, ~~för dagen~~ ^{Måndagen} den 9 september 1940 kl.

2,15 em. 9 sep.

I nedanstående kallelselista angivna sakägare kallas härmed att tillstädeskomma vid sammanträdet personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 29 augusti 1940.
E. H. Nilén
Statens lantbruksingeniör.

Kallelselista.

Sakägares namn.	Sakägares namnteckning till bevis om kallelsens delgivning.
Lantbr. Sigvard Svensson, Tingaröd 12	<i>[Signature]</i>
Sadelmakare Olof Erlandsson, Tånebro	<i>Olof Erlandsson</i>
Byggmäst. Axel Erlandsson, Tånebro	<i>Å. Erlandsson</i>
Chaufför John Nilsson, Tånebro	<i>John Nilsson</i>
f. Förrådsförvalt. Nils Henriksson, Solberga 12	<i>Nils Henriksson</i>
Lantbr. Edvin Viking, Katslösa 8	<i>Edvin Viking</i>
Mauritz Larssons sterbhusdeläg., Katslösa 8	<i>gn. Torsten Larsson</i>
Ljunits och Herrestads vägstyrelse	<i>[Signature]</i>

*Skiftargårdsmäst. Kallrot;
Förord. Rasmus Solberga
Astr. Astr. Katslösa*

Appendix

The following table shows the results of the experiments conducted on the effect of temperature on the rate of reaction between hydrogen peroxide and potassium iodide. The reaction was carried out at various temperatures and the time taken for the reaction to complete was recorded. The rate of reaction was calculated as the reciprocal of the time taken.

Table 1

The results of the experiments are shown in the following table. The rate of reaction increases with increasing temperature. This is because the molecules have more kinetic energy and are therefore more likely to collide with sufficient energy to overcome the activation energy barrier.

Table 2

The results of the experiments are shown in the following table. The rate of reaction increases with increasing concentration of hydrogen peroxide. This is because there are more molecules of hydrogen peroxide available to react with the potassium iodide.

Table 3

The results of the experiments are shown in the following table. The rate of reaction increases with increasing concentration of potassium iodide. This is because there are more molecules of potassium iodide available to react with the hydrogen peroxide.

Bil. n. 3.

Sin
Santbruksingenjör

C. H. Waller
Malmö

Förning.

Undersekrad förklarar sig härmed vilja göra
förensam sak med sökandena uti den synför-
rättning som avser bortläggning av mark till
Sigvard Svensson Tingaröd N: 12 m. fl. fastigheter.

Katstora den 28 sept 1939

Erik Wiking.

Namnbeskrivningar beviljnas:

E. S. Persson

Sigvard Svensson

Förordas:

C. H. Waller

Oluf Olsson Berndt Rasmussen

CLAES-HENRIC WALLÉR

Statens Lantbruksingeniör

Tel. 15030 - MALMÖ

Ref. m. 4. 13.

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

Kapten E. Augustinsson,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1940".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1940" uti V. Nöbbelövs och Katslösa socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 9 innevarande september. Då det planerade dikningsföretaget berör vissa allmänna vägar inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändas dels en situationsplan över företaget, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar. Översända handlingar och ritningar behöva ej återgå.

Malmö den 3 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller

Utdrag av förslag till utlåtande.

"Dikningsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1940" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 2+12 och 2+19 å dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Tinghög till Tånebro. I korsningspunkten, belägen c:a 20 m. söder om vägskälet mellan vägarna Tinghög-Tånebro och Tånebro-Katslösa, finnes f.n. ett vattenavlopp genom vägen bestående av 150 mm. rör, vilket vägdistriktet utförde för c:a 3 år sedan för att provisoriskt ersätta en då igenrasad äldre stentrumma. Vägbanan ligger på höjden + 21,23 m., 150 mm. ledningens inre underkant på höjden + 20,47 m. och lägsta åkern uppströms trumman på höjden + 20,10 m. Då det nuvarande vattenavloppet genom vägen endast är av provisorisk natur och ej heller utförts till erforderliga dimensioner, måste det rivas och ersättas av en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 2+12/ ligga på höjden + 18,83 m. och vid uppströmssidan /sektionen 2+19/ på höjden + 18,84 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Ljunits och Herrestads vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

2/ Vid sektionen 5+74 å dikessträckan C-D finnes f.n. en trumma för allmänna vägen från Tånebro till Katslösa, belägen c:a 360 m. öster om vägskälet mellan vägarna Tinghög-Tånebro och Tånebro-Katslösa. Trumman, vilken nybyggts av vägdistriktet i samband med vägens ombyggnad omkring år 1930, är utförd av 300 mm. rör. Rörets inre underkant ligger på höjden + 24,20 m., vägbanan på höjden + 25,35 m. och åkern närmast uppströms trumman på höjden + 25,10 m. Vattnet från vissa norr om vägen liggande marker avrinner nu genom trumman i riktning från norr till söder, och avledes sedan väster ut i en täckt ledning, omkring 75 m. lång, utmed vägens södra sida till sektionen 4+90, där ett enskilt av-

lopp vidtager. Den nuvarande ledningen utmed vägens södra sida har utförts av vägdistriktet i samband med vägens ombyggnad och underhålls alltjämt av vägdistriktet. Där ledningen framgår, finnes nu i vägkanten ett flertal stora pilträd, vilkas rötter växa in i ledningen, varför det hittills varit nödvändigt att uppgräva och rensa densamma i regel vartannat år. Ej obetydliga kostnader hava därigenom orsakats vägdistriktet. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den under alla förhållanden ombyggas. Det synes emellertid ej lämpligt att ombygga trumman på dess nuvarande plats och således även i framtiden leda vattnet samma väg som hittills, enär olägenheterna av att avloppet söder om vägen växer igen då alltjämt komma att kvarstå. Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande skall därför det vatten från de norr om vägen liggande markerna, som nu avledes genom trumman ~~åt~~ söder, avledas direkt väster ut i ett nytt täckt avlopp av 150 mm. rör, som upptages från sektionen 5+74, och utmed vägens norra sida, där inga träd finnas, till sektionen 4+99.

Den nya dikessträckan 5+74 - 4+99 skall utföras av dikningsföretaget genom dess ^{Styrelse} ~~styrelse~~, som äger att underrätta såväl vägingeniören i Malmöhus län som även vägstyrelsen om tidpunkten, då arbetet kommer att utföras.

Mellan sektionerna 4+90 och 4+99 eller c:a 75 m. väster om den nuvarande trumman skall vägdistriktet genom vägstyrelsen utföra en ny trumma för vägen från Tånebro till Katslösa. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 4+90/ ligga på höjden + 22,55 m. och vid uppströmssidan /sektionen 4+99/ på höjden + 22,76 m. Vägbanan ligger vid platsen för den nya trumman på höjden + 24,20 m. Vid trummans ändpunkter skall vägdistriktet likaledes genom vägstyrelsen anordna anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

Malmö den 3 september 1940.
E. H. Haller
Statens lantbruksingeniör.

VÄGINGENJÖREN
|
MALMÖHUS LÄN

17.
Lib. m. f.

D.N. 6/27/40

Till Lantbruksingenjören C.H. Wallér.

Ang. "Dikningsföretaget Tingaröd - Katslösa av år 1940".

Med anledning av Eder skrivelse den 3 september 1940 får jag härmed meddela, att jag icke har något att erinra emot de i överlämnat förslag till utlåtande den 3 september 1940 föreslagna anordningarna, vilka beröra allmänna vägar inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt mellan sektionerna 2 + 12 och 2 + 19, 4 + 90 och 4 + 99 samt 4 + 99 och 5 + 74.

Malmö den 5 september 1940.



ent 8t
2279
C100

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>V. Nöbbelörs a.m.</u> <u>Fringsvård</u>	12'		1/2		<u>Andelning 1.1.</u> <u>Ligvard. Krensön.</u> Tomt o. trädg. m. p. fattiga o. sänd. 1 Jst Jst Jst Jst 2 Jst Jst Jst Jst 3 Åker Jst 4 Jst Jst 5 Tomt o. trädg. Jst 6 Jst Jst Jst 7 Tomt o. trädg. Jst 8 Jst 9 Åker Jst 10 Jst Jst 11 Jst Jst 12 Jst Jst 13 Jst Jst 14 Ång Jst 15 Jst Jst 16 Jst Jst 17 Jst Jst 18 Ång Jst 19 Tomt o. trädg. Jst 20 Jst Jst 21 Jst Jst 22 Jst Jst 23 Åker Jst 24 Jst Jst 25 Jst Jst 26 Jst Jst Överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
7	00.5 v							6700 v	33	50	10000	50 -	3300	16	50 v	
9	01.- v							8000 v	80	-	10000	100 -	2000	20	- v	
7	00.3							2100 v	6	30	3000	9 -	900	2	70	
9	01.5							2500 v	37	50	3000	45 -	500	7	50	
7	00.8 v							6700 v	53	60	10000	80 -	3300	26	40 v	
9	01.5 v							8000 v	120	-	10000	150 -	2000	30	- v	
						00.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	01.3							2500 v	32	50	3000	39 -	500	6	50	
7	01.-							2100 v	21	-	3000	30 -	900	9	-	
5	01.-							1700 v	17	-	3000	30 -	1300	13	-	
3	01.8							1300 v	23	40	3000	54 -	1700	30	60	
1	01.5							900 v	13	50	3000	45 -	2100	31	50	
1		04.-						800 v	32	-	2000	80 -	1200	48	-	
						01.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02.-							900 v	18	-	3000	60 -	2100	42	-	
3	02.3							1300 v	29	90	3000	69 -	1700	39	10	
2		00.8						800 v	6	40	2000	16 -	1200	9	60	
5	01.3 v							5400 v	70	20	10000	130 -	4600	59	80 v	
7	00.5 v							6700 v	33	50	10000	50 -	3300	16	50 v	
9	00.3 v							8000 v	24	-	10000	30 -	2000	6	- v	
7	01.- v							6700 v	67	-	10000	100 -	3300	33	- v	
7	00.5							2100 v	10	50	3000	15 -	900	4	50	
9	05.-							2500 v	12.5	-	3000	150 -	500	25	-	
7	03.-							2100 v	63	-	3000	90 -	900	27	-	
5	03.5							1700 v	59	50	3000	105 -	1300	45	50	
	31.6	04.8				02.3			977	30		1527 -			549	70

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				27	Överfört Åker, m. p. l. åker, m. p. l. åker
				28	do
				29	do
				30	do
				31	do
					<u>Summa</u>
Tingavärd	12 ³		ant.	32	Johan Nilsson. Tomt o. trädg. m. p. l. åker, m. p. l. åker
				33	do do do
				34	do do do
					<u>Summa</u>
Katslösa o. m. Katslösa	8 ¹⁴		ant.	35	Olof Erlandsson. Tomt o. trädg. m. p. l. åker, m. p. l. åker
				36	do do do
				37	do do do
				38	do do do
				39	do do do
					<u>Summa</u>
Katslösa	8 ³³		108	40	Axel Erlandsson. Tomt o. trädg. m. p. l. åker, m. p. l. åker
				41	do do do
				42	do do do
				43	do do do
					Överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	25	8	19	9		10	04	11	12		13	14		15	16	
3	31.6	04.8				02.3		977	30		1587	-		549	70	
5	04.5							1300	58	50	3000	135	-	1700	76	50
7	04.5							1700	76	50	3000	135	-	1300	58	50
9	06.7							2100	126	-	3000	180	-	900	54	-
9	05.-							2500	125	-	3000	150	-	500	25	-
9	04.-							2500	100	-	3000	120	-	500	20	-
	55.6	04.8				02.3		1463	30		2247	-		783	70	
9	02.-					02.3		2000	160	-	10000	200	-	2000	40	-
7	02.3							6700	154	10	10000	230	-	3300	75	90
5	01.5							4700	70	50	10000	150	-	5300	79	50
	05.8								384	60		580	-		195	40
1	01.3							2700	35	10	10000	130	-	7300	94	90
3	03.8							4000	152	-	10000	380	-	6000	228	-
5	02.3							5400	124	20	10000	230	-	4600	105	80
7	01.5							6700	100	50	10000	150	-	3300	49	50
9	01.5							8000	40	-	10000	50	-	2000	10	-
	09.4								451	80		940	-		488	20
9	01.3							2000	104	-	10000	130	-	2000	26	-
7	03.3							6700	221	10	10000	330	-	3300	108	90
5	01.5							5400	81	-	10000	150	-	4600	69	-
3	01.8							4000	72	-	10000	180	-	6000	108	-
	07.9								478	10		790	-		311	90

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
07.9								478 10				790 -				311 90	
00.5 v								2700 v 13 50		10000		50 -		7300		36 50 v	
04.5								9400 v 40 50		3000		135 -		2100		94 50	
00.5								1300 v 6 50		3000		15 -		1700		8 50	
02.3								1300 v 29 90		3000		69 -		1700		39 10	
00.3 v								4000 v 12 -		10000		30 -		6000		18 - v	
00.3 v								5400 v 16 20		10000		30 -		4600		13 80 v	
02.-								1700 v 34 -		3000		60 -		1300		26 -	
01.3								2100 v 27 30		3000		39 -		900		11 70	
00.3								2500 v 7 50		3000		9 -		500		11 50	
00.3 v								8000 v 24 -		10000		30 -		2000		6 - v	
00.3 v								6700 v 20 10		10000		30 -		3300		9 90 v	
00.8								2100 v 16 80		3000		24 -		900		7 20	
01.3								1700 v 22 10		3000		39 -		1300		16 90	
00.8								1300 v 10 40		3000		24 -		1700		13 60	
04.5								1300 v 58 50		3000		135 -		1700		76 50	
11.8								1700 v 200 60		3000		354 -		1300		153 40	
10.-								2100 v 210 -		3000		300 -		900		90 -	
49.7								1228 -				2163 -				935 - v	
04.-								5300 v 212 -		6000		240 -		700		28 -	
04.-								212 -				240 -				28 =	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Katlösa p.m.</u>				62	<u>Överför</u> <u>Tomt o. trädgård m. p. lätt. v. i sand</u> <u>Superna</u>
<u>Katlösa</u>	408 ³³⁵		$\frac{9}{25} \frac{28}{216}$		<u>Ändelning 2.</u> Inga Larsson samt hennes barn John Lemnert Larsson, Nils Torsten Larsson, Magnild Carolina Larsson, Anna Magdalena Larsson, Hillevi Charlotte Brändberg f. Larsson, Karin Christina Ahlberg f. Larsson, Emma Karin Larsson och Siri Ingelberg Larsson. 63 Tomt o. trädgård, m. p. lätt. v. i sand 64 Åker 65 $\frac{1}{2}$ 66 $\frac{1}{2}$ 67 $\frac{1}{2}$ 68 $\frac{1}{2}$ <u>Superna</u>
<u>Katlösa p.m.</u>					<u>Ändelning 3.</u> Inga Larsson samt hennes barn John Lemnert Larsson, Nils Torsten Larsson, Magnild Carolina Larsson, Anna Magdalena Larsson, Hillevi
<u>Katlösa</u>	408 ³³⁵		$\frac{9}{25} \frac{28}{216}$		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.								212	-		240	-		28	-
7	01.							4500	45	=	6000	60	-	1500	15	=
	05.								257	-		300	-		43	-
9	03.5							5300	185	50	6000	210	-	700	24	50
9	21.3							2800	596	40	3000	639	-	200	42	60
8	03.5							2500	87	50	3000	105	-	500	17	50
8	03.3							2500	82	50	3000	99	-	500	16	50
9	03.5							2800	98	-	3000	105	=	200	7	-
9	16.5							2800	462	-	3000	495	-	200	33	-
	51.6								1511	90		1653	-		141	10

Socken, by och hemman	Registernummer.	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Charlotte Lindskog f. Larsson, Karin Elisabeth Ahlberg f. Larsson, Ellen Maria Larsson och Linné Angelika Larsson. osv Åker om j. lättnad o. sand do do do do do do do do <u>Samman</u>
Katslösa	89		<u>292</u> 5040	77 78 79 80 81 82 104 105	Eldon Wiking. Grav omf. u. j. lättnad o. sand Åker m. j. lättnad o. sand do do do do do do do <u>Samman</u>
Katslösa	86		<u>23</u> 720	83 84	Eldon Wiking. Åker m. j. lättnad o. sand do <u>Samman</u>

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
							01.5									
3	03.8							1300	49	40	3000	114	-	1700	64	60
5	02.8							1700	47	60	3000	84	-	1300	36	40
9	03.3							2500	82	50	3000	99	-	500	16	50
7	06.5							2100	136	50	3000	195	-	900	58	50
5	04.5							1700	76	50	3000	135	-	1300	58	50
3	02.5							1300	32	50	3000	75	-	1700	42	50
3	02.8							1300	36	40	3000	84	-	1700	47	60
5	04.3							1700	73	10	3000	129	-	1300	55	90
7	04.3							2100	90	30	3000	129	-	900	38	70
9	06.8							2500	170	-	3000	204	-	500	34	-
9	08.3							2500	207	50	3000	249	-	500	41	50
7	16.5							2100	346	50	3000	495	-	900	148	50
5	17.5							1700	297	50	3000	525	-	1300	227	50
3	07.5							1300	97	50	3000	225	-	1700	127	50
3	05.=							1300	65	-	3000	150	-	1700	85	-
5	10.3							1700	175	10	3000	309	-	1300	133	90
7	10.3							2100	216	30	3000	309	-	900	92	70
9	07.5							2500	187	50	3000	225	-	500	37	50
	724.5						01.5		2387	70		3735	-		1347	30
	55.6	04.8				02.3			1463	30		2247	-		783	70
	05.8								384	60		580	-		195	40
	09.4								451	80		940	-		488	20
	70.8	04.8				02.3			2299	70		3767	-		1467	30

Soeken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Katstana	av 8 ^{2,35}		1108	40-60	<i>Överflyttad</i> Axel Lysander ~~Karl Lysander~~ Inga Larsson samt hennes barn John Lemert Larsson, Nils Torsten Larsson, Magnhild Carolina Larsson, Anna Magdalena Larsson, Hillevi Charlotte Lindberg f. Larsson, Karin Elisabeth Ahlberg f. Larsson, Elsa Maria Larsson och sin hustru Larsson.
Katstana	av 8 ^{2,35}		1108 25 516		61, 62 Summa för and. 1. Avdelning 2. Inga Larsson samt hennes barn John Lemert Larsson, Nils Torsten Larsson, Magnhild Carolina Larsson, Anna Magdalena Larsson, Hillevi Charlotte Lindberg f. Larsson, Karin Elisabeth Ahlberg f. Larsson, Elsa Maria Larsson och sin hustru Larsson.
Katstana o.m. Katstana	av 8 ^{2,35}		1108 25 516	63-76	Summa för and. 2. Avdelning 3. Inga Larsson samt hennes barn John Lemert Larsson, Nils Torsten Larsson, Magnhild Carolina Larsson, Anna Magdalena Larsson, Hillevi Charlotte Lindberg f. Larsson, Karin Elisabeth Ahlberg f. Larsson, Elsa

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Katlosa</i> <i>J²</i> <i>J²</i>	<i>89</i> <i>86</i> <i>810</i>		<i>299</i> <i>5040</i> <i>23</i> <i>720</i> <i>7</i> <i>240</i>	<i>77-82)</i> <i>104,105)</i> <i>83,84</i> <i>85-103</i>	<i>Myrns Larsson och Livi Ingeborg Larsson</i> <i>Edvin Vikberg</i> <i>Hens.</i> <i>Hens.</i> <i>Summa för ord. 3</i> <i>Summa för hela företaget</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18.7								426	10		561	-		134	90
	11.1						-00.5		242	70		333	-		90	30
	07.6								182	80		228	-		45	20
	124.5						-01.5		2387	70		3735	-		1347	30
	161.9						02.-		3239	30		4857	-		1617	70
	339.0		04.8				04.3		8535	90		12740	-		4204	10

Tingad den 9 september 1940.
Å Gästerns vägnar:
E. H. Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Olof Olsson, Berndt Rasmussen
Bode m.m.

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Dagsverkspris kr.

Pålarnas nummer.	Avstånd mellan pålarna, meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal kubikmeter.	à pris. Kronor.	Kostnad, kronor.	Summa kostnad, kronor.
1	2	3	4	5	6	7
0-1	100	<u>Stenmurarbete.</u> <u>Stenmurarbete 1/2 B.</u> Upprensning av stenmurar, därvid detta blir nödvändigt i framtriden			—	—
1-2 + 12	11/2	Stenmur av 9" cementmortel m. Schaktning, stampning, rösteny- läggnings och vägning m.	11/2	2.40	268 80.	
2+12 - = 2+19	7	Stenmur av 9" cementmortel m. Vägg från trängbryt till stenslutt från vägströms kant av stenslutt och stensluttens väggströms. Väg- strömsströmet skall omgäddas sten- mur i egen repp och ritare ex- aktning från stensluttströmskant ända samt stensluttströms och att stensluttströms i 1/2 utföras av omräddare för 1/2 500 m eller 12", och att strömsströms omräddare skall ligga på höjden ± 18.88 m. vid stensluttströmskant eller stensluttströms 2+12 och på höjden ± 18.88 m. i stensluttströmskant eller stensluttströms 2+12. Stensluttströms i stensluttströmskant	11/2	1.60	179 20.	
	219	Överföras			448 -	

1	2	3	4	5	6	7
Köf.	128	Gräsfält			228 -	
Wills.	128	Läggning och höjning vatten.	83	140	116 20	344 80
		Stämman med 24" inre dia- meter jämte hopplingar vid vattenröret 4+7	1	55-		55 -
		För förutseende fall, vattenledning som ansluttes ca 20 m med				80 80
		Stämman			480 -	
4+90 - -4+99	9	Grästräckan C.D. Näringsgata av stämman för allm. vägen från Värmdö till Kallstora i Ljungs härad av Ljungs och Ljungs vattenrör. Vattenrörskälet skall anläggas stämman i egen regi och utan kostnader från vattenföret- sagets sida samt såsom beakta dels att stämman ej får införas av mindre än än 300 m eller 12" och att rörets inre diameter skall ligga på höjden +22.55 m. vid vattenrörskälet eller vid vattenrörskälet +22.76 m. vid vattenrörskälet eller vattenrörskälet +22.76 m. i övrigt som i vattenrörskälets sked				
4+99 - -5+71	72	Gräsp av 6" cementrör	72	130	108 -	
5+71 - -5+95	24	Gräsp av 6" cementrör	24	150	36 -	
Köf.	105	Gräsp av 6" cementrör				244 80

1	2	3	4	5	6	7
Grif.	105	Vindfäst			244 80	
Tills.	105	Läggning och höljning m. meter.	24	1.40	33 60	278 40
		Priserna med 24" inne diameter och kopp- lade till den öfriga stängningen, enligt efter smältning från läggning och höljning, och utifrån av värdet till det vid aktionen 7+42, 1.40. de öfriga m.m. 3 i appenämnen utifrån m.m. Priserna med 24" inne diameter jämte kopp- lager vid aktionen 5+71 och 5+95 1.40. För ofrånställda fall, arbetsbet- ning m.m. tillägges ca 20% mer	2	—	—	
			2	55.-	110 -	110 -
						87 60
					Summa	470 =
		Skott och träskär 2-6.				
5+95 - - 7	105	Infrys av 4" cementbör m.	105	1.10	115 50	
		Behandling, stämpling, röra- ning och höljning m.	105	1.35	131 85	
7-7+42	42	Infrys av 3" tegelbör m.	42	0.80	25 80	
		Behandling, stämpling, röra- ning och höljning m.	42	0.80	33 60	305 55
Tills.	147	meter.				
		Priserna med 24" inne dia- meter jämte koppbör, utifrån tacht, vid aktionen 7	1	40.-	40 =	
		Priserna med 24" inne dia- meter jämte koppbör, vid aktionen 7+42	1	55.-	55 =	95 =
		För ofrånställda fall, arbetsbet- ning m.m. tillägges ca 20% mer				79 45
					Summa	480 -
		Läraravslags.				
		Skott och träskär 2-6.				
8+62+10- -10+55	35	Infrys av 6" cementbör m.	35	1.80	52 80	
		Behandling, stämpling, röra- ning och höljning m.	35	1.-	35 -	87 80
Tills.	35	meter.				
		Vindfäst				87 80

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Ärvelst</u>				87 50
		Koppning av rörlighets i				
		beständig 24" diameter				
		trösk 10+35				10 -
		För sprutadde fall, arbetstid				
		med tillägg ca 20 to med				22 50
					<u>Summa</u>	120 -
		<u>Stålkonstruktion D-2'</u>				
5+95=20-	80	Träsk av 4" cementtrösk	80	1.10	88 -	
-20+80		Schaktning, stämning, rörens				
		läggning och höjning	80	2.-	160 -	
20+80 =	40	Träsk av 4" cementtrösk	40	1.10	44 -	
-21+20		Schaktning, stämning, rörens				
		läggning och höjning	40	1.-	40 -	332 -
<u>Trösk</u>	<u>120</u>	<u>Arbeter</u>				
		<u>Rör med 24" öm diameter</u>				
		gäms koppningar, vid				
		sektionen 21+20	1	55.-		55 -
		För sprutadde fall, arbetstid				
		med tillägg ca 20 to med				73 -
					<u>Summa</u>	460 -
		<u>Hammardrag</u>				
		<u>Hammardrag</u>				
362		Drifsträckan A-B			1620 -	
128		B-C			480 -	
1055		C-D			470 -	
147	742	D-E			480 -	3050 =
		<u>Ledsträckor</u>				
55		Drifsträckan B-B'			120 -	
1200	155	D-D'			460 -	580 -
<u>Summa</u>	<u>897</u>	<u>Arbeter</u>			<u>Summa</u>	3630 -

ALL upplagad
Alla längder rätt
2. 16.

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stängd den 9 september 1940.</i> <i>Åtgärternas vägnar:</i> <i>Edvin Nelli.</i> <i>Statens Lantbruksingenjör.</i>				

Arbetsbeskrivning

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

Pälarnas nummer.	Avstånd i meter.	Grävningsdjup.	Bottenbredd.	Ståndhöjd och botten höjd	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6
<u>Skurddarloop.</u>					
<u>Dikessträckan A-B.</u>					
0-1	100				Förskott: Jämdubbs i grundmur till binningshus. Långa i 12. 4 gavelar, 30 cm. fr. 18. hömet, 40 cm. från marken; belägen på höjden + 20.37 m. Anmärkning: av sträckan, där det detta bli nödvändigt i samtiden. 9" cementströ mellan 1 och 2 + 12.
1	=	0.40		16.70	
1+20	20	1.20		10:1000 16.90	
1+50	30	1.20		50:1000 18.40	
2	50	1.45		7:1000	
+12	12	1.75		18.83	300 mm. 12" cementströ mellan 2+12 och 2+19.
+19	7	2.40		18.84	10" cementströ mellan 2+19 och 3.
+50	31	3.-		2:1000	
+70	20	1.20		18.94	
3	30	1.40		19.-	
3	=	1.35		19.05	8" cementströ mellan 3 och 3+62.
+50	50	1.35		6:1000	Förskott: Jämdubbs i grundmur till öf. binningshus binningshus, gavelhömet, 42 cm. från marken; belägen på höjden + 21.42 m.
+62	12	1.35		19.42	
<u>Summa</u>	<u>362</u>	<u>meter.</u>			
<u>Dikessträckan B-C.</u>					
3+62	=	1.30		19.47	6" cementströ mellan 3+62 och 4+90.
4	38	1.90		26:1000	
+7	7	1.30		20.64	
+50	43	1.20		23:1000	
+90	40	1.30		22.55	
<u>Summa</u>	<u>128</u>	<u>meter.</u>			

1	2	3	4	5	6
<u>Sikesträckan B-D.</u>					
4+90	-	1.30		22.55	300 ^m 12" rön mellan 4+90 och 4+99.
+99	9	1.40		22.76	6" cementbör mellan 4+99 och 5+95.
5+50	51	1.30		15:1000	
+71	21	1.15		22.84	
+95	24	1.60		2:1000 24.03	
<u>Summa</u>	105	meter.			

<u>Sikesträckan D-E.</u>					
5+95	-	1.55		24.08	4" cementbör mellan 5+95 och 7.
6	5	1.60		15:1000	
+50	50	1.25		24.91	
7	50	1.20		20:1000 25.91	3" tegelbör mellan 7 och 7+42.
+42	42	1.20		62:1000 28.50	Fisken: 1000 m. järndub i grundmur till hö- nighets-tillståndet förtryckan. Måttlängd 88" 9. g. och 20 pm. fläkt 7 1/2" höret 30 cm. över väskan; belägen på höjden + 30.265 m.
<u>Summa</u>	147	meter.			

<u>Sidoavlopp: Sikesträckan B-B'</u>					
3+62=10	-	1.30		19.47	6" cementbör mellan 3+62=10 och 10+35.
10+35	35	1.20		46:1000 21.03	
<u>Summa</u>	35	meter.			

<u>Sikesträckan I-I'</u>					
5+95=20	-	1.55		24.08	4" cementbör mellan 5+95=20 och 21+220
20+30	30	1.90		3:1000	
+50	20	2.35			
+80	30	1.35			
21	20	1.95			
<u>Summa</u>	100				

1	2	3	4	5	6
<i>Prof.</i>	100				
<i>2 1/4 20</i>	20	1.35		3:1000	
<i>Stena</i>	120	meter.		24.44	
<i>Längd.</i>					
362					
128					
105					
1474	742				
<i>Längd.</i>					
35					
120	155				
<i>Stena</i>	897	meter.			

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- Att ommurningen vid sektionen 1 skall grundläggas på höjden + 16,- m. samt utföras till de dimensioner, som närmare framgå av upprättad typritning.
- Att ommurningen skall utföras av betong i blandningen 1:3:5.
- Att viss stensättning skall utföras vid och nedströms ommurningen på sätt närmare framgår av upprättad typritning.
- Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.
- Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

1	2	3	4	5	6
<u>Att</u>	samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.				
<u>Att</u>	fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.				
<u>Att</u>	fyllningen ej får innehålla sten.				
<u>Att</u>	enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.				
<u>Att</u>	koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.				
<u>Att</u>	samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.				
<u>Att</u>	hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.				
<u>Att</u>	brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.				
<u>Att</u>	övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.				
<u>Att</u>	samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.				
<u>Att</u>	samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.				
<u>Att</u>	botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.				
<u>Att</u>	kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda.				
<u>Att</u>	sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, som möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.				
<u>Att</u>	samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.				
<u>Att</u>	vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att				

förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brun-
nar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart
underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning
erfordras.

Tingaröd den 9 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

B. A. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Katslösa nr 8 och Tingaröd nr 12 i Katslösa och V. Nöbbelövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 30 januari 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Katslösa nr 8 och Tingaröd nr 12 i Katslösa och V. Nöbbelövs socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Solberga nr 12 i Solberga socken, Tingaröd nr 12 i V. Nöbbelövs socken och Katslösa nr 8 i Katslösa socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget c:a 2,1 km. nordväst om V. Nöbbelövs kyrka samt omedelbart öster om Tånebro järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö över Trelleborg till Rydsgård. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, sakna f.n. ord-

nat avlopp, vilket gör sig särskilt kännbart beträffande de låga områden, som ligga närmast öster om vägen Tinghög -Tånebro. Vid flöden sättas dessa områden helt under vatten och en del år har det t.o.m. inträffat att vatten stigit upp till och över källargolven i vissa boningshus. Även vissa områden norr om vägen Tånebro-Katslösa översvämmas vid flöden. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de marker, vilkas förbättring nu avses. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade handlingar och ritningar, skall det nu planlagda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande avloppssträckor.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från sektionen 1 vid Skivarpsån norr och öster ut genom allmänna vägen Tinghög-Tånebro till sektionen 3+62 = 10. Sträckan 1 - 2+12 skall upptagas i rak nyskärning över Nils Henriksson tillhöriga marker under Solberga nr 12 samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Mellan sektionerna 2+12 och 2+19 skall Ljunits och Herrestads vägdistrikt bygga en ny trumma för allmänna vägen Tinghög-Tånebro på sätt närmare framgår av mom. 3 här nedan. Sträckan 2+19 - 2+70 skall följa det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Sträckan 2+70 - 3+62 = 10 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 10" och 8" cementrör. Vid sektionen 1, där den täckta ledningen utmynnar i Skivarpsån, skall rörmynningen ommuras. Nya brunnar skola av dikningsföretaget utföras vid sektionerna 1+50, 2+70^{3/} och 3+62 = 10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Brunnarna vid sektionerna 1+50 och 3 skola göras täckta. Vid

sektionerna 2+12 och 2+19 skall vägdistriktet utföra anslutningsbrunnar vid den nya trummans ^{ned} ~~upp~~ströms- och ^{upp} ~~ned~~strömssidor på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 3+62 = 10 öster ut till allmänna vägen Tånebro-Katslösa vid sektionen 4+90. Sträckan 3+62 = 10 - 4+7 skall följa det nuvarande öppna diket utmed rågången mellan Katslösa nr 8 och Tingaröd nr 12 samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Sträckan 4+7 - 4+90 skall förläggas 1 å 2 m. norr om rågången mellan Katslösa nr 8 och Tinghög nr 12 samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall av dikningsföretaget utföras vid sektionen 4+7 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D genom allmänna vägen Tånebro-Katslösa ^{vid sektionen 4+90} öster ut till sektionen 5+95 = 20. Mellan sektionerna 4+90 och 4+99 skall Ljunits och Herrestads vägdistrikt bygga en ny trumma för allmänna vägen Tånebro-Katslösa samt även utföra anslutningsbrunnar vid trummans nedströms- och uppströmssidor /~~från~~ från sektionerna 4+90, resp. 4+99/ på sätt närmare framgår av mom. 3 här nedan. Sträckan 4+99 - 5+95 = 20 skall ^{förläggas} ~~följa samma sträckning som det nuvarande grunda diket~~ utmed norra sidan av vägen Tånebro-Katslösa samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola av dikningsföretaget utföras vid sektionerna 5+71 /rågången mellan fastigheterna Katslösa 8³ och 8¹⁰ / och 5+95 = 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från sektionen 5+95 = 20 norr och öster ut till enskilda vägen vid sektionen 7+42. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av dels 4" cementrör, dels 3" tegelrör. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 7 och 7+42.

49.
Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan B-B¹ från sektionen 3+62 = 10 norr ut till allmänna vägen Tånebro-Katslösa vid sektionen 10+35. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Vid sektionen 10+35 skall avloppet inkopplas i en där befintlig brunn, som utförts av vägdistriktet samtidigt som den nuvarande vägtrumman av 12" rör utfördes.

6/ Dikessträckan D-D¹ från sektionen 5+95 = 20 norr ut till mangelgraven vid sektionen 21+20. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 4" ^{cement} ~~tegel~~rör. Ny brunn skall av dikningsföretaget utföras vid sektionen 21+20. Brunnen skall förses med särskilt intag för ytvatten.

I dikningsföretaget skall även ingå sträckan 0 - 1 eller den del av Skivarpsån, som ligger mellan slutpunkten för avlopp^{et}/till "Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933" i söder och utloppet för det nya täckta avloppet i norr. Därest det i framtiden visar sig nödvändigt att för beredande av avlopp för det nu planlagda dikningsföretaget upprensa Skivarpsån å sträckan 0 - 1, skall detta utföras av dikningsföretaget intill dess sådan skyldighet kan bli en annan av laga ordning ålagd.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt dike. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande likartade områden ut-

röntts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För det nya avloppet har profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förre rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Angående enskilda diken se sist under mom. 7 här nedan.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom

Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 2+12 och 2+19 å dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Tinghög till Tånebro. I korsningspunkten, belägen c:a 20 m. söder om vägskälet mellan vägarna Tinghög-Tånebro och Tånebro-Katslösa, finnes f.n. ett vattenavlopp genom vägen bestående av 150 mm. rör, vilket vägdistriktet utförde för c:a 3 år sedan för att provisoriskt ersätta en då igenrasad äldre stentrumma. Vägbanan ligger på höjden + 21,23 m., 150 mm. ledningens inre underkant på höjden + 20,47 m. och lägsta åkern uppströms trumman på höjden + 20,10 m. Då det nuvarande vattenavloppet genom vägen endast är av provisorisk natur och ej heller utförts till erforderliga dimensioner, måste det rivras och ersättas av en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm. inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 2+12/ ligga på höjden + 18,83 m. och vid uppströmssidan /sektionen 2+19/ på höjden + 18,84 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Ljunits och Herrestads vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

2/ Vid sektionen 5+74 å dikessträckan C-D finnes f.n. en trumma för allmänna vägen från Tånebro till Katslösa, belägen c:a 360 m. öster om vägskalet mellan vägarna Tinghög-Tånebro och Tånebro-Katslösa. Trumman, vilken nybyggts av vägdistriktet i samband med vägens ombyggnad omkring år 1930, är utförd av 300 mm. rör. Rörets inre underkant ligger på höjden + 24,20 m., vägbanan på höjden + 25,35 m. och åkern närmast uppströms trumman på höjden + 25,10 m. Vattnet från vissa norr om vägen liggande marker avrinner nu genom trumman i riktning från norr till söder, och avledes sedan väster ut i en täckt ledning, omkring 75 m. lång, utmed vägens södra sida till sektionen 4+90, där ett enskilt avlopp vidtager. Den nuvarande ledningen utmed vägens södra sida har utförts av vägdistriktet i samband med vägens ombyggnad och underhålles alltjämt av vägdistriktet. Där ledningen framgår finnes nu i vägkanten ett flertal stora pilträd, vilkas rötter växa in i ledningen, varför det hittills varit nödvändigt att uppgräva och rensa densamma i regel vartannat år. Ej obetydliga kostnader hava därigenom orsakats vägdistriktet. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den under alla förhållanden ombyggas. Det synes emellertid ej lämpligt att ombygga trumman på dess nuvarande plats och således även i framtiden leda vattnet ^{väg} samma som hittills, enär olägenheterna av att avloppet söder om vägen växer igen då alltjämt komma att kvarstå. Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande skall därför det vatten från de norr om vägen liggande markerna, som nu avledes genom trumman åt söder, avledas direkt väster ut i ett nytt täckt avlopp av 150 mm. rör, som upptages från sektionen 5+74 och utmed vägens norra sida, där inga träd finnas, till

55.
sektionen 4+99.

Den nya dikessträckan 5+74 - 4+99 skall utföras av dikningsföretaget genom dess ^{styresman} ~~styrelse~~, som äger att underrätta såväl vägingenjören i Malmöhus län som även vägstyrelsen om tidpunkten, då arbetet kommer att utföras.

Mellan sektionerna 4+90 och 4+99 eller c:a 75 m. väster om den nuvarande trumman skall vägdistriktet genom vägstyrelsen utföra en ny trumma för vägen från Tånebro till Katslösa. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm. inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 4+90/ ligga på höjden + 22,55 m. och vid uppströmssidan /sektionen 4+99/ på höjden + 22,76 m. Vägbanan ligger vid platsen för den nya trumman på höjden + 24,20 m. Vid trummans ändpunkter skall vägdistriktet likaledes genom vägstyrelsen anordna anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm. rör, med 500 mm. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm. rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Innan arbetena påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingenjören i Malmöhus län om den tidpunkt, då de komma att utföras.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen är vägdistriktet pliktigt att själv vidkännas kostnaderna för nybyggnad av omnämnda vägtrummor med till dem hörande anslutningsbrunnar.

Mom. 4.Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse^{au} överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styresman och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 3630,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet -4204,10 kr.- utgör det båtnads-

värde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då ej obetydliga nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning därom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2445,30 kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2100,- /1620+480/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 63-68 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 141,10 kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-B¹ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 120,- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 69-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1617,70 kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-D, D-E och D-D¹ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1610,- /470+480+460+200/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
4204,10 kr.	3630,- kr.	0,863442.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	2445,30 kr.	2100,- kr.	0,858790
2	141,10 "	120,- "	0,850460
3	1617,70 "	1610,- "	0,995240.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan ~~eller vissa andra~~ avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	2586,40 kr.	2220,- kr.	0,858335
1+3	4063,- "	3510,- "	0,863893.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 2445,30 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2100,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,858790.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 141,10 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 120,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,850460.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 1617,70 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 1410,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,871607.

Sedan delaktigheten i kostnaderna sålunda bestämts, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna skäligt synemännen

tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om ~~styrelse~~ ^{val av styresman} gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets ^{styresman} ~~styrelse~~ skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att skada uppkommer på gröda eller egendom.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande håll-

fasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att tegelrör skola fylla fordringarna i av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att å profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

De fastighetsägare, vilka äro delägare i dikningsföretaget men vilkas marker ej gränsa intill avlopp, äga rätt att på egen bekostnad upptaga enskilda täckta diken över annan eller andra fastigheter fram till de brunnar, som utförts på det gemensamma avloppet. Dessa enskilda

ledningarna få dock endast utföras vid sådan tidpunkt, då skada ej kan uppkomma på de marker, över vilka de skola upptagas. Skulle det baktat skada uppstå och överenskommelse ej kunna träffas om skäligt ersättningsbelopp, skall frågan avgöras av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Kostnaderna för en i sådant avseende företagen förrättning skall gäldas av den dikande, därest hans motparts anspråk på ersättning visar sig berättigat, i annat fall av den, som påkallat förrättningen.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de täckta dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av Kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Framtida underhållet av de nybyggda vägtrumorna med till dem hörande anslutningsbrunnar skall hand-

havas och bekostas av vägdistriktet. Rensning av trummor och brunnar liksom mindre reparationsarbeten såsom fogstrykning i brunnarna och ersättning av förstörda brunnslöck skall dock utföras och bekostas av dikningsföretaget. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med ^{tilldem} ~~äventill~~ hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styresman eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styresman, vilken det åligger:

Att till länsstyrelsen göra anmälan om val av styresman.

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor och brunnar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas

till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styresman samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1940". Rättegång angående dikningsföretaget skall handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft

ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan
angiven tid.

Tingaröd den 9 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Neller

Ståtens lantbruksingeniör.

Olof Olsson Berndt Rasmussen
Eode Mån.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel.kostn.	Rel.kostn.	Rel.kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
	Kronor	0.858790	0.850460	0.841607			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
783.70	673.03				18.5407	673.03	18.54	84.59		
195.40	167.81				4.6229	167.81	4.62	21.08		
488.20	419.26				11.5498	419.26	11.55	52.70		
935.-	802.97				22.1203	802.97	22.12	100.93		
	2445.20									
43.-	36.93			1.02	1.0170					
141.10		120.-		7.00	3.3058					
134.90			117.58	7.27	2.2391	274.51	7.56	34.49		
90.30			78.71	1494.42	25.6170	78.71	2.17	9.90		
45.20	1617.70		39.40	75.61	2.1683	39.40	1.09	4.98	162.48	
1347.30			1174.31		1.0854	1174.31	32.35	147.60		
4204.10	2100.-	1200.-	1410.-		22.7501	3630.-	100.-	456.27		
Tingad den 9 september 1940. Å Gästerns vägnar: E. H. Nelli Statens Lantbruksingenjör. Olof Olsson Vice m. m. Berndt Rasmussen										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Gränsmätning för Timgavärd - Katslösa*
av år *1940* och
V. Katslösa och Katslösa socken och *Madmilla* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.8	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 3.5 ar	98	0.05	4	90		
		har	3.390	2.02	6	85		
		äng och odlingsmark, medelareal 2 ar	2	0.05	-	10		
		har	0.042	1.46	-	07		
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar	5	0.05	-	25		
		har	0.042	0.78	-	02	17	60
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000					5	28
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarhet~~ bladet					4	-
		övriga regalarhet bladet						
		Överföres					31	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 88
1939		Avvägning:				
25, 27-29	9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ⁻⁴ punkter pr har	3,48	0,50	1 74	
		avvägda punkter	300	0,03	9 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		46 74
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 3 ar, ...	105	0,07	7 35	
		har	3,48	0,20	0 70	8 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	105	0,04		4 20
		Markvärdering:				
1940	29/3	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	200	0,06	12 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	100	0,12	12 -	30 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,7	3,50	2 45	
		2) befintligt avlopp eller vall	0,2	4 =	80	3 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	11	0,14	1 54	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,25	1 50	
						
						3 04
			1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1939	23/9	Reklamationer av vattenbärare i område	1/2	12,00	6 =	8 =
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " ^{minst 20 cm}		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	4/5	0,03	11 35	2 35
		Överföres				150 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				150 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 63	7 63
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar..... st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	4 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	17	3,00		51 -
1940	9/9	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	11	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1939	2/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn st.	2 1/3	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning st.	1 1/3	12,00	4 -	
		slanficka		12,00		12 -
1940	3/9	Summa kronor				277 94
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalkart			7 -	
		blad				
		övriga regalkart				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 1000, medelareal ar ägofigurer	105	0,10	10 50	
		 har	3 481	0,28	97	
		Överföres			18 47	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 417	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 87	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	31 34
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.7	6=	4 20	
		ändring av befintligt avlopp	0.2	7=	1 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 04	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	11 64
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka "	3/4	12,00		9 =
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	62	0,55		34 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				90 08
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrift av ritningar~~			4 -	4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			17 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			66 45	84 25
		Summa kronor				88 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				877 94
		Lösen för kopior och avskrifter				90 08
		Övriga förrättningskostnader				88 25
		Summa kronor				456 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hammarby, Rindö och Hemsjö häradsrätt.

Tingavärd den 9 sept 1940

E. H. Hallén

Ståtens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Olsson

Kronor 389 82

Bernat Rasmussen

Udén

kvitteras:

den 14 sept 1940

E. H. Hallén

71

"Förningsföretaget Tingstad-Katstrå av år 1940" Debet
till kyrkostyrelsen Olof Olsson, Katstrå

1940.			
Sept.	9	Rusa hemmet - Tingaröd-hemmet. 4 km. å 0.30 kr.	1 20
		Dagtraktamente	8 -
		<u>Kronor</u>	<u>9 20</u>
Kvitteras:			
Olof Olsson			

72

1940				
Sept.	9	Pesa hemmet - Tingard - hemmet.		
		2 km. à 0.30 kr.	-	60
		Dagtraktamente	8	-
		Honor	8	60
Kritterar: Bennett Rasmussen				

Twitter:

Bennett Rasmussen

6105

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 MRS. 1943

M 2-0700

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Tingaröd - Katslösa
av år 1940"

i V. Nöbbelövs och Katslösa socknar,
Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Genom Kungl. Lantbrukstypens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1942.
På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Tingaröd - Katslösa

av år 1940"

i V. Nöbbelövs och Katslösa socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1940" i V. Nöbbelövs och Katslösa socknar av Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2,1 km. nordväst om V. Nöbbelövs kyrka samt omedelbart öster om Tånebro järnvägsstation på enskilda järnvägslinjen från Malmö över Trelleborg till Rydgård.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 9 september 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. I dikningsföretaget ingår bl.a. nybyggnad av tvenne trummor för allmänna vägar inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt samt omläggning av dike utmed allmän väg. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra allmänna vägar, ^{som} även förslag till deras utförande. Vägingeniören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utföras på förslaget sätt /Bil. nr:s 4-7 i förrättningsprotokollet/.

Arbetsid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/mom. 7 i syneminnens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullberedat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 9 november 1950.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid

syneförrättningsammanträdet den 9 september 1940 /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa i nämnda protokoll nämnda angivna delägare, representerande tillsammans 92,44 % i företaget, hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningälånefond till på den belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Förteckning över lånesökandena och den tillhöriga fastigheter bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kost-

nad och bätnad bifogas /bil. d/.

Tabell utvisande varje särskild delägars andel i dikningsfö-

retaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen an-

gående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i

företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt ut-

nyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt

ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till fö-

retaget med, i avrundade tal, 2050,- kronor från statens avdikningsan-

slag och 1930,- kronor från statens avdikningälånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll, fört vid syneförrätt-

ningssammanträdet den 9 september 1940 bil. b

Förteckning över länsskandena och den

tillhöriga fastigheter bil. c

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföreta-

gets areal, kostnad och bättnad bil. d

Tabell utvisande varje särskild delägars andel

i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags-

och lånebelopp bil. e

Sammandrag av företagets kostnader

bil. f

Arvodesräkning för syneförrättning

bil. g

Arvodesräkning för utredning angående statsun-

derstöd m.m.

bil. h.

Till detta betänkande fogas synskatter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 januari 1941.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*Statsunderstöd till företaget har av Kungl.
Lantbruksstyrelsen beviljats i enlighet med
betänkandet vidfogad, av förlagsställaren i
sept. 1942 uppfattad tabell.*

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 september 1940 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Tingaröd - Katslösa av år 1940" i Västra Nöbbelövs och Katslösa socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 4 december 1940.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

bil. b.

Transunt.

Protokoll, fört vid sammanträde

för synförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Katslösa nr 8
uti Katslösa socken och Tingeröd nr 12
uti V. Nöbbelövs socken, Malmöhus län.

År 1940 den 9 september inställde sig undertecknad, förrättnings-
man jämte skiftesgodemännen Olof Olsson, Katslösa nr 12 per Rydgård och
Bernt Rasmusson, Solberga nr 6 per Tånebro hos lantbrukaren Sigvard Svens-
son, Tingeröd nr 12, ...

§ 14.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande sö-
ka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla
lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämlig-
gen:

Sigvard Svensson	äg.	1/2	mtl. Tingeröd 12 ¹
Axel Erlandsson	äg.	1/108	" Katslösa av 8 ^{2,3,5}
Olof Erlandsson	äg.	avst.	Katslösa 8 ¹⁴
John Nilsson	äg.	avst.	Tingeröd 12 ²
Erik Viking	äg.	23/720	mtl. Katslösa 8 ⁶
	äg.	299/5040	" Katslösa 8 ⁹
	äg.	7/240	" Katslösa 8 ¹⁰

Styresmannen Sigvard Svensson och vid förfall för honom ersätta-
ren Olof Erlandsson erhöilo i uppdrag;

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om erhållande av statsun-
derstöd;

att å sakägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
för statsunderstödet lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till före-
taget beviljade;

att på sakägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå till
företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetets förslagsenliga
utförande.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tingaröd den 9 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson

Berndt Rasmussen.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1940" i Katslösa och V. Nöbbelövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Katslösa socken.

1/108	ntl.	Katslösa	av 8 ^{2,3,5}	; Axel Erlandsson,
23/720	"	D:o	8 ⁶	; Erik Viking,
299/5040	"	D:o	8 ⁹	; Dens.,
7/240	"	D:o	8 ¹⁰	; Dens..

V. Nöbbelövs socken.

1/2	ntl.	Tingaröd	12 ¹	; Sigvard Svensson,
avst.		D:o	12 ²	; John Nilsson.

Malmö 1 januari 1941.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

avst. Katslösa 8¹⁴; Olof Erlandsson.

Komplettering med blatt vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen. /S.L.

Sammanfattning av uppgifter om företgets areal, kostnad och bätnad.


Larmfällighet.	Areal.			Kostnad. krönor.	Bätnad. krönor.	Relativ bätnad.
	Äker.	Annan mark.	Samman.			
<u>Lepla företaget.</u>	3.390	0.048	3.438	4138.37	4204.10	0.98
<u>Lämesöbandenas andel.</u>	2.637	0.048	~~2.685~~ 2.637	3825.43	3885.10	0.98
Skattnö i januari 1941. C. H. Waller Statens lantbruksinr						


Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	S O C K E N Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Andelning 1.</u>			
		<u>H. Nöbbelöv socken.</u>			
1/2	12 ¹	Tingaröd; Ljvard Svensson	1-31	- 55.6	- 04.8
arst.	12 ²	J ² John Nilsson	32-34	- 05.8	
		<u>Katlösa socken.</u>			
arst.	8 ¹⁴	Katlösa; Olof Erlandsson	35-39	- 09.4	
1/108	arst 2,3,5	J ² Olof Erlandsson	40-60	- 49.7	
9/128 + 25/216	arst 2,3,5	J ² Inga Larsson samt hennes barn John Lennart Larsson, Nik. Thorsten Larsson, Magnhild Carolina Larsson, Anna Mag- dalena Larsson, Brilleri Charlotte Lind- skog f. Larsson, Karin Elisabeth Ahlberg f. Larsson, Elsa Maria Larsson och Liri Ingeborg Larsson	61, 62	- 05.	
		<u>Andelning 2.</u>			
		<u>Katlösa socken.</u>			
9/128 + 25/216	arst 2,3,5	Katlösa; Inga Larsson samt hennes barn John Lennart Larsson, Nik. Thorsten Larsson, Magnhild Carolina Larsson, Anna Mag- dalena Larsson, Brilleri Charlotte Lind- skog f. Larsson, Karin Elisabeth Ahlberg f. Larsson, Elsa Maria Larsson och Liri Ingeborg Larsson	63-68	- 51.6	
		<u>Andelning 3.</u>			
		<u>Katlösa socken.</u>			
9/128 + 25/216	arst 2,3,5	Katlösa; Inga Larsson samt hennes barn John Lennart Larsson, Nik. Thorsten Larsson, Magnhild Carolina Larsson, Anna Mag- dalena Larsson, Brilleri Charlotte Lind- skog f. Larsson, Karin Elisabeth Ahlberg f. Larsson, Elsa Maria Larsson och Överföres		1 77.1	- 04.8

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	Relativ 70 % av båtnaden kostnad.	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Bidrag i	
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m. m.				% av	Anm.
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	kostnaden.	Anm.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.
783 70	0.98	673 03	84 59	9 66		767 28	378 27	389 01	49.30	
195 40	"	167 81	21 08	2 41		191 30	94 31	96 99	"	
488 20	"	419 26	52 70	6 02		477 98	235 64	242 34	"	
935 -	"	802 97	100 93	11 52		915 42	451 30	464 12	"	
43 -	"	36 93	4 65	- 53		42 11	20 76	- -	"	"
141 10	0.97	120 -	15 06	1 72		136 78	67 44 66 95	- -	49.30 48.95	"
2586 40		2220 -	279 01	31 86		2530 87	1247 72 1247 23	1192 46		





Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

[illegible]

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	Relativ 70 % av båtnaden kostnad.	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Bidrag i % av kostnaden.	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m.-m.					
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2586 40		2220 -	279 01	31 86		2530 87	1247 72 ~~1247 23~~	1192 46		
134 90	0.99	117 58	14 78	1 69		134 05	66 09 ~~66 56~~	- -	49.30	
90 30	"	78 71	9 90	1 13		89 74	44 24 ~~44 56~~	45 50 ~~45 18~~		
45 20	"	39 40	4 98	- 57		44 95	22 16 ~~22 52~~	22 79 ~~22 63~~		
1347 30	"	1174 31	147 60	16 85		1338 76	660 01 ~~664 69~~	628 75 ~~674 07~~		
4204 10		3630 -	456 27	52 10	- -	4138 37	2040 22 ~~2045 36~~	1939 50 ~~1934 34~~		

Meddelat i januari 1941.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Rostrod. cammandrag

Realmi i januari 1941.
C. H. Haller
Statens lantbruksingenjör.

ex officio:

L.A. Nallen

Stockholm den 11 december 1942.
På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Testificatus ex officio:
C. H. Miller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Steningsföretaget Tingaröd-Katstora*
av år 1940 etc.
St. Nöbbelövs och Katstora socken ^{nr 2} och *Kalmarhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1.8	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 3.5 ar	98	0.05	4	90		
		 har 3.390 2.02			6	85		
		äng och odlingsmark, medelareal 2 ar	2	0.05		10		
		 har 0.048 1.46				07		
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar	5	0.05		25		
		 har 0.043 0.78				03	17	60
		Tillägg för mätning i skala 1: 2.000					5	28
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarark~~ bladet					4	-
		övriga ~~regalarark~~ blad						
		Överföres					31	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 88
1939		Avvägning:				
25, 27, 29 9, 9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ⁷ punkter pr har har	348,1	0,50	1 74	
		avvägda punkter st.	300	0,03	9 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		46 74
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 3 ar, ... st.	105	0,07	7 35	
		 har	348,1	0,20	0 70	8 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	105	0,04		4 20
1940 ²⁹ / ₈		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	200	0,06	12 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	100	0,12	12 -	30 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,7	3,50	2 45	
		2) befintligt avlopp eller vall "	0,2	4 -	80	3 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	11	0,14	1 54	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	6	0,25	1 50	
		 "				
		 "				3 04
		 "				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1939 ³⁰ / ₉		Rekognosering av medelbördsmått dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på "				
		 "				
		 "				
		 "				
		 "				
		b) läckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " <i>minsta storle</i> ..		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	45	0,03	1 35	2 35
		 Överföres				150 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				150 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 63	7 63
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	4 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	17	3,00		51 -
1940	2/9	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
1939	2/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	2/3	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1/3	12,00	4 -	
		slamficka "		12,00		12 -
1940	3/9	Skrivelse om utredning samt ritning enl. 9.10.52				12 -
		Lösen för: Summa kronor				277 94
		Kopia av plankartan, § 51				
		✓ 1) 1:sta regalkart			7 -	
		blad				
		övriga regalkart st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: ~~4000~~ ²⁰⁰⁰ , medelareal 3 ar ägofigurer st.	105	0,10	10 50	
		har	3481	0,28	97	
		Överföres			18 47	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 47	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 87	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	31 34
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.7	6 -	4 20	
		ändring av befintligt avlopp	0.2	7 -	1 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 04	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	11 64
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "	3/4	12,00		9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	62	0,55		34 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						90 08
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplifning av ritningar~~ ^{underskrifter}			4 -	4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			17 80	
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.			66 45	84 25
						88 25
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				277 94
		Lösen för kopior och avskrifter				90 08
		Övriga förrättningskostnader				88 25
						456 27
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sammanhops, Ljums och Kvenstads häradsrätt.

Tingsrätt den 9 september 19 40.

E. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Allt sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Ekström

Kronor 389.82 kvitteras:

Bernadt Rasmussen

Wahlström

den 14 september 19 40.

Vidimeras ex officio:
E. H. Waller

E. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'Diferensföretaget Tingsvåg-Katlosa av år 1940'
 inom *Katlosa och Västbo socknar*
 av *Malmsjö* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	a	
Betänkande, sid.	"	9 -
<i>Sammanställning bil. d</i> Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i	<i>bil. e</i>	
<i>bil. f</i> sammandrag, ~~dagar~~ $(3 + (2 + 0.40 \times 10 + 0.10 \times 7)) + 4$		13 70
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. $\frac{1}{2}$ dagar	"	6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~		
betänkande m. m. sidor 18 å 0.55		9 90
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
<i>Förteckning över lämsöskandena och dess till-</i> <i>höriga fastigheter, bil. c</i>		6 -
Summa Kronor:	52	10

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Västmanlands, Ljums och Kerestads*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsjö den *19 februari* 19*41*.
C. H. Nalle

Statens lantbruksingenjör.

147
godkänd

308

42

147/1943 12 överlämnad

Kungl. Statskontoret

den 27/3 1943

beslutad 1/4 1943

6105

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20. MRS. 1943

M 2-0700

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1942 till
dikningsföretaget Tingaröd - Katslösa av år 1940 i Västra Nöbbelövs
och Katslösa socknar av

MALMÖHUS LÄN

1/11 kändt

beviljat dels statsbidrag med ettusensexhundra (1.600)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med ettusenfyrahundranittio (1.490)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ^{1/2} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;


7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.


Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.


Fingared den 14 mars 1943.


Sigv. Svensson, Tånebro

Att Lantbrukaren Sigvard Svensson, Fingared
i P. Nöbbelövs A. A.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:



Lantbruksstyrelsen
Adress Adress


Lantbrukare
Adress Tånebro


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Dikningsföretaget "Tingaröd-Katslösa av år 1940".

Kostnadssammandrag, upprättat i anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelse den 3 september 1942.

Hela företaget.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 3630,- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättning	456,27 kr	
" " utredning ang. statsunderstöd m.m.	52,10 "	508,37 "
	<u>Summa</u>	<u>4138,37 kr</u>

Den del, vartill statsunderstöd kan beviljas.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad; 77,88 % av 3630,- kr 2827,04 kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättning; 77,88 % av 456,27 "	355,34 kr	
" " utredning ang. statsunderstöd m.m.	52,10 "	407,44 "
	<u>Summa</u>	<u>3234,48 kr</u>

Malmö 1 september 1942.

B. H. Malleri.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträde för syne-
förrättning angående torrläggning av marker till-
hörande Katslösa nr 8 uti Katslösa socken och
Tingaröd nr 12 uti V. Nöbbelövs socken, Malmöhus
län.

År 1940 den 9 september inställde sig undertecknad, förrättnings-
man jämte skiftesgodemännen Olof Olsson, Katslösa nr 12 per Rydsgård och
Bernt Rasmusson, Solberga nr 6 per Tånebro hos lantbrukaren Sigvard Svens-
son, Tingaröd nr 12, ...
.

§ 14.

Överenskommo delägarne i företaget att till arbetets utförande sö-
ka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla
lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämli-
gen:

Sigvard Svensson	äg.	1/2	mtl.	Tingaröd 12 ¹
Axel Erlandsson	äg.	1/108	"	Katslösa av 8 ^{2,3,5}
Olof Erlandsson	äg.	avst.		Katslösa 8 ¹⁴
John Nilsson	äg.	avst.		Tingaröd 12 ²
Erik Viking	äg.	23/720	mtl.	Katslösa 8 ⁶
	äg.	299/5040	"	Katslösa 8 ⁹
	äg.	7/240	"	Katslösa 8 ¹⁰

Styresmannen Sigvard Svensson och vid förfall för honom ersättaren
Olof Erlandsson erhöillo i uppdrag;

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om erhållande av statsunder-
stöd;

att å sakägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
för statsunderstödet lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till före-
taget beviljade;

att på sakägarne utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå till
företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetets förslagsenliga
utförande.

.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tingaröd den 9 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson.

Berndt Rasmusson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

11/72

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1940" i Katslösa och V. Nöbbelövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Katslösa socken.

o 1/108	mtl. Katslösa	av 8 ^{2,3,5}	; Axel Erlandsson, ✓
o 23/720 ²	"	D:o 8 ⁶	; Erik Viking, ✓
o 299/5040	"	D:o 8 ⁹	; Dens., ✓
o 7/240	"	D:o 8 ¹⁰	; Dens., ✓

V. Nöbbelövs socken.

o 1/2	mtl. Tingaröd	12 ¹	; Sigvard Svensson, ✓
o avst.	D:o	12 ²	; John Nilsson, ✓

Malmö 1 januari 1941.

B. A. Nalle.

Statens lantbruksingeniör.

avst.

Katslösa 8¹⁴

; Olof Erlundsson.

Komplettering med blätt riktiga av Kungl. Lantbruksstyrelsen

S. L.

1943 den 6 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: utdikningsföretaget Tingeröd - Katslösa av år 1940 i Västra Nöbbelövs och Katslösa socknar av Malmöhus län.

Lån 1.490 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående det-
sammas upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	X g a r e
<u>Katslösa socken</u>			
Katslösa	1/108	av 8 ^{2,3,5}	Axel Erlandsson
"	23/720	8 ⁶	Erik Viking
"	299/5040	8 ⁹	Densamme
"	7/240	8 ¹⁰	Densamme
"	avst.	8 ¹⁴	Olof Erlandsson
<u>V. Nöbbelövs socken</u>			
Tingeröd	1/2	12 ¹	Sigvard Svensson
"	avst	12 ²	John Nilsson

Stockholm den 6 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 6/4 1943 ³⁰⁸/₄₂

DIARIE Nr 6104
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS. 1943

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Tingaröd-Katslösa av år 1940" i V. Nöbbelövs och Katslösa socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 december 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1600,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 1490,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sigvard Svensson,

Tingaröd per Tånebro.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 13 mars 1943. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 15 mars 1943.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, upprättad i anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelse den 3 september 1942.

Man- tal	Reg.nr.	Socken och hemman	Avdelning, ägarens namn	Ägo- figu- rer	Areal				Båtnad			Andelstal i företaget			Andel i kostnaderna på grund av				Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kost- naden	Bidrag	Lån
					Åker	Tomt och trädgård	Annan mark	Summa	Jord- förbätt- ring	Annan båtnad	Summa	På grund av jordför- bättring	På grund av annan båt- nad	Summa	Andel i kostnaderna på grund av		Betän- kandet	Summa				
															Torr- lägg- ningen	Syneför- rättning- en						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1/2	1 2	V.Nöbbelev. Tingaröd	Sigvard Svensson Avd. 1.	3,4,9-14 16-18,23-31 1,2,5,6,19-22	0.487		0.048		575.50			13.61										
avst.	2 12	Tingaröd	John Nilsson Avd. 1.	30% 32-34		0.069		0.604	62.46	145.74	783.70	1.48	3.45	18.54	547.76	68.85	10.10	626.71	0.99	49.65	311.16	315.55
avst.	14 8	Katslösa. Katslösa	Olof Erlandsson Avd. 1.	30% 35-39		0.058		0.058	58.62	136.78	195.40	1.39	3.23	4.62	50.46	6.34	0.93	57.73	"	"	28.66	29.07
1/108	2,3,5 av 8	Katslösa	Axel Erlandsson Avd. 1.	30% 40-44,48,49,53-54 45-47,50-52,55-60	0.094			0.094	146.46	341.74	488.20	3.47	8.08	11.55	125.96	15.83	2.32	144.11	"	"	71.55	72.56
9/128 + + 25/216	2,3,5 av 8	Katslösa	Inga Larsson m.fl. Avd. 1. Avd. 2.	50% 61-62 63 64-68		0.050 0.035			21.50 12.25	21.50 12.25		0.51 0.29	0.51 0.29									
299/5040	9 8	Katslösa	Avd. 3. Erik Viking	69-76 77-82,104-105	0.187			0.753	134.90		319.-	3.24		7.56	245.39	30.84	4.52	280.75	"	"	139.39	-
23/720	6 8	Katslösa	Avd. 3. Erik Viking		0.111			0.111	90.30		90.30	2.17		2.17	78.77	9.90	1.45	90.12	"	"	44.75	45.37
7/240	10 8	Katslösa	Avd. 3. Erik Viking	83-84	0.076			0.076	45.20		45.20	1.09		1.09	39.57	4.98	0.73	45.28	"	"	22.48	22.80
			Avd. 3.	85-103	1.245			1.245	1347.30		1347.30	32.35		32.35	1174.30	147.60	21.64	1343.54	"	"	667.07	676.47
			Summa		2.988	0.402	0.048	3.438	3268.82	935.28	4204.10	77.88	22.12	100.-	2827.04	355.34	52.10	3234.48			1605.92	1487.20

Malmö i september 1942.

C.H. Wallér.
Statens lantbruksingeniör.Oscar Eriksson
arkivskattmästareLANTBRUK
KU
2701Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

L. Beijer

Dikningsföretaget Tingaröd-Katslösa av år 1942.