Blad I.
Plan.

"Grönbybäckens uppgrävning av år 1883"

Fixpkt + 6.08 i östra frontmuren södra hörnet

Fixpkt + 6.45 på järnrör i östra diktesranten

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj **19** 43
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fousmann

Förslag
till
"Dikningsföretaget Grönby n:ris 9 och 24 av år 1941"
uti Grönby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

Claes-Henrik Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Fixpkt + 10.52

Fixpkt + 21.98

Anderslövs s:n.
Grönby s:n.

Skala 1:4000


100 50 0 100 200 300 m

M 2:0707 /

Ank. Nr 001


Sta 701 Malmöhus 2 rote


Typritning för ommurning vid 6+22
Skala 1:50.




Förslag
till
"Dikningsföretaget Grönby n:ris 9 och 24
av år 1941"
uti Grönby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1941 av
Elmer Hemer (Malmö)
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 maj 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman








Typritning för brunn
med 21" inre diameter.
Skala 1:50.






Skala 1:50





Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100







M 2-0707

Malmöhus 2 rät

99/43 Roude.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Nederbördsområde 89/90.
Ymnehåller 31 sid.

M 2*0707

DIARIE Nr 14108
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1943

Handlingar

till

dikningsföretaget "Grönby n:ris 9 och 24

av år 1941"

i Grönby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Grönby n:ris 9 och 24


av år 1941"

i Grönby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sam-
manträden för synneförrätt-
ning angående torrläggning
av marker tillhörande Grön-
by n:ris 9 och 24 m.fl. hem-
man i Grönby och Anders-
lövs socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 13 september inställde sig under-
tecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen
Lars Johansson, Flyganett, och Carl Bengtsson, Agnes-
fried, båda med postadress Anderslöv, hos lantbruka-
ren Anders Jönsson, prästlönebostället i Grönby,
för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsman-
nen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga
synneförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 m.fl. hemman i
Grönby och Anderslövs socknar, Malmöhus län. Kun-
görelser om förrättningens företagande denna dag
hade förrättningsmannen den 26 juli 1941 översänt
till pastorsämbetena i Grönby och Anderslövs för-
samlingar, och hade dessa kungörelser enligt å de-
samma tecknade bevis (Bil. n:ris 2 och 3) upplästs
i respektive kyrkor söndagen den 3 augusti
1941. Kungörelse hade därjämte måndagen den
28 juli 1941 varit införd i Skånska Dagbladet.
Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 18
augusti 1941 översänt underrättelser angående för-
rättningens företagande, och hade över dessa under-
rättelser särskild förteckning (Bil. nr 4) upprät-
tats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Anders Jönsson, Grönby, äg. 1/6 mtl. Grönby
9³ och 1/8 mtl. Grönby 24³⁷ gem. ägoväld,
kallad Grönbylund.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Albert Jönsson, Knllagård, äg. 7/30 mtl. Jörlen 4 18, kallad Knllagård.

~~Lantbr. Olof Frank, Stavesjö gård, arr. del av Albert Jönsson Tullhöringa 7/30 mtl. Jörlen 4 18.~~

~~Lantbr. Johan Jönsson, Grönlen nr 24, arr. del av Albert Jönsson Tullhöringa 7/30 mtl. Jörlen 4 18.~~

J. Lantbrukaren Per Olsson, nyodlaman för diknings företaget "Grönlenbäckens nyodlingsföretag av år 1883."

Ingenjör Bengt Sjöbron, Stavesjö, äg. del i Jörlen nr 1.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till omkring sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande ägnade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det omplanerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, även som profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de syneförhandlingar, som under förrättningen komme att framställas beträffande avloppets upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna medsända och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökanden Anders Jönsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas rörande upptagandet av nya avlopp, som erfordrades för torläggning av en del honom tillhöriga, nu vattensjuka marker. Jönsson yrkade därför, att nya täckta

avlopp skulle upptagas i sträckningarna 7+10 - -10+50 och 20+89-21+97 samt att avlopp skulle upptagas även över fastigheten Torby 4:18 eller Knillagård i den omfattning, som erfordrades för torläggning av hans mark. Jönsson upplyste, att det nu fanns en tjockt ledning av 5", 4" och 3" tegelrör i sträckningen 7+10-10+50, men att denna ledning ej utförts vara nog till nöjaktigt djup eller av rör med tillräckliga dimensioner.

§ 6.

Albert Jönsson upplyste, att vattnet från Grönbylund nu avrinner över Knillagård till Grönbybäcken samt besvärer närmare avloppen över Knillagård sålunda:

1) Mellan gränsen Grönbylund-Knillagård eller sektionen 7+10 och södra ändan av graven vid sektionen 6+22 finnes en ledning av 3" tegelrör.
2) Genom graven mellan sektionen 6+22 och punkten a (eller sektionen 6) rinner vattnet fritt.
3) Mellan nordvästra ändan av graven vid punkten a och sektionen 5+32 finnes en ledning av 3" tegelrör, vilken även fortsätter i sträckningen 5+32 - 4+35.
4) Vid sektionen 4+35 sammankopplas 3" ledningen med en ledning av 7" tegelrör, som kommer södra ifrån och avleder vattnet från Knillagård.
5) 7" ledningen fortsätter ungefär i sträckningen 4+35 - 3+88 och går från sektionen 3+88 dels rakt, dels i båge till brunnen vid punkten b.
6) Från brunnen vid punkten b leder dels en 7" ledning rakt till det öppna diket vid sektionen 3+54, dels en 5" ledning rakt till punkten c vid Grönbybäcken.
7) Från väggången mellan Grönbylund och Knillagård

vid sektionen 20+89 finnes en ledning av 3" tegelrör i sträckningen 20+89 - 20 = 5+32 - d, vilken vid punkten d sammankopplats med den från Kullagård kommande 7" ledningen.

Jönsson förklarade vidare, att de omnämnde avloppen över Kullagård voro fullt tillräckliga samt att hans marker ej ledo av vatten. Hans fastighet komme alltså ej att beredas någon kostnad genom att nya avlopp upptoges över egendomen, varför han ej finner några villkor ville deltaga i kostnaderna för nya avlopp från Grönbrunn. På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Jönsson, att han ej hade något att erinra mot att vattnet från Grönbrunn släpptes i graven vid sektionen 6+22.

§ 7.

Anders Jönsson återtog sitt yrkande om nytt avlopp i sträckningen 20+89 - -21+97.

§ 8.

Per Olsson förklarade, att han i egenskap av ombudsman för diknings företaget Grönbäckens uppgrävning av år 1883 ej hade något att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 9.

Meddelades, att syngången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, föredrogs det i koncept förelöpande protokollet, var-

efter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Anders Jönsson å Grönby prästlöneboställe onsdagen den 1 oktober 1941 kl. 9.30.

Grönby den 13 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

O. A. Nelén.

Statens lantbruksingenjör.

Vare Johansson Lars Persson

Ida Lilja.

Å 1941 den 1 oktober inställde sig synemännen hos Anders Jönsson å Grönby prästlöneboställe för att återhandlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Lantbr. Anders Jönsson, Grönby.

Lantbr. Albert Jönsson, Kullagård.

~~Lantbr. Elof Frank, Stävesjö gård.~~

§ 11.

Protokollet för sammanträdet den 13 september 1941 upplästes och godkändes.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i öfvrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i behöriga delar och bifogades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrifningen såsom Bil. C.

§ 13.

Ägares synemannens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet misnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderlängdens Vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till utförandet av förrättningsföretag.

§ 16.

Sökanden Anders Jönsson förklarade, att han önskade erhålla bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande.

§ 17.

Meddelades, att de till diknings företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar komme att tillställas lant-

bruksarr Anders Jönsson, Grönby lönebo-
ställe per Andrarslöv.

§ 18.

Överlämnades till sökanden ett exemplar av arvodesräkningen. Rörande efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen. Företagets rättningar skulle utföras på papper.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Grönby den 1 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Ståhl.

Statens lantbruksingenjör.

Vittnen:

Karl Johansson

Axel Persson

Bil. nr 1. 9.

Ek.D. litt. / nr 1/310 1940.

88/1940 54/1941

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/1 1940.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 januari 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

Erkänd d. 8.10.40.

10.

1

Kl. D. 310 år 1940.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 20. JAN. 1940
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Undertecknad vill härmed vördsamt anhålla om, för vederbörande lantbruksingenjör, att utföra förrättning i ärende för fördäggning av marker tillhörande egendomen Kv: 9.24 Gyllby Gyllby socken över Kv: 4 Söby i Ariesköp socken.

Förteckning över personer som förmenas bli berörda av företaget bifogas.

Gyllby d. 15/1 1940

Gud Jönsson

Bohm

Förteckning över personer som kommer att bli berörda av företaget.

Lantbr. Anders Jonsson Gynnby Nr 1 Anderstorp
" Albert Jonsson Kumåtorp Stävesjö
Ingenjör Bengt L: Son Hjälpsmo Anderstorp

Bil. nr 2. 12.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/8 1941

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 m.fl. hemman i Grönby och Anderslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Jönsson, prästlöne/bostället i Grönby, lördagen den 13 september 1941, kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 i Grönby socken samt Sörby n:ris 4 och 1 i Anderslövs socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av Grönbybäcken i Anderslövs, Grönby, Gärdslövs, Önnarps och Källstorps socknar av år 1883".

Malmö den 26 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nelin

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 3 augusti 1941 för Anderslövs församling i Anderslövs kyrka betygar:

Bure Lantz.
P. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Anderslövs församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 3. 13.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/8 1941

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 m.fl. hemman i Grönby och Anderslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Jönsson, prästlönebostället i Grönby, lördagen den 13 september 1941, kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 i Grönby socken samt Sörby n:ris 4 och 1 i Anderslövs socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av Grönbybäcken i Anderslövs, Grönby, Gärdslövs, Önnarps och Killstorps socknar av år 1883".

Malmö den 26 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nelin

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 3 augusti 1941 för Grönby församling i Grönby kyrka betygar:

Bure Lantz.
P.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Grönby församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 4. 14.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 m.fl. hemman i Grönby och Anderslövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Anderslövs församling /kungörelse/,	Anderslöv	26/7 1941
Pastorsämbetet i Grönby församling /kungörelse/,	"	" "
Skiftesgodemannen Lars Johansson, Flyganett,	"	" "
" Carl Bengtsson, Agnesfrid,	"	" "
Lantbr. Anders Jönsson, Kyrkoherdebost., Grönby,	"	18/8 "
Lantbr. Albert Jönsson, Kullagård,	Stävesjö	" "
Lantbr. Elof Frank, Stävesjö gård,	"	" "
Lantbr. Johan Jönsson, Grönby nr 24,	Anderslöv	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget "Grönbybäckens uppgrävning av år 1883" f. Lantbr. Per Olsson, Grönby,	Anderslöv	" "

Malmö den 18 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Mellin.

Statens lantbruksingeniör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingshäfte
och
Lägdeförteckning.

16.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grönbacka n:or Grönbacka	93 243	gem. lagor.	1/16 1/18		Anders Jönsson.
				11	Åker, m/p. Ängslera
				2	do do
				3	do do
				4	do do
				5	do do
				6	do do
				7	do do
				8	do do
				9	do do
				10	do do
				11	do do
				12	do do
				13	do do
				14	do do
				15	do do
				16	do do
				17	do do
				18	do do
				19	do do
				20	do do
				21	do do
				22	do do
				23	do do
				24	do do
				25	do do
				26	do do

Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01	v						1400	14	–	3000	30	–	1600	16	–
	02	v						1800	36	–	3000	60	–	1200	24	–
	03	v						2200	66	–	3000	90	–	800	24	–
	03	v						2600	78	–	3000	90	–	400	12	–
	06	v						2600	156	–	3000	180	–	400	24	–
	04	v						2200	88	–	3000	120	–	800	32	–
	05	v						1400	70	–	3000	150	–	1600	80	–
	16	v						1800	288	–	3000	480	–	1200	192	–
	08	v						1400	112	–	3000	240	–	1600	128	–
	05	v						1400	70	–	3000	150	–	1600	80	–
	18	v						1800	324	–	3000	540	–	1200	216	–
	07	v						2200	154	–	3000	210	–	800	56	–
	07	v						2600	182	–	3000	210	–	400	28	–
	18	v						1800	324	–	3000	540	–	1200	216	–
	08	v						2200	176	–	3000	240	–	800	64	–
	07	v						2600	182	–	3000	210	–	400	28	–
	07	v						1400	98	–	3000	210	–	1600	112	–
	02	v						2600	52	–	3000	60	–	400	8	–
	08	v						2200	176	–	3000	240	–	800	64	–
	10	v						1800	180	–	3000	300	–	1200	120	–
	06	v						1400	84	–	3000	180	–	1600	96	–
	05	v						1400	70	–	3000	150	–	1600	80	–
	05	v						1800	90	–	3000	150	–	1200	60	–
	08	v						2200	176	–	3000	240	–	800	64	–
	09	v						2600	234	–	3000	270	–	400	36	–
	08	v						2600	208	–	3000	240	–	400	32	–
1	86								3688	–		5580	=		1892	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				27	Åker Öfverfört
				28	do m. fl. Lådtra
				29	do do
				30	do do
				31	do do
				32	do do
				33	do do
				34	do do
				35	do do
				36	do do
				37	do do
				38	do do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	86								3688	-		5580	-		1892	-
	65	v						2200	110	=	3000	150	-	800	40	=
	65	v						1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
	06	v						1400	84	-	3000	180	=	1600	96	-
	04	v						1400	56	-	3000	120	-	1600	64	-
	02	v						1400	28	-	3000	60	-	1600	32	-
	03	v						1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
	04	v						2200	88	-	3000	120	-	800	32	-
	07	v						2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
	05	v						1400	70	-	3000	150	-	1600	80	=
	07	v						1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	10	v						2200	220	-	3000	300	-	800	80	-
	14	v						2600	364	-	3000	420	=	400	56	-
2	58								5160	=		7740	=		2580	=

Mörby den 1 oktober 1941.

På fjärdens vägnar:

E. H. Nilén

Fjärde lantbruksingenjör.

Hans Johansson

Hans Andersson

Hans Nilén

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bräby 9:ans 2:1 — Vattenledningsförslag. — Bil. B

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Ledningsförslag B.								
6-6+22	22	Uppgrävning genom gruset	m	22	0.50	11	-			
6+22-88	88	Inköp av 8" cement- eller tegelrör	m	88	2.30	202	40			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höjning	m	88	1.20	105	60			
7+10-8	90	Inköp av 6" cement- eller tegelrör	m	90	1.70	153	-			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höjning	m	90	1.40	126	-			
8-8+90	90	Inköp av 6" cement- eller tegelrör	m	90	1.70	153	-			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höjning	m	90	1.40	126	-			
8+90-9+60	70	Inköp av 6" cement- eller tegelrör	m	70	1.70	119	-			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höjning	m	70	1.30	91	-			
9+60-10+50	90	Inköp av 6" cement- eller tegelrör	m	90	1.70	153	-			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höjning	m	90	0.90	81	-	1032	1 -	
Tills.	450	meter.								
Gjutning av förtappet vid 6+22			st.	1	40.-	40	-			
Brunnar med 21" inre diameter jämte kopplingar vid 7+10, 7+30, 8, 8+90, 9+60 och 10+50			st.	6	45.-	270	-	310	=	
För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % vid								319	-	1950 =
					Summa Kostnad					1950 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Grönby den 1 oktober 1941.
Å Gärstens vägnar:
C. H. Nelin
Statens lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning. Bil. 6.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Diverse sträckorna A-B.						
6	=	=				7.10		Fixpkt. i jämnår 10 cm över markens plan i dagvattenbrunn 3.5 m. V. om punkt 20+80; bottenpunktshöjden +10.52 m.
+22	22	0.55				7.50		Betongomgjutning genom gravarna mellan 6 och 6+22.
+50	28	1.-						8" cement- eller tegelrör mellan 6+22 och 7+10.
+80	30	2.10				10:1000		
7	20	1.40						
+10	10	1.30				8.38		6" cement- eller tegelrör mellan 7+10 och 10+50.
+30	20	2.-				18:1000		
+50	20	1.35				9.10		
+84	34	2.05				18:1000		
8	16	1.20				10.-		
+25	25	1.55						
+50	25	1.95				18:1000		
+65	15	2.10						
+90	25	1.30				11.62		
9	10	1.45						
+42	42	1.90				11:1000		
+50	8	1.65						
+60	10	0.35				12.39		
10	40	1.40						
+50	50	1.25				9:1000		Fixpkt. Kors o. järnbult i grundmur till stallbyggnad, tillhörig fastigheten Gamleby 42:43 V. om ref. p. 10.70 m. N. om V.V.-hörnet, bottenpunktshöjden +12.99 m.
Alma	450	meter.				12.57		

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Ommurningen vid sektionen 6+22 skall utföras av betong i enlighet med upprättad typritning.

2/ Det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen i den omfattning, som framgår av upprättad typritning.

3/ Stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/, lagda i ordnade förband och sammanfogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5/ Cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för provning och leverans av cementrör.

6/ Tegelrör skola fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med till 0,5 m försänkt botten samt förses med hållbara lock.

14/ Hål skola upptagas i brunnsväggarna i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

15/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

16/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklädер sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

17/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med bot-

ten av betong.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

21/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

22/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Grönby den 1 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

O.B. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 i Grönby socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 20 januari 1940 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 i Grönby socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för dikning i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24, kallat Grönbylund, i Grönby socken och Sörby nr 4, kallat Kullagård, i Anderslövs socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget omkring 1,5 km NNV om Grönby kyrka samt omkring 2,5 km NO om Anderslövs municipalsamhälle vid järnvägen från Börringe till Östra Torp. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Vattnet från de sökanden tillhöriga marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avrinner nu i täckta ledningar väster och norr ut över fastigheten Sörby nr 4 eller Kullagård till Grönbybäcken. Från sektionen 7+

+10 i gränsen mellan Grönbylund och Kullagård avrinner vattnet sålunda i en ledning av 3" tegelrör till sektionen 6+22 vid södra ändan av graven på Kullagårds område. Vid norra ändan av graven eller sektionen 6 /punkten a/ börjar en ny 3" ledning, som avleder vattnet till en 7" ledning vid sektionen 4+35. Denna 7" ledning fortsätter sedan till en brunn vid punkten b, belägen ca 440 m norr om sektionen 7+10, där vattnet delar sig och avrinner dels åt öster i en 7" ledning till gränsdiket vid sektionen 31+54, dels åt norr i en 5" ledning direkt till punkten c vid Grönbybäcken. Över Grönbylunds marker finnes nu en täckt ledning i sträckningen 7+10 - 10+50, utförd av 4" och 3" tegelrör.

Synemännen anse, att de nuvarande täckta ledningarna över Kullagårds marker ej utförts till erforderliga dimensioner, varför det planerade dikningsföretaget borde utsträckas att omfatta även upptagandet av nya och tillräckliga avlopp över Kullagård. Då ägaren till Kullagård, lantbrukaren Albert Jönsson, emellertid förklarat /se förrättningsprotokollets § 6/, att de nuvarande avloppen över Kullagård äro fullt tillräckliga, att hans marker ej lida av vatten, att han ej under några villkor vill deltaga i kostnaderna för nya avlopp från Grönbylund samt att han ej har något att erinra mot att vattnet från Grönbylund släppes i graven vid sektionen 6+22, anse synemännen, att det planerade dikningsföretaget ej bör utsträckas längre än som erfordras för torrläggning av sökandens marker. Synemännen stadga därför, att det avsedda dikningsföretaget endast skall omfatta dels upprensning genom graven på Kullagårds område fram till inloppet för den nuvarande 3" ledningen vid sektionen 6 /sträckan 6 - 6+22/, dels upptagandet av nytt täckt avlopp från norra ändan av graven och över Kullagård till sektionen 7+10 /sträckan 6+22 - 7+10/,

dels upptagandet av nytt täckt avlopp över Grönbylund /sträckan 7+10 - - 10+50/. Dikningsföretaget skall utföras i enlighet med det förslag, som upprättats av förrättningsmannen, för vilket närmare redogörelse lämnas i kostnadsförslaget /Bil. B/ och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/. För det nya avloppet har förrättningsmannen upprättat profilritning och i viss omfattning även sektionsritningar, vilka angiva avloppets djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Det nya avloppets läge i plan framgår av plankartan.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,50 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom att det nya avloppet kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör ej i något avseende broar eller trummor för allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

De skador, som möjligen komma att tillskyndas ägare eller arrendator av Kullagård vid utförandet av dikessträckan 6+22 - 7+10, skola av sökanden ersättas med belopp som, för den händelse att överenskommelse ej kan träffas, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 1950,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då sökanden förklarat sig vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretagets genomförande, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet

beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 2580,- kr - utgör det båtnadsvärde, som beräknats uppkomma efter dikningsföretagets genomförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande, de ersättningsbelopp, som eventuellt skola utgå för skada å annans egendom liksom även kostnaderna för denna syneförrättning skola bestridas av ägaren till fastigheten Grönby n:ris 9 och 24, kallad Grönbylund, eller av dennes efterträdare.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen. Särskild arbetsbeskrivning har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. C.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det nya avloppet /sträckan 6 - 10+50/ skall för framtiden underhållas av ägaren till fastigheten Grönby n:ris 9 och 24, kallad Grönbylund. Rensnings- och underhållsarbeten skola utföras på sådana tider och på sådant sätt, att de ej åstadkomma skador för annan jordägare eller brukare. Skulle skador det oaktat uppkomma och kan överenskommelse ej träffas rörande ersättningsbeloppets storlek, skall frågan avgöras av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Det åligger ägaren av fastigheten Grönby n:ris 9 och 24 att tillse, att det nya avloppet alltid hålles i fullgott skick. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som komma att utföras. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

Ägaren av fastigheten Grönby n:ris 9 och 24, kallad Grönbylund, skall själv handhava samtliga med dikningsföretagets utförande och framtida underhåll förenade angelägenheter. Vid denna syneförrättning upprät-

tade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till fastigheten Grönby n:ris 9 och 24 samt av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas dikningsföretaget "Grönby n:ris 9 och 24 av år 1941". Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Grönby den 1 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ditchningsföretaget "Grönby" nr 9 åtg 24 av år 1941 *i* Grönby *socken och* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
1941 16-17/7		*Tillägg för mätning i skala 1:* Planmätning Hagar > 1/2 < 10	2		24	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	=		
		övriga regalark blad ... st.					28	-
		Överföres					32	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 50
19/11		**Avvägning:**				
14/7	15/7	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	8½	12,00	66 —	
16/10	19/7	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
15/8	12/9	*i öppen mark, medelantal* ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		66 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 7 *ar,* ..... *st.*	38	0,05	1 90	
		..... *har*	2,58	0,10	26	2 16
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	38	0,04		1 52
13/9		**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	76	0,06	4 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	38	0,12	4 56	19 12
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2,1	3,50		7 35
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	11	0,14		1 54
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „				
		..... „				
		..... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
19/7		Delegrammering av vattenområdet ..... *dagar*	½	12,00	6 —	8 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. minst samma „		6,00		6 —
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	60	0,03	1 80	2 80
		..... *Överföres*				149 99

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					149	99
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4	=	7	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ~~minsta arvode~~ ... „		4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			1	95	5	95
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	300	0,01			3	=
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	=
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*		0,30				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	7	3,00			21	=
12/12 9,	4/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
21/11 77		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „	1/3	12,00	4	—		
		utlopp för täckt ledning ... „	1/3	12,00	4	—		
		slamficka ... „		12,00				
		...					8	=
		Lösen för: *Summa kronor*					234	94
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) *1:sta regalarket bladet* ...			7	=		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 7 *ar ägofigurer* ... *st.*	38	0,07	2	66		
		... *har*	2,58	0,14		36		
		... *Överföres*			10	02		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			110	02		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				76		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	300	0,02	6	—		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3	—	21	53
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*	1/4	3.50	5	60		
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	0.5	6.-	3	—		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	54		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	1	3,00	3	—	13	141
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*	2/3	12,00			8	—
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*		12,00				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	30	0,55			16	50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	—
		Summa kronor					63	141
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			23	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och expedition av ritningar~~			4	50	27	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					34	40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.						
		Summa kronor					62	30
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					234	94
		Lösen för kopior och avskrifter					63	17
		Övriga förrättningskostnader					62	30
		Summa kronor					360	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar, Länsstyrelse och Hovrätten ... *häradsrätt.*

Gränby ... *den* 1 oktober ... 19 41.

C. H. Nilsén

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Johansson

Carl Bengtsson

Kronor 360.41 *kvitteras.*

Gränby ... *den* 1 oktober ... 19 41

C. H. Nilsén

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
392212



Att ovanstående annons varit införd i Sk. Dagbl. den 28 juli 1941 intygas härmed:

J. Jönsson

C. Jansson

Räkning Grönkulla den 1 oktober 1941.

"Grönkulla n:rs 9 och 24 ar år 1941" Debet

till skiftesgodemannen Carl Bengtsson, Agnesfrid

1941				
Sept.	13	Dagtraktamente	8	–
Okt.	1	Dagtraktamente	8	–
		Summa	16	–

Kvitteras:
Carl Bengtsson

Räkning

Grönby den 1 oktober 1941

"Grönby n:r 9 och 24 av år 1941" Debet

till skiftesgodemannen Lars Johansson, Flygarvet

1941				
Sept.	13	Resa hemmet - Grönby - hemmet, 4 hkr. á 30 öre	1	20
		Dagtraktamente	8	–
Okt.	1	Ersättning likes med d. 13/9	9	20
		Summa	18	40

Kvitteras:

Lars Johansson

Kontoutdrag faktura n:r 11268 B MALMÖ den 28 juli 1941

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S. Förstadsg. 2 Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej dessa inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1941							
Juli	28	Kungörelse. Syneförrättning. Grönby nr 9 o. 24	1	90	26	23	40

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader*

Kvibbaras den 3/12-41
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m .....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Ramle

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 14510
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 7 JUL 1943

M 2 0707

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Grönby n:ris 9 och 24
av år 1941"
i Grönby socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31/maj 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Frisman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Grönby n:ris 9 och 24

av år 1941"

i Grönby socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Grönby n:ris 9 och 24 av år 1941" i Grönby socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km NNV om Grönby kyrka samt omkring 2,5 km NO om Anderslövs municipalsamhälle vid järnvägen från Börringe till Östra Torp.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 1 oktober 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 1 december 1951.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 1950,- kr. Efter

denna tidpunkt hava emellertid såväl arbetslönerna som särskilt priserna på tegelrör avsevärt stigit, varför kostnaderna nu beräknas vara ca 10 % högre än vid tiden för synaförrättningen eller 2150,- kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid synaförrättningssammanträden den 13 september och den 1 oktober 1941 /bil. b/, har sökanden, vilken är ensam delägare i dikningsföretaget, förklarat, att han önskade komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Närmare uppgift beträffande lånesökanden och den fastighet, för vilkens torrläggning lån sökes, bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. d/.

Tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid synaförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1270,- kronor från statens avdikningsanslag och 1290,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid synaförrättningssammanträdet den 1 oktober 1941	bil. b
Uppgift beträffande lånesökanden m.m.	bil. c

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. d

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget hvensom beräknat bidrags- och lånebelopp bil. e

Sammandrag av företagets kostnader bil. f

Arvodesräkning för synoförrättning bil. g

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. h.

Till detta betänkande fogas synsakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 1/10 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Grönby n:ris 9 och 24 av år 1941" i Grönby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0,75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för synneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grönby n:ris 9 och 24 m.fl. hemman i Grönby och Anderslövs socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 13 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Lars Johansson, Flyganett, och Carl Bengtsson, Agnesfrid, båda med postadress Anderslöv, hos lantbrukaren Anders Jönsson, prästlönebostället i Grönby. . . . . .

. . . . . .

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, föredrogs det i koncept föreliggande protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Anders Jönsson å Grönby prästlöneboställe onsdagen den 1 oktober 1941 kl. 9,30.

Grönby den 13 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson. Carl Bengtsson.

Gode män.

År 1941 den 1 oktober inställde sig synemännen hos Anders Jönsson å Grönby prästlöneboställe för att åter handlägga synneförrättningen.

. . . . . .

§ 16.

Sökanden Anders Jönsson förklarade, att han önskade erhålla bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande.

. . . . . .

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Grönby den 1 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson. Carl Bengtsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.

Förteckning

över lånesökanden och den honom tillhöriga fastigheten inom dikningsföretaget "Grönby n:ris 9 och 24 av år 1941" i Grönby socken, Malmöhus län, till vars torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Grönby socken.

1/6 } mtl. Grönby { 9 3/3 gem. ; Anders Jönsson.
1/18 } { 24 3/3 ägov.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 2.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Ängsmark	Summa			
	Ha	Ha	Ha	Kronor	Kronor	
		Hela företaget				
	2.58		2.58	255641	2580.-	99.08

Malmö i april 1942.
C. H. Wallin
Statens Lantbruksingenjör

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Grönby s:n.			
gem 1/6	93				
Ägor 1/8	243	Grönby ; Anders Jönsson	1-38	2 58	
		Summa		2 58	

~~Bil. 1~~
bil. e.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2580 -		2150 -	360 41	46 -	— -	2556 41	1269 26	1287 15	99.08	49.65
2580 -		2150 -	360 41	46 -		2556 41	1269 26	1287 15		

Malmö i april 1942.
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

11.
Bil. f.

Kostnadssammandrag.

Förläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 2150.- kr.

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen 360.41 kr.

Kostnad för utredningen angående statsunderstöd m.m. 46.- " 406.41 kr.

Summa kostnad 2556.41 kr.

Malmö i april 1942.
C.H. Wallén
Statens Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2556 kronor 41 öre.

Stockholm den 31 maj 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Avskriften, sid. 1-11, vidimeras

ex officio:
C.H. Wallén

bil. g.
Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Granby n:r 9 och 24 av år 1941"
i Granby *socken och* Kalmar *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
1941		Tillägg för mätning i skala 1:						
16-17 / 7		Planmätning dagar > 15	2		24	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					28	-
		Överföres					32	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					32	50
1941		***Avvägning:***						
14/7, 15/7		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	5½	12,00	66	—		
18/7, 19/7		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
15/8, 12/9		*i öppen mark, medelantal* ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			66	—
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 7 *ar,* ... *st.*	38	0.05	1	90		
		... *har*	2.58	0.10	—	26	2	16
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	38	0,04			1	52
		Markvärdering:						
13/9		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	½	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	76	0,06	4	56		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	38	0,12	4	56	19	12
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2.1	3.50			7	35
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	11	0.14			1	54
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „						
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
19/7		Rekognoscering av nederbördsområdet ... *dagar*	½	12,00	6	—	8	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. minsta avrede ... „		6,00			6	—
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	60	0,03	1	80	2	80
		... *Överföres*					149	99

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					149	99
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	2	2,00	4	–	7	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp minsta arvode *„*		4,00	4	–		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			1	95	5	95
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	300	0,01			3	–
		Översiktskarta, *§ 41*					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*		0,30				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	7	3,00			21	–
12-13/9	1/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	–
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *„*		12,00				
21/7		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 1 st. *„*	1/3	12,00	4	–		
		utlopp för täckt ledning 1 st. *„*	1/3	12,00	4	–		
		slamficka *„*		12,00				
							8	–
							234	94
		Lösen för: *Summa kronor*						
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	–		
		övriga regalark blad *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 7 *ar ägofigurer* *st.*	38	0.07	2	66		
		har	2.58	0.14		36		
		Överföres			10	02		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			10	02		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				76		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	300	0,02	6	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3	–	21	53
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*	1.6	3.50	5	60		
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befinligt avlopp ... *„*	0.5	6.-	3	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	54		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	1	3,00	3	–	13	14
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	2/3	12,00			8	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	30	0,55			16	50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					63	17
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			23	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~*upphållning av ritningar*~~ *avskrifter*			4	50	27	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					34	40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.						
		Summa kronor					62	30
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					234	94
		Lösen för kopior och avskrifter					63	17
		Övriga förrättningskostnader					62	30
		Summa kronor					360	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads ... *häradsrätt.*

Grönby ... *den* 1 oktober ... 19 41.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lars Johansson. Carl Bengtsson.

Kronor 360.41 *kvitteras:*

Grönby ... *den* 1 oktober ... 19 41

C. H. Waller.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA
392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller.

bil. h.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Grönby nrn 9 och 24 av år 1941"
inom Grönby socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	"	12	-
Upprättande av sammanställning av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 3+2+0.50+3	à	8	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. ½ dag~~ar~~	"	6	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor; 20 à 0.55		11	-
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Summa Kronor:		46	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 1 april 1942

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
356933

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 7/8 1943
godkänd den 19/8 1943

258
43

DIARIE N:r 14510
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1943

M 2*0707

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1943 till dikningsföretaget Grönby n:ris 9 och 24 av år 1941 i Grönby socken av MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med ettusentvåhundrasextio (1.260) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusentvåhundranittio (1.290) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för~~ ~~troendomen för företaget,~~ *endast sökanden i förslaget* med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtar sig och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mörby den 18 juli 1943

Att Lantbrukaren Anders Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Nellé
Adress Uddevalla

Pet. Olsson
Adress Uddevalla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kmb 260/43

a-9.

RAPPORT

INKOMMET DEN 13 MRS 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 2 JAN 1951 DIARIE NU 11 SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: Dikningsföretaget Grönby n:ris 9 och 24 av år 1941 i Grönby s:n,
(namn, socken och län)

Malmöhus län.

[redacted] Lantbr. Anders Jönsson, Grönby löneboställe, Anderslöv.
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 31/5 1943.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1260 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1290 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 31/12 1951.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1946.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1950.

[redacted]

Sedan företaget besiktigats den 24/10 1950 och rapport däröver avgivits den 25/10 1950, har Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29/11 1950 godkänt företaget. Särskild förrättning för avsyning av företaget har därför ej erfordrats.

Malmö den 30 december 1950.

C.H.Wallér.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Book. FÖREDRAGET DEN 29 NOV. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

260/43 Kmb

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1950
DIARIE Nr 2010
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Grönby n:ris 9 och 24 av år 1941 i Grönby socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

~~Ordf. i styrelsen~~: Lantbr. Anders Jönsson, Grönby löneboställe, Anderslöv.
~~Förtroendeman~~:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 31/5 1943.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1260 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1290 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till d. 31/12 1951.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till d. 1/9 1946

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Länsstyrelsen~~} till 1/9 1950.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 24/10 1950, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande äro något högre än de beräknade.

Malmö den 25 oktober 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1950 den 29 november.

J 2010/50

MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 31 maj 1943 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 1.290 kronor till utförande av/Grönby dikningsföretaget n:ris 9 och 24 av år 1941 i Grönby socken, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Grönby socken		
Grönby	9^3	Anders Jönsson
"	24^3	Densamme

Stockholm den 29 november 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

FÖREDRAGET
DEN 14 FEB 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

260/43.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1949
DIARIE Nr J 4337

över verkställd avsyning.

Företag: Df. Grönby nr 9 och 24 av år 1941 i Grönby s:n, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

~~Ordföranden~~ ~~Förrättningsman~~: Lantbr. Anders Jönsson, Grönby, Anderslöv.
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 31/5 1943.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1260 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1290 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/12 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1946

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Vattendomstolen~~ till den 1/9 1949

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 18/11 1949; har befunnits att företaget ej påbörjats. Vederbörande har emellertid för avsikt att utföra företaget och nu anskaffat arbetskraft. Ansökan om förlängning av arbetstiden till den 1/9 1950 bifogas. Ansökningen tillstyrkes.

Malmö den 22 december 1949.

C.H.Wallér.

1/950

260/43.

1/9. 1950 (X)

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1949
DIARIE Nr J 4337
GAR Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

År 1943 den 31 aug. beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretaget Grönby nr 9 och 24 av år 1941 i Grönby socken, Malmöhus län med respektive 1260 kr och 1290 kr. Enligt med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat kontrakt skulle arbetet vara färdigt den 1 september 1946. Efter därom gjord framställning har Kungl. Lantbruksstyrelsen förlängt arbetstiden till den 1 september 1949. Då det hittills varit omöjligt att erhålla arbetskraft till företagets utförande, har detta först i dessa dagar kunnat påbörjas men hinner ej slutföras under året. På grund härav får jag anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte förlänga arbetstiden till den 1 september 1950.

Grönby per Anderslöv den 21 december 1949.

/Anders Jönsson/

Lantbrukare.

Ensam delägare i företaget.

31/5-43

Förteckning

över lånesökanden och den honom tillhörige fastigheten inom dikningsföretaget "Grönby nr:is 9 och 24 av år 1941" i Grönby socken, Malmöhus län, till vars torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Grönby socken.

1/6 } mtl. Grönby { 9 3/4 gem. ; Anders Jönsson.
1/16 } { 24 3/4 ägov.

Malmö 1 april 1942.

C.A. Mallin.

Statens lantbruksingeniör.

1944 den18 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Jordbergs dikningsföretag av år 1941 i Hillestorps och Tullstorps socknar av Malmöhus län.

Lån 25.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angivna det- a mera upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hillestorps socken.			
Jordberga	3 13/40	1^{2}	Wanda Stjernswärd o. Clara Stjernswärd
St. Jordberga	11/32	3^{3}	Nils Jönsson
"	1/3	4^{1}	Alfred Bengtsson
"	1/3	8^{1}	Nils Jönsson
"	1/3	9^{1}	Densamme
"	1/3	13^{1}	Wanda Stjernswärd o. Clara Stjernswärd
"	1/3	23^{1}	Densamma

Stockholm den 18 februari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

294
Godk. 18/2 1944 43

1489
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Jordberga dikningsföretag av år 1941 i Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 22890.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 25910.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande : Agronom Erik Håkansson, Källstorp per Bedinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 4 januari 1944.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Då statsunderstödet beviljades, beräknades kostnaderna till 48869.38 kr. De verkliga kostnaderna redovisas sålunda:

Torrläggningskostnad	46200.- kr.
Förrättningskostnad	1869.38 "
Summa	48069.38 kr.

De verkliga kostnaderna hava alltså blivit 800.- kr. lägre än de beräknade, varför statsunderstödet bör reduceras i förhållande till den lägre kostnaden.

Malmö den 15 januari 1944.

vk = 98.5% bork.

C.H.Wallér.