Blad I.
Plan.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Förslag
till
"Jordberga dikningsföretag av år 1941"
uti Källstorps och Tullstorps socknar
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av
Claes-Henric Mallin
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

…N: 001

M 6-0708

Nr 669 Malmöhus 6 ritn

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Profil-och brunnsritningar m.m.

Förslag
till
"Jordberga dikningsföretag av år 1941"
uti Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län.
Upprättat vid synеförrättning år 1941 av

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november **19**43
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forssman





Typritning för intag vid 0.

Skala 1:50.



Typritning för brunn med 40" inre diameter

Skala 1:50.



Typritning för kvadratisk brunn med särskilt intag för dagvatten; vid 18+76.

Skala 1:50.





Typritning för brunn med 32" inre diameter.

Skala 1:50.





Typritning för brunn med 24" inre diameter.

Skala 1:50.





Typritning för ommurning vid 25+85

Skala 1:50.



M C-0708
MTN.Nr 002 2
Nr [illegible] Malmöhus 6 rit

Blad 3.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Profilritning

Förslag

till

"Jordberga dikningsföretag av år 1941"

uti Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

ARK.Nr 003

M C.0708 3

Nr 669 Malmöhus [illegible]

Blad 4.

Profil- och sektionsritningar.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

Förslag

till

"Jordberga dikningsföretag av år 1941"

uti Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synetförrättning år 1941 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


T
S
SO
30ha
35ha
Brunn, 24"
Trumma för ägoväg
Trumma för allm. väg
2:1000
Täckt ledning av cementrör
12"
Bro för ägoväg mellan pålarna
Trumma för allm. väg mellan pålarna 50-50+6
Trumma för ägoväg mellan pålarna 51+65-51+55
51+50
50+50
52
51



M 6-0708

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Nr 004

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

4

Nr 669 Malmöhus 6 rullar

Blad 5

Förslag till "Jordberga dikningsföretag av år 1941" uti Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län.

Sektionsritningar.

Upprättat vid synetörrättning år 1941 av

Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrå

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 November 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forssman



RITN. Nr 005

M 6 * 0708

5

Nr 669 Malmöhus 6 rit

Blad 6

Förslag till "Jordberga dikningsföretag av år 1941" uti Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län.

Sektionsritningar.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

Olaus Henrik Möller

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november **19**43
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Lossman

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

M 6*0708
KTN.Nr 006 6
No 669 Malmöhus län

Lånat

den

Lbrstn 1044. 56.

1490

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN 1944

M 6·[illegible].708

100/43

Avskrift.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
"Jordberga dikningsföretag av år 1941"
i Källstorps och Tullstorps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 november 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till utförande av
"Jordbergs dikningsföretag av år 1941"
i Källsterps och Tullsterps socknar,
Malmöhus län.
Upprättat år 1942.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Jordberga dikningsföretag av år 1941" i Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2,5 km norr om Källstorps kyrka, 2,5 km väst nordväst om Tullstorps kyrka samt 2,- km öster om Jordberga järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe - Östra Torp.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 14 oktober 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägarna Jordberga - St. Bedinge skolor och Källstorp-Jordberga--Hällesmedjan inom Vemmenhögs vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda vägar, ävensom förslag till arbetenas utförande. Vägingenjören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på föreslaget sätt /Bil. n:ris 17-20 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 14 december 1951.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 47000,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen med 1738,60 kr, kostnaderna för betänkandet med 50,50 kr samt domstolsavgiften med 80,28 kr. Samtliga kostnader hava alltså beräknats till 48869,38 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 99,767 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt omnämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal, 23040,- kr från statens avdikningsanslag och 25770,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under synEförrättningen	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. f
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. h
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.

Till detta betänkande fogas synEakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 14/10 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Jordberga dikningsföretag av år 1941" i Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:
Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m.fl. hemman i Källstorps m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 22 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Lars Johansson, Flyganett per Anderslöv och Per Andersson, Klagstorp, å Jordberga gårdskontor, ...

. . . .

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Jordberga gårdskontor lördagen den 20 september 1941 kl. 10. Agronom Håkansson skulle underrätta herrar Bennet, Nils Jönsson, Alfred Bengtsson, Per Mårtensson och Oskar Olsson om tiden för det nya sammanträdet.

Jordberga den 22 augusti 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson. Per Andersson.

Gode män.

År 1941 den 27 september inställde sig synemännen å Jordberga gårdskontor för att åter handlägga syneförrättningen. Sammanträdet hade ursprungligen utsatts att hålles den 20 september 1941, men hade detta sammanträde av viss anledning måst inställas /Bil. nr 6/. Underrättelser om dagens sammanträde /Bil. nr 4/ hade därför översänts till vederbörande den 11 september 1941, varöver mottagningsbevis erhållits /Bil. n:ris 7-15/.

. . . .

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Jordberga gårdskontor tisdagen den 14 oktober 1941 kl. 10,-.

Jordberga den 27 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.
Lars Johansson. Per Andersson.
Gode män.

År 1941 den 14 oktober inställde sig synemännen å Jordberga gårdskontor för att åter handlägga syneförrättningen.

. . . .

§ 29.

Delägarne överenskommo att till företagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt agronomen Erik Håkansson, Källstorp per Bedinge eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Jönsson, Tinggården per Bedinge;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av de handlingar, som erfordras för ansökan om statsunderstöd, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

. . . .

§ 36.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Jordberga den 14 oktober 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.
Lars Johansson. Per Andersson.
Gode män.

Rätt transumerat betygar:
C.H. Wallér.

bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Jordberga dikningsföretag av år 1941" i Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt agronomen Erik Håkansson, Källstorp per Bedinge eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Jönsson, Tinggården per Bedinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Jordberga den 14 oktober 1941.

1. Nils Jönsson.
2. Alfred Bengtsson.
3. G. Stjernswärds sterbhus
gn Erik Håkansson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Per Andersson.
Nämndeman.
Klagstorp.

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom "Jordberga dikningsföretag av år 1941" inom Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Källstorps socken.

3 13/40	mtl.	Jordberga	1^{2}	; Wanda Stjernswärd o. Clara Stjernswärd,
11/32	"	St. Jordberga	3^{3}	; Nils Jönsson,
1/3	"	D:o	4^{1}	; Alfred Bengtsson,
1/3	"	D:o	8^{1}	; Nils Jönsson,
1/3	"	D:o	9^{1}	; Dens.,
1/3	"	D:o	13^{1}	; Wanda Stjernswärd o. Clara Stjernswärd,
1/3	"	D:o	23^{1}	; Des.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

bil e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Ha	Ha	Ha	Kronor	Kronor	
		Hela företaget.				
	66.30	6.54	72.84	48869.38	53518.-	91.31
		Lånesökandenas andel.				
	65.14	6.54	71.68	48755.29	53402.-	91.31

Malmö i april 1942.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägofigurer	Areal			
					Åker		Annan mark	
					Ha		Ha	
	1	2	3	4	5		6	
			Avdelningar 1 och 2					
			Tullstorps s:n					
	3/32	12^{4}	Tullstorp ; Oscar Olsson	1	0	16		
	1/32	12^{5}	D:o ; Per Mårtensson	2,3	1	-		
			Källstorps s:n					
2.	1/3	4^{1}	St. Jordberga ; Alfred Bengtsson	4-72	11	68	0	10
1.	1/3	8^{1}	D:o ; Nils Jönsson	73-124	8	11		
1.	11/32	3^{3}	D:o ; Dens.	125-187	9	-	0	51
1.	1/3	9^{1}	D:o ; Dens	188-215	3	79		
3.	3 13/40	1^{2}	Jordberga ; Wanda Stjernswärd o Clara Stjernswärd, arr. Jan Bennet	216-241	5	33		
			Avdelningar 3, 4 och 5.					
			Källstorps s:n					
3.	3 13/40	1^{2}	Jordberga ; Wanda Stjernswärd o Clara Stjernswärd, arr. Jan Bennet	242-342, 350-401, 421-473.	23	15	5	93
3.	1/3	13^{1}	St. Jordberga ; Des.	343-349, 402-413	2	93		
3.	1/3	23^{1}	D:o ; Des.	414-420	1	15		
			Summa		66	30	6	54

BIL. I.

bil. f.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad ~~Am~~	Bidragets storlek i % av kostnaden.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
16 –		15 14	0 56	0 01	0 03	15 74	7 76	– –	98.36	49.30
100 –		94 60	3 49	0 10	0 16	98 35	48 49	– –	"	"
8825 –		8348 36	308 83	8 97	14 26	8680 42	4279 45	4400 97	"	"
6119 –		5788 51	214 12	6 22	9 89	6018 74	2967 24	3051 50	"	"
8658 –		8190 38	302 97	8 80	13 99	8516 14	4198 46	4317 68	"	"
2938 –		2779 32	102 82	2 99	4 75	2889 88	1424 71	1465 17	"	"
3894 –		3683 69	136 27	3 96	6 29	3830 21	1888 29	1941 92	"	"
20456 –		16120 41	596 31	17 32	27 53	16761 57	7324 80	9436 77	81.94	43.70
1877 –		1479 18	54 71	1 59	2 53	1538 01	672 11	865 90	"	"
635 –		500 41	18 52	0 54	0 85	520 32	227 38	292 94	"	"
53518 –		47000 –	1738 60	50 50	80 28	48869 38	23038 69	25772 85		

Malmö i april 1942.

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör

Bil. 9.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad		47000.- kr.
Förrättningskostnad		
Kostnad för synförrättningen	1738.60 kr.	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd m.m.	50.50 "	
Domstolsavgift	80.28 "	1869.38 kr.
	Summa kostnad	48869.38 kr.

Malmö i april 1942
C.H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 48869 kronor 38 öre, varav låntagarnas andel 48755 kronor 29 öre.

Stockholm den 11 november 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:
C.H. Wallén

bil. h.13

Avskrift.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående Fordberga dikningsföretag av år 1941 i Källstorps och Tullstorps socknar

~~*socken*~~ *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5*	*st.*	21	0,50			10	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		1) i åker, raklinje	*km.*		1,50				
		kroklinje	*„*	14	3,00	42	-		
		i annan mark, raklinje	*„*		3,00				
		kroklinje	*„*		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	*km.*		3,00				
		kroklinje	*„*		5,00				
		i annan mark, raklinje	*„*		5,00				
		kroklinje	*„*		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	*„*		1,00				
		kroklinje	*„*		2,00				
		i annan mark, raklinje	*„*		2,00				
		kroklinje	*„*		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 16 *ar*	*st.*	473	0.17	80	41		
			har	76.30	1.06	80	88		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	*st.*						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal ar	*st.*						
			har						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		> 15 *c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.* < 10							
		i åker o. d., raklinje	*km.*						
		kroklinje	*„*						
		i annan mark, raklinje	*„*						
		kroklinje	*„*						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				6	-		
		övriga regalark blad	*st.*					209	29
		Överföres						219	79

1	2	3	4	5	6		7	
1940.		*Överfört*					219	79
5-7/12, 9-10/12		***Avvägning:***						
1941.		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar*	16	12,00	192	–		
11/3, 20-21/3		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
24/3, 21-27/3,	29/3	*i öppen mark, medelantal* > 4 *punkter pr har har*	76.30	0.50	38	15		
1-4/4		*avvägda punkter st.*	1500	0.03	45	–		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark „		5,00			275	15
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 16 *ar, st.*	473	0.05	23	65		
		har	76.30	0.10	7	63	31	28
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer st.*	473	0,04			18	92
		Markvärdering:						
1941	22/8	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar*	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	3.2	1,50	4	80		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	946	0,06	56	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	473	0,12	56	76	128	32
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp eller vall „	4.7	3.50			16	45
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	94	0.25			23	50
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	5	3,00			15	–
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
1941		*för vattenområdets areal km.*^{2}		0,02				
22/3, 5/4		Rekognoscering av nederbördsområdet *dagar*	2	12,00	24	–	26	–
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.^{2} *„*						
		nämligen ... m.^{2} *sektion på ... „*						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ 6 dimensioner *„*		10,00	60	–	60	–
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	105	0,03	3	15	4	15
		Överföres					818	56

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					818	56
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3			
		tillägg för övriga sidor st.	9	2,00	18	-	21	-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m^2 sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.2	4,00	16	80		
		därjämte 50 öre pr $m.^2$ av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen m^2 sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			47	-	63	80
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Antal särskilda ritningar st.		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1500	0,01			15	-
		Översiktskarta, § 41					4	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
1941	3/10	Utredning dag	1	12.-	12	-		
		antal fastigheter st	9	0,30	2	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	0	20	16	90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	20	3,00			60	-
1941 22/8	23/8	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46, mom. 1, dagar	3½	12,00			42	-
27/9,	14/10	**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 „		12,00				
1940	7/4	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 5 st. „	2½	12,00	30	-		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/3	12,00	4	-	34	-
		slamficka „		12,00				
1941	1-3/10	Utredning enl T.L. 10:52 med skrivelser och ritningar	3	12.-			36	-
		Summa kronor					1123	26

Lösen för:

		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st.			10	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 16 ar ägofigurer st.	473	0.07	33	11		
		har	76.30	0.14	10	68		
		Överföres			54	29		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			54	29		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			10	95		
		3) insättning av höjdlägestal st.	1500	0,02	30	-		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	105	0,05	5	25	102	24
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.5	3.-	1	50		
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befinligt avlopp „	4.2	6.-	25	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			23	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15	-	65	20
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00			24	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	115	0,55			63	25
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Ritning till utredning enl. V.L. 10:52					8	-
		Summa kronor					266	69
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			23	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avskrifter ~~*uppklistring av ritningar*~~			5	-	28	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			67	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			252	45	320	25
		Summa kronor					348	65
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1123	26
		Lösen för kopior och avskrifter					266	69
		Övriga förrättningskostnader					348	65
		Summa kronor					1738	60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads *häradsrätt.*

Jordberga *den* 14 oktober *19*41.

C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lars Johansson — Per Andersson

Kronor 1738.60 *kvitteras:*

Jordberga *den* 14 oktober *19*41.

C. H. Wallér

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

Vidimeras ex officio:
C.H. Wallér

bil. i.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Jordberga dikningsföretag av år 1941" inom Källstorps och Tullstorps socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	"	12	-
Upprättande av sammanställning tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 3+2+10×0,50+3	à	13	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. ½ dag~~ar~~	"	6	-
Kopia av plankartan à väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0,55		11	-
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Summa Kronor:		50	50

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 1 april 1942

C.A. Wallén

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.A. Wallén

Lä.

den

Lbr

194

1010
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN 1944

M C • 708

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

100/43

Handlingar
till
"Jordberga dikningsföretag
av år 1941"

i Källstorps och Tullstorps socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1941.

Nederbördsområdet nr 89/90.

Handlingar
till
"Jordberga dikningsföretag
av år 1941"
i Källstorps och Tullstorps socknar
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1941.

Innehåller 150 sidor
Härtill hör 6 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för synneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m. fl. hemman i Källstorps m. fl. socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 22 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Lars Johansson, Flyganett per Anderslöv och Per Andersson, Klagstorp, å Jordberga gårdskontor, för att jämlikt Länsstyrelsens här nedan intagna förordnande och till förordnandet fogad ansökningshandling (Bil. nr 1) handlägga synneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m. fl. hemman i Källstorps m. fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 22 juli 1941 översänt till pastorsämbetena i Källstorps och Tullstorps församlingar och hade denna kungörelse (Bil. n:ris 2 och 3) upplästs i resp. kyrkor söndagen den 27 juli 1941. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 23 juli 1941 varit införd i Skånska Dagbladet. Vidare hade förrättningsmannen den 23 juli 1941 till för honom kända sakägare översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända underrättelser hade särskild förteckning (Bil. nr 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen.

Sterbhusdelägarne efter kammarherre Gustaf Stjernswärd, kammarherrinnan Wanda Stjernswärd och fröken Clara Stjernswärd, äg. tillsammans $3\frac{13}{40}$ mtl. Jordberga 1^2, $1/3$ mtl. St. Jordberga 12^1, $1/3$ mtl. St. Jordberga 13^1 och

1/3 mtl. St. Jordberga 23¹, allt i Källstorps socken, genom agronomen Erik Håkansson, Kjällstorp (Bil. nr 5).

Övriga sakägare och ombud:

Friherre Jan Bennet, Jordberga, arr. kammarherre Gustaf Stjernswärds sterbhus tillhöriga 3 13/40 mtl. St. Jordberga 1², 1/3 mtl. St. Jordberga 12¹, 1/3 mtl. St. Jordberga 13¹ och 1/3 mtl. St. Jordberga 23¹.

Lantbr. Nils Jönsson, Tinggården, äg. 11/32 mtl. St. Jordberga 3³, 1/3 mtl. St. Jordberga 8¹ och 1/3 mtl. St. Jordberga 9¹ och 1/3 mtl. St. Jordberga 10¹ (lgf. d. 15/2 1939), allt i Källstorps s:n.

Lantbr. Alfred Bengtsson, Alstorp, äg. 1/3 mtl. St. Jordberga 4¹ (lgf. för Alfred Bengtsson o. h. h. Malin d. 3/9 1928 § 37) i Källstorps s:n.

Lantbr. Per Mårtensson, Tullstorp, äg. 1/32 mtl. Tullstorp 3¹² och 1/32 mtl. Tullstorp 12⁵ (lgf. d. 5/9 1922 § 70) i Tullstorps s:n.

Lantbr. Oscar Olsson, Gudmundstorp, äg. 25/512 mtl. Tullstorp 3³, 5/32 mtl. Tullstorp 12³ och 3/32 mtl. Tullstorp 12⁴ (lgf. d. 10/4 1935) i Tullstorps s:n.

Vemmenhögs vägdistrikt gm v. ordföranden i dess vägstyrelse, godsägare Oscar Frising, Örsjögården per Rydsgård.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. Nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven godemansed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§5.

Agronom Håkansson meddelade, att hans huvudmän med förevarande syneförrättning avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av vissa nu vattenskadade marker under Jordberga gård. För detta ändamål vore det önskligt, att det nuvarande öppna huvudavloppet i sträckningen mellan sektionerna 9+92 och 0 samt sidoavloppen 1+58=50-53+90 och 82+65-87+32 fördjupades och igenlades med rör. Håkansson framhöll vidare, att det vore jordägarens avsikt att upprensa den stora dammen mellan sektionerna 0=80 och 82+65.

§6.

Företogs synegången, under vilken förhandlingarna fortsattes.

§7.

Herrar Nils Jönsson, Tinggården, och Alfred Bengtsson, Aletorp, förklarade sig vara intresserade av att såsom sökande biträda syneförrättningen. Innan de fattade definitivt beslut i frågan, önskade de emellertid erhålla en närmare utredning beträffande kostnaderna för fördjupning och rörläggning av dikessträckan 25+85 - 9+92, och önskade de därför, att förrättningsmannen till nästa sammanträde skulle framlägga en sådan utredning. Den ökning av förrättningskostnaderna, som komme att föranledas av omnämnda utredning, voro de villiga att själva bekosta, därest det gemensamma företaget ej komme att utsträckas över deras marker.

§8.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid sektionen 1+58 för allmänna vägen från Jordberga till St. Bedinge skulle måste ombyggas, därest det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd i den omfattning, som påyrkats. Det vore emellertid ej lämpligt, att utföra den nya trumman på samma plats som den nuvarande, utan den nya trumman borde enligt förrättningsmännen flyttas ca 16 m väster ut eller till sektionen 1+42. Även godsägare Frising ansåg lämpligt, att den nya trumman utfördes vid sektionen 1+42.

§ 9.

Förrättningsmännen meddelade, att trumman vid sektionen 9+48 för allm. vägen från Jordberga till St. Beddinge stn vore utförd av 24' betongrör samt att trumman ifråga samtidigt utförts till erforderligt djup. Troligen kunde trumman bibehållas oförändrad, sedan nya anslutningstrummor utförts uppströms och nedströms densamma.

§ 10.

Förrättningsmännen meddelade, att det f. n. vid sektionen 87+21 finnes en rörledning genom allm. vägen från Källstorp över Jordberga till Källemadjan, vilken rörledning emellertid ej utförts till erforderligt djup och dimensioner. Det vore därför nödvändigt att anordna ett nytt vattenavlopp genom vägen vid sektionen 87+21.

§ 11.

Godsägare Frising förklarade, att Vemmenhögs vägdistrikt skulle i egen regi utföra de nybyggnads- och ändringsarbeten beträffande avlopp genom allmänna vägar, som under dikesförrättningen komme att föreskrivas. För den händelse vägdistriktet ej vore lagligen skyldigt att utan ersättning utföra dessa arbeten, fordrade distriktet ersättning för sina kostnader.

§ 12.

Per Mårtensson, Trulstorp, förklarade, att han skulle utan ersättning borttaga de buskar och mindre träd, som nu vara utmed den öppna dikessträckan 27+92 - 26+40. Därest så påfordrades skulle han även utan ersättning borttaga de pilträd, som nu vara utmed samma dikessträcka.

§ 13.

Oscar Olsson, Gudmuntorp, meddelade, att han vid vissa tillfällen uppdämde vattnet genom ett provisoriskt dämme vid sektionen 29+65, så att ~~vattnet~~ silade ut över hans ängsmarker. Olsson önskade bibehålla dämmet och avloppet över sina marker i nuvarande skick. Bifölles detta, skulle Olsson utan ersättning dels borttaga samtliga buskar och träd utmed dikessträckan 29+65 - 27+92, dels upprensa diket från dämmet till rågången mot fastigheten Trulstorp 12^5 eller sträckan 29+65 - 28+60.

§ 14.

Agronom Håkansson förklarade, att hans huvudman skulle utan ersättning borttaga de träd och buskar utmed avlopp över Jordberga gårds marker, som enligt förrättningsmannens åsikt stodo hindrande i vägen för nya rörledningar.

§ 15.

Efter avslutad synegång fortsattes sammanträdet å Jordberga gårdskontor. Av sakägarne hade emellertid då endast tillstädeskommit sökandena genom agronomen Håkansson samt Vemmenhögs vägdistrikt genom godsägaren Frising.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Jordberga gårdskontor lördagen den 20 september 1941 kl. 10. Agronom Håkansson skulle underrätta herrar Bennet, Nils Jönsson, Alfred Bengtsson, Per Mårtensson och Oskar Olsson om tiden för det nya sammanträdet.

Jordberga den 22 augusti 1941.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Lars Johansson   Per Andersson
Gode män.

År 1941 den 27 september inställde sig synemännen å Jordberga gårdskontor för att åter handlägga syneförrättningen. Sammanträdet hade ursprungligen utsatts att hållas den 20 september 1941, men hade detta sammanträde av viss anledning måst inställas (Bil. nr 6). Underrättelser om dagens sammanträde (Bil. nr 4) hade därför översänts till vederbörande den 11 september 1941, varöver mottagningsbevis erhållits (Bil. nr:is 7-15).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sterbhusdelägarne efter kammarherre Gustaf Stjernswärd, nämligen kammarherrinnan Wanda Stjernswärd och fröken Clara Stjernswärd genom agronomen Erik Håkansson, Källstorp (Bil. nr 5).

Friherre Jan Bennet, Jordberga.

Lantbr. Nils Jönsson, Tinggården.

Lantbr. Alfred Bengtsson, Alstorp.

Lantbr. Per Mårtensson, Trulstorp.

Lantbr. Oscar Olsson, Gudmuntorp.

~~Vemmenhögs vägdistrikt gm d. ordföranden i dess vägstyrelse, godsägare Oscar Thiring, Örsjögården per Rydsgård.~~

§18.

Protokollet för sammanträdet den 22 augusti 1941 upplästes och godkändes.

§19.

Förrättningsmannen överlämnade till Nils Jönsson och Alfred Bengtsson tvenne täckdikningsplaner över deras respektive egendomar, vilka de vid sammanträdet den 22 augusti 1941 ställt till förrättningsmannens förfogande.

§20.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom upprättat preliminärt förslag till dikningsföretagets utförande samt framlade till förslaget hörande ritningar och kostnadsförslag.

§21.

Agronomen Erik Håkansson samt lantbrukarne Alfred Bengtsson och Nils Jönsson förklarade sig nöjda med förslaget. Bengtsson och Jönsson anmälde sig villiga att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom förening (Bil. nr 16), vilket av synemännen vitsordades. Synemännen ansågo det lämpligt, att herrar Bengtsson och Persson inträdde som sökande.

§22.

På fråga av Oscar Olsson angående erforderliga dimensioner för trummor över den öppna dikessträckan 30+50-29+60, meddelade förrättningsmannen, att nya trummor skulle utföras av rör med minst 32" inre diameter.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Jordberga gårdskontor tisdagen den 14 oktober 1941 kl. 10.-.

Jordberga den 27 september 1941.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.
Lars Johansson   Per Andersson
Ivar [illegible]

År 1941 den 14 oktober inställde sig synemännen å Jordberga gårdskontor för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sterbhusdelägarne efter kammarherre Gustaf Stjernswärd, nämligen kammarherrinnan Märta Stjernswärd och fröken Clara Stjernswärd genom agronomen Erik Håkansson, Källstorp (Bil. nr 5).

Friherre Jan Bennet, Jordberga.

Lantbr. Nils Jönsson, Tinggården.

Lantbr. Alfred Bengtsson, Aletorp.

~~Lantbr. Per Mårtensson, Tullstorp.~~

~~Lantbr. Oscar Olsson, Gudmuntorp.~~

~~Vemmenhögs vägdistrikt gm v. ordföranden i dess vägstyrelse, godsägare Oscar Frising, Örsjögården per Rydsgård.~~

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att han med skrivelse den 3 oktober 1941 till vägingenjören i länet översänt dels ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet, dels ett utdrag av plankartan samt anhållit om vägingenjörens yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen (Bil. n:ris 17-19). Vägingenjören hade i skrivelse den 4 oktober 1941 (Bil. nr 20) förklarat, att han ej hade något att erinra mot förslaget till utlåtande. Samtidigt hade vägingenjören emellertid framhållit nödvändigheten av att det vägdike mellan sektionerna 0 och 2+5 av dikessträckan N-O-P, som skall igenläggas med rör, ej helt igenfylles utan för framtiden bibehålles till sådant djup och sådan sektion, att dagvattnets avledande från vägen icke äventyras. Förrättningsmannen meddelade att det av vägingenjören gjorda påpekandet beaktats i synemännens utlåtande.

§25.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande samt framlade de till förslaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet nämligen;

Värderingslängden såsom Bil. A,
kostnadsförslaget såsom Bil. B,
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§26.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. D och Bil. Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol. -

§27.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§28.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelser och villkor rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§29.

Delägarne överenskommo att till företagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt agronomen Erik Håkansson, Källstorp per Bedinge eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Jönsson, Tinggården per Bedinge:

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av de handlingar, som erfordras för ansökan om statsunderstöd, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

§ 30.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styresman, valdes till styresman agronomen Erik Håkansson, Kållstorp per Bedinge.

§ 31.

Förrättningsmannen meddelade, att han inom trettio dagar komme att till företagets styresman, agronomen Erik Håkansson, översända till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna och ritningarna skulle för framtiden förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 32.

Förrättningsmannen överlämnade till agronomen Erik Håkansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 33.

Förrättningsmannen meddelade, att det i arvodesräkningen upptagits kostnader för handlangning m. m. under syneförrättningen med tillsammans 252,45 kr. Av detta belopp skulle 36.85 kr utbetalas till Jordberga godsförvaltning och 215.60 kr till friherre Jan Bennet.

§ 34.

Delägarne önskade, att dikningsföretagets ritningar skulle utföras på papper.

§ 35.

Förrättningsmannen utbetalade ersättning för handlangning m.m. under syneförrättningen med 36.85 kr till agronom Håkansson såsom ombud för Jordberga godsförvaltning och 215.60 kr. till friherre Jan Bennet.

§ 36.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Jordberga den 14 oktober 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.
Hans Johansson Per Andersson
Gode män.

161/1939 ~~35/1940~~ 22/1941 15.

Bil. nr 1.

Ek.D. litt. C nr 35 ~~288~~ 1939.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 1/7 1939.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 juni 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Kjäll

Erkänt d. 21.8.39.

16.

35

Xl. B. nr. ____ nr 288 år 1939

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ink. 29 JUNI 1939

Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 uti Källstorps socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras vissa andra fastigheter, vilka dock ej kunna angivas förrän erforderliga förundersökningar för syneförrättningen verkställts.

Upplysningar angående förrättningen lämnas av ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg.

Jordberga den 28 juni 1939

Ø. Ahnfelt-Rønne

Ø. AHNFELT-RØNNE
Højesteretssagfører
Ifølge kgl. Bevilling af $^{24}/_{5}$ 1939 executor
testamenti i Dødsboet efter Kammerherre
Gustaf Jonas Stjernswärd.

Bevittnas:

Afskrift.

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:

Efter derom allerunderdanigst indgiven Ansøgning bevilge Vi herved allernaadigst, at Højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne af København maa som executor testamenti tage Boet efter afdøde Kammerherre Gustaf Jonas Stjernswärd under Behandling til Skifte og Deling, hvorved han i alle Maader har at holde sig Loven og Anordningerne efterrettelig.

Givet i København, den 24' Marts 1939.
Under Vort Kongelige Segl.
L. S.
Efter Kongens Befaling.
P. M. V.
sign. Underskrift. /Bilfeldt.

Bevilling for Højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne
til at være executor testamenti.
Gebyr 33 Kr. 66 Øre.

Legaliseras.
Kungl. Svenska Beskickningen i Köpenhamn.
den 27 mars 1939
sign. Underskrift.
1ste Kanslist.

Gebyr 4,80
Exp. Nr. 629.

Vidimeras:
F. Friberg

18.

Bil. nr 2.

Ink. 30/7 41

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 29/7 1941

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m.fl. hemman i Källstorps m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Jordberga gårdskontor fredagen den 22 augusti 1941 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Jordberga nr 1 samt St. Jordberga n:ris 3, 4, 8, 9, 12, 13 och 23 i Källstorps socken ävensom Tullstorp n:ris 3 och 12 i Tullstorps socken, dels allm. vägarna Källstorp-Jordberga-Hällesmedjan eller väg nr 16 samt Jordberga gård - St. Bedinge skolor eller väg nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt, dels kraftledning för Vemmenhögs-Skytts kraftaktiebolag.

Malmö den 22 juli 1941.
Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 juli 1941 för Källstorps församling i Källstorps församlings kyrka betygar:

G. G. Lundblad
pastor l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Källstorps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 30/7 1941

Bil. nr 3.
Inl. d 31/7 41

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m.fl. hemman i Källstorps m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Jordberga gårdskontor fredagen den 22 augusti 1941 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Jordberga nr 1 samt St. Jordberga n:ris 3, 4, 8, 9, 12, 13 och 23 i Källstorps socken ävensom Tullstorp n:ris 3 och 12 i Tullstorps socken, dels allm. vägarna Källstorp-Jordberga-Hällesmedjan eller väg nr 16 samt Jordberga gård - St. Bedinge skolor eller väg nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt, dels kraftledning för Vemmenhögs-Skytts kraftaktiebolag.

Malmö den 22 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H.Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 juli 1941 för Tullstorps församling i Tullstorps kyrka betygar:

Nilsson.
P.L.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Tullstorps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m.fl. hemman i Källstorps m.fl. socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Källstorps församling /kungörelse/,	Klagstorp	22/7 1941
Pastorsämbetet i Tullstorps församling, /kungörelse/,	Bedinge	" "
Skiftesgodemannen Lars Johansson, Flyganett,	Anderslöv	" "
Skiftesgodemannen Per Andersson,	Klagstorp	" "
Jordberga godsförvaltning, Källstorp,	Bedinge	23/7 "
Friherre Jan Bennet,	Jordberga	" "
Lantbr. Nils Jönsson, Tinggården,	Bedinge	" "
Lantbr. Alfred Bengtsson, Aletorp,	"	" "
Lantbr. Per Mårtensson, Tullstorp,	"	" "
Lantbr. Oscar Olsson, Gudmuntorp,	"	" "
Vemmenhögs vägdistrikt,	Klagstorp	" "
Vemmenhögs-Skytts Kraft A.B.,	Skurup	" "

Malmö den 23 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Lars Johansson, Flyganett,	Anderslöv	11/9 1941
Skiftesgodemannen Per Andersson,	Klagstorp	" "
Agronomen Erik Håkansson, Källstorp,	Bedinge	" "
Friherre Jan Bennet,	Jordberga	" "
Lantbr. Nils Jönsson, Tinggården,	Bedinge	" "
Lantbr. Alfred Bengtsson, Aletorp,	"	" "
Lantbr. Per Mårtensson, Tullstorp,	"	" "
Lantbr. Oscar Olsson, Gudmuntorp,	"	" "
Godsäg. Oscar Frising, Örsjögården,	Rydsgård	" "

Malmö den 11 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 5.

FULLMAKT

för Agronom Erik Håkansson . . . eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jordberga Gård . . . . m.fl. hemman i . . . . Källstorps . . socken . . och Malmöhus län föra . . min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till . min. andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm . . . . den 23/4 1941 . . . .

Bevittnas:

Gunhild Hemming
rektor
Djursholm tel. 551025

Klas Hedström
Hovrättsråd
Stockholm, tel. 208118

Bil. u 6. 2

Har översänts till:

Skiftesgodemannen Lars Johansson, Flyganett, Andersl
" Per Andersson, Klagstorp.
Agronomen Erik Håkansson, Källstorp, Bedinge.
Friherre Jan Bennet, Jordberga.
Lantbr. Nils Jönsson, Tinggården, Bedinge.
Lantbr. Alfred Bengtsson, Aletorp, Bedinge.
Lantbr. Per Mårtensson, Tullstorp, Bedinge.
Lantbr. Oscar Olsson, Gudmuntorp, Bedinge.
Godsäg. Oscar Frising, Örsjögården, Rydsgård.

Då jag av Kungl. Lantbruksstyrelsen kallats till överläggning lördagen den 20 ds rörande Klingvallsåns uppgrävning, måste jag inställa det till den 20 september 1941 utsatta sammanträdet å Jordberga. Nytt sammanträde i ärendet rörande torrläggning av marker tillhörande Jordberga kommer i stället att hållas å Jordberga gårdskontor lördagen den 27 september kl. 10.

Malmö den 11 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

Bil. 16.

Förening.

Undertecknade förklara sig villiga att såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m.fl. hemman i Källstorps m. fl. socknar.

Jordberga den 27 september 1941

Alfred Bengtsson Nils Jönsson

Vittnas:

C. A. Wallén Lars Johansson Per Andersson

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

Bil nr 17

Till
Vägingeniören i Malmöhus län,
MALMÖ.

Ang. "Jordberga dikningsföretag av år 1941".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av "Jordberga dikningsföretag av år 1941" i Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 14 innevarande oktober. Då det planerade dikningsföretaget berör dels allmänna vägen från Källstorp över Jordberga till Hällesmedjan eller vägen nr 16 inom Vemmenhögs vägdistrikt, dels allmänna vägen från Jordberga gård till St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet i vad detsamma berör omnämnda allmänna vägar med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes dels ett utdrag av den topografiska kartan, dels ett utdrag av den vid förrättningen upprättade plankartan.

Malmö den 3 oktober 1941.

I tjänsten

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Bil. u 18

Utdrag av förslag till utlåtande beträffande "Jordberga dikningsföretag av år 1941" i Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Vemmenhögs vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 0 och 2+5 av dikessträckan N-O-P skall det nuvarande diket utmed södra sidan av allmänna vägen från Jordberga gård till St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt fördjupas på en sträcka av 205 m samt därefter igenläggas med 300 m/m /12"/ och 375 m/m /15"/ betongrör. Ett vattenintag skall anordnas vid sektionen 0 samt kopplings- eller anslutningsbrunnar vid sektionerna 0+16, 1+42 och 2+5. Brunnarna skola utföras av 800 m/m /32"/ betongrör, med till 600 m/m /24"/ avkonande överdel, med 500 m/m slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 100 m/m rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Det nya täckta avloppet i sträckningen 0 - 2+5 med tillhörande vattenintag och brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som äger att genom sin styresman underrätta såväl vägingeniören i länet som Vemmenhögs vägstyrelse om tidpunkten, då arbetet kommer att påbörjas.

2/ Mellan sektionerna 9+48 och 9+54 av dikessträckan H-I korsar det nya avloppet allmänna vägen från Jordberga gård till St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes nu en vägtrumma av 600 m/m /24"/ rör, vilken utförts till erforderligt djup och av rör med tillräckliga dimensioner. Trumman kan därför bibehållas i oförändrat skick. I och för anslutning till den nya rörledningen skall det vid trummans ändpunkter anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar, vilka skola utföras av 900 m/m /36"/ betongrör, med till 600 m/m avkonande överdel, med 500 m/m slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom den nuvarande trumman och den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 100 m/m rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya anslutnings- eller kopplingsbrunnarna skola utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

3/ Mellan sektionerna 1+42 = 60 och 60+8 = 50+28 korsar sidoavloppet

O-S-T allmänna vägen från Jordberga gård till St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes det f.n. ej något vattenavlopp, varför ny trumma måste anordnas genom vägen. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 m/m /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 1+42 = 60 ligga på höjden + 35,88 m och vid uppströmssidan eller sektionen 60+8 = 50+28 på höjden + 35,90 m. Vid trummans uppströmssida skall det anordnas en kopplings- eller anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 600 m/m /24"/ betongrör och i övrigt på samma sätt som de under 2/ här ovan omnämnda brunnarna. Vid trummans nerströmssida behöver särskild brunn ej anordnas, enär trumman skall kopplas direkt i den brunn vid sektionen 1+42 /omnämnd under 1/ här ovan/, som dikningsföretaget skall utföra mellan sektionerna 0 och 2+5. Den nya trumman med anslutningsbrunn vid uppströmssidan skall utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som äger att genom sin vägstyrelse underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

4/ Mellan sektionerna 87+21 och 87+32 av dikessträckan P-Q-R korsar det nya avloppet allmänna vägen från Källstorp över Jordberga till Hälleamedjan eller vägen nr 16 inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes nu en äldre rörtrumma av 6" rör, vilkens inre underkant ligger på höjden + 38,40 m. Vägbanan ligger på höjden + 40,70 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 39,- m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 m/m /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 38,- m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 m/m /24"/ betongrör och i övrigt på samma sätt som de under 2/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

- -

Malmö i oktober 1941.

Bil. nr 19.

"Jordberga dikningsföretag av år 1941".

Utdrag av plankartan.



Malmö i oktober 1941.

C.H. Nauen.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. n:r 20.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 2/46/41

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/10 1941.

Till

Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
Malmö

Ang. "Jordberga dikningsföretag av år 1941".

Med anledning av Eder anhållan i skrivelse den 3 oktober 1941 om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen beträffande rubricerade dikningsföretag får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot detsamma i vad angår korsningen med allmänna vägen Källstorp - Jordberga.

I vad företaget berör allmänna vägen från Jordberga gård till St.Bedinge skolor anser jag mig böra framhålla nödvändigheten utav, att det dike, som enligt förslaget avses att fördjupas och förses med betongrör mellan sektionerna 0 och 2+5, därefter icke helt igenlägges, utan bibehålles till sådant djup och sådan sektion, att dagvattnets avledande från vägen icke äventyras. För övrigt har jag intet att erinra emot förslaget i denna del.

Malmö den 4 oktober 1941.

W. Mannerfelt.

Bil. ~~Litt~~ A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tullstorps s:n.					Avdelning II.
Tullstorp	12^{4}		3/32		Oscar Olsson.
				1	Åker, – m. p. lättlera
					Inägorna
Tullstorp	12^{5}		1¼/32.		Per Mårtensson.
				2	Åker, m. p. lättlera
				3	D:o d:o
					Inägorna
Källstorps s:n.					
St. Jordberga	4^{1}		1/3		Alfred Bengtsson.
				4	Åker, m. p. lättlera
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	Äng d:o
				12	D:o d:o
				13	Åker d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		16							1900	304	–	2000	320	–	100	16	–
		16								304	–		320	–		16	–
		57							1900	1083	–	2000	1140	–	100	57	–
		43							1900	817	–	2000	860	–	100	43	=
	1	–								1900	–		2000	–		100	=
9		20							2700	√ 540	–	2900	580	–	200	40	–
9		30							2700	√ 810	–	2900	870	–	200	60	–
7		31							2300	√ 713	–	2900	899	–	600	186	–
7		114							2300	√ 322	–	2900	406	–	600	84	–
6		30							2100	√ 630	–	2900	870	–	800	240	–
5		32							1900	√ 608	–	2800	896	–	900	288	–
3		63							1500	√ 945	–	2800	1764	–	1300	819	–
2				06					900	√ 54	–	1300 ~~2000~~	78	–	400	24	–
2				04					900	√ 36	–	1300 ~~2000~~	52	–	400	16	–
5		26							1900	– 494	=	2900	754	=	1000	260	=
7		26							2300	– 598	–	2900	754	–	600	156	–
9		16							2700	– 432	–	2900	464	–	200	32	–
4		02							1700	34	–	2900	58	–	1200	24	–
4		05							1700	85	–	2900	145	=	1200	60	–
5		46							1900	874	–	2900	1334	–	1000	460	–
7		25							2300	575	=	2900	725	–	600	150	–
9		24							2700	648	–	2900	696	–	200	48	=
	3	90		10						8398	–		11345	=		2947	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	Åker, m. p. lättlera
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	Tomt o. trädg.
				42	D:o d:o
				43	Åker, m. p. lättlera
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	Vattenhåla, imp.
				47	Åker, m. p. lättlera
				48	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	90		10						8398	–		11345	=		2947	–
9		18							2700	486	=	3000	540	–	300	54	–
7		26							2300	598	–	3000	780	–	700	182	–
5		37							1900	703	–	3000	1110	–	1100	407	–
7		17							2300	391	–	2900	493	=	600	102	–
7		10							2300	230	–	2900	290	–	600	60	–
5		21							1900	399	–	2900	609	=	1000	210	–
5		20							1900	380	–	3000	600	–	1100	220	–
7		15							2300	345	–	3000	450	–	700	105	–
9		24							2700	648	–	3000	720	–	300	72	–
9		29							2700	783	–	3000	870	–	300	87	–
7		26							2300	598	–	3000	780	–	700	182	–
5		20							1900	380	–	3000	600	–	1100	220	–
4		24							1700	408	–	3000	720	–	1300	312	–
5		04							1900	76	–	3000	120	–	1100	44	–
5		11							1900	209	–	3000	330	–	1100	121	–
4		05							1700	85	–	3000	150	–	1300	65	–
4		30							1700	510	–	3000	900	=	1300	390	–
5		29							1900	551	–	3000	870	–	1100	319	–
7		18							2300	414	–	3000	540	–	700	126	–
9		10							2700	270	–	3000	300	=	300	30	–
9		06							3600	216	–	4000	240	–	400	24	–
7		12							3000	360	–	4000	480	–	1000	120	–
9		12							2700	324	–	3000	360	–	300	36	–
7		11							2300	253	–	3000	330	–	700	77	–
5		16							1900	304	–	3000	480	–	1100	176	–
								02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5		03							1900	57	–	3000	90	–	1100	33	–
7		07							2300	161	–	3000	210	=	700	49	–
	8	51		40				02		18537	–		25307	–		6770	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
						Överfört
				49	Åker,	m. p. lättlera
				50	D:o	d:o
				51	D:o	d:o
				52	D:o	d:o
				53	D:o	d:o
				54	D:o	d:o
				55	D:o	d:o
				56	D:o	d:o
				57	D:o	d:o
				58	D:o	d:o
				59	D:o	d:o
				60	D:o	d:o
				61	D:o	d:o
				62	D:o	d:o
				63	D:o	d:o
				64	D:o	d:o
				65	Vattenhåla, impp.	
				66	Åker	m. p. lättlera
				67	D:o	d:o
				68	D:o	d:o
				69	D:o	d:o
				70	D:o	d:o
				71	D:o	d:o
				72	D:o	d:o
						[illegible]
Ll. Jordberga	8^{1}		1/3		Nils Jönsson.	
				73	Åker,	m. p. lättlera
						Överföres

	Areal Åker Har 7	 ar	 Äng och odlingsmark Har 8	 ar	 Annan duglig mark Har 9	 ar	 Impediment och högl. mark Har 10	 ar	Nuvarande värde pr har Kr. 11	 pr ägofigur Kr. 12	 öre	Blivande värde pr har Kr. 13	 pr ägofigur Kr. 14	 öre	Förbättringsvärde pr har Kr. 15	 pr ägofigur Kr. 16	 öre
	8	51		10				02		18537	=		25307	=		6770	–
9		14							2700	378	–	3000	420	–	300	42	–
9		16							2700	432	=	3000	480	–	300	48	–
7		14							2300	322	=	3000	420	–	700	98	–
5		15							1900	285	–	3000	450	–	1100	165	–
9		16							2700	432	–	3000	480	–	300	48	–
7		21							23000	483	–	3000	630	–	700	147	–
5		16							1900	304	–	3000	480	–	1100	176	–
5		13							1900	247	–	3000	390	–	1100	143	–
7		15							2300	345	=	3000	450	–	700	105	=
9		20							2700	540	–	3000	600	–	300	60	–
9		20							2700	540	–	3000	600	–	300	60	–
7		09							2300	207	–	3000	270	–	700	63	–
5		06							1900	114	–	3000	180	=	1100	66	–
9		19							2700	513	–	3000	570	–	300	57	–
7		14							2300	322	–	3000	420	–	700	98	–
5		25							1900	475	=	3300	750	–	1100	275	–
								08	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9		07							2700	189	–	3000	210	–	300	21	–
9		10							2700	270	–	3000	300	–	300	30	–
7		05							2300	115	=	3000	150	–	700	35	=
7		13							2300	299	–	3000	390	–	700	91	–
5		11							1900	209	–	3000	330	–	1100	121	–
7		13							2300	299	–	3000	390	–	700	91	–
9		05							2700	135	–	3000	150	–	300	15	=
	11	68		140				10		25992	–		34817	–		8825	=
9		30							2700	810	–	3000	900	–	300	90	=
		30								810	–		900	–		90	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverfört
				74	Åker, m. fl. lättkera
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	Tomt o. trädg.
				86	D:o d:o
				87	Åker, d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
					Öfverföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		30								810	-		900	-		90	-
7		62							2300	1426	-	3000	1860	-	700	434	-
5		20							1900	380	-	3000	600	-	1100	220	-
9		18							2700	486	=	3000	540	-	300	54	-
7		20							2300	460	-	3000	600	-	700	140	-
5		15							1900	285	-	3000	450	-	1100	165	-
4		04							1700	68	-	3000	120	-	1300	52	-
4		01							1700	17	-	3000	30	-	1300	13	-
5		07							1900	133	-	3000	210	-	1100	77	-
5		06							1900	114	-	3000	180	-	1100	66	-
7		23							2300	529	-	3000	690	-	700	161	-
9		13							2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
9		06							3600	216	-	4000	240	-	400	24	-
9		01							3600	36	-	4000	40	-	400	4	-
7		06							2300	138	-	3000	180	-	700	42	-
5		30							1900	570	-	3000	900	-	1100	330	-
4		55							1700	935	-	3000	1650	-	1300	715	=
5		06							1900	114	-	3000	180	-	1100	66	-
7		10							2300	230	-	3000	300	-	700	70	-
9		10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
9		23							2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
7		16							2300	368	-	3000	480	-	700	112	-
5		13							1900	247	-	3000	390	-	1100	143	-
5		01							1900	19	-	3000	30	-	1100	11	-
7		06							2300	138	-	3000	180	-	700	42	-
9		24							2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
7		13							2300	299	-	3000	390	-	700	91	-
9		19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
7		07							2300	161	-	3000	210	-	700	49	-
	4	65								10582	-		14020	-		3438	-

67.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Ö. Överfört
				102	Bete, impp.
				103	Åker, m. p. lättlera
				104	D:o d:o
				105	D:o d:o
				106	D:o d:o
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
				110	D:o d:o
				111	D:o d:o
				112	D:o d:o
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
					Summa
Källstorps socken					Avdelning 2.
Kl. Jordberga	8¹		1/30		Nils Jönsson.
				118	Tomt o. trädg.
				119	D:o d:o
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
				122	Åker, m. p. lättlera
				123	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	65								10582	–		14020	–		3438	–
								11	—	—	–	—	—	—	—	—	—
7		21							2300	483	–	3000	630	–	700	147	–
9		24							2700	648	–	3000	720	–	300	72	–
9		10							2700	270	–	3000	300	–	300	30	–
7		10							2300	230	–	3000	300	–	700	70	–
5		08							1900	152	–	3000	240	–	1100	88	–
4		06							1700	102	–	3000	180	–	1300	78	–
4		26							1700	442	–	3000	780	–	1300	338	–
5		30							1900	570	–	3000	900	–	1100	330	–
7		23							2300	529	–	3000	690	–	700	161	–
8		05							2500	125	=	3000	150	=	500	25	=
8		03							2500	75	=	3000	90	–	500	15	–
7		11							2300	253	–	3000	330	–	700	77	–
5		37							1900	703	–	3000	1110	–	1100	407	–
7		19							2300	437	–	3000	570	–	700	133	–
9		17							2700	459	–	3000	510	–	300	51	–
	7	15						11		16060	–		21520	=		5460	–
9		13							3400	442	–	4000	520	–√	600	78	–
9		15							3400	510	–	4000	600	–√	600	90	–
7		15							2800	420	–	4000	600	–√	1200	180	–
5		02							2300	46	–	4000	80	–√	1700	34	–
5		04							1900	76	–	3000	120	=	1100	44	–
7		23							2300	529	–	3000	690	–	700	161	–
		72								2023	–		2610	=		587	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				124	Åker, m. p. lättlera
					Summa
St. Jordberga	3^3		11/32		Nils Jönsson.
				125	Åker, m. p. lättlera
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	Damm, imp.
				130	Äng, hårdvall
				131	D:o d:o
				132	D:o d:o
				133	Åker, m. p. lättlera
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	D:o d:o
				138	D:o d:o
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
				141	D:o d:o
				142	D:o d:o
				143	D:o d:o
				144	D:o d:o
				145	D:o d:o
				146	D:o d:o
				147	D:o d:o
				148	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		72								2023	=		2610	—		587	=
9		24							2700	648	—	3000	720	—	300	72	—
		96								2671	—		3330	—		659	—
9		10							2700	270	—	3000	300	—	300	30	—
7		60							2300	1380	—	3000	1800	—	700	420	—
5		08							1800	144	—	3000	240	—	1200	96	—
4		04							1600	64	—	3000	120	—	1400	56	—
								38	—	—	=	—	—	—	—	—	—
4				08					800	64	—	2000 ~~2500~~	160	—	1200	96	—
4				04					800	32	=	2000 ~~2500~~	80	—	1200	48	—
3				39					900	351	—	2000 ~~2500~~	780	—	1100	429	—
5		08							1800	144	—	3000	240	—	1200	96	=
7		24							2300	552	—	3000	720	—	700	168	—
9		26							2700	702	—	3000	780	—	300	78	=
5		11							1900	209	—	3000	330	—	1100	121	—
7		05							2300	115	—	3000	150	—	700	35	—
9		06							2700	162	—	3000	180	—	300	18	—
4		02							1600	32	—	3000	60	—	1400	28	—
4		12							1600	192	—	3000	360	—	1400	168	—
5		15							1900	285	—	3000	450	—	1100	165	—
7		27							2300	621	—	3000	810	—	700	189	—
9		07							2700	189	—	3000	210	—	300	21	—
9		36							2700	972	—	3000	1080	—	300	108	—
7		11							2300	253	—	3000	330	=	700	77	—
9		07							2700	189	—	3000	210	—	300	21	—
9		08							2700	216	—	3000	240	—	300	24	—
7		09							2300	207	—	3000	270	—	700	63	—
	2	96		51				38		7345	—		9900	—		2555	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				149	Åker, m. p. tattlera
				150	D:o d:o
				151	D:o d:o
				152	D:o d:o
				153	D:o d:o
				154	D:o d:o
				155	D:o d:o
				156	D:o d:o
				157	D:o d:o
				158	D:o d:o
				159	D:o d:o
				160	D:o d:o
				161	D:o d:o
				162	D:o d:o
				163	D:o d:o
				164	D:o d:o
				165	D:o d:o
				166	D:o d:o
				167	D:o d:o
				168	D:o d:o
				169	D:o d:o
				170	D:o d:o
				171	D:o d:o
				172	D:o d:o
				173	D:o d:o
				174	D:o d:o
				175	D:o d:o
				176	D:o d:o
					Överföres

62.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	96		51				38		7345	-		9900	-		2555	-
5		07							1900	133	-	3000	210	-	1100	77	-
4		13							1700	221	-	3000	390	-	1300	169	-
5		39							1900	741	-	3000	1170	-	1100	429	=
7		09							2300	207	-	3000	270	-	700	63	-
9		15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
7		54							2300	1242	-	3000	1620	-	700	378	-
5		23							1900	437	-	3000	690	-	1100	253	=
4		23							1600	368	-	3000	690	-+	1400	322	-
5		01							1900	19	-	3000	30	-	1100	11	-
3		57							1300	741	-	3000	1710	v+	1700	969	-
5		02							1900	38	-	3000	60	-	1100	22	-
6		02							2100	42	-	3000	60	=	900	18	-
7		03							2300	69	-	3000	90	-	700	21	-
7		12							2300	276	-	3000	360	-	700	84	-
5		09							1900	171	-	3000	270	-	1100	99	-
4		05							1700	85	-	3000	150	-	1300	65	-
9		04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
4		03							1700	51	-	3000	90	-	1300	39	-
5		18							1900	342	-	3000	540	-	1100	198	-
7		22							2300	506	-	3000	660	-	700	154	=
9		21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
5		10							1900	190	-	3000	300	-	1100	110	-
3		27							1400	378	-	3000	810	-v	1600	432	-
4		03							1700	51	-	3000	90	-	1300	39	-
5		10							1900	190	-	3000	300	-	1100	110	-
7		20							2300	460	-	3000	600	-	700	140	=
3		03							1400	42	-	3000	90	-v	1600	48	-
5		50							1900	950	=	3000	1500	=	1100	550	-
	7	61		51				38		16375	=		23850	-		7475	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverfört
				177	Åker, m. p. lättlera
				178	D:o d:o
				179	D:o d:o
				180	D:o d:o
				181	D:o d:o
				182	D:o d:o
				183	D:o d:o
				184	D:o d:o
				185	D:o d:o
				186	D:o d:o
				187	D:o d:o
					Summa
St. Jordberga	9¹		1/3		Nils Jönsson
				188	Åker, m. p. lättlera
				189	D:o d:o
				190	D:o d:o
				191	D:o d:o
				192	D:o d:o
				193	D:o d:o
				194	D:o d:o
				195	D:o d:o
				196	D:o d:o
				197	D:o d:o
				198	D:o vinner ej båtnad
				199	D:o m. p. lättlera
				200	D:o d:o
				201	D:o d:o
					Öfverföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	7	61		51				38		16375	–		23850	–		7475	–
7		34							2300	782	–	3000	1020	–	700	238	–
9		22							2700	594	–	3000	660	–	300	66	–
9		08							2700	216	–	3000	240	–	300	24	–
7		12							2300	276	–	3000	360	–	700	84	–
5		08							1900	152	–	3000	240	–	1100	88	–
4		04							1600	64	–	3000	120	✓	1400	56	–
5		08							1900	152	–	3000	240	–	1100	88	–
3		22							1400	308	–	3000	660	✓	1600	352	–
5		11							1900	209	–	3000	330	–	1100	121	–
7		09							2300	207	–	3000	270	–	700	63	–
9		01							2700	27	–	3000	30	–	300	3	–
	9	–		51				38		19362	–		28020	–		8658	– ✓
4		03							1700	51	–	3000	90	–	1300	39	–
5		27							1900	513	–	3000	810	–	1100	297	–
7		22							2300	506	–	3000	660	–	700	154	–
9		03							2700	81	–	3000	90	–	300	9	–
7		05							2300	115	–	3000	150	–	700	35	–
9		07							2700	189	–	3000	210	–	300	21	–
4		04							1600	64	–	3000	120	✓	1400	56	–
5		10							1900	190	–	3000	300	–	1100	110	–
7		18							2300	414	–	3000	540	–	700	126	–
9		15							2700	405	–	3000	450	–	300	45	–
								48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9		19							2700	513	–	3000	570	–	300	57	–
7		16							2300	368	–	3000	480	–	700	112	–
5		16							1900	304	–	3000	480	–	1100	176	–
	1	65						48		3713	–		4950	–		1237	–

65.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				202	Åker m. p. lättera
				203	D:o d:o
				204	D:o d:o
				205	D:o d:o
				206	D:o d:o
				207	D:o d:o
				208	D:o d:o
				209	D:o d:o
				210	D:o d:o
				211	D:o d:o
				212	D:o d:o
				213	D:o d:o
				214	D:o d:o
				215	D:o d:o
					Summa
Jordberga	1²		3 13/40		Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; arr. Jan Bennet.
				216	Åker, m. p. lättera
				217	D:o d:o
				218	D:o d:o
				219	D:o d:o
				220	D:o d:o
				221	D:o d:o
				222	D:o d:o
				223	D:o d:o
				224	D:o d:o
				225	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10.		11	12		13	14		15	16	
	1	65						48		3713	=		4950	-		1237	=
4		24							1600	384	-	3000	720	+	1400	336	-
5		06							1900	114	-	3000	180	-	1100	66	-
7		19							2300	437	-	3000	570	-	700	133	-
9		16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
9		08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
7		05							2300	115	=	3000	150	-	700	35	-
5		23							1900	437	=	3000	690	-	1100	253	-
7		34							2300	782	-	3000	1020	-	700	238	=
9		14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	=
5		06							1900	114	=	3000	180	-	1100	66	-
4		13							1600	208	-	3000	390	+	1400	182	-
5		10							1900	190	-	3000	300	=	1100	110	-
7		15							2300	345	=	3000	450	-	700	105	=
9		21							2700	567	=	3000	630	-	300	63	-
	3	79						48		8432	=		11370	-		2938	= ✓
9		26							2700	702	-	3000	780	-	300	78	-
7		22							2300	506	-	3000	660	-	700	154	=
5		16							1800	288	=	3000	480	- v	1200	192	-
9		14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	=
7		29							2300	667	=	3000	870	-	700	203	-
5		08							1800	144	-	3000	240	- v	1200	96	=
4		05							1600	80	-	3000	150	- v	1400	70	-
4		06							1600	96	=	3000	180	- v	1400	84	-
5		09							1800	162	-	3000	270	- v	1200	108	-
7		19							2300	437	-	3000	570	-	700	133	-
	1	54								3460	-		4620	=		1160	= ✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				226	Åker, m. p. lättlera
				227	D:o d:o
				228	D:o d:o
				229	D:o d:o
				230	D:o d:o
				231	D:o d:o
				232	D:o d:o
				233	D:o d:o
				234	D:o d:o
				235	D:o d:o
				236	D:o d:o
				237	D:o d:o
				238	D:o d:o
				239	D:o d:o
				240	D:o d:o
				241	D:o d:o
					Summa
Källstorps o:m.					Avdelning 3.
Jordberga	1²		$3\frac{13}{40}$		Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; arr. Jan Bennet.
				242	Åker m. p. lättlera
				243	D:o d:o
				244	D:o d:o
				245	D:o d:o
				246	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	54								3460	-		4620	-		1160	-
9		08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	=
9		18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
7		14							2300	322	-	3000	420	-	700	98	-
5		13							1800	234	-	3000	390	-v	1200	156	-
4		10							1600	160	-	3000	300	-v	1400	140	=
5		07							1800	126	-	3000	210	-v	1200	84	-
7		49							2300	1127	-	3000	1470	-	700	343	-
9		27							2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
9		35							2700	945	-	3000	1050	-	300	105	-
9		21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
7		44							2300	1012	-	3000	1320	-	700	308	-
5		23							1800	414	-	3000	690	-v	1200	276	-
5		34							1800	612	-	3000	1020	-v	1200	408	-
4		18							1600	288	-	3000	540	-v	1400	252	-
7		42							2300	966	-	3000	1260	-	700	294	-
9		16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	=
	5	33								12096	-		15990	-		3894	= ✓
9		33							2700	891	-	3000	990	-	300	99	-
7		43							2300	989	-	3000	1290	-	700	301	-
5		29							1900	551	=	3000	870	-	1100	319	-
4		09							1700	153	-	3000	270	-	1300	117	-
4		04							1700	68	-	3000	120	-	1300	52	=
	1	18								2652	-		3540	-		888	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				247	Åker m. p. lättlera
				248	D:o d:o
				249	D:o d:o
				250	D:o d:o
				251	D:o d:o
				252	D:o d:o
				253	D:o d:o
				254	D:o d:o
				255	D:o d:o
				256	D:o d:o
				257	D:o d:o
				258	D:o d:o
				259	D:o d:o
				260	D:o d:o
				261	D:o d:o
				262	D:o d:o
				263	D:o d:o
				264	D:o d:o
				265	D:o d:o
				266	Tomt och trädgård
				267	D:o d:o
				268	D:o d:o
				269	D:o d:o
				270	D:o d:o
				271	D:o d:o
				272	D:o d:o
				273	Åker m. p. lättlera
				274	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl.' mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	18								2652	-		3540	-		888	-
5		22							1900	418	-	3000	660	-	1100	242	-
7		19							2300	437	-	3000	570	-	700	133	-
9		25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
9		44							2700	1188	-	3000	1320	-	300	132	-
7		42							2300	966	-	3000	1260	=	700	294	-
5		13							1900	247	=	3000	390	-	1100	143	-
5		33							1900	627	-	3000	990	=	1100	363	-
5		07							1900	133	-	3000	210	-	1100	77	-
5		15							1900	285	-	3000	450	=	1100	165	-
7		17							2300	391	-	3000	510	-	700	119	-
9		06							2700	162	=	3000	180	-	300	18	-
7		06							2300	138	-	3000	180	-	700	42	-
9		15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
9		06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
7		05							2300	115	-	3000	150	-	700	35	-
9		03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
7		03							2300	69	-	3000	90	=	700	21	-
5		07							1900	133	-	3000	210	=	1100	77	-
4		07							1700	119	-	3000	210	-	1300	91	-
4		10							2300	230	-	4000	400	-	1700	170	-
4		06							2300	138	-	4000	240	=	1700	102	-
4		08							2300	184	-	4000	320	-	1700	136	-
4		03							2300	69	-	4000	120	=	1700	51	-
7		16							3000	480	-	4000	640	-	1000	160	-
5		11							2500	275	=	4000	440	-	1500	165	-
9		10							3600	360	-	4000	400	=	400	40	-
5		16							1900	304	-	3000	480	-	1100	176	-
7		12							2300	276	-	3000	360	-	700	84	-
	5	05								11719	=		15790	=		4071	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				275	Åker, m. fl. Vättera
				276	D:o d:o
				277	D:o d:o
				278	D:o d:o
				279	D:o d:o
				280	D:o d:o
				281	D:o d:o
				282	D:o d:o
				283	D:o d:o
				284	D:o d:o
				285	D:o d:o
				286	D:o d:o
				287	D:o d:o
				288	D:o d:o
				289a	D:o d:o
				289b	D:o d:o
				290	D:o d:o
				291	D:o d:o
				292	D:o d:o
				293	D:o d:o
				294	D:o d:o
				295	D:o d:o
				296	D:o d:o
				297	D:o d:o
				298	D:o d:o
				299	D:o d:o
				300	D:o d:o
				301	D:o d:o
				302	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	5	05								11719	-		15790	=		4071	-
9		06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
4		03							1700	51	-	3000	90	-	1300	39	-
5		07							1900	133	-	3000	210	-	1100	77	-
7		10							2300	230	-	3000	300	-	700	70	=
9		10							2700	270	-	3000	300	=	300	30	-
9		04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
8		01							2500	25	-	3000	30	=	500	5	-
9		08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
7		11							2300	253	-	3000	330	-	700	77	-
5		08							1900	152	-	3000	240	-	1100	88	-
[illegible]		27							1900	513	-	3000	810	-	1100	297	-
[illegible]		07							2300	161	-	3000	210	-	700	49	-
[illegible]		07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
[illegible]		18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
7		20							2300	460	-	3000	600	-	700	140	-
5		11							1900	209	=	3000	330	=	1100	121	-
9		19							2700	513	-	3000	570	=	300	57	-
7		12							2300	276	-	3000	360	-	700	84	-
5		14							1900	266	-	3000	420	-	1100	154	-
4		10							1700	170	-	3000	300	=	1300	130	-
9		08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
7		08							2300	184	=	3000	240	=	700	56	-
4		53							1700	901	-	3000	1590	-	1300	689	-
5		14							1900	266	-	3000	420	-	1100	154	-
7		08							2300	184	-	3000	240	-	700	56	-
8		01							2500	25	-	3000	30	-	500	5	-
8		02							2500	50	-	3000	60	-	500	10	-
9		11							2700	297	-	3000	330	=	300	33	-
9		06							2700	162	=	3000	180	-	300	18	-
	8	29								18847	-		25510	-		6663	-

73.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				303	Åker m. p. lättlera
				304	Tomt och trädgård
				305	D:o
				306	D:o
				307	D:o
				308	D:o
				309	D:o
				310	D:o
				311	D:o
				312	D:o
				313	D:o
				314	D:o
				315	D:o
				316	D:o
				317	Äng kärrtorv
				318	Tomt och trädgård
				319	D:o
				320	D:o
				321	D:o
				322	Grav, imp.
				323	Tomt och trädgård
				324	Park, vinner ej båtnad
				325	Park, äng, ~~m~~ p. lättlera
				326	D:o d:o d:o
				327	D:o d:o d:o
				328a	Damm
				328b	Damm
				329	Park, äng d:o ✓
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	8	29								18847	-		25510	-		6663	-
7		06							2300	138	-	3000	180	-	700	42	-
5		05							1900	95	-	4000	200	-	2100	105	-
7		10							2300	230	-	4000	400	-	1700	170	-
9		09							2700	243	-	4000	360	-	1300	117	-
9		02							2700	54	-	4000	80	-	1300	26	-
7		09							2300	207	-	4000	360	-	1700	153	-
5		09							1900	171	-	4000	360	-	2100	189	=
4		06							2300	138	-	4000	240	-	1700	102	-
9		10							3600	360	-	4000	400	-	400	40	=
7		16							3000	480	-	4000	640	-	1000	160	-
5		09							2500	225	=	4000	360	-	1500	135	=
5		02							2500	50	-	4000	80	-	1500	30	-
7		14							3000	420	=	4000	560	-	1000	140	-
9		12							3600	432	-	4000	480	-	400	48	-
5				08					1300	104	-	2000	160	-	700	56	-
5		04							2500	100	-	4000	160	-	1500	60	-
7		19							3000	570	-	4000	760	-	1000	190	-
9		17							3600	612	-	4000	680	-	400	68	-
9		10							3600	360	-	4000	400	-	400	40	=
								09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7		13							3000	390	=	4000	520	=	1000	130	-
9								07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
~~7~~9				09					1900	171	-	2000	180	-	100	9	-
x7				17					1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
~~4~~5				20					1300	260	-	2000	400	-	700	140	-
								93	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4				06					1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	10	11		60			~~2~~	~~25~~		24978	-		33930	-		8952	-

10 1.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverfört
				330	Park, äng m. p. lättera
				331	D:o d:o d:o
				332	D:o d:o d:o
				333	D:o d:o d:o
				334	D:o d:o d:o
				335	D:o d:o d:o
				336	D:o d:o d:o
				337	D:o d:o d:o
				338	D:o d:o d:o
				339	D:o d:o d:o
				340	D:o d:o d:o
				341	D:o d:o d:o
				342	D:o d:o d:o
					Summa
St. Jordberga	13¹		1/3		Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; arr. Jan Bennett
				343	Åker, m. p. lättera
				344	D:o d:o
				345	D:o d:o
				346	D:o d:o
				347	D:o d:o
				348	D:o d:o
				349	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10	11		60			2	25		24978	-		33930	-		8952	-
5				15					1300	195	-	2000	300	=	700	105	-
7				17					1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
9				13					1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
4				05					1100	55	-	2000	100	-	900	45	-
5 7				24					1300	312	-	2000	480	-	700	168	-
7				04					1500	60	-	2000	80	-	500	20	-
9				09					1900	171	=	2000	180	-	100	9	-
9				06					1900	114	-	2000	120	-	100	6	-
7				03					1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
5				07					1300	91	=	2000	140	=	700	49	-
5				23					1300	299	-	2000	460	-	700	161	-
7				08					1500	120	-	2000	160	=	500	40	-
9				04					1900	76	-	2000	80	-	100	4	=
	10	11	1	98			2	25		27018	-		36690	-		9672	-
9		12							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
7		09							2300	207	=	3000	270	-	700	63	-
5		22							1900	418	-	3000	660	=	1100	242	-
7		09							2300	207	=	3000	270	-	700	63	-
9		17							2700	459	-	3000	510	=	300	51	-
9		15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	=
7		08							2300	184	-	3000	240	-	700	56	=
		92								2204	-		2760	-		556	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källstorps s:n.					Avdelning 4.
Fjordberga	1²		3 13/40		Wandla Stjernswärd och Clara Stjernswärd; avr. Jan Bennet.
				350	Tomt och trädgård
				351	D:o
				352	D:o
				353	D:o
				354	D:o
				355	D:o
				356	D:o
				357	Åker, m. p. kättera
				358	D:o d:o
				359	D:o d:o
				360	D:o d:o
				361	D:o d:o
				362	D:o d:o
				363	D:o d:o
				364	D:o d:o
				365	D:o d:o
				366	D:o d:o
				367	D:o d:o
				368	D:o d:o
				369	D:o d:o
				370	D:o d:o
				371	D:o d:o
				372	D:o d:o
				373	D:o d:o
				374	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4		10							2300	230	–	4000	400	–	1700	170	–
4		15							2300	345	–	4000	600	–	1700	255	–
5		25							2500	625	–	4000	1000	–	1500	375	–
5		07							2500	175	–	4000	280	=	1500	105	–
4		19							2300	437	–	4000	760	=	1700	323	–
4		10							2300	230	=	4000	400	=	1700	170	–
5		04							2500	100	–	4000	160	–	1500	60	–
7		03							2300	69	–	3000	90	=	700	21	–
9		03							2700	81	=	3000	90	–	300	9	–
4		11							1700	187	=	3000	330	=	1300	143	–
5		08							1900	152	–	3000	240	=	1100	88	–
7		14							2300	322	–	3000	420	–	700	98	–
4		15							1700	255	–	3000	450	–	1300	195	=
5		06							1900	114	–	3000	180	–	1100	66	–
7		07							2300	161	–	3000	210	–	700	49	–
9		08							2700	216	–	3000	240	=	300	24	–
9		04							2700	108	–	3000	120	–	300	12	–
9		15							2700	405	=	3000	450	–	300	45	–
7		25							2300	575	–	3000	750	–	700	175	–
5		10							1900	190	–	3000	300	–	1100	110	=
5		07							1900	133	–	3000	210	–	1100	77	–
7		15							2300	345	=	3000	450	–	700	105	–
9		18							2700	486	–	3000	540	–	300	54	–
9		19							2700	513	–	3000	570	–	300	57	=
7		23							2300	529	=	3000	690	=	700	161	–
	3	01								6983	=		9930	=		2947	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				375	Åker, m. p. lättera
				376	D:o d:o
				377	D:o d:o
				378	D:o d:o
				379	D:o d:o
				380	D:o d:o
				381	D:o d:o
				382	D:o d:o
				383	D:o d:o
				384	D:o d:o
				385	D:o d:o
				386	D:o d:o
				387	D:o d:o
				388	D:o d:o
				389	D:o d:o
				390	D:o d:o
				391	D:o d:o
				392	D:o d:o
				393	D:o d:o
				394	D:o d:o
				395	D:o d:o
				396	D:o d:o
				397	D:o d:o
				398	D:o d:o
				399	D:o d:o
				400	D:o d:o
				401	D:o d:o
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	01								6983	–		9930	–		2947	–
5		17							1900	323	–	3000	510	–	1100	187	–
3		06							1500	90	–	3000	180	–	1500	90	–
4		08							1700	136	–	3000	240	–	1300	104	–
5		04							1900	76	–	3000	120	–	1100	44	–
5		06							1900	114	–	3000	180	–	1100	66	–
7		14							2300	322	–	3000	420	–	700	98	–
9		18							2700	486	–	3000	540	–	300	54	–
9		20							2700	540	–	3000	600	–	300	60	–
7		30							2300	690	–	3000	900	–	700	210	–
5		09							1900	171	–	3000	270	–	1100	99	–
4		12							1700	204	–	3000	360	–	1300	156	–
5		24							1900	456	–	3000	720	–	1100	264	–
9		36							2700	972	–	3000	1080	–	300	108	–
7		15							2300	345	–	3000	450	–	700	105	–
5		20							1900	380	–	3000	600	–	1100	220	–
4		38							1700	646	–	3000	1140	–	1300	494	–
3		11							1500	165	–	3000	330	–	1500	165	–
4		24							1700	408	–	3000	720	–	1300	312	–
5		14							1900	266	–	3000	420	–	1100	154	–
7		17							2300	391	–	3000	510	–	700	119	–
9		16							2700	432	–	3000	480	–	300	48	–
9		22							2700	594	–	3000	660	–	300	66	–
7		15							2300	345	–	3000	450	–	700	105	–
5		10							1900	190	–	3000	300	–	1100	110	–
5		10							1900	190	–	3000	300	–	1100	110	–
7		18							2300	414	–	3000	540	–	700	126	–
9		16							2700	432	–	3000	480	–	300	48	–
	7	51								16761	–		23430	–		6669	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källstorps sn.					Avdelning 5.
St. Jordberga	13^1		1/3		Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; arr. Jan Bennet.
				402	Åker, m. p. lättlera
				403	D:o d:o
				404	D:o d:o
				405	D:o d:o
				406	D:o d:o
				407	D:o d:o
				408	D:o d:o
				409	D:o d:o
				410	D:o d:o
				411	D:o d:o
				412	D:o d:o
				413	D:o d:o
					Summa
St. Jordberga	23^1		1/3		Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; arr. Jan Bennet.
				414	Åker, m. p. lättlera
				415	D:o d:o
				416	D:o d:o
				417	D:o d:o
				418	D:o d:o
				419	D:o d:o
				420	D:o d:o
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9		21							2700	567	-	2800	588	=	100	21	-
7		16							2300	368	-	2800	448	-	500	80	-
5		19							1900	361	-	2800	532	-	900	171	-
9		15							2700	405	-	2800	420	-	100	15	-
7		16							2300	368	-	2800	448	-	500	80	-
5		15							1900	285	-	2800	420	-	900	135	-
4		21							1700	357	-	2800	588	-	1100	231	=
3		10							1600	160	-	2800	280	-	1200	120	-
4		20							1700	340	-	2800	560	=	1100	220	-
5		16							1900	304	-	2800	448	-	900	144	-
7		18							2300	414	-	2800	504	=	500	90	=
9		14							2700	378	-	2800	392	-	100	14	-
	2	01								4307	-		5628	-		1321	-
4		18							1700	306	-	2800	504	-	1100	198	=
5		12							1900	228	-	2800	336	-	900	108	-
7		15							2300	345	-	2800	420	-	500	75	=
9		30							2700	810	-	2800	840	-	100	30	-
9		12							2700	324	-	2800	336	-	100	12	-
7		10							2300	230	-	2800	280	-	500	50	-
5		18							1900	342	-	2800	504	-	900	162	-
	1	15								2585	-		3220	-		635	=

83.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Jordberga	1^2		$3\frac{13}{40}$		Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; anv. Jan Bremert.
				421	Park, äng, m. p. bättera
				422	D:o d:o d:o
				423	D:o d:o d:o
				424	D:o d:o d:o
				425	D:o d:o d:o
				426	D:o d:o d:o
				427	Åker, m. jd. bättre
				428	D:o d:o
				429	D:o d:o
				430	D:o d:o
				431	D:o d:o
				432	D:o d:o
				433	D:o d:o
				434	D:o d:o
				435	D:o d:o
				436	D:o d:o
				437	D:o d:o
				438	D:o d:o
				439	D:o d:o
				440	Park, äng, d:o
				441	D:o, d:o d:o
				442	D:o, d:o d:o
				443	D:o, d:o [illegible]
				444 a	D:o d:o m. p. bättera
				444 b	Dike,
				445	Park, äng m. jd. bättre
				446	D:o d:o d:o
					Överföres.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5				04					1600	64	-	2000	80	-	400	16	=
7				11					1800	198	=	2000	220	-	200	22	-
9				43					1900	817	-	2000	860	-	100	43	-
9				16					1900	304	-	2000	320	=	100	16	-
7				23					1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
5				06					1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
9		03							2700	81	=	2800	84	-	100	3	=
7		24							2300	552	-	2800	672	-	500	120	-
5		25							1900	475	-	2800	700	-	900	225	-
5		32							1900	608	-	2800	896	-	900	288	-
5		14							1900	266	-	2800	392	-	900	126	-
7		42							2300	966	-	2800	1176	-	500	210	=
9		28							2700	756	-	2800	784	-	100	28	-
9		14							2700	378	-	2800	392	-	100	14	-
7		26							2300	598	-	2800	728	-	500	130	-
5		28							1900	532	-	2800	784	-	900	252	-
9		19							2700	513	-	2800	532	-	100	19	-
7		46							2300	1058	=	2800	1288	-	500	230	=
5		54							1900	1026	-	2800	1512	-	900	486	-
5				40					1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
7				21					1800	378	-	2000	420	-	200	42	=
9				10					1900	190	-	2000	200	-	100	10	=
								08	—	—	—	—	—	—	—	—	=
5				30				04	1600	480	=	2000	600	-	400	120	-
5				07					1600	112	=	2000	140	-	400	28	=
7				19					1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
	3	55	2	30				12		11844	-		14540	-		2696	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				447	Park, äng, m. p. lattera
				448	D:o d:o d:o ✓
				449	D:o d:o d:o ✓
				450	D:o d:o d:o ✓
				451	Tomt och trädgård
				452	Park, äng, m. p. lattera
				453	D:o d:o d:o ✓
				454	Tomt och trädgård
				455	Park, äng, m. p. lattera
				456	Tomt och trädgård
				457	D:o
				458	D:o
				459	Park, äng, m. p. lattera
				460	D:o d:o d:o ✓
				461	D:o d:o d:o ✓
				462	D:o d:o d:o ✓
				463	Tomt och trädgård
				464	D:o
				465	D:o
				466	D:o
				467	D:o
				468	Vattenhåla, äng
				469	Tomt och trädgård
				470	D:o
				471	D:o
				472	D:o
				473	D:o
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	55	2	30				12		11844	–		14540	–		2696	–
9				09					1900	171	–	2000	180	–	100	9	–
9				13					1900	247	–	2000	260	–	100	13	–
7				19					1800	342	–	2000	380	–	200	38	–
5				11					1600	176	–	2000	220	–	400	44	–
7		10							3200	320	–	4000	400	–	800	80	–
5				33					1600	528	–	2000	660	–	400	132	=
7				34					1800	612	=	2000	680	–	200	68	–
8		03							3500	105	–	4000	120	–	500	15	–
9				03					1900	57	–	2000	60	–	100	3	–
9		81							3800	3078	–	4000	3240	–	200	162	–
9		07							3800	266	–	4000	280	–	200	14	–
7		05							3300	165	–	4000	200	–	700	35	–
7				04					1800	72	=	2000	80	=	200	8	–
7				20					1800	360	–	2000	400	=	200	40	–
5				02					1600	32	–	2000	40	–	400	8	–
9				17					1900	323	=	2000	340	–	100	17	–
7		03							3300	99	=	4000	120	–	700	21	–
9		08							3800	304	–	4000	320	–	200	16	–
9		05							3800	190	–	4000	200	–	200	10	–
5		17							3000	510	=	4000	680	=	1000	170	–
4		08							2800	224	–	4000	320	–	1200	96	–
								02	–	–	–	–	–	=	=	=	=
7		16							3300	528	–	4000	640	–	700	112	–
7		04							3300	132	–	4000	160	–	700	28	–
5		12							3000	360	–	4000	480	–	1000	120	=
5		09							3000	270	–	4000	360	–	1000	90	–
7		10							3300	330	–	4000	400	–	700	70	–
	5	53	3	95				14		21645	–		25760	–		4115	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
					Avdelning 1.
Tullstorps s:n.					
Tullstorp	12^{4}		3/32	1	Oscar Olsson
D:o	12^{5}		1/32	2, 3	Per Mårtensson
Källstorps s:n.					
St. Jordberga	4^{1}		1/3	4-72	Alfred Bengtsson
D:o	8^{1}		1/3	73-117	Nils Jönsson
					Summa för avd. 1.
					Avdelning 2.
Källstorps s:n.					
St. Jordberga	8^{1}		1/3	118-124	Nils Jönsson
D:o	3^{3}		11/32	125-187	Dens.
D:o	9^{1}		1/3	188-215	Dens.
Jordberga	1^{2}		3 13/40	216-241	Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; an. Jan Bennet
					Summa för avd. 2
					Avdelning 3.
Källstorps s:n.					
Jordberga	1^{2}		3 13/40	242-342	Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; an. Jan Bennet
St. Jordberga	13^{1}		1/3	343-349	Dito.
					Summa för avd. 3
					Avdelning 4.
Källstorps s:n.					
Jordberga	1^{2}		3 133/40	350-401	Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd. an. Jan Bennet
					Summa för avd. 4
					Avdelning 5.
Källstorps s:n.					
St. Jordberga	13^{1}		1/3	402-413	Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; an. Jan Bennet
D:o	23^{1}		1/3	414-420	Ds.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16								304	-		320	-		16	=
1	-								1900	-		2000	-		100	-
11	68		10				10		25992	-		34817	-		8825	-
7	15						11		16060	-		21520	-		5460	-
19	99		10				21		44256	=		58657	-		14401	=
	96								2671	-		3330	-		659	-
9	-		51				38		19362	-		28020	-		8658	=
3	79						48		8432	=		11370	-		2938	=
5	33								12096	-		15990	-		3894	-
19	08		51				86		42561	-		58710	-		16149	-
10	11	1	98			2	25		27018	-		36690	-		9672	-
	92								2204	-		2760	-		556	=
11	03	1	98			2	25		29222	-		39450	-		10228	-
7	51								16761	-		23430	-		6669	-
7	51								16761	-		23430	-		6669	-
2	01								4307	-		5628	-		1321	=
1	15								2585	-		3220	-		635	=
3	16								6892	-		8848	=		1956	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Jordberga	1^{2}		$3\frac{13}{40}$	421–473	Wanda Stjernswärd och Clara Stjernswärd; arr. Jan Brennet
					Summa för avd. 5
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	16								6892	–		8848	–		1956	–
5	53	3	95				14		21645	=		25760	–		4115	–
8	69	3	95				14		28537	–		34608	–		6071	–
66	30	6	54			3	46		161337	=		214855	–		53518	=

Jordberga den 14 oktober 1941.
Å tjänstens vägnar:
E.H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Lars Johansson [illegible]
Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag.

Del. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Delsträckan A–B.								
30+50— —28+60	190	Upprensning av det nuvarande öppna avloppet, borttagning av träd och buskar m. m.; utföres utan ersättning av jordägaren Oscar Olsson, Gudmuntorp eller av dennes efterföljare m.	190	—	—	=				
28+60— —27+92	68	Upprensning av det nuvarande öppna avloppet m.	68	1 =	68	—				
		Borttagning av träd och buskar; utföres utan ersättning av Oscar Olsson, Gudmuntorp eller av dennes efterföljare			—	—				
27+92— —26+40	182	Upprensning av det nuvarande öppna avloppet m.	182	1.25	190	—				
		Borttagning av träd och buskar; utföres utan ersättning av Per Mårtensson, Tullstorp eller av dennes efterföljare			—	—	258	=		
Tills.	410	meter. Överföres					258	—		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					258	–		
		Ersättning skall ej utgå för jord, som tages i anspråk för utvidgning av denna dikessträcka, ej heller för intrång genom jordupplag.					—	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					42	–	300	–
		Dikessträckan B–C.								
26+40 – 25+85	55	Fördjupning och utvidgning av det därvarande öppna avloppet m.	55	1.50	82	50				
25+85 – 22+71	314	Inköp av 24" cementrör m.	314	10.50	3297	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	314	3.75	1177	50	4557	–		
Tills.	369	meter.								
		Ommurning av inloppet vid 25+85, utförd av betong med hållfasthet motsvarande hållfastheten hos betong med 240 kg P. cement, samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	80.-	80	–				
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid 25, 23+64 och 22+71 st.	3	120.-	360	–				
		Arbete för förstärkning av bäddar till rör, brunnar och ommurning, förslagsvis			10	–	450	–		
		Överföres					5007	–	300	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5007	–	300	–
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges på 20% med							993	–	6000	–
		Dikessträckan C-D.								
22+71 – –21+84	87	Inköp av 24" cementrör m	87	10.50	913	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	87	3.75	326	25				
21+84 – –20+84	100	Inköp av 24" cementrör m	100	10.50	1050	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	100	3.75	375	–	2664	75		
Tills.	187	meter.								
Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid 21+84 och 20+84 st.			2	120.-	240	–				
Arbete för förstärkning av bäddar till rör och brunnar m.m. förslagsvis					10	=	250	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges på 20% med							585	25	3500	–
		Dikessträckan D-E.								
20+84 – –19+50	134	Inköp av 24" cementrör m	134	10.50	1407	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	134	3.75	502	50				
Övf.	134	Överföres			1909	50			9800	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	134	Överfört			1909	50			9800	–
19+50 – – 18+76	74	Inköp av 24" cement-rör m.	74	10.50	777	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	74	3.25	240	50	2927	=		
Tillk.	208	meter.								
		Brunnar med 40" inre diameter, gjutna kopplingar, vid 20+14 och 19+50 st.	2	120.–	240	–				
		Brunn med hydraulisk plansektion och 0.80 m. vida bankett med särskilt intag för dagvatten, utföres av betong med hållfasthet motsvarande hållfastheten hos betong med 270 kg A-cement, vid 18+76 st.	1	300.–	300	–				
		Arbete för förstärkning av bäddar till rör och brunnar m.m. förslagsvis			45	–	585	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20% med					688	–	4200	–
		Vikenstrandsbäcken E+F.								
18+76 – – 18	76	Inköp av 21" cement-rör m.	76	8.50	646	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	76	2,50	190	=				
18– –17+27	76	Inköp av 21" cement-rör m.	76	8.50	646	–				
Övf.	152	Överföres			1482	–			14000	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfv.	152	Överfört			1482	–			14000	–
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	76	3.25	247	–	1729	–		
Tills.	152	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 18 st.	1	80	80	=				
		Brunn med 36" inre diameter jämte kopplingar vid 17+24 st.	1	100 =	100	–	180	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20% med					380	–	2300	–
		Dikessträckan F–G.								
17+24 – 16+50	74	Inköp av 21" cementrör m	74	8.50	629	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	74	5.25	388	50				
16+50 – 16	50	Inköp av 21" cementrör m	50	8.50	425	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	50	4.–	200	–				
16 – 15+36	64	Inköp av 21" cementrör m	64	8.50	544	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	64	3.75	240	–				
Öfv.	188	Överföres			2426	50			16300	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	188	Överfört			2426	50			16300	–
15+36 – 14+50	86	Inköp av 21" cement rör m	86	8.50	731	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	86	3.25	279	50	3437	–		
Tills.	274	meter.								
		Brunn med 36" inre diameter jämte kopplingar; vid 17 st.	1	100	100	–				
		Brunn med 40" inre diameter jämte kopplingar och särskilt intag för dagvatten, utfört av 18" rör; vid 14+50 st	1	140	140	–				
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid 16+14 och 15+36 st	2	80 =	160	–				
		Arbete för förstärkning av bäddar till rör och brunnar m. m.; förslagsvis			75	–				
		Bortläggning av träd och buskar samt stubbar m. m.; förslagsvis			35	=	510	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					753	–	4700	–
		Överföres							21000	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							21000	–
		Dikessträckan G-H.								
14+50 - -13+60	90	Inköp av 21" cement-rör m	90	8.50	765	–				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och höljning m	90	2.75	247	50				
13+60 - -12+20	140	Inköp av 21" cement-rör m	140	8.50	1190	–				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och höljning m	140	2.75	385	–				
12+20 - -10+80	140	Inköp av 21" cement-rör m	140	8.50	1190	–				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och höljning m	140	2.75	385	–				
10+80 - -10+16	64	Inköp av 21" cement-rör m	64	8.50	544	–				
Övf.	434	Överföres			4706	50			21000	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öpf.	434	Överfört			4706	50			21000	–
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m	64	2.25	144	–				
10+16 – – 9+92	24	Inköp av 21" cementrör m	24	8.50	204	–				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m	24	2.50	60	=	5114	50		
Tillh.	458	meter.								
Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 13+60, 12+20, 11+72 och 10+80 st.			4	80.–	320	–				
Brunn med 36" inre diameter jämte kopplingar, vid 12+57 st.			1	100.–	100	–				
Brunn med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid 9+92 st.			1	120.–	120	–				
Arbete för förstärkning av bädden till rör och brunnar m.m. förslagsvis					125	–	665	=		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							1120	50	6900	–
		Avloppsträckan H-I.								
9+92 – – 9+54	38	Inköp av 21" cementrör m	38	8.50	323	–				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m	38	2.50	95	=				
9+54 – – 9+48	6	Under varande trumman för allm. vägen								
Öpf.	44	Överföres			418	–			27900	=

~~97~~.10

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	44	Överfört			418	–			27900	–
		Jordberga gård – St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 i Vemmenhögs vägdistrikt, vilken utförts av 24" rör, upprensas men bibehålles för övrigt i nuvarande skick			10	–				
9+48 – –9	48	Inköp av 24" cementrör m	48	8,50	408	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	48	2,75	132	–	968	–		
Tillk.	92	meter.								
		Avledningsbrunnar till vägtrummorna vid 9+54 och 9+48, utföres av Vemmenhögs vägdistrikt utan ersättning från dikningsföretagets sida st.	2	—	—	—				
		Brunn med 36" inre diameter jämte kopplingar vid 9/ st.	1	100 –	100	=				
		Arbete för förstärkning av bädden till rör och brunnar m. m., förslagsvis			10	–				
		Borttagning av träd och buskar samt stubbar m. m., förslagsvis			20	=	130	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					202	–	1300	–
		Överföres							29200	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							29200	–
		Dikessträckan I-K.								
9-8+50	50	Inköp av 21" cementrör m.	50	8.50	425	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	50	2.50	125	–				
8+50 - -7+32	118	Inköp av 21" cementrör m.	118	8.50	1003	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	118	2.25	265	50	1818	50		
Tillh.	168	meter.								
		Brunnar med 36" inre diameter jämte kopplingar, vid 8+28 och 7+32 st.	2	100.-	200	–				
		Arbete för förstärkning av bäddar till rör och brunnar enl. förslag i.ö.			75	–	275	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20% med					406	50	2500	–
		Dikessträckan ~~H-L~~ K-L.								
7+32 - -6+50	82	Inköp av 18" cementrör m.	82	6.75	553	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	82	2.25	184	50	738	–		
Tillh.	82	meter.								
		Överföres					738	–	31700	–

~~101~~ 12

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					738	–	31700	–
Brunnar		med 32 dm inre diameter jämte kopplingar vid 6+50 st	1	80 =	800	=				
Arbete		för förstärkning av brädder tillhörande brunnarna enl. förslaget			10	–	90	=		
För oförutsedda fall,		arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					172	–	1000	–
		Överföres							32700	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							32700	—
		Dikessträckan L–M.								
6+50 – –5+50	100	Inköp av 18" cementrör m	100	6.75	675	–				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höljning m	100	2.75	275	–	950	=		
Tills.	100	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 5+50 st.	1	80.-	80	–				
		Arbete för förstärkning av bäddar till rör och brunnar m. m., förslagsvis			10	–				
		Borttagning av träd och buskar samt stubbar. förslagsvis			10	–	100	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20% med					200	=	1250	–
		Dikessträckan M–N.								
5+50 – 5	50	Inköp av 18" cementrör m	50	6.75	337	50				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höljning m	50	2.75	137	50				
5 – 3+72	128	Inköp av 18" cementrör m	128	6.75	864	–				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höljning m	128	2.50	320	=	1659	=		
Tills.	178	meter.					1659	–	33950	–

107.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1659	–	33950	–
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 4+50 50 st.	1	80 =	80	=				
		Brunn med 38" inre diameter jämte kopplingar vid 3+72 72 st.	1	100	100	=				
		Borttagning av träd och buskar samt stubbar förslagsvis			15	=	195	–		
		För oförutsedda fältarbetsledning m.m. tillägges ca 20% med					396	–	2250	–
		Överföres							36200	–

15 ~~104~~

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								36200	–
		Dikessträckan N-O.									
3+72 – – 1+58	214	Inköp av 15" cement-rör	m	214	5.25	1123	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	m	214	1.50	321	–				
1+58 – – 1+42	16	Inköp av 15" cement-rör	m	16	5.25	84	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	m	16	3.50	56	–	1584	50		
Tills.	230	meter.									
Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 2+34, 2+5 och 1+42			st.	3	80.–	240	–				
Arbete för förstärkning av bädden till rör och brunnar m. m.; förslagsvis						10	–				
Borttagning av träd och buskar samt rötter; förslagsvis						10	–	260	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med								355	50	2200	–
		Överföres								38400	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							38400	–
		Rörsträckan 6-P.								
1+42 – –1	42	Inköp av 12" cement-rör m	42	4.–	168	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	42	2.50	105	–				
1–0	100	Inköp av 12" cement-rör m	100	4.–	400	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	100	1.75	175	–	848	=		
Tills.	142	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 0+16 st.	1	60.=	60	=				
		Intag vid 0, utfört enl. typritning av betong med hållfasthet motsvarande hållfastheten hos betong med 240 kg/m³ A-cement st.	1	150.–	150	–				
		Arbete för förstärkning av bäddar till rör och brunnar m.m., förslagsvis			10	–	220	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggsexta 20% med					232	–	1300	–
		Överföres							39700	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							39700	–
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan P-Q-R.								
0=80 – -82+65	265	Upprensning genom dammen, utföres av Toldberga godsförvaltning			—	–				
82+65 – -83+18	53	Inköp av 12" cementrör m	53	4.–	212	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	53	4.50	238	50				
83+18 – -83+92	74	Inköp av 12" cementrör m	74	4.–	296	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	74	1.75	129	50				
83+92 – -85+2	110	Inköp av 12" cementrör m	110	4.–	440	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	110	1.75	192	50				
85+2 – -87+21	219	Inköp av 9" cementrör m	219	2.70	591	30				
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning m	219	3.25	711	75				
Öf.	721	Överföres			2811	55			39700	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	721	Överfört			2811	55			39700	–
Mgrf. 87+21 – 87+32	11	Vägtrummorna av 9" rör jämte [illegible] vägen från [illegible] till [illegible] Vännemenings vägdistrikt utföres av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida			–	–	2811	55		
Tills:	732	meter								
		Uppmuddring av rörutloppet vid 82+65, utförd av betong med hållfastheten motsvarande hållfastheten hos betong med 240 kg P-cement st.	1	60.-	60	=				
		Brunnar med 24" inre diameter [illegible] vid 83+18, 83+92, 84+30, 84+55, 85+24 och 86+59 st.	6	60.-	360	–				
		Anslutningsbrunnar till den nya vägtrumman vid 87+21 och 87+32 utföras av Vännemenings vägdistrikt utan ersättning från dikningsföretagets sida			–	–				
		Arbete för förstärkning av bäddar till [illegible] m. m. föreslagna			10	–				
		Borttagning av träd och buskar samt stubbar och rötter m. m. utföres av [illegible]			–	–	430	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 %					558	45	3800	–
		Överföres							58 43500	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							43500	–
		Dikessträckan C-F-T.								
1+42=60 -60+8= =50+28	8	Ny trumma av 12" rör genom Allm. vägen Jordberga gård–Gl. Bedinge stället efter vägen nr 17 i Vemmenhögs vägdistrikt, utföres av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida			—	=				
60+8 = =50+28– = 51+45	117	Inköp av 12" cement-rör m	117	4.-	468	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	117	1.25	146	25				
51+45 – –52+60	115	Inköp av 12" cement-rör m	115	4.-	460	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	115	1.50	172	50				
52+60 – –53+90	130	Inköp av 12" cement-rör m	130	4.=	520	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	130	5.50	715	-	2481	75		
Tills.	370	meter.								
Anslutningsdikena till den nya vägtrumman vid 60+8=50+28.										
		Överföres					2481	75	43500	–

1096 20

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2481	75	43500	—
		utföres av Vemmenhögs vägdistrikt utan ersättning från dikningsföretagets sida			—	—			—	
		Brunnar med 24" innediameter jämte kopplingar vid 50+86, 51+45, 52+5, 52+42, 52+80 och 53+90 st.	6	60:=	360	=				
		Arbetet för förstärkning av bäddar till rör och brunnar m.m. förslagsvis			60	—				
		Borttagning av träd, buskar och rötter; utföres av Jordberga godsförvaltning			—	—	420	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20-22 % med					598	25	3500	—
		Summa Kostnad							47000	—

119
27

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
✓ 410		Dikessträckan A-B			✓ 300	–	✓			
✓ 369		D:o B-C			✓ 6000	–	✓			
✓ 187		D:o C-D			✓ 3500 ~~3500~~	–	✓			
✓ 208		D:o D-E			✓ 4200	–	✓			
✓ 182		D:o E-F			2300 ~~2500~~	–	✓ ✓			
✓ 274		D:o F-G			1700 ~~4700~~	–	✓			
✓ 458		D:o G-H			✓ 6900	–	✓			
✓ 92		D:o H-I			✓ 1300	–	✓			
✓ 168		D:o I-K			✓ 2500 ~~2500~~	–	✓ ✓			
✓ 82		D:o K-L			✓ 1000	–	✓ ✓			
✓ 100		D:o L-M			✓ 1250	–	✓ ✓			
✓ 178		D:o M-N			✓ 2250	–	✓			
✓ 230		D:o N-O			✓ 2200	–	✓ ✓			
✓ 142	3050	D:o O-P			1300	=	✓ 39700 39700	=		
		Sidoavlopp.								
✓ 732		Dikessträckan ~~P~~ O-Q	5		✓ 3800	–	✓			
✓ 370	1102	D:o O-S-T	4		✓ 3500	–	✓ 7300	–		
Summa	4152	meter.			Summa		47000 ~~47000~~	–		

Kontr. d. 3/10 BG.

Jordberga den 14 oktober 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Nallé
Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

38380

Arbetsbeskrivning. Bil. 6. 111.

Grävningstabell

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30+50	-	0.45	0.50	1.40	1:1	28.51		Upprensning av det nuvarande öppna avloppet mellan 30+50 och 26+40.
30	50	0.90	"	2.30	"			
29+50	50	1.-	"	2.50	"			
29	50	1.-	"	2.50	"			
28+50	50	1.95	"	4.40	"	1:1000		
28	50	1.80	"	4.10	"			
27+50	50	1.55	"	3.60	"			
27	50	1.60	"	3.70	"			
26+50	50	1.30	"	3.10	"	28.91		
26+40	10	0.80	"	2.10	"			
Summa	410	meter.						

Dikessträckan B-C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
26+40	-	0.80	0.50	2.10	1:1	1:1000		Fördjupning och utvidgning av nuvarande öppet avlopp mellan 26+40 och 25+85.
26	40	0.75	"	2.-	"			
25+85	15	1.40	"	3.30	"	28.98		
25+85	-	1.30				29.08		24" cementrör mellan 25+85 och 22+71.
25+50	35	2.15				3:1000		Fixpkt.: Konsol järndubb i grundstenen till loge tillhörig fastigheten Tullstorp 3^{10}, 2,3 m N om S. W. hörnet 0.30 m ovan marken; belägen på höjden + 32.43 m.
25	50	1.95				29.33		
24+50	50	2.20						
24	50	1.95				3:1000		
23+50	50	1.58						
23	50	1.45						Fixpkt.: Konsol järndubb i O-sidan av uthuslänga tillhörig fastigheten St. Jordberga 4', 2 m N om S.W. hörnet, 0.20 m över marken; belägen på höjden + 33.53 m.
22+71	29	1.50				30.02		
Summa	369	meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan C-D.						
22+71	-	1.50				30.02		24" cementrör mellan 22+71 och
22+50	21	1.55						20+84.
22	50	2.15				3:1000		
21+50	50	2.10						
21	50	1.70						
20+84	16	1.70				30.58		
Summa	187	meter						
		Dikessträckan D-E.						
20+84	-	1.70				30.58		24" cementrör mellan 20+84 och 18+76.
20+50	34	1.70				3:1000		
20	50	2.15						
19+50	50	2.-				30.98		
19	50	1.45				3:1000		
18+76	24	1.05				31.20		
Summa	208	meter.						
		Dikessträckan E-F.						
18+76	-	1.-				31.26		21" cementrör mellan 18+76 och 17+24.
18+50	26	1.70				3:1000		
18	50	2.20				31.49		
17+50	50	2.25				3:1000		
17+24	26	2.80				31.72		
Summa	152	meter.						
		Dikessträckan F-G.						
17+24	-	2.80				31.72 2.4:1000		21" cementrör mellan 17+24 och
17	24	3.70				31.79		14+50.
16+50	50	3.40						Fixpkt: Kors o. järndubb i stallbyggnad tillhörig fastigheten St. Fordberga 8, 0.23 m. V om VÖ hörnet ca 0.7 m över marken; belägen på höjden + 35.93 m.
16	50	1.85				2.4:1000		
15+50	50	2.75						
Övf.	1174							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	174							
15	50	2.20				2.4:1000		
14+50	50	1.25				32.39		
Summa	274	meter.						
		Dikessträckan G-H.						
14+50	–	1.25				32.39		21" cementrör mellan 14+50 och 9+92.
14	50	1.65						
13+50	50	1.55				2:1000		
13	50	2.15						
12+57	43	1.90				32.76		
12+50	7	1.90				1.8:1000		
12+20	30	1.45				32.83		
12	20	2.05						
11+50	50	2.25				1.8:1000		
11	50	2.20						
10+80	20	1.80				33.08		
10+50	30	1.–				1.8:1000		
10	50	2.10						
9+92	8	2.10				33.24		
Summa	458	meter.						
		Dikessträckan H-I.						
9+92	–	2.10				33.24 1.8:1000		21" cementrör mellan 9+92 och 9+54 samt mellan 9+48 och 9. Befintlig trumma av 24" rör mellan 9+54 och 9+48 bibehålles.
9+54	38	2.35				33.31		
9+48	6	2.35				33.32 1.6:1000		Fixpkt. i järnrör i ägogränsen mellan Tingsgården o. Ingelbergs gård, 7 m S. om 8+94 i dikens mitt, 0.15 m under marken och rörets krön; beläget på höjden +36.41 m.
9	48	2.30				33.40		
Summa	92	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan I-K.						Fixpkt.: Se föreg.!
9	=	2.30				33.40		21" cementrör mellan 9 och 7+32.
8+50	50	1.60				1.6:1000		
8+28	22	1.10				33.52		
8	28	1.50				1.6:1000		
7+50	50	1.70						
7+32	18	1.75				33.67		
Summa	168	meter						
		Dikessträckan K-L.						
7+32	–	1.70				33.72		18" cementrör mellan 7+32 och 6+50.
7	32	1.75				7:1000		
6+50	50	2.–				34.29		
Summa	82	meter.						
		Dikessträckan L-M.						
6+50	–	2.–				34.29		18" cementrör mellan 6+50 och 5+50
6	50	2.55				2:1000		
5+50	50	3.–				34.49		
Summa	100	meter						
		Dikessträckan M-N.						
5+50	–	3.–				34.49		18" cementrör mellan 5+50 och 3+72.
5	50	1.95				2:1000		
4+50	50	1.90				34.69		
4	50	1.85				2:1000		
3+72	28	1.75				34.85		
Summa	178	meter.						
		Dikessträckan N-O.						
3+72	=	1.70				34.90		15" cementrör mellan 3+72 och 1+42.
3+50	22	1.70				4:1000		
Överf.	22							

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öoff.	22							
3	50	2.-						
2+50	50	1.80						
2	50	1.80				4:1000		
1+58	42	2.30						
1+50	8	2.25						
1+42	8	2.05				35.82		
Summa	230	meter.						
			Dikessträckan O-P.					
1+42	-	2.05				36.02		12" cementrör mellan 1+42 och 0.
1	42	1.70				9:1000		
0+50	50	1.35						
0	50	1.30				37.30		Fixpkt: Kors o. järndubb i grundmur till staten tillhörigt fastigheten Jordberga 1² 25 cm från NÖ hörnet, och 50 cm över marken; belägen på höjden + 39.34 m.
Summa	142	meter.						
			Sidoavlopp.					
			Dikessträckan P-Q-R.					
0=80	-	0.60	0.50	2.90	1:2	37.40		Uppgrävning genom dammen.
82+65	265	0.60	"	2.90	"	37.40		
82+65	-	1.60	"	6.90	"	37.53		12" cementrör mellan 82+65 och 85+2.
83	35	2.30				1:1000		
+18	18	2.45				37.59		Fixpkt: Kors o. järndubb i grundmur till föreningen tillhörigt fastigheten Jordberga 1² 2.20 m. från S.V. hörnet; belägen på höjden + 40.35 m.
+50	32	2.75						
84	50	2.05				1:1000		
+50	50	1.95						
85+2	52	1.80				37.77		9" cementrör mellan 85+2 och 87+32.
+50	48	2.35						
86	50	2.80						
+50	50	2.35				1:1000		
87	50	2.-						
+21	21	2.10						Fixpkt: Kors o. järndubb i sten i dikeskanten 7 m S. om 87+21; belägen på höjden + 40.50 m.
+32	11					38.-		
Summa	732	meter.						

116.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan				O-P-T.		
1+72=60	-	2.20				35.88		12" cementrör mellan 1+72=60 och 60+8=
60+8=50+28	8	1.90				35.90		=50+28 cementrör mellan 50+28 och 53+98.0
50+50	22	1.65				2:1000		
51	50	1.50						
+45	45	1.25				36.13		
+50	5	1.80				3:1000		
52+5	55	1.75				36,31		
+50	45	1.95				3:1000		
+80	30	2.-				36.54		
53	20	2.20				2:1000		
+50	50	2.30						
+90	40	1.50				36.76		
Summa	370	meter.						

Sammandrag.

Huvudavloppet.

Längd								
410		Dikessträckan				A-B		
369				D:o		B-C		
187				D:o		C-D		
208				D:o		D-E		
152				D:o		E-F		
274				D:o		F-G		
458				D:o		G-H		
92				D:o		H-I		
168				D:o		I-K		
82				D:o		K-L		
100				D:o		L-M		
178				D:o		M-N		
230				D:o		N-O		
142.	3050			D:o		O-P		
Öf.	3050							

356389

Grävningstabell

~~Läge~~	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	3050							
Längd.			Sidoavlopp.					
732		Dikessträckan P-Q-R.						
370	1102			d:o		O-S-T		
Sma	4152	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Vid upprensning, fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skall iakttagas, att det nuvarande avloppet utvidgas lika åt båda sidorna samt att rensnings- och schaktningsmassorna fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet.

2/ Jordvallarna utmed de öppna dikessträckorna skola genomgrävas på minst var 50:de meter samt dessutom vid alla tillstötande svackor och diken, så att ytvattnet fritt kan avrinna.

3/ Stensättningar skola utföras på de platser, som närmare angivas i kostnadsförslaget.

4/ Samtliga stensättningar skola grundläggas minst 0,20 m under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras, skall stensättningen bakmuras.

5/ Ommurningen vid 25+85 skall utföras på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

19/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

20/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

21/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

22/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

23/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

24/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

25/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

26/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

27/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

28/ Samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

29/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

30/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Jordberga den 14 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m.fl. hemman i Källstorps m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 29 juni 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m.fl. hemman i Källstorps m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Jordberga nr 1 samt St. Jordberga n:ris 3, 4, 8, 9, 13 och 23 i Källstorps socken, ävensom Tullstorp nr 12 i Tullstorps socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget ca 2,5 km norr om Källstorps kyrka, 2,5 km VNV om Tullstorps kyrka samt 2 km öster om Jordberga järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe - - Östra Torp. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom ett större floddike, som från dammen vid sektionen 0 avleder vattnet öster och söder ut. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. På begäran av sökanden och dem, vilka under syneförrättningens handläggning förenat sig med sökanden /se förrättningsprotokollets §§ 7 och 21/, har förrättningsmannen nu upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 30+50 väster och norr ut till sektionen 26+40 i gränsen mellan Tullstorps och Källstorps socknar. Det nuvarande floddiket skall upprensas samt något fördjupas och utvidgas. Dämmet vid sektionen 29+60 får bibehållas i oförändrat skick. Dämning får dock ej under några villkor utföras på sådant sätt, att skada därigenom uppkommer för annan jordägare.

2/ Dikessträckan B-C från rågången vid sektionen 26+40 norr ut till och genom ägovägen vid sektionen 22+71. Delsträckan 26+40 - 25+85 skall utföras som öppet dike genom upprensning av det nuvarande avloppet. Delsträckan 25+85 - 22+71 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Vid sektionen 25+85 skall rörutloppet ommuras. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 25, 23+64 och 22+71 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ **Dikessträckan C-D** från sektionen 22+71 norr ut till sektionen 20+84 i rågången mellan fastigheterna St. Jordberga 4^{1}, ~~[illegible]~~ och St. Jordberga 8^{1}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 21+84 och 20+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ **Dikessträckan D-E** från sektionen 20+84 norr ut till kröken vid sektionen 18+76. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 20+14, 19+50 och 18+76 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ **Dikessträckorna E-F och F-G** från sektionen 18+76 väster ut till kröken vid sektionen 14+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 18, 17+24, 17, 16+14, 15+36 och 14+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ **Dikessträckan G-H** från sektionen 14+50 söder och väster ut till sektionen 9+92 i rågången mellan fastigheterna St. Jordberga 3^{3} och Jordberga 1^{2}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 13+60, 12+57, 12+20, 11+72, 10+80 och 9+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ **Dikessträckan H-I** från sektionen 9+92 söder ut genom allmänna vägen Jordberga gård - St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt till sektionen 9. Delsträckan 9+92 - 9+54 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Den nuvarande trumman mellan sektionerna 9+54 och 9+48 för allmänna vägen nr 17 skall bibehållas i oförändrat skick. Delsträckan 9+48 - 9 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola utföras dels av vägdistriktet vid sektionerna 9+54 och 9+48, dels av dikningsföretaget vid sektionen 9. Brunnarna skola byggas på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan I-K från sektionen 9 väster och söder ut till kröken vid sektionen 7+32. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 8+28 och 7+32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckorna K-L och L-M från sektionen 7+32 väster ut till sektionen 5+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 6+50 och 5+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan M-N från sektionen 5+50 norr ut till kröken vid sektionen 3+72. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 4+50 och 3+72 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan N-O från sektionen 3+72 väster ut till sektionen 1+42. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvaranfloddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid sektionerna 2+34, 2+5 och 1+42 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

12/ Dikessträckan O-P från sektionen 1+42 utmed södra sidan av allmänna vägen Jordberga gård - St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt till dammen vid sektionen 0. Ny brunn skall utföras vid sektionen 0+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid sektionen 0 = 80 skall ett nytt vattenintag anordnas på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

13/ Dikessträckan P-Q-R från sektionen 0 = 80 söder och väster ut till och genom allmänna vägen Källstorp - Jordberga - Hällesmedjan eller vägen nr 16 inom Vemmenhögs vägdistrikt vid sektionen 87+32. Delsträckan 0 = 80 - 82+65 skall utföras såsom öppet dike genom upprensning av dammen. Delsträckan 82+65 - 83+18 skall upptagas i nyskärning söder om "Lilla dammen" samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Delsträckan 83+18 - 85+2 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Delsträckan 85+2 - 87+21 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Mellan sektionerna 87+21 och 87+32 skall vägdistriktet anordna en ny trumma av 9" cementrör. Vid sektionen 82+65 skall rörutloppet ommuras. Nya brunnar skola utföras dels av dikningsföretaget vid sektionerna 83+18, 83+92, 84+30, 84+55, 85+2 och 86+59, dels av vägdistriktet vid sektionerna 87+21 och 87+32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

å4/ Dikessträckan O-S-T från sektionen 1+42 = 60 norr ut över sektionen 60+8 = 50+28 till sektionen 53+90. Mellan sektionerna 1+42 = 60 och 60+80 = 50+28 skall vägdistriktet anordna en ny trumma genom allmänna vägen Jordberga gård - St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt. Trumman skall utföras av rör med minst 12" inre diameter. Delsträckan 60+8 = 50+28 - 52+60 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Delsträckan 52+60 - 53+90 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola utföras dels av vägdistriktet vid sektionen 60+8 = 50+28, dels av dikningsföretaget vid sektionerna 50+86, 51+45, 52+5, 52+42, 52+80 och 53+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta ledningar i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning, de brunnar och det intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Vemmenhögs vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 0 och 2+5 av dikessträckan N-O-P skall det nuvarande diket utmed södra sidan av allmänna vägen från Jordberga gård till St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt fördjupas på en sträcka av 205 m samt därefter igenläggas med 300 m/m /12"/ och 375 m/m /15"/ betongrör. Ett vattenintag skall anordnas vid sektionen 0 och kopplings- eller anslutningsbrunnar vid sektionerna 0+16, 1+42 och 2+5. Brunnarna skola utföras av 800 m/m /32"/ betongrör, med till 600 m/m /24"/ avkonande överdel, med 500 m/m slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 100 m/m rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Sedan rör nedlagts i det nuvarande vägdiket mellan sektionerna 0 och 2+5, får diket ej helt igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till sådant djup och sådan sektion, att dagvattnets avledande från vägen icke äventyras. Det nya täckta avloppet i sträckningen 0 - 2+5 med tillhörande vattenintag och brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som äger att genom sin styresman underrätta såväl vägingeniören i länet som Vemmenhögs vägstystyrelse om tidpunkten, då arbetet kommer att påbörjas.

2/ Mellan sektionerna 9+48 och 9+54 av dikessträckan H-I korsar det nya avloppet allmänna vägen från Jordberga gård till St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes nu en vägtrumma av 600 m/m /24"/ rör, vilken utförts till erforderligt djup och av rör med tillräckliga dimensioner. Trumman kan därför bibehållas i oförändrat skick. I och för anslutning till den nya rörledningen skall det vid trummans ändpunkter anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar, vilka skola utföras av 900 m/m /36"/ betongrör, med till 600 m/m avkonande överdel, med 500 m/m slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom den nuvarande trumman och den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 100 m/m rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya anslutnings- eller kopplingsbrunnarna skola utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

3/ Mellan sektionerna 1+42 = 60 och 60+8 = 50+28 korsar sidoavloppet

O-S-T allmänna vägen från Jordberga gård till St. Bedinge skolor eller vägen nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes det f.n. ej något vattenavlopp, varför ny trumma måste anordnas genom vägen. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 m/m /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 1+42 = 60 ligga på höjden + 35,88 m och vid uppströmssidan eller sektionen 60+8 = 50+28 på höjden + 35,90 m. Vid trummans uppströmssida skall det anordnas en kopplings- eller anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 600 m/m /24"/ betongrör och i övrigt på samma sätt som de under 2/ här ovan omnämnda brunnarna. Vid trummans nerströmssida behöver särskild brunn ej anordnas, enär trumman skall kopplas direkt i den brunn vid sektionen 1+42 /omnämnd under 1/ här ovan/, som dikningsföretaget skall utföra mellan sektionerna 0 och 2+5. Den nya trumman med anslutningsbrunn vid uppströmssidan skall utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som äger att genom sin vägstyrelse underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

4/ Mellan sektionerna 87+21 och 87+32 av dikessträckan P-Q-R korsar det nya avloppet allmänna vägen från Källstorp över Jordberga till Hällesmedjan eller vägen nr 16 inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes nu en äldre rörtrumma av 6" rör, vilkens inre underkant ligger på höjden + 38,40 m. Vägbanan ligger på höjden + 40,70 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 39,- m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 m/m /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 38,- m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 m/m /24"/ betongrör och i övrigt på samma sätt som de under 2/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

De under 2/, 3/ och 4/ här ovan omnämnda trummorna och anslutningsbrunnarna skola utföras av Vemmenhögs vägdistrikt utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Dikningsföretagets genomförande medför vidare att ett flertal trummor för enskilda vägar måste rivas. Då de dikessträckor, som komma att framdragas genom dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Vid arbetets utförande skall det emellertid särskilt iakttagas att resp. vägbanor återställas i fullgott skick, så fort arbetet avslutats.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen föreskriva, att ersättning ej skall utgå för den jord, som tages i anspråk vid upprensning och utvidgning av de öppna dikessträckorna, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträckor. De obetydliga skador, som möjligen komma att uppstå för vissa jordägare, uppvägas nämligen mer än väl därav, att jordägarne ifråga för framtiden befrias från underhållet av dessa dikessträckor, enär underhållet skall handhavas och bekostas av dikningsföretaget. Dikningsföretaget äger även rätt att vid framtida rensningar utan särskild ersättning upplägga rensningsmassor utmed de öppna dikessträckorna.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styresman och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen annan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 47000,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 53518,- kr - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-117 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14401,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E och E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16300,- /300+6000+3500+ +4200+2300/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 118-241 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16149,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G, G-H, H-I, I-K, K-L och L-M upptagas samt dessutom arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-F eller 2300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 19950,- /4700+6900+1300+2500+1000+1250+2300/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 242-349 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10228,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M-N, N-O och O-P upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten M, för vilket kostnaderna beräknats till 5050,- kr. Sistnämnda kostnadsbelopp motsvarar dels kostnaderna för dikessträckorna I-K, K-L och L-M, dels kostnaderna för ytterligare arbete nerströms punkten I, beräknat till 300,- kr /2500+1000+1250+300 = 5050/. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10800,- /2250+2200+1300+ +5050/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 350-401 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6669,- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan O-S-T upptagas, dels visst arbete utföras nerströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan N-O eller 2200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5700,- /3500+2200/ kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 402-473 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6071,- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan P-Q-R upptagas, dels visst arbete utföras nerströms punkten P, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan O-P eller 1300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5100,- /3800+1300/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
53518,- kr	47000,- kr	0,878209.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	14401,- kr	16300,- kr	1,131865
2	16149,- "	19950,- "	1,235982
3	10228,- "	10800,- "	1,055924
4	6669,- "	5700,- "	0,854700
5	6071,- "	5100,- "	0,840059.

Utföres varje avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	30550,- kr	33950,- kr	1,111292
1+2+3	40778,- "	39700,- "	0,973564
1+2+3+4	47447,- "	43200,- "	0,910489
1+2+3+5	46849,- "	43500,- "	0,928515
2+3	26377,- "	25700,- "	0,974333
2+3+4	33046,- "	29200,- "	0,883616
2+3+4+5	39117,- "	33000,- "	0,843622
2+3+5	32448,- "	29500,- "	0,909146
3+4	16897,- "	14300,- "	0,846304
3+4+5	22968,- "	18100,- "	0,78805294
3+5	16299,- "	14600,- "	0,895760
4+5	12740,- "	10800,- "	0,847723

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 3, 4 och 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22968,- kr påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 18100,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,78805294.

Avdelningarna 1 och 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 30550,- kr påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 28900,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,94599018.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget rk med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt sedan anmälan gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län om val av styresman. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styresman skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av cementrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck och innan brott uppstår skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 18 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg och 9" 15 kg.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för de olika dikessträckornas bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styresmannen eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt fö-

-ra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Jordberga dikningsföretag av år 1941".

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 80,28 kr, vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Jordberga den 14 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Mallin

Statens lantbruksingenjör.

Lars Johansson Per Andersson

Gode män.

140.

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

141.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tullstorps s:n. Bild strm				
$\frac{33}{32}$	12^4		Tullstorp; Oscar Olsson		1	304.-	320.-
$\frac{1}{32}$	12^5		D:o ; Per Mårtensson		2, 3	1900.-	2000.-
			Källstorps s:n.				
$\frac{1}{3}$	4^1		St. Jordberga; Alfred Bengtsson	sök.	4-72	25992.-	34817.-
$\frac{1}{3}$	8^1		D:o ; Nils Jönsson	sök.	73-124	18731.-	24850.-
$\frac{11}{32}$	3^3		D:o ; Dens.	sök.	125-187	19362.-	28020.-
$\frac{1}{3}$	9^1		D:o ; Dens.	sök.	188-215	8432.-	11370.-
$3\frac{13}{48}$	1^2		Jordberga ; Wanda Stjernswärd o. Clara Stjernswärd, arr. Jan Bernstet Arnold	sök.	216-241	12096.-	15990.-
					242-342, 350-401, 421-473	65424.-	85880.-
$\frac{1}{3}$	13^1		St. Jordberga; Dens.	sök.	343-349 402-413	6511.-	8388.-
$\frac{1}{3}$	23^1		D:o ; Dens.	sök.	414-420	2585.-	3220.-
				Summa		161337.-	214855.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn. 0.945990	Rel. kostn. 0.788053				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.-	15.14					15.14	0.032	0.56	1,19
100.-	94.60					94.60	0.201	3.49	7.48
8825.-	8348.36					8348.36	17.763	308.83	660.78
6119.-	5788.51					5788.51	12.316	214.12	458,15
8658.-	8190.38					8190.38	17.426	302.97	648,15
2938.-	2779.32					2779.32	5.914	102.82	220.00
3894.-	3683.69								
20456.-		16120.41				19804.10	42.136	732.58	1567.46
1877.-		1479.18				1479.18	3.147	54.71	117.07
635.-		500.41				500.41	1.065	18.52	39.62
53518.-	28900.-	18100.-				47000.-	100.-	1738.60	

Jordberga den 14 oktober 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Johansson Per Andersson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående Fordberga dikningsföretag av år 1941 i Källstorps och Tullstorps socknar

~~socken~~ och Malmöhus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	14	3,00	42	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 16 ar st.	473	0.17	80	41		
		har	76.30	1.06	80	88		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			6	–		
		övriga regalark / blad st.					209	29
		Överföres					219	79

1	2	3	4	5	6		7	
1940		Överfört					219	79
5-7/12,	9-10/12	**Avvägning:**						
1941		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	16	12,00	192	—		
12/3, 20-24/3		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
24/3, 26-27-29/3		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har har	76.30	0.50	38	15		
1-4/4		avvägda punkter st.	1500	0.03	45	—		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark „		5,00			275	15
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar, st.	473	0.05	23	65		
		har	76.30	0.10	7	63	31	28
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	473	0,04			18	92
		Markvärdering:						
1941	24/8	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	3.2	1,50	4	80		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	946	0,06	56	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	473	0,12	56	76	128	32
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp eller vall „	4.7	3.50			16	45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	94	0.25			23	50
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	5	3,00			15	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
1941		för vattenområdets areal km.²		0,02				
22/5, 5/7		Rekognosering av [illegible] dagar	2	12,00	24	—	26	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ [illegible] „		10,00	60	—	60	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	105	0,03	3	15	4	15
		Överföres					818	56

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					818	56
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor st.	9	2,00	18	-	21	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 *av våta sektionsarean vid h. v. y.*						
		nämligen ……… m^2 *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4/22	4,00	16	80		
		därjämte 50 öre pr $m.^2$ *av våta sektionsarean vid h.v.y.*						
		nämligen ……… m^2 *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			47	–	63	80
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Antal särskilda ritningar st.		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1500	0,01			15	=
		Översiktskarta, *§ 41*					4	=
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*	1	12.-	2 12	—		
1941	3/10	Utredning *antal fastigheter* dag st.	9	0,30	2	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	16	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	20	3,00			60	–
1941	22/8, 23/8	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	3½	12,00			42	–
23/9,	14/10	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* „		12,00				
1940	3/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 5 st. „	2½	12,00	30	–		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/3	12,00	4	-	34	=
		slamficka „		12,00				
1941	1-3/10	Utredning enl. V.L. 10:52 med skrivelser och ritningar	3	12.-			36	=
		Lösen för: *Summa kronor*					1123	26
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			10	50		
		övriga regalark / blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 16 *ar ägofigurer* st.	473	0.07	33	11		
		har	76.30	0.14	10	68		
		Överföres			54	29		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			54	29		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			10	95		
		3) insättning av höjdlägestal st.	1500	0,02	30	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	105	0,05	5	25	102	24
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.5	3.=	1	50		
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befinligt avlopp „	4.2	6.=	25	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			23	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15	–	65	20
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00			24	=
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	115	0,55			63	25
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Ritning till utredning enl. V.L. 10:52					8	–
		Summa kronor					266	69
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			23	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter ~~o. uppklistring av ritningar~~			5	=	28	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			67	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			252	45	320	25
		Summa kronor					348	65
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1123	26
		Lösen för kopior och avskrifter					266	69
		Övriga förrättningskostnader					348	65
		Summa kronor					1738	60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Jordberga den 14 oktober 1941.

C. A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lars Johansson Per Andersson

Kronor 1738.60 kvitteras:

Jordberga den 14 oktober 1941

C. A. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

Räkning Jordberga den 14 oktober 1941.

"Jordberga dikningsföretag av år 1941" Debet
till skiftesgodemannen Lars Johansson, Tyganett

1941.				
Aug.	22	Resa hemmet - Jordberga - hemmet; 8 km. á 30 öre	2	40
		Dagtraktamente	8	–
Sept.	27	Ersättning lika med d. 22/8	10	40
Okt.	14	Ersättning lika med d. 22/8	10	40
		Kronor	31	20

Kvitteras:
Lars Johansson.

Räkning Jordberga den 14 oktober 1941.

"Jordberga dikningsföretag av år 1941" Debet till skiftesgodemannen Per Andersson, Klagstorp

1941.				
Aug.	22	Resa hemmet - Jordberga - hemmet; 14 km. á 30 öre	4	20
		Dagtraktamente	8	–
Sept.	27	Ersättning lika med d. 22/8	12	20
Okt.	14	Ersättning lika med d. 22/8	12	20
		Kronor	36	60

Kvitteras:

Per Andersson

1122.26
266.69
28.40
67.80

1486.15
205.40

1708.60

215.60
26.80

Kontoutdrag faktura n:r 10908 B

MALMÖ den 23 Juli 1941.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anm[illegible]ngar, ej de[illegible]na inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1941 Juli	23	Kungörelse: Syneförrättning Jordberga N:o 1 m.fl. hemman i Källstorp	1	90	26	23	40

Kvitteras den 3/12 -41

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m. fl hemman i Källstorps m. fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Jordberga gårdskontor fredagen den 22 augusti 1941 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Jordberga nr 1 samt St. Jordberga n:ris 3, 4, 8, 9, 12, 13 och 23 i Källstorps socken ävensom Tullstorp n:ris 3 och 12 i Tullstorps socken, dels allm. vägarna Källstorp — Jordberga — Hällesmedjan eller väg nr 16 samt Jordberga gård—St. Bedinge skolor eller väg nr 17 inom Vemmenhögs vägdistrikt, dels kraftledning för Vemmenhögs-Skytts kraftaktiebolag.

Malmö den 22 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. H. WALLER.

Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 23 juli 1941.

Malmö den 23 juli 1941

Skånska Dagbladet

T. Månsson

E. Persson

godk.

100

294/43

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 31/1 1944 godkänd den 10/2 1944

DIARIE N:r 1480
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

M 6•0708

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1943 till Jordberga dikningsföretag av år 1941 i Källstorps och Tullstorps socknar av MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tjugotvåtusenåttahundranittio (22.890) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tjugofemtusenniohundratio (25.910) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hade undertecknad......, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse och förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats, att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jordberga den 4 januari 1944.

Erik Håkansson

Att agronomen Erik Håkansson, Källstorp per Bedinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C.A. Malé
Adress Malmö

Göte Andersson.
Adress Jordberga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 februari 1944.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

11/11 43

Förteckning

över fastigheter inom "Jordberga dikningsföretag av år 1941" inom Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Källstorps socken.

3 13/40	mtl.	Jordberga	1^2	; Wanda Stjernswärd o. Clara Stjernswärd,
11/32	"	St. Jordberga	3^3	; Nils Jönsson,
1/3	"	D:o	4^1	; Alfred Bengtsson,
1/3	"	D:o	8^1	; Nils Jönsson,
1/3	"	D:o	9^1	; Dens.,
1/3	"	D:o	13^1	; Wanda Stjernswärd o. Clara Stjernswärd,
1/3	"	D:o	23^1	; Des.

Malmö 1 april 1942.

Statens lantbruksingenjör.

1490

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde den försyneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jordberga nr 1 m.fl. hemman i Källstorps m.fl. socknar, Malmöhus län.

==

==

==

§ 29.

Delägarne överenskommo att till företagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt agronomen Erik Håkansson, Källstorp per Bedinge eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Jönsson, Tinggården per Bedinge;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av de handlingar, som erfordras för ansökan om statsunderstöd, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

==

==

Jordberga den 14 oktober 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.H.Wallér.
Statens lantbruksingeniör.
Lars Johansson, Per Andersson,
Gode män.

Rätt transumerat betygar:
C.H.Wallér.

Avskrift.

DIARIE N:r 1490
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

Förening.

Undertecknade, delägare i "Jordberga dikningsföretag av år 1941" i Källstorps och Tullstorps socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt agronomen Erik Håkansson, Källstorp per Bedinge eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Jönsson, Tinggården per Bedinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Jordberga den 14 oktober 1941.

1. Nils Jönsson
2. Alfred Bengtsson
3. G. Stjernswärds sterbhus.
gn Erik Håkansson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Per Andersson.
Nämndeman.
Klagstorp.

Rätt avskrivet intygar:

C.H. Wallér