Blad I.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Jönelsborg av år 1941"
uti Virke socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av
Elsa Beurle Mattes.
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 November 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Norman

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv



KTHB Nr C01
M 2-0709-1

Ny Blad Malmöhus 2 rita

Förslag
till
"Dikningsföretaget Jönelsborg av år 1941"
uti Virke socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1941 av
Elon. Heinr. Mann
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 December 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Tillman

Blad 2.
Profil- och sektionsritningar m.m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv.

Typritning för brunn med 24" inre diameter. Skala 1:50.



Typritning för brunn med 32" inre diameter. Skala 1:50.



Typritning för ommurning av utloppet vid 38+84
Skala 1:50

Sektion A-A. Sektion B-B



Plan.



Skala 1:50







Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

J.N.N.r 002
M 2-0709

Malmöhus 2 rote

Y996

1492

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

M 2 • 0709

Kontr 10/1943

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Jönelsborg
av år 1941"
i Virke socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställd tillstyrkelse
rörande arbetets utförande.
Stockholm den 11 November 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fohlman

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Jönelsborg
av år 1941"
i Virke socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1942.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" i Virke socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 1,5 km nordost om Virke kyrka, 8,- km nordost om Klvlinge municipalsamhälle vid västkustbanan och 6,- km väster om staden Eslöv.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 2 december 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen beröras ej av dikningsföretaget.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 2 februari 1952.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 9400,- kr. Härtill komma kostnaderna för dels syneförrättningen, dels detta betänkande m.m., varför samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknats till 10089,25 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 96,846 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5010,- kr från statens avdikningsanslag och 4930,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen bil. b

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena och dem tillhö-

riga fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 2 december 1941 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Jönelsborg av år 1941 i Virke socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 april 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

bil. b

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. beläget i Virke socken, Malmöhus län.

År 1941 den 31 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Olof Olsson, Remmarlövs gård och Theodor Tuvesson, Virketorp nr 6, båda med postadress Eslöv, hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1 . . . . . .

. . . . . .

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, förklarade förrättningsmannen sammanträdet avslutat och tillkännagav samtidigt, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, tisdagen den 2 december 1941 kl. 9,15.

Jönelsborg den 31 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson. Teodor Tuvesson.

Gode män.

År 1941 den 2 december inställde sig synemännen hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, för att åter handlägga syneförrättningen.

. . . . . .

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Sture Persson, Virke nr 15 per Eslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Pål Bengtsson, Jönelsborg per Eslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat; samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

. . . . . .

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Jönelsborg den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson. Teodor Tuvesson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" i Virke socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Sture Persson, Virke nr 15 per Eslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Pål Bengtsson, Jönelsborg nr 1 per Eslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Jönelsborg den 2 december 1941.

1. Sture Persson.

2. Pål Bengtsson.

3. Lars Persson.

Att Sture Persson, Pål Bengtsson och Lars Persson egenhändigt undertecknat denna förening betyga:

Jönelsborg den 2 december 1941.

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Olof Olsson.
Godsägare.
Remmarlöv, Eslöv.

4. Alfred Nilsson.

Att Alfred Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening betyga:

Virke den 26 december 1941.

Karl Persson.
Kingelstad.

Hanna Persson.
Virke.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" i Virke socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Virke socken.

7/144	mtl.	Jönelsborg		1 2	;	Lars Persson,
7/60	"	D:o		1 3	;	Dens.,
49/1440	"	D:o		1 4	;	Dens.,
49/720	"	D:o		1 9	;	Pål Bengtsson,
26/1440	"	D:o	av	1 11	;	Lars Persson,
23/1440	"	D:o	av	1 11	;	Alfred Nilsson,
145/5760	"	D:o		1 12	;	Pål Bengtsson,
51/5760	"	D:o		1 13	;	Lars Persson,
3/4	"	D:o		15 1	;	Sture Persson.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
	30.22		30.22	10104.52	10180.08	0.99
Låneansökandenas andel.						
	26.85		26.85	9785.82	9858.99	0.99

Malmö i april 1942.
C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ŞKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Virke socken.							
			Avdelningar 1, 2 och 3.							
3. 7/144	1 2		Jönelsborg	Lars Persson	1	63	—	—	1	63
3. 7/60	1 3		Do	Dem.	5	61	—	—	5	61
3. 49/1440	1 4		Do	Dem.	—	77	—	—	—	77
3. 26/1440	ar 1 11		Do	Dem.	1	19	—	—	1	19
3. 51/5760	1 13		Do	Dem.	—	89	—	—	—	89
4. 23/1440	ar 1 11		Do	Alfred Nilsson	1	79	—	—	1	79
2. 145/5760	1 12		Do	Pål Bengtsson	2	71	—	—	2	71
2. 49/720	1 9		Do	Dem.	5	27	—	—	5	27
1/4 + 1/8	1 1, 10 1		Virke	Kongl. Maj:t o. Kronan, arr. N. Alfr. Nilsson	2	22	—	—	2	22
3/8	16 1		Do	Jöns Jönsson	1	15	—	—	1	15
1. 3/4	15 1		Do	Store Persson	6	99	—	—	6	99
				Summa	30	22			30	22
			Anm. 1.	Sökes ej här.						

Bil. 1.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet + domstolsavgiften									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
277	13	255	89	17	37	1	80	275	06	0.99	49.65	136	57	138	49
1072	27	990	10	67	23	6	98	1064	31	"	"	528	43	535	88
120	16	110	95	7	53	0	78	119	26	"	"	59	21	60	05
482	–	445	07	30	22	3	14	478	43	"	"	237	54	240	89
390	–	360	12	24	45	2	54	387	11	"	"	192	20	194	91
752	–	694	38	47	15	4	89	746	42	"	"	370	60	375	82
1207	–	1114	51	75	68	7	86	1198	05	"	"	594	83	603	22
1162	43	1073	36	72	88	7	57	1153	81	"	"	572	87	580	94
181	73	167	80	11	39	1	18	180	37	"	"	89	55	–	–
139	36	128	68	8	74	0	91	138	33	"	"	68	68	–	–
4396	–	4059	14	275	61	28	62	4363	37	"	"	2166	41	2196	96
10180	08	9400	–	638	25	66	27	10104	52			5016	89	4927	16

Malmö i april 1942.
C. H. Walter.
Statens lantbruksingenjör.

12.

bil. g.

Kostnadssammandrag.

Fastläggningskostnad.	
Arbets- och materialkostnad	9400.- kr.
Förrättningskostnad.	
Kostnad för syneförrättningen	638.25 kr.
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd m. m.	51.- kr.
Domstolsavgift	15.27 " 66.27 " 704.52 "
Summa kostnad	10104.52 kr.

Malmö i april 1942.
C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplatsen fastställande, att kostnaderna för företaget beräknats till 10104 kronor 52 öre, varav å fastägarnas andel 9785 kronor 82 öre

Stockholm den 11 november 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar
Hjalmar Forsling.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:
C. H. Wallér.

bil. b. 13.
Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget "Tönelsberg av år 1941" *i* Virke *socken och* Gyalmähno *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	–		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 27 *ar* ... st.	112	0.24	26	88		
		... har	30.45	0.78	23	75		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
1941	2/9	*Tillägg för mätning i skala 1:4000 utöver dikningsområdet* ... dag	1	12.–	12	–		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15 / < 10)						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d.; 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad ... st.					78	63
		... *Överföres*					85	13

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					85	13
		Avvägning:						
25/8, 27/8, 9/9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2 1/2	12,00	30	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	30.45	0.50	15	23		
		avvägda punkter ... st.	450	0.03	13	50		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			58	73
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ... 27 ... ar, ... st.	112	0.05	5	60		
		... har	30.45	0.10	3	05	8	65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	112	0,04			4	48
		Markvärdering:						
31/10		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/4	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	224	0,06	13	44		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	112	0,12	13	44	33	88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2	3.50			7	—
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	26	0.25			6	50
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
26/8, 18/9		Rekognoscering av nederbördsområdet, uppritning och utredning ... dagar	2	12,00	24	—	26	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	2	10,00			20	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	50	0,03	1	50	2	50
		... Överföres					255	87

1	2	3	4	5	6		7	
1941.		*Överfört*					255	87
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	5	2,00	10	–	13	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen *m² sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2	4,00	8	–		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen *m² sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12	05	20	05
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	450	0,01			4	50
		Översiktskarta, *§ 41*					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	11	0,30	3	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	15	3,00			45	–
20-21/10 1-2/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	–
27/11		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 för kostnadsfördelning* „	1	12,00			12	–
13/9		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st. „	2/3	12,00	8	–		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1	12,00	12	–		
		slamficka „		12,00				
							20	–
		Summa kronor					415	72
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) *1:sta regalarket bladet*			7	–		
		övriga regalark blad *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal *ar ägofigurer* *st.*	112	0.07	7	84		
		har	30.45	0.14	4	26		
		Överföres			19	10		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			19	10		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	03		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	450	0,02	9	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2	50	35	38
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	2	6.-	12	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	1	3,00	3	–	21	50
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1½	12,00			18	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	65	0,55			35	75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					114	63
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	70		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upphlidning av ritningar~~ avskrifter			4	–	15	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			53	–		
							92	20
		Summa kronor					107	90
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					415	72
		Lösen för kopior och avskrifter					114	63
		Övriga förrättningskostnader					107	90
		Summa kronor					638	25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kommerskoll Onsjö och Kopparbergs ... *häradsrätt.*

Förrelsborg ... *den* 2 december ... 19 41.

C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Olsson ... Teodor Tuesson

Kronor 585:25 *kvitteras:*

Malmö ... *den* 8/12 ... 19 41.

C. H. Waller.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA 392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Jönsebäcken av år 1941"
inom Virke sock cu
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	"	12	—
Upprättande av ~~tabeller~~ sammanställning, och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 3+2+11×0.50+3	à	13	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. ½ dagar	"	6	—
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 á 0.55	"	11	—
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5	—
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		51	—

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kävlinge, Onsjö och Harjagers häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 17 april 1942.

C. H. Wallen

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 2
30251

1012

DIARIE-N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN. 1944

M 2*0709

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kontb 101/1943

Handlingar till dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" i Virke socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1941.

Saxåns nederbördsområde nr 93.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Jönelsborg

av år 1941"

i Virke socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Innehåller 69 sidor.
Härtill hör 2 st. ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående tvistläggning av mellan tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemmans i Virke socken, Malmöhus län.

År 1941 den 31 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Olof Olsson, Bemmarlövs gård och Theodor Svensson, Virketorp nr 6, båda med postadress Östlöv, hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning angående tvistläggning av mellan tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande dessa dag hade förrättningsmannen den 2 oktober 1941 översänt till pastorsämbetena i Virke och Östlövs församlingar, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2 och 3) uppläst i respektive kyrkor söndagen den 5 oktober 1941. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 3 oktober 1941 varit införd i Skånska Dagbladet. Till hände sakägare hade förrättningsmannen den 6 oktober 1941 översänt underrättelser angående förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Lars Persson, Nortorp per Stångby, äg. $^{7}/_{144}$ mtl. 1^{2}, $^{7}/_{60}$ mtl. 1^{3}, $^{49}/_{1440}$ mtl. 1^{4}, $^{49}/_{2880}$ mtl. 1^{5}, $^{96}/_{1440}$ mtl. av 1^{11} och $^{51}/_{5760}$ mtl. 1^{13}, allt Jönelsborg ~~i Virke s:n~~ (lgf. $^{21}/_{12}$ 1907 §365).

Övriga sakägare och ombud:

Disponenten N. Alfr. Nilsson, Kristinehamn per Skarmlt, använderande de Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheterna 1/4 mtl. Virke 1[1], 3/8 mtl. Virke 4[1], 1/4 mtl. Virke 8[1] och 1/8 mtl. Virke 10[1], genom inspektoren Nils Bengtsson, Virke boställe enl. fullmakt (Bil. 5).

Lantbrukaren Börje Persson Jönelsborg, använderande de sökanden Lars Persson tillhöriga fastigheterna Jönelsborg 7/144 mtl. 1[2] 7/60 mtl. 1[3], 49/1440 mtl. 1[4], 49/2880 mtl. 1[5], 26/1440 mtl. av 1[11] och 51/5760 mtl. 1[13].

Nämndemannen Pål Bengtsson, Jönelsborg nr 1; äg. 49/2880 mtl. Jönelsborg 1[6], 49/720 mtl. Jönelsborg 1[9] och 145/5760 mtl. Jönelsborg 1[12] (lgf. 7/9 1908 §10 å 1027/5760 mtl., i lagfartsbeviset oriktigt benämnt Virke nr 3, sammansatt av 49/2880 mtl. 1[6], 49/1440 mtl. 1[7], 49/1440 mtl. 1[8], 49/720 mtl. 1[9] och 145/5760 mtl. 1[12], allt Jönelsborg).

Lantbrukaren Jöns Jönsson, Virke nr 2, äg. 3/16 mtl. Virke 2[1] och 3/8 mtl. Virke 16[1] (lgf. 10/3 1896 §§ 144, 145 och 26/11 1907 § 318).

~~Lantbrukaren Erik Jönsson, Virke nr 2; arr. Jöns Jönsson tillhöriga 3/16 mtl. Virke 2[1] och 3/8 mtl. Virke 16[1].~~

Lantbrukaren Alfred Nilsson, Jönelsborg nr 1; äg. 23/1440 mtl. Jönelsborg nr 1[11] (lgf. 31/10 1927 § 224).

Lantbrukaren Ture Persson, Virke nr 15; ägo 3/4 mtl.
Virke 15:1 (lgf. 27/7 1935 s 406).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till om kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det om planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planekarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påkrävdes i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de synpunkter, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, ha-

de att hänföra sig till mynnen på de vid förrättningarna stadgade och anvisade samt å ritningarna utmärkta avrinningspårarna.

§ 5

Sökanden Lars Persson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avloppsupptagande i den omfattning, som erfordrades för torläggning av bristande kanten tillhöriga, nu vattensjuka marker. Persson yrkade därför, att det nu planerade diknings företaget skulle omfatta fördjupning och rörläggning av dikessträckan 36-32+37 samt att det nuvarande öppna diket skulle fördjupas medström sektionen 32+37 i den omfattning, som erfordrades för nödigt avfall för vattnet från hans marker.

§ 6.

Herrar Pål Bengtsson, Alfred Nilsson och Lars Persson yrkade, att det planerade diknings företaget skulle utsträckas att omfatta även fördjupning och rörläggning av dikessträckan 32+37-38+84. De förklarade sig villiga att såsom sökande bekosta syneförrättningen samt undertecknade därom förening (Bil. 6), vilket av synemännen utsordades och prövades lämpligt.

§ 7.

Meddelades, att synegången omedelbart kommne att företagas.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, förklarade förrättningsmannen sammanträdet av-

sintat och tillkännagav samtidigt, att mytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, tisdagen den 2 december 1941 kl. 9.15.

Jönelsborg den 31 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Fredr. Svensson

Protokollet justerat.

Vore rätt.

Å år 1941 den 2 december inställde sig omnämnden hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom syneomnämnden hade följande tillståndskommit:

Lantbr. Lars Persson, Norrtorp per Stånglöv

~~Disponenten V. Alfr. Nilsson, Kristinedsberg per Skarhult, ersättaren Nils Bengtsson, Virke boställe och fullmakt (Bil. 5).~~

Lantbr. Börje Persson, Jönelsborg.

Nämndemannen Pål Bengtsson, Jönelsborg nr 1.

Lantbr. Jöns Jönsson, Virke nr 2.

~~Lantbr. Emil Jönsson, Virke nr 2.~~

~~Lantbr. Alfred Nilsson, Jordeberga nr 1.~~

Lantbr. Lars Persson, Virke nr 15.

§ 9.

Protokollet för sammanträdet den 31 innevarande oktober upplästes och godkändes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och uppgifter. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 11.

Avgavs förrättningsmannens utlåtande - se Bil. D - med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södra Roslags Vattendomstol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen.

§ 13.

Förvaltningsnämnen sedrjorde för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av diknings företag.

§ 14.

Delägarne överenskommo att till företagets utförande sökta bidrag från statens odikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Ture Persson, Virke nr 15 per Eslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Pål Bengtsson, Jonelsborg per Eslöv:

att med förvaltningsnämnen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat; samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets fördelaktiga utförande.

§ 15.

Sedan de tillvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Ture Persson, Virke nr 15 per Eslöv, tillika ordförande och verkställande ledamot, Pål Bengtsson, Jonelsborg nr 1 per Eslöv och Lars Persson, Nortorp per Hänglen. Till revisorer valdes lantbrukarne Jöns Jönsson, Virke nr 2 och Teodor Tuvesson, Virketorp.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att de till diknings-företaget hörande handlingarna och ritningarna komme att inom 30 dagar översändas till lantbrukaren Sture Persson, Vrike nr 15, för att hos honom hållas tillgängliga för de, som vill granska dem eller taga avskrift.

§ 17.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m. m. under syne-förrättningen skulle utgå till Lars Persson med 53 kronor.

§ 18.

Överlämnades till Sture Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Delägarne anhöllo om att företagets ritningar utfördes på papper.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Jönköping den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallen

Statens lantbruksingenjör.

Theodor Svensson

Ordförande

Sekreterare.

Avskrift.

Bil. 1.

Ek.D. nr 3/310 år 1940.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. den 8 APR. 1940.
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg i uti Virke socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde jämväl komma att beröras marker tillhörande fastigheter, som här nedan anföras, ävensom möjligen andra fastigheter, vilka först under förrättningens handläggning kunna närmare angivas.

Virke nr 14, 8, 10, äg. Nils Svensson, adr. Eslöv.
" nr 15, äg. Sture Persson, adr. " .

Virke den 6/4 1940.

Lars Persson.

Ek.D. litt. 3/310 1940.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 9/4 1940.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 april 1940.

Eric Sverne.

T. Kinnman.

Vidimeras
ex officio:

10.

Avskrift.

Bil. 2.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 7/10 1941.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, fredagen den 31 oktober 1941 kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Jönelsborg nr 1 samt Virke n:ris 1, 2, 4, 5, 8, 10, 15 och 16 i Virke socken ävensom Reslöv n:ris 4, 19 och 20 i Reslövs socken, dels allm. vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, dels dikningsföretaget "1/2 mtl. nr 5 Virke m.fl. hemman uti Virke socken av år 1921".

Malmö den 2 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 oktober 1941 för Virke församling i Virke kyrka betygar:

Virke i past.exp. d. 6/10 41.

Olof Mörk p.l.

Stämpel.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Virke församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Vidimeras
ex officio?

C.H. Wallér

Avskrift.

Bil. 3.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 7/10 1941.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, fredagen den 31 oktober 1941 kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Jönelsborg nr 1 samt Virke n:ris 1, 2, 4, 5, 8, 10, 15 och 16 i Virke socken ävensom Reslöv n:ris 4, 19 och 20 i Reslövs socken, dels allm. vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, dels dikningsföretaget "1/2 mtl. nr 5 Virke m.fl. hemman uti Virke socken av år 1921".

Malmö den 2 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 oktober 1941 för Reslövs församling i Reslövs kyrka betygar:

Rudolf Münter.

Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplästas för Reslövs församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

Avskrift.

Bil. 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Virke församling /kungörelse/,	Rinnebäck	2/10 1941
Pastorsämbetet i Reslövs församling /kungörelse/,	Marieholm	" "
Godsägaren Olof Olsson /god man/, Remmarlövs gård,	Eslöv	" "
Lantbr. Teodor Tuvesson /god man/, Virketorp nr 6,	"	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
St. Harrie och Virke pastorats gemensamma kyrkoråd,	Rinnebäck	6/10 "
Domänintendenten Elof Hagberth, Klinta,	Snogeröd	" "
f. Lantbr. Lars Persson, Norrtorp,	Stångby	" "
Nämndemannen Pål Bengtsson, Jönelsborg,	Eslöv	" "
Lantbr. Börje Persson, Jönelsborg	"	" "
Lantbr. Jöns Jönsson, Norråkra,	"	" "
Lantbr. Erik Jönsson, Norråkra,	"	" "
Lantbr. Viktor Månsson, Virke nr 5,	"	" "
Lantbr. Johan Månsson, Virke nr 5,	"	" "
Lantbr. Alfred Nilsson, Jönelsborg,	"	" "
Lantbr. Sture Persson, Virke nr 15,	"	" "
Direktören Nils Nilsson, Kristineberg,	Skarhult	" "
f. Lantbr. Anton Rosenqvist, Malmgatan nr 56,	Eslöv	" "
Lantbr. Gunnar Olof Olsson, Reslöv nr 19,	Marieholm	" "
Lantbr. Nils Hansson, Reslöv nr 25,	"	" "
Lantbr. Hjalmar Nordström, Reslöv nr 20,	"	" "
Fru Elise Hultgren, Tunavägen nr 27,	Lund	" "
Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt,	Södervidinge	" "
Sysslomannen för dikn.föret. nr 5 Virke av år 1921 Lantbr. Viktor Månsson, Virke nr 5,	Eslöv	" "

Malmö den 6 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Avskrift.

Bil. 5.

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker i Virke och Reslövs socknar av Malmöhus län fredagen den 31 oktober 1941 utöva min rätt och föra min talan.

Kristinebergs gård pr Skarhult den 30/10 1941.

N. Alfr. Nilsson.

Bevittnas:

B. Münter. Helga Lindbom.

Innehavare inspektor Nils Bengtsson, Virke boställe.

Vidimeras
ex officio:

Bil. 6.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med anhållan om den synefärrättning, som avser fastläggning av mark tillhörande Jönköpings m. fl. kommun i Tärka och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Jönköping den 31 oktober 1941.

Pål Bengtsson Jöns Jönsson
Lars Persson Alfred Nilsson

Vittnen

C. A. Nilsén. Oskar Larsson Fredrik Svensson

Förteckning.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrika s:n.					Avdelningen 1.
Jönsboberg	12		7/144		Lars Persson.
					~~Ass. Pers. Persson~~
				1	Åker, m. p. lättera
				2	do do
				3a	do do
				3b	Vattenhåla, imp.
				4	Åker, m. p. lättera
					Summa
Nämnden för allmänt					
					Verkliga värden
Jönsboberg	13		27/600		Lars Persson.
					~~Ass. Pers. Persson~~
				5	Åker, m. p. lättera
				6	do do
				7	do do
				8	do do
				9	Vattenhåla, imp.
				10	Åker, m. p. lättera
				11	do do
				12	do do
				13	do do
				14	do do
				15	Vattenhåla, imp.
				16	Åker, m. p. lättera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	33	v						2300	v 759	—	2500	825	—	200	66	—
7	35	v						2100	v 735	—	2500	875	—	400	140	—
7	58	v						2100	v 1218	—	2500	1450	—	400	232	—
							011	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	v						2300	851	—	2500	925	—	200	74	—
11	63						011		3563	—		4075	—		512	—
												234	87		234	87
									3563	=		3840	13		277	13
9	42	v						2300	v 966	—	2500	1050	—	200	84	—
7	20	v						2400	v 420	—	2500	500	—	400	80	—
6	12	v						2000	240	—	2500	300	—	500	60	—
7	20	v						2100	420	—	2500	500	—	400	80	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	25	v						2100	525	—	2500	625	—	400	100	—
7	72	v						2100	1512	—	2500	1800	—	400	288	—
8	17	v						2300	391	—	2500	425	—	200	34	—
9	30	v						2300	690	—	2500	750	—	200	60	—
9	16	v						2300	368	—	2500	400	—	200	32	—
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	06	v						2300	138	—	2500	150	—	200	12	—
2	60						07		5670	—		6500	—		830	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				17	Åker, m.p. lättlera
				18	do
				19	Tomt o. trädgr.
				20	Åker, do
				21	do do
				22	do do
				23	do do
				24	do do
				25	do do
				26	do do
				27	do do
				28	do do
				29	do do
				30	do do
					Summa
Kopparbergs fmk. utlåtandet med					
					Vederbörande Rättelser
Jönsboberg	14		4/8 Mantal		Lars Persson.
					ass. Brita Persson m.p. lättlera
				31	Åker m.p. lättlera
				32	do do
				33	do do
					Summa
Kopparbergs fmk. utlåtandet med					
					Vederbörande Rättelser

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	60						07		5670	—		6500	—		830	—
	68	v						2100	1428	—	2500	1700	—	400	272	—
	08	v						2300	184	—	2500	200	—	200	16	—
	05	v						3800	190	—	5000	200	—	200	10	—
	08	v						2300	184	—	2500	200	—	200	16	—
	41	v						2100	861	—	2500	1025	—	400	164	—
	13	v						2100	273	—	2500	325	—	400	52	—
	32	v						2100	672	—	2500	800	—	400	128	—
	14	v						2100	294	—	2500	350	—	400	56	—
	03	v						2000	60	—	2500	75	—	500	15	—
	02	v						2100	42	—	2500	50	—	400	8	—
	20	v						2000	400	—	2500	500	—	500	100	—
	12	v						2100	252	—	2500	300	—	400	48	—
	58	v						2100	1218	—	2500	1450	—	400	232	—
	18	v						2300	391	—	2500	425	—	200	34	—
5	61						07		12119	—		14100	—		1981	—
												908	73		908	73
									12119	—		13191	27		1072	27
									v			v			v	
	17	v						2300	391	—	2500	425	—	200	34	—
	34	v						2100	714	—	2500	850	—	400	136	—
	26	v						2300	598	—	2500	650	—	200	52	—
	77								1703	—		1925	—		222	—
												1101	84		1101	84
									1703	—		1823	16		1120	16
									v			v			v	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Jönelsborg	ar 1:11		26/1440		Lars Persson.
					~~ass. Börje Persson~~
				34	Åker m. jordbättra
				35	do do
				36	do do
				37	do do
				38	do do
					Summa
Jönelsborg	1:13		57/5760		Lars Persson.
					~~ass. Börje Persson~~
				39	Åker, m. jordbättra
				40	do do
				41 1	do do
				41 2	do do
				41 3	do do
				41 4	do do
					Summa
Jönelsborg	ar 1:11		23/1440		Alfred Nilsson.
				45	Åker, m. jordbättra
				46	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	13	v						~~2300~~	299	—	~~2500~~	325	—	200	26	—
9	18	v						~~2300~~	414	—	2500	450	—	200	36	—
7	20	v						~~2100~~	420	—	2500	500	—	400	80	—
6	45	v						~~2000~~	900	—	2500	1125	—	500	225	—
6	23	v						~~2000~~	460	—	~~2500~~	575	—	500	115	—
11	19								2493	—		2975	—		482	—
									v			v			v	
6	20	v						~~2000~~	400	—	~~2500~~	500	—	500	100	—
6	34	v						~~2000~~	680	—	2500	850	—	500	170	—
7	08	v						~~2100~~	168	—	2500	200	—	400	32	—
8	04	v						~~2300~~	92	—	2500	100	—	200	8	—
8	06	v						~~2300~~	138	—	2500	150	—	200	12	—
7	17	v						~~2100~~	357	—	~~2500~~	425	—	400	68	—
	89								1835	—		2225	—		390	—
									v			v			v	
9	08	v						~~2400~~	192	—	~~2500~~	200	—	~~1000~~	8	—
7	24	v						~~2150~~	516	—	~~2500~~	600	—	~~350~~	84	—
	32								708	—		800	—		92	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				47	Åker m. fl. Kattera
				48	do do
				49	do do
				50	do do
				51	do do
					Summa
Wittke	1 1/10		1/4 1/4 88		Kongl. Maj:t. t. Fabr. Herman,
					vän. Nils Nilsson.
				52	Åker, m. fl. Kattera
				53	do do
				54	do do
				55	Vattenbäcka, ängsp.
				56	Åker, do
				57	do do
				93	do do
				94	do do
					Summa
Hjärtsbo gård.					Vederlag för
Jonsboberg	1 12		145/5760		Pål Bengtsson.
				58	Åker, m. fl. Kattera
				59	do do
				60	do do
				61	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32								708	—		800	—		92	=
6	07	v						2100	147	—	2500	175	—	400	28	—
6	40	v						2000	800	—	2500	1000	—	500	200	—
6	32	v						2000	640	—	2500	800	—	500	160	—
7	44	v						2100	924	—	2500	1100	—	400	176	—
7	24	v						2100	504	—	2500	600	—	400	96	—
11	79								3723	—		4475	—		752	—
									v			v			v	
7	10							2100	210	—	2500	250	—	400	40	—
9	59							2300	1357	—	2500	1475	—	200	118	—
7	38							2100	798	—	2500	950	—	400	152	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	45							2300	1035	—	2500	1125	—	200	90	—
2	30							2100	630	—	2500	750	—	400	120	—
7	21							2100	441	—	2500	525	—	400	84	—
9	19							2300	437	—	2500	475	—	200	38	—
2	22						04		4908	—		5550	—		642	=
												460	27		460	27
									4908	=		5089	73		1181	73
									v			v			v	
7	36	v						2100	756	—	2500	900	—	400	144	—
6	65	v						2000	1300	=	2500	1625	=	500	325	—
6	96	v						2000	1920	=	2500	2400	—	500	480	—
7	55	v						2100	1155	—	2500	1375	=	400	220	—
2	52								5131	=		6300	—		1169	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				62	Överfört Åker, m.fl. [illegible] Summa
Jönelsberg	19		~~1/2~~ 720		Olof Bengtsson.
				63	Åker m.fl. [illegible]
				64	do
				65	do
				66	do
				67	do
				68	do
				69	do
				70	Vattenhåla, impp.
				71	Åker do
				72	do
				73	do
				74	do
				75	do
				76	do
				77	do
				78	do
				79	do
					Summa
Hemmanet godt. tillträdet med					Verkställa förrättn

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	52								5131	—		6300	—		1169	=
	19	v						2300	437	—	2500	475	—	200	38	=
2	71								5568	—		6775	—		1207	=
									v			v			v	
	17	v						2100	357	—	2500	425	—	400	68	—
	24	v						2300	552	=	2500	600	=	200	48	—
	114	v						2300	322	—	2500	350	—	200	28	—
	06	v						2100	126	—	2500	150	—	400	24	—
	16	v						2300	368	=	2500	400	=	200	32	—
	33	v						2100	693	—	2500	825	=	400	132	—
	46	v						2000	920	—	2500	1150	—	500	230	—
							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	411	v						2000	820	—	2500	1025	—	500	205	—
	25	v						2100	525	—	2500	625	—	400	100	—
	89	v						2000	1780	—	2500	2225	=	500	445	—
	39	v						2100	819	—	2500	975	=	400	156	—
	31	v						2100	651	—	2500	775	=	400	124	=
	08	v						2300	184	—	2500	200	—	200	16	—
	90	v						2000	1800	—	2500	2250	—	500	450	=
	24	v						2100	504	—	2500	600	—	400	96	—
	24	v						2300	552	—	2500	600	=	200	48	=
5	27						08		10973	—		13175	=		2202	=
												1039	57		1039	57
									10973	=		12135	43		11162	43
									v			v			v	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Wirke	16		3/8		Jöns Jönsson.
					~~Olof Jönsson~~
				80	Åker, m. p. Lättlera
				81	Do do
				82	Do do
					Summa
Majorskan enl. utlåtandet med					
					Klassiska värden
Wirke o:m.					Avdelning 2.
Wirke	15		3/4		Större Person.
				83	Åker, m. p. Lättlera
				84	Do do 6
				85	Do do 6
				86	Do do 7
				87	Do do 9
				88	Do do
				89	Do do
				90	Do do
				91	Do do
				92	Do do
				95	Do do
				96	Do do
				97	Do do
				98	Do do
				99	Do do
					Nu öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							2350	705	—	2500	750	—	150	45	=
	61							2200	1342	=	2500	1525	—	300	183	—
	24							2350	564	—	2500	600	—	150	36	=
11	15								2611	—		2875	—		264	—
												124	64		1124	64
									2611	—		2750	36		1139	36
	25							2200	550	—	2500	625	—	300	75	—
	18							2000	360	—	2500	450	—	500	90	—
	44							1900	836	—	2500	1100	—	600	264	—
	20							2200	440	—	2500	500	—	300	60	=
	18							2200	396	—	2500	450	—	300	54	—
	62							2000	1240	—	2500	1550	—	500	310	—
	60							1900	1140	—	2500	1500	=	600	360	—
	30							1900	570	—	2500	750	—	600	180	—
	23							2000	460	—	2500	575	—	500	115	=
	05							2200	110	—	2500	125	=	300	15	=
	13							2200	286	—	2500	325	—	300	39	—
	30							2000	600	—	2500	750	—	500	150	—
	11							1800	198	—	2500	275	—	700	77	—
	26							2000	520	—	2500	650	—	500	130	—
	36							1800	648	=	2500	900	=	700	252	—
4	21								8354	—		10525	—		2171	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförd	
				100	Åker, m. p.	
				104	d:o d:o	
				105	d:o d:o	
					Summa	
Wirke a:or.					Afdelning 3.	
Wirke	15¹		3/64		Sture Persson.	
				~~95~~	~~Åker~~	9
				~~96~~	~~d:o~~	7
				~~97~~	~~d:o~~	6
				~~98~~	~~d:o~~	7
				~~99~~	~~d:o~~	6
				~~100~~	~~d:o~~	6
				101	Åker m. p.	9
				102	d:o d:o	7
				103	d:o d:o	
				~~104~~	~~d:o~~	
				~~105~~	~~d:o~~	
				106	d:o m. p.	
				107	d:o d:o	
				108	d:o d:o	
				109	d:o d:o	
				110	Wattenmåla, äng.	
					Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	21								8354	–		10525	–		2171	–
		14							1600	224	–	2500	350	–	900	126	–
7		13							1900	247	–	2500	325	–	600	78	–
9		33							2200	726	–	2500	825	–	300	99	–
	4	81								9551	–		12025	–		2474	–
95		~~13~~ v							~~2200~~			~~2500~~			~~300~~	~~39~~	–
9		~~30~~ v							~~2000~~						~~500~~	~~150~~	–
7		~~11~~ v							~~1800~~						~~700~~	~~77~~	–
9		~~26~~ v							~~2000~~						~~500~~	~~130~~	–
7		~~36~~ v							~~1800~~						~~700~~	~~252~~	–
6		~~14~~ v							~~1600~~						~~900~~	~~126~~	–
9		05 v							2000	100	–	2500	125	–	500	25	–
7		06 v							1800	108	–	2500	150	–	700	42	–
6		67 v							1500	1005	–	2500	1675	–	1000	670	–
~~7~~		~~13~~ v							~~1900~~						~~600~~	~~78~~	–
~~9~~		~~33~~ v							~~2200~~						~~300~~	~~99~~	–
9		14 v							2200	308	–	2500	350	–	300	42	–
7		15 v							1800	270	–	2500	375	–	700	105	–
6		56 v							1500	840	–	2500	1400	–	1000	560	–
6		39 v							1500	585	–	2500	975	–	1000	390	–
								03	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	02						03		3216	–		5050	–		1834	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				1-1	Åker, 1/4 fr. Gärdsra
				1-2	Dº dº
					Summa.
					Sammandrag.
					Avdelning 1.
Virke o:n.					
Jönelsborg	1 2		9/144	1-4	Lars Persson, Birje Persson
Dº	1 3		2/60	5-30	Dess.
Dº	1 4		1/1440	31-33	Dess.
Dº	ao 1 11		24/1440	34-38	Dess.
Dº	1 13		51/5760	39-144	Dess.
Dº	ao 1 11		23/1440	45-51	Alfred Nilsson
Virke	1 1/10	X	1/144	52-57	Stamgl. skaj. t och Kronan,
			9/8-94		ao. Nils Nilsson
			145/5760	58-62	Pål Bengtsson
Jönelsborg	1 12		42/720	63-79	Dess.
Dº	1 9		3/8	80-82	Jöns Jönsson ao. Nils Nilsson
Virke	1/6				Summa för avd. 1
					Avdelning 2.
Virke o:n.					
Virke	15 1		3/4	83-92	Sture Persson
Dº	10 1		1/8	93-94	Stamgl. skaj. t. Kronan;
					ao. Nils Nilsson
					Summa för avd. 2.
					Avdelning 3.
Virke o:n.					
Virke	15 1		3/4	95-112	Sture Persson
					Summa för avd. 3.
					Summa för hela företaget.
					Upplåtas enl. utlåtandet med förbehåll
					Virkliga Virken

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	02						03		3216	—		5050	—		1834	—
	10							1800	180	—	2500	250	—	700	70	—
	06							2200	132	—	2500	150	—	300	18	—
2	18						03		3528	—		5450	—		1922	=
1	63						01		3563	—		4075	—		512	—
5	61						07		12119	—		14100	—		1981	—
	77								1703	—		1925	2587		222	—
1	19								2493	—		2975	—		482	—
	89								1835	—		2225	—		390	=
1	79								3723	—		4475	—		752	—
2	22						04		4908	—		5550	—		642	—
2	71								5568	—		6775	=		1207	—
5	27						08		10973	—		13175	=		2202	—
1	15								2611	—		2875	=		264	—
23	23						20		49496	—		58150	—		8654	=
4	81								9551	—		12025	—		2474	—
	40														192	—
4	81								9551	—		12025	=		2474	—
2	18						03		3528	—		5450	—		1922	—
2	18						03		3528	—		5450	—		1922	=
30	22						23		62575	—		75625	—		13050	—
												2869	92		2869	92
									62575	—		72755	08		10180	08

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Jönköping den 2 December 1941
A Kjäusten vägnar:
C.D. Wallin
Statens lantbruksingenjör.
Theodor Theresson
Ordföranden
Sekreterare.

Trelleborg — Kostnadsförslag. — Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Arbeten, som skola utföras.								
		Diket sträckan N:o 6.								
29+28 – 30+50	178	Uppgrävning och utkastning av det omvarande fjärdedikets	m. 178	0.30	53	40				
30+50 – 38+84	166	Uppgrävning, förbyggning och utkastning av det omvarande fjärdedikets, räknat av dess omvarande ägofastighet vid 39+67	m. 166	1.10	182	60	236	=		
Tillh.	344	meter.								
Ersättningar:										
Till Stine Persson för jord, som tages i anspråk för utvidgningen av fjärdediket, samt för intrång genom jordupplag (ca 200 m²)							60	=		
Till Stine Persson för försämrad framkomst genom att den omvarande ägofastigheten vid 39+67 rives							100	–	160	=
För ofrantstående stolpe, plantering m. m. tillägges ca 20 % med							54	–	450	–
		Diket sträckan B-P.								
38+84 – 38+25	59	Inköp av 18" cement-rör	m. 59	6.75	398	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och svetsning	m. 59	2.50	147	50				
38+25 – 37+45	80	Inköp av 15" cement-rör	m. 80	5.25	420	–				
		Schaktning, stämpling,								
Summa	139	överföres			965	75			450	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	139	Överförd			965	75			1450	—
		Rörens läggning och hopkoppling	m	80	3.—	240	—	1205	75	
Delb.	139	meter.								
Brunnsarm av rörledningsspetsen vid 38+84 samt tillsättning av det kopparrörsprovspetsen i betongelementen			st	1	70.—	70	=			
Brunnsarm med 32" rör och 2 meter tjocka hopkopplingar vid 38+25 och 37+45			st	2	80.=	160	—	230	—	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med								264	25	1700	—
		Differentialen Pl. Gr.								
37+45 — -36+36	109	Inköp av 15" cementrör	m	109	5.25	572	25			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hopkoppling	m	109	2.50	272	50	844	75	
Delb.	109	meter.								
Brunnsarm med 24" rör och 2 meter jämte hopkopplingar vid 36+36			st	1	60.=			60	=	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med								195	25	1100	=
		Differentialen Gr.—Pl.								
36+36 — -34+82	154	Inköp av 15" cementrör	m	154	5.25	808	50			
Övf.	154	Överföres				808	50			3250	=

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

33386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Utg.	154	Överfört			808	50			2250	=
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och bröjning	m	154	3.–	462	–	1270	50	
Tills.	154	meter.								
Brunn		med 32" inre diameter								
jämte		kopplingar vid 34+82	st.	1	80=			80	–	
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m.m. tillägges ca 20 % med								249	50	1600	–
		Delsträckan A–B								
34+82–	104	Inkörs av 15" cement-								
=33+78		rör	m	104	5.25	546	–			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och								
		bröjning	m	104	3.75	390	–	936	–	
Tills.	104	meter.								
Brunn		med 24" inre diameter								
jämte		kopplingar vid 33+78	st.	1	60.–			60	–	
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m.m. tillägges ca 20 % med								204	=	1200	=
		Delsträckan B–C								
33+78–	113	Inkörs av 15" cement-								
=32+65		rör	m	113	5.25	593	25			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och								
		bröjning	m	113	3.25	367	25	960	50	
Tills.	113	meter.								
		Överföres						960	50	6050	=

36.4

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					960	50	6050	=
		Brunnar med 32" rör diameter jämte kopplingar vid 32+65 st.	1	80.=			80	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20% med					209	50	1350	=
		Diverse arbeten.								
32+65 – 32+37	28	Schakta för 15" cementrör	m	28	5.25	147	–			
		Schaktning, stämpling, grävens läggning och höjning	m	28	2.75	77	–			
32+37 – 31+20	117	Schakta för 12" cementrör	m	117	4.–	468	–			
		Schaktning, stämpling, grävens läggning och höjning	m	117	2.25	263	25			
31+20 – 30	120	Schakta för 10" cementrör	m	120	3.20	384	=			
		Schaktning, stämpling, grävens läggning och höjning	m	120	1.75	210	–	1549	25	
Tillh.	265	meter.								
		Brunnar med 32" rör diameter jämte kopplingar vid 32+37 st.	1	80.=	80	–				
		Brunnar med 24" rör diameter jämte kopplingar vid 31+20 och 30 st.	2	60.=	120	–	200	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20% med					350	75	2100	–
		Överföres							9400	=

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							9400	—
		Avlopp som ej skola afföras.								
		Rörledningen I-II.								
32+65-50-	132	Rörgrav 7" tegelrör m	132	1.65	217	80				
-51+32		Schaktning, rörens läggning								
		och hoplning m	132	1.20	158	40				
51+32-	180	Rörgrav 5" tegelrör m	180	1.35	243	—				
-53+12		Schaktning, rörens läggning								
		och hoplning m	180	0.90	162	—	781	20		
Tills.	312	meter.								
Brunnar med 24" inre diameter jämte										
Reservbrunnar vid 51+32 och 53+12 st.			2	45.—			90	—		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							203	80	1075	—
		Rörledningen II-III.								
32+65=55-	113	Rörgrav 7" tegelrör m	113	1.65	186	45				
-56+13		Schaktning, rörens läggning								
		och hoplning m	113	1.30	146	90	333	35		
Tills.	113	meter.								
Brunn med 24" inre diameter jämte										
Reservbrunnar vid 56+13 st.			1	45.—			45	—		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							76	65	475	—
		Rörledningen III-IV.								
80-45-	100	Rörgrav 8" tegelrör m	100	2.—	200	—				
-46		Schaktning, rörens läggning								
		och hoplning m	100	1.40	140	—				
Öfv.	100	Överföres			340	—			10900	—

38 N. 6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Forts.	100	Överfört			3470	—			10900	=
46-46+92	92	Inläggning av 7" tegelrör m	92	1.65	151	80				
		Schaktning, rörens läggning och hopgjutning m	92	1.20	110	40				
46+92 - 138+13	121	Inläggning av 6" tegelrör m	121	1.35	163	35				
		Schaktning, rörens läggning och hopgjutning m	121	0.90	108	90	874	45		
Forts.	313	meter.								
Försedda med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 46+92 och 138+13			2	45.=			90	=		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges 2 = 20 % med							185	55	1150	=
		Summa beräknad kostnad							12050	=
		Sammandrag.								
		Avlopp som skola utföras:								
344		Ledningssträckan	N:o 6				450	—		
139		do	6 - P				1700	—		
109		do	P - Q				1100	—		
354		do	Q - R				1600	—		
304		do	R - S				1200	—		
113		do	S - T				1250	—		
265	1288	do	T - U				2100	=	9400	=
		Avlopp som ej skola utföras:								
312		Ledningssträckan	T - T'				1075	—		
113		do	T - T''				485	—		
313	738	do	U - U'				1150	—	2650	=
Summa	1966	meter.	Summa beräknad kostnad						12050	=

Jönelsbog den 2 december 1941.

A Gjörstens vägnar: Karl Allen 17/11 06.

C. H. Nelin.

Statens kanalbyrå ingenjör.

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Göteborg. Arbetsbeskrivning Bil. 6. 39.

Grävningstabell

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Diketssträckan N-O.				
42+28	—	0.65	0,50	1.80	1:1	8.211		Uppmarkering för grävning av diket sträckan mellan 42+28 och 38+84.
42	28	0.65	"	1.80	"	2:1000 8.27		
41+50	50	0,75	"	2.—	"			
41	50	0.90	"	2.30	"			
40+50	50	1.10	"	2.70	"			
40	50	1.30	"	3.10	"	2:1000		
39+50	50	1.30	"	3.10	"			Fig. 44: Kors i betongrochel, tillvaratagna i Hagneryd Tåkke - Stenmagåsa, där ny tas av port Lilla Kassie. N. vägkantsten, ca 20 cm över marken, belagen på höjden +10.43 m.
39	50	1.40	"	3.30	"			
38+84	16	1.40	"	3.30	"	8.90		
Summa	344	meter.						
				Diketssträckan O-P.				
38+84	—	1.30				9.—		18" cementrör mellan 38+84 och 38+25.
38+50	34	1.20				4:1000		
38+25	25	1.60				9.24		
38+25	—	1.55				9.29		15" cementrör mellan 38+25 och 37+45.
38	25	1.90						
37+50	50	1.55				7:1000		
37+45	5	1.60				9.85		
Summa	139	meter.						
				Diketssträckan P-Q.				
37+45	—	1.60				9.85		15" cementrör mellan 37+45 och 36+36.
37	45	1.75				7:1000		
36+50	50	2.10						
36+36	14	1.80				10.62		
Summa	109	meter.						

40.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diketssträckan A1-R.								
36+36	—	1.80				10.62		15" cementrör mellan 36+36 och 34+88.
36	36	2.10						
35+50	50	2.40				3:1000		
35	50	2.20						
34+88	18	2.20				11.08		
Summa	154	meter.						
Diketssträckan R-L.								
34+88	—	2.20				11.08		15" cementrör mellan 34+88 och 33+78
34+50	32	2.20						
34	50	2.45				2:1000		
33+78	22	2.30				11.28		
Summa	104	meter.						
Diketssträckan L-T.								
33+78	—	2.30				11.28		15" cementrör mellan 33+78 och 32+65.
33+50	28	2.15						
33	50	1.90				2:1000		
32+65	35	1.85				11.51		
Summa	113	meter.						
Diketssträckan T-U.								
32+65	—	1.85				11.51		15" cementrör mellan 32+65 och 32+37.
32+50	15	1.85				2:1000		
32+37	13	1.80				11.57		
32+37	—	1.75				11.62		12" cementrör mellan 32+37 och 31+20.
32	37	1.75						
31+50	50	1.80				2:1000		
31+20	30	1.75				11.85		10" cementrör mellan 31+20 och 30.
31	20	1.75						
30+50	50	1.85				2:1000		
Summa	215							

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. MARK.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öst.	2,15							Förbi N:r 0 jämnbr i grundmyr till lage tillhörig fastigheten Ingelsta 1:o Ingelstad 1.0 m. Norr 1:0 härnet, belägen på höjden + 15.- m.
30	50	1.75				12,09		
Jona	265	meter.						
			Sammandrag av Diketssträckan N-O					
344				do	O-P			
139				do	P-Q			
109				do	Q-R			
154				do	R-S			
1104				do	S-T			
113				do	T-U			
265	1228			do				
Jona	1228	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Vid upprensning, fördjupning och utvidgning av den öppna dikessträckan N-O skall det iakttagas, att det nuvarande floddiket skall utvidgas lika åt båda sidorna samt att rensnings- och schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet.

2/ Jordvallarna utmed den öppna dikessträckan N-O skola genomgrävas på minst var 50:de meter samt dessutom vid alla tillstötande svackor, så att ytvattnet fritt kan avrinna.

3/ Ommurningen vid 38+84 skall utföras på det sätt, som närmare framgår av upprättade typritningar med iakttagande av att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i den omfattning, som närmare framgår av ritningarna.

4/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd.	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

17/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

18/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

19/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392243

21/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

22/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

26/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

27/ Samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

28/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

29/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Jönelsborg den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 8 april 1940 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Jönelsborg nr 1 samt Virke n:ris 1, 10, 15 och 16 i Virke socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget ca 1,5 km nordost om Virke kyrka, 8,- km nordost om Kävlinge municipalsamhälle vid Västkustbanan och 6,- km väster om staden Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom ett öppet dike, som från sektionen 30 avleder vattnet söder ut till ett större floddike. Det nuvarande avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torr-

läggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. På begäran av sökanden och dem, vilka under syneförrättningens handläggning förenat sig med sökanden /se förrättningsprotokollets §§ 5 och 6/, har förrättningsmannen upprättat förslag till utförande dels av vissa dikessträckor, vilka av sökandena påfordrats, dels även till vissa andra dikessträckor, vilka visserligen ej påfordrats, men för vilka utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

1/ Dikessträckan N-O från kröken vid sektionen 42+28 öster ut till ägovägen vid sektionen 38+84. Det nuvarande floddiket skall uppreasas samt något fördjupas och utvidgas. I samband med arbetets utförande skall den nuvarande ägotrumman vid sektionen 39+67 borttagas, enär den ej utförts till sådana dimensioner, att vattnet vid flöden fritt kan avrinna genom densamma.

2/ Dikessträckorna O-P, P-Q, Q-R och R-S från sektionen 38+84 norr ut till sektionen 33+78 i rågången mellan Virke och Jönelsborgs hemman. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid sektionen 38+84 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 38+25, 37+45, 36+36, 34+82 och 33+78 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan S-T från sektionen 33+78 norr ut till sektionen 32+65. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvaran-

öppna diket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 32+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan T-U från sektionen 32+65 norr ut till ägovägen vid sektionen 30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 15", 12" och 10" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 32+37, 31+20 och 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta ledningar i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och to-

pografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Den nuvarande ägotrumman vid sektionen 39+67 av dikessträckan N-O skall rivas och borttagas, enär den utförts med så små dimensioner /18" rör/, att vattnet vid flöden ej kan fritt avrinna genom densamma. Vill jordägaren anordna ny trumma över dikessträckan N-O på samma eller annan plats, skall en sådan ny trumma utföras av rör med minst 32" inre diameter. Vidare skall den nuvarande ägovägstrumman vid sektionen 36+36 av dikessträckan P-Q rivas och borttagas. Det vägen korsande avloppet skall emellertid utföras som täckt ledning, varför den borttagna trumman ej behöver ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick, så snart rörledningen framdragits genom vägen.

Mom. 4.

Ersättningar.

I ersättning för de olägenheter, som tillskyndas Sture Persson genom att den nuvarande ägotrumman vid sektionen 39+67 rives och borttages, skall dikningsföretaget till Persson utgiva ett belopp av 100,- kr, med skyldighet för honom att, därest han så vill, själv bygga ny trumma på sätt närmare angives i mom. 3 här ovan. Vidare skall dikningsföretaget i ersättning för bortgrävd jord och för intrång genom jordupplag utmed dikessträckan N-O till Sture Persson utgiva ett belopp av ~~70~~ 60,- kr, med skyldighet för Persson att vid framtida rensningar av dikessträckan N-O utan ytterligare ersättning tåla att rensningsjord upplägges på hans mark. Här ovan angivna ersättningsbelopp skola av dikningsföretaget utbetalas innan arbetet påbörjas.

Skulle vid utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen annan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, till 9400,- kr och kostnaderna för de avlopp, som ej skola utföras /avdragsdiken/ till 2650,- kr. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava alltså beräknats till

12050,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 13050,- kr - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan olika områden inom dikningssamfälligheten, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-82 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8654,- kr, skall kunna torrläggas, måste di-

kessträckorna S-T, T-U, $T-T^1$, $T-T^2$ och $U-U^1$ upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten S, för vilka kostnaderna beräknats till 2000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8000 /1250+2100+1075+425+1150+2000/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 83-92 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2474,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Q-R och R-S upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten Q, för vilket kostnaderna beräknats till 1500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300 /1600+1200++1500/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 93-112 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1922,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna N-O, O-P och P-Q upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250,- /450+1700+1100/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
13050,- kr	12050,- kr	0,923372.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	8654,- kr	8000,- kr	0,924428
2	2474,- "	4300,- "	1,738076
3	1922,- "	3250,- "	1,690946.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	11128,- kr	10300,- kr	0,925593
2+3	4396,- "	6050,- "	1,376251.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de torrläggas gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för vars och ens mark.

Då dikessträckorna T-T^{1}, T-T^{2} och U-U^{1} ej skola utföras, skall för en rättvis kostnadsfördelning blivande värdet och förbättringsvärdet för de fastigheter, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessa dikessträckor, ~~också~~ minskas med belopp, som motsvarar kostnaden för respektive avlopps utförande, dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal eller;

<u>för fastigheterna Jönelsborg 1^{9} och Virke 16^{1}</u>, vilka äro beroende av dikessträckan T-T^{1}, med 1075:0,9233716 = 1164,21 kr,

<u>för fastigheten Virke 1^{1}</u>, som är beroende av dikessträckan T-T^{2}, med 425:0,9233716 = 460,27 kr, samt

<u>för fastigheterna Jönelsborg 1^{2}, 1^{3} och 1^{4}</u>, vilka äro beroende av dikessträckan U-U^{1}, med 1150:0,9233716 = 1245,44 kr.

Avdragen hava ~~därefter~~ fördelats på respektive fastigheter med följande belopp:

Jönelsborg 1:9;	$\frac{2202}{2202+264}$ x 1164,21 =	1039,57 kr
Virke 16:1;	$\frac{264}{2202+264}$ x 1164,21 =	124,64 kr
Virke 1:1;	$\frac{642}{642}$ x 460,27 =	460,27 kr
Jönelsborg 1:2;	$\frac{512}{512+1981+222}$ x 1245,44 =	234,87 kr
Jönelsborg 1:3;	$\frac{1981}{512+1981+222}$ x 1245,44 =	908,73 kr
Jönelsborg 1:4;	$\frac{222}{512+1981+222}$ x 1245,44 =	101,84 kr
	Summa avdrag	2869,92 kr.

Sedan i värderingslängden uträknade blivande värden och förbättringsvärden minskats för vissa fastigheter med ovan angivna belopp, har särskild kostnadsfördelningslängd utarbetats och bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kosthaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga

icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att ~~detsamma~~ företaget kommer till stånd. Vill någon av sökandena fullfölja företaget, skall detta alltså utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft, samt sedan anmälan gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län om val av styrelse. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall, innan arbetet påbörjas, anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt samt, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörliga försäkringspremier. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av cementrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck och innan brott uppstår skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 15" 17 kg, 12" 16 kg och 10" 15 kg.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för de olika dikessträckornas bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de

bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att dikningsföretaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande /procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det

i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta

och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941". Styrelsen skall hava sitt säte i Virke socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 15,27 kr, vilket belopp sökandena skola inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Jönelsborg den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

Oskar Andersson

Frodo Svensson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wirke o:n.				
7/144	1:2		Jönelsborg; Lars Persson	torpk.	1-4	3563.-	3840.13
3/60	1:3		Dito; Dito.	dito.	5-30	12119.-	13191.27
4/1440	1:4		Dito; Dito.	dito.	31-33	1703.-	1823.16
24/1440	o:n 1:11		Dito; Dito.	dito.	34-38	2493.-	2975.-
51/5760	1:13		Dito; Dito.	dito.	39-44	1835.-	2225.-
33/1440	o:n 1:11		Dito; Alfred Wilsson	dito.	45-51	3723.-	4475.-
145/5760	1:12		Dito; Axel Bergkvist	dito.	58-62	5568.-	6775.-
49/720	1:9		Dito; Dito.	dito.	63-79	10973.-	12135.43
1/4+1/8	1:10		Wirke; Kongl. Maj:t o. Kronan, arr. N. Alfr. Nilsson		52-57,93,94	4908.-	5089.73
3/8	16:1		Dito; Jon Jonsson		80-82	2611.-	2750.36
3/4	15:1		Dito; Stina Persson	torpk.	83-92 95-112	13079.-	17475.-
						62575.-	72755.08

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostnad 09233 72.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
277.13	255.89					255.89	2.722	17.37	
1072.27	990.10					990.10	10.538	67.23	
120.16	110.95				2162.13	110.95	1.180	7.53	23.001 20
482.-	445.07					445.07	4.735	30.22	176.80 kr.
390.-	360.12					360.12	3.831	24.45	
752.-	694.38					694.38	7.387	47.15	
1207.-	1114.51					1114.51	11.857	75.68	23,27 6%
1162.43	1073.36			2187,67		1073.36	11.419	72.88	148 56
181.73	167.80					167.80	1.785	11.39	
139.36	128.68					128.68	1.369	8.74	
4396.-	4059.14					4059.14	43.182	275.61	
10180.08	9400.-					9400.-	100.-	638.25	

Jönköping den 2 december 1941.

På förrättens vägnar:

O. A. Nelin.

Statens lantbruksingenjör.

Fredrik Fransson

Nils Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA KONTRAKTEN, SKARA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Delningsförrättning Jordbacken
Ör 2:1 1/19 4/11
i Örsjöbo *socken och* Kristianstads *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	12	0,50			6	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.	4	1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ...						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 2,27 *ar* ... st.	112	0,24	26	88		
		... har	30,45	0,73	22	75		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
19/11	2/17	*Tillägg för mätning i skala 1:* Hörby utter Kiltorp - Området ... dag	11	12,-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					78	63
		... *Överföres*					85	13

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					885	13
		Avvägning:						
15/8, 17/8, 8/9		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	2½	12,00	30	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ≥ 4 *punkter pr har* ... *har*	30,45	0,50	15	23		
		avvägda punkter ... *st.*	450	0,05	13	50		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			58	73
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 277 *ar,* ... *st.*	112	0,05	5	60		
		... *har*	30,45	0,110	3	05	8	65
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	112	0,04			4	48
		Markvärdering:						
31/10		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/4	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	224	0,06	13	44		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	112	0,12	13	44	33	88
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2	3,50			7	—
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	26	0,25			6	50
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
25/8, 18/9		~~Behandling av vattenområdet, uppritning och utredning~~ ... *dagar*	2	12,00	24	—	24	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	2	10,00			20	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	50	0,03	1	50	2	50
		... *Överföres*					955	87

1	2	3	4	5	6		7	
1941		*Överfört*					255	87
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	5	2,00	10	=	13	=
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2	4,00	8	=		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			12	05	20	05
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	450	0,01			4	50
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	111	0,30	3	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			5	30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	15	3,00			45	—
30/11 10, 1:2 12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	=
23/11		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 förrättningsutredning* „	1	12,00			12	—
13/11		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st ... „	2/3	12,00	8	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st ... „	1	12,00	12	—		
		slamficka ... „		12,00				
		...					20	=
		Summa kronor					415	72
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket* *bladet* ...						
		övriga *regalark* *blad* ... *st.*			7	=		
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	112	0.07	7	84		
		... *har*	30.45	0.14	4	26		
		... *Överföres*			19	10		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			39	10		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	03		
		3) insättning av höjdlägestal	*450*	*0,02*	*9*	=		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	*50*	*0,05*	*2*	*50*	*35*	*38*
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall *„*						
		nytt avlopp eller vall *„*						
		ändring av befinligt avlopp *„*	*2*	*6.=*	*12*	=		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			*6*	*50*		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	*1*	*3,00*	*3*	-	*21*	*50*
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* *dagar*		*12,00*				
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	*1½*	*12,00*			*18*	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	*65*	*0,55*			*35*	*75*
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					*4*	-
		Summa kronor					*1124*	*63*
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			*11*	*70*		
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och upplösning av ritningar~~			*4*	=	*15*	*70*
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			*39*	*20*		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			*53*	=		
							92	*20*
		Summa kronor					*107*	*90*
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					*413*	*72*
		Lösen för kopior och avskrifter					*114*	*63*
		Övriga förrättningskostnader					*107*	*90*
		Summa kronor					*638*	*25*

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jönköpings Östra och Västra Göinge *häradsrätt.*

In Jönköping *den* 2 December *19* 41.

C. H. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ingeborg Larsson Gustaf Gustavsson

Kronor 585.25 *kvitteras:*

Malmö *den* 8/12 *19* 41

C. H. Nelin

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SVARA
392212

570
740
1310

Räkning

Jönelsborg den 2 december 1941.

Dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" Debet

till skiftesgodemannen Theodor Tuvesson, Virketorp nr 6

1941.				
Okt.	31	Resa hemmet - Jönelsborg - hemmet;		
		6 km à 0,30 kr	1	80
		Dagtraktamente	8	-
Dec.	2	Ersättning lika med d. 31/10	9	80
		Kronor	19	60

Kvitteras:

Teodor Tuvesson

Räkning

Jönelsborg den 2 december 1941.

Dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" Debet

till skiftesgodemannen Olof Olsson, Remmarlövs gård

1941.				
Okt.	31	Resa hemmet - Jönelsborg - hemmet;		
		6 km à 0,30 kr	1	80
		Dagtraktamente	8	-
Dec.	2	Ersättning lika med d. 31/10	9	80
		Kronor	19	60

Kvitteras:

Olof Olsson

Kontoutdrag faktura n:r 15655 B MALMÖ den 3 okt. 1941.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér 3.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

1941		An annons om	ggr.	m/m	å	Kronor	öre
Okt.	3	Kungörelse: Syneförrättning Jönelsborg 1 m.fl. hemman	1	90	26	23	40

Kvibergs den 3/12 - 41

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m .....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej skriftliga inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 3 okt. 1941.

Malmö den 3 okt. 1941
Skånska Dagbladet

Godk. 101

Skuldra Mindelse överlämnad till Lantbruksstyrelsen den 31/1 1944 godkänd den 10/2 1944

294/43

M 2*0709

1492

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1943 till

dikningsföretaget Jönelsborg av år 1941 i Virke socken av

MALMÖHUS LÄN

IC Bm 16

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusentio (5.010)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fyratusenniohundratrettio (4.930)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagit och förbindit ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öreke den 30 December 1943

Hans Persson

Att Lantbrukaren Hans Persson, Öreke gärde

Jan Eslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E.H. Nilsén

Adress Malmö

Adress Eslöv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 februari 1944.

På Kungl. Lantbrukssstyrelsens vägnar

Axel Rehnberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1944 den 18 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Jönelsborg av år 1941 i Virke socken av Malmöhus län.

Lån 4.930 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Virke socken.			
Jönelsborg	7/144	1^{2}	Lars Persson
"	7/60	1^{3}	Densamme
"	49/1440	1^{4}	Densamme
"	49/720	1^{9}	Pål Bengtsson
" $\frac{74\,397}{295\,200}$?	26/1440	avl^{11}	Lars Persson
"	23/1440	avl^{11}	Alfred Nilsson
"	145/5760	1^{12}	Pål Bengtsson
"	51/5760	1^{13}	Lars Persson
"	3/4	15^{1}	Sture Persson

Stockholm den 18 februari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

11/11 43

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" i Vårka socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Vårka socken.

◦ 7/144	mtl.	Jönelsborg		1 2	;	Lars Persson, ✓
◦ 7/60	"	D:o		1 3	;	Dens., ✓
◦ 49/1440	"	D:o		1 4	;	Dens., ✓
◦ 49/720	"	D:o		1 9	;	Pål Bengtsson, ✓
26/1440	"	D:o	av	1 11	;	Lars Persson, ✓
◦ 23/1440	"	D:o	av	1 11	;	Alfred Nilsson, ✓
◦ 145/3760	"	D:o		1 12	;	Pål Bengtsson, ✓
▷ 51/3760	"	D:o		1 13	;	Lars Persson, ✓
◦ 3/4	"	D:o		15 1	;	Sture Persson, ✓

72 397 / 295 210 2

Malmö i april 1942.

O.H. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

Transumt.

1492

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke socken, Malmöhus län.

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Sture Persson, Virke nr 15 per Eslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Pål Bengtsson, Jönelsborg per Eslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat; samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

Jönelsborg den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson. Teodor Tuvesson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

DIARIE N:r 1492
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" i Virke socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Sture Persson, Virke nr 15 per Eslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Pål Bengtsson, Jönelsborg nr 1 per Eslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Jönelsborg den 2 december 1941.

1. Sture Persson. 2. Pål Bengtsson.

3. Lars Persson.

Att Sture Persson, Pål Bengtsson och Lars Persson egenhändigt undertecknat denna förening betyga:

Jönelsborg den 2 december 1941.

C.H.Wallér. Olof Olsson.
Lantbruksingeniör. Godsägare.
Malmö. Remmarlöv. Eslöv.

4. Alfred Nilsson.

Att Alfred Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening betyga:

Virke den 26 december 1941.

Karl Persson. Hanna Persson.
Kingelstad. Virke.

Rätt avskrivet intygar:

C.H. Wallér

Sodh. 18/2 1944 294/43

1491

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Jönelsborg av år 1941 i Virke socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5010.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 4930.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sture Persson, Virke nr 15 per Eslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 9 december 1943. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 15 januari 1944.

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.