Bladl.
Plan.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag
till
"Dikningsföretaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941"

uti Annelövs och Saxtorps socknar,
Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

Elver Bernice Mellin,

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetens utförande.

Stockholm den 11 November 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman



RITN. Nr 004 1

Nr 659 Malmöhus 2 rote

M 2·0711

Profil- och sektionsritningar m.m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag

till

"Dikningsföretaget Kvärlöv nr:is 4 och 6 av år 1941"


uti Annelövs och Saxtorps socknar,

Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

Olov Henric Ståhl.

Statens lantbruksingenjör.




6.-	9.17	11.34	11.89	12.12	13.46	13.53	13.82	14.02	13.94	14.23	14.37	14.21	14.31	14.37	14.54
5.-	7.53 v	9.78 v	10.43 v	11.08 v	11.53 v	11.88 v	12.23 v	12.34 v	12.47 v	12.54 v	12.64 v	12.74 v	12.84 v	13.04	13.20
1.-	1.64	1.56	1.46	1.34	1.93	1.67	1.59	1.68	1.52	1.69	1.73	1.47	1.47	1.33	1.34
±0.-														±0 m	
0	+28+50	1	+50	2	+16	+50	3	+50 +53	4	+58+61	5	+50 +52	6	+50	+76 +82	7

Typritning för brunn med 24" inre diameter och särskritt intag för ytvatten) vid 2+16.

Skala 1:50.


Typritning för brunn med 24" inre diameter.

Skala 1:50.



Typritning för ommurning av utlopp vid 0+28.

Skala 1:50.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 December 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gustaf Hörlin

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

J.N.Nr 002

M 1:2000

Nr 659 Malmöhus 2 sid

103/43 Komb.

DIARIE-NR 14731
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
JUL 1942

M 2*0711

Avskrift.

Komb 103/1943

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6

av år 1941"

i Annelövs och Saxtorps socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Forsman

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6

av år 1941"

i Annelövs och Saxtorps socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941" i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2,- km väster om Annelövs kyrka, 1,5 km öster om Saxtorps kyrka samt 0,5 km väster om Annelövs järnvägsstation vid järnvägslinjen Lund-Landskrona.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 15 december 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 15 mars 1951.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 4650,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen med 402,39 kr samt kostnaderna för detta betänkande med 49,- kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 5101,39 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträde den 15 december 1941 /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 91,88 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. e/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2590,- kronor från statens avdikningsanslag och 2590,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 15 december 1941	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e
Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. f
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. h
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 15 december 1941 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941 i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 april 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv nr 4 m.fl. hemman i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 15 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Nilsson, Annelövs boställe, och Edvin Esbjörnsson, Annelöv nr 9, båda med postadress Annelöv, hos lantbrukaren Jöns Jeppsson, Kvärlöv nr 4, ...

. . . . . .

§ 11.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Jöns Jeppsson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Olof Persson, båda med postadress Kvärlöv nr 4 per Annelöv;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag till arbetets utförande;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som kunna bliva beviljade.

. . . . . .

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kvärlöv den 15 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson. Edvin Esbjörnsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941" i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Jöns Jeppsson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Olof Persson, båda med adress Kvärlöv nr 4 per Annelöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt ooh förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kvärlöv den 15 december 1941.

1. Jöns Jeppsson. 2. Olof Persson.

3. Per Hedin. 4. Wilhelm Pettersson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér. And. Nilsson.

Lantbruksingeniör. Skiftesgodeman.

Malmö. Annelöv.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941" i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Annelövs socken.

3/128	mtl.	Kvärlöv	av 4 3	;	Per Hedin,
1/8	"	D:o	4 7	;	Olof Persson,
1/8	"	D:o	4 8	;	Jöns Jeppsson,
6/512	"	D:o	4 22	;	Per Hedin.

Saxtorps socken.

9/128	mtl.	Kvärlöv	av 6 4 / av 6 5	;	Vilhelm Pettersson.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	10.03	—	10.03	5101.39	5570.-	0.92
		Länsrökarnas andel.				
	8.43	—	8.43	4687.16	5117.-	0.92

Malmö i april 1942.
L. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

	Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
				Avdelningar 1 och 2.							
				Asmeloh socken.							
	5/128	ar 4 3		Kvärlöv	Jöns Kristersson sterbhusdelägare	1	60			1	60
3.	3/128	ar 4 3		Dº	Per Hedin		64				64
3.	6/512	4 22		Dº	Heno.		30				30
2.	1/8	4 7		Dº	Olof Persson	3	45			3	45
1.	1/8	4 8		Dº	Jöns Jeppsson	2	47			2	47
				Avdelning 3.							
				Asmeloh socken.							
1.	1/8	4 8		Kvärlöv	Jöns Jeppsson		57				57
				Laxtorps socken.							
4.	9/128	ar 6 4 ar 6 5		Kvärlöv	Wilhelm Pettersson	1	-			1	-
					Summa	10	03			10	03

Anm. 1. Söker ej lån.

Bil. 9.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
453	-	377	58	32	67	3	98	414	23	0.91	46.85	194	07	—	—
320	-	266	72	23	08	2	81	292	61	"	"	137	09	155	52
140	-	116	69	10	10	1	24	128	03	"	"	59	98	68	05
2054	-	1712	03	148	15	18	04	1878	22	"	"	879	94	998	28
1772	-	1476	97	127	81	15	56	1620	34	"	"	759	13	861	21
345	-	290	62	25	15	3	06	318	83	0.92	47.20	150	49	168	34
486	-	409	39	35	43	4	31	449	13	"	"	211	99	237	14
5570	-	4650	-	402	39	49	-	5101	39			2392	69	2488	54

Malmö i april 1942.
C. H. Walleri.
Statens kulturtekniker.

Bil. 9.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.
Arbets- och materialkostnad 4650.- kr.
Förrättningskostnad.
Kostnad för syneförrättningen 402.39 kr.
Kostnad för inträdningen angående statsunderstöd m. m. 49.- " 451.39 "
Summa kostnad 5101.39 kr.

Malmö i april 1942.
C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Till arbetsplanen gästställarnes kostnaden för företaget beräknat till 5101 kronor 39 öre, varav å lottägarnas andel 4687 kronor 16 öre.

Stockholm den 1 November 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Björkmans Förlag.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:
C. H. Waller

bil. 13.
Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941" i Ammelövs och Staxtorps socknar

~~socken~~ *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ... „	2	3,00	6	—		
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar ... st.	50	0.17	8	50		
		... har	10.06	1.06	10	66		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet ...			4	—		
		övriga regalark / blad ... st.					29	16
		... Överföres					34	66

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					34	66
18/8, 20/8		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning ö. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	10.06	0.50	5	03		
		avvägda punkter ... *st.*	300	0.03	9	—		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			38	03
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ... *ar,* ... *st.*	50	0.05	2	50		
		... *har*	10.06	0.10	1	01	3	51
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	50	0,04			2	—
16/12		**Markvärdering:**						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	100	0,06	6	—		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	50	0,12	6	—	22	—
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0.8	3.50			2	80
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	16	0.25			4	—
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
9/12		Uppritning av nederbördsområde, utredning m. m. ... *dagar*	1	12,00	12	—	14	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ minsta avrode ... „		10,00			10	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	20	0,03		60	1	60
		... *Överföres*					135	60

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					135	60
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „		4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			4	65	8	65
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	300	0,01			3	—
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	1	0,20		20	4	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	13	3,00			39	—
14/12, 15/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
22/8		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 1 st. ... „	⅓	12,00	4	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... „	⅓	12,00	4	—		
		slamficka ... „		12,00				
		...					8	—
		Lösen för: *Summa kronor*					241	25
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) *1:sta regalarket bladet* ...						
		övriga regalark blad ... *st.*			7	—		
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 20 *ar ägofigurer* ... *st.*	50	0.07	3	50		
		... *har*	10.06	0.14	1	41		
		... *Överföres*			11	91		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			11	91		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	23		
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6	—		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1	—	21	89
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befinligt avlopp „	0.8	6.-	4	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4	—		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	—	11	80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2/3	12,00			8	—
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55			30	25
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	—
		Summa kronor					75	94
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	20		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplisthing av ritningar~~ avskrifter			4	—	22	20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			39	-	63	—
		Summa kronor					85	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					241	25
		Lösen för kopior och avskrifter					75	94
		Övriga förrättningskostnader					85	20
		Summa kronor					402	39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rämmebergs, Onsjö och Karjagers *häradsrätt.*

Kvärlöv *den* 15 december *19* 41.

C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Nilsson. Edvin Eskjönsson.

Kronor 402.39 *kvitteras:*

Kvärlöv *den* 15 december *19* 41.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 392212

Widimeras ex officio:
C. H. Waller

C. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *dikningsföretaget 'Svärlöv n:rs 4 och 6 av år 1941'*
inom *Arrie lövs och Lartorps* sock nar
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	"	12	–
Upprättande av sammanställning tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 3+2+7×0.50+3	à	11	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"	6	–
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20×0.55	"	11	–
Inhäftning av handlingar; 2 häftten betänkande		5	–
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	–
Summa Kronor:		49	–

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Rönneberga, Onsjö och Bara jagers* häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *17 april* 19*42*.

C. H. Wallée
Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

Komb. 103/1943

1008

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN 1944
M 2★0711

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Komb. 103/1943

Handlingar

till

dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6

av år 1941"

i Annelövs och Saxtorps socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Saxåns nederbördsområde nr 93.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6

av år 1941"

i Annelövs och Saxtorps socknar,


Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Innehåller 52 sidor.
Härtill hör 2 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för tomläggning av marker tillhörande Kvarlöv nr 4 m.fl. hemman i Ormelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 15 december, inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Nilsson, Ormelövs Kviställe, och Edvin Eskjönsson, Ormelöv nr 9, båda med postadress Ormelöv, hos lantbrukaren Jöns Jeppsson, Kvarlöv nr 4, för att jämlikt länsstyrelsens här redan intagna förordnande (Bil. 1) handlägga ovanförrättning angående tomläggning av marker tillhörande Kvarlöv nr 4 m.fl. hemman i Ormelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens förestående denna dag hade förrättningsmannen den 18 november 1941 översänt till pastorsämbetena i Ormelövs och Saxtorps församlingar och hade denna kungörelse (Bil. 2 och 3) upplästs i resp. kyrkor söndagen den 23 november 1941. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 20 november 1941 varit införd i Skånska Dagbladet. Vidare hade förrättningsmannen den 21 november 1941 till för kommande sakägare översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända underrättelser hade särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillträdesdomstol.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Olof Persson, Kvarlöv: äg. 1/8 mtl. Kvarlöv 47 i Ormelövs s:n (lgf. 24/11 1919 § 417).

Lantbr. Jöns Jeppsson, Kvarlöv: äg. 1/8 mtl. Kvarlöv 48 i Ormelövs s:n (lgf. 6/9 1921 § 96).

Övriga sakägare och omkand:

Lantbr. Per Hedin, Kvarlöv: ag. 1/32 mtl. Kvarlöv 4^{2} 3/128 mtl. Kvarlöv av 4^{3} och 6/512 mtl. Kvarlöv 4^{22} i Appelövs s:n (lgf. 20/3 1940 § 116).

Jöns Kristerssons sterbhusdelägare, Kvarlöv; ag. 5/128 mtl. Kvarlöv av 4^{3} i Appelövs s:n (lgf. för Jöns Kristersson d. 12/4 1898 § 156) genom kommunalordföranden Bernhard Ek.

Lantbr. Vilhelm Pettersson, Kvarlöv: ag. 3/32 mtl. Kvarlöv 6^{3} och 9/128 mtl. Kvarlöv av 6^{4} och av 6^{5} i Laxtorps s:n (lgf. 14/4 1930).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visade sig ej heller stå i jävsförhållande till nu varande sakegare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven godemansed samt att de i mottagande uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings företaget, även som profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förrättningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakegarne vid de uppgandet, som under förrättningen komma att framställas beträffande avloppets upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förrättningarna medsända och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas rörande avloppets upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för torläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattensjuka marker. De yrkade därför, att det nuvarande öppna avloppet i sträckning-

en 0-7+32 skulle fördjupas och därefter igenläggas med kör.

§ 6.

Företogs <u>syneförrättningen</u>, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 7.

<u>Förrättningsmannen</u> redogjorde för av honom upprättat förslag till diknings företagets utförande. Förslagshandlingarna upplästes i kommande delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.
kostnadsförslaget såsom Bil. B.
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 8.

Avgav <u>syneförrättningen utlåtande</u> - se Bil. D med tillhörande underbilaga D a - med tillkännagivande att den med utlåtandet upprättade ägde detsamma klandra genom besvär till Södertörns Vattendomstol.

§ 9.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 10.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 11.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Jöns Jeppsson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Olof Persson, båda med postadress Kvärlöv nr 4 per Arnelöv,

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag till arbetets utförande,

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets erhållande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som kunna bliva beviljade.

§ 12.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styresman för företaget, valdes till styresman lantbrukaren Jöns Jeppsson, Kvärlöv nr 4 per Arnelöv med lantbrukaren Olof Persson, Kvärlöv nr 4 per Arnelöv till ersättare.

§ 13.

Förättningsmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom 30 dagar komme att tillställas styresmannen för företaget.

§ 14.

Överlämnades till Jöns Jeppsson ett exemplar av arvodesräkningen för förättningen. Angående efter dagsvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Delägarne uttalade sig för att de till förrättet hörande riktningarna utfördes på papper.

§ 16.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m. m. under förrättningarna skulle utgå med 18.50 kr till Jöns Jeppsson och 20.50 kr till Olof Persson. Ersättningsklopparen utbetalades av förrättningsmannen.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upphävdes.

Kvärlöv den 15 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallert

Statens lantbruksingenjör.

Ind. Tillman

Edvin Eklöf

Rode nämn.

Bil. 1. 7.

201 62
197 1941

Ek.D. litt. ✓ nr 8/311 1940.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 14/7 1940.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 juli 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

/Hj. Kjäll/ /T. Kinnman/

Erhållet d. 8.10.40.

8

Inkom ..... nr 311 år 1940.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 12. JULI 1940
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv nr 4 ~~och 6~~ uti ~~Kvärlövs~~ Annelövs socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde jämväl komma att beröras andra fastigheter, vilka först under förrättningens handläggning kunna närmare angivas.

....Kvärlöv..... nr 4.... äg. Jöns Jeppsson.... adr. Annelöv...

....Kvärlöv..... nr ..4.... äg. ..Olof Persson... adr. Annelöv...

...Kvärlöv. Annelöv.....den. 10 juli 1940

.....Jöns Jeppsson..... ..Olof Persson.

Lantbrukare Jöns Jeppssons och Olof Perssons egenhändiga namnteckningar bevittna.

Nils Svensson ..... G. Gunnarsson....

Kvärlöf 1 4 Kvärlöv 4.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
d. 24/11 1941. Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv nr 4 m.fl. belägen i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Jöns Jeppsson, Kvärlöv nr 4, måndagen den 15 december 1941 kl. 10,30, då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Kvärlöv nr 4 i Annelövs socken och Kvärlöv nr 6 i Saxtorps socken.

Malmö den 18 november 1941.

På tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 nov. 1941 för Annelövs församling i ANNELÖV kyrka betygar:

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Annelövs församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3. 10.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 25/11 1941.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv nr 4 m.fl. hemman i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Jöns Jeppsson, Kvärlöv nr 4, måndagen den 15 december 1941 kl. 10,30, då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Kvärlöv nr 4 i Annelövs socken och Kvärlöv nr 6 i Saxtorps socken.

Malmö den 18 november 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 nov. 1941 för Saxtorps församling i Saxtorps kyrka betygar:

J. A. P. DUNÉR.
KYRKOHERDE.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Saxtorps församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4. 11.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv nr 4 m.fl. hemman i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Annelövs församling /kungörelse/,	Södervidinge	18/11 1941
Pastorsämbetet i Saxtorps församling /kungörelse/,	Dagstorp	" "
Nämndemannen Anders Nilsson /god man/, Annelövs boställe,	Annelöv	" "
Lantbr. Edvin Esbjörnsson /god man/, Annelöv nr 9,	"	" "
Lantbr. Jöns Jeppsson, Kvärlöv,	"	21/11 "
Lantbr. Olof Persson, Kvärlöv,	"	" "
Lantbr. Per Hedin, Kvärlöv,	"	" "
Lantbr. Bernhard Ek, Annelöv,	"	" "
Lantbr. Per Tykesson, Torrlösa,	Svalöv	" "
Lantbr. Vilhelm Pettersson, Kvärlöv,	Saxtorp	" "
Jöns Kristerssons sterbhusdeläg., Kvärlöv,	Annelöv	24/11 "

Malmö den 21 november 1941.

Å tjänstens vägnar:

O. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Hvärlöv n:r 4. Bil. ~~Lit.~~ B. 1. a.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsbränd
dels
Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Åsunda Sn.					Nr Adelsdelning 1.	
N. Kvarnlösa	ab 4 3		5/128		Jöns N. Kvarnbergs och Österbl. Andelsägare.	
				11	Åker, m. mp. på tvåfåra	0.9
				12	Dº dº	0.75
				13	Dº dº	0.45
					Summa.	
N. Kvarnlösa	ab 4 3		3/128		Per Hedin.	
				4	Åker, m. mp. på tvåfåra	0.65
				5	Dº dº	0.5
				6	Dº dº	0.35
				7	Dº dº	0.50
				8	Dº dº	0.70
				9	Dº dº	0.90
					Summa.	
N. Kvarnlösa	4 22		6/512		Per Hedin.	
				10 a	Åker, m. mp. tvåfåra	0.35
				10 b	Dº dº	0.50
				11	Dº dº	0.5
				12	Dº dº	0.5
				13 a	Dº dº	0.7
				13 b	Dº dº	0.7
				14	Dº dº	0.9
					Summa.	
N. Kvarnlösa	4 7		1/8		Olof Persson.	
				15	Åker, m. mp. tvåfåra Överföres.	0.9

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	11							2400	264	—	2500	275	—	1100	11	—
7	77							2300	1771	—	2500	1925	—	2300	1554	—
5	72							2100	1512	—	2500	1800	—	2400	288	—
21	60								3547	—		4000	—		453	—
7	08							2200	176	—	2500	200	—	800	24	—
5	16							1900	304	—	2500	400	—	6000	96	—
5	14							1800	252	—	2500	350	—	7000	98	—
5	16							2000	320	—	2500	400	—	5000	80	—
7	06							2200	132	—	2500	150	—	300	18	—
9	04							2400	96	—	2500	100	—	1100	4	—
	64								1280	—		1600	—		320	—
5	06							1700	102	—	2500	150	—	800	48	—
5	02							1900	38	—	2500	50	—	600	12	—
5	03							1900	57	—	2500	75	—	600	18	—
5	01							1900	19	—	2500	25	—	600	6	—
7	08							2100	168	—	2500	200	—	400	32	—
7	02							2100	42	—	2500	50	—	400	8	—
9	08							2300	184	—	2500	200	—	200	16	—
	30								610	—		750	—		140	—
9	15							2300	345	—	2500	375	—	200	30	—
	15								345	—		375	—		30	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öv. Skräftorp	
				116	Åker, utm. p. Lödöse	0,7
				117	do	0,5
				118	do	0,31
				119	do	0,5
				20	do	0,3
				21	do	0,40
				22a	do	0,50
				22b	Wattenhåla, imp.	
				23	Åker, utm. p. Lödöse	0,25
				24	do	0,45
				25	do	0,7
				26	do	0,8
					Summa	
					Jöns Jeppsmans.	
K. Kvarntorp	4/8		1/8	27	Åker, utm. p. Lödöse	0,65
				28	do do	0,5
				29	do do	0,3
				30	do do	0,3
				31	do do	0,5
				32	do do	0,7
				33	do do	0,9
					Summa	
					Hr Skräddaregård 2.	
K. Kvarntorp	4/8		1/8		Jöns Jeppsmans.	
				34	Åker, utm. p. Lödöse	0,4
				35	do do	0,7
					Öv. Skräftorp	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15								345	—		375	=		30	—
7	14							2100	294	—	2500	350	—	400	56	—
5	07							1900	133	—	2500	175	—	600	42	—
5	09							1700	153	—	2500	225	—	800	72	—
5	13							1900	247	—	2500	325	—	600	78	—
5	03							1700	51	—	2500	75	=	800	24	—
5	04							1800	72	—	2500	100	—	700	28	—
5	92						03	1900	1748	—	2500	2300	—	600	552	—
5	1 03							1700	1751	—	2500	2575	—	800	824	—
5	22							1900	418	=	2500	550	—	600	132	—
7	45							2100	945	—	2500	1125	—	400	180	—
9	18							2300	414	—	2500	450	—	200	36	—
3	45						03		6571	—		8625	=		2054	—
7	19							2000	380	=	2500	475	—	500	95	—
5	50							1700	850	—	2500	1250	=	800	400	—
5	03							1600	48	—	2500	75	—	900	27	—
5	02							1600	32	—	2500	50	—	900	18	—
5	11							1800	198	—	2500	275	=	700	77	—
7	11							2000	220	—	2500	275	—	500	55	—
9	13							2300	299	—	2500	325	=	200	26	—
11	09								2027	—		2725	=		698	=
9	14							2200	308	=	2500	350	—	300	42	—
7	39							1800	702	—	2500	975	=	700	273	—
	53								1010	—		1325	=		315	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfver. Överfört	
				36	Åker, nor. p. Lädholma	0,55
				37	Do do	0,65
				38	Do do	0,55
				39	Do do	0,5
				40	Do do	0,95
					Summa	
					N. Skogsdelning 3.	
N. Skogsdelen	4/8		1/88		Hans Jeppsson.	
				41	Åker, nor. p. Lädholma	0,9.
				42	Do do	0,7
				43	Do do	0,5.
				44	Do do	0,4.
				45	Do do	0,9
				46	Do do	0,7.
					Summa	
Saxtorps s:n.						
N. Svardsö	nr 64 nr 65		9/128		Wilhelm Pettersson.	
				47	Åker, nor. p. Lädholma	0,3
				48	Do do	0,5.
				49	Do do	0,7
				50	Do do	0,9.
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. I SPARA.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								1010	—		1325	=		315	—
5	10							1600	160	—	2500	250	—	900	90	—
5	01							1600	16	—	2500	25	—	900	9	—
5	05							1600	80	—	2500	125	—	900	45	—
5	67							1600	1072	—	2500	1675	—	900	603	—
7	02							1900	38	—	2500	50	—	600	12	—
11	38								2376	—		3450	—		1074	—
9	16							2200	352	—	2500	400	—	300	48	—
7	17							1900	323	—	2500	425	—	600	102	—
5	18							1600	288	—	2500	450	—	900	162	—
5	02							1600	32	—	2500	50	—	900	18	—
7	03							2200	66	—	2500	75	=	300	9	—
7	01							1900	19	—	2500	25	=	600	6	—
	57								1080	=		1425	=		345	—
5	24							1700	408	—	2500	600	—	800	192	—
5	24							1900	456	—	2500	600	—	600	144	—
7	23							2100	483	=	2500	575	=	400	92	—
7	29							2300	667	—	2500	725	—	200	58	—
11	00								2014	—		2500	—		486	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
					Avdelning 1.
Ammelös s:n.					
Kvarnlön	ad 4³		5/128	1-3	Jöns Olofsson samt Stiftelsehemmanet Ägaf.
Dt°	ar 4³		33/128	4-9	Per Hedin
Dt°	4²²		6/512	10a-14	Dess.
Dt°	4/4⁷		1/8	15-26	Olof Persson
Dt°	4⁸		1/8	27-33	Jöns Jeppsson
					Summa för avd. 1.
					Avdelning 2.
Ammelös s:n.					
Kvarnlön	4⁸		1/8	34-40	Jöns Jeppsson
					Summa för avd. 2.
					Avdelning 3.
Ammelös s:n.					
Kvarnlön	4⁸		1/8	41-46	Jöns Jeppsson
Fastorps s:n.					
Kvarnlön	ar 6⁴ ar 6⁵		9/128	47-50	Wilhelm Pettersson
					Summa för avd. 3
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60								3547	—		4000	—		453	—
	64								1280	—		1600	—		320	—
	30								610	—		750	—		140	—
3	45						03		6571	—		8625	—		2054	—
1	09								2027	—		2725	—		698	—
7	08						03		14035	—		17700	—		3665	—
1	38								2376	—		3450	—		1074	—
11	38								2376	—		3450	—		1074	—
	57								1080	—		1425	—		345	—
1	—								2014	—		2500	—		486	—
1	57								3094	—		3925	—		831	—
10	03						03		19505	—		25075	—		5570	—

Svartlösa den 15 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Sv. Nilsson

Edvin Edlöfsson

Kodeträn.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikesstrackan A-B.								
0=0+28	28	Förläggning och inbördning av det omvarande öppna diket	m	28	1.50	42	=			
0+28-1+72	72	Inköp av 9" cementrör	m	72	2.70	194	40			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och bäddning	m	72	1.25	90	=	326	40	
Tills.	100	meter.								
		Omvarpning av provhål samt återställning av det öppna avloppet. Diket och slänter.								
		vid 0+28	st	1	75-	75	=			
		Brunn med 24" rörs diameter jämte hopp-lagning. vid 1/1.	st	1	60-	60	=	135	=	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca. 20% med						88	60	550 =
		Dikesstrackan A-B. 6.								
1-1+50	50	Inköp av 9" cementrör	m	50	2.70	135	=			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och bäddning	m	50	1.50	75	=			
1+50-2+16	66	Inköp av 9" cementrör	m	66	2.70	178	20			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och bäddning	m	66	2.-	132	=	520	20	
Tills.	116	meter								
		Brunn med 24" rörs								
		Överföres						520	20	550 =

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					520	20	550	—
		diagonalen och med vär-								
		skilt bifogad grad förr för-								
		flyttad ersättnings-								
		arbete från förrätts-								
		protokoll 2:16 vid 2:16 rot.	1	80-			80	=		
		För oförutsedda fall,								
		arbetstidsförlust m.m.								
		tillägges ca 20 % med					99	80	700	=
		Diktesstråcken C-D								
2+166-3+53	137	Inköp av 9" cementrör	m	137	2,70	369	90			
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		bäddning	m	137	2,50	342	50	712	40	
Tillk.	137	meter.								
		Brunn med 24" ring-								
		diameter jämte läggn-								
		ingen vid 3+533 rot.	1	60			60	=		
		För oförutsedda fall,								
		arbetstidsförlust m.m. till-								
		läggas, ca 20 % med					177	60	950	=
		Diktesstråcken D-C.								
3+53-3+166	113	Inköp av 9" cement-								
		rör	m	113	2,70	305	10			
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		bäddning	m	113	2,50	282	50	587	60	
Tillk.	113	meter.								
		Överföres					587	60	2200	=

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överkant					587	60	2200	=
		Brunn med 24" inre diameter jämte överbyggn.								
		Ändring vid 4+66 ab.	11	60			60	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca: 20 20 % med					152	40	800	=
		Vägen Stråkan & F. Q.								
4+66-5+52	86	Inköp av 9" cementrör	m	86	2,70	232	20			
		Schaktning, stabbning, körsen, läggning och bäddning	m	86	2,50	215	—			
5+52-6+96	144	Inköp av 8" cementrör	m	144	2,30	331	20			
		Schaktning, stabbning, körsen, läggning och bäddning	m	144	2,—	288	—			
6+96-7+32	36	Inköp av 6" cementrör	m	36	1,70	61	20			
		Schaktning, stabbning, körsen, läggning och bäddning	m	36	1,50	54	—	1181	60	
Tills.	266	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte anordningar vid 5+52, 6+96 och 7+32	st.	3	60,—			180	—	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca: 20 % med						288	40	1650 =
							Summa			4650 =

24/

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kommandodrag.								
v	100	Diketestråkan A-B			550	–	v			
v	116	Do B-C			700	–	v			
v	137	Do C-D			950	–	v			
v	113	Do D-E			800	–	v			
v	266	Do E-F-G			1650	–	4650	=	v	
Summa	732	meter.			Kostnad		4650	=		

Skarlöv den 15 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Mallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kontr. A. P.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Arbetsbeskrivning

Bil. 6 25.

Grävningstabell

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diketssträckan A-B.								
0	—	1.-	0.50	2,50	1:1	5.-		Fördjupning och utvidgning av det ovanstående öppna diket.
+28	28	1.40	"	3,30	"	6.40		
+28	—	1.25				6.54		9" cementrör mellan 0+28 och 1.
+50	22	1.65				45:1000		
1	50	1.55				9.78		
Summa	100	meter.						
Diketssträckan B-C.								
1	—	1.55				9.78		9" cementrör mellan 1 och 2+16.
+50	50	1.45						
2	50	1.35				13:1000		
+16	16	1.40				11.29		
Summa	116	meter.						
Diketssträckan C-D.								
2+16	—	1.40				11.29		9" cementrör mellan 2+16 och 3+53.
+50	34	1.95						
3	50	1.65				4:1000		
+53	53	1.60				12.25		
Summa	137	meter.						
Diketssträckan D-E.								
3+53	—	1.60				12.25		9" cementrör mellan 3+53 och 4+66.
4	47	1.70						Fyrkantig kulvert gjuten på platsen med lock av armerad betong, mellan 4+47 och 4+66 ca 19 m. Kulvertens bredd 1.50 m, höjd 1.50 m. Kulvertens väggar och lock 0.20 m tjocka. Kulvertens botten 0.30 m tjock. Kulvertens väggar och botten armerade med 10 mm järn på 0.20 m avstånd. Kulvertens lock armerad med 10 mm järn på 0.15 m avstånd. Kulvertens botten armerad med 10 mm järn på 0.20 m avstånd. Kulvertens väggar och botten armerade med 10 mm järn på 0.20 m avstånd. Kulvertens lock armerad med 10 mm järn på 0.15 m avstånd. Kulvertens botten armerad med 10 mm järn på 0.20 m avstånd.
+50	50	1.50				4:1000		
+66	16	1.60				12.47		
Summa	113	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Befintligt dike A-F-G.					
4+66	-	1.60				12.14		9" cementrör mellan 4+66 och 5+52.
5	34	1.70				2:1000		
+52	52	1.75				12.64		8" cementrör mellan 5+52 och 6+96.
6	48	1.45				2:1000		Brunn: Inom 3 närmaste brunnar 4 st 6" stenrör, 5 m 9" och 96 m 8" cementrör i pantarna 6 pelare; belägen på höjden + 12.82 m.
+50	50	1.45						
+96	46	1.40				12.93		
+96	-	1.30				13.02		6" cementrör mellan 6+96 och 7+32.
7	4	1.35				5:1000		
+32	32	1.35				13.20		
Summa	266	meter.						
			Sammanslag.					
	100		Dikessträckan		A-B.			
	116		"		B-C			
	137		"		C-D			
	113		"		D-E			
	266		"		E-F-G			
Summa	732	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Vid fördjupning och utvidgning av den öppna dikessträckan 0 - 0+28 skall det iakttagas, att det nuvarande floddiket skall utvidgas lika åt båda sidorna samt att rensnings- och schaktningsmassorna skola delas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet.

2/ Jordvallarna utmed den öppna dikessträckan 0 - 0+28 skola genomgrävas på minst var 50:de meter samt dessutom vid alla tillstötande svackor, så att ytvattnet fritt kan avrinna.

3/ Ommurningen vid 0+28 skall utföras på det sätt, som närmare framgår av upprättade typritningar med iakttagande av att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i den omfattning, som närmare framgår av ritningarna.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356389

4/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under den nya dikeskanten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

17/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

18/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

19/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med

flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

21/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

22/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

26/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

27/ Samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

28/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

29/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Kvärlöv den 15 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Malle

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv nr 4 m.fl. hemman i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 12 juli 1940 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv nr 4 m.fl. hemman i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kvärlöv nr 4 i ~~Allerums~~ Annetorp socken och Kvärlöv nr 6 i Saxtorps socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget ca 2,- km väster om Annelövs kyrka, 1,5 km öster om Saxtorps kyrka samt 0,5 km väster om Annelövs järnvägsstation vid järnvägslinjen Lund--Landskrona. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre öppet avlopp, som från sektionen 7+32 i rågången mellan fastigheterna Kvärlöv 4^{3} och Kvärlöv 4^{7} avleder vattnet väster och söder

ut till Saxån. Avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till utförande av nytt avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 0 vid Saxån norr och öster ut till sektionen 1. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket i gränsen mellan Annelövs och Saxtorps socknar. Delsträckan 0 - 0+28 skall utföras som öppet dike med 0,50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Delsträckan 0+28 - 1 skall utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Vid sektionen 0+28 skall rörmynningen ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 1 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 1 norr och öster ut till kröken vid sektionen 2+16. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket i gränsen mellan Annelövs och Saxtorps socknar samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn med särskilt intag för dagvatten skall anordnas vid sektionen 2+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckorna C-D och D-E från sektionen 2+16 öster ut till rågången vid sektionen 4+66. Det nya avloppet skall följa samma

sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 3+53 och 4+66 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F-G från sektionen 4+66 öster och söder ut till rågången vid sektionen 7+32. Delsträckan 4+66 - 5+52 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Delsträckan 5+52 - 6+96 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Delsträckan 6+96 - 7+32 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket i gränsen mellan fastigheterna Kvärlöv 4^{7} och Kvärlöv 4^{22} samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 5+52, 6+96 och 7+32 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava där-

jämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal trummor för enskilda ägovägar och brukningsvägar måste rivas. Då de dikessträckor, som komma att framdragas genom dessa vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Vid arbetets utförande skall det emellertid särskilt iakttagas att resp. vägbanor återställas i fullgott skick så fort arbetet avslutats.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle vid utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styresman och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 4650,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, och för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 5570,- kr - utgör det båtnads-

värde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan olika i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3665,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E och E-F-G upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 700,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3150,- /800+1650+700/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 34-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1074,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 550,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1500,- /950+550/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 41-50 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 831,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1250,- /550+700/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
5570,- kr	4650,- kr	0,834829.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	3665,- kr	3150,- kr	0,859481
2	1074,- "	1400,- "	1,303538
3	831,- "	1250,- "	1,504211.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	4739,- kr	3950,- kr	0,833509
2+3	1905,- "	2200,- "	1,154855.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 och 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4739,- kr påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 3950,- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper alltså till 0,833509.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 831,- kr påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 700,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,842358.

Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Vill någon av sökandena fullfölja företaget, skall detsamma alltså utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt sedan anmälan gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län om val av styresman. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styresman skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, samt därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av cementrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck, och innan brott

uppstår skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd:

9", 8" och 6" rör 15 kg.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för de olika dikessträckornas bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande

eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande /procenttalen i kol. 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styresmannen eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga [illegible] sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941".

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att

inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. [illegible]

Mom. 13.

Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Kvärlöv den 15 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

K. H. Nelleé

Statens lantbruksingeniör.

Ivar Stiernen Edwin Ekbjörnsson

Godemeän

Ö. Vall. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ormsbo s:n.				
5/128	av 4[3]		Hvarlös: Jöns Knutsson Stubmadelägare		1-3	3547.-	4000.-
3/128	av 4[3]		do Per Wiklund		4-9	1280.-	1600.-
6/128	4[22]		do Brita		10a-14	610.-	750.-
1/8	4[7]		do Olof Persson	och	15-26	6571.-	8625.-
1/8	4[8]		do Jöns Jeppsson	och	27-40	4403.-	6175.-
					41-46	1080.-	1425.-
			Lerbacka s:n.				
2/128	av 6[4] av 6[5]		Hvarlös: Wilhelm Pettersson Stugumma		47-50	2014.-	2500.-
						19505.-	25075.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Ref. Kontr.	Ref. Kontr.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.833509	0.348858				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
453.–	377.58					377.58	8.120	32.67	
320.–	266.72					266.72	5.736	23.08	
140.–	116.69					116.69	2.509	10.10	8 345
2054.–	1712.03					1712.03	36.818	148.15	
1772.–	1476.98								
345.–		290.61				1767.59	38.013	152.96	
486.=		409.39				409.39	8.804	35.43	
5570.=	3950.=	700.=				4650.=	100.=	402.39	

Kvarnbo den 15 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. J. Nauclér.

Statens lantbruksingenjör.

Axel Nilsson Edwin Edlyanne

Vice mäst.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTRYCKERI,
ÖREBRO

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget Kvarlöv n:r 4 och 6 av år 1941 i Ormelövs och Hörtorps socknar

~~socken~~ *och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	2	3,00	6	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ...						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar ... st.	50	0.17	8	50		
		... har	10.06	1.06	10	66		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st.					29	16
		... Överföres					34	66

1	2	3	4	5	6		7	
1941.		Överfört					34	66
18/8, 20/8		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... har	10.06	0.50	5	03		
		avvägda punkter ... st.	300	0.03	9	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			38	03
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal ... ar,* ... st.	50	0.05	2	50		
		... har	10.06	0.10	1	01	3	51
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... st.	50	0,04			2	—
		Markvärdering:						
16/12		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	100	0,06	6	—		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	50	0,12	6	—	22	—
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0.8	3.50			2	80
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	16	0.25			4	—
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
9/12		Uppritning av nederbördsområde, utredning m.m. dagar	1	12,00	12	—	14	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ minsta arvode „		10,00			10	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	20	0,03		60	1	60
		... Överföres					135	60

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					135	60
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			4	65	8	65
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	300	0,01			3	—
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	1	0,20		20	4	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	13	3,00			39	—
14/12, 15/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
22/8		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 1 st. ... *„*	⅓	12,00	4	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... *„*	⅓	12,00	4	—		
		slamficka ... *„*		12,00				
		...					8	—
		Lösen för: *Summa kronor*					241	25
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) *1:sta* *regalarket bladet* ...						
		övriga *regalark blad* ... *st.*			7	—		
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 20 *ar ägofigurer* ... *st.*	50	0.07	3	50		
		... *har*	10.06	0.14	1	41		
		... *Överföres*			11	91		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			11	91		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	23		
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	300	0,02	6	—		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1	—	21	89
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall *„*						
		nytt avlopp eller vall *„*						
		ändring av befinligt avlopp *„*	0.8	6.-	4	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4	—		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	1	3,00	3	—	11	80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	2/3	12,00			8	—
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	55	0,55			30	25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	—
		Summa kronor					75	94
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			18	20		
		Annonskostnader ang. sammanträden			4	—	22	20
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplioftning av ritningar~~ avskrifter						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			24	-		
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39	-	63	-
		Summa kronor					85	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					241	25
		Lösen för kopior och avskrifter					75	94
		Övriga förrättningskostnader					85	20
		Summa kronor					402	39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kristianstads, Örnjö och Hörjagers *häradsrätt.*

Kristianstad *den* 15 december *19* 41.

C. G. Ballén

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

A. Ståhlberg — Edvin Edlöfsson

Kronor 402.39 *kvitteras:*

Kristianstad *den* 15 december *19* 41

C. G. Ballén

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Räkning Kvarlöv den 15 december 1941.

Dikningsföretaget "Kvarlöv n:ris 4 och 6 av år 1941" Debet till skiftesgodemannen Anders Nilsson

1941.				
Dec.	15	Resa hemmet - Kvarlöv - hemmet, 8 km à 0.50 kr	4	-
		Dagtraktamente	8	-
		Kronor	12	-

Kvitteras:

And. Nilsson

Räkning

Kvärlöv den 15 december 1941.

Diknings-företaget Kvärlöv n:r 4 och 6 år år 1941 Debet
till skriftesgademannen Edvin Eskjönsson

1941.				
Dec.	15	Resa hemmet - Kvärlöv - hemmet,		
		8 km à 0.50 kr.	4	-
		Dagtraktamente	8	-
		Kronor	12	-

Kvittera:

Edvin Eskjönsson

51.

Kontoutdrag faktura n:r 18548 B MALMÖ den 20 nov. 1941.

Herr Lantbr. ingeniör Claes-Henrik Wallér 3.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

1941		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
Nov.	20	Kungörelse: Syneförrättning Kvärlöv N:o 4 m.fl. hemman	1	70	26	18	20

Kvibergs dom 24-11-41

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m .....

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.



Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 20 nov. 1941.

Malmö den 20 nov. 1941
Skånska Dagbladet

J. Månsson

E. Persson

9:o
Ej part/03

294
43

Slutdisposition överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 26/7 1944
godkänd den 3/8 1944

M 2*0711

14731
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1943 till dikningsföretaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941 i Annelövs och Saxtorps socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tvåtusenfyrahundra (2.400)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusenfyrahundraåttio (2.480)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 4 undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vårlön den 11 juli 1944.

Jans Jeppsson

Att Lantbrukaren Jöns Jeppsson, Vårlön
jm Arvelöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Nilsson
Lantbruksingenjör
Hedemora

Adress

E Gunnarsson
Fröken
Vårlön + jm Arvelöv

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

296/43 kvmb

FÖREDRAGET
DEN 26 MAJ 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1950
DIARIE Nr 745
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941 i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

~~Ordförandestyrelsen~~ Förtroendeman: Lantbrukaren Axel Bengtsson, Kvärlöv nr 4 per Annelöv

~~Förtroendeman~~

Arbetsplanen fastställd den 11 november 1943.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2400 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2480 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 15 januari 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1947

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1951

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 11 maj 1950, har befunnits att företaget i sin helhet är utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader äro något högre än de beräknade.

Malmö den 12 maj 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ber. 11/11 43

	D.	L.
	2.400	2.480
	1.200	1.200
	1.200	1.280

K. Lantbrukssstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

296/43

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1950
DIARIE Nr 743
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av dikningsföretaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941 i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län. Även översändes tvenne till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda skrivelser med anhållan att sista delen av beviljat statsunderstöd måtte utbetalas.

Malmö den 12 maj 1950.

C.H.Wallér.

25612

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT 1947

Förrättningsliggaren nr 424.

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 augusti 1947.

Företagets namn: Dikningsföretaget Kvärlöv nr 4 och 6 av år 1941 i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2400 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2480 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 augusti 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordförande: Lantbr. Axel Bengtsson, Kvärlöv nr 4, Annelöv /förut lantbr. Jöns Jeppsson, Kvärlöv nr 4, Annelöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 september 1947, då arbetet ännu ej påbörjats. Anledningen härtill är bristen på arbetskraft. Flertalet delägare i företaget äro intresserade av att få detsamma utfört. På grund härav får jag föreslå, att arbetstiden förlänges till den 1 september 1951.

Malmö den 20 oktober 1947.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

276/43

FÖREDRAGET
DEN 15 NOV. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1949
DIARIE Nr 3539
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: dikningsföretaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941 i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Lantbrukaren Axel Bengtsson, Kvärlöv n:r 4 per Annelöv.

Förtroendeman:

Arbetsplanen fastställd den 11 november 1943.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2400 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2480 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 15 januari 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1947

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten E.H.Monkell den 25 oktober 1949, har befunnits att till företaget levererats 524 m. 9", 144 m. 8" och 36 m. 6" cementrör av godkänd kvalitet. Arbetet pågår..

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt arbetsplanen i fastställda/angivna à priser till omkring 1810.- kr.

Härtill kommer; förrättningskostnader 451.39 "

Summa 2261.39 kr.

motsvarande omkring 44 % av hela den beräknade kostnaden 5101.39 kr.

Malmö den 29 oktober 1949.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1949 den 15 november.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941 i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län.

Lån 2.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
<u>Annelövs socken</u>			
Kvärlöv	3/128	av 4^{3}	Per Hedin
"	1/8	4^{7}	Olof Persson
"	1/8	4^{8}	Jöns Jeppsson
"	6/512	4^{22}	Per Hedin
<u>Saxtorps socken</u>			
Kvärlöv	9/128	av 6^{4} av 6^{5}	Vilhelm Pettersson

Stockholm den 15 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

11/11 43

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941" i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Annelövs socknen.

3/128	mtl.	Kvärlöv	av 4^{3}_{7}	;	Per Hedin, ✓
1/8	"	D:o	4^{7}_{8}	;	Olof Persson, ✓
1/8	"	D:o	4^{8}_{22}	;	Jöns Jeppsson, ✓
6/512	"	D:o	4	;	Per Hedin, ✓

Saxtorps socknen.

9/128	mtl.	Kvärlöv	av 6^{4}_{5}	;	Vilhelm Pettersson, ✓

Malmö i april 1942.

C.A. Mellin

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941" i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Jöns Jeppsson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Olof Persson, båda med adress Kvärlöv nr 4 per Annelöv,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statlån, som kan bliva till företaget bebiljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kvärlöv den 15 december 1941.

1. Jöns Jeppsson.

2. Olof Persson

3. Per Hedin.

4. Wilhelm Pettersson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér,
Lantbruksingeniör,
Malmö.

And. Nilsson,
Skiftesgodeman,
Annelöv.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde
för torrläggning av marker tillhörande
Kvärlöv nr 4 m.fl. hemman i Annelövs
och Saxtorps socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 15 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Nilsson, Annelövs boställe, och Edvin Esbjörnsson, Annelöv nr 9, båda med postadress Annelöv, hos lantbrukaren Jöns Jeppsson, Kvärlöv nr 4 ==========

==========

§ 11.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Jöns Jeppsson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Olof Persson, båda med postadress Kvärlöv nr 4 per Annelöv;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag till arbetets utförande;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som kunna bliva beviljade.

==========

Kvärlöv den 15 december 194.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson. Edvin Esbjörnsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Transumt.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1949
DIARIE NR J 3539
SAK Nr

Protokoll, fört vid sammanträde hos lantbrukaren Axel Bengtsson, Kvärlöv nr 4, med delägarna i dikningsföretaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941, den 12 september 1949.

Närvarande: Lantbrukarna Axel Bengtsson, Bernhard Andersson, Torsten Andersson, Bengt Kristersson och Olof Persson samt förste assistenten vid lantbruksorganisationen, ingenjör E.H.Monkell.

---

§ 3.

Axel Bengtsson meddelade att den av Jöns Kristerssons sterbhus ägda fastigheten Kvärlöv av 4 3 numera äges av Bengt Kristersson, den av Per Hedin ägda fastigheten Kvärlöv av 4 3 numera äges av Torsten Andersson, den av Jöns Jeppsson ägda fastigheten Kvärlöv 4 8 numera äges av Axel Bengtsson samt den av Vilhelm Pettersson ägda fastigheten Kvärlöv av 6 4-5 numera äges av Bernhard Andersson.

§ 4.

De närvarande beslöto att till ny styresman efter lantbrukaren Jöns Jeppsson, vilken sålt sin fastighet, utse lantbrukaren Axel Bengtsson, Kvärlöv 4 8 per Annelöv.

Kvärlöv per Annelöv den 12 september 1949.

Axel Bengtsson — Olof Persson


Torsten Andersson — Bengt Kristersson

Bernhard Andersson.

Rätt transumerat betygar:

E.H. Monkell

Transumt.



Protokoll, förtvid sammanträde hos lantbrukaren Axel Bengtsson, Kvärlöv n:r 4, med delägarna i diknings-företaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941, den 25 oktober 1949.

Närvarande: Lantbrukarna Axel Bengtsson, Olof Persson, Torsten Andersson, Bengt Kristersson, Bernhard Andersson samt förste assistenten vid lantbruksorganisationen, ingenjör E.H.Monkell.

==========

==========

§ 3.

De närvarande uppdrogo åt lantbrukaren Axel Bengtsson, Kvärlöv n:r 4 per Annelöv att i stället för tidigare valde Jöns Jeppsson, vilken avflyttat från stället, uppbära och utkvittera de penningmedel som av statsmedel blivit beviljade till företaget.

§ 4.

Sammanträdet avslutades.

Kvärlöv den 25 oktober 1949.

Olof Persson Bernhard Andersson

Torsten Andersson Bengt Kristersson

Axel Bengtsson.

Rätt transumerat betygar:

E.H. Monkell

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1949
DIARIE NR J 3639
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes rapport rörande verkställd besiktning av diknings-företaget Kvärlöv n:ris 4 och 6 av år 1941 i Annelövs och Saxtorps socknar, Malmöhus län. Även översändes tvenne till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda skrivelser med anhållan att första delen av beviljat statsunderstöd måtte utbetalas. Likaså översändes transumt av protokoll angående nya ägare till vissa fastigheter jämte val av ny styresman och förtroendeman att lyfta och utkvittera beviljade statsmedel.

Malmö den 29 oktober 1949.

C.H.Wallér.