Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november **19**43
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Blad 1.
Plan.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Förslag
till
"Dikningsföretaget Laröd n:ris 2 och 4
av år 1941"
uti Allerums socken av Malmöhus län.
Upprättat vid synеförrättning år 1941 av
Claes-Henric Waller
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

XIII Nr 001

M 2*0712

1

Nr 664 Malmöhus 2 rit

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Typritning för ommurning av utloppet
vid 4+50
Skala 1:50.



Förslag
till
"Dikningsföretaget Laröd n:ris 2 och 4
av år 1941"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synetförrättning år 1941 av

Chr. Henric Nobel

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november **19**43
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Törnman

Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.











KON. Nr 002

M 2*0712 2

Nr 664 Malmöhus 2 nr 2

M 2★0712
5167

DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1944

Avskrift.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4
av år 1941"
i Allerums socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.
I Stockholm den 11 november 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4
av år 1941"
i Allerums socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" i Allerums socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 3,- km SV om Allerums kyrka och 7,- km NV om staden Hälsingborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 10 december 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Sofiero-Viken eller vägen U 1 b i Luggude vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägingeniören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på föreslaget sätt /Bil. n:ris 7-9 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 10 februari 1952.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 5800,- kr. Härtill komma kostnaderna för dels syneförrättningen, dels detta betänkande m.m., varför samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknats till 6356,69 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträde den 10 december 1941 /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 83,81 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3000,- kr från statens avdikningsanslag och 2810,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid sammanträde den 10 december 1941	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. f
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. h
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.

Till detta betänkande fogas synakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 10 december 1941 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941 i Allerums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 april 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län.

År 1941 den 10 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gustaf Nelson, Allerum per Ödåkra och Henrik Håkansson, Ry per Viken, hos lantbrukaren Sten Svensson, Laröd, ...

. . . .

§ 15.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Sten Svensson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Albert Svensson, båda med postadress Laröd per Hälsingborg;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag till arbetets utförande;
att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som kunna bliva beviljade.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Sten Svensson, tillika ordförande och verkställande ledamot, Albert Svensson och Samuel Olsson, alla med postadress Laröd per Hälsingborg.

. . . .

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Laröd den 10 december 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.
Henrik Håkansson. Gust. Nelson.
Gode män.

Rätt transumerat betygar:
C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" i Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Sten Svensson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Albert Svensson, båda med postadress Laröd per Hälsingborg;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Laröd den 10 december 1941.

1. Sten Svensson. 3. Albert Svensson.

2. Samuel Olsson.

Att Sten Svensson, Albert Svensson och Samuel Olsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér. Henrik Håkansson.
Lantbruksingeniör. Skiftesgodeman.
Malmö. Viken.

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" i Allerums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Allerums socken.

1349/12800	mtl.	Laröd	2^{102} ;	Sten Svensson,
1023/16384	"	"	4^{36} ;	Albert Svensson,
767/16384	"	"	4^{38} ;	Samuel Olsson.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Ha	Ha	Ha	Kronor	Kronor	
	Hela företaget.					
	8.09		8.09	6356.69	6910.-	0.92
	Lånesökandenas andel.					
	6.16		6.16	5327.62	5799.-	0.92

Malmö i april 1942.
C.H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägofigurer	Areal Åker Ha	 Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Allerums s:n.			
		Avdelning 1.			
$1\frac{3}{4}$	1^{1}	Kulla Gunnarstorp; Otto Wachtmeisters sterbhus	1-14	0 56	
1. $\frac{1349}{12800}$	2^{102}	Laröd ; Sten Svensson	15-22	0 52	
		Avdelningar 2 och 3.			
1. $\frac{1349}{12800}$	2^{102}	Laröd ; Sten Svensson	23-30, 70-77	1 84	
2. $\frac{767}{16384}$	4^{38}	D:o ; Samuel Olsson	31-38	1 37	
3. $\frac{1023}{16384}$	4^{36}	D:o ; Albert Svensson	39-58	2 43	
$\frac{1023}{20480}$	4^{50}	D:o ; Ida Svensson	59-64	0 56	
avs.	4^{32}	D:o ; Dsm.	65-69	0 44	
avs.	2^{76}	D:o ; Carl Kruuse	78, 79	0 03	
avs.	2^{27}	D:o ; Frida Gustafsson	80-82	0 05	
$\frac{1791}{29952}$	2^{90}	D:o ; J. E. Dahlin	83-86	0 29	
		Summa		8 09	

~~Bil. I.~~
bil. f.

amt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad Kr. 7	70 % av båtnaden Kr. 8	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning Kr. 9	Syneförrättning Kr. 10	Betänkande Kr. 11	Domstolsavgift m. m. Kr. 12	Summa kostnad Kr. 13	Bidrag Kr. 14	Lån Kr. 15	Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden.
629 -		535 64	46 79	4 62		587 05	279 14	- -	0.93	47.55
604 -		514 36	44 94	4 44		563 74	268 06	295 68	"	"
1972 -		1649 99	144 14	14 22		1808 35	853 54	954 81	0.92	47.20
1200 -		1004 05	87 71	8 65		1100 41	519 39	581 02	"	"
2023 -		1692 66	147 87	14 59		1855 12	875 62	979 50	"	"
106 -		88 69	7 75	0 76		97 20	45 88	- -	"	"
116 -		97 06	8 48	0 84		106 38	50 21	- -	"	"
55 -		46 02	4 02	0 40		50 44	23 81	- -	"	"
80 -		66 94	5 85	0 58		73 37	34 63	- -	"	"
125 -		104 59	9 14	0 90		114 63	54 10	- -	"	"
6910 -		5800 -	506 69	50 -		6356 69	3004 38	2811 01		

Malmö i april 1942.
C.H. Wallén
Statens lantbruksingenjör

11.
bil. 9.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad		
Arbets- och materialkostnad		5800:- kr.
Förrättningskostnad		
Kostnad för syneförrättningen	506.69 kr.	
Kostnad för utredningar angående statsunderstöd m.m.	50.- "	556.69 kr.
Summa kostnad		6356.69 kr.

Malmö i april 1942.
C.H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6356 kronor 69 öre, varav å låntagarnas andel 5327 kronor 62 öre.

Stockholm den 11 november 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Avskriften, sid. 1-11, vidimeras

ex officio:
C.H. Wallin

Avskrift. bil. h. 12.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Laröd nris 2 och 4 av år 1941"

i Allerums *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10 ar st.	86	0.05	4	30		
		har	8.12	2.02	16	40		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
1939	17/8	Tillägg för mätning i skala 1:4000 utöver dikningsområdet dag.	1	12:-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st.					42	70
		Överföres					49	70

1	2	3	4	5	6		7	
1939		*Överfört*					49	70
4-5/8 16/8		***Avvägning:***						
18/8		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ……… dagar*	4½	12,00	54	-		
1941	10/10	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
		i öppen mark, medelantal = 4 *punkter pr har ……… har*	8.12	0.50	4	06		
		avvägda punkter ……… st.	200	0.03	6	-		
		i annan mark, medelantal ……… punkter pr har ……… „						
		avvägda punkter ……… „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ……… km.		2,00				
		i annan mark ……… „		5,00			64	06
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal ……… ar, ……… st.*	86	0.05	4	20		
		……… har	8.12	0.10		81	5	11
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ……… st.*	86	0,04			3	44
		Markvärdering:						
1941	10/12	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ……… dagar*	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ……… km.			4	—		
		för övriga kilometer ……… st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	172	0,06	10	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	86	0,12	10	32	30	64
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1: ………*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ……… km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ……… „	1.2	3.50			4	20
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ……… st.	3	0.14		42		
		……… „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ……… „	20	0.25	5	-		
		……… „						
		……… „					5	42
		Antal profil- och sektionsritningar ……… „	1	3,00			3	-
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ………*			2	—		
		för vattenområdets areal ……… km.²		0,02				
1939	19/8	Rekognosering av nederbördsområdet *……… dagar*	½	12,00	6	-	8	-
		***Dimensionsberäkning,** § 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ……… km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ……… „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ……… m.² sektion på ……… „						
		……… „ „ „ „						
		……… „ „ „ „						
		……… „ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			10	-
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp ………*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ……… cm.	20	0,03		60	1	60
		Överföres					185	17

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					185	17
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8	-	11	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 *av våta sektionsarean vid h. v. y.*						
		nämligen ...... m^2 *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp, minsta arvode „		4,00	4	-		
		därjämte 50 öre pr m.^{2} *av våta sektionsarean vid h.v.y.*						
		nämligen ...... m^2 *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	80	9	80
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Antal särskilda ritningar st.		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	200	0,01			2	-
		Översiktskarta, *§ 41*					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	9	0,30	2	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	4	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	15	3,00			45	-
1941	9-10/12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	-
1939	19/8	på förrättningsstället angående äganderätts- ~~***Särskild utredning,***~~ *§ 46, mom. 2* förhållandena „	½	12,00			6	-
1939	22/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 1 st. „	⅓	12,00	4	-		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	⅓	12,00	4	-		
		slamficka „		12,00			8	-
		Skrivelser och utredning enl. V.L. 10:52	1				12	-
		Lösen för: *Summa kronor*					317	87
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 10 *ar ägofigurer* st.	86	0,07	6	02		
		har	8,12	0,14	1	14		
		Överföres			14	16		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			14	16		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	79		
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4	-		
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1	-	22	70
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.4	3.-	1	20		
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	0.8	6.-	4	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5	42		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-	14	42
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2/3	12,00			8	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	54	0,55			29	70
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	-
		Summa kronor					78	82
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			19	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avskrifter ~~*uppklistring av ritningar*~~			4	-	23	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			26	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			60	-	86	20
		Summa kronor					110	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					317	87
		Lösen för kopior och avskrifter					78	82
		Övriga förrättningskostnader					110	-
		Summa kronor					506	69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude *häradsrätt.*

Laröd *den* 10 december *19*41

C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Henrik Håkansson

Gust. Nilsson

Kronor 506.69 *kvitteras:*

Laröd *den* 10 december *19*41

C. H. Wallén

Vidimeras:
ex officio
C. H. Wallén

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

bil. i

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" inom Allerums socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	"	12	-
Upprättande av sammanfattning tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 3+2+ 9×0.50+3	~~à~~	12	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. ½ dag~~ar~~	"	6	-
Kopia av plankartan à väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 × 0,55		11	-
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Summa Kronor:		50	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Luggude häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 17 april 1942

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
356933

D:ARE N:r 1009
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN 1944

M 2*0712

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

6 av 9 [illegible]
kmlb.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4
av år 1941"
i Allerums socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1941.

Nederbördsområdet nr 94/95.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4
av år 1941"
i Allerums socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1941.

Innehåller 67 sidor
Härtill hör 2 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län.

År 1941 den 10 december inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gustaf Nelson, Allerum per Ödåkra, och Henrik Håkansson, Ry per Viken, hos lantbrukaren Sten Svensson, Laröd, för att jämlikt länsstyrelsens här nedan intagna förordnande och till förordnandet fogad ansökningshandling (Bil. 1) handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 18 november 1941 översänt till pastorsämbetet i Allerums församling och hade denna kungörelse (Bil. 2) upplästs i vederbörande kyrka söndagen den 23 november 1941. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 20 november 1941 varit införd i Helsingborgs Dagblad. Vidare hade förrättningsmannen den 18 november 1941 till för honom kände sakägare översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända underrättelser hade särskild förteckning (Bil. 3) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Albert Svensson, Laröd, äg. 1023/16384 mtl. Laröd 4^{36}.

Lantbrukaren Samuel Olsson, Laröd, äg. 767/16384 mtl. Laröd 4^{38} 767/16384 mtl. Laröd 4^{40} och 767/16384 mtl. Laröd 4^{42}.

Lantbrukaren Sten Svensson, Laröd; äg. $^{1349}/_{12800}$ mtl. Laröd 2^{102}.

Övriga sakägare och ombud:

Fröken Ida Svensson, Laröd; äg. avs. Laröd 4^{32} och $^{1023}/_{20480}$ mtl. Laröd 4^{50} genom Albert Svensson utan fullmakt.

~~Fabrikör J. E. Dahlin, Laröd; äg. $^{1791}/_{29952}$ mtl. Laröd 2^{90}.~~

Fröken Frida Gustafsson; äg. avs. Laröd 2^{27} genom Sten Svensson enl. fullmakt (Bil. 4).

~~Friherre Carl Kruse, Hälsingborg; äg. avs. Laröd 2^{26} och avs. Laröd 2^{76}.~~

Greve Otto Wachtmeisters sterbhusdelägare; äg. $1\,^{3}/_{4}$ mtl. Kulla Gunnarstorp 1^{1} genom bokhållaren Axel Månsson enl. fullmakt (Bil. 6).

Lantbrukaren Oscar Jönsson, Laröd; arr. del av greve Otto Wachtmeisters sterbhusdelägare tillhöriga $1\,^{3}/_{4}$ mtl. Kulla Gunnarstorp 1^{1}.

Luggude vägdistrikt genom vägmästaren Bernhard Nilsson (enl. fullmakt Bil. 5).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläses och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodeman.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade genom Sten Svensson, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att de nuvarande öppna dikessträckorna 5+90-11+23 och 6+44=20-20+82 skulle fördjupas och igenläggas med rör av tillräckliga dimensioner.

§ 6.

Sten Svensson meddelade, att det nu finnes en täckt ledning av 9" rör i sträckningen 4+86-5+90. Denna ledning borde ombyggas, därest så erfordrades för nöjaktigt avfall från Svenssons marker.

§ 7.

Förrättningsmännen meddelade, att den nuvarande trumman mellan sektionerna 11+14 och 11+23 för allmänna vägen Sofiero-Viken måste ombyggas, därest det nu planerade dikningsföretaget skulle komma till stånd. I anledning härav förklarade vägmästare Nilsson, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga trumman till de dimensioner, som komme att föreskrivas vid dikesförrättningen. Då den nuvarande trumman enligt Nilssons åsikt säkerligen tillkommit före år 1880, yrkade vägdistriktet emellertid ersättning för sina kostnader.

§ 8.

Albert Svensson meddelade, att den nuvarande trumman helt ombyggdes omkring 1914. Arbetet utfördes då för vägdistriktets räkning av entreprenören Malm. Albert Svenssons uppgifter vitsordades av Oskar Jonsson.

§ 9.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till dikningsföretagets utförande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

värderingslängden såsom Bil. A.
kostnadsförslaget såsom Bil. B.
arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. D (med underbilaga Da - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade att han från vägingenjören i länet komme att inhämta sådant yttrande varom föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen (Bil. 7-9).

§ 15.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Sten Svensson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Albert Svensson, båda med postadress Laröd per Hälsingborg;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag till arbetets utförande.

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som kunna bliva beviljade.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Sten Svensson tillika ordförande och verkställande ledamot, Albert Svensson och Samuel Olsson, alla med postadress Laröd per Hälsingborg.

§17.

Förrättningsmännen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom 30 dagar komme att tillställas styrelsens ordförande Sten Svensson.

§18.

Till protokollet antecknades att ersättning för hantlangning m. m. under syneförrättningen skulle utgå med 42 kr till Sten Svensson och 18 kr till Samuel Olsson. Ersättningarna utbetalades omedelbart av förrättningsmännen.

§19.

Överlämnades till Sten Svensson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§20.

Delägarne uttalade sig för att de till företaget hörande ritningarna utfördes på papper.

§21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Laröd den 10 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallen

Statens lantmäteriingenjör.

Henrik Håkansson

Gode män -

~~180/1938~~ ~~50/1939~~ ~~15/1940~~ 10/1941 Bil. 1. 9.

Ek.d.litt. L n:r 48/259-1938.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/10 1938.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 oktober 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Erkänt d. 27/10-38.

Laröd

10.

48

Ek. D. ~~Att~~ ...... nr 259 år 1938.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 8. OKT. 1938
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Laröd nr 2 och 4 i Allerums socken. Av företaget torde komma att beröras:

Greve Otto Wachtmeister,	Kulla Gunnarstorp
Lantbrukaren Sten Svensson,	Laröd 2^{102} och 2^{108}
" Samuel Olsson,	" 4^{38}, 4^{40} och 4^{42}
" Albert Svensson,	" 4^{36}.

samt event.fler fastigheter och ägare,vilka dock först efter närmare undersökning på platsen kunna uppgivas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Sten Svensson, adr. Laröd, Hälsingborg,.Telefon : Hittarp ~~14~~ 3.

Laröd, Hälsingborg, den 1 Okt. 1938.

Albert Svensson Samuel Olsson Sten Svensson

Bil. 2 11.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 27/11 1941.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Leröd n:ris 2 och 4 i Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sten Svensson, Leröd, onsdagen den 10 december 1941 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Leröd n:ris 2 och 4 samt Kulla Gunnestorp nr 1, dels allm. vägen litt. U 1 Hälsingborg-Viken inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 18 november 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 nov. 1941 för Allerums församling i Allerums kyrka betygar: Ernst Olsson
Komm.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Allerums församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

12.

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 i Allerums socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Allerums församling /kungörelse/,	Allerum	18/11 1941
Lantbr. Gustaf Nelson /god man/, Allerum,	Ödåkra	" "
Lantbr. Henrik Håkansson /god man/, Ry,	Viken	" "
✓ Greve Otto Wachtmeisters sterbhus, Kulla Gunnarstorp,	Hälsingborg	" "
✓ Lantbr. Sten Svensson, Laröd,	"	" "
✓ Fabrikör J.E. Dahlin, Laröd,	"	" "
✓ Lantbr. Samuel Olsson, "	"	" "
✓ Lantbr. Albert Svensson, Laröd,	"	" "
✓ Fröken Ida Svensson, Laröd,	"	" "
✓ Lantbr. Oscar Jönsson, Laröd,	"	" "
✓ Fröken Frida Gustafsson, c/o Fru Collin, Strandvägen nr 1,	Stockholm	" "
✓ Luggude vägdistrikt, Tingshuset,	Hälsingborg	" "
✓ Vägingeniören i Malmöhus län,	Malmö	" "
✓ Friherre Carl Kruuse, Drottninggatan 55,	Hälsingborg	" "

Malmö den 18 november 1941.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Fullmakt för
Herr Sten Svensson. Att föra
min Talan vid sammanträdet
den 10 december. För synförrättning
angående torrläggning av marker
Tillhörande Laröd no 2

Stockholm den 4 december 1941

Frida Gustafsson
Bevittnas av
Anna Collin Åke Pettersson

Luggude vägdistrikt 14.
20 NOV. 1941
B. D. nr 369.

Bil. 5

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 i Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sten Svensson, Laröd, onsdagen den 10 december 1941 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 samt Kulla Gunnestorp n:r 1, dels allm. vägen litt. U 1 Hälsingborg-Viken inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 18 november 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Vägmästaren Bernhard Nilsson har att närvara vid ifrågavarande sammanträde och därvid bevaka vägdistriktets rätt och talan.

Hälsingborg den 4 december 1941.

Luggude vägdistrikt

Bil. 6 15.

Fullmakt

för [illegible] Axel Månsson att föra min talan vid dikningsföretags sammanträde i Saröd onsdagen den 10 dec. 1941

Erik Wachtmeister
Britta

Bevittnas:

Anne-Marie Blumstierna
[illegible] Nyberg

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 18080 - MALMÖ

Bil. 7. 16.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,
MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" i Allerums socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Sofiero-Viken eller vägen U 1 b i Luggude härad, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 13 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

Mellan sektionerna 11+14 och 11+23 av dikessträckan E-F korsar det nya avloppet allmänna vägen Sofiero-Viken eller vägen U 1 b inom Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen ca 300 m söder om vägskälet i Laröd /vägen nr 19 Laröd-Hittarp/, finnes f.n. en stentrumma med fri öppning 0,50x0,50, vilkens botten ligger på höjden + 36,90 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 38,50 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 37,70 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 36,10 m vid nerströmssidan och på höjden + 36,24 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inrinna i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Malmö den 13 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallén

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

Bil. 9

D.nr. 10/111/41

Till

Statens lantbruksingenjör.

Malmö.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 december 1941 angående dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" får jag härmed meddela, att ifrågavarande trumma icke bör utföras med vägrör, enär stenen i den befintliga trumman med hänsyn till dess goda beskaffenhet kan användas för uppförande av den av Eder föreslagna trumman med bottenhöjden + 36.10. I övrigt synes intet vara att erinra emot Edert förslag till utlåtande av den 13 december 1941.

Malmö den 17 december 1941.

W. Mannerfelt.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Värdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Alkvetterns s:n.					Avdelning 1).
Kulla Gjurmastorp	4^{1}		$1\frac{3}{4}$		Otto Wachtmeisters sterbhusdelägare
				1	Åker, m.p. lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
					Summa
Lärod	2^{102}		$\frac{1349}{12800}$		Sten Svensson.
				15	Åker, m.p. lättlera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig ~~mark~~		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9		09	√						2700	243	=	3000	270	–	300	27	–
7		08	√						2100	168	–	3000	240	–	900	72	–
5		03	√						1500	45	–	3000	90	–	1500	45	–
3		02	√						1000	20	–	3000	60	–	2000	40	–
7		01	√						2100	21	–	3000	30	–	900	9	=
5		04	√						1500	60	–	3000	120	–	1500	60	–
3		10	√						1000	100	–	3000	300	–	2000	200	–
5		04	√						1500	60	–	3000	120	–	1500	60	–
7		03	√						2100	63	–	3000	90	–	900	27	–
9		03	√						2700	81	–	3000	90	=	300	9	–
3		01	√						1000	10	–	3000	30	–	2000	20	–
5		02	√						1500	30	–	3000	60	–	1500	30	–
7		02	√						2100	42	–	3000	60	–	900	18	–
9		04	√						2700	108	–	3000	120	–	300	12	–
		56								1051	–		1680	=		629	–
9		03							2700	81	–	3000	90	–	300	9	–
7		03							2100	63	–	3000	90	–	900	27	–
5		07							1700	119	–	3000	210	–	1300	91	–
3		11							1400	154	–	3000	330	–	1600	176	–
3		09							1400	126	–	3000	270	–	1600	144	–
5		07							1700	119	–	3000	210	–	1300	91	=
7		05							2100	105	–	3000	150	–	900	45	=
		45								767	=		1350	=		583	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				22	Åker, m. p. lättera
					Summa
Allmänningar.					Avdelning 2.
Laröd	2^{102}		$\frac{1349}{12800}$		Sten Svensson.
				23	Åker, m. p. lättera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
					Summa
Laröd	4^{38}		$\frac{767}{16384}$		Samuel Olsson.
				31	Åker, m. p. lättera
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		45								767	–		1350	=		583	–
9		07							2700	189	–	3000	210	–	300	21	=
		52								956	–		1560	–		604	–
9		07							2700	189	–	3000	210	–	300	21	–
7		08							2100	168	–	3000	240	–	900	72	–
5		14							1700	238	–	3000	420	–	1300	182	–
3		16							1400	224	–	3000	480	–	1600	256	–
3		23							1400	322	=	3000	690	=	1600	368	–
5		21							1700	357	–	3000	630	–	1300	273	–
7		19							2100	399	–	3000	570	–	900	171	–
9		23							2700	621	–	3000	690	=	300	69	–
	1	31								2518	–		3930	–		1412	–
9		23 √							2700	621	–	3000	690	–	300	69	–
7		17 √							2300	391	–	3000	510	=	700	119	–
5		14 √							2000	280	–	3000	420	–	1000	140	–
3		36 √							1700	612	–	3000	1080	–	1300	468	–
3		16 √							1700	272	=	3000	480	–	1300	208	–
5		09 √							2000	180	–	3000	270	–	1000	90	–
7		10 √							2300	230	–	3000	300	=	700	70	–
9		12 √							2700	324	–	3000	360	–	300	36	–
	1	37								2910	=		4110	=		1200	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Laröd	4^{36}		$\frac{1023}{16384}$		Albert Svensson.
				39	Åker, m. p. lättlera
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	Vattenhåla, imp.
				47	Åker, m. p. lättlera
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	Tomt och trädg.
				58	Tomt o. trädg.
					Svensson
Laröd	4^{50}		$\frac{1023}{20480}$		Ida Svensson.
				59	Tomt o. trädg.
				60	D:o
				61	Åker, m. p. lättlera
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9		11							2600	286	–	2800	308	–	200	22	–
7		11							2200	242	–	2800	308	–	600	66	–
5		08							1900	152	–	2800	224	–	900	72	–
ↄ		05							1700	85	–	2800	140	–	1100	55	–
ↄ		27							1700	459	–	2800	756	–	1100	297	–
5		04							1900	76	–	2800	112	–	900	36	–
7		01							2200	22	–	2800	28	–	600	6	–
								03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5		14							1900	266	–	2800	392	–	900	126	–
ↄ		27							1700	459	–	2800	756	–	1100	297	–
ↄ		23							1700	391	–	2800	644	=	1100	253	–
ↄ		17							1700	289	–	2800	476	–	1100	187	–
5		20							1900	380	–	2800	560	–	900	180	–
7		21							2200	462	–	2800	588	–	600	126	–
9		12							2600	312	–	2800	336	–	200	24	–
9		06							2600	156	–	2800	168	–	200	12	–
7		10							2200	220	–	2800	280	–	600	60	–
5		20							1900	380	–	2800	560	–	900	180	–
7		03							4400	132	–	5000	150	–	600	18	–
9		03							4800	144	–	5000	150	–	200	6	–
	2	43						03		4913	=		6936	–		2023	=
9		10	√						4900	490	–	5000	500	–	100	10	–
7		02	√						4800	96	–	5000	100	–	200	4	–
ↄ		04	√						2600	104	–	3000	120	–	400	16	–
		16								690	–		720	–		30	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ågofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				62	Åker, m. p. lättlera
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
					Summa
Laröd	4^{32}		av.		Ida Svensson.
				65	Åker, m. p. lättlera
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	Tomt o. trädg.
					Summa
Allerums s:n.					Avdelning 3.
Laröd	2^{102}		$\frac{1349}{12800}$		Sten Svensson.
				70	Åker, m. p. lättlera
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		16								690	–		720	=		30	–
5		12	√						2700	324	–	3000	360	–	300	36	–
7		12	√						2800	336	–	3000	360	–	200	24	–
9		16	√						2900	464	–	3000	480	–	100	16	–
		56								1814	–		1920	–		106	–
9		08	√						2900	232	–	3000	240	–	100	8	–
7		10	√						2800	280	–	3000	300	–	200	20	–
5		14	√						2700	378	–	3000	420	–	300	42	–
3		10	√						2600	260	–	3000	300	=	400	40	–
5		02	√						4700	94	–	5000	100	–	300	6	–
		44								1244	–		1360	–		116	–
9		11	√						2700	297	–	3000	330	=	300	33	–
7		08	√						2100	168	–	3000	240	–	900	72	–
5		09	√						1700	153	–	3000	270	–	1300	117	–
3		07	√						1400	98	–	3000	210	–	1600	112	–
3		08	√						1400	112	–	3000	240	–	1600	128	–
5		05	√						1700	85	–	3000	150	=	1300	65	–
7		03	√						2100	63	–	3000	90	–	900	27	–
9		02	√						2700	54	–	3000	60	–	300	6	–
		53								1030	–		1590	–		560	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Laröd	2^{76}		avs.		Carl Krause.
				78	Tomt och trädgård
				79	Do do
Laröd	2^{27}		avs.		Frida Gustafsson.
				80	Tomt och trädgård
				81	Do do
				82	Do do
Laröd	2^{90}		$\frac{1791}{214952}$		J. E. Dahlin.
				83	Åker, m. p. lättlera
				84	Do do
				85	Do do
				86	Do do

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde.			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9		02							8000	160	–	9500	190	=	1500	30	–
7		01							7000	70	–	9500	95	–	2500	25	=
		03								230	–		285	–		55	=
7		01							7000	70	=	9000	90	=	2000	20	=
7		02							7000	140	–	9000	180	–	2000	40	=
9		02							8000	160	–	9000	180	–	1000	20	=
		05								370	–		450	–		80	=
9		05							2700	135	–	3000	150	=	300	15	–
7		09							2500	225	–	3000	270	–	500	45	–
5		05							2300	115	–	3000	150	–	700	35	–
9		10							2700	270	=	3000	300	–	300	30	–
		29								745	–		870	–		125	– ✓

30.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Allerums s:n.					Afdelning 1.
Kulla Gunnarstorp	1^{1}		$1\frac{3}{4}$	1-14	Otto Wachtmeisters sterbhus
Lärod	2^{102}		$\frac{1349}{12800}$	15-22	Sten Svensson
					Summa för avd. 1
Allerums s:n.					Afdelning 2.
Lärod	2^{102}		$\frac{1349}{12800}$	23-30	Sten Svensson
D:o	4^{38}		$\frac{767}{16384}$	31-38	Samuel Olsson
D:o	4^{36}		$\frac{1023}{16384}$	39-58	Albert Svensson
D:o	4^{50}		$\frac{1023}{20480}$	59-64	Ida Svensson
D:o	4^{32}		avs.	65-69	Dens.
					Summa för avd. 2. 2
Allerums s:n.					Afdelning 3.
Lärod	2^{102}		$\frac{1349}{12800}$	70-77	Sten Svensson
D:o	2^{76}		avs.	78,79	Carl Krusse
D:o	2^{27}		avs.	80-82	Frida Gustafsson
D:o	2^{96}		$\frac{17911}{29952}$	83-86	J. E. Hallbin
					Summa för avd. 3
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56								1051	–		1680	–		629	–
	52								956	–		1560	–		604	–
1	08								2007	–		3240	=		1233	–
1	31								2518	–		3930	–		1412	–
1	37								2910	–		4110	–		1200	–
2	43						03		4913	–		6936	–		2023	=
	56								1814	–		1920	=		106	–
	44								1244	–		1360	=		116	–
6	11						03		13399	=		18256	–		4857	=
	53								1030	–		1590	–		560	=
	03								230	–		285	=		55	=
	05								370	–		450	–		80	–
	29								745	–		870	–		125	–
	90								2375	=		3195	–		820	–
8	09						03		17781	–		24691	=		6910	=

Larsöd den 10 december 1941.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Nalle.
Statens lantbruksingenjör.

Emils Håkansson

Gode män

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Jacob

Kostnadsförslag.

Bil. K B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Delsträckan A—B.								
4+36 – 4+50	14	Upprensning av det nuvarande öppna avloppet m	14	0.50	7	--				
4+50 – 4+86	36	Inköp av 12" cement-rör m	36	4.–	144	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	36	1.50	54	–				
4+86 – 5+90	104	Inköp av 12" cement-rör m	104	4.–	416	–				
		Schaktning, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och fyllning m	104	3 =	312	–	933	=		
Tills.	154	meter.								
Ommurning av rörloppet samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter, vid 4+50 st.			1	70.–	70	--				
Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 4+86 och 5+90. st.			2	60.–	120	–	190	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20% med							227	=	1350	–
		Delsträckan B—C.								
5+90 – 6+44	54	Inköp av 12" cementrör m	54	4.–	216	=				
Öfverf.	54	Öfverföres			216	=			1350	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öfvf.	54	Öfverfört			216	–			1380	–
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m	54	2.25	121	50	337	50		
Tills.	54	meter.								
Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 6+44 st.			1	80.–			80	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							82	50	500	–
		Rörsträckan C–D.								
6+44 – 7+6	62	Inköp av 10" cementrör m	62	3.20	198	40				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m	62	2.25	139	50				
7+6 – 7+65	59	Inköp av 10" cementrör m	59	3.20	188	80				
		Schaktning, stampling, rörens läggning och fyllning m	59	2.50	147	50	674	20		
Tills.	121	meter.								
Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 7+6 och 7+65 st.			2	60.–			120	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							155	80	950	–
		Rörsträckan D–E.								
7+65 – 8+50	85	Inköp av 10" cementrör m	85	3.20	272	–				
Öfvf.	85	Öfverföres			272	–			2830	–

340

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	85	Överfört			272	–			2800	–
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	85	2.25	191	25				
8+50 – – 8+89	39	Inköp av 10" cementrör m	39	3.20	124	80				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	39	2.25	87	75	675	80		
Tillh.	124	meter.								
Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 8+65 och 8+89		st.	2	60.–			120	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med							154	20	950	–
		Avloppssträckan E–F.								
8+89 – –9+18	29	Inköp av 10" cementrör m	29	3.20	92	80				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	29	2.50	72	50				
9+18 – –9+80	62	Inköp av 9" cementrör m	62	2.70	167	40				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	62	2.50	155	–				
9+80 – –10+25	45	Inköp av 9" cementrör m	45	2.70	121	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	45	2.50	112	50				
Öf.	136	Överföres			721	70			3750	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	138	Överfört			721	70			3750	=
10+25 – – 11+14	89	Inköp av 9" cementrör m	89	2.70	240	30				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	89	2.25	200	25				
11+14 – – 11+23	9	Nybyggnad av trumma för allm. vägen Töfsen–Hova eller vägen litt. X 16 inom [illegible] vägdistrikt. Arbetet skall utföras av vägdistriktet, som därvid lägger bekosta att trumman skall utföras antingen av rör med 300 mm (12") inre diameter eller och av sten med rektangulär öppning om 0.60 × 0.60 m. Trummans botten skall ligga på höjden + 36.90 m vid nerströmsidan eller sektionen 11+14 och på höjden + 36.24 m vid uppströmsidan eller sektionen 11+23			—	–	1162	25		
Tills.	234	meter.								
Rörtrummor med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 9+18, 9+80 och 10+25 st.			3	60.–	180	=	–			
För den händelse den nya vägtrumman kommer att utföras som rörtrumma skall vägdistriktet anordna anslutningsdiken vid trummans änd–										
		Överföres			180	=	1162	25	3780	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Öfverfört			1180	=	1182	35	3750	—
		Pumpkar, därvid brunnen vid brunnmans uppströmssida skall utföras med särskilt intag för det från öster tillrinnande vattnet st.	2		—	=	180	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					257	75	1600	—
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C-C'.								
6+44=20 - - 20+82	82	Inköp af 8" cementrör m	82	2.30	188	60				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m	82	1.50	123	—	311	60		
Tills.	82	meter.								
		Brunn med 27" inre diameter jämte kopplingar vid 20+82 st.	1	60.—			60	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med					78	40	450	—
		Summa kostnad							5800	=
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp:								
154		Dikessträckan A-B			1350	=				
54		D:o B-C			500	=				
121		D:o C-D			950	—				
124		D:o D-E			950	=				
234	687	D:o E-F			1600	—	5350	=		
		Sidoavlopp.								
	82	Dikessträckan C-C'					450	—	5800	—
Summa	769	meter.			Summa				5800	=

Jmfr. 8/12 41

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Laröd den 10 december 1941.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Mellin
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Laröd.

Arbetsbeskrivning.

Bil. 6

38.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H. Huvudavloppet. Dikessträckan A–B.								
4+36	–	0.60						Upprensning av det varande öppna utloppet mellan 4+36 och 4+50.
+50	14	0.70				24.64 10:1000		12" cementrör mellan 4+50 och 5+90.
+86	36	1.20				25.-		
5	14	1.25						
+50	50	1.35				30:1000		Fixpkt: Konsol järnbult i jordfasta stenen i ingången mellan fastigheterna Kulla Gunnarstorp 1¹ och Lund 2¹⁰⁶ [illegible] Nivå-punkt 5+90, [illegible] 30.38 m.
+90	40	1.90				28.12		
Summa	154	meter.						
Dikessträckan B–C.								Fixpkt: Se ovan!
5+90	–	1.40				28.61		12" cementrör mellan 5+90 och 6+44.
6	10	1.50				24:1000		
+44	44	1.40				29.91		
Summa	54	meter.						
Dikessträckan C–D.								
6+44	–	1.40				29.91		10" cementrör mellan 6+44 och 7+65.
+50	6	1.45				15:1000		
7	50	1.55						
+6	6	1.60				30.84		
+50	44	1.50				10:1000		
+65	15	1.50				31.43		
Summa	121	meter.						
Dikessträckan D–E.								
7+65	–	1.50				31.43		10" cementrör mellan 7+65 och 8+89.
8	35	1.70				10:1000		
Överf.	35							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trf.	35							
8+50	50	1.50				10:1000		
+89	39	1.60				32.67		
Summa	124	meter.						

Dikessträckan E–F.

8+89	–	1.50				32.67		10" cementrör mellan 8+89 och 9+18.
9	11	1.55				10:1000		
+18	18	1.75				32.96		9" cementrör mellan 9+18 och 11+23
+50	32	1.45				16:1000		
+80	30	2.–				33.95		
10	20	1.90						
+50	50	1.60				16:1000		
11	50	1.50						
+14	14	1.30				36.10		Fixpkt.: Kors å järnbulten i brons fundament 0.50 m. från V. ändan av muren; belägen på höjden +38.45 m.
+23	9	1.40				36.24		
Summa	234	meter.						

Sidoavlopp.

Dikessträckan C–C''.

6+44=20	–	1.30				29.99		8" cementrör mellan 6+44=20 och 20+82.
20+50	50	1.45				33:1000		
20+82	32	1.20				32.70		
Summa	82	meter.						

Sammandrag

Huvudavlopp.

Längd.	
1544	Dikessträckan A–B–B
544	D:o B–B–C
1211	D:o C–D–D
Trf. 3299	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. · SKARA ·

Längd. ~~Läge~~	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf. 329								
124			Dikessträckan D-E					
234	687		D- E-F					
			Sidoavlopp.					
	82		Dikessträckan C-C'					
Summa	769 meter.							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Vid upprensning, fördjupning och utvidgning av den öppna dikessträckan 4+36 - 4+50 skall det iakttagas, att det nuvarande floddiket skall utvidgas lika åt båda sidorna samt att rensnings- och schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet.

2/ Jordvallarna utmed den öppna dikessträckan 4+36 - 4+50 skola genomgrävas på minst var 50:de meter samt dessutom vid alla tillstötande svackor, så att ytvattnet fritt kan avrinna.

3/ Ommurningen vid 4+50 skall utföras på det sätt, som närmare framgår av upprättade typritningar med iakttagande av att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i den omfattning, som närmare framgår av ritningarna.

4/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under den nya dikessträckan samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

17/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

18/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

19/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

21/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

22/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

24/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

26/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

27/ Samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

28/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

29/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Laröd den 10 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 10 oktober 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 samt Kulla Gunnarstorp nr 1 i Allerums socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 94/95, är beläget ca 3,- km sydväst om Allerums kyrka och 7,- km nordväst om staden Hälsingborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre i huvudsak öppet avlopp, som från sektionen 11+23 vid allmänna vägen Sofiero-Viken avleder vattnet väster ut. Avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, för närvarande besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till utförande av ett nytt avlopp, till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 4+36 öster ut till och genom ägovägen vid sektionen 5+90. Delsträckan 4+36 - 4+50 skall upptagas som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande diket. Delsträckan 4+50 - 4+86 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Delsträckan 4+86 - 5+90 skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid sektionen 4+50 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 4+86 och 5+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 5+90 öster ut till sektionen 6+44 = 20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionen 6+44 = 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från sektionen 6+44 = 20 söder och öster ut till rågången vid sektionen 7+65. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 7+6 och 7+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ **Dikessträckan D-E** från sektionen 7+65 söder och öster ut till rågången vid sektionen 8+89. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 8+65 och 8+89 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ **Dikessträckan E-F** från sektionen 8+89 söder och öster ut till och genom allmänna vägen Sofiero-Viken vid sektionen 11+23. Delsträckan 8+89 - 9+18 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Delsträckan 9+18 - - 11+14 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Mellan sektionerna 11+14 och 11+23 skall Luggude vägdistrikt utföra en ny trumma genom allmänna vägen Sofiero-Viken, därvid vägdistriktet bl.a. äger beakta att trumman skall utföras antingen som rörtrumma av 300 mm /12"/ rör eller som stentrumma med öppningen 0,60x0,60. → Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 9+18, 9+80 och 10+25 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid den nya trummans ändpunkter skall vägdistriktet anordna nya anslutningsbrunnar, för den händelse att trumman kommer att utföras som rörtrumma. I annat fall skall dikningsföretaget utföra ett vattenintag vid trummans nerströmssida.

Sidoavlopp.

6/ **Dikessträckan C-C^1** från sektionen 6+44 = 20 norr och öster ut till rågången vid sektionen 20+82. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionen 20+82 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

Mellan sektionerna 11+14 och 11+23 av dikessträckan E-F korsar det nya avloppet allmänna vägen Sofiero-Viken eller vägen U 1 b inom Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen ca 300 m söder om vägskälet i Laröd /vägen nr 19 Laröd-Hittarp/, finnes f.n. en stentrumma med fri öppning 0,50x0,50, vilkens botten ligger på höjden + 36,90 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 38,50 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 37,70 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938. Trummans botten /rörets inre underkant/ skall ligga på höjden + 36,10 m vid nerströmssidan och på höjden + 36,24 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. För den händelse det skulle visa sig lämpligt att utföra den nya trumman av sten med användande av de materialier, som finnas i den nuvarande trumman, skall den nya vägtrumman utföras som stentrumma med en fri öppning av 0,60 m x 0,60 m.

Den nya trumman skall utföras av Luggude vägdistrikt, som äger att genom sin vägstyrelse underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras. Då den nuvarande trumman enligt synemännens åsikt tillkommit efter år 1880, skall den nya trumman jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen utföras av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Kommer den nya trumman att utföras som stentrumma, skall dikningsföretaget anordna vattenintag vid trummans nerströmssida.

Dikningsföretagets genomförande medför vidare att ett flertal trummor för enskilda ägovägar måste rivas. Då de dikessträckor, som komma att framdragas genom dessa vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Vid arbetets utförande skall det emellertid särskilt iakttagas att resp. vägbanor återställas i fullgott skick så fort arbetet avslutats.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle vid utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 5800,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, och för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 6910,- kr - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1233,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1850,- /1350+500/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 23-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4857,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E och E-F upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 800,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300,- /950+950+1600+800/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 70-86 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 820,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-C^{1} upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 800,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1250,- /450+800/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
6910,- kr	5800,- kr	0,839363.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	1233,- kr	1850,- kr	1,500405
2	4857,- "	4300,- "	0,885320

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
3	820,- kr	1250,- kr	1,524390.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	6090,- kr	5350,- kr	0,878489
1+3	2053,- "	2300,- "	1,120311
2+3	5677,- "	4750,- "	0,836709.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5677,- kr påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 4750,- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper alltså till 0,836709.

Avdelning 1 med ett ~~[illegible]~~ båtnadsvärde av 1233,- kr påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 1050,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,851581.

Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Vill någon av sökandena fullfölja företaget, skall detsamma alltså utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt sedan anmälan gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län om val av styrelse. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, samt, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av cementrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck och innan brott uppstår skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 12" och 10" rör 16 kg, 9" och 8" rör 15 kg.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för de olika dikessträckornas bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande /procenttalen i kol. 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts.

De fastigheter, vilka leda sitt spillvatten till de öppna dikessträckor, som nu skola ombyggas till täckta ledningar, äga även i framtiden rätt härtill under förutsättning att varje fastighet i erforderlig grad renar sitt spillvatten innan det utsläppes. Komma nya tomter att i framtiden avstyckas från dessa äldre fastigheter, få ägarne av sådana nya fastigheter tilleda sitt spillvatten först sedan tillstånd därtill erhållits av dikningsföretagets styrelse och sedan vederbörande erlagt av styrelsen bestämd anslutningsavgift. Kan överenskommelse ej träffas mellan styrelsen och sådan ny fastighetsägare, skall frågan om huruvida och under vilka villkor spillvatten får tilledas avgöras vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941".

Styrelsen skall hava sitt säte i Allerums socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. ~~Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.~~

Mom. 13.

Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom den i mom. 12 här angivna tiden.

Laröd den 10 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Henrik Håkansson

Gode män.

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Allerum m:m.				
1 3/4	1^1		Kulla Gunnarstorp; Otto Wachtmeisters sterbhus		1-14	1051.-	1680.-
13499/128000	2^{102}		Laröd; Sten Svensson		15-22	956.-	1860.=
				dito.	23-30, 70-77	3548.-	5520.-
767/163844	4^{38}		Do ; Samuel Olsson	dito.	31-38	2910.-	4110.-
1023/163844	4^{36}		Do ; Albert Svensson	dito.	39-58	4913.-	6936.-
1023/204800	4^{50}		Do ; Ida Svensson		59-64	1814.-	1920.-
ars.	4^{32}		Do ; Dens.		65-69	1244.-	1360.-
ars.	2^{76}		Do ; Carl Kruse		78, 79	230.-	285.-
ars.	2^{27}		Do ; Frida Gustafsson		80-82	370.-	450.-
1791/29952	2^{90}		Do ; J. E. Dahlin		83-86	745.-	870.-
				Summa		17781.-	24691.-

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn. 0.851581	Rel. kostn. 0.836709				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
629.-	535.64					535.64	9.235	46.79		
604.-	514.36				8,868%					
1972.-		1649.99			28.448%	2164.35	37.316	189.08		
1200.-		1004.05				1004.05	17.311	87.71		
2023.-		1692.66				1692.66	29.184	147.87		
106.-		88.69			185,75	88.69	1.529	7.75		3.203
116.-		97.06				97.06	1.674	8.48		
55.-		46.02				46.02	0.794	4.02		
80.-		66.94				66.94	1.154	5.85		
125.-		104.59				104.59	1.803	9.14		
6910.-	1050.-	4750.-				5800.-	100.-	506.69		

83.811

Larod den 10 december 1941.
Å Gånstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Henrik Håkansson
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget "Lerudd n:r 2 och 4 av år 1941"

i Attmars *socken och* Västernorrlands *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	6 Kr.	6 öre	7 Kr.	7 öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5* st.	14	0,50			7	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10 ar st.	86	0,05	4	30		
		har	8,12	2,02	16	40		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
1939	17/8	Tillägg för mätning i skala 1: ~~4000~~ utöver diknings-områdets t dag	1	12,-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					42	70
		Överföres					49	70

1	2	3	4	5	6		7	
1939.		Överfört					49	70
4/5 3/11	16/8 28/8	**Avvägning:**						
18/8		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	4½	12,00	54	—		
1941.	10/10	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	8.12	0.50	4	06		
		avvägda punkter st.	200	0.03	6	—		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark „		5,00			64	06
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	86	0.05	4	30		
		har	8.12	0.10		81	5	11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	86	0,04			3	44
		Markvärdering:						
1941	10/12	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	½	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	172	0,06	10	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	86	0,12	10	32	30	64
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp eller vall „	1.2	3.50			4	20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	3	0.14		42		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	20	0.25	5	—		
		„						
		„					5	42
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.^{2}		0,02				
1939	19/8	Begränsning av nederbördsområdet dagar	½	12,00	6	—	8	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.^{2} „						
		nämligen m.^{2} sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			10	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,03		60	1	60
		Överföres					185	17

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					185	17
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8	—	11	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 *av våta sektionsarean vid h. v. y.*						
		nämligen .... m^2 *sektion på ....* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp [illegible] „		4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.^{2} *av våta sektionsarean vid h.v.y.*						
		nämligen .... m^2 *sektion på ....* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	80	9	80
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Antal särskilda ritningar st.		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	200	0,01			2	—
		Översiktskarta, *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	9	0,30	2	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	4	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	15	3,00			45	=
1941	9–10/12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	=
1939	19/8	~~på förrättningsstället angående~~ ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* [illegible] „	½	12,00			6	—
1939	23/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 1 st. „	1/3	12,00	4	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/3	12,00	4	=		
		slamficka „		12,00			8	—
		Skrivelser och utredning enl. [illegible] 10-52. „	1				12	=
		Lösen för: *Summa kronor*					317	87
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	—		
		övriga regalark / blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 10 *ar ägofigurer* st.	86	0.07	6	02		
		har	8.12	0.14	1	14		
		Överföres			14	16		

64.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			14	16		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	79		
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1	–	22	70
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.4	3.–	1	20		
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	0.8	6.–	4	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5	42		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	–	14	42
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2/3	12,00			8	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	54	0,55			29	70
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Summa kronor					78	82
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			19	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter ~~o. uppklistring av ritningar~~			4	–	23	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			26	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			60	–	86	20
		Summa kronor					110	–
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					317	87
		Lösen för kopior och avskrifter					78	82
		Övriga förrättningskostnader					110	–
		Summa kronor					506	69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude häradsrätt.

Laröd den 10 december 1941.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Henrik Håkansson

Kronor 506.69 kvitteras:

Laröd den 10 december 1941

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

Räkning Laröd den 10 december 1941.

Dikningsföretaget "Laröd n:rs 2 och 4 av år 1941" Debet till skiftesgodemannen Gustaf Nelson

1941.				
Dec.	10	Resa hemmet - Laröd - hemmet, 14 km.	4	20
		Dagtraktamente	8	-
		Kronor	12	20

Kvitteras:
Gustaf Nelson

Räkning Laröd den 10 december 1941.

Dikningsföretaget 'Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941' Debet till skiftesgodemannen Henrik Håkansson

1941.				
Dec.	10	Resa hemmet-Laröd-hemmet; 20 km.	6	-
		Dagtraktamente	8	-
		Kronor	14	-

Kvitteras:
Henrik Håkansson

67.117

Helsingborgs Dagblad

Telefon namnanrop: Helsingborgs Dagblad. Postgirokonto 22128.

Fakturan torde medhavas då betalningen erlägges.

1941	Annons	Faktura plats	m/m	öre pr mm.	Debet Kronor
NOV. 20	KUNGÖRELSE	FT	90	22	19 80

Lund 2 nov 1941

KVITTERAS d. 3 december 1941
Nya Tryckeri-A.-B. Helsingborgs Dagblad
gm.

1421 31394 HR INGENJÖR C.H. WALLÉR S. FÖRSTADSGATAN 2. MALMÖ.

Porto 0.40

20.20

EFFEKTIV
annonsering blir
alltid billigast

Vänd Eder
därför till

Helsingborgs Dagblad

med Edra annonsangelägenheter — Vår stora spridning och köpstarka läsekrets tillförsäkrar Eder ett gott resultat

◆

HD

Vi förmedla
Edra annonser till alla tidningar utan extra kostnad

ej [illegible] /04

[illegible] överlämnad
[illegible] Statskontoret
den 7/3 1944
[illegible] den 16/3 1944

296
43

M 2*0712
5167
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den **11 november** 1943 till dikningsföretaget Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941 i Allerums socken av MALMÖHUS LÄN

K. Carl.

beviljat dels *statsbidrag* med tretusen (3.000)x) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tvåtusenåttahundratio (2.810)x) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha...... undertecknad......, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ________

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget och lånet har genom Lantbruksstyrelsens beslut indragits den 18 september 1951.

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Laröd pr Hälsingborg den 18 februari 1944

Att Lantbrukaren Sten Svensson, Laröd pr Hälsingborg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Mallö
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

J. Wallhoff
Inspektor
Adress Kulla Gunnarstorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 mars 1944.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2 96

1/3 [illegible]

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1951
DIARIE Nr J 1 3 9 6
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd avsyning enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 6 augusti 1951.

Företag: Dikningsföretaget Laröd nr 2 och 4 av år 1941 i Allerums socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Förtroendeman: Fru Ebba Svensson, Laröd, Hittarp.

BESLUT
DEN 18 SEP. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 11 november 1943

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3000 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2810 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 11 februari 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1947

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 24 augusti 1951, har befunnits att företaget ej påbörjats. Vid förrättningen erfor jag också, att markerna inom dikningsföretaget numera ingå i ett större område, som tomtindelats enligt av länsstyrelsen fastställd byggnadsplan, och att alla tomterna på fastigheterna Laröd 2^{90} och Laröd 2^{102} sålts men ännu ej bebyggts. Jag har därför överlagt med dem, som nu företräda sökandena till den 1941 avslutade syneförrättningen, nämligen änkefru Ebba Svensson, ombud för Sten Svenssons dödsbo, änkefru Ines Olsson och lantbrukaren Sven Olof Olsson, ombud för Samuel Olssons dödsbo, samt lantbrukaren Albert Svensson. Alla förklarade, att de ej hade för avsikt att utföra företaget samt att de önskade att syneförrättningen måtte förfalla. På grund härav och då förutsättningar nu saknas för dikningsföretagets genomförande sedan torrläggningsområdet tomtindelats för bebyggelse, får jag föreslå, att Kungl. Lantbruksstyrelsen bryter det med dikningsföretagets intressenter avslutade kontraktet och förklarar, att beviljat statsunderstöd ej skall utgå.

Malmö den 30 augusti 1951.

C.H. Waller
C.H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

ad. [illegible] Lindh.

Gör [illegible] att [illegible]
till änkefru Ebba Svensson
[illegible]
~~[illegible] 17/-51~~
[illegible]

[illegible]

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1951
DIARIE Nr 01396
SAK Nr

Avskrift.

RAPPORT

över verkställd avsyning enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 6 augusti 1951.

Företag: Dikningsföretaget Laröd nr 2 och 4 av år 1941 i Allerums socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Förtroendeman: Fru Ebba Svensson, Laröd, Hittarp.

Arbetsplanen fastställd den 11 november 1943

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3000 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2810 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 11 februari 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1947

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 24 augusti 1951, har befunnits att företaget ej påbörjats. Vid förrättningen erfor jag också, att markerna inom dikningsföretaget numera ingå i ett större område, som tomtindelats enligt av länsstyrelsen fastställd byggnadsplan, och att alla tomterna på fastigheterna Laröd 2^{90} och Laröd 2^{102} sålts men ännu ej bebyggts. Jag har därför överlagt med dem, som nu företräda sökandena till den 1941 avslutade syneförrättningen, nämligen änkefru Ebba Svensson, ombud för Sten Svenssons dödsbo, änkefru Ines Olsson och lantbrukaren Sven Olof Olsson, ombud för Samuel Olssons dödsbo, samt lantbrukaren Albert Svensson. Alla förklarade, att de ej hade för avsikt att utföra företaget samt att de önskade att syneförrättningen måtte förfalla. På grund härav och då förutsättningar nu saknas för dikningsföretagets genomförande sedan torrläggningsområdet tomtindelats för bebyggelse, får jag föreslå, att Kungl. Lantbruksstyrelsen bryter det med dikningsföretagets intressenter avslutade kontraktet och förklarar, att beviljat statsunderstöd ej skall utgå.

Malmö den 30 augusti 1951.

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

276
43

DIARIE Nr 25611
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT 1947

Förrättningsliggaren nr 119/46.

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnade av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 augusti 1947.

Företagets namn: Dikningsföretaget Laröd nris 2 och 4 av år 1941 i Allerums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	3000 kr.
Lån från statens avdikningslånefond	2810 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 mars 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordförande: Lantbr. Sten Svensson, Laröd,
Hälsingborg.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 september 1947, då arbetet ännu ej påbörjats. Anledningen härtill är bristen på arbetskraft. Flertalet delägare i företaget äro intresserade av att få detsamma utfört. På grund härav får jag föreslå, att arbetstiden förlänges till den 1 september 1951.

Malmö den 20 oktober 1947.

C.H. Wallér

C.H.Wallér
Statens lantbruksingenjör.

11/11 43

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" i Allerums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Allerums socken.

1349/12800	mtl.	Laröd	2^{102}	; Sten Svensson, ✓
1023/16384	"	"	4^{36}	; Albert Svensson, ✓
767/16384	"	"	4^{38}	; Samuel Olsson. ✓

Malmö i april 1942.

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 5167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1944

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Laröd n:ris 2 och 4 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län.

§ 15.

Delägarne överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Sten Svensson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Albert Svensson, båda med postadress Laröd per Hälsingborg;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag till arbetets utförande;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som kunna bliva beviljade.

Laröd den 10 december 1941.
Å tjänstens vägnar:
C.H.Wallér.
Statens lantbruksingeniör.
Henrik Håkansson. Gust. Nelson.
Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Vidimeras
ex officio:
C.H.Wallér

Avskrift.

DIARIE N:o 5167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1944

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Laröd n:ris 2 och 4 av år 1941" i Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Sten Svensson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Albert Svensson, båda med postadress Laröd per Hälsingborg;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Laröd den 10 december 1941.

1. Sten Svensson.
2. Samuel Olsson.
3. Albert Svensson.

Att Sten Svensson, Albert Svensson och Samuel Olsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H.Wallér. Henrik Håkansson.
Lantbruksingeniör. Skiftesgodemän.
Malmö. Viken.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér