Blad I.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Virke–Reslöv av år 1941"
uti Virke, Reslövs och Trollenäs socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synetförrättning år 1941 av
Elsen-Henric Nilsén.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 November 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Ossman

Till Reslöv
Reslövs socken.
Virke socken.
Virke sn.
Reslöv
Jönelsberg
Jönelsbergs
Virke
Trollenäs socken.
Virke hemman.
Jönelsborgs hemman.
Jönelsborgs hemman.
Virke
Från Virke
Virke socken.
Remmarlövs socken.
Reslövs socken
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Fixpunkt +11,94 = 42,445
11,99
30505
Fixpunkt +15,...
Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.
M 3-0714
1
Malmöhus 3 mtl.

Blad 2.

Profil-och sektionsritningar.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Virke-Reslöv av år 1941"

uti Virke, Reslövs och Trollenäs socknar,

Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Avlopp för dikningsföretaget nr 6 Virke av år 1921

A B C D E F G H I H L M

C 190 ha. D 185 ha. E 175 ha. F 160 ha. G. H 120 ha. I 110 ha. L 90 ha.

Trumma för utfartsväg

Trumma för ägoväg

Trumma för allm. väg, ombyggas

Trumma för ägoväg, rivas

Fixpkt + 11.94

Fixpkt + 16.00

Brunn, 36"

Brunn, 32"

Brunn, 24"

Tvärdike

0.30 : 1000

5:1000

6:1000

7:1000

8:1000

1.50 : 1000

2:1000

Tätt ledning av cementrör

24" 21" 21" 21" 15" 15"

Utgår

Bottenbredd 0.30 m. Slänt 1:1

± 0 -

Trumma för utfartsväg mellan 20+55 – 20+60

Trumma för ägoväg mellan 14+56 – 15

Trumma för allm. väg mellan 12+74 – 12+81

Trumma för ägoväg mellan 10+76 – 10+86

Trumma för ägoväg mellan 8+47 – 8+53

Trumma för ägoväg mellan 7+16 – 7+24

Trumma för ägoväg mellan 1+12 – 1+17

Trumma för ägoväg mellan 80+52 – 80+56

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

KTH Nr 002

M 3·0714 2

Profil- och brunnsritningar m.m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrå antr.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 December 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Thoman

Förslag
till
"Dikningsföretaget Virke-Reslöv av år 1941"
uti Virke, Reslövs och Trollenäs socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av
Elon Lewis Fraller.
Statens lantbruksingeniör.



Typritning för ommurning av utloppet vid 17+52=27+50
Skala 1:50



Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.





Typritning för brunn med 36" inre diameter.
Skala 1:50.





Typritning för intag vid 82+5 med särskilt intag av 12" rör för ytvatten från söder.
Skala 1:50.



Skala 1:50



Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100

Arkiv Nr 003
M 3×0714 3

Nr 665 Malmöhus 3 prt

DIARIE-NR 1011
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN 1943

M 3*0714

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

106/43 Län o Reidvag

Handlingar

till

dikningsföretaget "Virke-Reslöv

av år 1941"

i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1941.

Sacåns nedanbördsområde nr 93.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Virke-Reslöv

av år 1941"

i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Innehåller 97 sidor
Härtill hör 3 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Jonsboda nr 1 m. fl. hemman i Virke och Resslövs u. fl. socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 31 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Olof Olsson, Rennarslövs gård och Theodor Svensson, Virketorp nr 6, båda med postadress Åslöv, hrr lantbrukaren Börje Persson, Jonsboda nr 1, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Jonsboda nr 1 m. fl. hemman i Virke och Resslövs u. fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 2 oktober 1941 översänt till pastorsämbetena i Virke och Resslövs församlingar, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat besvär (Bil. 2 och 3) uppslagits i respektive kyrkor söndagen den 5 oktober 1941. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 3 oktober 1941 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 oktober 1941 översänt underrättelser angående förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Jämtom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Följanden till förrättningen:

Lantbrukaren Lars Persson, Nordtorp per Ljungby;
äg. 7/144 mtl. 1[2], 7/60 mtl. 1[3], 49/1440 mtl. 1[4],
49/2880 mtl. 1[5], 26/1440 mtl. av 1[11] och 51/5760 mtl.

i Virke s:n
1[13], allt Jönelsborg (lgf. 21/12 1907 §365).

Övriga sakägare och omkond:

Disponenten N. Nilsson, Kristinaberg per Skarhult; arrenderande de Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheterna 1/4 mtl. Virke 1[1], 3/8 mtl. Virke 4[1], 1/4 mtl. Virke 8[1] och 1/8 mtl. Virke 10[1], allt i Virke s:n, genom inspektoren Nils Bengtsson, Virke bo-ställe omkond. fullmakt (Bil. 5).

Lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg; arrenderande de bönderna Lars Persson tillhöriga fastigheterna Jönelsborg 7/144 mtl. 1[2], 7/60 mtl. 1[3], 49/1440 mtl. 1[4], 49/2880 mtl. 1[5], 26/1440 mtl. av 1[11] och 51/5760 mtl. 1[13] i Virke s:n.

Nämndemannen Pål Bengtsson Jönelsborg nr 1; äg. 49/2880 mtl. Jönelsborg 1[6], 49/720 mtl. Jönelsborg 1[9] och 145/5760 mtl. Jönelsborg 1[12] (lgf. 7/9 1908 §10 å 1027/5760 mtl., i lagfartsboken oriktigt benämnt Virke nr 3, sammanslått av 49/2880 mtl. 1[6], 49/1440 mtl. 1[7], 49/1440 mtl. 1[8], 49/720 mtl. 1[9] och 145/5760 mtl. 1[12], allt Jönelsborg i Virke s:n).

Lantbrukaren Jöns Jönsson, Virke nr 2; äg. 3/16 mtl. Virke 2[1] och 3/8 mtl. Virke 16[1] (lgf. 10/3 1896 §144, 145 och 26/11 1907 §318) i Virke s:n.

~~Lantbrukaren Erik Jönsson, Virke nr 2, arr. Jöns Jönsson tillhöriga 3/16 mtl. Virke 2[1] och 3/8 mtl. Virke 16[1] i Virke o. n.~~

Lantbrukaren Viktor Mårtsson, Virke nr 5, arr. lönebostället 1/2 mtl. Virke 5[1] i Virke o:n samt förande talan för diknings företaget "1/2 mtl. nr 5 Virke av år 1921".

~~Lantbrukaren Alfred Nilsson, Jönköping nr 1, ägo. 23/1440 mtl. Jönköping nr 1[11] (lgf. 31/10 1927 $224) i Virke o.n.~~

~~Lantbrukaren Hans Persson, Virke nr 15, ägo. 3/4 mtl. Virke 15[1] (lgf. 24/7 1935 $706) i Virke o.n.~~

f. Lantbrukaren Anton Rosengvist, Eslöv, ägo. 2/3 mtl. Reslöv 19[1] (lgf. 11/4 1911 $297) genom svärsonen lantbrukaren Gunnar Olofsson, Reslöv nr 19 utan fullmakt.

~~Fru Elise Hultgren, Lund, ägo. 1/8 mtl. Reslöv 4[2], 1/24 mtl. Reslöv 4[3], 1/24 mtl. Reslöv 4[4] och 1/24 mtl. Reslöv 4[5] i Reslöv o.n.~~

Lantbrukaren Hjalmar Nordström, Reslöv nr 20, ägo. 1/6 mtl. Reslöv nr 20[1] (lgf. 7/9 1931 $3), Reslövs o:n.

Lantbrukaren Nils Hansson, Reslöv nr 25, arr. de Elise Hultgren tillhöriga fastigheterna Reslöv 1/8 mtl. 4[2], 1/24 mtl. 4[3], 1/24 mtl. 4[4] och 1/24 mtl. 4[5], Reslövs o:n.

Förmcbergs och Karjagers vägdistrikt genom väg-mästaren Nils Engstrom (Bil. 7).

Domänintendenten, kapten C. Hagberth, klinta, förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga f. militiebostället 1/4 mtl. Virke 1', 3/8 mtl. Virke 4', 1/4 mtl. Virke 8' och 1/8 mtl. Virke 10'.

Kl. Harrie och Virke församlingars pastorat, förande talan för lönebostället 1/2 mtl. Virke 5' gm lantbrukaren Anders Persson, Bramshem (Bil. 8).

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäckshamn, kommissionsombud och ombud för stiftsnämnden i Lund (Bil. 6).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot nämnemännen hade ingen att anmäla. Nämnemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till om hände sakegande. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade diknings företagets

utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påfordrats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avloppens upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna meddelade och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Löfvanden Lars Persson förklarade, att han med sin ansökan om omförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas rörande avloppe upptagande i den omfattning, som erfordrades för torläggning av viss hans tillhöriga, nu vattensjukadade marker. Persson yrkade därför, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta fördjupning och rörläggning av dikessträckan 0-7+16 samt att det nuvarande flodiket skulle fördjupas nedströms sektionen 7+16 i den omfattning, som erfordrades för nödigt avfall för vattnet från hans marker.

§ 6.

Lärarn Pål Bengtsson och Jons Jonsson yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta fördjupning och rörläggning även av dikes-

sträckan 7+16 – 16+88. De förklarade sig villiga att såsom sökande bistå syneförrättningen samt undertecknade därom förening (Bil. 9), vilket av synemannen bifogades och prövades lämpligt.

§ 7.

Domänintendenten Hagberth framhöll att diknningsföretaget borde utsträckas att omfatta även fördjupning och nivåläggning av dikessträckan 0=80 – 82+5. Arrendatorn av kronoegendomen Virke boställe borde därför hos domänstyrelsen anhålla om tillstånd att få såsom sökande bistå synneförrättningen. I anledning av domänintendentens yttrande upprättade förrättningsmannen en till domänstyrelsen ställd skrivelse med ansökan om tillstånd för arrendatorn ~~Nils~~ Nils Nilsson att få såsom sökande bistå förrättningen. Skrivelsen överlämnades till Nilssons ombud, inspektoren Nils Bergtsson, som fortast möjligt skulle överlämna skrivelsen till sin huvudman. Sedan Nilsson undertecknat skrivelsen, skulle han översända densamma till domänintendenten, som med tillstyrkande skulle vidarebefordra skrivelsen till domänstyrelsen.

§ 8.

Herr Nils Hansson framhöll med instämmande av ett flertal sakägare att den på Elise Hemtegen tillhöriga egendomen vore i stort behov av förbättrad torrläggning samt att det planerade diknningsföretaget säkerligen komme att medföra ej obetydlig vattnad för egendomen

ifråga.

§ 9.

Herr Gunnar Olofsson, ombud för f. landtbrukaren Anton Rosenkvist, förklarade, att egendomen Reslöv 19' vore i behov av förbättrad torrläggning samt att viss båtnad komme att beredas egendomen, om det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd. Olofssons huvudman vore emellertid ej beredd att såsom sökande bestrida förrättningen.

§ 10.

Herr Viktor Gunnarsson förklarade, att han i egenskap av uppsalesman för torrläggningsföretaget "1/2 mtl. Virke 6:r 5 av år 1921" ej hade något att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att det blivit nödvändigt att ombygga den nuvarande trumman mellan sektionerna 12+74 och 12+87 för allm. vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K mom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. Den nuvarande trumman vore visserligen utförd av sten med tillräckliga dimensioner (24"), men trumman måste sänkas 80 á 90 cm. I anledning av förrättningsmannens meddelande förklarade vägdistriktets ombud, vägmästaren Emmerty, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga trumman till de dimensioner och till det djup, som komme att föreskrivas vid synneförrättningen. Emmerty upplyste vidare, att den nuvarande trumman vore byggd i början av 1920-talet.

§ 12.

Meddelades, att ny sammanträden omedelbart komma att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, tisdagen den 2 december 1941 kl. 9.15.

Jönelsborg den 31 oktober 1941.

I tjänstens vägnar:

E. A. Nilén.

Statens lantbruksingenjör.

Gustav Svensson

Ordföranden

Gode Män.

År 1941 den 2 december inställde sig nämndemannen åter hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, för att fortsätta syneförrättningens handläggning. Då det vid sammanträdet den 31 oktober utrönts, att det planerade dikningsföretaget möjligen komme att beröra den friherre Ulf Trolle tillhörida fastigheten Näs 1, hade förrättningsmannen den 17 november översänt underrättelser om dagens sammanträde till Trolleröds godsförvaltning och till lantbrukaren Nils Svensson (Bil. 10 och 11).

Utöver nämndemannen hade följande tillträdesbevis inkommit:

Fullmäktigen N. Alfr. Nilsson, Kristineberg per Skarmåla genom inspektoren Nils Bengtsson, Virke kontrollör enl. fullmakt (Bil. 5).

Lantbr. Lars Persson, Nortorp per Hängsby.

Lantbr. Börje Persson, Jönelsborg.

Nämndemannen Pål Bengtsson, Jönelsborg nr 1.

Lantbr. Jöns Jönsson, Virke nr 2.

~~Lantbr. Erik Jönsson, Virke nr 2.~~

~~Lantbr. Viktor Kjellsson, Virke nr 5.~~

~~Lantbr. Alfred Nilsson, Jönköping nr 1.~~

~~Lantbr. Ståne Persson, Virke nr 15.~~

~~f. Lantbr. Anton Persongrist, Eneby, genom ovanstående lantbrukaren Gunnar Olofsson, Resbo nr 19 utan fullmakt.~~

~~Fru Elise Hemlitzen, Lund.~~

Lantbr. Hjalmar Nordström, Resbo nr 20.

~~Lantbr. Nils Hansson, Resbo nr 25.~~

~~Kommunen och Kapellagets Församling genom ovanstående lantbrukaren Nils Gunnarsson (Bil. 7).~~

Domänintendenten, kapten C. Hagberth, Klinta.
Friherre Ulf Trolle genom förvaltaren Hilding Svensson enl. fullmakt (Bil. 15).
Lantbr. Nils Gunnarsson, Nås nr 3.

~~Postställningsbefordraren Albert Bengtsson, Skovbacksnäsen (Bil. 6).~~

§ 14.

Protokollet för sammanträdet den 31 sistlidne oktober upplästes och godkändes.

§ 15.

Förättningsmannen meddelade, att det nu planerade diskningsföretaget komme att medvändiggöra omläggning av den omvarande trumman vid sektionen 12+74 för allm. vägen Virke-Resbo varför ifrågavarande inhämtats av vägingenjören i länet jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Kattlagen (Bil. 12-14).

§ 16.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m.m. under förrättningen skulle utgå med tillsammans 99 kr, varav 85 kr till Lars Persson och 14 kr till N. Alfr. Nilsson.

§ 17.

Domänintendenten Hagberth meddelade, att arrendatorn av Virke hos honom anhållit om tillstånd att få såsom sökande inträda i förrättningen. Anhållningen komme säkerligen att beviljas, men handlingarna i ärendet hade ännu ej kommit vederbörande tillhanda.

§ 18.

Inspektoren Nils Bengtsson förklarade, att hans huvudman, disponenten N. Alfr. Nilsson, ville såsom sökande inträda i förrättningen samt undertecknade därom å Nilssons vägnar förenämnda (Bil. 9).

§ 19

Inspektor Nils Bengtsson yrkade, att diskningsföretaget skulle utsträckas att omfatta fördjupning och rörläggning av dikessträckan 0+80 - 82+5.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till arbetets uppdragande och förslagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 21.

Ovan förrättningsmannens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södermanlands Vattendomstol.

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 24.

Delägarne överenskommo, att till företagets utförande söka bidrag från statens årdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Lars Persson Norrtorp per Stångby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren John Jonsson Virke nr 2 per Eslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och forttera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat; samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

§ 25.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelsedamöter lantbrukarne Lars Persson, Norrtorp per Stångby (Rt. Stångby 46), tillika ordförande och verkställande ledamot, John Jonsson, Virke nr 2

per Eslöv och Pål Bengtsson, Jönelsberg ar 1 per Eslöv.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Sture Persson, Virke ar 15 per Eslöv, och Teodor Tuvesson, Viketorp per Eslöv.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna komme att inom 30 dagar översändas till lantbrukaren Lars Persson, Nortorp per Stångby, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

§ 27.

Förrättningsmannen överlämnade till Lars Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 28.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Jönelsborg den 2 december 1941.

På tjänstens vägnar:

C. H. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Oskar Olsson

Teodor Tuvesson

Gode Nilsson

Bil. 1

59
1941

Ek.D. litt. ~~A~~ nr 3/310 1940.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 9/4 1940.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 april 1940.

Länsstyrelsen

Erhållet d. 8.10.40.

3

Ek. D. ..... nr 310 år 19 40.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 6 JAN. 1940
Landskansliet.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Jämjeborg 11. nr. 1 uti ..... Wärke socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde jämväl komma att beröras marker tillhörande fastigheter, som här nedan anföras, ävensom möjligen andra fastigheter, vilka först under förrättningens handläggning kunna närmare angivas.

Wärke ..... nr. 1.4.8.10 äg. Nils Svensson adr. Eslöv

" ..... nr. 15 äg. Sture Persson adr. " .....

Wärke den 6/4 1940.

Lars Persson

Bil. 2. 16.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/10 1941.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, fredagen den 31 oktober 1941 kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Jönelsborg nr 1 samt Virke n:ris 1, 2, 4, 5, 8, 10, 15 och 16 i Virke socken ävensom Reslöv n:ris 4, 19 och 20 i Reslövs socken, dels allm. vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, dels dikningsföretaget "1/2 mtl. nr 5 Virke m.fl. hemman uti Virke socken av år 1921".

Malmö den 2 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 oktober 1941 för Virke församling i Wirke kyrka betygar:

Wirke i pastoratsexp. d. 6/10 41
Olof Mörk p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplästas för Virke församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3. 17.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/10 1941.

Kungörelse.

Sammanträde för synaförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, fredagen den 31 oktober 1941 kl. 9, då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Jönelsborg nr 1 samt Virke n:ris 1, 2, 4, 5, 8, 10, 15 och 16 i Virke socken Hvenasen Reslöv n:ris 4, 19 och 20 i Reslöve socken, dels allm. vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K inom Rönnobergs och Herjagers vägdistrikt, dels dikningsföretaget "1/2 mtl. nr 5 Virke m.fl. hemman uti Virke socken av år 1921".

Malmö den 2 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 okt 1941 för Reslövs församling i Reslövs kyrka betygar:

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Reslövs församling samt därefter med påteckmat bevis om upplåsandet återsändes till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Virke församling /kungörelse/,	Rinnebäck	2/10 1941
Pastorsämbetet i Reslövs församling /kungörelse/,	Marieholm	" "
Godsägaren Olof Olsson /god man/, Remmarlövs gård,	Eslöv	" "
Lantbr. Teodor Tuvesson /god man/, Virketorp nr 6,	"	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
St. Harrie och Virke pastorats gemensamma kyrkoråd,	Rinnebäck	6/10 "
Domänintendenten Elof Hagberth, Klinta,	Snogeröd	" "
f. Lantbr. Lars Persson, Norrtorp,	Stångby	" "
Nämndemannen Pål Bengtsson, Jönelsborg,	Eslöv	" "
Lantbr. Börje Persson, Jönelsborg,	"	" "
Lantbr. Jöns Jönsson, Norråkra,	"	" "
Lantbr. Erik Jönsson, Norråkra,	"	" "
Lantbr. Viktor Månsson, Virke nr 5,	"	" "
Lantbr. Johan Månsson, Virke nr 5,	"	" "
Lantbr. Alfred Nilsson, Jönelsborg,	"	" "
Lantbr. Sture Persson, Virke nr 15,	"	" "
Direktören Nils Nilsson, Kristineberg,	Skarhult	" "
f. Lantbr. Anton Rosenqvist, Malmgatan nr 56,	Eslöv	" "
Lantbr. Gunnar Olofsson, Reslöv nr 19,	Marieholm	" "
Lantbr. Nils Hansson, Reslöv nr 25,	"	" "
Lantbr. Hjalmar Nordström, Reslöv nr 20,	"	" "
Fru Elise Hultgren, Tunavägen nr 27,	Lund	" "
Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt,	Södervidinge	" "
Sysslomannen för dikn.föret. nr 5 Virke av år 1921 Lantbr. Viktor Månsson, Virke nr 5,	Eslöv	" "

Malmö den 6 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

19.

1.	2.	3.
Trollenäs godsförvaltning,	Trollenäs	17/11 1941
Lantbr. Nils Sjunnesson, Näs nr 3,	"	17/11 1941.

Malmö den 17 november 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsén.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

F u l l m a k t

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde för syneförrättningen angående torrläggning av marker i Virke och Reslövs socknar av Malmöhus län fredagen den 31 oktober 1941 utöva min rätt och föra min talan.

Kristinebergs gård pr Skarhult den 30/10 1941.

N. Nyr. Nilsson

Bevittnas:

Helga Svensson

Fullmakt inspektor Nils Bengtsson, Virke bostäder

Bil. b.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/10 1941.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2074 S.

Från **statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,**
har ~~denna dag~~ till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende **torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs socknar**

kommer att äga rum **å hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1,**
fre dagen den **31 oktober** 19 **41** klockan **9**

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: **lönebostället 1/2 mtl. Virke nr 5 i Virke socken.**

Det tillkommer **Stora Harrie pastorat**
att vid förrättningen tala och svara för **lönebostället.**

~~Det har ansetts erforderligt att förordna något ombud för denna förrättning och stiftsnämnden att närvara vid förrättningen.~~

(Alt.) **Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäckshamn,** eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den **10 oktober** 19 **41** .

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

C.H. Wallér.

[illegible]

Avskrift. Transumt.

Bil. 7.

Protokoll, fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Kämeborgs och Norjagers vägdistrikt å Järnvägshotellet i Kövlinge den 22 september 1939.

Närvarande: Alla ordinarie ledamöterna samt vägmästaren H.A. Ramerts.

Vid protokollet: sekreteraren, landsfiskalen Peter Sjöberg.

---

§ 2.

Till att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågos herrar E.S. Nordahl och Olof Olsson.

---

§ 17.

Vägstyrelsen bemyndigade vägstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter samt vägstyrelsens sekreterare och vägmästare, att, var för sig, vid alla lantmäteriförrättningar och synesförrättningar enligt vattenlagen, som beröra vägdistriktet, i alla avseenden företräda vägstyrelsen, dess talan föra och dess rätt bevaka.

Vägstyrelsens ledamöter voro:

Direktören I.A.W. Fremell, Saltvik, Barsebäcksby.

Godsförvalteren Olof Olsson, Ramnarlövs gård, Kalöv.

Kontoristen E.S. Nordahl, Kövlinge.

Kommunalordföranden Axel Persson, Aamanstorp.

Landstingsmannen Nils Persson, Tarstad, Svalöv.

Vägstyrelsens sekreterare vore landsfiskalen Peter Sjöberg, Ekvlinge.

Vägdistriktets vägmästare vore M.i. Ramsvik i Ekvlinge.
Denna paragraf justerades vid sammanträdet.

- - - - - - § § -

Som ovan.

Vid protokollet: Peter Sjöberg.

Justerat: I.A.W. Fremell.

S.S. Nordahl. Olof Olsson.

Vidimeras ex officio:

Bil 8.

Utdrag ur protokoll, som fördes vid sammanträde med Stora Harrie och Wirke gemensamma kyrkoråd den 13 okt. 1941.

---

§ 5.

Från Stiftsnämnden hade kommit anmodan till pastoratet att utse ett ombud att tala och svara för pastoratet (lönebostället Wirke n:o 5) vid förrättning avseende torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg n:o 1 m.fl. hemman i Wirke och Reslövs socknar, vilken förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Börje Persson i Wirke n:o 3 fredagen den 31 okt. 1941. kl. 9 fm. inför statens lantbruksingeniör C.H.Wallér, Malmö.

§ 6.

Till att vara detta ombud vid sagda förrättning utsågs lantbrukaren Anders Persson, Bramehem, Wirke och till hans suppleant Komm. ordf. Teodor Tuvesson, Wirketorp, Wirke.

§ 7.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrar Eric Olsson och Franz Nilsson.

Stora Harrie som ovan

Olof Mörk, ordf.

Justeras:

Franz Nilsson Eric Olsson.

Rätt avskrivet betygar

Olof Mörk ordf.

PASTORSÄMBETET I STORA HARRIE
LUNDS STIFT

Bil. 9.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg m.fl. hemman i Virke och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Jönelsborg den 31 oktober 1941.

Pål Bengtsson Jöns Jönsson

Vittnesa:

A. Nilsson. Ossian Olsson Teodor Tuvesson

Virke den 2 December 1941

N. Alfred Nilsson

genom

Nils Bengtsson

Vittnesa:

A. Nilsson. Ossian Olsson Teodor Tuvesson

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

angående ~~ett~~ brev

~~avsänt~~ avsänt från postanstalten

till Lehtbrukaren

i Nås nr 3

Assurans- Postförskotts-

(Med början längst till vänster skrives adressatens namn och postanstalt. Om företaget upprepas skrives ditto.)

Återsändes till

Statens

Tel.

Bl. 328.
(Mars 32.)

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

angående ~~ett~~ brev

~~avsänt~~ avsänt från postanstalten

till Trollenäs godsförvaltning

i

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings-

(Med början längst till vänster skrives adressatens namn och postanstalt. Om företaget upprepas ej.)

Återsändes till

CLAES-HENRIC WALLIN

Statens lantbruksingenjör

Tel. 15050 i MALMÖ

Bl. 328.
(Mars 32.)

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den ..... *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *varå kvitto avgivits till postverket.*

..... den 18-11-19 41.

.....
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckn
(verkställas endast i före
dock avstämplas alltid

Å omstående sid

försändelse / belopp *har* denna / den
börligen utlämnat

TROLLE 18.11. 41

(Postfunktionärs und

Adressatens / Adressatens ombud

å beviset har icke
hållas, enär .....

.....

.....

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den ..... *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Vän den 20.11 19 41.

Nils Pjurmesgren
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjä
(verkställas
dock avst

Å omstående

försändelse / belopp *har* den
börligen utlämnat

TROLLE 20

(Postfunktionärs un

Adressatens / Adressatens ombud

å beviset har icke
hållas, enär .....

.....

.....

Bil. 12 30.

Avskrift.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941".

Sedan jag förordnats, att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Virke--Reslöv av år 1941" i Virke och Reslövs socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 2 instundande december. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 25 november 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallef.

Vidimeras
ex officio:

Avskrift.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt.

Mellan sektionerna 12+81 och 12+74 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen ca 200 m söder om gränsen mellan Virke och Reslövs socknar, finnes f.n. en 60 cm rörtrumma, vilkens inre underkant ligger på höjden + 7,87 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 9,04 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 8,70 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 600 mm /24"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 6,99 m vid nerströmssidan och på höjden + 7,03 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 900 mm /36"/ betongrör, med till 600 mm /24"/ avkonande överdel, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Malmö i november 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Bil 14

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 8/106/41

Till

Statens Lantbruksingenjör

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 november 1941 angående dikningsföretaget "Virke - Reslöv av år 1941" får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot av Eder i överlämnat utdrag ur förslag till utlåtande angivna åtgärder.

Malmö den 28 november 1941.

Ragnar Klingberg

Ragnar Klingberg
t.f. vägingenjör.

Bil. 10

Fullmakt för förvaltare Hilding Sonesson att närvara vid de lantmäteriförrättningar, som beröra Trollenäs Gods, att därvid min talan föra och min rätt bevaka. Gällande denna fullmakt jämväl rätten att å mina vägnar ingå förening, och håller jag ombudets laga åtgärder såsom egna.

Trollenäs den 4 nov. 1941.

Bevittnas:

Dike-Rasbo

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsläugd
och
Värdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vörbo n:m. Vörbo	2 1		3/16		Avdelning 1.	
					Jöns Jönsson	
				11	Åbo m. fl. städer	9
				2	do do	9
				3	do do	9
				4	do do	9
				5	do do	9
				6	do do	7
				7	do do	7
				8	do do	7
				9	do do	7
				10	do do	7
				11	do do	7
				12	do do	5
				13	do do	3
				14	do do	5
				15	do do	5
				16	do do	5
				17	do do	5
				18	do do	5
				19	do do	5
				20	do do	5
				21	do do	5
				22	do do	5
				23	do do	5
				24	do do	5
				25	do do	7
				26	do do	9

Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							2100	189	—	2600	234	—	500	45	—
	07							2100	147	—	2600	182	—	500	35	—
	10							2100	210	—	2600	260	—	500	50	—
	22							2100	462	—	2600	572	—	500	110	—
	04							2100	84	—	2600	104	—	500	20	—
	08							1600	1128	—	2600	208	—	1000	80	—
	14							1600	224	—	2600	364	—	1000	140	—
	03							1600	48	—	2600	78	—	1000	30	—
	08							1600	128	—	2600	208	—	1000	80	—
	07							1600	112	—	2600	182	—	1000	70	—
	13							1600	208	—	2600	338	=	1000	130	—
	18							1400	216	—	2600	468	=	1400	252	—
	12							900	108	—	2600	312	—	1700	204	—
	08							1200	216	—	2600	468	=	1400	252	—
	07							1200	84	—	2600	182	—	1400	98	—
	32							1200	384	—	2600	832	—	1400	448	—
	34							1200	408	—	2600	884	—	1400	476	—
	28							1200	336	—	2600	728	—	1400	392	—
	23							1200	276	—	2600	598	—	1400	322	—
	07							1200	84	—	2600	182	—	1400	98	—
	01							1200	12	—	2600	26	—	1400	14	—
	09							1200	108	=	2600	234	—	1400	126	—
	19							1200	228	—	2600	494	—	1400	266	—
	10							1200	120	=	2600	260	—	1400	140	—
	08							1600	128	=	2600	208	—	1000	80	—
	05							2100	105	=	2600	130	—	500	25	—
33	36								4753	—		8736	=		3983	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				27	Öfver,	9
				28	do	7
				29	do	5
				30	do	9
				31	do	7
				32	do	5
				33	do	9
				34	do	7
				35	do	5
				36	do	3
					Summa	
Wikbo	116		3/8		Jöns Jönsson	
				37	Öfver,	9
				38	do	7
				39	do	5
				40	do	5
				41	do	5
				42	do	5
				43	do	7
				44	do	9
				45	do	9
				46	do	7
				47	do	5
				48	do	5
				49	do	7
				50	do	9
				51	do	9
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	36								4753	-		8736	=		3983	-
	14							2100	294	=	2600	364	-	500	70	-
	21							1600	336	-	2600	546	=	1000	210	-
	21							1200	252	-	2600	546	-	1400	294	-
	14							2100	294	-	2600	364	-	500	70	-
	12							1600	192	-	2600	312	-	1000	120	-
	17							1200	204	-	2600	442	-	1400	238	-
	19							2100	399	-	2600	494	-	500	95	-
	14							1600	224	-	2600	364	-	1000	140	-
	23							1200	276	-	2600	598	-	1400	322	-
	09							900	81	-	2600	234	-	1700	153	=
5	-								7305	-		13000	-		5695	=
									V			V			V	
	07							2100	147	-	2700	189	-	600	42	-
	08							1600	128	-	2700	216	-	1100	88	-
	09							1200	108	-	2700	243	-	1500	135	-
	04							900	36	-	2700	108	-	1800	72	-
	11							900	99	-	2700	297	-	1800	198	-
	14							1200	168	-	2700	378	-	1500	210	-
	18							1600	288	-	2700	486	-	1100	198	-
	19							2100	399	-	2700	513	-	600	114	-
	17							2100	357	-	2700	459	-	600	102	-
	13							1600	208	-	2700	351	-	1100	143	-
	15							1200	180	-	2700	405	-	1500	225	-
	09							1200	228	-	2700	513	-	1500	285	=
	25							1600	400	-	2700	675	=	1100	275	=
	40							2100	840	-	2700	1080	-	600	240	-
	46							2100	966	-	2700	1242	-	600	276	-
2	65								4552	-		7155	-		2603	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Greefört	
				52	Åker, utm. p. Lädiera	7
				53	do	5
				54	do	5
				55	do	7
				56	do	9
				57	do	9
				58	do	7
				59	do	7
				60	do	9
					Summa	
Reslövs s:n.					Afdelning 2.	
Reslöv	19		2/3		Anton Rosengrist.	
				61	Åker utm. p. Lädiera	7
				62	do	9
				63	do	7
				64	do	8
				65	do	9
				66	do, rymmer ej bätmed	
					Summa	
					Mäntalet enl. utlåtandet med	
					Verkliga värdet	
Reslöv	42		1/8		Elise Ahlfgren.	
				67	Åker utm. p. Lädiera	9
				68	do, rymmer ej bätmed	
					Summa	
					Mäntalet enl. utlåtandet med	
					Verkliga värdet	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	65								4552	—		7155	—		2603	—
	45							1600	720	—	2700	1215	—	1100	495	—
	43							1200	516	—	2700	1161	—	1500	645	—
	44							1200	528	—	2700	1188	—	1500	660	—
	32							1600	512	—	2700	864	—	1100	352	—
	32							2100	672	—	2700	864	—	600	192	—
	15							2100	315	—	2700	405	—	600	90	—
	03							1600	48	—	2700	81	—	1100	33	—
	40							1600	640	—	2700	1080	—	1100	440	—
	29							2100	609	—	2700	783	—	600	174	—
5	48								9112	—		14796	—		5684	—
	13	✓						1800	234	—	2600	338	—	800 ✓	104	— ✓
	32	✓						2200	704	—	2600	832	—	400	128	—
	05	✓						1800	90	—	2600	130	—	800 ✓	40	— ✓
1	71	✓						2000	3420	—	2600	4446	—	600	1026	—
	13	✓						2200	286	—	2600	338	—	400	52	—
						2	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	34					2	80		4734	—		6084	—		1350	—
												994	90		994	90
									4734	—		6089	10		355	10
	66	✓						2200	1452	—	2600	1716	—	400	264	—
						1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	66					1	10		1452	—		1716	—		264	—
												194	56		194	56
									1452	—		1521	44		69	44

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Resbo	4:3		1/24		Elise Hultgren.	
				69	Åker m. p. Lödderå	9
				70	do do	8
				71	Vattendråla, mpp.	
				72	Åker m. p. Lödderå	9
				73	do do	7
				74	do do	9
				75	do do	7
				76	do do	9
				77	do do	95
					Summa	
					Mantals- jord. nöjeståndet omedelbara verkliga värden	
Resbo	4:4		1/24		Elise Hultgren.	
				78	Åker m. p. Lödderå	9
				79	do do	95
				80	do do	95
					Summa	
					Mantals- jord. nöjeståndet omedelbara verkliga värden	
Resbo n:r 3.					Avdelning 3.	
Resbo	4:4		1/24		Elise Hultgren.	
				81	Åker m. p. Lödderå	9
				82	do do	9
				83	do do	7
					Summa	
Resbo	4:5		1/24		Elise Hultgren.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							2200	374	—	3600	442	—	400	68	—
1	68							2000	3360	=	2600	4368	—	600	1008	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	05							2200	110	—	2600	130	=	400	20	—
	71							1800	1278	—	2600	1846	=	800	568	—
	06							2200	132	—	2600	156	—	400	24	=
	16							1800	288	—	2600	416	—	800	128	—
	92							2200	2024	=	2600	2392	—	400	368	—
	20							2500	500	—	2600	520	—	100	20	=
3	95						03		8066	—		10270	—		2204	—
												1624	27		1624	27
									8066	=		8645	73		579	73
1	19							2200	2618	—	2600	3094	—	400	476	—
	23							2500	575	—	2600	598	=	100	23	—
	30							2500	750	=	2600	780	=	100	30	=
1	72								3943	—		4472	—		529	—
												389	86		389	86
									3943	=		4082	14		139	14
	13							2100	273	—	2800	364	—	700	91	=
	84							2100	1764	—	2800	2352	—	700	588	—
	32							1600	512	—	2800	896	—	1200	384	=
1	29								2549	—		3612	—		1063	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
				84	Åker,	m. p. kättera 9
				85	Do	do 7
				86	Do	do 7
				87	Do	do 9
				88	Do	do 9
						Summa
Fjosbro	nr 20		1/6		Hjalmar Wendström.	
				89	Åker,	m. p. kättera 9
						Summa
Virbo s:n. Jonelsborg	1		49/2880		Pål Bengtsson.	
				90	Åker,	m. p. kättera 7
				91	Do	do 5
				92	Do	do 7
				93	Wattenhäla,	ängs.
				94	Åker,	m. p. kättera 7
				95	Do	do 9
				96	Do	do 5
				97	Do	do 7
				98	Do	do 9
						Summa
Jonelsborg	15		49/2880		Lars Persson.	
				99	Åker,	m. p. kättera 9
				100	Do	do 7
				101	Do	do 5
				102	Do	do 5
				103	Do	do 7
						Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							2100	630	—	2800	840	—	700	210	—
	98							1600	1568	—	2800	2744	—	1200	1176	—
	45							1600	720	—	2800	1260	—	1200	540	—
	49							2100	1029	—	2800	1372	—	700	343	—
	09							2100	189	—	2800	252	—	700	63	—
2	31								4136	—		6468	—		2352	—
	06							2100	126	—	2800	168	—	700	42	—
	06								126	—		168	—		42	—
	35							1400	490	—	2800	980	—	1400	490	—
	35							1000	350	—	2800	980	—	1800	630	—
	23							1400	322	—	2800	644	—	1400	322	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	05							1400	70	—	2800	140	—	1400	70	—
	04							2000	80	—	2800	112	—	800	32	—
	11							1000	110	—	2800	308	—	1800	198	—
	19							1400	266	—	2800	532	—	1400	266	—
	24							2000	480	—	2800	672	—	800	192	—
1	56						03		2168	—		4368	—		2200	—
	24							2000	480	—	2800	672	—	800	192	—
	21							1400	294	—	2800	588	—	1400	294	—
	02							1000	20	—	2800	56	—	1800	36	—
	03							1000	30	—	2800	84	—	1800	54	—
	54							1400	756	—	2800	1512	—	1400	756	—
1	04								1580	—		2912	—		1332	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförd	
				104	Åker, utsp. Lättera	9
					Summa	
Jönelsborg	1¼		49/1440		Lars Persson.	
				105	Åker, utsp. Lättera	7
				106	do do	9
					Summa	
Jönelsborg	1³		7/60		Lars Persson.	
				107	Åker, utsp. Lättera	9
				108	do do	7
				109	do do	7
				110	do do	9
				111	do do	7
					Summa	
Wirke s:n.					Afdelning 4.	
Jönelsborg	1³		7/60		Lars Persson.	
				112	Åker, utsp. Lättera	7
				113	do do	9
				114	do do	5
					Summa	
Jönelsborg	1²		7/144		Lars Persson.	
				115	Åker, utsp. Lättera	5
					Överförs.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	04								1580	—		2912	—		1332	—
	15							2000	300	—	2800	420	—	800	120	—
11	19								1880	—		3332	—		1452	—
	35							1400	490	—	2800	980	—	1400	490	—
	18							2000	360	—	2800	504	—	800	144	—
	53								850	—		1784	—		634	—
	23							2000	460	—	2800	644	—	800	184	—
	58							1400	812	—	2800	1624	—	1400	812	—
	80							1400	1120	—	2800	2240	—	1400	1120	—
	25							2000	500	—	2800	700	—	800	200	—
	35							1400	490	—	2800	980	—	1400	490	—
2	21								3382	—		6188	—		2806	—
	30							1400	420	—	2800	840	—	1400	420	—
	19							2000	380	—	2800	532	—	800	152	—
	06							1000	60	—	2800	168	—	1800	108	—
	55								860	—		1540	—		680	—
	24							1000	240	—	2800	672	—	1800	432	—
	24								240	—		672	—		432	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverför	
				116	Åker m. p. Lättbrukt	7
				117	Do do	9
				118	Do do	7
				119	Do do	9
				120	Do do	7
				121	Wattenhåla, impp.	
					Summa	
					Afvittring 5.	
Virsbo o. m. Lilltorp	11		1/4		Kronoöfverjägmästaren och Kronoparkschefen Wilh. Nilsson.	
				122	Åker, m. p. Lättbrukt	9
				123	Do do	7
				124	Wattenhåla, impp.	
				125	Åker, m. p. Lättbrukt	5
				126	Do do	9
				127	Do do	7
				128	Do do	5
				129	Do do	5
				130	Do do	7
				131	Do do	9
				132	Åker, Prämier gj. Lättbrukt	
				133	Do do	
				134	Do do	
				135	Do do	
				136	Do do	
				137	Do do	
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24								240	—		672	—		432	—
	40							1400	560	—	2800	1120	—	1400	560	—
	66							2800	1320	—	2800	1848	—	800	528	—
	06							1400	84	—	2800	168	—	1400	84	—
	54							2800	1080	—	2800	1512	—	800	432	—
	25							1400	350	—	2800	700	—	1400	350	—
							05	—	—	—	—	—	—			—
2	15						05		3634	—		6020	—		2386	—
									V			V			V	
	30							2200	660	—	2600	780	—	400	120	—
	15							1700	255	—	2600	390	=	900	135	—
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	09							1300	117	—	2600	234	—	1300	117	=
	18							2200	396	—	2600	468	=	400	72	—
	18							1700	306	—	2600	468	=	900	162	—
	28							1300	364	—	2600	728	—	1300	364	—
	17							1300	221	—	2600	442	—	1300	221	—
	25							1700	425	—	2600	650	—	900	225	—
	18							2200	396	—	2600	468	—	400	72	—
							16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	78					1	72		3140	—		4628	=		1488	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverflyttad	
				138	Åker, Qvinnor ej i Bollstad	
				139	do do	
				140	Åker, Vm. jo. Bollstad	9
				141	do do	7
				142	do do	5
				143	do do	5
				144	do do	7
				145	do do	9
					Summa	
Trollmyra o. m. Näs	71		1/3		Nils Fridén	
					son Nils Hjämmerssons.	
				146	Åker, Vm. jo. Bollstena	5
				147	do do	7
				148	do do	9
				149	Wattenhåla, Ängs.	
				150	Åker, Vm. jo. Bollstena	9
				151	do do	7
				152	do do	5
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	78					1	72		3140	—		4628	—		1488	—
							28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						1	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16							2200	352	—	2600	416	—	4000	64	—
	14							1700	238	—	2600	364	—	900	126	—
	37							1300	481	—	2600	962	—	1300	481	—
	30							1300	390	—	2600	780	—	1300	390	—
	48							1700	816	—	2600	1248	—	900	432	—
	38							2200	836	—	2600	988	—	4000	152	—
3	61					3	42		6253	—		9386	—		3133	—
									V			V			V	
	03							1300	39	—	2400	72	—	1100	33	—
	08							1700	136	—	2400	192	—	700	56	—
	14							2200	308	—	2400	336	—	200	28	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33							2200	726	—	2400	792	—	200	66	—
	23							1700	391	—	2400	552	—	700	161	—
	12							1300	156	—	2400	288	—	1100	132	—
	93						04		1756	—		2232	—		476	—
									V			V			V	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Virke s:n.					Avdelning 1.
Virke	21		33/16	1-36	Jöns Jönsson
Do	16		33/88	37-60	Dens.
					Samma fö. avd. 11.
Reslövs s:n.					Avdelning 2.
Reslöf	119		9/8	61-66	Anton Rosengrist
Do	4 2		1/8	67,68	Elise Karlsgren
Do	4 3		1/244	69-77	Dens.
Do	4 4		1/241	78-80	Dens.
					Samma fö. avd. 2.
Reslövs s:n.					Avdelning 3.
Reslöf	4 41		1/241	81-83	Elise Karlsgren
Do	4 50		1/241	84-88	Dens.
Do	20 61		1/6	89	Hjalmar Nordström
Virke s:n.					
Jönelsborg	16		49/2880	90-98	Pål. Bengtsson
Do	15		49/3280	99-104	Lars Persson
Do	14		49/1410	105,106	Dens.
Do	13		7/60	107-111	Dens.
					Samma fö. avd 33
Virke s:n.					Avdelning 4.
Jönelsborg	13		7/60	112-114	Lars Persson
Do	12		7/1441	115-121	Dens.
					Samma fö. avd. 41
Virke s:n.					Avdelning 5.
Virke	11		1/4	122-145	Kamr. Hjalt och Johansson,
					ave. N. Olof. Nilsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	—								7305	—		13000	—		5695	—
5	48								9112	—		14796	—		5684	—
10	48								16417	—		27796	—		11379	—
2	34					2	80		4734	—		6084	—		1350	—
	66					1	10		1452	—		1716	—		264	—
3	95						03		8066	—		10270	—		2204	—
1	72								3943	—		4472	—		529	—
8	67					3	93		18195	—		22542	—		4347	—
1	29								2549	—		3612	—		1063	—
2	31								4136	—		6468	—		2332	—
	06								126	—		168	—		42	—
1	56						03		2168	—		4368	—		2200	—
1	19								1880	—		3332	—		1452	—
	53								850	—		1484	—		634	—
2	21								3382	—		6188	—		2806	—
9	15						03		15091	—		25620	—		10529	—
	55								860	—		1540	—		680	—
2	15						05		3634	—		6020	—		2386	—
2	70						05		4494	—		7560	—		3066	—
3	61					3	42		6253	—		9386	—		3133	—
3	61					3	42		6253	—		9386	—		3133	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Trollenäs s:n. Näs	1		1/3	146-152	Överfört Nils Trotte, torpare Nils Jönssonsson Stämma för ord. 5 Stämma för hela företaget Kyrkoherden Wilhelm Ekdahl med fund. Verkliga förrätt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	61					3	42		6253	—		9386	—		3133	—
	93						04		1756	—		2232	—		476	—
4	54					3	46		8009	—		11618	—		3609	—
35	54					7	47		62206	—		95136	—		32930	—
												3203	59		3203	59
									62206	—		91932	41		29726	41

Jönköping den 2 december 1941.

Å gårdens vägnar:

C. A. Nalle.

Statens lantbruksingenjör.

Gustav Svensson

Erik Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. & LITH. STOCKH.

Virke–Perstorp Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppsrör, som skola utföras.								
		Ledningsstråkan A–B–C–D.								
21+50 – -17+53 = = 27+50	397	Uppgrävning av det om- bestämda ledningsstråket. Arbetet skall utföras och fullbordas av dikningsföretaget ½ mtl. om 5 Virke år år 1921			—	—				
17+53 = =27+50 – -26+30	1230	Inköp av 8" cementrör	1230	8.50	10260	—				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hopfogning	1230	3.75	4612	50				
26+30 – -25+50	80	Inköp av 21" cementrör	80	8.50	680	—				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hopfogning	80	4.–	320	—				
25+50 = -25= =14+27	50	Inköp av 21" cementrör	50	8.50	425	—				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hopfogning	50	4.50	225	—				
25= =14+27 – -12+81	146	Inköp av 21" cementrör	146	8.50	1241	—				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och hopfogning	146	4.25	620	50	4981	50		
Tills.	793	meter. Överföres					4981	50		

562

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4981	50		
		Stämpning av pörtloppet vid 17+53 – 27+50 samt stensättning vid det täppta arbloppet, botten och slänter	st.	1	90.-	90	—			
		Bäcken med 33" rör diameter jämte koppelningar vid 26+30	st.	1	80.=	80	=			
		Bäcken med 36" rör diameter jämte koppelningar vid 25= 14+27	st.	1	100.-	100	=	270	—	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20% därmed						1048	50	6300	—
		Örkentorpsån N:o 26.								
12+81 – 13+74	7	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Virke – Resele efter vägen inom Rönneberga och Norjagers vägdistrikt. Trumman skall utföras av vägdistriktet mot ersättning från tillsynsföretagets sida. Därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 24", dels att trummans mynning underkant skall ligga på höjden +6.99 m. vid vattenströmsidan eller sektionen 12+81 och på höjden +7.83 m.								
Öfs.	7	Överföres							6300	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	7	Överför				—			6380	=
		vid kryp.strömsbrunn								
		eller Sektionen 12+74			—	=				
12+74 –	184	Inkörs av 21" cement-								
–10+90		rör m	184	8.50	1564	—				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		hopning m	184	3.75	690	—	2254	—		
Tills.	191	meter.								
Avslutningsbrunnar med kopplingar,										
dels till den ena trottoiren,										
dels till den ena sidoledningen										
skola utan avslutning från fab-										
riksföretaget utföras av vägstyrel-										
sen vid trottoirens ändpunkter eller										
vid sektionerna 12+81 och 12+771 st.			2	—	—	=				
Brunn med 32" mic diameter										
samt kopplingar vid 10+90 st.			1	80.–	80	=	80	—		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m.m. tillägges ca 20 % med							466	—	2800	—
Ahlesdrachan 6-F.										
10+90 –	140	Inkörs av 21" cement-								
–9+50		rör m	140	8.50	1190	—				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		hopning m	140	4.–	560	—				
9+50 –	96	Inkörs av 21" cement-								
–8+54		rör m	96	8.50	816	—				
		Schaktning, stampning,								
Övf.	236	Överföres			2566	—			9100	=

58.4

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Örf.	236	Överfört			2566	–			9100	=
		Rörens läggning och								
		hvälvning	96	3.75	360	–	2926	–		
Tills.	236	meter.								
Brunnar		med 32" inre diameter								
		jämte schaktningar	1	80.–	80	=				
Brunn		med 36" inre diameter								
		jämte schaktningar	1	100.–	100	=	180	–		
För		förut beskrifna fall arbetsledning								
		m. m. tillägges så 20 % med					644	–	3750	=
		Ledningen F.–Ö.								
8+54 –	138	Schakt. är 21" cement-								
–7+16		rör	138	8.50	1173	–				
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		hvälvning	138	3.75	517	50				
7+16 –	116	Schakt. är 21" cement-								
–6		rör	116	8.50	986	–				
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		hvälvning	116	3.75	435	–	3111	50		
Tills.	254	meter.								
Brunnar		med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar vid								
		8 och 7+16	2	80.–	160	–				
Brunn		med 36" inre diameter								
		jämte kopplingar vid 6 st.	1	100	100	–	360	–		
För		förut beskrifna fall, arbets-								
		ledningen m. m. tillägges så 20 %								
		med					678	50	4050	=
		Överföres							16900	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							16900	–
		Bäcksträckan G–H.								
6–5+30	70	Inköp av 21" cementrör	m 70	8.50	595	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning	m 70	3.25	227	50	822	50		
Tillk.	70	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 5+59 st.	1	80.–	80	–				
		Brunn med 36" inre diameter jämte kopplingar vid 5+30 st.	1	100.–	100	–	180	–		
		För förnyad fält-, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					197	50	1200	–
		Bäcksträckan H–J.								
5+30 – =3+50	180	Inköp av 21" cementrör	m 180	8.50	1530	–				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning	m 180	3.–	540	–				
3+50 – –2+29	121	Inköp av 21" cementrör	m 121	8.50	1028	50				
		Schaktning stämpling								
Ef.	301	Överföres			3098	50			18100	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förf.	301	Överförd			3098	50			181100	—
		Rörens läggning och								
		bädding	m	121	3.50	423	50	3522	—	
Tillv.	301	meter.								
Byggm		med 32" inre diameter								
		samtl. koppelningar	vid	3+50	st.	1	80.—	80	—	
Byggm		med 36" inre diameter								
		samtl. koppelningar	vid	2+29	st.	1	100.—	100	—	180	—		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m.m. tillägges ca 20 % med									748	—	44850	—
		Ledningssträckan V—K.								
2+29 —	105	Inköp av 15" cement-								
— 1+24		rör	m	105	5.25	551	25			
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		bädding	m	105	2.—	210	—	761	25	
Tillv.	105	meter.								
Byggm		med 24" inre diameter								
		samtl. koppelningar	vid	1+24	st.	1	60.—			60	—		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m.m. tillägges ca 20 % med									178	75	11000	—
		Ledningssträckan K—L.								
1+24 —	124	Inköp av 15" cement-								
— 0=80		rör	m	124	5.25	651	—			
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		bädding	m	124	2.—	248	—	899	—		
Tillv.	124	meter.								
		Överföres						899	—	23550	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					899	=	23550	—
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vikt 0450 och 0=80	st	2	60.-		120	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					181	—	1200	—
		Överstracken 2-486.								
0=80 - 81	100	Inköp av 15" cement-rör	m	100	5.25	525	—			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och kolvning	m	100	2.50	250	—			
81-86+5	105	Inköp av 15" cement-rör	m	105	5.25	551	25			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och kolvning	m	105	2.50	262	50	1588	75	
Tills.	205	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 81	st.	1	60.-	60	—			
		Avtag av betong vid öppning, Uträckahämning av det gran nu tillkommande avloppet för genom öppning till befintligt ledning Utförande öppningen befintligt avloppsrör och skarter vid 82+5	st.	1	150.-	150	=	210	—	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					351	25	2150	—
		Överföres							26900	=

628.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							26900	–
		Asbopp, som gjorts tillförne:								
		Skjutstråken Fl.–Fl.								
8+57=	78	Urbopp av 10" cement-								
=65–		sör- eller tegelrör	m	78	3.20	249	60			
–65+78=		schaktning, stampning,								
=78		rörens läggning och								
		kolkning	m	78	2.75	214	50	464	10	
Tills.	78	meter.								
Brunn		med 24" rör Brunnsetter								
		jämte kopplingar vid 65+78=								
		=78	st.	1	60.–			60	–	
För schaktade fall, arbetsledning										
m.m. tillägges ca 20% med								125	90	650 =
		Skjutstråken Fl.–Fl.								
65+78–	100	Urbopp av 9" cement-								
–66+78		eller tegelrör	m	100	2.70	270	–			
		schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		kolkning	m	100	2.85	285	=			
66+78–	152	Urbopp av 8" cement-								
–68+30		eller tegelrör	m	152	2.30	349	60			
		schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		kolkning	m	152	2.25	342	–	1186	60	
Tills.	252	meter.								
		Överföres						1186	60	27550 –

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd					1186	60	27550	—
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar vid el. 66+62 och 68+30	st.	2	60.—		120	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					293	40	1600	—
		Ledningen F1 – F3								
65+78=70 – 71	100	Schakt av 6" cementrör eller tegelrör om	100	1.70	170	—				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och kolning om	100	1.50	150	—				
71.– =71+66	66	Schakt av 4" cementrör eller tegelrör om	66	0.90	59	40				
		Schaktning, stampning, rörens läggning och kolning om	66	1.50	99	—	478	40		
Tills.	166	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 71 och 71+66	st.	2	60.—		120	—		
		För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					101	60	700	—
		Summa föräkenad kostnad							29850	—

Kontr. rätt. d. 19/11 med undantag av Brunnen L-M. PH.

Kontr. 26/11

44c

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Skärningsarbete.								
		Ordnande av befintlig väg.								
793		Stenavstrackan A-B-C-D					6300	—		
1911		" B-B					2800	=	12850	
236		" B-E					3750	=		
254		" E-G					4050	=		
70		" G-H					1900	—	9700	
301		" H-J					4450	—		
185		" J-K					1000	—	2200	
124		" K-L					1200	=		
205	2279	" L-M					2150	=	26900	=
		Ordnande av ny väg.								
78		Stenavstrackan F-F					650	—		
252		" F¹-F²					1600	=		
166	496	" F¹-F³					700	—	2950	=
Summa	2775	meter.			Summa kostnad				29850	—
									V	

Jönköping den 2 december 1941.
På Kjörstens vägnar:
C. A. Nelson.
Statens länsbyggnadsingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SVARA

Virke

Arbetsbeskrivning.

Bil. b. 65

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan A-B-C-D.				
21+50	—	1.85	0.30	4.-	1:1	5.-		Uppremning av det mellanvarande flod-
21	50	1.65	"	3.60	"			diket mellan 21+50 och 17+53=27+50.
20+50	50	1.40	"	3.10	"			
20	50	1.55	"	3.40	"			
19+50	50	1.30	"	2.90	"			
19	50	1.20	"	2.70	"	0.30:1000		
18+50	50	1.35	"	3.-	"			
18	50	1.40	"	3.10	"			
17+53=27+50	47	1.70	"	3.70	"	5.12		
17+53=27+50	—	1.55				5.25		21" cementrör mellan 17+53=27+50 och
27	50	1.40						25=14+27 samt mellan 25=14+27 och
26+50	50	1.50				3:1000		12+81.
26+30	20	1.50				5.61		
26	30	1.60						
25+50	50	1.80				5:1000		
25=14+27	50	1.75				6.26		
14	27	1.80						Förbi: Hors g. jämförbi överhängande
13+50	50	1.70						gubrelmur till stallbyggnad tillhörig
13	50	1.60				5:1000		fastigheten Virke 2' 35m. Grov IV/V
12+81	19	1.65				6.99		i botten, 0,70 m över mönen, i vänstra ya
Summa	793	meter.						högken + 11,97 m ö.n.
				Dikessträckan D-E.				
12+81	—	1.65				6.99		24" cementrör mellan 12+81 och 12+74.
12+74	7	1.80				7.03		21" " " 12+74 och 10+90.
12+50	24	1.60						
12	50	1.65				6:1000		
11+50	50	1.75						
11	50	1.60						
Summ.	181							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	181							
10+90	10	1.60				8.13		
Summa	191	meter.						
		Dikesavstycket E-F.						
10+90	=	1.60				8.13		2½" cementrör mellan 10+90 och 8+54.
10+50	40	1.70				7:1000		
10	50	1.70						
9+50	50	1.65				9.11		
9	50	2.35				7:1000		
8+54	46	2.–				9.78		
Summa	236	meter.						
		Dikesavstycket F-G.						
8+54	—	2.–				9.78		2½" cementrör mellan 8+54 och 6.
8	54	2.05				2:1000 9.89		
7+50	50	2.–						
7	50	1.90				2:1000		
6+50	50	2.35						
6	50	2.15				10.29		
Summa	254	meter.						
		Dikesavstycket G-H.						
6	—	2.15				10.29		2½" cementrör mellan 6 och 5+30.
5+50	50	1.85				2:1000		
5+30	20	1.85				10.43		
Summa	70	meter.						
		Dikesavstycket H-J.						
5+30	—	1.85				10.43		2½" cementrör mellan 5+30 och 2+29.
5	30	1.90						
4+50	50	1.85				1.50:1000		
4	50	1.75						
Utf.	130							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	130							
3+50	50	1.80				10.70		
3	50	1.90				1:50		
2+50	50	2.05						
2+29	21	1.95				10.88		
Summa	301	meter.						
		Diketssträckan J-K.						
2+29	—	1.85				10.98		15' cementfri mellan 2+29 och 1+24.
2	29	1.50				1:1000		
1+50	50	1.55						
1+24	26	1.70				11.82		
Summa	105	meter.						
		Diketssträckan K-L.						
1+24	—	1.70				11.82		15' cementfri mellan 1+24 och 0-80.
11	24	2.05				1:1000		
0+50	50	2.20						Fixpkt.: Kors a. järndubb i grundmur till
0-80	50	1.70				12.81		boga tillhörig fastigheten Trelleborg 1, Wagnhall, 16 m. N. om NE hörnet av tillbyggnad på högden +15.- m.
Summa	124	meter.						
		Diketssträckan L-Mo.						
0-80	—	1.70				12.81		Fixpkt.: Se förut. 15' cementfri mellan 0-80 och 82+5.
80+50	50	1.60				6:1000		
81	50	1.70				13.41		
+50	50	1.75				6:1000		
82+5	55	1.65				14.04		
Summa	205	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sammandrag:			
	793				Dikessträckan	A-B		
	191				do	B-C		
	236				do	C-F		
	254				do	F-G		
	70				do	G-H		
	301				do	H-I		
	105				do	I-K		
	124				do	K-L		
	205				do	L-M		
Summa	2279	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Dikessträckan A-B eller den del av avloppet, som ligger mellan sektionerna 21+50 och 17+53 = 27+50 skall upprensas av dikningsföretaget "nr 5 Virke av år 1921" till de dimensioner, som fastställts.

2/ Ommurningen vid 17+53 = 27+50 skall utföras på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

3/ Intaget vid sektionen 82+5 skall utföras på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

4/ Stensättningar skola anordnas nerströms ommurningen vid 17+53 = 27+50 och uppströms intaget vid 82+5 i den omfattning, som närmare framgår av resp. typritningar.

5/ Samtliga stensättningar nerströms punkten B /sektionen 17+53 = 27+50/ skola grundläggas minst 0,20 m under den upprensade dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras, skall stensättningen bakmuras.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup,

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392243

räknat från ledningens överkant.

10/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

19/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

20/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

21/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

22/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

23/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

24/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

25/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens

byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

26/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

27/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

28/ Samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

29/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

30/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Jönelsborg den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 5 april 1940 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Jönelsborg nr 1 samt Virke n:ris 1, 2 och 16 i Virke socken, Reslöv n:ris 4, 19 och 20 i Reslövs socken samt Näs nr 1 i Trollenäs socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget ca 1,5 km nordost om Virke kyrka, 7,5 km nordost om Kävlinge municipalsamhälle vid Västkustbanan och 6,- km väster om staden Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre floddike, som från sektionen 82+5 avleder vattnet väster ut till det öppna avlopp vid sektionen 17+53 = 27+50 eller punkten B,

som utförts för dikningsföretaget "nr 5 Virke av år 1921". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, för närvarande besväras av vatten. På begäran av sökanden och dem, vilka under syneförrättningens handläggning förenat sig med sökanden /se förrättningsprotokollets §§ 5 och 6/, har förrättningsmannen upprättat förslag till utförande dels av vissa dikessträckor, vilka av sökandena påfordrats, dels även av vissa andra dikessträckor, vilka visserligen ej påfordrats, men för vilka utredning dock måste göras i och för rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

1/ Dikessträckan A-B-C-D från sektionen 21+50 öster ut till allmänna vägen Virke-Reslöv vid sektionen 12+81. Delsträckan A-B ingår i dikningsföretaget "Virke nr 5 av år 1921", varför denna dikessträcka liksom hittills skall underhållas av omnämnda dikningsföretag. Delsträckan B-C från sektionen 17+53 = 27+50 norr och öster ut till kröken vid sektionen 25 = 14+27 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Delsträckan C-D från sektionen 25 = = 14+27 öster ut till sektionen 12+81 vid allmänna vägen Virke-Reslöv skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Vid sektionen 17+53 = 27+50 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 26+30 och 25 = 14+27 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan D-E från sektionen 12+81 omedelbart nedströms all-

männa vägen Virke-Reslöv norr och öster ut till sektionen 10+90. Mellan sektionerna 12+81 och 12+74 skall Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt ombygga den nuvarande trumman till de dimensioner, som närmare framgå av förslagshandlingar och ritningar. Delsträckan 12+74 - 10+90 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Vid den nya vägtrummans ändpunkter eller vid sektionerna 12+81 och 12+74 skall vägdistriktet utföra nya anslutningsbrunnar. Ny brunn skall av dikningsföretaget utföras vid sektionen 10+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan E-F från sektionen 10+90 norr och öster ut till rågången vid sektionen 8+54. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 9+50 och 8+54 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckorna F-G och G-H från sektionen 8+54 öster och norr ut till rågången i kröken vid sektionen 5+30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 8, 7+16, 6, 5+59 och 5+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan H-I från sektionen 5+30 öster ut till kröken vid sektionen 2+29. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket i gränsen mellan Virke och Reslövs socknar samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 3+50 och 2+29 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckorna I-K och K-L från sektionen 2+29 söder och öster ut till rågången vid sektionen 0 = 80. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 1+24, 0+50 och 0 = 80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan L-M från sektionen 0 = 80 söder och öster ut till sektionen 82+5. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 81 och nytt intag vid sektionen 82+5 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning, de brunnar och det intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt.

Mellan sektionerna 12+81 och 12+74 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen ca 200 m söder om gränsen mellan Virke och Reslövs socknar, finnes f.n. en 60 cm rörtrumma, vilkens inre underkant ligger på höjden + 7,87 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 9,04 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 8,70 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall ut-

föras av vägrör av standardtyp med minst 600 mm /24"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 6,99 m vid nerströmssidan och på höjden + 7,03 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 900 mm /36"/ betongrör, med till 600 mm /24"/ avkonande överdel, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. Då den nuvarande trumman tillkommit först i början av 1920-talet, skall arbetet jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen utföras av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida. Vägdistriktet äger att genom vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Dikningsföretagets genomförande medför vidare att ett flertal trummor för enskilda ägovägar måste rivas. Då de dikessträckor, som komma att framdragas genom dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Vid arbetets utförande skall det emellertid särskilt iakttagas att resp. vägbanor återställas i fullgott skick så fort arbetet avslutats.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle vid utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen annan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras av det gemensamma dikningsföretaget, till 26900 kr och kostnaderna för de avlopp, som ej skola utföras /avdragsdiken/, till 2950 kr. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava alltså beräknats till 29850 kr.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å

fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 32930 kr - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan olika områden inom dikningssamfälligheten, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-60 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11379,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E och E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12850,- /6300+2800+3750/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 61-80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4347,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna $F-F^{1}$, $F^{1}-F^{2}$ och $F^{1}-F^{3}$ upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 2250 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5200 /650+1600+700+2250/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 81-111 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10529,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G, G-H och H-I upptagas samt dessutom arbete utföras

nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 2250,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11950 /4050+1200+4450+2250/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 112-121 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3066,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I-K och K-L upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3200 /1000+1200+1000/ kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 122-145 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3609,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-M upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 700,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2850,- /2150+700/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
32930,- kr	29850,- kr	0,906468.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	11379,- kr	12850,- kr	1,129273
2	4347,- "	5200,- "	1,196227
3	10529,- "	11950,- "	1,134960

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
4	3066,- kr	3200,- kr	1,043705
5	3609,- "	2850,- "	0,789692.

Utföres ~~vissa~~ vissa avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	15726,- kr	15800,- kr	1,004705
1+2+3	26255,- "	25500,- "	0,971243
1+2+3+4	29321,- "	27700,- "	0,944715
1+3	21908,- "	22550,- "	1,029304
1+3+4	24974,- "	24750,- "	0,991030
1+3+4+5	28583,- "	26900,- "	0,941118
2+3	14876,- "	14900,- "	1,001613
2+3+4	17942,- "	17100,- "	0,953071
2+3+4+5	21551,- "	19250,- "	0,893230
3+4	13595,- "	14150,- "	1,040823
3+4+5	17204,- "	16300,- "	0,947454
4+5	6675,- "	5350,- "	0,801498.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 3609 kr påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2850 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,789692.

Avdelningarna 1, 2, 3 och 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 29321 kr påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningsa-

samfällighetens torrläggning eller 27000 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,920842.

Då dikessträckorna $F\text{-}F^{1}_{1}$, $F^{1}_{2}\text{-}F$ och $F^{2}_{3}\text{-}F$ ej skola utföras, skall för en rättvis kostnadsfördelning blivande värdet och förbättringsvärdet för de till avdelning 2 hänförda markerna, vilka för sin torrläggning äro beroende av att omnämnda avlopp upptagas, minskas med ett belopp, som motsvarar kostnaden för dikessträckornas utförande, dividerad med avdelningens relativa kostnadstal eller med tillsammans 2950:0,920842 =

= 3203,59 kr.

Avdraget har därefter fördelats på respektive fastigheter inom avdelningen sålunda:

Reslöv 19^{1};	$\frac{1350}{4347}$ x 3203,59 =	994,90 kr
Reslöv 4^{2};	$\frac{264}{4347}$ x 3203,59 =	194,56 "
Reslöv 4^{3};	$\frac{2204}{4347}$ x 3203,59 =	1624,27 "
Reslöv 4^{4};	$\frac{529}{4347}$ x 3203,59 =	389,86 "
	Summa avdrag	3203,59 kr.

Sedan i värderingslängden uträknade blivande värden och förbättringsvärden minskats för fastigheterna inom avdelning 2 med ovan angivna belopp, har särskild kostnadsfördelningslängd utarbetats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäl-

das med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Vill någon av sökandena fullföl- ja företaget, skall ~~detsamma~~ detta alltså utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt sedan anmälan gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län om val av styrelse. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, samt därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av cementrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck och innan brott uppstår skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 21" 22 kg och 15" 17 kg.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för de olika dikessträckornas bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida

underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder,

som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande /procenttalen i kol. 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen ~~styrelsemedlemmen~~ eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Vid försummat underhåll av den till dikningsföretaget "Virke nr 5 av år 1921" hörande dikessträckan A-B äger styrelsen förfara på sätt stadgas i ~~11~~ 13 kap. 16 § vattenlagen.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Virke-Reslöv av år 1941". Styrelsen skall hava sitt säte i Virke socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 44,59 kr, vilket belopp sökandena äga att inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. ~~Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.~~

Mom. 13.

Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Jönelsborg den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

K. J. Nalle.

Statens lantbruksingeniör.

Ossian Larsson

Gösta Nilsson

Fredrik Svensson

Vilse - Rasbo

Bil. 2a.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Virke d:r.				
3/16	2 1		Virke; Jöns Jönsson	dito	11-36	7305.-	13000.-
33/8	16 1		Do; Dess.	dito	37-60	9112.-	14796.-
1/4	1 1		Do; Kongl. Maj:t och Kronan; arr. W. Alfr. Wilsson	dito	122-145	6253.-	9386.-
49/2280	1 6		Jönelsborg; Pet Bergtsson	dito	90-98	2168.-	4368.-
49/2280	1 5		Do; Lars Persson	dito	99-104	1880.-	3332.-
49/1440	1 4		Do; Dess.	dito	105,106	850.-	1484.-
7/60	1 3		Do; Dess.	dito	107-114	4242.-	7728.-
7/144	1 2		Do; Dess.	dito	115-121	3634.-	6020.-
			Resbro d:r.				
22/3	19 1		Resbro; Anton Persson mfl		61-66	4734.-	5089.10
1/8	4 2		Do; Elias Andersson		67,68	1452.-	1521.44
1/24	4 3		Do; Dess.		69-77	8066.-	8645.73
1/24	4 4		Do; Dess.		78-83	6492.-	7694.14
1/24	4 5		Do; Dess.		84-88	4136.-	6468.-
1/6	ar 20 1		Do; Hjalmar Nordström		89	126.-	168.-
			Trollemåla d:r.				
1/3	1 1		Wäs; Nils Thile; arr. Nils Gummesson		146-152	1756.-	2232.-
					Summa	69206.-	91932.41

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.920842	0.789692				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5695.-	5244.20					5244.20	19.495	184.86	38.953 %
5684.-	5234.07				10478.27	5234.07	19.458	184.50	369.36 kr.
3133.-		2474.11				2474.11	9.197	87.21	
2200.-	2025.85					2025.85	7.531	71.41	
1452.-	1337.06					1337.06	4.970	47.13	
634.-	583.81					583.81	2.170	20.58	27.241 %
3486.-	3210.06				7398.06	3210.06	11.933	113.15	258.31 kr.
2386.-	2197.13					2197.13	8.168	77.45	
355.10	326.99					326.99	1.216	11.53	
69.44	63.94					63.94	0.238	2.26	
579.73	533.84				1852.16	533.84	1.985	18.82	14.24 %
1202.14	1106.98					1106.98	4.118	39.02	135.80 kr.
2332.-	2147.40					2147.40	7.983	75.70	
42.-	38.67					38.67	0.144	1.36	
476.-		375.89				375.89	1.397	13.25	
29726.41	24058.-	2850.-				26900.-	100.-	948.23	

Jönköping den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

K. H. Nilén.

Statens lantbruksingenjör.

Inspektionen

Gode män.

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
KARLSKRONA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ägoregleringsföretaget "Virke-Resbo"
av år 1944/1 i Virke, Resbo och Frölunda Brochmar
~~socken~~ *och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944/1		**Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st.	26	0,50			13	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... *km.*		1,50				
		kroklinje ... „	6	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... *km.*		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 277 *ar* ... *st.*	152	0.24	36	48		
		... *har*	43.01	0.78	33	55		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... *st.*						
		... *har*						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... *st.*						
		... *har*						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 *för planmätning*						
5-6/3		Nöbbelöv Ägoregleringsföretag ... *ha* > 15	2	12.-	24	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje ... *km.*						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...						
		övriga regalark blad ... *st.*					112	03
		... *Överföres*					125	03

1	2	3	4	5	6		7	
19/11		*Överfört*					185	03
25/10 3-4/11		***Avvägning:***						
10/11 13/11		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	4½	12,00	54	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 4½ *punkter pr har* ..... *har*	43,01	0,50	21	51		
		avvägda punkter ..... *st.*	7300	0,03	21	—		
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „						
		avvägda punkter ..... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... *km.*		2,00				
		i annan mark ..... „		5,00			96	51
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ..... *ar,* ..... *st.*	152	0,05	7	60		
		..... *har*	43,01	0,10	4	30	11	90
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	152	0,04			6	08
31/10		***Markvärdering:***						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	304	0,06	18	24		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	152	0,12	18	24	443	48
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2,8	3,50			9	80
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*						
		..... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	56	0,25			14	—
		..... „						
		..... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02				
28/8	B/H	Reko[illegible] av vattenområdet, uppgift- ..... *dagar*	2	12,00	24	—	36	—
		Rätog och utredning						
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2,8	10,00			28	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	70	0,03	2	10	3	10
		..... *Överföres*					369	90

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				369 90
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	6	2,00	12 -	15 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2.8	4,00	11 20	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			29 85	41 05
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	700	0,01		7 -
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		6 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	17	3,00		51 -
30-31/10, 1-3/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	3	12,00		36 -
28-29/9, 1/2, 10-12/9, 21/11		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 fastighetsregleringar* „	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00		36 =
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st. ... „	2/3	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... „	2/3	12,00	8 -	
		slamficka 1 st. ... „	2/3	12,00	8 -	24 -
24/11, 26/11		Utstakning och nivellement till 0/8240:52 ... dagar	2			24 -
						638 45
		Lösen för: *Summa kronor*				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket bladet* ...				
		övriga *regalark blad* ... *st.*			7 -	
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	152	0.07	10 64	
		... *har*	43.01	0.14	6 02	
		... *Överföres*			23 66	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			223	66		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	17		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	700	0,02	14	=		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3	50	47	08
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befinligt avlopp ... *„*	2,8	6,-	16	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ...			14	-		
		3) broar och trummor, „ „ ...						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	2	3,00	6	-	36	80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 % ...						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	2	12,00			24	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	80	0,55			44	-
		Översiktskarta i d:o, *§ 41* ...					4	-
		Summa kronor					155	88
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...						
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			11	70		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upphlistning av ritningar~~ avskrifter ...			4	-	15	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar ...			39	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ...			99	-		
							138	20
		Summa kronor					153	90
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					638	45
		Lösen för kopior och avskrifter ...					155	88
		Övriga förrättningskostnader ...					153	90
		Summa kronor					948	23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Förmedlings Domsaga hos Kronofogden ... *häradsrätt.*

Jönköping ... *den* 2 december 1941.

C. A. Nelén

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ingeborg Andersson

Kronor 84,70 *kvitteras:*

Fredrik Svensson

Mullsjö ... *den* 5 december 1941

C. A. Nelén

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
392212

Räkning

Jönelsborg den 2 december 1941.

Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" Debet

till skiftesgodemannen Theodor Tuvesson, Virketorp nr 6

1941.				
Okt.	31	Resa hemmet - Jönelsborg - hemmet;		
		6 km à 0,30 kr	1	80
		Dagtraktamente	8	-
Dec.	2	Ersättning lika med d. 31/10	9	80
		Kronor	19	60

Kvitteras:

Theodor Tuvesson

96.

Räkning

Jönelsborg den 2 december 1941.

Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" Debet

till skiftesgodemannen Olof Olsson, Remmarlövs gård

1941.				
Okt.	31	Resa hemmet - Jönelsborg - hemmet;		
		6 km à 0,30 kr	1	80
		Dagtraktamente	8	-
Dec.	2	Ersättning lika med d. 31/10	9	80
		Kronor	19	60

Kvitteras:

Olof Olsson

Beträffande räkning angående annons i Skånska Dagbladet och kungörelse se handlingar till dikningsföretaget "Jönelsborg av år 1941" sid. 68 och 69.

1493
DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944
M 3*0714

106/43 Lån o bidrag

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Virke-Reslöv

av år 1941"

i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Sigfrid Forsman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941"

i Virke, Reslövs och Trelleborgs socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en synneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 1,5 km nordost om Virke kyrka, 7,5 km nordost om Kävlinge municipalsamhälle vid Västkustbanan och 6,- km väster om staden Eslöv.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av underteckned handlagd, den 2 december 1941 avslutad synneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Av företaget berörs bl.a. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1/4 mtl. Virke 1[1]. Kungl. domänstyrelsen har medgivit arrendatorn rätt att för egendomen söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /bil. b/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Virke-Reslöv eller vägen litt. K inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. Under synneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingenören i Malmöhus län översänt en redogö-

relse för de arbeten, som beröra omnämnda väg, liksom förslag till deras utförande. Vägingeniören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på föreslaget sätt /Bil. n:ris 12-14 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid synesförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det synesförrättningen fastställts eller till den 2 februari 1951.

Kostnader. Vid synesförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 26900,- kr. Härtill komma kostnaderna för dels synesförrättningen, dels detta betänkande m.m. samt domstolsavgiften, varför samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknats till 27951,82 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under synesförrättningen /bil. e/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 97,24 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. d/. Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil.e/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. f/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. g/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid synesförrättningen verkställda utsyningen angåen-

de dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. g/, utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 13440,- kr från statens avdikningsanslag och 14100,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 11 april 1942	bil. b
Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen	bil. c
Förening	bil. d
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. e
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. f
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. g
Sammandrag av företagets kostnader	bil. h
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. i
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. k.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 2 december 1941 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Virke-Reslöv av år 1941 i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 april 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

bil. b.

Kungl. Domänstyrelsen.

Nr J:4252 år 1942
d. 11/4 1942.

Till Statens lantbruksingeniör i Malmöhus län.

Angående kronoegendomen Virke berörande dikningsföretag.

Med anledning av Eder skrivelse till Kungl. domänstyrelsen i rubricerade ärende den 30 mars 1942 har styrelsen på grund av bestämmelserna i det om kronoegendomen 1 mantal Virke nr 1, 4, 8 och 10 i Virke socken gällande arrendekontraktet funnit gott medgiva, att egendomens arrendator, Nils Alfred Nilsson, må för egendomen jämte övriga deltagare i dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för honom att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande anmuiteter å lånet som ock vid arrendetidens utgång, den 14 mars 1952, då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest arrendatorn efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de anmuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneanmuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, för den händelse vid hans avgång från det nya arrendet någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får styrelsen härigenom meddela.

Arrendatorn har erhållit avskrift av denna skrivelse.

Stockholm den 11 april 1942.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/Eric Schelin.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsberg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 31 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Olof Olsson, Remmarlövs gård och Teodor Tuvesson, Virketorp nr 6, båda med postadress Eslöv, hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1 . . . . . .

. . . . . .

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, tisdagen den 2 december 1941 kl. 9,15.

Jönelsborg den 31 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenör.

Olof Olsson. Teodor Tuvesson.

Gode män.

År 1941 den 2 december inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Börje Persson, Jönelsborg nr 1, för att fortsätta syneförrättningens handläggning. Då det vid sammanträdet den 31 oktober utrönts, att det planerade dikningsföretaget möjligen komme att beröra den friherre Ulf Trolle tillhöriga fastigheten Näs 1, hade förrättningsmannen den 17 november översänt underrättelser om dagens sammanträde till Trollenäs godsförvaltning och till lantbrukaren Nils Sjunnesson /Bil. 10 och 11/.

. . . . . .

§ 24.

Delägarne överenskommo, att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Lars Persson, Norrtorp per Stångby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Jöns Jönsson, Virke nr 2 per Eslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat; samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

. . . . . .

§ 28.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Jönelsborg den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Olof Olsson. Teodor Tuvesson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Lars Persson, Norrtorp per Stångby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Jöns Jönsson, Virke nr 2 per Eslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Jönelsborg den 2 december 1941.

1. Lars Persson. 2. Jöns Jönsson.

3. Pål Bengtsson. 4. N. Alfr. Nilsson.

Att Lars Persson, Jöns Jönsson, Pål Bengtsson och N. Alfr. Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening betyga:

Jönelsborg den 2 december 1941.

C.H. Wallér. Olof Olsson.
Lantbruksingeniör. Godsägare.
Malmö. Remmarlöv per Eslöv.

5. Elise Hultgren.

Att Elise Hultgren egenhändigt undertecknat denna förening betygar:

Ture Nygren. Frida Norrgren.
Tunnvägen 27, Lund. Tunnvägen 27, Lund.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" inom Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

1/8	mtl.	Reslöv	4^{2}	Elise Hultgren,
1/24	"	D:o	4^{3}	Dens.,
1/24	"	D:o	4^{4}	Dens.,
1/24	"	D:o	4^{5}	Dens.,

Virke socken.

7/144	mtl.	Jönelsborg	1^{2}	Lars Persson,
7/60	"	D:o	1^{3}	Dens.,
49/1440	"	D:o	1^{4}	Dens.,
49/2280	"	D:o	1^{5}	Dens.,
49/2880	"	D:o	1^{6}	Pål Bengtsson,
1/4	"	Virke	1^{1}	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. N. Alfr. Nilsson,
3/16	"	D:o	2^{1}	Jöns Jönsson,
3/8	"	D:o	16^{1}	Dens.

Malmö 1 april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. f.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	35.54		35.54	27951.82	29726.41	0.94
		Länsmännens andel.				
	32.21		32.21	27181.27	28853.31	0.94

Malmö i april 1942.
C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
ÖSTARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

	Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
				Avdelningar 1, 2, 3 och 4.							
				Virke socken.							
2.	3/16	2¹		Virke	Jöns Jönsson	5	–			5	–
2.	3/8	16¹		Do	Dens.	5	48			5	48
3.	49/2880	1⁶		Jönelsborg	Pål Bengtsson	1	56			1	56
1.	49/2280	1⁵		Do	Lars Persson	1	19			1	19
1.	49/1440	1⁴		Do	Dens.		53				53
1.	7/60	1³		Do	Dens.	2	76			2	76
1.	7/144	1²		Do	Dens.	2	15			2	15
				Reslövs socken.							
	2/3	19¹		Reslöv	Anton Rosengvist	2	34			2	34
5.	1/8	4²		Do	Elise Ahlgren		66				66
5.	1/24	4³		Do	Dens.	3	95			3	95
5.	1/24	4⁴		Do	Dens.	3	01			3	01
	1/6	ao 20		Do	Hjalmar Nordström		06				06
				Avdelning 5.							
				Virke socken.							
	1/4	1¹		Virke	Kungl. Maj:t o. Kronan;						
4.					arr. N. Alfr. Nilsson	3	61			3	61
				Trollenäs socken.							
	1/3	1¹		Näs	Nils Trolle;						
					arr. Nils Ljungesson		93				93
					Summa	35	54	–	–	35	54

Bil. 9.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet + domstolsavgifter		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
5695	–	5244	20	184	86	20	19	5449	25	0.96	48.60	2648	33	2800	92
5684	–	5234	07	184	50	20	16	5438	73	"	"	2643	22	2795	51
2200	–	2025	85	71	41	7	80	2105	06	"	"	1023	06	1082	–
1452	–	1337	06	47	13	5	15	1389	34	"	"	675	22	714	12
634	–	583	81	20	58	2	25	606	64	"	"	294	83	311	81
3486	–	3210	06	113	15	12	36	3335	57	"	"	1621	09	1714	48
2386	–	2197	13	77	45	8	46	2283	04	"	"	1109	56	1173	48
355	10	326	99	11	53	1	26	339	78	"	"	165	13	—	—
69	44	63	94	2	26	0	25	66	45	"	"	32	29	34	16
579	73	533	84	18	82	2	05	554	71	"	"	269	59	285	12
1202	14	1106	98	39	02	4	26	1150	26	"	"	559	03	591	23
2332	–	2147	40	75	70	8	27	2231	37	"	"	1084	44	1146	93
42	–	38	67	1	36	0	15	40	18	"	"	19	53	—	—
3133	–	2474	11	87	21	9	53	2570	85	0.82	43.70	1123	46	1447	39
476	–	375	89	13	25	1	45	390	59	"	"	170	69	—	—
29726	41	26900	–	948	23	103	59	27951	82			13439	47	14097	15

Malmö i april 1942.
C. H. Haller.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.	
Arbets- och materialkostnad	26900.- kr.
Förrättningskostnad.	
Kostnad för syneförrättningen	948.23 kr.
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd m.m.	59.- kr.
Domstolsavgift	44.59 " 103.59 " 1051.82 "
Summa kronor	27951.82 kr.

Malmö i april 1942.
C. H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Till arbetsplanen fastställande äro kostnaderna för företaget beräknade till 27951 kronor 82 öre, därav å Direktagarnas andel 27181 kronor 27 öre.

Stockholm den 11 November 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar
Hjalmar Fossman.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras

ex officio:
C.H. Wallén.

Avskrift. 15.

bil. 1.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Virke - Resloö av år 1941" i Virke, Resloö och Trollenäs sockenar ~~socken~~ *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941		**Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st.	26	0,50			13	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	6	3,00	18	–		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 27 ar ... st.	152	0.24	36	48		
		... har	43.01	0.78	33	55		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
5-6/9		Tillägg för mätning i skala 1:4000 för planmätning utöver dikningsområdet ... dagar > 15	2	12.–	24	–		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...						
		övriga regalark blad ... st.					112	03
		... Överföres					125	03

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					125	03
		Avvägning:						
25/8, 3-4/9		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	4½	12,00	54	—		
10/9, 17/11		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	43.01	0.50	21	51		
		avvägda punkter ... *st.*	700	0.03	21	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... *„*						
		avvägda punkter ... *„*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... *„*		5,00			96	51
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal ... ar,* ... *st.*	152	0.05	7	60		
		... *har*	43.01	0.10	4	30	11	90
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	152	0,04			6	08
		Markvärdering:						
31/10		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/4	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	304	0,06	18	24		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	152	0,12	18	24	43	48
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2.8	3.50			9	80
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	56	0.25			14	—
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
22/8, 15/9		Rekognoscering av nederbördsområdet, upprit-ning och utredning ... *dagar*	2	12,00	24	—	26	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	2.8	10,00			28	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	70	0,03	2	10	3	10
		... *Överföres*					369	90

1	2	3	4	5	6		7	
1941.		Överfört					369	90
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	6	2,00	12	–	15	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.8	4,00	11	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			29	85	41	05
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	700	0,01			7	–
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			6	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	17	3,00			51	–
30-31/10, 1-3/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	3	12,00			36	–
28-29/11, 11-12/9, 21/11		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 för kostnadsfördelning* *„*	2	12,00			24	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00			36	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... 2 st. *„*	2/3	12,00	8	–		
		utlopp för täckt ledning ... 1 st. *„*	2/3	12,00	8	–		
		slamficka ... 1 st. *„*	2/3	12,00	8	–	24	–
24/11, 26/11		Utredning och skrivelser enl. V.L. 10:52 ... *dagar*	2				24	–
		Lösen för: *Summa kronor*					638	45
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket bladet* ...			7	–		
		övriga *regalark blad* ... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	152	0.07	10	64		
		... *har*	43.01	0.14	6	02		
		... *Överföres*			23	66		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			23	66		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	17		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	700	0,02	14	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3	50	47	08
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befinligt avlopp ... *„*	2.8	6.-	16	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14	–		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	2	3,00	6	–	36	80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	2	12,00			24	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	80	0,55			44	–
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					155	88
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	70		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~*upplåtelsing av ritningar*~~ *avskrifter*			4	–	15	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			99	–		
							138	20
		Summa kronor					153	90
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					638	45
		Lösen för kopior och avskrifter					155	88
		Övriga förrättningskostnader					153	90
		Summa kronor					948	23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönneberga, Onsjö och Kvarnagers *häradsrätt.*

Jönelsberg *den* 2 december *19* 41.

C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Olsson. Teodor Tuvesson.

Kronor 849.23 *kvitteras:*

Malmö *den* 6/12 *19* 41.

C. H. Waller.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Virke-Reslövs av år 1941"
inom Virke, Reslövs och Trollenäs sockn av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	"	12	—
Upprättande av sammanställning tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 3+2+15×0.50+3	à	15	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1 dagar	"	12	—
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0.55	"	11	—
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5	—
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		59	—

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kämnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 21 April 1942.

E. J. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. SKARA
30251

106

294
43

M 3•0714 -
1493

DIARIE-
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1943 till dikningsföretaget Virke - Reslöv av år 1941 i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med trettontusentrehundraåttio (13.380) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fjortontusenetthundrasjuttio (14.170) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*v* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kirke den 30 december 1943

Lars Persson

Att Lantbrukaren Lars Persson, Norstorp 1:ste Stångby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallin — Mats Bengtsson

Adress Malmö — Adress Eslöv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

294
43

Godkänt den 5 dec 1944.

DIARIE N:r 24484
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1944

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13380.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 14170.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 februari 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Lars Persson, Norrtorp per Stångby.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 20 november 1944. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetplanen och tillstyrkes till godkännande.

Dikningsföretagets verkliga kostnader motsvara de beräknade.

Malmö den 23 november 1944.

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r 22015

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikn.föret. Virke - Reslöv av år 1941 i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar av

MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 11/11 43

Kontrakt: 15/2 44

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 13.380

Lån: 14.170

Beräkn. kostnad: 27.951:82

Verkst. utbet. d. 3/8 44 m.fl. **av statsbidrag:** 8.400 kr.

av lån: 8.900 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér **den** 13 / 10 19 44

25.924:91 kr. = c:a 93 %.

0,815 · 13'380 = 10'900
8'400
2'500

0,815 · 14'170 = 11'500
8'900
2'600

Ordf. i arb. styrelsen Lantbr. Lars Persson, Norrtorp, Stångby (bef.)

~~**Endo-intressent**~~

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas av statsbidrag 2'500 kr.

av lån 2'600 kr.

Stockholm den 7 /11 1944

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

294
43

RAPPORT

DARTH. 22015
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT 1944

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus Län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13380.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 14170.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 februari 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Lars Persson, Norrtorp per Stångby.

Ensam intressent:

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H.Monkell den 13 oktober 1944. Därvid utröntes, att dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I var utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, samt att till företaget levererats 434 m 15" rör av godkänd kvalitet.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställd arbetsplanen angivna priser sålunda:

Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I	22550.- kr.
15" cementrör; 434 m à kr.5.25	2278.50 "
Härtill kommer: Förrättningskostnader	1051.82 "
Avgift till vattendomstol	44.59 "
Summa	25924.91 kr.

motsvarande omkring 93 % av hela den beräknade kostnaden 27951.82 kr. Arbetet fortgår.

Malmö den 28 oktober 1944.

E.H. Monkell.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

D. N:r 17498

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikn.föret. Virke-Reslöv av år 1941 i Virke, Reslövs och Trolle-näs socknar av

MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 11/11 43

Kontrakt: 15/2 44

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 13.380

Lån: 14.170

Beräkn. kostnad: 27.951:82

Verkst. utbet. d. 3/8 44

av statsbidrag: 4.500 kr.

av lån: 4.700 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér den 21 / 8 19 44

17.514:91 kr. = c:a 63 %.

0.63 · 13'380 = 8'400 − 4'500 = 3'900

0.63 · 14'170 = 8'900 − 4'700 = 4'200

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Lars Persson, Norrtorp, Stångby (bef.)

~~Ende intressen~~t }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 3'900 kr.

av lån 4'200 kr.

Stockholm den 8 / 9 19 44

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

DIARIE N:r 17498
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1944

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	13380.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	14170.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 februari 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Lars Persson,
Norrtorp per Stångby.

Förtroendeman:

Ensam intressent:

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H.Monkell den 21 augusti 1944. Därvid utröntes, att dikessträckan A-B-C-D-E var utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, samt att till företaget levererats 861 m 21" rör av godkänd kvalitet. Arbetet pågår.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna priser sålunda:

Dikessträckan A-B-C-D-E	9100.- kr.
21" cementrör; 861 m à kr. 8.50	7318.50 "
Härtill kommer: Förrättningskostnader	1051.82 "
Avgift till vattendomstol	44.59 "
Summa	17514.91 kr.

motsvarande omkring 63 % av hela den beräknade kostnaden 27951.82 kr.

Malmö den 28 augusti 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Dikningsföretaget Virke - Reslöv av år 1941 i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar av Malmöhus län.

Lån 14.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

Socken by och hemman	Kvantal	Registernummer	Ägare
Reslövs socken			
Reslöv	1/8	4^2	Elise Hultgren
"	1/24	4^3	Densamma
"	1/24	4^4	Densamma
"	1/24	4^5	Densamma
Virke socken			
Jönslaborg	7/144	1^2	Lars Persson
"	7/60	1^3	Densamma
"	49/1440	1^4	Densamma
"	49/2880	1^5	Densamma
"	49/2880	1^6	Pål Bengtsson
Virke	1/4	1^1	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. N. Alfr. Nilsson
"	3/16	2^1	Jöns Jönsson
"	3/8	16^1	Densamma

Stockholm den 3 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

11/1143

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" inom Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

1/8	mtl.	Reslöv	4 2	Elise Hultgren, ✓
1/24	"	Dito	4 3	Dens., ✓
1/24	"	Dito	4 4	Dens., ✓
1/24	"	Dito	4 5	Dens., ✓

Virke socken.

7/144	mtl.	Jönelsborg	1 2	Lars Persson, ✓
7/60	"	Dito	1 3	Dens., ✓
49/1440	"	Dito	1 4	Dens., ✓
49/2280	"	Dito	1 5	Dens., ✓
49/2880	"	Dito	1 6	Pål Bengtsson, ✓
1/4	"	Virke	1 1	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. N. Alfr. Nilsson, ✓
3/16	"	Dito	2 1	Jöns Jönsson, ✓
3/8	"	Dito	16 1	Dens. ✓

Malmö i april 1942.

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 15259
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1944

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 november 1943.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13380.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 14170.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 februari 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Lars Persson, Norrtorp pr Stångby.

Besiktningen verkställdes den 12 juli 1944 av förste assistenten E.H.Monkell, varvid det utröntes, att till företaget levererats 526 m 21 cementrör av godkänd kvalitet. Arbetet pågick.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser sålunda:

21" cementrör ; 526 m à kr. 8.50	4471.- kr.
Härtill kommer: förrättningskostnader	1051.82 "
avgift till vattendomstolen	44.59 "
Summa	5567.41 kr.

motsvarande omkring 20 % av hela den beräknade kostnaden 27951.82 kr.

Malmö den 22 juli 1944.

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

1493

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" i Virke, Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Lars Persson, Norrtorp per Stångby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Jöns Jönsson, Virke nr 2 per Eslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Jönelsborg den 2 december 1941.

1. Lars Persson
2. Jöns Jönsson
3. Pål Bengtsson
4. N. Alfr. Nilsson.

Att Lars Persson, Jöns Jönsson, Pål Bengtsson och N. Alfr. Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening betyga:

Jönelsborg den 2 december 1941.

C.H.Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Olof Olsson.
Godsägare
Remmarlöv per Eslöv.

5. Elise Hultgren.

Att Elise Hultgren egenhändigt undertecknat denna förening betygar:

Ture Nygren.
Tunnvägen 27, Lund.

Frida Norrgren.
Tunnvägen 27, Lund.

Rätt avskrivet intygar:

C.H. Wallér.

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1944

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Jönelsborg nr 1 m.fl. hemman i Virke och Reslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

§ 24.

Delägarne överenskommo, att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Lars Persson, Norrtorp per Stångby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Jöns Jönsson, Virke nr 2 per Eslöv:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat; samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

Jönelsborg den 2 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson. Teodor Tuvesson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.