Blad I.
Plan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Hartman

Förslag
till
"Dikningsföretaget Grevie n:ris 1 och 2
av år 1942"
uti Nevishögs socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1942 av
Elsa Henrik Mellin.
Statens lantbruksingeniör.

Till Nevishög.
Vägstället i Grevie
Torreberga hemman.
Från Önsvala.
Från Vinninge
Grevie hemman
Hyby s:n Vinninge hemman.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

LTH.N:001
M 2:0719 1

Nr 6 Malmöhus 2 rth

Profil- och sektionsritningar m.m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 december 19 44
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gustaf Strömann

Förslag
till
"Dikningsföretaget Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942"
uti Nevishögs socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synesförrättning år 1942 av
Olof Bernhard Nilsson
Statens lantbruksingeniör.



Typritning för ommurning av rörutlopp vid 25+42
Skala 1:50.

Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50



Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för brunn med 40" inre diameter.
Skala 1:50.



Skala 1:50
100 50 0 100 200 300 m

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

JTN. Nr 002
M 2:0719
2

Na 6 Malmöhus 2 pth

3305

_M___2*0719

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2
av år 1942"
i Nevishögs socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Segeåns medelboådsområde nr 90.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2

av år 1942"

i Nevishögs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Innehåller 69 sidor.
Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning rörande tomläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken, Malmöhus län.

År 1942 den 1 april inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Carl Johan Persson, Borggård och Nils Larsson, Gullåkra, båda med postadress Staffanstorp, hos lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande tomläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken. Kungörelse om förrättningen hade den 25 februari 1942 översänts till pastorsämbetet i Nevishögs församling samt uppslagits i Nevishögs kyrka söndagen den 1 mars 1942 (Bil. 2). Kungörelsen hade vidare varit införd som annons i Skånska Dagbladet fredagen den 27 februari 1942. Då förrättningen berör marker till den Nevishögs kyrka tillhöriga fastigheten 3/16 mtl. Grevie 6, hade en avskrift av kungörelsen den 25 februari 1942 översänts till länsstyrelsen i Malmöhus län. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 2 mars 1942 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser och underrättelser m. m. hade särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Nils Nilsson, Grevie nr 1, äg. 83/768 mtl. Grevie

av 1/3.

Lantbr. Manfred Magnusson, Grevie 2/11 av 2; äg. 475/2112 mtl. Grevie 2/4.

Övriga sakägare och ombud:

Trädgårdsmästaren Ragnar Norgren, Grevie nr 3; äg. 1/12 mtl. Grevie 3/5 (lgf. 8/2 1939 § 59).

Kyrkorådet i Nevishögs församling, förande talan för Nevishögs kyrka tillhöriga 3/16 mtl. Grevie 6/1 genom kyrkovärden Nils Jönsson (Bil. 7).

Lantbr. Jakob Olsson, Grevie nr 6; arr. Nevishögs kyrka tillhöriga 3/16 mtl. Grevie 6/1.

~~Herr Fredrik Jönsson, Grevie, äg. gatehuset Grevie 7/1.~~

Fru Antonia Andersson, Grevie nr 1; äg. 13/768 mtl. Grevie av 1/3.

Trädgårdsmästaren Börje Andersson; arr. Antonia Andersson tillhöriga 13/768 mtl. Grevie av 1/3.

Stämpelsen för Nevishög m. fl. kommuners ålderdomshem. förande talan för fastigheten 49/288 mtl. Grevie 1:10 genom lantbrukaren Anders Isakesson, Nevishög nr 3 (Bil. 5).

~~Malmö stad, äg. 475/2112 mtl. Grevie 2:5.~~

~~Lantbr. Nils Andersson, nr. Malmö stad tillhörig 475/2112 mtl. Grevie 2:5.~~

Lantbr. Alfred Fälsson, Grevie nr 1, äg. del till Grevie 2:12 hörande ängsskifte.

Lantbr. Edvin Fantzar, Grevie nr 2, äg. 53/8448 mtl. Grevie av 2:3.

Lantbr. Tage Persson, Nevishög nr 13, förande talan för diknings-företaget (n:ris 13 och 15 Nevishög av år 1906.

Bara vägstämpelse genom v. ordf. lantbrukaren L. Harald Hansson (Bil. 4).

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson såsom kommissionär och ombud för stiftsnämnden i Lund (Bil. 6).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till omkringboende sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven godemansed samt att de mottagit uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, åtföljd av profil- och sektionsritningar över det arbete, vars upptagande påkrävts i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komma att framställas beträffande arbetets upptagande hade att hänföra sig till synen på de vid förundersökningarna redovisade och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med synneförrättningen ansåge, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas be-

stämmelser rörande upptagandet av vissa diksesträckor, som erfordrades för torläggning av en del dem tillhöriga och vattensjuka marker. De yrkade, att det omvarande flodbet i sträckningen 0-7+8 skulle fördjupas och igenläggas med ror, varjämte utlopp även skulle upptagas nedström 7+8 i den utsträckning, som erfordrades för avfall från deras marker.

§ 6.

Överlämnades till Tage Persson 2 st. ritningar till diknings företaget n:ris 13 och 15 Norrsköf av år 1906, vilka Person vid förrätterna ställt till förrättningsmannens förfogande.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att den omvarande trumman för allm. vägen Norrsköf-Grevie-Vinninge vid sektionen 2+35 måste ombyggas, därest diknings företaget skulle kunna genomföras. Vidare måste det nya utloppet kopplas till befintlig vägtrumma för vägen Grevie-Önsvala vid sektionen 0. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud herr f. Hjärald Hansson att vägstyrelsen skulle utföra de arbeten beträffande de omvarande vägtrummornas ändring m. m., som enligt lag kunde åläggas vägstyrelsen.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till dikningsföretagets utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C..

§ 10.

Avgavs sammanträdet utlåtande (Bil. D med tillhörande underbilaga) med tillkännagivande att den med utlåtandet misstrogde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens rättendomstol.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretag.

§ 13.

Lakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Nilsson, Grevie nr 1, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Gottfred Magnusson, Grevie nr 2, båda med poststadress Staffanstorp,

att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande,

att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om företagets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan komma att beviljas, samt

att i övrigt företräda dikningsföretaget i alla de angelägenheter, som beröra statsunderstödet.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig bereddа att omedelbart utse styresman valdes till styresman för företaget lantbrukaren Nils Nilsson, Grevie nr 1 per Staffanstorp med lantbrukaren Gottfred Magnusson, Grevie nr 2 per Staffanstorp till suppleant.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna komma att översän-

dan till Nils Nilsson inom 30-dagar.

§ 16.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m. m. under förrättningarna skulle utgå med 53 kr till Nils Nilsson och med 15 kr till Hampus Hagmansson. Beloppen utbetalades omedelbart av förrättningsmannen till vederbörande.

§ 17.

Överlämnades till Nils Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Gävle den 1 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nelleé

Statens lantmäteriingenjör.

C. J. Persson. Nils Larsson

Som vittne.

Bil. 1. 9.

93/1941 48/1941

2

Ek.D. 1/tt. nr 605 1941.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
d 18/2 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 februari 1941.

Eric Sverne

T. Kinnman

2

Ek. D. ..... nr 605 år 1941.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 8. FEB. 1941.
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Grevie nr. 1:2 i Nevishögs socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde möjligen komma att beröras även andra fastigheter, vilka först efter förundersökningarna kunna närmare angivas.

Grevie den 3 Febr. 1941.

Nils Nilsson

Manfred Magnusson.

Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2, onsdagen den 1 april 1942 kl. 9,15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Grevie n:ris 1, 2, 3 och 6 i Nevishögs socken, dels allm. vägarna Grevie-Önsvala /nr 69/ och Nevishög-Grevie-Vinninge /nr 76/ inom Bara vägdistrikt, dels dikningsföretaget n:ris 13 och 15 Nevishög av år 1906.

Malmö den 25 februari 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.
Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 1 mars för Nevishögs församling i Nevishögs kyrka betygar:

H. Håkansson
v.p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Nevishögs församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Nevishögs församling /kungörelse/,	Staffanstorp	25/2 1942
Godsäg. Carl Johan Persson /god man/, Borggård,	"	" "
Lantbr. Nils Larsson /god man/, Gullåkra,	"	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden	Lund	" "
Drätselkammaren	Malmö	2/3 "
Styrelsen för Nevishögs m.fl. socknars ålderdomshem,	Staffanstorp	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Grevie,	"	" "
Lantbr. Manfred Magnusson, Grevie,	"	" "
Lantbr. Edvin Pantzar, Grevie,	"	" "
Fru Antonia Andersson, Grevie,	"	" "
Trädgårdsmäst. Ragnar Norgren, Grevie,	"	" "
Herr Börje Andersson, Grevie,	"	" "
Arr. Nils Andersson, Grevie,	"	" "
Arr. Jacob Olsson, Grevie,	"	" "
Lantbr. Alfred Pålsson, Grevie,	"	" "
Herr Fredrik Sörensson, Grevie,	"	" "
Lantbr. Tage Persson, Nevishögs bost., syssloman för dikn.föret. n:ris 13 o. 15 Nevishög av år 1906	"	" "
Bara vägdistrikt	"	" "

Malmö den 2 mars 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 4

Utdrag ur Protokoll, fört vid vägstyrelsens i Bara vägdistrikt sammanträde i Staffanstorp onsdagen den 10 december 1941.

Närvarande voro vägstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter, herrar Per Lovén, ordförande, S. Harald Hansson, v.ordförande, ledamöterna H. Uldall-Jörgensen, Nils A. Svensson och N. A. Wallin.

Vid protokollet undertecknad S. Danielsson, vägstyrelsens sekreterare.

Kallelse.

På uppdrag av herr ordföranden hade följande kallelse utfärdats:

.....

7. Val av ombud vid lantmäteri- och vattenförrättningar under år 1942.

.....

§ 317.

Ombud vid lantmäteri- och vattenförrättning.

Vägstyrelsen beslöt befullmäktiga herr v.ordföranden S. Harald Hansson att under år 1942 med ledamoten N. A. Wallin som suppleant vara vägstyrelsens ombud vid lantmäteri- och torrläggningsförrättningar, som kunna beröra vägdistriktets rätt. I följd härav beslöt vägstyrelsen godkänna vad ombudet lagligen kommer att göra eller låta.

Denna § förklarades omedelbart justerad.

.....

In fidem:

S. Danielsson

Justerat, Staffanstorp den 14/1 1942.

Per Lovén.

Rätt utdraget betygas:

S. Danielsson

Bil. 5.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med direktionen för Nevishäjo med flera kom. Ålderdomshem den 22/1 1942.

§ 77.

Till att justera dagens protokoll utsågs Hanna Lindgren och Anton Isaksson.

§ 84.

Till ombud vid sammanträde med lantbruksingenjören, angående dikningsföretag över Grevie 1 – 2, utsågs ordföranden Anders Isaksson.

Vid protokollet
Anders Isaksson

Justerat:
Hanna Lindgren, Anton Isaksson.

Bil 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 686 S.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/3 1942.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
har ~~hemställt~~ till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~om förrättningen~~ om syneförrättning ~~angående~~ rör. torrläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken samt att sammanträde i ärendet

kommer att äga rum ~~i~~ hos lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2,
ons dagen den 1 april 19 42 klockan 9:15

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: Nevishögs kyrka tillhöriga 3/16 mtl. Grevie 6[1]

Det tillkommer Nevishögs församling
att vid förrättningen tala och svara för kyrkohemmanet Grevie nr 6.

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäckshamn,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 5 mars 19 42 .

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén

Lantbruksing.

Bil 7 16.

Utdrag ur:

Protokoll fört vid sammanträde med Nevishögs kyrkoråd den 18 mars 1942.

§:2

Behandlades en från stiftsnämnden inkommen skrivelse ang.syneförrättning rör.torrläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 o.2 m.fl.hemman i Nevishögs socken,vilken syneförrättning skall äga rum hos lantbr. M.Magnusson,Grevie nr 2,onsd.1 april 1942 kl.9,15. Förrättningen kommer att beröra Nevishögs kyrkas hemman 3/16 mtl Grevie 6[1].

Kyrkorådet beslöt enhälligt att utse kyrkovärden Nils Jönsson med arkitekt Simeon Lundberg som suppleant till att såsom församlingens ombud vid förrättningen tala och svara för kyrkohemmanet Grevie 6[1].

Som Ovan

Henry Håkansson

Ordf.

Justerat:

Simeon Lundberg Anders Isaksson

Kungörelse om justering uppläst i Nevishögs kyrka sönd.29/3 1942

betygar Henry Håkansson v.pastor

Rätt avskrivet betygar:

H. Håkansson

Kyrkorådets ordf.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

17.

Bil. 8.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,
MALMÖ.

Ang. Dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Då det planerade dikningsföretaget berör dels allm. vägen från Nevishög över Grevie till Vinninge eller vägen nr 76 i Bara vägdistrikt, dels vägen från Grevie till Önsvala eller vägen nr 69 i Bara vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av utlåtandet i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den vid syneförrättningen upprättade plankartan samt ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 9 april 1942.
I tjänsten
C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Bil. 9 18.

Dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942"

Utdrag av förslag till utlåtande.

= = = =

utföras.

Diknings företaget berör även en enskild väg från Grevie mot Terreberga i det att det nya avloppet skall upptagas genom denna väg vid punkten C. Då det korsande avloppet skall utföras som täckt ledning, erfordras dock ej någon ny vägtrumma. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget att embesörja att vägbanan återställes i fullgott skick så snart avloppet upptagits genom vägen.

= = = =

Bil. 10.

Dikningsföretaget Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942.

Utdrag av plankartan.

Skala 1:4000.



Malmö i april 1942.

C.A. Pallén

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 11.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 7/31/42

Till

Statens lantbruksingenjör

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 9 april 1942 angående dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot i Edert förslag till utlåtande den 9 april 1942 föreslagna åtgärder.

Malmö den 14 april 1942.

W. Mannerfelt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Tärdningslängd
och
Kärdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mervikbygds s:n.					Avdelning 1.
Granäs	3:58		1/12		Bergman Norgren.
				1	Åker, Hjemmet ej Lätnad.
				2	Dº Dº V.
				3	Vattenhåla, Dº V.
				4	Åker, hjemmet ej Lätnad
				5	Dº m. p. Lättera
				6	Dº dº V.
				7	Dº dº V.
				8	Dº dº V.
				9	Dº dº V.
				10	Dº Hjemmet ej Lätnad
					Summa
Granäs	6		3/16		Mervikbygds Sockn,
					av Jakob Olsson.
				11	Åker, m. p. Lättera
				12	Dº dº
				13	Dº dº
				14	Dº dº
					Summa
Granäs	no 12		87/768		Nils Nilsson
				15	Åker m. p. Lättera
				16	Dº dº V.
				17	Dº dº V.
				18	Dº dº V.
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	04							2700	1108	—	3000	120	—	300	12	—
5	10							2300	230	—	3000	300	—	700	70	—
7	15							2700	405	=	3000	450	—	300	45	—
7	02							2700	54	=	3000	60	—	300	6	=
7	03							2700	81	—	3000	90	—	300	9	—
9							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34					1	90		878	—		1020	—		142	—
									✓			✓			✓	
7	05							2700	135	—	3000	150	—	300	15	—
9	34							2800	952	—	3000	1020	—	200	68	—
7	15							2700	405	=	3000	450	—	300	45	—
9	27							2800	756	—	3000	810	=	200	54	=
	81								2248	—		2430	—		182	—
									✓			✓			✓	
7	18							2000	360	—	3000	540	—	1000	180	—
9	20							2600	520	—	3000	600	—	400	80	=
9	19							2600	494	—	3000	570	—	400	76	—
9	11							2600	286	—	3000	330	—	400	44	=
	68								1660	—		2040	—		380	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				19	Åker, utmyr. Lättåkra
				20	do do
				21	do do
				22	do do
				23	do do
				24	do do
				25	do do
				26	do do
				27	do do
				28	do do
				29	do do
					Summa
Gyarne	ao 1/3		13/768		Antonia Andersson,
					an. Börje Andersson.
				30	Åker, utmyr. Lättåkra
				31	do do
				32	do do
				33	do do
				34	do do
				35	do do
				36	do do
				37	do do
					Summa
Gyarne	1/10		1/8/288		Wermbygs ålderdomshem.
				38	Åker, m. p. Lättåkra
				39	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68								1660 —			2040 —			380 =	
7	04							2000	80 —		3000	120 —		1000	40 —	
5	04							1400	56 —		3000	120 —		1600	64 =	
9	07							2600	182 —		3000	210 —		400	28 —	
7	07							2000	140 =		3000	210 —		1000	70 —	
5	05							1400	70 —		3000	150 —		1600	80 —	
3	06							800	48 —		3000	180 —		2200	132 —	
1	12							300	36 —		3000	360 =		2700	324 —	
3	03							800	24 —		3000	90 —		2200	66 —	
5	05							1400	70 —		3000	150 —		1600	80 =	
7	02							2000	40 —		3000	60 —		1000	20 —	
9	04							2600	104 —		3000	120 —		400	16 —	
11	27								2510 —			3810 =			1300 =	
									v			v				
5	07							1400	98 —		3000	210 =		1600	112 —	
7	12							2000	240 —		3000	360 —		1000	120 —	
9	14							2600	364 —		3000	420 —		400	56 —	
9	17							2600	442 —		3000	510 —		400	68 —	
7	29							2000	580 —		3000	870 —		1000	290 =	
5	06							1400	84 —		3000	180 —		1600	96 =	
3	05							800	40 —		3000	150 —		2200	110 —	
1	05							300	15 =		3000	150 —		2700	135 —	
	95								1863 —			2850 =			987 =	
									v			v				
7	03							2000	60 —		3000	90 —		1000	30 —	
5	01							1400	14 —		3000	30 =		1600	16 =	
	04								74 —			120 —			46 —	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				40	Åker, utm. på Lättera
				41	do do
				42	do do
				43	do do
				44	do do
				45	do do
				46	do do
				47	do do
				48	do do
				49	do do
					Summa
Öjeryd	24		4/5 2,112		Magnhild Magnusson.
				50	Åker, utm. på Lättera
				51	do do
				52	do do
				53	do do
				54	do do
				55	do do
				56	do do
				57	do do
				58	do do
				59	do do
				60	do do
				61	do do
				62	do do
				63	do do
				64	do do
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04								7 14	=		1120	—		46	—
	01							800	8	=	3000	30	—	2200	22	=
	06							300	18	=	3000	1180	=	2700	162	—
	04							800	32	—	3000	1120	—	2200	88	—
	04							1400	56	=	3000	1120	—	1600	64	—
	13							2000	260	—	3000	390	—	1000	130	—
	14							3600	364	=	3000	420	—	400	56	—
	05							800	40	—	3000	150	=	2200	110	—
	05							1400	70	=	3000	150	—	1600	80	—
	10							2000	200	—	3000	300	—	1000	100	—
	20							2600	520	—	3000	600	—	400	80	—
	86								11642	—		9580	—		938	—
									V			V				
	05							2600	130	—	3000	150	=	400	20	—
	07							2600	182	—	3000	210	—	400	28	—
	12							2600	312	—	3000	360	—	400	48	—
	15							2000	300	—	3000	450	—	1000	150	—
	09							1400	126	=	3000	270	—	1600	144	—
	12							1400	168	—	3000	360	—	1600	192	—
	10							2000	200	—	3000	300	—	1000	100	—
	03							2600	78	—	3000	90	—	400	12	—
	06							2600	156	—	3000	180	—	400	24	—
	25							2000	500	—	3000	750	—	1000	250	—
	06							2600	156	—	3000	180	—	400	24	—
	16							1400	224	—	3000	480	—	1600	256	—
	04							800	32	=	3000	120	—	2200	88	—
	05							300	15	—	3000	150	—	2700	135	=
	03							800	24	—	3000	90	—	2200	66	=
1	38								2603	—		4140	—		1537	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Ö. Ryckstorp
				65	Åsen, Jm. jo. Lättera
				66	dº
				67	dº
				68	dº
				69	dº
				70	dº
				71	dº
				72	dº
					Summa
Wernskrogs a:n.					Avdelning 2.
Gyarve	2 4		475/2112		Konfirmerad Magnusson
				73	Åker Jm. jo. Lättera
				74	dº dº
				75	dº dº
				76	dº dº
				77	dº dº
				78	dº dº
				79	dº dº
				80	dº dº
				81	dº dº
				82	dº dº
				83	dº dº
				84	dº dº
				85	dº dº
				86	dº dº
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	38								2603	=		4140	=		1537	—
5		05							1400	70	=	3000	150	—	1600	80	—
7		06							2000	1120	=	3000	180	=	1000	60	—
9		06							2600	156	—	3000	180	—	400	24	—
1		02							300	6	=	3000	60	=	2700	54	=
3		06							800	48	—	3000	180	=	2200	132	—
5		11							1400	154	—	3000	330	=	1600	176	—
7		08							2000	1160	=	3000	240	—	1000	80	—
9		13							2600	338	—	3000	390	—	400	52	—
	1	95								3655	—		5850	—		2195	—
9		04							2600	104	—	3000	120	—	400	16	—
7		08							2000	160	—	3000	240	—	1000	80	—
9		02							2600	52	—	3000	60	—	400	8	—
5		06							1400	84	—	3000	180	—	1600	96	—
1		02							800	16	—	3000	60	—	2200	44	—
9		08							2600	208	—	3000	240	—	400	32	—
7		08							2000	160	—	3000	240	—	1000	80	—
5		09							1400	126	—	3000	270	—	1600	144	—
1		15							800	120	—	3000	450	—	2200	330	—
1		09							800	72	—	3000	270	—	2200	198	—
5		15							1400	210	—	3000	450	—	1600	240	—
7		10							2000	200	—	3000	300	—	1000	100	—
9		14							2600	364	—	3000	420	—	400	56	—
9		03							2600	78	—	3000	90	—	400	12	—
	1	13								1954	—		3390	—		1436	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				87	Öfver, Öresfört
				88	do do
				89	do do
				90	do do
				91	do do
				92	do do
				93	do do
				94	do do
				95	do do
				96	do do
				97	do do
				98	do do
					Summa
Nerikhögs s:n.					Sammandrag.
Nerikhögs s:n					Ordetnummer.
Öresmo	3 5		1/12	1-10	Rasmus Persson
Prästgården	6 1		3/16	11-14	Nerikhögs Kapitel,
					arr. Jakob Olsson
Öresmo	arr 1 3		87/768	15-29	Nils Nilsson
do	arr 1 3		13/768	30-37	Anton Andersson,
					arr. Börje Andersson
Öresmo	1 10		44/2888	38-44	Nerikhögs ålderdomshem
do	2 4		475/2112	50-72	Manfred Haagman
					Summa för ard. 1
					Ordetnummer 2.
Nerikhögs s:n.					
Öresmo	2 4		475/2112	73-98	Manfred Haagman
					Summa för ard. 2.
					Summa för hela Företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13								1954	—		3390	=		1436	—
	04							2000	80	—	3000	120	—	1000	40	—
	04							1400	56	=	3000	120	—	1600	64	=
	01							800	8	—	3000	30	—	2200	22	—
	06							800	48	—	3000	180	—	2200	132	—
	01							800	8	—	3000	30	—	2200	22	—
	14							1400	196	—	3000	420	—	1600	224	—
	20							2000	400	—	3000	600	—	1000	200	—
	17							2600	442	—	3000	510	—	400	68	—
	05							2600	130	—	3000	150	—	400	20	—
	13							2000	260	—	3000	390	—	1000	130	—
	04							1400	56	—	3000	120	—	1600	64	—
	27							1400	378	—	3000	810	—	1600	432	—
2	29								4016	—		6870	—		2854	—
0	34				1	90			878	—		1020	—		142	—
	81								2248	—		2430	—		182	—
1	27								2510	—		3810	—		1300	—
	95								1863	—		2850	—		987	—
	86								1642	—		2580	—		938	—
1	95								3655	—		5850	—		2195	—
6	18				1	90			12796	—		18540	—		5744	—
2	29								4016	—		6870	—		2854	—
2	29								4016	—		6870	—		2854	—
8	47				1	90			16812	—		25410	—		8598	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Sverige den 1 April 1942.
Å Fjärstens vägnar:
C. A. Wallén.
Statens Lantbruksingenjör.
C. J. Persson. Nils Larsson
Byns delägare.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Ledningsschakt A, B & D.								
12+30 – = 7+90 = = 25+80	440	Uppforingsmurning av betongrör								
7+90 = = 25+80 – – 25+42	38	Uppforingsmurning av öppet betongdike till i medeltal 0.70 m djup, med 0.30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1	m	38	1.–	38	–			
25+42 – = 25–7+8	42	Inklädning m. m. av cementrör 15"	m	42	5.50	231	=			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hopfogning	m	42	3.25	136	50	427	50	
Tills.	520	meter.								
Ommuring av provlappad vid 25+42 samt stensättning av det öppna betongdikets botten och slänter			st.	1	70.–	70	=			
Brunn, 24" med koppelingar, vid 25+29			st.	1	60.–	60	=			
Brunn, 32" med koppelingar, vid 25 = 7+8			st.	1	80.=	80	=	210	=	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15% med								112	50	750 –
		Ledningsschakt D:E.								
25=7+8 – – 6+50	58	Inklädning m. m. av cementrör 15"	m	58	5.50	319	–			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hopfogning	m	58	2.25	130	50			
Tills.	58				Överföres	449	50			750 –

35.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	58	Överfört			449	50			750	—
6+50 —	78	Inkörs m. m. av cement-								
— 5+72		rör 15"	m	78	5.50	429	—			
		Schaktning, stampning,								
		varpen läggning och								
		bolmning	m	78	2.25	175	50			
5+72 —	52	Inkörs m. m. av cement-								
— 5+20		rör 15"	m	52	5.50	286	—			
		Schaktning, stampning,								
		varpen läggning och								
		bolmning	m	52	2.25	117	—	1457	—	
Tvärs.	188	meter.								
Brunnar 24" med bottenplattor:										
vid	6+50	och 5+72	st.	2	65.—	130	—			
Brunn 32" med bottenplattor:										
vid	5+20		st.	1	85.—	85	—	215	—	
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges ca 15% med:								278	—	1950 —
		Ledningsbyggnad E. T.								
5+20 —	104	Inkörs m. m. av cement-								
— 4+16		rör 15"	m	104	5.50	572	—			
		Schaktning, stampning,								
		varpen läggning och								
		bolmning	m	104	2.50	260	—	832	—	
Tvärs.	104	meter.								
Brunn 32" med bottenplattor:										
vid	4+16		st.	1	85.—			85	—	
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges ca 15% med:								133	—	1050 —
		Överföres								3750 —

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVANA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Vidarefört							3750	–
		Dikesstråckan Ö.-V.								
4+16–	66	Intorp m. m. av cement-								
=3+50		rör: 15"	m	66	5.50	363	–			
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		hålning	m	66	2.75	181	50			
3+50–	30	Intorp m. m. av cement-								
=3+80		rör: 15"	m	30	5.50	165	–			
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		hålning	m	30	2.50	75	–			
3+80–	85	Intorp m. m. av cement-								
=2+35		rör: 15"	m	85	5.50	467	50			
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		hålning	m	85	3.50	297	50	1549	50	
Fälls:	181	meter.								
Brunn,	24"	med toppringar,								
vid	3+50		st.	1	65.–	65	–			
Brunn	32"	med toppringar,								
vid	3		st.	1	85.–	85	=	150	–	
För ofvanstående fall arbetsledning										
m. m. tillägges ca 15% med								250	50	1950 =
		Dikesstråckan Ö.-V.								
2+35–	9	Wägomgnad av Brunnma								
=2+26=		för allm. väga Nors-								
=20+60		torp – Grens – Wemmenge								
		eller väger ca 76 i								
		Bara vägdistrikt.								
		Brunnarna skall utan								
		ersättning jämte dik-								
Löpf.	91	öfverföras.							5700	–

37.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bro	9	Överför kraftföretagets bröstningsmur av vägbanan, som där vid bägge brodelarna är högre än 15", dels att brömmarna mot underkant skall höjas på linjen + 11.77 m vid kraftstationssidan eller betecknen 2+35 samt på linjen + 11.80 m vid kopplingsstationssidan eller betecknen 2+26			—	—			5700	—
2+26 =	60	Schaktning m.m. av ramm-								
20+60 -		ning: 15"	m	60	5.50	330	—			
= 20 =		Schaktning, stampning,								
= 1+34		varpa- läggning och								
		bränning	m	60	4.25	255	—	5885	—	
Tills:	69	meter.								
Anslutningsbrunnar för dräneringsledningarna vid brofästena skola av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretaget utföras vid brunnarna vid kraftstations- och kopplingsstationen			st.	2	—	—				
Brunn 32" med kopplingar, vid 20 = 1+34			st.	1	80.-		80	—		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 % med							85	=	750	=
		Till överföres							6450	=

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2.	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							64500	=
		Diketsstråket A-F.								
0=1+34	76	Schaktning av cement-								
-0+58		rör 15"	M.	76	5.60	418	-			
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		bröstning	M	76	2.50	190	-			
0+58 -	58	Schakt m. m. av cement-								
-0		rör 15"	M.	58	5.50	319	=			
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		bröstning	M	58	2.50	145	-	1072	=	
Tills.	134	meter.								
Diam. 12"	134	med kopplingar.								
Vid	0+58		St.	1	65.-	65	=			
Diam. 10"		med kopplingar								
		och avslutning för								
		Cisternmynning								
vid	0		St.	1	125.-	125	-	190	=	
Förutom ställda fall, packetledning										
		kommer tillläggas ca 15% med c						188	-	1450 =
					Summa kostnad				7900	-
		Sammandrag.								
	520	Diketsstråket A-B						750	-	
	188	" B-C						1950	-	
	104	" C-E						1050	-	
	181	" E-G						1950	-	
	69	" G-H						750	=	
	134	" H-J						1450	-	
Summa	1196	meter.			Summa kostnad			7900	-	

Rikv. 27/3 08.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Skövde den 1 April 1942.
På tjänstens vägnar:
C. H. Nilsén.
Statens vattenbyggnadsingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. 6.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diketssträckan A-B=b=D.								
12+30	—							Uppgrävning av befintligt öppet dike
7+90=25+80	440							emellan 12+30 – 7+90.
7+90=25+80	—							Uppgrävning av öppet avlångsprofilt i medeltal 0.70 m djup mellan 7+90=25+80 och
=25+42	38							25+42 med 0.30 m bottenbredd och slänt 1:1.
25+42	=	0.90				6.12		
25=7+8	42	1.35				40:1000		
Summa	520	meter.				7.80		
Diketssträckan D-b.								
25=7+8	—	1.35				7.80		Förlagt 4 cm. järnrör i betonghalt till brunn 7 m. b. om pale 7+24 s. dikesvarv emellan; bottnen på höjden + 9.21 rör.
7	8	1.40				16:1000		15" cementrör mellan 25=7+8 – 5+20.
6+50	50	1.80				8.73		
6	50	1.45				6:1000		
5+72	28	1.20				9.20		
5+50	22	1.25				13:1000		
5+20	30	1.55				9.88		
Summa	188	meter.						
Diketssträckan b-F.								
5+20	—	1.55				9.88		15" cementrör mellan 5+20 – 4+16.
5	20	1.55				13:1000		
4+50	50	1.60						
4+16	34	1.65				11.23		
Summa	104	meter.						
Diketssträckan F-G.								
4+16	—	1.65				11.23		15" cementrör emellan 4+16 – 2+35.
4	16	2.20				3:1000		
3+50	50	1.30				11.43		
3+20	30	1.40				3:1000		
Diff.	96							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	96					3:1000		
3	20	2.-				11.58		
2+50	50	2.35				3:1000		
2+35	15	2.60				11.77		
Summa	181	meter.						
		Diketessträckan G-H.						
2+35	—	2.60				11.77		15" cementrör mellan 2+35-20=1+34.
2+26= -20+60	9	2.25				11.80		
20+50	10	2.55				3:1000		
20=1+34	50	1.20				11.98		
Summa	69	meter.						
		Diketessträckan H-J.						
20=1+34	—	1.20				11.98		15" cementrör mellan 20=1+34-0.
1	34	1.440				3:1000		
0+50	50	1.65						Förbet: Kons i förmanten till terminus-
0	50	1.60				12.38		tak tillbringat fallgrop på huvudv. enl.
Summa	134	meter.						Landeverket beställda på huvudv. enl.
								beslagen på höjden +115.-000.
		Sammandrag.						
	520	Diketessträckan				A-B-b-D		
	188					D-E		
	1044					E-F		
	1811					F-G		
	69					G-H		
	134					H-J		
Summa	11996	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Vid upprensning av det nuvarande avledningsdiket i sträckningen 12+30 - 7+90 = 25+80 skall upprensningen utföras till dikets hela bredd. Mittlinjen för det nya öppna diket i sträckningen 7+90 = = 25+80 - 25+42 skall sammanfalla med rågången mellan fastigheterna Grevie 2^{4} och Grevie 6^{1}.

2/ De massor, som upptagas vid upprensning och nygrävning av dikessträckan 12+30 - 7+90 = 25+80 - 25+42 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet. Därest jordägaren ej annat påfordrar, skola massorna uppläggas med 1,- meters frikant. Dikesvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande svackor, så att ytvattnet kan fritt avrinna till diket.

3/ Ommurningen vid 25+42 skall utföras på det sätt, som närmare framgår av upprättade typritningar med iakttagande av att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i den omfattning, som närmare framgår av ritningarna.

4/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från

brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

17/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

18/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

19/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

21/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

22/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplingar skola vara täta och fogade i brunnsväggarna med cementbruk.

26/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

27/ Samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikesströckorna, skola rothuggas och borttagas.

28/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

29/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig

nöd-
vändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Grevie den 1 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

O.B. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 8 februari 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot syneförrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Grevie n:ris 1, 2, 3 och 6 [illegible] i Nevishögs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, är beläget ca 1,- km sydväst om Nevishögs kyrka och 2,- km söder om Staffanstorps järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Dalby. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom ett floddike, som från sektionen 0 vid allm. vägen Grevie-Önsvala avleder vattnet söder och öster ut till Torrebergabäcken. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på begäran av sö-

kandena upprättat förslag till utförandet av ett nytt avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

1/ Dikessträckan A-B-C-D från Torrebergabäcken vid sektionen 12+30 eller punkten A norr och väster ut till sektionen 25 = 7+8 eller punkten D. Delsträckan 12+30 - 7+90 = 25+80 sammanfaller med det nuvarande floddiket, vilket för framtiden skall hållas upprensat till de dimensioner, som framgår av förslagshandlingarna och ritningarna. Delsträckan 7+90 = 25+80 -25+42 skall uptagas i nyskärning i rågången mellan fastigheterna Grevie 2^{4} och Grevie 6^{1} samt utföras som öppet dike med i medeltal 0,70 m djup, med 0,30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Delsträckan 25+42 - - 25 = 7+8 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid sektionen 25+42 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas omedelbart nerströms ommurningen. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 25+29 och 25 = = 7+8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan D-E från sektionen 25 = 7+8 norr och väster ut till kröken vid sektionen 5+20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 6+50, 5+72 och 5+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan E-F från sektionen 5+20 väster ut till kröken vid

sektionen 4+16. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 4+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan F-G från sektionen 4+16 norr och väster ut till allmänna vägen vid sektionen 2+35. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 3+50 och 3 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan G-H från sektionen 2+35 vid nerströmssidan av vägen Nevishög-Grevie-Vinninge eller vägen nr 76 i Bara vägdistrikt väster ut genom omnämnda väg till sektionen 20 = 1+34. Mellan sektionerna 2+35 och 2+26 = 20+60 skall vägdistriktet anordna en ny trumma med tillhörande anslutningsbrunnar vid trummans nerströms- och uppströmssidor. Delsträckan 2+26 = 20+60 - 20 = 1+34 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 20 = 1+34 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan H-I från sektionen 20 = 1+34 norr ut till sektionen 0 vid nerströmssidan av allmänna vägen Grevie-Önsvala eller vägen nr 69 i Bara vägdistrikt. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 0+58 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid sektionen 0 skall det nya avloppet genom en anslutningsbrunn sammankopplas med den nuvarande vägtrumman.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt ledning i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivå-

förhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Bara vägdistrikt.

1/ - Mellan sektionerna 2+35 och 2+26 av dikessträckan G-H korsar det nya avloppet allmänna vägen från Nevishög över Grevie till Vinninge eller vägen nr 76 i Bara vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 150 m söder om vägskälet i Grevie, finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, vilkens inre underkant ligger på höjden + 12,49 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 14,40 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 13,10 m. Då den nuvarande vägtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 38 cm /15"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 11,77 m vid nerströmssidan och på höjden + 11,80 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 100 cm /40"/ betongrör, med till 60 cm /24"/ avkonande överdel, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande an-

slutningsbrunnar skall utföras av Bara vägdistrikt utan ersättning från dikningsföretagets sida. Vägdistriktet äger att genom vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

2/ Vid sektionen 0 eller punkten I, belägen vid nerströmssidan av allm. vägen från Grevie till Önsvala eller vägen nr 69 i Bara vägdistrikt och ca 125 m väster om vägskälet i Grevie, skall det nya avloppet kopplas till befintlig vägtrumma genom en anslutningsbrunn. Denna skall utföras av 100 cm /40"/ betongrör, med till 60 cm /24"/ avkonande överdel, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten obehindrat kan inledas i brunnen. Anslutningsbrunn/en skall utföras av dikningsföretaget. Innan arbetet påbörjas skall dikningsföretagets styresman underrätta vägingeniören i länet och Bara vägstyrelse om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Dikningsföretaget berör även/en enskild väg från Grevie mot Torreberga i det att det nya avloppet skall upptagas genom denna väg vid punkten C. Då det korsande avloppet skall utföras som täckt ledning, erfordras dock ej någon ny vägtrumma. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget att ombesörja att vägbanan återställes i fullgott skick så snart avloppet upptagits genom vägen.

Mom. 4. Ersättningar.

Den upprensning och nygrävning av dikessträckorna 12+30 - 7+90 och 7+90 = 25+80 - 25+42, som dikningsföretaget skall utföra nu eller i framtiden, är enligt synemännens åsikt till nytta för de jordägare, som

angränsa avloppet i fråga. Då dessa jordägare ej äro betalningsskyldiga till företaget, skola de emellertid utan ersättning vidkännas de skador, som möjligen kunna uppkomma för dem dels genom att vissa mindre områden tagas i anspråk för utvidgning och nygrävning av avloppet, dels genom jordupplag.

Skulle vid utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styresman och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 7900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet, - 8592,- kr - utgör det båtnads-

värde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan olika områden inom dikningssamfälligheten, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-72 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5744,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G, G-H och H-I upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-F eller 1050,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5200,- /1950+750+1450+ +1050/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 73-98 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2854,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E och E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3750,- /750+1950+1050/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	8598,- kr	7900,- kr	0,918818.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	5744,- kr	5200,- kr	0,905292
2	2854,- "	3750,- "	1,313945.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 5744,- kr påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 5200,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,905292.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 2854,- kr påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 2700,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,946040.

Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen

och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Vill någon av sökandena fullfölja företaget, skall detsamma alltså utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt sedan anmälan gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län om val av styresman. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styresman skall innan arbetet påbörjas anmäla

detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt samt, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörliga försäkringspremier. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av cementrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck och innan brott uppstår skola tåla en belastning av 17 kg per cm av rörets längd.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för de olika dikessträckornas bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fix-

punkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att dikningsföretaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande /procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styresmannen eller ock den, som lider

men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga diksträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942". Mål, som beröra dikningsföretaget, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Grevie den 1 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. J. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

C. J. Nelle Ing. Nils Larsson
Vice adjunkt.

Bil. Aa.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nevishögs o:n.				
11/12	3 5		Grevie; Ragnar Norgren		1-10	878.-	1020.-
3/16	6 1		Dº; Nevishögs Byrka;				
			arr. Jakob Olsson		11-14	2248.-	2430.-
87/768	ov 1 3		Grevie; Nils Nilsson	sök.	15-29	2510.-	3810.-
13/768	ov 1 3		Dº; Antonia Andersson;				
			arr. Börje Andersson		30-37	1863.-	2850.-
49/288	1 10		Dº; Nevishögs ålderdomshem		38-49	1642.-	2580.-
475/2.112	2 4		Dº; Manfred Magnusson	sök.	50-72	3655.-	5850.-
					73-98	4016.-	6870.-
			Summa			16812.-	25410.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn. 0.905292	Rel. kostn. 0.946040				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
142.–	128.55					128.55	1.627	9.49	
182.–	164.76					164.76	2.086	12.16	77
1300.–	1176.88					1176.88	14.897	86.87	33
987.–	893.52					893.52	11.310	65.96	9553
938.–	849.17					849.17	10.749	62.68	32
2195.–	1987.12								
2854.–		2700.–				4687.12	59.331	346.–	
8598.–	5200.–	2700.–				7900.–	100.–	583.16	

Trelleborg den 1 April 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsén.

Statens lantbruksingenjör.

C. J. Persson. Nils Larsson

Bodelsman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
ÖREBRO

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Grava mfl 1 och 2 år år 1942" uti Nevishögs *socken och* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	2,8	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10.5 ar ... st.	98	0.05	4	90		
		... har	0.37	202	20	95		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st.					38	25
		... Överföres					47	75

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				47 75
18-19/12	23/12	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4½	12,00	48 -	
1942		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
24/3		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	10.37	0.50	5 19	
		avvägda punkter ... st.	350	0,03	10 50	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		63 69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11 ar, ... st.	98	0.05	4 90	
		... har	10.37	0.10	1 04	5 94
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	98	0,04		3 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.		1,50	-	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	186	0,06	11 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	93	0,12	11 16	32 32
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.60	2.50		5 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	11	0.14	1 54	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	13	0.25	3 25	
		... „				
		... „				4 79
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
1942	12/1	**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ... dag.	1		12 —	
		Hithopisering av nederbördsområdet för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
u	13/1	Uppritning av karta över nederbördsområdet, beräkning av områdets storlek m. m. ... dagar	1	12,00	12 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	39	0,03	1 17	2 17
		... Överföres				208 68

1	2	3	4	5	6		7	
1942		*Överfört*					208	68
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1,2	4,00	4	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			7	90	12	70
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	350	0,01			3	50
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	7	0,30	2	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	1	0,20		20	4	30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	14	3,00			42	—
21/3 17		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
9/1		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 3 st. ... *„*	1	12,00	12	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... *„*	½	12,00	6	—	18	—
		slamficka ... *„*		12,00				
		Utredning enl. V.L. 10:52 med skrivelser o ritningar ... *st.*	3	12,-			36	—
		Lösen för: *Summa kronor*					368	18
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet* ...			7	=		
		övriga *regalark* / *blad* ... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 11 *ar ägofigurer* ... *st.*	98	0.07	6	86		
		... *har*	10.37	0.14	1	45		
		... *Överföres*			15	31		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 31	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 08	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	350	0,02	7 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	39	0,05	1 95	28 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befinligt avlopp ... *„*	1.2	6.-	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 79	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	1	3,00	3 –	14 99
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00		12 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Ritningar för ombildning enl. VL. 10:52				5 –
		Summa kronor				91 58
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			23 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upphlotrftag av ritningar~~ avskrifter			5 –	28 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			68 –	
						95 -
		Summa kronor				123 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				368 18
		Lösen för kopior och avskrifter				91 58
		Övriga förrättningskostnader				123 40
		Summa kronor				583 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna o. Bara *häradsrätt.*

Gnosjö *den* 1 april *19* 42

C. J. Wallén

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

C. J. Persson. Nils Larsson

Kronor 583.16 *kvitteras:*

Gnosjö *den* 1 april *19* 42

C. J. Wallén

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Räkning Gyrsvi den 1 april 1942

Nämndemannen i Gyrsvi 2:a nämnd 1 och 2 avd år 1942: Debet till skriftesgodemannen Carl Johan Persson

1942				
April	1	Resa hemmet - Gyrsvi - hemmet.		
		10 km	5	50
		Dagtraktamente	8	-
		Kronor	13	50

Kvittera:
C. J. Persson

Räkning Grevie den 1 april 1942.

Tidningsföretaget Grevie n:ris 1 och 2 ar år 1942 Debet

till skriftesgodemannen Nils Larsson

1942.				
April	1	Resa hemmet - Grevie - hemmet, 10 km.	5	50
		Dagtraktamente	8	-
		Kronor	13	50

Kvitteras:
Nils Larsson

Kontoutdrag faktura nr 2661 B MALMÖ den 27 febr. 1942.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1942		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
Febr.	27	Kungörelse: Syneförrättning Grevie N:o 1 och 2	1	90	26	23	40

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader*

Kvitteras den 5/3
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 27 febr. 1942.

Malmö den 27 febr. 1942.
Skånska Dagbladet

E. Jönsson

J. Jönsson

1943. 1200 600 600 66 666 36 108 11 594

5645

M 2*0719

Kungl Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2

av år 1942"

i Nevishögs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 December 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 1,- km sydväst om Nevishögs kyrka och 2,- km söder om Staffanstorps järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Dalby.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 1 april 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägar inom Bara vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra de allmänna vägarna, liksom förslag till deras utförande. Vägingenjören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföres på förelaget sätt /bil. 8-11 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 1 juli 1952. Arbetet påbörjades hösten 1942.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 7900,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen med 583,16 kr samt kostnaderna för detta betänkande med 57,45 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 8540,61 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 1 april 1942 /bil. b/ hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 85,538 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. e/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Trots att kostnaderna för det till avdelning 2 hänförda området beräknats under nuvarande förhållanden bliva något högre än den vid

syneförrättningen för samma område uppskattade båtnaden, får jag därför förorda, att bidrag och lån av statsmedel beviljas till samtliga kostnader för företagets utförande. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord synes på sätt ovannämnda tabell bil. f utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4200 kr från statens avdikningsanslag och 3650 kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 1 april 1942	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e
Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. f
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. h
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 1 april 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 september 1942.

Ex officio:

/Georg Österholm/.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken, Malmöhus län.

År 1942 den 1 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Carl Johan Persson, Borggård och Nils Larsson, Gullåkra, båda med postadress Staffanstorp, hos lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2, ...

. . . . . .

§ 13.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Nilsson, Grevie nr 1, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2, båda med postadress Staffanstorp;

att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande,

att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om företagets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan komma att beviljas, samt

att i övrigt företräda dikningsföretaget i alla de angelägenheter, som beröra statsunderstödet.

. . . . . .

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Grevie den 1 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

C.J. Persson. Nils Larsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Nilsson, Grevie nr 1 och vid förfall för honom åt lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2, båda med postadress Staffanstorp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Grevie den 1 april 1942.

1. Antonia Andersson. 2. Manfred Magnusson.

3. Nils S. Nilsson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér. Anders Isaksson.

Lantbruksingeniör. Lantbrukare.

Malmö. Nevishög.

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Nevishögs socken.

87/768	mtl.	Grevie	av	1 3/4	;	Nils Nilsson,
13/768	"	"	av	1 3/4	;	Antonia Andersson,
475/2112	"	"		2	;	Manfred Magnusson.

Malmö i januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	8.47	–	8.47	8540.61	8598.-	0.9933
		Länsmännens andel.				
	6.46	–	6.46	7305.49	7336.-	0.9958

Malmö i januari 1943.
C. H. Hallén.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

	Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
				Nerströgs socken.							
					Avdelning 1.						
	1/12	3 5		Lyrevi	Ragnar Norgren		34				
	3/16	6 1		Do	Nerströgs Bryka,						
					av. Jakob Olsson		81				
3.	87/768	av 1 3		Do	Nils Nilsson	1	27		—		
1.	13/768	av 1 3		Do	Antonia Andersson;						
					av. Börje Andersson		95				
	49/288	1 10		Do	Nerströgs ålderdomshem		86				
2.	475/2112	2 4		Do	Manfred Magnusson	1	95				
					Avdelning 2.						
2.	475/2112	2 4		Lyrevi	Manfred Magnusson	2	29				
					Summa	8	47				

1/ Bidraget beräknas till hälften av båtnaden och lånet till återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

2/ Söker ej lån.

Bil. 1.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
142	-	128	55	9	49	-	93	138	97	0.98	49.30	68	51		2/
182	-	164	76	12	16	1	20	178	12	"	"	87	81		2/
1300	-	1176	88	86	87	8	56	1272	31	"	"	627	25	645	06
987	-	893	52	65	96	6	50	965	98	"	"	476	23	489	75
938	-	849	17	62	68	6	18	918	03	"	"	452	59		2/
2195	-	1987	12	146	69	14	45	2148	26	"	"	1059	09	1089	17
2854	-	2700	-	199	31	19	63	2918	94	1.02	1/	1427	-	1427	-
8598	-	7900	-	583	16	57	45	8540	61			4198	48	3650	98

Malmö i januari 1943.
G. H. Hallén.
Statens lantbruksingenjör.

bil. g.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad.		7900.- kr
Förrättningskostnad.		
Kostnad för sammanträdena	583.16 kr	
" " " utredningen ang. statsunderstöd m. m.	57.45 "	640.61 "
Summa		8540.61 kr

Malmö i januari 1943.
C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsföretagets fastställande har Kostnaden för företaget beräknats till 8540 kronor 61 öre, varav å Åkerbolagets andel 7305 kronor 49 öre.

Stockholm den 19 december 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:
C. H. Wallér

Avskrift 13.
bil. 4.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Gyrene a:nr 1 och 2 av år 1942" i Nerishögs *socken och* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... "	2.8	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje ... "		3,00				
		kroklinje ... "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... "		5,00				
		i annan mark, raklinje ... "		5,00				
		kroklinje ... "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... "		1,00				
		kroklinje ... "		2,00				
		i annan mark, raklinje ... "		2,00				
		kroklinje ... "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10.5 ar ... st.	98	0.05	4	90		
		... har	10.37	2.02	20	95		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / <10 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... "						
		i annan mark, raklinje ... "						
		kroklinje ... "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					38	25
		... Överföres					47	75

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					47	75
18-19/12	23/12	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48	—		
1942		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
24/3		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	10.37	0.50	5	19		
		avvägda punkter ... st.	350	0.03	10	50		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			63	69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11 ar, ... st.	98	0.05	4	90		
		... har	10.37	0.10	1	04	5	94
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	98	0,04			3	92
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	186	0,06	11	16		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	93	0,12	11	16	32	32
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.60	3.50			5	60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	11	0.14	1	54		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	13	0.25	3	25		
		... „						
		... „					4	79
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
1942	12/1	**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ... dag	1		2/12	—/—		
		Rekognoscering av nederbördsområdet för vattenområdets areal ... km^2		0,02				
1	13/1	Uppritning av karta över nederbördsområdet, beräkning av områdets storlek m. m. ... dagar	1	12,00	12	—	36	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen ... m^2 sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10	—	13	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	39	0,03	1	17	2	17
		Överföres					208	68

1	2	3	4	5	6		7	
1942		Överfört					208	68
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3			
		tillägg för övriga sidor ... st.	3	2,00	6	-	9	-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1:2	4,00	4	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			7	90	12	70
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00				
		Grundförstärkning ... m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... st.		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ...	350	0,01			3	50
		Översiktskarta, § 41 ...					4	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp ...			1	50		
		antal ersättningar ... st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp ...			2	—		
		antal fastigheter ... st.	7	0,30	2	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	1	0,20		20	4	30
		Utlåtande och betänkande, § 45 ... sid.	14	3,00			42	-
31/3 1/4		**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46, mom. 1, dagar	1½	12,00			18	-
31/3 1/4		**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 ... „		12,00				
9/1		**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 ... dagar	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 st. ... „	1	12,00	12	-		
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... „	½	12,00	6	-	18	-
		slamficka ... „		12,00				
		Utredning enl. V.L. 10:52 med skrivelser och ritningar ...	3	12.-			36	-
		Lösen för: Summa kronor					368	18
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 11 ar ägofigurer ... st.	98	0.07	6	86		
		... har	10.37	0.14	1	45		
		... Överföres			15	31		

1	2	3	4	5	6		7	
1942.		Överfört			15	31		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	08		
		3) insättning av höjdlägestal st.	350	0,02	7	-		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	39	0,05	1	95	28	09
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befinligt avlopp „	1.2	6.-	7	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4	79		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-	14	99
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00			12	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55			27	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	-
		Rättningar till utredn. enl. V.L. 10:52					5	-
		Summa kronor					91	58
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			23	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upphängning av ritningar~~ avskrifter			5	-	28	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			68	-		
							95	-
		Summa kronor					123	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					368	18
		Lösen för kopior och avskrifter					91	58
		Övriga förrättningskostnader					123	40
		Summa kronor					583	16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Eprerie *den* 1 april *19* 42.

C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

C. J. Persson. Nils Larsson.

Kronor 583.16 *kvitteras:*

Eprerie *den* 1 april *19* 42.

C. H. Wallér.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *dikningsföretaget "Grevie n:rs 1 och 2 av år 1942"*
inom *Vevlinge* socken
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 ex.~~ *sammanförättningshandlingarna* à ~~—~~	4	—
Betänkande, sid. *4* "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i *sammanfattning,*		
sammandrag, ~~dagar~~ *(4+2+7×0.50+4)* à ~~—~~	13	50
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. dagar *1/2* "	6	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~		
betänkande m. m. sidor; *17 á 0.55*	9	35
Inhäftning av handlingar; *2 häften betänkande*	5	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Transumt av protokoll, 2 sid.	1	10
Förteckning över låneansökandenas fastigheter	3	—
Summa Kronor:	57	45

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Torna och Bara* häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *12 februari* 19*43*.

C.A. Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Malmö den 22/2 1943
C.A. Möller.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

138

Kungl. Maj:ts bifallsbevis av denna kontrakt
Kungl. Lantbruksstyrelsens
den 12/3 1945
expedition den 22/3 1945

M 2*0719

5645

MAR. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till dikningsföretaget Grevie nr 1 och 2 av år 1942 i Nevishögs socken av MALMÖHUS LÄN beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenetthundranittio (4.190) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusensexhundrafemtio (3.650) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagit och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Grevie den 26 februari 1945

Nils Sigfr. Nilsson

Lantbrukare

Att Lantbrukaren Nils S. Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Nilsson
Lantbruksingenjör
Malmö
Adress

Anders Jacobsson
Lantbrukare
Stoffastorp
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Bachstrom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkd. 6/4 1945

3414/44

5644

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1945

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Grevie nr 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 december 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4190.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3650.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils S. Nilsson, Grevie, Staffanstorp.

Förtroendeman:

Ensam intressent:

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 26 februari 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 26 februari 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

1945 den 6 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Grevie nr 1 och 2 av år 1942 i Nevishöga socken av Malmöhus län.

Lån 3.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Nevishöga socken			
Grevie	83/768	av 1^3	Nils Nilsson
"	13/768	av 1^3	Antonia Andersson
"	475/2112	2^4	Manfred Magnusson

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

19/1244

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Nevishögs socken.

83					
~~87~~/768	mtl.	Grevie	av 1 3	;	Nils Nilsson,
13/768	"	"	av 1 3	;	Antonia Andersson,
475/2112	"	"	2 4	;	Manfred Magnusson.

Malmö 1 januari 1943.

C. H. Nelin.

Statens lantbruksingenjör.

3 MAJ 1942

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Grevie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Nevishögs socken, Malmöhus län.

År 1942 den 1 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Carl Johan Persson, Borggård och Nils Larsson, Gullåkra, båda med postadress Staffanstorp, hos lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2, ==========

§ 13.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Nilsson, Grevie nr 1, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2, båda med postadress Staffanstorp;

att ansöka om bidrag av statsmedel till företagets utförande,

att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om företagets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan komma att beviljas,

samt

att i övrigt företräda dikningsföretaget i alla de angelägenheter, som beröra statsunderstödet.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styresman, valdes till styresman för företaget lantbrukaren Nils Nilsson, Grevie nr 1 per Staffanstorp med lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2 per Staffanstorp till suppleant.

==========

Grevie den 1 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

C.H. Persson. Nils Larsson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H. Wallér

5645

3 MRS. 1942

Avskrift.

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Grevie n:ris 1 och 2 av år 1942" i Nevishögs socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Nilsson, Grevie nr 1 och vid förfall för honom åt lantbrukaren Manfred Magnusson, Grevie nr 2, båda med postadress Staffanstorp

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Grevie den 1 april 1942.

1. Antonia Andersson
2. Manfred Magnusson
3. Nils S. Nilsson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.
Lantbruksingeniör
Malmö

Anders Isaksson
Lantbrukare
Nevishög

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér