

Förslag
till

Dikningsföretaget "Hällestad nr 17"
av år 1942"

i Hällestads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olaus Jönsson Malm

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ripplund Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Blad I.
Plan.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M 4-0723


Arbete Malmöhus län

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Rosman



Förslag

till

Dikningsföretaget "Hällestad nr 17
av år 1942"

i Hällestads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Gunnar Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.

Höjd- och sektionsskala 1:400
1 050 1 2 3 4 5 6 7m.

St.M.Nr 003

4-0723

3

Nr 666 Malmöhus län

Hällestad

Typritningar för ägovägstrumma samt för intag, ommurning och brunnar.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ragnar Forsman

Typritning för ägovägstrumma vid 10x66.

Skala 1:50




Typritning för intag.


Skala 1:50

Sektion A-A

Sektion B-B




Plan.




Typritning för ommurning av utlopp.




Skala 1:50.



Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50



Typritning för brunn
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.



Förslag

till

Dikningsföretaget "Hällestad nr 17
av år 1942"

i Hällestads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av


Olav. Simon. Petters

Statens lantbruksingenjör.

Nr 004

M 4*0723 4

År 666 Malmöhus län



Kärlingeåns nödebödsområde nr 92.

M 4*0723

DIARIE NR 6560
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kont. 142 / 1944

Handlingar

till

dikningsföretaget "Hällestad nr 17

av år 1942"

i Hällestads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Innehåller 69 sidor.
Härin höra 4 st. ritningar.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Hällestad nr 17

av år 1942"

i Hällestads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Protokoll fört vid samman-
träden för styrelseföreläggning angä-
ende toureläggning av marker till-
hörande Skällestad nr 17 m.fl.
hemman i Skällestads socken,
Boalmörs län.

År 1942 den 22 juni inställdes sig undertecknad, föreläggningssman, jämte skiftesgodsmännen Nils Jönsson, Skällestad för Torra Skällestad och Nils Pålsson, Dalby nr 60 för Dalby hos fru Anna Texell, Skällestad nr 17 för att jämlikt lämsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga styrelseföreläggning rörande toureläggning av marker tillhörande Skällestad nr 17 m.fl. hemman i Skällestads socken, Boalmörs län. Kungörelse angående föreläggningens företagande denna dag hade föreläggningssmännen den 30 maj 1942 översänt till pastorsämbetena i Skällestads och Hödra Landby församlingar, och hade dessa kungörelser enligt i desamma tecknade bevis uppläst i vederbörande kyrkor den 7 och den 14 juni 1942 (Bil. 2 och 3). Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 2 juni 1942 varit införd i Skånska Dagbladet. Till berörda sätagare hade föreläggningssmännen den 3 juni 1942 översänt underlåtelse angående föreläggningen. Över avsända kungörelser ^{och} underlåtelse m.m. hade särskild företeckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom styrelsemännen hade följande tillstädeskommit.

Läkanden till föreläggningen:

Lantbr. Börje Texell, Skällestad nr 17 kallat Grynsteg, tag. $\frac{1}{4}$ av $\frac{5}{16}$ mtl. Skällestad 17²⁴ i Skällestads s.m.

Öfriga sakägare:

Från Anna Texell, Källestad nr 17, kallat Gryte
 skog; äg. $\frac{3}{4}$ av $\frac{5}{16}$ mtl. Källestad 17² i
 Källestads o: n.

Lantbr. John Svensson, Kärnd; äg. $\frac{1}{3}$ mtl. Kärnd
 1² i Källestads o: n och 23² 304 mtl. Sandby
 15⁴ i Hödra Sandby o: n.

Lantbr. Malte Karstenson, Källestad; äg. $\frac{1}{4}$ mtl.
 Källestad 31¹ i Källestads o: n.

Lantbr. Nils Nilsson, Hemmaden; äg. $\frac{72}{504}$ mtl.
 Boreslund av 1⁶ i Källestads o: n.

Lantbr. Daniel Persson, Abma; äg. $\frac{1}{12}$ mtl. Källestad
 6² i Källestads o: n.

§ 1.

Det för förädlingsmännen utfärdade förord-
mandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil.
nr 1.

§ 2.

För emot ägarna hade ingen att anmä-
la. Ägarna visade sig ej heller stå i jämförhå-
llande till en känd ägare. Gode männen förkla-
rade, att de arlagt förskriften ed ^{och} ~~en~~ fortfarande
innehade uppdraget att vara skiftesgodsmän.

§ 3.

Laga hinder emot förädlingsmännens handläggande
eller det om planerade delningsföretagets utförande hade
ingen att anmäla.

§ 4.

Förädlingsmännen framlade en plankarta över
de marker, som torde bliva berörda av det planerade
delningsföretaget, ävensom profil- och sektionsrit-
ningar över de arlopp, vilkas upptagande påyrkats i
samband med verkställda förundersökningar. Vidare
meddelade förädlingsmännen att ägarna vid de
uppkanden, som under förädlningen komma att fram-
ställas beträffande arlopps upptagande, hade att hän-
föra sig till nämnen på de vid förundersökningar-

na nedlagna och avvägda samt i ritningarna
utmärkta avrägningspälarna.

§ 5.

Fm Anna Texell förklarade, att hon såsom
sökande biträdde sinne Börje Texell ansökan
om synförsäkringen och undertecknade därmed
särskild handling (Bil. 5).

§ 6.

Börje Texell meddelade, att han med
sin ansökan om synförsäkringen av-
såge, att det vid denna syns skulle
upprättas förslag och meddelas bestämmelser
koncernande upptagandet av vissa
avloppsdikey, vilka erfordrades för tomlägg-
ning av marker tillhörande Skelle-
stad nr 17 eller egendommen Lynte-
skog. Texell yrkade därför att dikeysträck-
terna 0-4 och 7+80-113 skulle uppgöras
till de dimensioner, som erfordrades för
att de marker, som avräknades till om-
nämnda dikeysträckor, skulle kunna
täckedikeas i enlighet med en av jord-
brukskommittén Aronson uppgjord
täckedikningsplan. Vidare framhöll Texell,
att de övriga avloppen även
borde fördjupas och upprättas mer-
ströms avrägningspälarna 4 och 13 i
den utsträckning som erfordrades för
nöjaktigt avfall från öar för liggande
marker.

§ 7.

Företogs synvägningen, varefter samman-
trädet fortsattes.

§ 8.

Börje Texell yrkade, att förslag till utförandet av det nu planerade biteringsföretaget skulle upprättas såväl med öppna som täkta avlopp.

§ 9.

Ingen av de närvarande sakägarna voro villiga att såsom sökande biträda förväningen.

§ 10.

Malte Karstenson yrkade ersättning för den jord, som grävdes bort, därest det närvarande diket över hans marker skulle utvidgas. Även yrkade Karstenson ersättning för intrång genom jordnyttjande samt eventuellt även för flyttning av stängsel.

§ 11.

Börje Texell meddelade, att den av 21" rör utförda trumman vid 10+66 visat sig fullt tillräcklig vid flödet för biden var.

§ 12.

Malte Karstenson meddelade, att stenrumman vid 15+14 alltid visat sig tillräcklig.

§ 13.

Så intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades med tillframsägning.

de att mytt sammanträde i ärendet
komme att hållas hos fru Anna Texell
onsdagen den 8 juli kl. 15.15.

Skällestad den 22 juni 1942.

A tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson

Statens lantbruksskissingenjör.

Nils Palmqvist

Gude Arén.

År 1942 den 8 juli inställdes sig styremän-
nen hos fru Anna Texell för att åter handlägga
egneförvaltningen.

Förutom styremännen hade följande till-
städeskommit:

Lantbr. Börje Texell, Skällestad nr 17 kallat Gryte-
skog.

Fru Anna Texell, Skällestad nr 17 kallat Gryte-
skog.

Lantbr. John Lvensson, Kåringd.

Lantbr. Malte Karstensson, Skällestad.

~~Lantbr. Nils Nilsson, Skerremåker.~~

~~Lantbr. Daniel Persson, Abma.~~

§ 14.

Förätningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps uppbyggnad och företags utförande i öfrigt, som utskottets sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i hvarvsaktiga delar och bilades protokollet:

Värderingslängder	såsom Bil. A ^I och A ^{II}
Kostnadsförslag	såsom Bil. B ^I och B ^{II}
Arbetsbeskrifning	såsom Bil. C.

§ 15.

Utgavs utredningens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilagor - med tillhållnagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma kända genom besvär till Högbergens Vatten-domstol.

§ 16.

Redogjorde förätningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 17.

Redogjorde förätningsmannen för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån af statsmedel till utförandet af tvärlägningsföretag.

§ 18.

Stälagarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens ardföringsanslag och uppdrogo åt frö Anna Ferell, adress Gryterskog per Torra Skällestad eller vid förfall för henne åt lantbrukaren Petrus Ferell, Gryterskog per Torra Skällestad;

- Att med förädlingsmannen träffa avtal om upphattande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag.
- Att i delägarnes vägnar ansöka om bidrag hos Kungl. Lantmäteristyrelsen.
- Att i delägarnes vägnar underteckna det kontrakt med Kungl. Lantmäteristyrelsen rörande företags utförande, som erfordras därest bidrag beviljas.
- Att uppbära och utbetitta det bidrag, som kan komma att beviljas samt
- Att i öfrigt företräda delägarna i alla frågor som gälla statsunderstöd till företags utförande.

§ 19.

Visa delägare överenskommo att gemensamt ansöka även om lån från statens ar-
dipensslärefond och undertecknade därvid
särskild förklaring.

§ 20.

Förädlingsmannen överlämnade till fru
Anna Texell ett exemplar av arvodesräk-
ningen för förädlingsmannen. Beträffande efter
dagavrode debiterad ersättning hänvisades
till arvodesräkningen.

§ 21.

Till protokollet antecknades, att ersät-
ning för hanteringskostnader under styrelse-
förädlingsmannen skulle utgå med 90 kronor.

§ 22.

Förättningsmannen meddelade, att dik-
ningsföretagets handlingar och ritningar, för
framtiden skulle förvaras av ägaren till
Hällestad 17² eller Gryteskog. De kommit
alltså inom tre till fyra dagar att tillställas
från Anna Texell, Gryteskog per Torra
Hällestad och av henne hållas till-
gängliga för envar, som vill granska
dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 23.

Så intet ytterligare förpekning upplästes
och godkändes dagens protokoll varefter
företagningen förklarades avslutad och sam-
mantrödet upplöstes.

Hällestad den 8 juli 1942.

A. Järstens vägnar:

E. H. Wallin

Staten stämningsskrivare.

Erde Mäo.

Min Järstens

37
Ek.D. ~~1000x~~

nr 609 1941.

10.
Bil. 1.
ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 23/12 1941.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 december 1941.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman

T. Kinnman

Erkänt d. 4/2 - 42.

37
nr 609 år 1941
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
dat. 20. DEC. 1941
Landkansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av den mig tillhöriga fastigheten 5/16 mtl. Hällestad 17² i Hällestads socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer även att beröras marker tillhöriga Börje Axelsson, Måryd 1³ och Hällestad 20¹, samt även andra fastigheter, vilka dock ej kunna angivas förrän vederbörliga undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Peter Tomas Hällestad
Hällestad den 15 december 1941.

Börje Faxell
Faxell

274 201 17.

Pet Tomas Hällestad 71.

12.
Bil. 2.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 11/6 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hällestad nr 17 m.fl. hemman i Hällestads ^{socken} och Södra Sandby ~~socknar~~, Malmöhus län, kommer att hållas hos fru Anna Texell, Hällestad nr 17, måndagen den 22 juni 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Hällestad n:ris 5, 6, 17 och 31, Boreslund nr 1 och Måryd nr 1 i Hällestads socken samt Sandby nr 15 i Södra Sandby socken, dels en A.B. S. Sandby elektricitetsverk tillhörig kraftledning.

Malmö den 30 maj 1942.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 7 o. 14 juni 1942 för
Hällestads församling i Hällestad kyrka betygar:

B. Sundblom

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Hällestads församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Figure 1 illustrates the experimental setup. A participant is seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen. A target is located on the screen. A horizontal line is drawn on the screen, representing the starting position of the hand. The distance between the hand and the target is labeled as 'D'. The distance between the hand and the video screen is labeled as 'L'. The distance between the camera and the video screen is labeled as 'C'. The distance between the camera and the target is labeled as 'D + C'.

[illegible]

13.
Bil. 3

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/6 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hillestad nr 17 m.fl. hemman i Hillestads ^{Södra} och Södra Sandby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos fru Anna Texell, Hillestad nr 17, måndagen den 22 juni 1942 kl. 10, då vederbörande sakkägar hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Hillestad nr 15, 6, 17 och 31, Borslund nr 1 och Wäryd nr 1 i Hillestads socken samt Sandby nr 15 i Södra Sandby socken, dels en A.B. S. Sandby elektricitetsverk tillhörig kraftledning.

Malmö den 30 maj 1942.

A tjänstens vägnar:


C. H. Wallér.

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 7 juni 1942 för
Södra Sandby församling i S. Sandby kyrka betygar:

Eosta Sognell,
kyrkooh.



Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Södra Sandby församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förestadsgatan 2, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Hällestad nr 17 m.fl. hemman
i Hällestads ^{Socken} ~~och Södra Sandby socknar~~, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Hällestads församling /kungörelse/,	Dalby	30/5 1942
Pastorsämbetet i Södra Sandby församling /kungörelse/,	Hardeberga	" "
Lantbr. Nils Jönsson /god man/, Hällestad,	Torna Hällestad	" "
Lantbr. Nils Pålsson /god man/, Dalby nr 60,	Dalby	1/6 "
Fru Anna Texell, Gryte ^{skog} ~~skog~~ ,	Torna Hällestad	3/6 "
Lantbr. Börje Texell, Gryte ^{skog} ~~skog~~ ,	D:o	" "
Lantbr. John Svensson, Måryd,	D:o	" "
Lantbr. Malte Karstensson, Hällestad nr 12,	D:o	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Stenemaden,	Södra Sandby	" "
Lantbr. Daniel Persson, Abusa gård,	D:o	" "
A.B. Södra Sandby Elektricitetsverk,	D:o	" "

Malmö den 3 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. J. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

Pil. u. F.Görning.

Undertecknad försvar sig med sökanden
 till den synskriftställning som som försläggning
 av nämnda till Hållertad av J. H. Lemman i
 Hållertad s. n.

Hållertad den 22 juni 1942.

Anna Seidl

O. H. Miller

Pötsman.

Min jäms som

Nils Palmgren

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
5/16	17 ^a		Källstads socken. Källstad	Anna Texell och Boije Texell. Åker. St. p. Rand o. Lera <i>[List of land parcels follows]</i>	41 9 42 70 43 9 44 75 45 75 46 9 47 9 48 70 49 9 50 70 51 60 52 60 53 75 54 9 55 9 56 75 57 60 58 9 59 75 60 60 61 50 62 60 63 60 64 60 65 60 66 67

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
20								1800	360	-	2000	400	-	900	40	-
15								1600	340	-	2000	380	-	400	60	-
		63						900	27	-	1000	30	-	100	3	-
		14						800	112	-	1000	140	-	200	28	-
		69						800	72	-	1000	90	-	200	18	-
		04						900	36	-	1000	40	-	100	4	-
17								1800	306	-	2000	340	-	200	34	-
76								1600	112 1/2	-	2000	1520	-	400	304	-
16								1800	488	-	2000	320	-	200	32	-
32								1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
1 24								1400	1173 6	-	2000	2480	-	600	744	-
37								1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
40								1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
34								1800	612	-	2000	680	-	200	68	-
24								1800	432	-	2000	480	-	200	48	-
20								1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
32								1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
31								1800	552	-	2000	620	-	200	62	-
38								1600	608	-	2000	760	-	400	152	-
59								1400	82 1/2	-	2000	1180	-	600	354	-
1 32								1200	158 1/2	-	2000	2640	-	800	1056	-
44								1400	61 1/2	-	2000	880	-	600	264	-
1 10								1400	1540	-	2000	2200	-	600	660	-
35								1400	490	-	2000	700	-	600	210	-
69								1400	966	-	2000	1380	-	600	444	-
13								1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
19								1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
10 37		30							1544 7	-		21040	-		5593	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örrefors Åker, M. P. Sand och lera De De De De <i>Symma</i>	68 69 70 71 75
1/4	31'		Källstad	Mårte Karlsson. Åker, M. P. sand o. lera, vinner ej påtnad De " do " De " do " De " do " De " do " De " do " De om p. sand o. lera, vinner ej påtnad De om p. sand o. lera De do De vinner ej påtnad De om p. sand o. lera De vinner ej påtnad De om p. sand o. lera De vinner ej påtnad De om p. sand o. lera De vinner ej påtnad De do De do De do <i>Symma</i>	72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
1/12	6 ²		Källstad	Daniel Persson. Åker, vinner ej påtnad De " do " <i>Symma</i>	88 89

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	37		30						15447	-		21040	-		5593	-
	46							1600	736	-	2000	920	-	400	184	-
	45							1800	810	-	2000	900	-	200	90	-
	32							1800	576	-	2000	640	-	200	64	-
	59							1600	944	-	2000	1180	-	400	236	-
12	19		30						18513	-		24680	-		6167	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
							22			-			-			-
							03			-			-			-
							10			-			-			-
							01			-			-			-
							11			-			-			-
							13			-			-			-
	27						59	1200	324	-	~~2000~~ 1700	459	-	500	135	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	22						10	1300	286	-	~~2000~~ 1800	396	-	500	110	-
	23						60	1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
	05						18	1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	01						03	1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
							50			-			-			-
							26			-			-			-
							38			-			-			-
							15			-			-			-
	83						3	39	1118	-		1535	=		417	=
							03			-			-			-
							31			-			-			-
							34			-			-			-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
~~304~~ 304	00 16		Björslund	Nils Nilsson. Åker, vinner ej betnad de de de 90 de de de 91 de de de 92 de de de 93 de de de 94 de de de 95 de de de 96 de de de 97 <u>Samman</u>	
55 16 1/4 1/2 92 504	192 311 62 00 16		~~Katvestads a.m.~~ Hälsöstad de de Björslund	<u>Sammandrag.</u> Anna Træll och Börje Træll 41-71 Malte Karstensson 72-87 Gunnar Persson 88-89 Nils Nilsson 90-97 <u>Samman</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						12										
						05										
						08										
						09										
						01										
						07										
						13										
						04										
						59										
11	87			30		32		185	13	-	246	80	-	616	7	-
	83					3	39	11	18	-	15	35	-	41	7	-
						34				-			-			-
						59				-			-			-
12	70			30		4	57	196	31	-	262	15	-	658	4	-
Hälsat den 8 juli 1942 A. Ljåstens vägar. C. H. Wallin. Statens landbruksingenieur. Nils Salen Göde Åkén Nils Jansson																

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Västra föredaget. Värderingslängd och Värdeförteckning.																

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/3	1 ^a		Källtestada a.m. Mjänd	Johan Hemman. Oker, en p. sand o. lea de de de Omog, de de de <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6
5/16	17 ^a		Källtestad	Anna Terell och Boije Terell. Omog, en p. sand o. lea de de de de de de de de de de de de de de de Anna J. Lötters de de de de de de en p. sand o. lea de Vredstanes	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7	8	9		10		11	12	13	14	15	16						
29								1700	493	-	1900	551	-	200	58	-	
118								1400	252	-	1900	342	-	300	90	-	
112								1000	120	-	1900	228	-	900	108	-	
	24							800	192	-	900	216	-	100	24	-	
	19							700	133	-	900	171	-	200	38	-	
	14							500	72	-	900	126	-	400	56	-	
59	57								1260	-		1634	-		374	-	
	24							300	72	-	1200	288	-	900	216	-	
	25							300	75	-	1200	300	-	900	225	-	
	14							300	42	-	1200	168	-	900	126	-	
	02							300	6	-	~~1200~~	20	-	700	14	-	
	03							600	18	-	1200	36	-	600	18	-	
	04							800	32	-	1200	48	-	400	16	-	
	03							800	24	-	1200	36	-	400	12	-	
	03							600	18	-	~~1200~~	33	-	500	15	-	
	04							300	12	-	~~1200~~	32	-	500	20	-	
	02					02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02					02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	04					04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01					01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17					17		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	09					09		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	07							900	63	-	1200	84	-	300	21	-	
	09							700	63	-	1200	108	-	500	45	-	
	98					35			425	-		1153	-		728	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hällestad den 8 juli 1942. Å Ljåustens vägnar: E. H. Nallén. Låsten Lantbruksingenjör. Nils Palmqvist Edele Nallén Nils Jansson		

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6

Konstruktionsförslag

Bil B I 29

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Konstruktionsförslag till Göta företaget.</u>										
<u>Förslag till konstruktion 1. Öppnet av berg.</u>										
<u>Vägningsplan A-B'-B².</u>										
15-14	100	Upprensning av diket om- stående flodkanten m	100	0.50	50	-				
14-	80	Schaktning, sand, lera och grus m ³	115	2.-	230	-				
-13+20										
13+20-	20	Schaktning, lera, sand och grus m ³	55	2.50	137	50	417	50		
-13										
Tills. 200 meter.		Tills. 170 m ³								
<u>Stämning i brunnarna (stäm- brunnarna) till avrännings- garnkåsa 13+20 och 13 till 4 m längd och 0.80 m. vertikal höjd m²</u>										
			13	6.-			78	-		
<u>Stämning till Ralte-Karsterns, byg. av Hållstad 31:</u>										
för jord, som grävs bort m ³			170	0.20	34	-				
för inlägg genom jordgrypp m ³			170	0.40	68	-				
för höjning av stängsel m			80	0.20	16	-	118	-		
för öfvervakade gån, arbetsledning m. m. tilläggs ca 20 % med							86	50	700	-
<u>Vägningsplan B²-C.</u>										
13-	84	Schaktning, sand och lera, samt sten m ³	230	2.25			517	50		
-12+16										
Tills. 844 meter.		Tills. 230 m ³								
<u>Stämning till Anna och Börje Nevell, byg. av Hållstad 14:</u>										
<u>Öfverföres</u>										
							517	50	700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Gräsfält</i>					517	50	700	=
		<i>för jord, som gräver bort</i> m ²	170	0.20	34	-				
		<i>för intång genom jordryggslag</i> m ³	230	0.40	92	-	126	-		
		<i>för öfverflöden, fall, och utledning</i>								
		<i>m.m. tilläggs- och 20% mer</i>					106	50	750	=
		<i>Västra trachen C-D-E-F</i>								
12+16 -	150	<i>Schaktning, sand och</i>								
-10+66		<i>lera, samt stubbar och</i>								
		<i>sten</i> m ³	400	2.25	900	-				
10+66 -	74	<i>Schaktning, sand och</i>								
-9+92		<i>lera, samt stubbar</i> m ³	220	2.25	495	-				
9+92 -	80	<i>Schaktning, sand och</i>								
-9+12		<i>lera, samt stubbar</i> m ³	180	2.25	405	=				
9+12 -	92	<i>Schaktning, sand och</i>								
-8+20		<i>lera, stubbar, samt</i>								
		<i>sten</i> m ³	140	2.50	350	=				
8+20 -	40	<i>Schaktning, sand och</i>								
-7+80		<i>lera, stubbar, samt</i>								
		<i>sten</i> m ³	40	2.75	110	-	2060	=		
		<i>Tills. 436 meter</i>								
		<i>Tills. 980 m³</i>								
		<i>My. trumma och typpistningar</i>								
		<i>för ågoring vid 10+66</i>					600	=		
		<i>Erstatning till Emma och Brige</i>								
		<i>Verell, äg. av Kållstads 17^{te}</i>								
		<i>för jord, som gräver bort</i> m ²	500	0.20	100	=				
		<i>för intång genom jordryggslag</i> m ³	980	0.40	392	-	492	=		
		<i>för öfverflöden, fall, och utledning</i>								
		<i>och m.m. tilläggs- och 20% mer</i>					648	=	4000	=
		<i>Samman kostnad</i>							5450	=

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
<u>Kostnadsförslag för Göta företaget</u>										
<u>Förslag tillberättelse G. Thorslund trakt, pöpp</u>										
<u>Diksträckan A 203'</u>										
45-14	100	Upprensning av områ-								
		nde flodskott	100	0.50	50	=				
14-	80	Schaktning, sand, lava								
-15+20		och gyls	135	2.-	270	=	320	=		
Vills	180	meter.	135	m ³						
<u>Besättning till halte Karstenen,</u>										
<u>fy. av stället 311'</u>										
för jord, som gräves bort		m ²	135	0.20	27	=				
för intäring genom jordupplag		m ³	135	0.40	54	=				
för flyttning av stämpel		m	80	0.20	16	=	97	=		
för uppsättning full, arbetsledning										
m.m. tilläggs ca 20 m ² med							83	=	500	
<u>Diksträckan B- C.</u>										
13+20 =	86	Förtejp av cement-								
= 40+86 =		för 20'	86	9.-	774	=				
- 40 =		Schaktning, stämpning,								
= 12+16		av om stämpning och								
		stämpning	86	5.25	451	50	1225	50		
Vills	86	meter.								
<u>Upprensning av rösningspöts med</u>										
<u>13+20 = 40+86 samt utrensning</u>										
<u>ning av det öppna utloppets</u>										
<u>bottnar och stämter</u>										
		st.	1	80.-	80	=				
<u>Öppning med 32" rör av dia-</u>										
<u>meter, hopprigan, vid full</u>										
40 = 12+16		st.	1	80.-	80	=	160	=		
<u>med Gröföres</u>										
							4985	50	5500	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					1285	50	500	-
		För utförda full arbetsledning								
		M.m. tillägges 20 % med					264	50	1650	-
		Skivsträckan R. N. & F.								
12+16 =	150	Indrag av cementstr.	150	9 =	1350	=				
- 10+66		2 1/2" m								
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		höljning m	150	3.75	562	50				
10+66 -	74	Indrag av cement-								
- 9+92		str. 18" m	74	7 =	518	=				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		höljning m	74	3.25	240	50				
9+92 =	80	Indrag av cementstr.								
- 9+12		18" m	80	7 =	560	=				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		höljning m	80	2.50	200	=				
9+12 -	92	Indrag av cement-								
- 8+20		str. 18" m	92	7 =	644	=				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		höljning m	92	2 =	184	=				
8+20 -	40	Indrag av cement-								
- 7+80		str. 18" m	40	7 =	280	=				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		höljning m	40	1.50	60	=	4599	-		
Tills.	436	meter								
Bemärk		med 32" rör till								
		Överför					4599	-	2150	=

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd meter jämte hopplårigar vid 10+66, 9+92, 8+12 och 8+20	4	80.-	320	-	4599	-	2150	-
		Intag vid 7+80 samt sterrätt- ning av det öppna avloppets botten och slänter	1	100.-	100	-	420	-		
		För förtärliga fall, arbetstidning m.m. Bilagga till 20% med					981	-	6000	-
									Summa Kostnad	8150 -

Sammanställning av olika förslag för Östra förslaget

Förslag alternativ 1.

200	Differensträckan A-B-C-D-E-F ²	700	=	kr
84	B ² B ² -E	750	=	"
426	B ² C-D-E-F	4000	=	"
Summa	710 meter.	Summa	5450	= kr

Förslag alternativ 2.

180	Differensträckan A-B ¹	500	=	kr
86	B ² B ¹ -E	1650	=	"
436	B ² C-B-E-F	6000	=	"
Summa	702 meter.	Summa	8150	= kr

Stället den 8 juli 1942

Å Gästern vägen:

B.H. Nalla

Statens lantbruksingenjör

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
Kostnadsförslag för Västra företaget.											
Förslag alternativ 3. Öppet bygggräv.											
Kalkylerad av G. H. J. H.											
5+50 -	50	Grävnings av det om-									
- 5		värnade flockfästet i l. m.	50	1.-	50	=					
5 - 41	100	Skaktning, sand och bl. m.									
		bakad och röttas m	180	2.75	495	-					
4 - 11	300	Skaktning, beräknad									
		sand, utt. fästet m	830	2.50	2075	=					
11 - 0	100	Skaktning, beräknad									
		sand samt utt. fästet									
		ol. fästet m	170	2.50	425	-	3000	=			
Tills. 550 meter		Tills. 1170 m ³									
Skaktning i höghallen (st. -											
brunnar) vid utgrävning.											
Jordfästerna 0+22 och 0 till											
4 m. längd och 0.80 m. ver-											
dikta höjd											
			13	6.=			78	=			
Grävt till Gården och Brunn											
Varell, sig. av Bäckstad 17 ²											
för jord, som grävs bort											
			700	0.20	140	=					
för mätning genom jordfästet											
			1170	0.40	468	-	608	-			
För utgrävning av fästet, arbetstid											
1170 m. till 1170 m. 2.50 % med											
							744	=	4450	=	
Summa kostnader											
							4450	=			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört botten och vidr. uppströms intaget	st. 1	90	-	90	-	340	=	
		Erstatning till Anna och Börje Tevell.								
		för jord som gräves bort	m ² 100	0.05	5	=				
		för intång genom jordnyttlag	m ³ 200	0.10	20	-	20	-	35	=
		För förutsatta fall, arbetsledning om m. tillägges ca 20 kr med						787	-	4900 =
		Summa kostnad							4900	=

Sammanställning av olika förslag för Västra företaget.

	Förslag alternativ 3.	
550	Diplomatstråkan G.-H.-P.-K	4450 = kr
	Förslag alternativ 4.	
538	Diplomatstråkan G.-H.-P.-K	4900 = kr

Stämning 7/4 1942.

Stämman den 8 april 1942.
O. Hjertens Ordförande.
L. H. Hallén.
Stämans Upprätthållare.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Spärningstabell, avseende de olika förslagens utförande enligt förslagen alternativ 1 och 3. Östra förslaget.							
Vänersträckan A-B ¹ -B ² .							
15	-	0.60	0.50	2.-	1:1.25	8.10	Upprensning av omr. flodrike mellan 15 och 13.
14+50	50	0.90	"	2.75	"		
14	50	1.10	"	3.25	"	1:1000	
13+50	50	1.35	"	3.90	"		
13+20	30	1.40	"	4.-	"		Försl.: Korv. järandubbe i jordfast sten i rikningen mellan sträckorna 17 ² och Hållstad 31' 22 m. I om. dubbelvärmat, belägen på höjden +10.09 m.
13	20	1.65	"	4.65	"	8.30	
Summa	200	meter.					
Vänersträckan B ² -C.							
13	-	1.65	0.50	4.65	1:1.25	8.30	Öppet avlopp mellan 13 och 12+16.
12+50	50	1.75	"	4.90	"	3:1000	
12+16	34	1.60	"	4.50	"	8.55	
Summa	84	meter.					
Vänersträckan C-D-E-F.							
12+16	-	1.60	0.50	4.50	1:1.25	8.55	Öppet avlopp mellan 12+16 och 7+80.
12	16	1.55	"	4.40	"	3:1000	
11+50	50	1.55	"	4.40	"	3:1000	
11	50	1.60	"	4.50	"	9.-	
10+66	34	1.70	"	4.75	"	7:1000	
10+50	16	1.70	"	4.75	"		
10	50	1.80	"	5.-	"	7:1000	
9+50	50	1.60	"	4.50	"		
9+12	38	1.70	"	4.75	"	10.08	
9	12	1.70	"	4.75	"	7:1000	
8+50	50	1.70	"	4.75	"	10.51	
8	50	1.10	"	3.25	"	15:1000	
7+80	20	0.90	"	2.75	"	11.56	Försl.: Korv. järandubbe i jordfast sten, ca 17 m. I om. dubbel, belägen på höjden +15.12 m.
Summa	436	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200							<i>Löpmändrag.</i> <i>Stillesoträckan A-B¹-B²</i> <i>B²-C</i> <i>C-D-E-F</i>
	84							
	486							
<i>Summa</i>	780	<i>meter.</i>						
<i>Västra företaget.</i>								
								<i>Öppet anlägg mellan 5+50 och 0.</i>

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
			M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spärningstabell, angående de olika förslagens utförande enligt förslagen alternativ 2 och 4. Östra förslaget.								
Dikersträckan A-B.								
15	=	0.70	0.50	2.25	1:1.25	8.01		Öppet ardegg mellan 15 och 13+20.
14+50	50	1.-	"	3.-	"			
14	50	1.15	"	3.40	"	1:1.000		
13+50	50	1.40	"	4.-	"			Förslaget: Krossen jämsdräkt i jordfast attan högningen mellan Kvätterstad 13 ² och Kvätterstad 31 ¹ 22.9 m från dikehöjden; belägen på höjden +10.09 m.
13+20	30	1.50	"	4.25	"	8.19		
Summa	180	meter.						
Dikersträckan B'-C.								
13+20 = 40+86	-	1.40				8.29 3:1.000 8.55		2 ¹ cementbör mellan 13+20=40+86 och 40=12+16.
40=12+16	86	1.60						
Summa	86	meter.						
Dikersträckan C-D-E-F.								
12+16	=	1.60				8.55		2 ¹ cementbör mellan 12+16 och 10+66.
12	16	1.55						
11+50	50	1.55				3:1.000		
11	50	1.60						
10+66	34	1.70				9.-		18 ² cementbör mellan 10+66 och 7+80.
10+50	16	1.70						
10	50	1.80						
9+50	50	1.60				7:1.000		
9	50	1.70						
8+50	50	1.70				10.51		
8	50	1.10				15:1.000		
7+80	20	0.90				11.56		Förslaget: Krossen jämsdräkt i jordfast attan 22.17 m från dikehöjden; belägen på höjden +15.12 m.
Summa	436	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	180 86 426 <u>Anna 702 meter.</u>		<u>Lammändrag.</u> <u>Dikessträckan A-B'</u> A-B' B'-b b-D-E-F					
<u>Vid arbetets utförande skola följande bestämmelser iakttagas:</u> <u>Bestämmelser för öppna avlopp.</u> 1. Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall floddiket utvidgas lika åt båda sidorna, därest vederbörande jordägare ej påfordrar att floddiket å viss sträcka skall utvidgas huvudsakligen åt ena sidan. Utvidgningen skall alltid utföras så att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan större brytpunkter. I krökarna skall floddiket utvidgas åt krökens innersida, så att kröken uträtas i möjligaste mån. Mellan avvägningspälarna 13+20 och 13 /dikessträckan B¹-B² / skall floddiket under alla förhållanden utvidgas åt vänstra eller östra sidan. 2. Schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avlopp, därest vederbörande jordägare ej för viss sträcka påfordrar att större delen av massorna eller samtliga massor skola uppläggas på ena sidan. 3. Schaktningsmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1,25 m och ej med brantare sidolutning mot avloppet än 1:1,50. Mellan avloppet och jordvalLEN skall lämnas en frikant av minst 1,- m. 4. Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktningsmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna. 5. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1. 6. Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras. 7/ Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna utöver vad som föreskrives i kostnadsförslaget, äger vederbörande lant-								

bruksingeniör föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt sådana förstärkningsarbeten skola utföras.

- 8/ Stensättning av slänterna skall grundläggas till minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,30x0,40 få ej förekomma.
- 9/ Träd och buskar, som växa närmare de nya avloppens kanter än 1 m, skola rothuggas och borttagas.

Bestämmelser för täckta avlopp.

- 10/ Ommurningar och intag för de täckta dikessträckorna skola utföras av betong med 250 ^E kg/m³ och i enlighet med upprättade typritningar.
- 11/ Stensättningar vid ommurningar och intag skola utföras i den omfattning, som framgår av resp. typritningar. Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinjer och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Därest så erfordras, skall stensättningen bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,30x0,40 få ej användas till stensättning.
- 12/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas.
- 13/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 14/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 15/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 16/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
- 17/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 18/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 19/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 20/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 21/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras

av entreprenören.

- 22/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 23/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av cementrör.
- 24/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av cementrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 25/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 26/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 27/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 28/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.
- 29/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 30/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 31/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 32/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hälsöstad den 8 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. S. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning

angående torrläggning av marker till Hällestad nr 17 m.fl. hemman i Hällestads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 december 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hällestad nr 17 m.fl. hemman i Hällestads socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hällestad nr 17 och 31 samt Måryd nr 1 i Hällestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget ca 13 km öster om staden Lund samt ca 2 km nordväst om Hällestads kyrka och Hällestads järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrlägningsområdet har uppdelats i två av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Östra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A^I sammanförda ägofigurerna 41-97, och "Västra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A^{II} sam-

manförda ägofigurerna 0-40. Båda företagen avvattnas nu genom ett floddike, som från gränsen mellan Märyds och Hällestads hemman avleder vattenet åt öster mot Krankesjön. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväräs av vatten. På begäran av sökanden /förrättningsprotokollets §§ 6 och 8/ har förrättningsmannen^{nu} upprättat förslag till ~~floddikesuppgrävning~~ de båda företagens torrläggning och därvid för varje företag utarbetat två olika förslag avseende dels helt öppet avlopp, dels i huvudsak täckt avlopp. För de olika förslagen, som närmare framgå av hithörande förslagshandlingar och ritningar, redogöres här nedan.

A. "Östra företaget".

1. Förslag alternativ 1; Öppet avlopp.

a/ Dikessträckan A-B¹-B² från avvägningpunkten 15 väster ut till avvägningpunkten 13 i gränsen mellan fastigheterna Hällestad 31¹ och Hällestad 17². Floddiket skall upprensas och uppgrävas till det djup, som närmare framgår av profilritningen blad 2. Bottenbredden skall upptagas till 0,50 m och slänterna givas lutningen 1:1,25. Floddiket skall utvidgas lika åt båda sidorna med undantag för sträckan mellan avvägningspå-larna 13+20 och 13, där utvidgningen skall utföras helt åt vänstra eller östra sidan.

b/ Dikessträckan B² - C från avvägningpunkten 13 väster ut till avvägningpunkten 12+16. Floddiket skall uppgrävas till det djup, som närmare framgår av profilritningen blad 2. Bottenbredden skall upptagas till 0,50 m och slänterna givas lutningen 1:1,25. Floddiket skall utvidgas lika åt båda sidorna.

c/ Dikessträckan C-D-E-F från avvägningpunkten 12+16 väster ut till av-

vägningspunkten 7+80. Floddiket skall uppgrävas till det djup, som närmare framgår av profilritningen blad 2. Bottenbredden skall upptagas till 0,50 m och slänterna givas lutningen 1:1,25. Floddiket skall utvidgas lika åt båda sidorna. Vid avvägningspunkten 10+66 skall en ny trumma av 28" /70 cm/ cementrör utföras för ägoväg i enlighet med särskild typritning, som återfinnes på blad 4.

2. Förslag alternativ 2; 1 huvudsak täckt avlopp.

d/ Dikessträckan A-B¹ från avvägningspunkten 15 väster ut till avvägningspunkten 13+20 = 40+86. Floddiket skall upprensas och uppgrävas till det djup, som närmare framgår av profilritningen blad 3. Bottenbredden skall upptagas till 0,50 m och slänterna givas lutningen 1:1,25. Floddiket skall utvidgas lika åt båda sidorna.

e/ Dikessträckan B-C¹ från avvägningspunkten 13+20 = 40+86 väster ut till avvägningspunkten 40 = 12+16. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Vid avvägningspunkten 13+20 = 40+86 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensätts. Ny brunn med 32" inre diameter skall anordnas vid avvägningspunkten 40 = 12+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

f/ Dikessträckan C-D-E-F från avvägningspunkten 40 = 12+16 väster ut till avvägningspunkten 7+80. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" och 18" cementrör. Nya brunnar med 32" inre diameter skola anordnas vid avvägningspunkterna 10+66, 9+92, 9+12 och 8+20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 7+80 skall ett intag anordnas, varjämte det öppna avloppets botten och slän-

ter skola stensättas närmast uppströms intaget.

B. "Västra företaget".

3. Förslag alternativ 3; Öppet avlopp.

g/ Dikessträckan G-H-I-K från avvägningpunkten 5+50 väster ut till avvägningpunkten 0 vid enskilda vägen i gränsen mellan Hällestads och Måryds hemman. Delsträckan 5+50 - 4 skall utföras som öppet avlopp genom upprepning och uppgrävning av floddiket till det djup, som närmare framgår av profilritningen blad 2. Bottenbredden skall upptagas till 0,50 m och slänterna givas lutningen 1:1,25. Floddiket skall i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Delsträckan 4 - 1 skall utföras som öppet avlopp. Floddiket skall upptagas till det djup, som närmare framgår av profilritningen blad 2. Bottenbredden skall upptagas till 0,50 m och slänterna givas lutningen 1:1,25. Floddiket skall utvidgas åt den sida, som jordägaren bestämmer. Delsträckan 1-0 skall utföras som öppet avlopp. Floddiket skall uppgrävas till det djup, som närmare framgår av profilritningen blad 2. Bottenbredden skall upptagas till 0,50 m och slänterna givas lutningen 1:1,25. Floddiket skall utvidgas åt den sida, som jordägaren bestämmer, med undantag för sträckan 0+22 - 0, där floddiket skall utvidgas åt ⁿvästra eller östra sidan.

4. Förslag alternativ 4; i huvudsak täckt avlopp.

h/ Dikessträckan G-H-I-K från avvägningpunkten 5+50 väster ut till avvägningpunkten 0 i gränsen mellan Hällestads och Måryds hemman. Delsträckan 5+50 - 4 skall utföras som öppet avlopp. Floddiket skall upprepans och uppgrävas till det djup, som närmare framgår av profilritningen blad 3. Bottenbredden skall upptagas till 0,50 m och slänterna givas lutningen 1:1,25. Floddiket skall i regel utvidgas lika åt båda

sidorna. Delsträckan 4 - 1 = 30 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

Vid avvägningspunkten 4 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid avvägningspunkterna 3, 2 och 1 = 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Delsträckan 1 = 30 - 30 + 88 = 0 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 30+88 = 0 skall ett intag anordnas på sätt närmare framgår av särskild typritning på blad 4.

Profilritningar hava upprättats över avloppen enligt de olika alternativa förslagen. Profilritningen blad 2 avser sålunda förslagen alternativ 1 och 3 eller öppna avlopp och profilritningen blad 3 förslagen alternativ 2 och 4 eller i huvudsak täckta avlopp. Sektionsritningar hava uppgjorts för de öppna avloppen eller förslagen alternativ 1 och 3 samt inritats på blad 2. Typritning för den ägovägstrumma, som enligt förslag alternativ 1 skall nybyggas vid avvägningspunkten 10+66, återfinnes på blad 4. På blad 4 återfinnes vidare typritningar för de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras enligt förslagen alternativ 2 och 4. Beträffande de täckta ledningarna enligt förslagen alternativ 2 och 4 vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för ledningarnas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förreättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och

topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad genom företagens utförande.

Beträffande de olika förslagen vilja synemännen framhålla, att det givetvis skulle vara synnerligen fördelaktigt för jordägarne, om de nya avloppen utfördes som i huvudsak täckta ledningar eller enligt förslagen alternativ 2 och 4. Utförandet av dessa förslag medför nämligen bättnad ej blott ur torrläggningssynpunkt utan även ur brukningssynpunkt, varjämte man kan förvänta, att kostnaderna för ^{de täckta} avloppens framtida underhåll bliva obetydliga. Kostnaderna för avloppens utförande som i huvudsak täckta ledningar bliva emellertid ej obetydligt högre än om avloppen utföras som öppna diken. Synemännen föreskriva därför, att de båda företagen skola utföras med öppna avlopp eller i enlighet med förslagen alternativ 1 och 3. Vill sökanden emellertid utföra företagen eller något av dem med i huvudsak täckta avlopp eller i enlighet med förslagen alternativ 2 och 4, äger han därtill rätt, därest han själv ikläder sig samtliga de ökade kostnader, som härigenom uppkomma för företagen. I så fall

skola anbud infordras på företagens utförande enligt de olika alternativ
ven, varefter de ökade kostnaderna för i huvudsak täckt avlopp bestämmes
av skillnaden mellan den antagna entreprenörens olika anbud.

Mom. 3. Vägar.

Om "Östra företaget" kommer att utföras enligt förslaget alterna-
tiv 1, skall en ny trumma anordnas för ägovägen vid avvägningspunkten
10+66. Trumman skall utföras enligt den typritning, som återfinnes på
blad 4.

Mom. 4. Ersättningar.

Utföres företagen eller något av dem med öppna avlopp eller i en-
lighet med förslagen alternativ 1 och 3, skall ersättning utgå dels för
den jord, som gräves bort vid floddikets utvidgning, dels för intrång ge-
nom jordupplag. De ersättningsbelopp, som i så fall skola tillfalla re-
spektive jordägare, återfinnas i kostnadsförslagen^I Bil. B^I och B^{II} Uppkommer till följd
av dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen för-
utsetts, äger den, som lider skadan, att framställa ersättning enligt be-
stämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för utförandet av
"Östra företaget" med öppet avlopp /förslag alternativ 1/ till 5450,- kr
och med i huvudsak täckt avlopp /förslag alternativ 2/ till 8150,- kr.
Kostnaderna för utförandet av "Västra företaget" med öppet avlopp /förslag
alternativ 3/ hava beräknats till 4450,- kr och med i huvudsak täckt av-
lopp /förslag alternativ 4/ till 4900,- kr. Särskilda kostnadsförslag ha-
va bilagts förslagshandlingarna som Bil. B^I /Östra företaget/ och Bil.
B^{II} /Västra företaget/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes för "Östra företaget" i värderingslängden Bil. A^I och för "Västra företaget" i värderingslängden Bil. A^{II}. Värderingslängderna utgöra även ~~huvud~~ hävdeförteckningar för de i de olika dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdelat företagen eller dikningssamfälligheterna i avdelningar. Kostnaderna för utförandet av de olika företagen skola därför fördelas inom respektive dikningssamfälligheter enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnaden eller jordförbättringen.

Kostnadsfördelningslängder /Bil. Da^I för "Östra företaget" och Bil. Da^{II} för "Västra företaget"/hava upprättats för de olika företagen eller dikningssamfälligheterna. I kolumn 15 av respektive längder anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka de verkliga

kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättningskostnader och kostnader för företagets administration m.m., skola fördelas med 60 % på "Östra företaget" och med 40 % på "Västra företaget".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden förskjutas. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den på hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att båda företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid

företagens utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per om av rörets längd; 15" 17 kg, 18" 18 kg och 21" 20 kg.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.

c/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Da^I och Bil. Da^{II} /. Varje delägare i respektive företag är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jordstorrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedel-

bart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Om något av företagen kommer att utföras med i huvudsak täckta avlopp, få enskilda dräneringsledningar tillkopplas de täckta ledningarna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Då det ej i något av företagen finnes mer än två delägare, skall särskild styrelse ej utses. Inom varje särskilt företag skola delägarne därför gemensamt handhava företagets angelägenheter.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till fastigheten Hällestad 17², kallad Gryteskog.

De båda företagen skola gemensamt benämnas dikningsföretaget "Hällestad nr 17 av år 1942". Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,

som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres
mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hällestad den 8 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Kils Rådman

Godt Mån.

Kils församling

Väsra Söndag.

Kostnadsfördelingslängd.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
374.-						347.01	7.798	24.78	
4422.-						4102.99	92.202	292.93	
4796.-						4450.-	100.-	317.71	
Hälsat den 8 juli 1942. i tjänstens vägar: C. H. Wallin. Statens kontrollsäkerhet. Nils Palmqvist Sede Mån. Nils Järnström									

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Steningsföretaget Kallestad nr 17*
av år 1972 i
Kallestads socken och *Kalmar län*
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- täl	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>11</i>	0,50			<i>5</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>4</i>	3,00	<i>12</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>29</i> ar	<i>74</i>	<i>0.24</i>	<i>17</i>	<i>76</i>		
		har	<i>21.86</i>	<i>0.78</i>	<i>16</i>	<i>66</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>88</i> ar	<i>89</i>	<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>45</i>		
		har	<i>2.44</i>	<i>1.46</i>	<i>3</i>	<i>56</i>		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ < 10 \end{matrix}$						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalarark blad					<i>55</i>	<i>43</i>
		Överföres					<i>60</i>	<i>93</i>

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				60 93
28, 13, 12		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 7 punkter pr har	2380	0,50	11 90	
		avvägda punkter	500	0,03	15 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		82 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar, ...	103	0,05	5 15	
		 har	1380	0,10	2 38	7 53
		 st.	103	0,04		4 12
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	146	0,06	8 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	73	0,12	8 76	29 02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	4	3,50		14 -
		2) befintligt avlopp eller vall				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	15	0,16	2 40	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	30	0,16	4 80	
		 "				
		Uppritning av sektioner för beräkning av				
		förslagen alternativ 2 och 4	1/2	12,00	6 -	16 80
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 -
20/4		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
33/4		Beräkning av medelareal för vattenområdets areal	1	0,02	12 -	
		Uppritning av karta över medelarealområdet m.m.	1	12,00	12 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2	3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	2	1,00	2 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " " " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " " " " " " " " " "	2	10,00	20 -	29 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 80
						
		Överföres				281 80

1	2	3	4	5	6	7
10/12		Överfört				28/80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	6	2,00	12 -	15 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	4	4,00	16 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp, <i>alt. förslag</i> "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			22 95	38 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	8 -
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			4 -	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	13	3,00		39 =
20/6 22/6 27/7		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 =
18/11		Särskild utredning, § 46, mom. 2, dagar	1	12,00		12 =
25/11		Utredning å länets lantmäterikonstör rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 =
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	2 1/3	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1 1/2	12,00	6 -	
		slamficka 1 st.	2 1/3	12,00	8 -	22 -
2/7		<i>Utredning rörande andra förslag</i>	1	12 =		12 -
		Lösen för: Summa kronor				484 95
		Kopia av plankartan, § 51			7 -	
		1) 1:sta regalarcket				
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	103	0,07	7 21	
		har 22 20 0,14			3 53	
		Överföres			17 54	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 64	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	34 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befinligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	4-	6-	24 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 80	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	48 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				138 93
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och avskrifter~~ ~~o. upplistring av ritningar~~			5 -	27 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			54 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			90 -	144 -
		Summa kronor				171 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				484 95
		Lösen för kopior och avskrifter				138 93
		Övriga förrättningskostnader				171 10
		Summa kronor				794 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torne och Nara häradsrätt.

Hälselstad den 8 juli 1942.

E. H. Malleri
Statens lantbruksingenjör.

Aff sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Rälness 704 28
Kronor

Nils Järnåren

Hälselstad den 8 juli 1942

E. H. Malleri

Räkning Källestad den 8 juli 1942.

'Inhemingsföretaget 'Källestad' m 17 av år 1942' Debet
till skiftesgodemannen Nils Jönsson, Källestad.

1942				
Juni	22	Resa hemmet - Källestad - hemmet; 4 km à 0.50 kr.	2	-
		Sagtraktamente	8	-
Juli	8	Besättning lika med d. 22/6	10	-
		<u>Summa</u>	<u>20</u>	<u>-</u>

Skritteras:

Nils Jönsson

67.

Räkning Källestad den 8 juli 1942.

Vikaringsfirietaget 'Källestad nr 17' år år 1942. Debet
till skiftesgodemannen Nils Pålsson, Tälly

1942.				
Juni	22	Persa hemmet - Källestad-hemmet; 18 km i 50öre	9	-
		Dagtraktamente	8	-
Juli	8	Besättning lika med d. 22/2	17	-
		<u>Summa</u>	34	-
Kritteras:				
Nils Pålsson				

Nº 10221 * B

MALMÖ den 2 juni 1942.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1942
Juni

2

Kungörelse: Syneförrättning Hällestad
N:o 17 m.fl.

Kvitteras den 26/9-42

A.-B. Skånska Dagbladet

g: m

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	85	26	22	10

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonskliche svaras ej mera än sex månader.

Ärkningar, belgiva inom 14 dagar, lämnas utan avseend

Skånska Dagbladet
KUNGÖRELSER
Kungörelse.
Skånska Dagbladet
Skånska Dagbladet

Sammanträde för synesförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hällestad nr 17 m. fl. hemman i Hällestads och Södra Sandby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos fru Anna Texell, Hällestad nr 17, måndagen den 22 juni 1942 kl. 10, då vederbörande saktägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker till Hällestad nr:ris 5, 6, 17 och 31, Borelund nr 1 och Märyd nr 1 i Hällestads socken samt Sandby nr 15 i Södra Sandby socken, dels en A.-B. S. Sandby elektricitetsverk tillhörig kraftledning.

Malmö den 30 maj 1942.

A tjänstens vägnar:

C. H. WALLER.

Stens lantbruksingenjör

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 2 juni 1942.

Malmö den 2 juni 1942
Skånska Dagbladet

Elsa Roos

T. Forsgren

7108

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 MARS 1944

M

4*0723

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Komb 142/1944 Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Hällestad nr 17
av år 1942"
i Hällestads socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1943.

Genom Kungl. Landtmåstygges
beslut denna dag fastständer till
vården vid arbetets utförande.

I Stockholm den 28 januari 1944.
På Kungl. Landtmåstygges vägnar
Hjalmar Fomman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av
dikningsföretaget "Hällestad nr 17 av år 1942"

i Hällestads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Hällestad nr 17 av år 1942" i Hällestads socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översigtskarta, är beläget ca 13,- km öster om staden Lund samt ca 2 km nordväst om Hällestads kyrka och Hällestads järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 8 juli 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen beröras ej av dikningsföretaget.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 8 oktober 1952. Arbetet påbörjades hösten 1942.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till sammanlagt 9900,- kr. Härtill komma kostnaderna för dels syneförrättningen 794,28 kr, dels detta betänkande m.m. 54,30 kr, varför samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande alltså beräknats till 10748,58 kr. Härav belöpa

5959,15 kr på "Östra företaget" och 4789,43 kr på "Västra företaget".

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Tvenne delägare, representerande 93,666 % i "Östra företaget" och 92,202 % i "Västra företaget", hava därjämte överenskommit att ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovan nämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 5170,- kr från statens avdikningsanslag och 5190,- kr från statens avdikningslånefond. Företaget avser i huvudsak torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a

Transumt av protokoll från sammanträden under

syneförrättningen

bil. b.

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena och dem tillhö-

riga fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföreta-

gets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell, utvisande varje särskild delägares an-

del i dikningsföretaget liksom beräknade bi-

drags- och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsun-

derstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 juli 1942
avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Hällestad nr
17 av år 1942" i Hällestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16
januari 1943.

Ex officio:


G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl.	1:-
Stämpel	0:75

Summa kronor 1:75.



Protokoll, fört vid sammanträden för syne-
förrättning angående torrläggning av marker till-
hörande Hällestad nr 17 m.fl. hemman i Hälle-
stads socken, Malmöhus län.

År 1942 den 22 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman,
 jämte skiftesgodemännen Nils Jönsson, Hällestad per Torna Hällestad och
 Nils Pålsson, Dalby nr 60 per Dalby, hos fru Anna Texell, Hällestad nr
 17, ...

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet
 för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagi-
 vande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos fru Anna Texell
 onsdagen den 8 juli kl. 15,15.

Hällestad den 22 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Pålsson.

Nils Jönsson.

Gode män.

År 1942 den 8 juli inställde sig synemännen hos fru Anna Texell
 för att åter handlägga syneförrättningen.

.

§ 18.

Deltägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens

avdikningsanslag och uppdrogo åt fru Anna Texell, adress Gryteskog per Torna Hällestad eller vid förfall för henne åt lantbrukaren Börje Texell, Gryteskog per Torna Hällestad;

Att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag.

Att å delägarnes vägnar ansöka om bidrag hos Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Att å delägarnes vägnar underteckna det kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen rörande företagets utförande, som erfordras därest bidrag beviljas.

Att uppbära och utkvittera det bidrag, som kan komma att beviljas samt

Att i övrigt företräda delägarna i alla frågor som gälla statsunderstöd till företagets utförande.

.....

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hällestad den 8 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Jönsson.

Nils Pålsson.

Gode män.

Ätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Hällestad nr 17 av år 1942" i Hällestads socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt fru Anna Texell, Gryteskog per Torna Hällestad

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Hällestad den 8 juli 1942.

/ Anna Texell.

/ Börje Texell.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.

Nils Jönsson.

Lantbruksingeniör.

Skiftesgodeman.

Malmö.

Hällestad nr 10.

Förteckning

Över en fastighet inom dikningsföretaget "Hillestad nr 17 av år 1942" i Hillestads socken, Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hillestads socken.

5/16 mtl. Hillestad 17² ; Mg. Anna Texell och Börje Texell.

Malmö 1 januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<u>Hela företaget.</u>					
Östra föret.	12.70	0.30	13. -	5959.15	6584. -	0.91
Västra föret.	4.09	1.79	5.88	4789.43	4796. -	0.99
Summa	16.79	2.09	18.88	10748.58	11380. -	
	<u>Länsöfverandernas andel.</u>					
Östra föret.	11.87	0.30	12.17	5581.70	6167. -	
Västra föret.	3.50	1.22	4.72	4415.95	4422. -	
Summa	15.37	1.52	16.89	9997.65	10589. -	
Halmö i januari 1942. C. B. Waller. Statens lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Soken, by och heinman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Östra företaget.</u> <u>Hällestads b.m.</u> Hällestad	Anna Texell och Börje Texell	11	87	30		12	17
5/16	17 ²			Watte Karstenson		83				83
1/4	31 ¹		G ²	<u>Summa</u>	<u>12</u>	<u>70</u>	<u>30</u>		<u>13</u>	<u>-</u>
			<u>Västra företaget.</u> <u>Hällestads b.m.</u> Mjörp Hällestad	^{rub.} Hartvig Persson ~~Johan Persson~~ Anna Texell och Börje Texell		59		57	1	16
1/3	1 ²				3	50	1	22	4	72
5/16	17 ²			<u>Summa</u>	<u>4</u>	<u>09</u>	<u>1</u>	<u>79</u>	<u>5</u>	<u>88</u>
				<u>Summa för båda företagen</u>	<u>16</u>	<u>79</u>	<u>2</u>	<u>09</u>	<u>18</u>	<u>88</u>
1			Solker ej län							

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
6167	-	5104	80	446	38	30	52	5581	70	0.91	46.85	2615	03	2966	67
417	-	345	20	30	19	2	06	377	45	"	"	176	83		1)
6584	-	5450	-	476	57	32	58	5959	15			2791	86	2966	67
374	-	347	01	24	78	1	69	373	48	0.99	49.65	185	43		1)
4422	-	4102	99	292	93	20	03	4415	95	"	"	2192	52	2223	43
4796	-	4450	-	317	71	21	72	4789	43			2377	95	2223	43
11380	-	9900	-	794	28	54	30	10748	58			5169	81	5190	10
Malmsö i januari 1943. L. H. Waller. Statens lantbruksingenjör.															

Meddelat i januari 1943.
 G. H. Waller.
 Statens lantbruksingenjör.

bil.g.

Kostnadsrammandrag.Östra företaget.Förordningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

4714.- kr

Örsättningar

736.- "

5450.- kr

Förordningskostnad.

Kostnad för synreförordning

476.57 kr

" " betänkande

32.58 "509.15 " 5959.15 krVästra företaget.Förordningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

3842.- kr

Örsättningar

608.- "

4450.- "

Förordningskostnad.

Kostnad för synreförordning

317.71 kr

" " betänkande

21.72 "339.43 " 4789.43 "Samman kostnad för båda företagen 10748.58 kr

Malmö i januari 1943.

C. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Sid arbetsplanens fastställande ha kostnaden
 för företaget beräknats till 10.748 kronor, 58 öre,
 Åren i Läntagarna under 9997 kronor, 65 öre.

Höckholm den 28 januari 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens sögna
 Sjukhus Förmåna.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående delningsförbundet Källestad nr 17
år år 1942 i
Källestad socken och Kalmar län
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 ar	74	0.24	17	76		
		har	2136	0.78	16	66		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 ar	29	0.05	1	45		
		har	244	1.46	3	56		
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					55	43
		Överföres					60	93

1	2	3	4	5	6	7
1942.		Överfört				281 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.	6	2,00	12 -	15 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen..... m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp, <i>alt. förslag</i> "	4	4,00	16 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen..... m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			22 95	38 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön..... km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation..... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning.....		8,00		
		Ritarbete.....			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste..... st.		4,00		
		Kostnadsberäkning.....			3 -	8 -
		för särskilt konstruerade landfästen..... st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar..... st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar..... st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			4 -	
		antal fastigheter..... st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar..... "		0,20		5 20
		Utlåtande och betänkande, § 45..... sid.	13	3,00		39 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2, <i>äganderättsförh.</i> "	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontror rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15..... dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn..... st.	2 1/3	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning..... st.	1 1/2	12,00	6 -	
		slamficka..... st.	2 1/3	12,00	8 -	22 -
		Utredning rörande andra förslag.....	1	12,00		12 -
		Lösen för:.....				484 95
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet.....			7 -	
		övriga regalarck blad..... st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal <i>23</i> ar ägofigurer..... st.	103	0,07	7 21	
		 har	2380	0,14	3 33	
		Överföres			17 54	

20 12 8
6 12 8
18 4
21 4

2/7

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 64	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	34 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	4	6.-	24 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 80	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	48 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				138 23
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläggning av ritningar~~ ^{arkivifier}			5 -	27 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			54 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			90 -	144 -
		Summa kronor				171 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				484 95
		Lösen för kopior och avskrifter				138 23
		Övriga förrättningskostnader				171 10
		Summa kronor				794 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torra och Bara häradsrätt.

Hälselstad den 8 juli 1942.

B. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Palmcr.

Nils Palmcr.

Kronor 704 28 kvitteras:

Hälselstad

den 8 juli 1942.

B. H. Waller.

Vidimeras ex officio:
B. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

drifningsföretaget "Källestad" om 17 ar år 1942

inom *i Källestad*

socken

av *Healmsjö*

län, avgiven i enlighet med gällande lant-

bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	—	—
Betänkande, sid. <i>4</i>	<i>12</i>	—
<i>Sammanfattning,</i> Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i		
sammandrag, ~~dagar~~ <i>6+2+4 × 0.50+6</i>	<i>16</i>	—
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. dagar <i>1/2</i>	<i>6</i>	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~		
betänkande m. m. sidor <i>14</i>	<i>7</i>	<i>70</i>
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>	<i>5</i>	—
Diariebevis, utlägg	<i>2</i>	<i>50</i>
Kommissionärsarvode	<i>1</i>	—
<i>Transumt av protokoll, 2 arid.</i>	<i>1</i>	<i>10</i>
<i>Förteckning över länesökandenas förtigheter</i>	<i>3</i>	—
Summa Kronor:	<i>54</i>	<i>30</i>

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Torna och Bara*
häradsrätt inom tre månader härafter.

Healmsjö den *12 februari* 19*43*.

E. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Nilsson den 12/2 1943
E. H. Nilsson

90000
1/2

210
44

Kungl. Lantbruksstyrelsen
12/1 1944
12/1 1944

M 4-0723

DIARIE Nr 7108
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1944

KONTRAKT.

1. L. Lantbruksstyrelsen

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 januari 1944 till
dikningsföretaget Hällestad nr 17 av år 1942 i Hällestad socken av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtusenettundraåttio (5.180)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med femtusenettundraåttio (5.180)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér* vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget,
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1947,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Myteskog den *19 mars* 19*44*
Anna Seelb

Att

*fr. Anna Seelb, Myteskog för Torus
Hälsentel*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Maller
Lantbruksstyrelsen
Realsk.
Adress

Nedi Maller
Fr.
Realsk.
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

11. 11. 11.

Godk. 28/4 1944^{2/0}
44

DIARIET 7107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1944

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Hällestad nr 17 av år 1942" i

Hällestads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 januari 1944.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5180.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 5180.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande:

Förtroendeman: Fru Anna Texell, Gryteskog per Torna Hällestad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 mars 1944.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 20 mars 1944.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

1944 den 28 april

Uppgift gjalligt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avskningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bilmåttföretaget Hällestad nr 17 av år 1942 i
Hällestads socken av Nalathus län.

Lån 5.180 kronor från statens avskningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 28 januari 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagen fastighet.

Socken by och herman	Mantal	Register- nummer	N ä g a r e
<u>Hällestads socken.</u>			
Hällestad	5/16	17 ²	Anna Texell och Börje Texell

Stockholm den 28 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



7.

28/1 44

Förteckning

Över en fastighet inom dikningsföretaget "Hillestad nr 17 av år 1942" i
Hillestads socken, Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån från
statens avdickningslånefond.

Hillestads socken.

5/16 mtl. Hillestad 17² ; Hg. Anna Texell och Börje Texell.

Malmö 1 januari 1943.

B. H. N. N. N.

Statens lantbruksingeniör.

7108

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 MRS. 1944

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Hällestad nr 17 av år 1942" i Hällestads socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt fru Anna Texell, Gryteskog per Torna Hällestad

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.,

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån,

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras,

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat,

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Hällestad den 8 juli 1942.

1. Anna Texell.

2. Börje Texell

Namnsteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.

Nils Jönsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Hällestad nr 10.

Vidmaras
ex officio

C.H. Waller

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrläggning
av marker tillhörande Hällestad nr 17 m.fl.
hemman i Hällestads socken, Malmöhus län.

§ 18.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag och uppdrogo åt fru Anna Texell, adress Gryteskog per Torna Hällestad eller vid förfall för henne åt lantbrukaren Börje Texell, Gryteskog per Torna Hällestad, att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag, att å delägarnes vägnar ansöka om bidrag hos Kungl. Lantbruksstyrelsen. att å delägarnes vägnar underteckna det kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen rörande företagets utförande, som erfordras därest bidrag beviljas, att uppbära och utkvittera det bidrag, som kan komma att beviljas samt att i övrigt företräda delägarne i alla frågor som gälla statsunderstöd till företagets utförande.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hällestad den 8 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Jönsson

Nils Pålsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

