


Avlopp för torrlägningsföretaget Svartåns
reglering, övre företaget av år 1930.



Förslag
till
dikningsföretaget "Märragården-Krageholm
av år 1942"

i Bjäresjö och Sövestads socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

L. H. J. M. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.

MILN:001

M 3-6725 /

No 722 Malmöhus 3 rith


Förslag
till
dikningsföretaget "Märragården-Mrageholm
av år 1942"

i Bjäresjö och Sövestada socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olof. Henrik Nann.



Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag med till efter
rättelse vid anförda uttalande.

Stockholm den 22 april 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman



N.M.Nr 002

M 3-0725

Nr 722 Malmöhus 3 pite

Förslag

till

dikningsföretaget "Märragården-Krageholm
av år 1942"i Bjäresjö och Sövestads socknar,
Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olof Benne Moller

Statens lantbruksingeniör

Typritning för ommurning av utlopp.

Skala 1:50.




Typritning för intag vid C



Skala 1:50

Längdsektion.



Tvärsektion.

Typritning för brunn
med 48" inre diameter



Skala 1:50

Typritning för brunn
med 40" inre diameter


Skala 1:50.

Typritning för brunn
med 32" inre diameter

Skala 1:50.



Plan.




Typritning för intag vid G.


Skala 1:50.

Längdsektion.


Tvärsektion.



Plan.




Skala 1:50

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 22 april 1944
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar*Hjalmar Forsman*

M 3*0725

Nr 722 Malmöhus 3 rith

M 3-0725



CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

DIARIE Nr 12180
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1944


Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

För dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, översändes härmed följande:

- 1/ Kontrakt i 2 exemplar.
- 2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
- 3/ Transumt av protokoll.
- 4/ Avskrift av föreningshandling.
- 5/ Avskrift av betänkandet med införda påskrifter.
- 6/ Rapport över verkställd avsyning.
- 7/ Rekvisitioner å beviljat bidrag och lån.
- 8/ Taxeringsbevis.

Malmö den 10 juni 1944.


C.H. Wallér.

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-
förrättning angående torrläggning av marker till
Kärragården m.fl. hemman i Bjäresjö och Sövestads
socknar, Malmöhus län.

- År 1942 den 3 september inställde sig undertecknad, förrättnings-
man jämte skiftesgodemännen Ernst A. Andersson, Sövestad nr 1 per Kra-
geholm och Nils Andersson, Bjäresjö nr 20 per Ystad, hos lantbrukaren
Gösta Lindberg, Kärragården =====

§ 21.

Dälägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från sta-
tens avdikningsanslag. De uppdrogo åt greve Carl Claes Piper, Krage-
holm per Krageholm, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Gös-
ta Lindberg, Kärragården per Ystad;
att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana
handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag,
att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för stats-
bidragets lyftande,
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli till före-
taget beviljat,
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder beträffande statsbidragets
och företagets förslagsenliga utförande.

Kärragården den 16 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson. Nils Andersson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt Greve Carl Claes Piper, Krageholm per Krageholm eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Gösta Lindberg, Kärragården per Ystad;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kärragården den 16 september 1942.

1. Per Persson.

3. Gösta Lindberg.

2. Johan P. Nilsson.

4. Carl Claes Piper.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.

E. Alfr. Andersson.

Lantbruksingeniör.

Skiftesgodeman.

Malmö.

Sövestad.

Rätt avskrivit betygar:

B. J. Nilsson

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställas
den efternärade med arbetets
utförande.

Kröleholm den 22 april 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Själens Forsman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Körragården-Krageholm

av år 1942"

i Bjäresjö och Sövestads socker, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Kär-ragården-Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmö-hus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning ut-märkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är be-läget ca 2,- km NO om Bjäresjö kyrka och 6,- km NNV om staden Ystad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utfö-rande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 16 september 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrätt-ningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbätt-ringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdiknings-lånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. I företaget ingår ombyggnad av trumma för allmänna vägen Bjäresjö-Krageholm eller vägen nr 13 i Ljunits och Herre-stads vägdistrikt. Yttrande i frågan har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägingenjören i länet /bil. 5 - - 7 till förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 16 no-vember 1952. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnader-

na till 24500,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 839,91 kr och 53,95 kr, samt domstolsavgiften med 38,67 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 25432,53 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och bätnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda tabell bil. f utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal, 12620,- kr från statens avdikningsanslag och 12810,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a

Transumt av protokoll från sammanträden under sy-

syneförrättningen	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. f
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. h
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.
Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.	

Malmö 1 april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 16 september 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Kär-
ragården - Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 16 januari 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl....1,-

Stämpel 0.75

Summa kronor 1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-
förrättning angående torrläggning av marker till
Kärrgården m.fl. hemman i Bjäresjö och Söve-
stads socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 3 september inställde sig undertecknad, förrättnings-
 man jämte skiftesgodemännen Ernst A. Andersson, Sövestad nr 1 per Krage-
 holm och Nils Andersson, Bjäresjö nr 20 per Ystad, hos lantbrukaren
 Gösta Lindberg, Kärrgården, ...

§ 21.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens
 avdikningsanslag. De uppdrogo åt greve Carl Claes Piper, Krageholm per
 Krageholm, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Gösta Lindberg,
 Kärrgården per Ystad;

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana hand-
 lingar, som erfordras för ansökan om bidrag,

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbi-
 dragets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli till företaget
 beviljat,

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder beträffande statsbidragets
 och företagets förslagsenliga utförande.

.

Kärrgården den 16 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson. Nils Andersson.

Code män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. o.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Kärragården - Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt Greve Carl Claes Piper, Krageholm per Krageholm eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Gösta Lindberg, Kärragården per Ystad;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kärragården den 16 september 1942.

1. Per Persson.

3. Gösta Lindberg.

2. Johan P. Nilsson.

4. Carl Claes Piper.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallör.

E. Alfr. Andersson.

Lantbruksingeniör.

Skiftesgodeman.

Malmö.

Sövestad.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Kärragården - Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdickningslånefond.

Bjäresjö socken.

1/2	mtl.	} Bjäresjö	1	; Carl Claes Piper.
			3	
1/2	"		1	
			15	
1/2	"	} Kärragården	1	; Gösta Lindberg.
			21	
1/2	"		1	
			1	
1/2	"	"	2	; Dens.
1/2	"	"	1	; Joh. P. Nilsson.
1/2	"	"	3	
1/4	"	"	1	; Per Persson.
		"	4	
Kärragårdens skolplats			1	; Joh. P. Nilsson.
			2	
" "			1	; Gösta Lindberg.

Sövestads socken.

9 3/4	mtl.	Krageholm	1	; Carl Claes Piper.
			1	
1/2	"	Ebbarp	1	
			1	
ghs		Orehus	1	

Malmö 1 april 1943.

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	15.73	3.76	19.49	25432.53	25781.-	0.99
		Udvalmt i april 1943. L. H. Waller. Statens lantbruksingenjör.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
$9\frac{3}{4}$	1'	gem.	<u>Lövstad socken.</u>							
$\frac{1}{2}$	1'	äg.	Krageholm	Carl blaes Piper	2	80				
gh.	1'		Ekarp							
	1'		Orehns							
			<u>Bjäresjö socken.</u>							
$\frac{1}{2}$	3'	gem.	Bjäresjö	Carl blaes Piper	2	35				
$\frac{1}{2}$	15'	äg.								
$\frac{1}{2}$	21'									
$\frac{1}{2}$	2'		Kärnagården	Dem.		10				
$\frac{1}{4}$	4'		Id	Per Persson	1	07	2	80		
$\frac{1}{2}$	1'		Id	Ersta Lindberg	8	51		96		
	12		Kärnagårdens skogplats	Dem.		20				
	1'		Id	Joh. P. Nilsson		21				
$\frac{1}{2}$	3'		Kärnagården	Dem.		49				
				Summa	15	73	3	76		

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
3461	-	3289	12	112	76	12	43	3414	31	0.99	49.65	1695	21	1719	10
2929	-	2783	45	95	42	10	52	2889	39	"	"	1434	58	1454	81
80	-	75	95	2	60	-	29	78	84	"	"	39	14	39	70
5470	-	5198	16	178	21	19	65	5396	02	"	"	2679	12	2716	90
12910	-	12268	62	420	59	46	38	12735	59	"	"	6323	22	6412	37
216	-	205	31	7	04	-	78	213	13	"	"	105	82	107	31
129	-	122	50	4	20	-	46	127	16	"	"	63	14	64	02
586	-	556	89	19	09	2	11	578	09	"	"	287	02	291	07
25781	-	24500	-	839	91	92	62	25432	53			12627	25	12805	28
beaktat i april 1943. b. J. Waller. Statens lanternbeskrivning.															

Beaktat i april 1943.
b. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

bil.g.

Kostnadsammandrag.Föreläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

24500.- kr

Förädlingskostnad.

Kostnad för ämneförädlningen

839.91 kr

Kostnad för inredningen angående
statens understöd m. m.

53.95 "

Domstolsavgift

38.67 "

932.53 "

Summa 25432.53 kr.

Malmö i april 1943.

L. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Iid arbetsplanen fastställas är kost-
naden för förtaget beräknad till 25.432 kronor
53 öre.

Stockholm den 22 april 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Stig Aron Forsman.

Utskriften sid 1-11 indimmas

cc officio.

L. H. Waller

Arvskrift 12.
bif. Nr.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående delningsföretaget "Kärragården - Kragelholm"
av år 1942' i Björnesjö och Lövstads
mar socken och Malmörums län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr. öre		Kr. öre	
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.4	3,00	13	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 9 ar	167	0.05	8	35		
		har	1573	2.02	31	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 12 ar	31	0.05	1	55		
		har	376	1.46	5	49		
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar	2	0.05		10		
		har	0.06	0.78		05		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					64	51
		blad						
		Överföres					70	51

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				70 51
25-36, 38, 39 10, 10, 11 1942 6/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	19.55	0.50	9 78	
		avvägda punkter st.	500	0.03	15 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4.4	2,00	8 80	
		i annan mark st.		5,00		93 58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, ...	200	0.05	10 -	
		 har	19.55	0.10	1 95	11 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	200	0,04		8 -
1942 3/9		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	400	0,06	24 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	200	0,12	24 -	58 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.4	3.-	1 20	
		2) befintligt avlopp eller vall st.	1.6	3.50	5 60	6 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion st.	20	0.25	5 -	
1939 7/11		<i>Upppritning av äldre brunnar och tussmonor</i> dag	1		12 -	17 -
		 st.				
		Antal profil- och sektionsritningar st.	1	3,00		3 -
1939 3/11 8/11		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		<i>och undersökning av medelbördsområdet på marken</i> dag	1	12.-	12 -	
		för vattenområdets areal st.		0.02		
		<i>Upppritning och beräkning av medelbördsområde</i> dagar	1	12,00	12 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna st.		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på st.				
		 st.				
		 st.				
		 st.				
		 st.				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. st.		6,00		
		2) " " över 20 " <i>30 lilla dimensioner</i> st.		10,00		30 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	99	1 99
		 st.				
		Överföres				326 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				326 83
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp, 2 förslag	2.6	4,00	10 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 2 förslag			50 80	61 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45	15	3,00		45 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	3	12,00		36 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 -	
		slamficka	1	12,00	12 -	28 -
		Utredning och skisser enl. V.L. 7:53	1 1/2			18 -
		Lösen för:				562 23
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal	200	0.07	14 -	
		ar ägofigurer	19.55	0.14	2 74	
		har				
		Överföres			23 74	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 19	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	41 33
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.4	2.50	1 -	
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befinligt avlopp ”	1.3	6.-	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, äldre ” dag.	1/2		6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	22 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1 2/3	12,00		20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	61	0,55		33 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				121 68
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			26 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläsning av ritningar~~ ^{anskrifter}			5 -	31 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			67 -	125 -
		Summa kronor				156 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				562 23
		Lösen för kopior och avskrifter				121 68
		Övriga förrättningskostnader				156 -
		Summa kronor				839 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vimmerby, Jönköpings och Kvenstads häradsrätt.

Kärnagården den 16 september 19 42.

L. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

L. Alf. Andersson

Nils Andersson

Kronor 839.91 kvitteras:

Helmer den 19 september 19 42.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
dikningsföretaget "Kärnagården - Kageholm av år 1942"
inom Björkesjö och Lörstads socken
av Medelstads län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		å
Betänkande, sid. 4	12	—
Upprättande av <u>sammanfattning</u> tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(40 + 2 + 8 \times 0.50 + 4)$	14	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	6	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar~~ och betänkande m. m. sidor 17 å 0.55	9	35
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande	5	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<u>Transumt av protokoll</u>	1	10
<u>Förteckning över lämsökandenas fastigheter</u>	3	—
Summa Kronor:	53	95

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Vemmerlöv, Ljums och Lörstads
häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelstads den 22 april 1943.

E. H. Nalle.

Statens lantbruksingenjör.

Per H. H. H. H.

DIARIE Nr 11865
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1944

M 3-0725

Komb 144/1944

Handlingar

till

dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm
av år 1942"

i Bjäresjö och Sövestads socknar,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm
av år 1942"
i Bjäresjö och Sövestads socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för synförrättning angående tou-
rläggning av marker till Kärnagården
m. fl. hemman i Bjäresjö och Sö-
vestads socknar, Malmöhus län.

År 1942, den 3 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Ernst A. Andersson, Sövestad och 1 per Krageholm och Nils Andersson, Bjäresjö och 20 per Ystad, hos lantmätaren Gösta Lindberg, Kärnagården för att jämlikt länstyreksens förordnande (Bil. 1) handlägga synförrättning rörande tourläggning av marker till Kärnagården m. fl. hemman i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 21 juli 1942 översänt till pastorsämbetena i Sövestad och Bjäresjö församlingar. Kungörelsen hade enligt de dödsbarns tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 26 juli 1942 (Bil. 2 och 3). Kungörelsen hade därjämte om dagen den 22 juli 1942 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sälagare hade förrättningsmannen den 23 juli 1942 översänt underättelser angående förrättningen. Över nämnda kungörelser ^{och} underättelser m. m. hade särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Beintom synsmännen hade följande tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Grove Carl Olof Piper, Krageholm; äg. $\frac{1}{2}$ mtl.
 Kärnagården 2' i Bjäresjö o. m. $\frac{1}{2}$ mtl.
 Bjäresjö 3' $\frac{1}{2}$ mtl. Bjäresjö 15' och $\frac{1}{2}$
 mtl. Bjäresjö 2' gemensam ägoridd i

2.
Bjäresjö c:n samt $9\frac{3}{4}$ mtl. Kragholm 1'
 $\frac{1}{2}$ mtl. Ekby 1' och gatans utsträckning 1'
gemensam ägoridd i Lövstads c:n.

Lantbr. Gösta Lindberg, Kärnagården; äg. $\frac{1}{2}$ mtl.
Kärnagården 1' och avst. Kärnagårdens skol-
plats 1² i Bjäresjö c:n.

Göriga sakägare och ombud:

Nämndemannen Johan P. Nilsson, Kärnagården; äg.
 $\frac{1}{2}$ mtl. Kärnagården 3' och Kärnagårdens
skolplats 1' i Bjäresjö c:n.

Lantbr. Johan Nilsson, Kärnagården; arr. greve
Carl blaes Piper tillhöriga $\frac{1}{2}$ mtl. Kärnagården
2' i Bjäresjö c:n.

Lantbr. Per Persson, Kärnagården; äg. $\frac{1}{4}$ mtl. Kärn-
gården 4' i Bjäresjö c:n.

Greve Carl blaes Piper, Kragholm, förande talan
för tvistläggning-förbundet "Hvartans regle-
ring av år 1930, övre förbundet."

Körjägmästaren G. A. Kragman, Bergsjöholm,
förande talan för tvistläggning-förbundet
"Bjäresjö m 4 och Kärnagården av år 1927."

Ljunns och Kvernstads vägdistrikt genom
vägstyrkans ordförande Bankdirektören
Olof Larsson i V. Nöbbelöv.

§ 1.

Det för förädlingsmännen utfärdade för-
ordnandet upplästes och bilades protokollet såsom
Bil. nr 1.

§ 2.

För emot ägarna hade ingen att
anmäla. Ägarna visste sig ej heller stå i
jämförhållande till sin hände äfägare. Gode
männen förklarade, att de arlagt förskrifven ed
samt fortfarande innehade uppdrag att vara
skiftesgodsmän.

§ 3.

Laga hinder emot förädlingsmännen handlag-
gande eller det om planerade dieningföretagets
utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förädlingsmännen framställde en plan-
skarta över de marker, som torde bliva berörda
av det planerade dieningföretaget, ävensom pro-
fil- och sektionsskizningar över det arlopp, vars
upptagande påyrkats i samband med verk-
ställda förmödersöfningar. Vidare meddelade
förädlingsmännen, att äfägarna vid de yr-
kanden som under förädlingen komme att
framställas beträffande arlopps upptagande,
hade att hänföra sig till männen på de vid förmö-
dersöfningarna redslagna och avvägd samt i

ritningarna utmärkta avrättningspälarna.

§ 5.

Löfandena förklarade, att de med sin ansökan om synföretagningen avsåge, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas närmare bestämmelser rörande upptagande av avlopp för förläggning av vrida dem tillhöriga, om vattenledade marker. De yrkade därför, att det kvarande avloppet i sträckningen 0 - 12 + 92 skulle upptagas och fördjupas samt utföras som täckt ledning.

§ 6.

Företagingsmannen framhöll, att det närläggande ej vore möjligt att utföra dikessträckan 5 + 92 - 7 + 37 som täckt ledning, enär jorden å denna sträcka vore för lös för att kunna bära rören.

§ 7.

Lantbrukaren Per Persson förklarade, att han ej hade något att erinra mot att dikessträckan 5 + 92 - 7 + 37 utfördes som öppet dike.

§ 8.

Företagingsmannen överlämnade till greve Piper i häfte handlingar angående "Svartåns reglering av år 1930, öre företaget" innehållande entreprenadhandlingar och ritningar, vilka greve Piper vid förundersökningarna ställt till företagingsmannen förfogande.

§ 9.

Förätningsmannen överlämnade till huvudmästare Hageman 1 hufte handlingar till torläggningsföretaget "Björresjö nr 4 och Kärnagården m.fl. ar år 1927", vilka Hageman under förundersökingarna ställt till förätningsmannen förfogande. En förste assistenten G. Bengtsson lämnat kvitto på handlingarna skulle Hageman fortast möjligt tillställa förätningsmannen.

§ 10.

Görelse C. C. Piper förklarade, att han i egenkap av styresman för torläggningsföretaget "Svartåns reglering ar år 1930, Övre företaget" ej hade något att erinra mot att det var planerade dräningsföretaget komma till stånd. Ej heller hade huvudmästare Hageman, styresman för torläggningsföretaget "Björresjö nr 4 och Kärnagården ar år 1927" något att erinra.

§ 11.

Förätningsmannen meddelade, att den nuvarande stentrumman vid avvagningspunkten 10 + 16 för allmänna vägen Björresjö - Kågeholm eller vägen nr 16 i Ljums och Kvenstads församling måste ombyggas för den händelse att det var planerade dräningsföretaget skulle komma till stånd. Förätningsmannen framhöll vidare, att en ny trumma borde utgöras av rör med minst 32" (80 cm) inne diameter och med avdrätningskrummar vid trumman

6.
ändamakter.

§ 12.

Bankdirektör Olof Larsson framhöll, att en ny trumma lämpligen borde byggas av betongrör samt utföras med anslutningsbrunnar på båda sidorna om vägen. Larsson förklarade vidare, att stadsdistriktet borde utföra den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar i egen regi och på egen bekostnad.

§ 13.

Förädlingsmannen redogjorde för preliminärt förslag till företags utförande.

§ 14.

Meddelades, att anregningen omedelbart komma att företagas.

§ 15.

Da intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i dyndet komma att hållas hos lantbrukaren Per Persson, Kärnagården nr 4 onsdagen den 16 instundande september kl. 10.-.

Kärnagården den 3 september 1942.

A Gärnstens vägnar:

O. H. Walli

Stats lantbrukingenjör.

Stadsingenjör V. Andersson

7
År 1942 den 16 september inställde sig nyne-
männen hos lantbrukaren Per Persson, Kärnagår-
den nr 4, för att åter handlägga nyneföretagningen.

Förntorn nynemännen hade följande tillstådes-
kommitté:

Ejerve Carl Claes Pijer, Kragholm.

Lantbr. Gösta Lindberg, Kärnagården.

Nämndemannen Johan P. Nilsson, Kärnagården.

~~Lantbr. Johan Nilsson, Kärnagården.~~

Lantbr. Per Persson, Kärnagården.

~~Körjägmästaren G. A. Kragman, Bergsjöholm.~~

~~Ljums och Åreneruds vägdistriktet genom vägstyrelsen
som ordförande, härledningsledaren Olof Larsson
i V. Möckelby.~~

§ 16.

Företagningsmännen redogjorde för det för-
slag till avlopps uppbyggnad och företagets utföran-
de i öfrigt, som intarbetats redan föregående sam-
manträde, samt framlade till förslaget hörande hand-
lingar och ritningar. Handlingarna upplästes i be-
rörande delar och bilades protokollet.

Värderingslängden som Bil. A.
Kostnadsförslaget som Bil. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 17.

Organs sammankomst utlåtande - se Bil. D
med tillhörande underbilaga - med tillkänna-
givande, att den med utlåtandet missnöjde ägde
det samma klandra genom besvär till Högstadsbygdens
Vattensdomstol.

§ 18.

Redogjorde förvaltningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarats sig
beredda att omedelbart utse styresman,
valdes till styresman och aktförvarare
greve Carl Blaes Piper, Kragholm per
Kragholm.

§ 20.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande
bestämmelser rörande bidrag och lån av
statemedel till utförandet av tvärlägnings-
företag.

§ 21.

Delägarna överenskommo att gemensamt
ansöka om bidrag från statens avdrifningsan-
slag. De uppdrogs åt greve Carl Blaes
Piper, Kragholm per Kragholm eller vid
förfall för honom åt lantbrukaren Gösta
Lindberg, Kärnagården per Gård,
att med förvaltningsmannen överenskomma
om upprättandet av sådana handlingar.

- att som erfordras för ansökan om bidrag,
 hos vederbörande myndighet ansöka
 om statsbidrag,
 att underteckna de kontrakt och förbindelser,
 som erfordras för statsbidragets lyftande,
 att uppgöra och utskittera det statsbidrag,
 som kan bliva till företaget beviljat,
 att vidtaga i öfrigt erforderliga åtgärder
 beträffande statsbidragets och företags
 förslagsenliga utförande.

§ 22.

Delägarna förklarade sig även vilja kom-
 ma i lämnande av lön från statens av-
 delningslämnefond, varom särskild förordning
 upprättades.

§ 23.

Till protokollet antecknades, att er-
 sättning för hanteringen m.m. under anre-
 förättningen skulle utgå med tillhoppans
 67 kr, varav 34 kr till Gösta Lindberg och 33
 kr till Per Persson. Förordningsmännen ut-
 betalade ersättningsbeloppet till vederbö-
 rande.

§ 24.

Förordningsmännen meddelade, att de
 till delningsföretaget hörande handlingarna
 och ritningarna komme att inom trettio
 dagar översändas till styresmännen greve
 Carl Claes Piper, för att av honom hållas
 tillgängliga för enar som vill granska dem eller
 taga avskrifter och kopior.

§ 25.

Överlämnades till greve Carl Blaes Piper
ett exemplar av arvodesräkningen för för-
rättningen. Angående efter dagavvode
debiterad ersättning hänvisades till räk-
ningen.

§ 26.

Så intet ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollet, varefter förvätt-
ningen förklarades avslutad och samman-
trädet upplöstes.

Kärnagården den 16 september 1942.

A tjänstens sagnar:

E. H. Newell

Statens lanternbeskrivare.

E. H. Newell

Karl Andersson

Kode New.

Ek.d.litt. n:r 260-1938.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 15/11 1938.



RESOLUTION.

Översändes till lantbrukssingenjören i Malmö -
hus län, _____ som förordnas att, därest laga
hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande
ansökan omförmälde förrättning; skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 november 1938.

Frank

Montgomery

Exhant mathematisches d. 104/3-39.

Barraquin

Uster a Bern 1909

12.
53
EX. D. nr 260 år 1938
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 14. NOV. 1938
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Anhållles om förordnande för inom länet tjänstgörande
lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker tillhörande Kärragården
och Bjäresjö i Bjäresjö socken av Malmöhus län. Av företaget
torde komma att beröras:

Kärragården nr 1, äg. Gösta Lindberg

Bjäresjö " C. C. Piper

samt möjligen fler fastigheter och ägare, vilket dock först efter
närmare undersökning på platsen kan avgöras.

Krageholm och Kärragården den 10 november 1938.

Carl Olaus Piper Lantbrukare Gösta Lindberg
Krageholm Kärragården 1 Ystad

Småland telefon Bjäresjö 11

Anstaden

Ink d 7/8 42
Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kärragården m.fl. hemman i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gösta Lindberg, Kärragården, torsdagen den 3 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Kärragården n:ris 1, 2, 3 och 4 samt Bjäresjö n:ris 3, 15 och 21 i Bjäresjö socken ävensom Ebbarp nr 1, Krageholm nr 1 och Örehus nr 1 i Sövestads socken, dels dikningsföretaget "Svartåns reglering av år 1930" övre företaget i Bjäresjö, Sövestads och Skårby socknar, dels dikningsföretaget "Bjäresjö nr 4 och Kärragården m.m. av år 1927" i Bjäresjö socken, dels allm. vägen nr 13 Bjäresjö-Krageholm i Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 21 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26 juli 1942 för
Sövestads församling i *Sövestad* kyrka betygar:



B. A. Cole
Kyrkostyrelsen

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Sövestads församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förestadsgatan 2, Malmö.

Ink 4/842
Pönl. 3

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kärrgården m.fl. hemman i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gösta Lindberg, Kärrgården, torsdagen den 3 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstüdoskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Kärrgården nr:is 1, 2, 3 och 4 samt Bjäresjö nr:is 3, 15 och 21 i Bjäresjö socken ävensom Ebberp nr 1, Krageholm nr 1 och Örehus nr 1 i Sövestads socken, dels di-
ningsföretaget "Svartåns reglering av år 1930" "Övre företaget" i Bjäresjö, Sövestads och Skärby socknar, dels di-
ningsföretaget "Bjäresjö nr 4 och Kärrgården m.m. av år 1927" i Bjäresjö socken, dels allm. vägen nr 13 Bjäresjö-Krageholm i Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 21 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26 juli 1942 för
Bjäresjö församling i kyrka betygar:

P. L.

Annålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Bjäresjö församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Kärragården m.fl. hemman i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Sövestads församling /kungörelse/,	Krageholm	21/7 1942
Pastorsämbetet i Bjäresjö församling /kungörelse/,	Ystad	" "
Skiftesgodemannen Ernst A. Andersson, Sövestad nr 1,	Krageholm	" "
Skiftesgodemannen Nils Andersson, Bjäresjö nr 20,	Ystad	" "
✓ Greve Claes Piper, Krageholm,	Krageholm	23/7 "
✓ Nämndemannen Johan P. Nilsson, Kärragården,	Ystad	" "
✓ Lantbr. Gösta Lindberg, Kärragården,	"	" "
✓ Lantbr. Per Persson, "	"	" "
✓ Arr. Johan Nilsson, "	"	" "
✓ Styresmannen för dikn. föret. "Svartåns reglering av år 1930, övre företaget", Greve Claes Piper, Krageholm,	Krageholm	" "
✓ Styresmannen för dikn. föret. "Bjäresjö nr 4 och Kärragården m.m. av år 1927" Hovjägmästaren A.A. Hageman, Bergsjöholm,	Ystad	" "
✓ Ljunits och Herrestads vägstyrelse,	V. Nöbbelöv.	" "

Malmö den 23 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

D. J. Moller

Statens lantbruksingeniör.

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

MALMÖ.Ang. dikningsföretaget "Kärregården-Krageholm av år 1942".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Kärregården-Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 16 innevarande september. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen från Bjäresjö till Krageholm eller vägen nr 13 i Ljunits och Herrestads vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i Ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärks med röd ring.

Vid förberedande sammanträde i Ärendet den 3 inneva-

rande september har vägdistriktet företrätt av ordföranden i vägstyrelsen, bankdirektören Olof Larsson i V. Nöbbelöv.

Malmö den 4 september 1942.

I tjänsten

C. H. Wallér

C. H. Wallér.

Dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm av år 1942".

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Mellan sektionerna 10+10 och 10+16 av dikessträckan A-B-C korsar det nya avloppet allmänna vägen från Björresjö till Krageholm eller vägen nr 13 i Ljunits och Herrestads vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 1600 m norr om Björresjö kyrka, finnes nu en stentrumma med öppningen 0,65x1,30, vilkens botten ligger på höjden + 15,27 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 18,10 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 16,10 m. Då den nuvarande vägtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 80 cm /32"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 14,58 m vid nerströmssidan och på höjden + 14,59 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 120 cm /48"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Ljunits och Herrestads vägdistrikt. Vägdistriktet äger att genom vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

=====

Malmö den 4 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér
C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

D.nr. 3/38/42

Bil. 7. 19.

Till


Statens lantbruksingenjör

C.H. Wallér

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 4 september 1942 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot Edert förslag till utlåtande av den 4 september 1942 rörande dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm av år 1942".

Malmö den 7 september 1942.


W. Mannerfelt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	22							1500	330	-	3100	682	-	1600	352	-
7	03							1900	57	-	3100	93	-	1200	36	-
9	01							2600	26	-	3100	31	-	500	5	-
9	04							2600	104	-	3100	124	-	500	20	-
7	09							1900	171	-	3100	279	-	1200	108	-
5	09							1500	135	-	3100	279	-	1600	144	-
7	11							11900	209	-	3100	341	-	1200	132	-
9	25							2600	650	-	3100	775	-	5500	125	-
9	06							2600	156	-	3100	186	-	5500	30	-
7	06							1900	114	-	3100	186	-	1200	72	-
5	05							1500	75	-	3100	155	-	1600	80	-
1	01							1100	11	-	3100	31	-	2000	20	-
1	17							700	119	-	3100	527	-	2400	408	-
7	25							1100	275	-	3100	775	-	2000	500	-
5	20							1500	300	-	3100	620	-	1600	320	-
7	22							1900	418	-	3100	682	-	1200	264	-
9	17							2600	442	-	3100	527	-	500	85	-
9	09							2600	234	-	3100	279	-	500	45	-
7	10							1900	190	-	3100	310	-	1200	120	-
7	06							1100	66	-	3100	186	-	2000	120	-
1	02							700	14	-	3100	62	-	2400	48	-
5	11							1500	165	-	3100	341	-	1600	176	-
7	08							1900	152	-	3100	248	-	1200	96	-
9	31							2600	806	-	3100	961	-	500	155	-
	2 80								5219	-		8680	-		3461	-

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	06							1500	90	-	3100	186	-	1600	96	-
7	06							1900	114	-	3100	186	-	1200	72	-
9	09							2600	234	-	3100	279	-	500	45	-
7	08							1100	88	-	3100	248	-	2000	160	-
5	14							1300	210	-	3100	434	-	1600	224	-
7	10							1900	190	-	3100	310	-	1900	120	-
9	10							2600	260	-	3100	310	-	500	50	-
9	09							2600	234	-	3100	279	-	500	45	-
7	06							1900	114	-	3100	186	-	1900	72	-
5	11							1300	165	-	3100	341	-	1600	176	-
7	07							1900	133	-	3100	217	-	1900	84	-
9	05							2600	130	-	3100	155	-	500	25	-
9	09							2600	234	-	3100	279	-	500	45	-
7	06							1900	114	-	3100	186	-	1900	72	-
5	05							1500	75	-	3100	155	-	1600	80	-
5	10							1300	150	-	3100	310	-	1600	160	-
9	011							2600	26	-	3100	31	-	500	5	-
7	14							1900	266	-	3100	434	-	1200	168	-
9	07							2600	182	-	3100	217	-	500	35	-
5	04							1500	60	-	3100	124	-	1600	64	-
9	09							2600	234	-	3100	279	-	500	45	-
7	07							1900	133	-	3100	217	-	1200	84	-
5	09							1300	135	-	3100	279	-	1600	144	-
5	30							1100	330	-	3100	930	-	2000	600	-
5	06							1500	90	-	3100	186	-	1600	96	-
	2 18								3991	=		6758	-		2767	=

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	18								3991	-		6758	-		2767	-
	11							1900	209	-	3100	341	-	1200	132	-
	06							2600	156	-	3100	186	-	500	30	-
2	35								4356	-		7285	-		2929	-
			02					1300	26	-	2100	42	-	200	16	-
			11					1000	110	-	2100	231	-	1100	121	-
			02					1000	20	-	2100	42	-	1000	22	-
			06					700	42	-	2100	126	-	1400	84	-
			10					1000	100	-	2100	210	-	1100	110	-
			11					700	77	-	2100	231	-	1100	154	-
			06					700	42	-	2100	126	-	1100	84	-
			03					700	21	-	2100	63	-	1400	42	-
			59					400	236	-	2100	1239	-	1700	1003	-
			15					-	-	-	1100	165	-	1400	165	-
			18					400	72	-	2100	378	-	1700	306	-
			01					700	7	-	2100	21	-	1400	14	-
	02							700	14	-	3100	62	-	2700	48	-
	05							1100	55	-	3100	155	-	2000	100	-
	04							1500	60	-	3100	124	-	1600	64	-
	04							1900	76	-	3100	124	-	1200	48	-
	05							2600	130	-	3100	155	-	500	25	-
	08							1100	88	-	3100	248	-	2000	160	-
	08							1500	120	-	3100	248	-	1600	128	-
	07							1900	133	-	3100	217	-	1200	84	-
	12							2600	312	-	3100	372	-	500	60	-
	18							2600	468	-	3100	558	-	500	90	-
	12							1900	228	-	3100	372	-	1200	144	-
	10							1500	150	-	3100	310	-	1600	160	-
95	144								2587	-		5819	-		3232	-

7
9

7

5
5
5

5

5

5

5

1

0

1

5

7

5

7

9

5

7

9

9

7

5

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	95 112	1	44					1100	2587	-	3100	5819	-		3232	-
2								1100	132	-	3100	372	-	2000	240	-
9			02					1100	34	-	3100	42	-	4000	8	-
7			03					1100	39	-	2100	63	-	8000	24	-
5			03					1100	30	-	2100	63	-	1400	33	-
3			06					700	42	-	2100	126	-	1400	84	-
3			03					700	21	-	2100	63	-	1400	42	-
1			63					400	252	-	3100	1323	-	1700	1071	-
0			15					-	-	-	1100	165	-	1100	165	-
1			01					400	4	-	3100	21	-	1700	17	-
0			10					-	-	-	1100	110	-	1400	110	-
0			06					-	-	-	1100	66	-	1400	66	-
1			11					400	44	-	2100	231	-	1700	187	-
0			05					-	-	-	1100	55	-	1400	55	-
1			08					400	32	-	2100	168	-	1700	136	-
	1107	280							3217	-		8687	-		5470	-
9	16							2600	416	-	3100	496	-	500	80	-
7	11							1900	209	-	3100	341	-	1400	132	-
5	05							1500	75	-	3100	155	-	1600	80	-
7	14							1900	266	-	3100	434	-	1200	168	-
9	10							2600	260	-	3100	310	-	500	50	-
3	02							1100	22	-	3100	62	-	2000	40	-
1	03							700	14	-	3100	62	-	2400	48	-
1	18							700	126	-	3100	558	-	2400	432	-
3	07							1100	77	-	3100	217	-	2000	140	-
5	07							1500	105	-	3100	217	-	1600	112	-
7	05							1900	95	-	3100	155	-	1200	60	-
	97								1665	-		3007	-		1342	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
97								1665	-		3007	=		1342	-	
87								2600	182	-	3100	217	-	500	35	-
110								2600	260	-	3100	310	-	500	50	-
69								1900	171	-	3100	279	-	1200	108	-
68								1500	120	-	3100	248	-	1500	128	-
69								1100	99	-	3100	279	-	2000	180	-
62								1500	30	-	3100	62	-	1500	32	-
67								1100	77	-	3100	217	-	2000	140	-
64								1400	44	-	3100	124	-	2000	80	-
68								1500	120	-	3100	248	-	1500	128	-
69								1900	171	-	3100	279	-	1200	108	-
67								700	49	-	3100	217	-	2400	168	-
10								1100	110	-	3100	310	-	2000	200	-
64								1500	60	-	3100	124	-	1500	64	-
65								1900	95	-	3100	155	-	1200	60	-
13								2600	338	-	3100	403	-	500	65	-
08								2600	208	-	2900	232	-	300	24	-
13								1900	247	-	2900	377	-	1000	130	-
10								1500	150	-	2900	290	-	1400	140	-
110								1100	110	-	2900	290	-	1800	180	-
044								2600	104	-	2900	116	-	300	12	-
14								1900	266	-	2900	406	-	1000	140	-
69								1500	135	-	2900	261	-	1400	126	-
01								-	-	-	-	-	-	-	-	-
277								01	4811	-	8451	=		3640	-	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	12	8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	97						011		4811	-		8451	=		36410	=
3	09							1100	99	-	2900	261	-	1800	162	=
5	02							1500	30	-	2900	58	-	1400	28	=
3	12							1100	1132	=	2900	348	-	1800	216	=
5	04							1500	60	-	2900	116	-	1400	56	-
7	09							1900	171	-	2900	261	-	1800	90	-
9	04							2600	104	-	2900	1116	=	300	12	-
9	02							2600	52	-	2800	56	-	300	4	-
7	06							1900	114	-	2800	168	-	950	54	=
5	06							1500	90	-	2800	168	-	1300	78	-
							05			-			-			-
5	08							1500	120	-	2800	224	-	1300	104	-
7	08							1900	152	-	2800	224	-	900	72	-
9	08							2600	208	-	2800	224	-	250	16	-
5	05							1500	75	-	2800	140	-	1300	65	-
7	12							1900	228	-	2800	336	-	900	108	=
9	09							2600	234	-	2800	252	-	200	18	=
3	15							1100	165	-	2900	435	-	1800	270	=
5	12							1500	180	-	2900	348	-	1400	168	=
7	07							1900	133	-	2900	203	-	1000	70	=
9	05							2600	130	-	2900	145	-	300	15	-
										-			-			-
5	04							1500	60	-	3100	124	-	1600	64	-
3	12							1100	198	-	3100	558	-	200	360	=
5	11							1500	165	-	3100	341	-	1600	176	=
4	53						060		7711	-		13557	-		5846	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförs</i>	
				<i>Åker,</i>	<i>144</i>
				<i>de</i>	<i>145</i>
				<i>de</i>	<i>146</i>
				<i>de</i>	<i>147</i>
				<i>de</i>	<i>148</i>
				<i>de</i>	<i>149</i>
				<i>de</i>	<i>150</i>
				<i>de</i>	<i>151</i>
				<i>de</i>	<i>152</i>
				<i>de</i>	<i>153</i>
				<i>de</i>	<i>154</i>
				<i>de</i>	<i>155</i>
				<i>de</i>	<i>156</i>
				<i>de</i>	<i>157</i>
				<i>de</i>	<i>158</i>
				<i>de</i>	<i>159</i>
				<i>de</i>	<i>160</i>
				<i>de</i>	<i>161</i>
				<i>Åker,</i>	<i>162</i>
				<i>de</i>	<i>163</i>
				<i>de</i>	<i>164</i>
				<i>de</i>	<i>165</i>
				<i>de</i>	<i>166</i>
				<i>de</i>	<i>167</i>
				<i>de</i>	<i>168</i>
				<i>de</i>	<i>169</i>
				<i>de</i>	<i>170</i>
				<i>de</i>	<i>171</i>
				<i>Överförs</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4 53						06			7711	-		13558	-		5846	-
7	111							1900	209	-	3100	341	-	12000	132	-
9	08							2600	208	-	3100	248	-	500	40	-
7	03							1100	33	-	3100	93	-	2000	60	-
5	15							1500	225	-	3100	465	-	16000	240	-
7	12							1900	228	-	3100	372	-	12000	144	-
9	08							2600	208	-	3100	248	-	500	40	-
9	06							2600	156	-	3100	186	-	500	30	-
7	13							1900	247	-	3100	403	-	12000	156	-
5	15							1500	225	-	3100	465	-	16000	240	-
3	06							1100	66	-	3100	186	-	2000	120	-
9	15							2600	390	-	3100	465	-	500	75	-
7	15							1900	285	-	3100	465	-	12000	180	-
5	33							1500	345	-	3100	713	-	16000	368	-
3	16							1100	176	-	3100	496	-	2000	320	-
9								2600	130	-	3100	155	-	500	25	-
7								1900	76	-	3100	124	-	12000	48	-
5								1500	60	-	3100	124	-	16000	64	-
3								1100	308	-	3100	868	-	2000	560	-
9								2600	77	-	3100	217	-	2000	140	-
7								1500	60	-	3100	124	-	16000	64	-
5								1900	114	-	3100	186	-	12000	72	-
9								2600	104	-	3100	124	-	500	20	-
9								2600	208	-	3100	248	-	500	40	-
7								1900	228	-	3100	372	-	12000	144	-
5								1500	210	-	3100	434	-	16000	224	-
7								1900	475	-	3100	775	-	12000	300	-
5								1500	225	-	3100	465	-	16000	240	-
3								1100	143	-	3100	403	-	2000	260	-
7 27		41				06		13130 -			23322 -			10192 -		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Över Överföret</i> Om, balm. <i>lätthet</i> 172 <i>de</i> 173 <i>Åker,</i> <i>de</i> 174 <i>de</i> <i>de</i> 175 <i>de</i> <i>de</i> 176 <i>de</i> <i>de</i> 177 <i>de</i> <i>de</i> 178 <i>de</i> <i>de</i> 179 <i>de</i> <i>de</i> 180 <i>de</i> <i>de</i> 181 <i>de</i> <i>de</i> 182 <i>Tomt o. trädg.</i> 183 <i>de</i> <i>de</i> 184 <i>Andarna</i>	
$\frac{1}{2}$	2 ¹		<i>Kärnagårdens</i>	<i>lätthet</i> <i>Piper Piper</i> 185 <i>Åker</i> <i>lätthet</i> 186 <i>de</i> <i>de</i> <i>Andarna</i>	
	1 ²		<i>Kärnagårdens skogspåse</i>	<i>Gösta i Thorsberg</i> <i>Åker</i> <i>lätthet</i> 187 <i>Tomt o. trädg.</i> 188 <i>Andarna</i>	
	1 ¹		<i>Kärnagårdens skogspåse</i>	<i>Johan P. Wikström</i> <i>Åker</i> <i>lätthet</i> 189 <i>de</i> <i>de</i> 190 <i>Överföret</i>	

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
7 27		41				06		13130	-		23322	-		10192	=	
		33						4400	363	-	3100	1023	-	2000	660	-
		22						1100	242	=	3100	682	-	2000	440	-
06								1500	90	-	3100	186	-	1000	96	-
03								1900	57	-	3100	93	-	1200	36	-
17								1500	255	=	3100	527	=	1000	272	-
19								1900	361	-	3100	589	=	1000	228	-
11								2600	286	-	3100	341	-	500	55	-
07								2600	182	-	3100	217	-	500	35	-
11								1900	209	-	3100	341	-	1000	132	-
08								2200	176	-	3100	248	-	900	72	-
16								1700	272	-	3100	496	-	1400	224	-
01								1200	113	-	3100	31	-	1000	18	-
25								1300	325	-	3100	775	-	1000	450	-
8 51		96				06		15961	=		28871	-		12910	=	
06								2200	132	-	3000	180	-	800	48	-
04								2200	88	-	3000	120	-	800	32	-
10									220	-		300	-		80	-
04								1300	52	-	3100	124	-	1800	72	-
16								2200	352	=	3100	496	-	900	144	=
20									404	=		620	-		216	=
08								2200	176	-	3100	248	-	900	72	-
10								2800	280	=	3100	310	-	300	30	-
18									456	=		558	-		102	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförs</i> <i>Öken, Lättåra</i> <i>Summa</i>	191
$\frac{1}{8}$	3'		<i>Kärnagården</i>	<i>Johann P. Wilkman.</i> <i>Tröst o. trädgård</i> <i>Öken Lättåra</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i>	192. 193 194 195 196
				<i>Summa</i>	
				<i>Hammandragg</i>	
$\frac{9}{14}$	1' } gen.		<i>Lövestads o. m.</i>		
$\frac{1}{2}$	1' } ägar.		<i>Kragholm</i>	<i>Carl Elias Papper</i>	1-23
$\frac{1}{8}$	1' } ägar.		<i>Ekberg</i>		
			<i>Orhem</i>		
			<i>Bjäreågg o. m.</i>		
$\frac{1}{2}$	3' } gen.				
$\frac{1}{2}$	15' } ägar.		<i>Bjäreågg</i>	<i>Carl Elias Papper</i>	24-30
$\frac{1}{2}$	21' } ägar.				
$\frac{1}{4}$	4'		<i>Kärnagården</i>	<i>Pas Persson</i>	51-82
$\frac{1}{2}$	1'		<i>Kärnagården</i>	<i>Gösta Brändberg</i>	83-184
$\frac{1}{2}$	2'		<i>de</i>	<i>Carl Elias Papper</i>	185, 186
	12		<i>Kärnagårdens skoflats</i>	<i>Gösta Brändberg</i> <i>Överföres</i>	187, 188

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18								456	-		558	-		102	=
	03							2200	66	-	3100	93	-	900	27	=
	21								522	-		651	-		129	=
	04							11700	68	-	3100	124	=	13100	56	=
	05							1100	55	-	3100	155	-	2050	100	-
	12							1500	180	-	3100	372	-	1600	192	-
	14							11900	266	-	3100	434	-	1200	168	=
	14							2600	364	-	3100	434	=	500	70	=
	49								933	=		1519	-		586	-
	2 80								5219	-		8680	-		3461	-
	2 35								4356	=		7285	-		2929	-
	1 07	2 80							3217	-		8687	=		5470	-
	8 51	96				06			15961	-		28871	-		12910	=
	10								220	-		300	-		80	-
	20								404	-		620	-		216	-
	15 03	3 76				06			29377	-		54443	-		25066	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	1' 3'		Årsmagårdens skoleplats Årsmagården	Johan P. Wikström Perssons.	Värmland 189-190 192-196
				<u>Summa</u>	
			Pipers 5955	245 % = 5800	
			Pers Persson 5080	21 4900	
			Lundberg 12675	52.- 12000	
			Johanna Nilsen 675	25 600	
			<u>24328</u>	<u>1000</u>	<u>23300</u>
			Pipers areal 2.90 ha	Lundbergs areal	
			2.25 "	2.09	
			<u>5.15 ha</u>	<u>2.11</u>	
				4.20	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	03	3	96			06		29377	-		54443	-		25066	-	
	21							522	-		651	-		129	-	
	49							933	-		1519	-		586	-	
15	73	3	96			06		30832	-		56613	-		25781	-	

Karragården den 16 september 1942.
Å tjänstens vägnar:
E. A. Mellin
Statens lantmäteringsnär.

E. A. Mellin *Nils Andersson*
Nils Andersson

6400
4900
11500
800
25700

Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmansal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Hemmans nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förslag alternativ 1.										
Måkensträckan U B. C.										
12+92 =	90	Schaktning, körbl.								
- 12+2		Band och gräv om ³	150	1.75	262	50				
12+2 =	90	Indöpnar cementbör;								
- 11+12		28" om	90	15.-	1350	-				
		Schaktning, stampning, rorläggning och åter- fullning om	90	4.50	405	-				
11+12 =	96	Indöpnar cementbör;								
- 10+16		28" om	96	15.-	1440	-				
		Schaktning, stampning, rorläggning och åter- fullning om	96	5.50	528	-				
10+16 =	6	Uppgrävd av trummor för allmänna vägar Pjäresjö - Krageholmen eller vägar om 13 i björns och Kåresträcks vägdistrikt. Arbetet skall utföras av vägdistriktet, som dävid äger beakta det att trummor ej får utföras av mindre än 32" (80cm), det att trummor inte underkant skall ligga på höjden + 17.58 om.								
Öf.	982	Överföres			3985	50				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	385	Överfäst			3985	50				
10+10 -	110	Gräns av cementstr.								
- 9		28" m	110	15.-	1650	-				
		Schaktning, stampning, rosläggning och efter- följning	m	110	7.-	770	-			
9-8	100	Gräns av cementstr.								
		28" m	100	15.-	1500	-				
		Schaktning, stampning, rosläggning och efter- följning	m	100	7.-	700	-			
8 =	63	Gräns av cementstr.								
- 7+37		28" m	63	15.-	945	-				
		Schaktning, stampning, rosläggning och efter- följning	m	63	8.-	504	-	10054	50	
Tills. 555 meter.										
Öppnarsning av vandröppst vid										
12+2 samt stenläggning vid										
öppna avloppets botten och										
stämter, ev. tryckning										
St.			1	80.-	80	-				
Rämnar med 188 mm tjäcke										
ter jämta tryckningar vid										
44+42, 19+49 och 7+84 87										
St.			3	210.-	630	-				
Anslutningsrännor till den										
nya fästämnen skola av										
vägdränket utlösa vid										
10+16 och 10+100										
St.			2		-	-				
Intag vid 37, ev. tryckning										
St.			1	200.-	200	-	910	-		
Ersättning till för jord, som tas										
i anslutning till utloppning av den										
öppna avloppströkan 12+92-1029, ev.										
Överför										
					10964		50			

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<i>Östf.</i>	84	<i>Östförford</i>			819	-			15800	-
		<i>Skaktning och åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	84	4.50	378	-				
<i>4+24 -</i>	74	<i>Indöps av cementtrö;</i>								
<i>- 3+50</i>		<i>2 1/2"</i>	74	9.75	721	50				
		<i>Skaktning, stämpling,</i>								
		<i>rörläggning och åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	74	4.75	351	50				
<i>3+50 -</i>	35	<i>Indöps av cementtrö;</i>								
<i>- 3+15</i>		<i>2 1/2"</i>	35	9.75	341	25				
		<i>Skaktning, stämpling,</i>								
		<i>rörläggning och åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	35	4.75	140	-				
<i>3+15 -</i>	65	<i>Indöps av cementtrö;</i>								
<i>- 2+50</i>		<i>2 1/2"</i>	65	9.75	633	75				
		<i>Skaktning, stämpling,</i>								
		<i>rörläggning och åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	65	4.75	308	75				
<i>2+50 -</i>	48	<i>Indöps av cementtrö;</i>								
<i>- 2+2</i>		<i>2 1/2"</i>	48	9.75	468	-				
		<i>Skaktning, stämpling,</i>								
		<i>rörläggning och åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	48	4.50	216	-				
<i>2+2 -</i>	112	<i>Indöps av cementtrö;</i>								
<i>- 0+90</i>		<i>1 1/2"</i>	112	7.75	868	-				
		<i>Skaktning, stämpling,</i>								
		<i>rörläggning och åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	112	3.75	420	-				
<i>0+90 -</i>	90	<i>Indöps av cementtrö;</i>								
<i>- 0</i>		<i>1 1/2"</i>	90	7.75	697	50				
		<i>Skaktning, stämpling, rö-</i>								
		<i>rläggning och återfyllning</i>	90	3.25	292	50	6655	75		
<i>Tills.</i>	508	<i>meter.</i>					6655	75	15800	-

Kostnadsförslag

Bil. Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån, m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förslag alternativ 3.										
Körsbärshälsan A-B C										
12+92 - - 12+2	90	Indöpa av cement- rör 28" m	90	15.-	1350	-				
		Schaktning, stampning, rörläggning och åter- fyllning m	90	3.50	315	-				
12+2 - - 11+12	90	Indöpa av cementrör, 28"	90	15.-	1350	-				
		Schaktning, stampning, rörläggning och åter- fyllning m	90	4.50	405	-				
11+12 - - 10+16	96	Indöpa av cementrör, 28"	96	15.-	1440	-				
		Schaktning, stampning, rörläggning och åter- fyllning m	96	5.50	528	-				
10+16 - - 10+10	6	Byggsamfund av trämmar för allmänna vägar. Pjärcyja - Hagsholmen eller vägen nr 13 i Ljungsby och Kvernstads vägdistrikt. Arbetet skall utföras som vägdistriktet, som däremot äger beakta dels att trämmarna ej får utföras som primärbec- rör av 32" (80 cm), dels att trämmarna inte överföres								
Ömf.	282				5388	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
60f.	282	Överfört underkänt skall ligga på tryckaren + 44.58 om			5388	=				
10+10= -9	110	Indkör av cementtr., 288' m	110	15.-	1650	=				
9-8	100	Schaktning, stampning, rörläggning och åter- fyllning m	110	7.-	770	=				
8- -7+37	63	Indkör av cementtr., 288' m	100	15.-	1500	=				
		Schaktning, stampning, rörläggning och åter- fyllning m	100	7.-	700	=				
		Indkör av cementtr., 288' m	63	15.-	945	=				
		Schaktning, stampning, rörläggning och åter- fyllning m	63	8.-	504	=				
Tills.	555 meter.						11457	=		
Öppnande av vandringsväg vid 12+92 samt stampning av det öppna arloppets botten och slanten, enl. tryckning st.										
			1	80.-	80	=				
Rörningar med 48" med diamre- ter för att förbättra viken 19+22,2 19+12, 9+14 och 7+84 st.										
			4	210	840	=				
Anslutningsrörningar till diken nåra vägrumman skola av vägstruket utföras vid 10+16 och 10+10 st.										
			2			=				
		Överföras			980	=	11457	=		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Överförsk										
Intag vid 7+37, på l. byggnad, at	1	200.-	920	-	11457	=				
Erhållning för jord, för an- ställning genom jordbygge- lag skrivit för försvarad överförsk at l. byggnad 200			200	-	11457	=				
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										
=										

Ken. $\frac{1}{9}$ 42 P₁₀

Kärnagården den 16 september 1942

A. Ljūsteris Rīga:

C. H. Felt

Staten *Coatibus regium*

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dipsträckan C-F-Ej.</u>								
5+88	=	1.40				15.28		2 1/2 cementstr. mellan 5*8 och 2*2.
5	8	1.35						
4+90	10	2.15				4:1000		
4+50	40	1.65						
4+24	26	1.50				15.61		
4/	24	2.05				4:1000		
3+50	50	1.80				15.90		
3	50	2.20				4:1000		
2+50	50	1.40				16.30		
2+2	48	1.25				4:1000 16.50		
1+50	52	1.30						
1	50	1.40				8001:6 9:1000		
0+90	10	1.40				17.28		
0+50	400	1.85				10:1000		
0	50	1.35				18.18		
<u>Summa</u>	<u>508</u>	<u>meter.</u>						
<u>Slammavdrag ej.</u>								
	555							Dipsträckan A-B-C B-C C-D D-E
	229							
	508							
<u>Summa</u>	<u>1292</u>	<u>meter.</u>						

Grävningstabell

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Förslag alternativ 2.</u>								
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
12+92	—	1.45				14.31		28" cementbän mellan 12+92 och 10+16
12+50	42	1.50				1:1000		ca 1 m mellan 10+10 och 7+37
12+2	48	1.60				14.40		Förskt: Rön or järndubbel i jordfast sten
11+50	52	1.70				1:1000		i diket höjda ända 3 m från diket- kanten, ca 0.20 m över marknivå, belägen på höjden +16.29 m.
11+12	38	1.95				14.49		
11	12	2.05				ca 1:1		
10+50	50	2.35				1:1000		
10+16	34	2.35				14.58		Trumma av 32" (80 cm) rön mellan 10+16 och 10+10.
10+10	6	2.35				14.59		
10	10	2.75						
9+50	50	2.70						
9	50	2.60				ca 1:1		
8+50	50	2.90						
8	50	2.40						
7+50	50	2.60						
7+37	13	1.50				14.86		
<u>Summa</u>	<u>555</u>	<u>meter</u>						
<u>Dikessträckan C-D-E.</u>								
<u>Se förslag alternativ 1.</u>								
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>								
<u>Se förslag alternativ 1.</u>								
<u>Lämnandrag</u>								
	555							
	229							
	508							
<u>Summa</u>	<u>1292</u>	<u>meter</u>						

L ä g e	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vid företagets utförande skola följande bestämmelser iakttagas:								
1/	Kommer dikningsföretaget att utföras enligt förslag alternativ 1 eller med öppet avlopp mellan sektionerna 12+92 och 12+2, skall det nuvarande floddiket utvidgas lika åt båda sidorna, därest jordägaren ej påfordrar, att diket huvudsakligen skall utvidgas åt ena sidan.							
2/	Schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare ej påfordra att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida.							
3/	Schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna skola uppläggas med minst 1 m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas på minst var 40:de m samt dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna i jordvallarna skola upptagas till minst 0,50 m bottenbredd och ej med brantare slänter än 1:1.							
4/	Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.							
5/	Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.							
6/	Ommurningar och intag skola utföras av betong med 300 kg E-cement per m ³ och i enlighet med upprättade typritningar.							
7/	Stensättningar vid ommurningar och intag skola utföras i den omfattning, som framgår av resp. typritningar. Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinjer och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Därest så erfordras, skall stensättningen bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,30x0,40 få ej användas till stensättning.							
8/	Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
9/	Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
10/	Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
11/	Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.							

- 12/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
- 13/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
- 18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Brunnarna skola utföras av betongrör med ett mellenskit av brända brunnstegel. Brunnar med 40" och större inre diameter skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med bottnen av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter upp-

54.
dämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 27/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Kärragården den 16 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. A. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Kärragården m.fl. hemman i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 november 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Kärragården m.fl. hemman i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bjäresjö n:ris 3, 15 och 21, Kärragården n:ris 1, 2, 3 och 4 samt Kärragårdens skolhusplats nr 1 i Bjäresjö socken ävensom Ebbarp nr 1, Krageholm nr 1 och Örehus nr 1 i Sövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget ca 2 km NO om Bjäresjö kyrka samt ca 6 km NNV om staden Ystad. På hit-hörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike, som från avvägningspunkten 0 i gränsen mellan fastigheterna Kärragården 2¹ och Kärragården 1¹ avleder vattnet väster ut till det avlopp, som upptagits för torrlägningsföretaget "Svartåns reglering,

övre företaget av år 1930". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid medelavrinning. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran /förrättningsprotokollets § 5/ upprättat förslag till utförandet av nytt avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Två olika förslag hava av förrättningsmannen utarbetats, för vilka det närmare redogöres här nedan.

Förslag alternativ 1.

- 1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningpunkten 12+92 vid Svartån öster ut genom allmänna vägen Bjäresjö-Krageholm till avvägningpunkten 7+37. Delsträckan 12+92 - 12+2 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0,50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Delsträckan 12+2 - 10+16 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" betongrör. Mellan avvägningpunkterna 10+16 och 10+10 skall en ny trumma byggas för allmänna vägen Bjäresjö-Krageholm eller vägen nr 13 i Ljunits och Herrestads vägdistrikt. Trumman skall utföras av vägdistriktet, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 32" /80 cm/, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 14,58 m. Delsträckan 10+10 - 7+37 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" betongrör. Vid avvägningpunkten 12+2 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola av dikningsföretaget utföras vid avvägning-

punkterna 11+12, 9+44 och 7+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkterna 10+16 och 10+10 skall vägdistriktet i samband med nybyggnad av trumman utföra anslutningsbrunnar till densamma. Vid avvägningspunkten 7+37 skall ett intag anordnas.

2/ Dikessträckan C-D-E från avvägningspunkten 7+37 öster ut till avvägningspunkten 5+8. Delsträckan 7+37 - 5+92 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som öppet dike med 0,50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Delsträckan 5+92 - 5+8 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" betongrör. Vid avvägningspunkten 5+92 skall rörutloppet ommuras. Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten 5+8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan E-F-G från avvägningspunkten 5+8 öster och söder ut till avvägningspunkten 0 i gränsen mellan fastigheterna Kärragården ¹ och Kärragården ¹ 2, vilket motsvarar slutpunkten för det avlopp, som upptagits för "Torrlägningsföretaget Bjäresjö nr 4 och Kärragården av år 1927". Delsträckan 5+8 - 2+2 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" betongrör. Delsträckan 2+2 - 0+90 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" betongrör. Delsträckan 0+90 - 0 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" betongrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 4+24, 3+50, 2+50, 2+2 och 0+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 0 skall ett intag anordnas.

Förslag alternativ 2.

- 4/ Dikessträckan A-B-C från avvägningpunkten 12+92 vid Svartån öster ut genom allmänna vägen Bjäresjö-Krageholm till avvägningpunkten 7+37. Delsträckan 12+92 - 12+2 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" betongrör. Delsträckan 12+2 - 10+16 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" betongrör. Mellan avvägningpunkterna 10+16 och 10+10 skall en ny trumma byggas för allmänna vägen Bjäresjö-Krageholm eller vägen nr 13 i Ljunits och Herrestads vägdistrikt. Trumman skall utföras av vägdistriktet, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 32" /80 cm/, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 14,58 m. Delsträckan 10+10 - 7+37 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 28" betongrör. Vid avvägningpunkten 12+92 skall rörutloppet ommuras och erforderliga stensättningar utföras till skydd för det öppna avloppets slänter. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 12+2, 11+12, 9+44 och 7+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningpunkterna 10+16 och 10+10 skall vägdistriktet i samband med nybyggnad av trumman utföra anslutningsbrunnar till densamma. Vid avvägningpunkten 7+37 skall ett intag anordnas.
- 5/ Dikessträckan C-D-E skall utföras på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.
- 6/ Dikessträckan E-F-G skall utföras på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.

Synemännen anse, att det givetvis vore fördelaktigt, om det nya

avloppet kunde utföras enligt förslag alternativ 2 eller som täckt ledning även beträffande dikessträckan 12+92 - 12+2. Då emellertid kostnaderna för utförandet av detta förslag äro ej obetydligt större än kostnaderna för utförandet av förslag alternativ 1, och då förslag alternativ 2 medför fördelar endast för en delägare inom dikningssamfälligheten, föreskriva synemännen, att det gemensamma företaget skall utföras enligt förslag alternativ 1. Företaget skall dock utföras enligt förslag alternativ 2, därest någon delägare det påfordrar, och därest denne förbinder sig att ensam gälda de ökade kostnader, som härigenom uppkomma. I så fall skola anbud infordras på företagets utförande enligt båda förslagen, varefter de ökade kostnadernas storlek bestämmes av skillnaden mellan den antagne entreprenörens båda anbud, därvid vederbörande emellertid äger tillgodoräkna sig det ersättningsbelopp, som skolat utgå för jord samt för intrång genom jordupplag och för försvårad överkörsel, därest företaget utförts enligt förslag alternativ 1. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta ledningarnas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda betong- eller cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

En för samtliga dikessträckor gemensam profilritning har upprättats och dessutom i viss utsträckning även sektionsritningar. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras å hithörande plankarta av röda,

60
heldragna linjer. Läget för ommurningar, brunnar och intag har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och
topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande
fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda
undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kar-
tor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikes-
sträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna
avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av ne-
derbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid nor-
mala flöden uppgår till högst 0,8 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad
i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföreta-
get kommer till stånd, hava kartlagts och avfattats på hithörande plan-
karta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningpunkterna 10+10 och 10+16 av dikessträckan A-B-C
korsar det nya avloppet allmänna vägen från Bjäresjö till Krageholm el-
ler vägen nr 13 i Ljunits och Herrestads vägdistrikt. I korsningspunkten,
som ligger ca 1600 m norr om Bjäresjö kyrka, finnes nu en stentrumma med
öppningen 0,65x1,30, vilkens botten ligger på höjden + 15,27 m. Vägbanan
ligger på medelhöjden + 18,10 m och lägsta marken uppströms trumman på
höjden + 16,10 m. Då den nuvarande vägtrumman ej utförts till erforder-
ligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trum-

man skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 80 cm /32"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 14,58 m vid nerströmssidan och på höjden + 14,59 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 120 cm /48"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till den samma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Ljunits och Herrestads vägdistrikt. Vägdistriktet äger att genom vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida /förrättningsprotokollets § 12/.

Enskilda vägar.

Den nuvarande trumman för brukningsvägen vid 12+87 måste rivas, därest företaget kommer att utföras enligt förslag alternativ 1. Dikningsföretaget skall emellertid ej nybygga någon trumma vid 12+87 utan i stället till vederbörande jordägare utgiwa viss ersättning för försvårade överkörsel enligt bestämmelserna i mom. 4 här nedan. Det nya avloppet korsar även på ett flertal andra platser enskilda vägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock

62.
åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

Kommer företaget till utförande enligt förslag alternativ 1

skall ersättning med tillsammans 200 kr utgå till ägaren av Krageholm

för jord, som gräves bort vid utvidgning av dikessträckan 12+92 - 12+2

samt för jordupplag utmed och för försvårad överkörsel över samma dikes-

sträcka. Kommer företaget till utförande enligt förslag alternativ 2,

får den, som påfordrat företagets utförande enligt detta förslag, till-

godoräkna sig samma ersättningsbelopp, då de merkostnader skola fast-

ställas, som han ensam äger att betala. Ersättning för jord och för jord-

upplag utmed dikessträckan 7+37 - 5+92 skall däremot ej utgå. Jordägaren

kan nämligen med fördel utplanera schaktningsmassorna i hålor och svackor

och den bortgrävda jorden representerar f.n. knappast något värde.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya

dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse rörande

ersättningsbeloppets storlek ej träffas mellan vederbörande jordägare och

företagets styresman, skall detsamma bestämmas av lantbruksingenjören i

länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande slutligen sådan genom dikningsföretagets utförande

uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestäm-

melserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföreta-

gets utförande enligt förslag alternativ 1 till 24500 kr och enligt för-

slag alternativ 2 till 26300 kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprät-

tats och bifogats förrättningshandlingarna såsom respektive Bil. Ba och Bb.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskriften i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse pris å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden tillsammans den - 725781,- kr - motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar, varför kostnaderna skola fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida un-

64.
derhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelser-

na i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskju-

tas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna för-

delas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas an-

givna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden. Delägare, som ej är sö-

kande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är

med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke

skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större

belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båt-

naden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sö-

kande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortning-

en "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30

§§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att

det nu planlagda dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemän-

nen skäligen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall

alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann

överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med be-

aktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga

kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syne-

förrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till be-

stämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid

företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betong- eller cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar, räknat per cm av rörets längd; 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg och 28" 29 kg.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
- 7/ Till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll hava fixpunkter blivit utsatta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen

66.
/Bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter ^{de} fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman eller också den, som lider men av

67

- skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarnes tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm av år 1942". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 38,67 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiwa sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Kärragården den 16 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

B. H. Nalle

Statens lantbruksingeniör.

Erhållningen

Nils Andersson

Godt måå.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelingslängd									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lövstads s.m.</u>				
9 ³ / ₄	1'	gem.	Kraggholm;				
1 ¹ / ₂	1'	ägar.	Ekbo; Carl Olof Persson	ätk.	1-23	5219.-	8680.-
3 ¹ / ₂	1'		Oxelma;				
			<u>Björnsjö s.m.</u>				
1 ¹ / ₂	3'	gem.	Björnsjö; Carl Olof Persson	ätk.	24-50	4356.-	7225.-
1 ¹ / ₂	15'	ägar.					
1 ¹ / ₂	21'						
1 ¹ / ₂	2'		Kärnagården; Dem.	ätk.	185, 186	220.-	300.-
1 ¹ / ₄	4'		Is; Per Persson		51-86	3217.-	8687.-
1 ¹ / ₂	1'		Is; Gösta Lindberg	ätk.	87-184	15961.-	28871.-
	1 ¹ / ₂		Kärnagårdens abryddat; Dem.	ätk.	187, 188	404.-	620.-
	1'		Is; Joh. P. Nilsson		189-191	522.-	651.-
1 ¹ / ₂	3'		Kärnagården; Dem.		192-196	933.-	1519.-
					Samman	30832.-	56613.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för																							
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen																					
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre																			
Kronor																													
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
3461.-						3289.12	13.425	112.76																					
2929.-						2783.45	11.361	95.42																					
80.-						75.95	0.310	2.60																					
5470.-						5198.16	21.217	178.21																					
12910.-						12268.62	50.076	420.59																					
216.-						205.31	0.838	7.04																					
129.-						122.50	0.500	4.20																					
586.-						556.89	2.273	19.09																					
25781.-						24500.-	100.-	839.91																					
Kärnagården den 16 september 1942. Å tjänstens vägnar: C. A. Haller. Statens lantbrukshögskola. Elzeph. Ryman 25096 Kils Andersson <table><tr><td>Piper</td><td>617</td><td>Kode</td><td>210.78</td></tr><tr><td>Kullberg</td><td>12473.90</td><td>50.914</td><td>427.60</td></tr><tr><td>Per Persson</td><td>5198.16</td><td>21.217</td><td>178.21</td></tr><tr><td>Joh. P. Nilsson</td><td>679.39</td><td>2.773</td><td>23.29</td></tr><tr><td></td><td>24500.-</td><td>100.-</td><td>839.91</td></tr></table>										Piper	617	Kode	210.78	Kullberg	12473.90	50.914	427.60	Per Persson	5198.16	21.217	178.21	Joh. P. Nilsson	679.39	2.773	23.29		24500.-	100.-	839.91
Piper	617	Kode	210.78																										
Kullberg	12473.90	50.914	427.60																										
Per Persson	5198.16	21.217	178.21																										
Joh. P. Nilsson	679.39	2.773	23.29																										
	24500.-	100.-	839.91																										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksädda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Äfveringsföretaget N. Kärnagårdens*
Stangelholm nr 19412 i Skärings socken
~~socken~~ och *Närmlöv* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>12</i>	0,50			<i>6</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>11.4</i>	3,00	<i>13</i>	<i>20</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>9</i> ar	<i>167</i>	<i>0.05</i>	<i>8</i>	<i>35</i>		
		har	<i>15.73</i>	<i>2.00</i>	<i>31</i>	<i>77</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>12</i> ar	<i>31</i>	<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>55</i>		
		har	<i>3.76</i>	<i>1.46</i>	<i>5</i>	<i>49</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>33</i> ar	<i>2</i>	<i>0.05</i>	<i>10</i>			
		har	<i>0.06</i>	<i>0.72</i>	<i>05</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> 10—15 m. <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkarket						
		blad						
		övriga regalkarket						
		blad						
		Överföres					<i>64</i>	<i>51</i>
							<i>70</i>	<i>51</i>

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				790 51
25-26 2 12 100 11		Avvägning:				
1942		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
6/7		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ≥ 4 punkter pr har	19,55	0,50	9 78	
		avvägda punkter	500	0,03	15 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4,4	2,00	8 80	
		i annan mark		5,00		93 88
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	200	0,05	10 -	
		 ar, ...	19,55	0,10	11 95	11 95
		 har	200			8 -
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	200	0,04		
1942		Markvärdering:				
3/19		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	400	0,06	24 =	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	300	0,12	24 =	58 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,4	3,=	1 20	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,6	3,80	5 60	6 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		 st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0,25	5 =	
1939	2/11	<i>Uppgrävning av äldre diken och diken</i>	1		12 =	17 -
		 st.	1			8 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		
1939	3/11	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
8/11		<i>Redovisning av medelbördsmåttet i jordskeden</i>	1	12,00	12 -	
		för vattendrömsareal				
		<i>Uppgrävning och beräkning av medelbördsmåttet</i>	1	12,00	12 -	26 =
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " <i>från skilda</i>		10,00		30 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	33	0,03	99	1 99
		 Överföres				326 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				396 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	4	2,00	8	11 =
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp, 2 förslag	2.6	4,00	10 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 2 förslag			50 80	61 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	4	0,30	1 20	3 20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 5 =
		Utlåtande och betänkande, § 45	15	3,00		36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	3	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	11	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	11	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 st.	11	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1/3	12,00	4 =	
		slanficka 2 st.	1	12,00	12 —	28 —
		Utredning och upprättande av kartor V.L.F. 32	1 1/2			18 —
		Lösen för:				562 23
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket				
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	200 0.07		14 —	
		har	19.55 0.14		2.74	
		Överföres			23 74	

1948
1939
1939
1939

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 19	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	41 33
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.4	2.50	1 -	
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.3	6.-	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, ~~st.~~ <i>st.</i>	1/2		6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	28 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	12 1/2	12,00		20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	61	0,55		33 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				121 68
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			26 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och avskrift av ritningar~~			5 -	31 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			67 -	125 -
		Summa kronor				156 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				562 23
		Lösen för kopior och avskrifter				121 68
		Övriga förrättningskostnader				156 -
		Summa kronor				839 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Näringslivet i Jönköping och Hällefors häradsrätt.

Näringslivet i Jönköping den 16 september 1942.

E. H. Mellin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

E. H. Mellin Kronor 839 91 kvitteras: Nils Andersson

Malen den 19 september 1942

E. H. Mellin

Reklamationsföretaget "Känagården" Kragholm är i 1943. Debet
till skiftsgodsmannen Ernst A. Andersson,

1942.				
Sept.	3	Pesa hemmet - Kärnagården - hemmet.		
		12 km à 5 öre	6	-
		Dagtraktamente	10	-
"	16	Erstatning lika med d. 3	16	-
		kmor	32	-
Kritteras: Lyphodryan				

Räkning Kärnagården den 16 september 1942.

Räkningsföretaget Kärnagården - Krageholm av år 1942 Debet
till skiftesgodemannen Nils Andersson

1942.				
Sept.	3	Resa hemmet - Kärnagården - hemmet; 6 km à 50 öre	3	-
		dagtraktamente	10	-
"	16	ersättning lika med d. 3/9	13	-
		<u>Kronor</u>	<u>26</u>	<u>-</u>
Kvitteras:				
Nils Andersson				

N^o 12347 * B

MALMÖ den 22 juli 1942.

Herr Lantbruksingeniör Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsg. 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Annonseringar, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1942
Juli

22

An annons om

Syneförrättning. Kärragården m.fl.
hemman.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	100	26	26	--

För annonsförläggare svaras ej mera än sex månader.

Kvitteras den 26/9-42
L.-B. Skånska Dagbladet
g:m ... *[Signature]*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kärragården m. fl. hemman i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gösta Lindberg, Kärragården, torsdagen den 3 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Kärragården n:ris 1, 2, 3 och 4 samt Bjäresjö n:ris 3, 15 och 21 i Bjäresjö socken ävensom Ebbarp nr 1, Krageholm nr 1 och Orehus nr 1 i Sövestads socken, dels dikningsföretaget "Svartåns reglering av år 1930", 'övre företaget' i Bjäresjö, Sövestads och Skärby socknar, dels dikningsföretaget "Bjäresjö nr 4 och Kärragården m. m. av år 1927" i Bjäresjö socken, dels allm. vägen nr 13 Bjäresjö—Krageholm i Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 21 juli 1942.

A tjänstens vägnar:
C. H. WALLER.
Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet den 22 juli 1942 intygas härmed:

C. Jansson

J. Jansson

godkänd

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. statskontoret

den 16/6 1944

godkänd den 29/6 1944

236

44

DIARIE Nr 12180

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JUN. 1944

M

3.0725

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kultur- och skogsdepartementet

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
dikningsföretaget Kärragården - Krageholm av år 1942 i Bjäresjö och
Sövestads socknar av

MALMÖHUS LÄN

1 h. handsk.

beviljat dels **statsbidrag** med tolvtusensexhundratjugo (12.620)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tolvtusentåttahundratio (12.810)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till **styrelse** för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de, med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Krageholm den 6 juni 1944.

Carl Claes Piper

Att Greve Carl Claes Piper, Krageholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. J. M. M. M.
Lantbruksstyrelsen
Adress *Stockholm*

Bachro Waller
jur. stud.
Adress *Malmo*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Kärregården - Kragholm av år 1942 i Bjäresjö och Sövesteds socknar av Malmöhus län.

Lån 12.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register - nummer	E g a r e
<u>Bjäresjö socken</u>			
Bjäresjö	1/2	3 ¹	Carl Claes Piper
"	1/2	15 ¹	Densamme
"	1/2	21 ¹	Densamme
Kärregården	1/2	1 ¹	Gösta Lindberg
"	1/2	2 ¹	Carl Claes Piper
"	1/2	3 ¹	Joh. P. Nilsson
"	1/4	4 ¹	Per Persson
Kärregårdens skolplats		1 ¹	Joh. P. Nilsson
"		1 ²	Gösta Lindberg
<u>Sövesteds socken</u>			
Kragholm	9 3/4	1 ¹	Carl Claes Piper
Ebbarp	1/2	1 ¹	Densamme
Orehus	ghs	1 ¹	Densamme

Stockholm den 4 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

TH

22/444

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Kärragården - Krageholm av år 1942" i Bjuresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bjuresjö socken.

1/2	mtl.	Bjuresjö	1	Carl Claes Piper.
1/2	"		3	
1/2	"		1	
1/2	"	Kärragården	15	Gösta Lindberg.
1/2	"		1	
1/2	"		21	
1/2	"	"	1	sam. Carl Claes Piper
1/2	"	"	1	
1/2	"	"	2	
1/2	"	"	1	Joh. P. Nilsson.
1/2	"	"	3	
1/4	"	"	1	
1/4	"	"	4	Per Persson.
1/4	"	"	1	
1/4	"	"	1	
1/4	"	"	1	Joh. P. Nilsson.
1/4	"	"	1	
1/4	"	"	1	
1/4	"	"	1	Gösta Lindberg.
1/4	"	"	1	
1/4	"	"	1	

Sövestads socken.

9 3/4	mtl.	Krageholm	1	Carl Claes Piper.
1/2	"	Ebbarp	1	
1/2	"	Orehus	1	

Malmö 1 april 1943.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Rättelse med blå beteckning vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

godk 4/744

236
44

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt revision av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Kärragården-Krageholm av år 1942" i Bjäresjö och Sövestads socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 12620.- kr

Lån från statens avdikningslånefond 12810.- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Carl Claes Piper,
Krageholm.

Förtroendeman:

Ensam intressent:

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 juni 1944. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. De verkliga kostnaderna överensstämmer med de beräknade och redovisas sålunda:

Torrlägningskostnader 24500.- kr

Förrättningskostnader 932.53 "

Summa 25432.53 kr

Malmö den 6 juni 1944.

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.