


Mr 68 Alaminthas 1/2th

M 1*0073



Innehåller fyra hönor (49) skivna sidor.

Afskrift.

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 10 juli 1925 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att intagnings-
brunnarna skola försees med botten av betong eller sten.

Stockholm den 4 augusti 1925.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

*vidimus
ex officio
Emil Rönner*

Översiktskarta



Skala 1:100000

Betänkande angående torrläggning av mark till V.Äspinge och Hurva avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån ur odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis täckning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord tillhörande hemmanen V.Äspinge och Hurva uti Hurva socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget strax söder om Hurva järnvägsstation och har sitt avfall åt väster. För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är betecknad med gul färg, dikenas lägen med röd linie och nederbördsområdet med en streckad, blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 maj 1922 att företaga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till V.Äspinge och Hurva hemman.

Förrättningen avslöts den 28 september 1922 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anmälts missnöje enl. efter utlåtandet tecknat bevis av den 28 januari 1924.

Enligt en emellan delägarne ingången förening, den 15 november 1923 hava samtliga beslutat att ansöka om såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån ur odlingslånefonden och ut-

gör deras andel tillsammans 100 % av ~~det~~ i kostnadsfördelningslängden upptagna förbättringsvärdet.

I företaget ingår enl. efterstående tabell

Åker -----	12,225
Äng och annan mark -----	<u>0,140</u>

eller tillsammans 12,365 har

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i företaget ingående vattensjuka jorden är det nödigt att utföra dikessträckor, som å plan- och profilkartorna äro betecknade med litt. A-B-C, B-D-E och D-F i enlighet med de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris af 7,50 kr.

Några allmänna broar ingå ej i företaget.

Eftersom ägofigurerna 20 a och 20 b, utgörande en mossgrav ej äro lämpliga till odling har ingen odling föreskrivits i ifrågavarande fall.

Då sökandena önska erhålla lån som anslag har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 okt. 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till	8038:50
kostnaden enligt kostnadsförslaget	<u>5358:30</u>
varför vinsten skulle bli	2680:20 kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka att sökandena måtte erhålla som

lån	4018:72
anslag	<u>1339:58</u>
eller tillsammans	5358:30

Lund i februari 1924

Ernåt Berggren

Ernst Berggren

Tabell

	Hela avdiknings- området				Låne- och an- slagssökandenas andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	hkr.	ör	har	ar	hkr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga till- stånd utgöres området av:								
åker	12	225	16421	-	12	225		
äng och annan mark		14	9650			14		
Sma.	12	365	16517	50	12	365	16517	50
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	12	225	24416	-	12	225		
" (förut äng eller annan mark)								
äng och annan mark(nybildad eller förbättrad)		14	140	-		14		
Summa	12	365	24556	-	12	365	24556	-
Lund 1 februari 1924								
Ernst Berggren								

Kostnadsförslag

Vattenavledning och gemensam dikning

Enligt vid laga syneförrättningen

upprättat förslag 4890:-

Laga syneförrättningskostnader 351:-

Betänkande med bilagor 117:30 468:30

Summa kronor 5358:30

Lund i februari 1924.

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5358 kronor 30 öre.

Stockholm den 4 augusti 1925

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

- 9 -

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i

kostnaden samt låne- och anslagshelopp.

mtl.	n:r	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.	Ägofigurer- nas nummer.
69/80	4	Hurva, Per Grane	1-3,6-10b
1/16	7,9	V.Äspinge, Alfred Nilsson	13
1/16	7,9	do. Aug.Olsson	14,17,18a
7/64	7,9	do. ~~Sigfrid Nilsson~~ ~~And. Bergström~~	19a-21b
13/ 1280	8	Hurva Otto Persson	22a-23a,24 26 och 27
13/ 2560	8	do. Bengt Persson	28a-29b
13/ 2560	8	do. Nils Olsson	30a,31o.32
1/24	8	do. ~~Per Ghöld~~ ~~Rickard Nilsson~~	33-35
			Summa

Förbättringsande		70 % af förbättringsvärdet.		Deltager i kostnaden för diktet		Lagasynneförrättningen		Betänkan det		Summa kostnader		Anslog		Län	
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
3380	-	2366	-	2056	25	147	60	4932		2253	17	563	29	1689	87
48	-	3360		29	34	2	11	070		32	15	8	04	24	12
542	-	37940		329	59	23	66	791		361	16	90	29	270	87
244	50	17115		148	66	10	67	357		162	90	40	73	122	19
1162	-	81340		707	08	50	75	1696		774	79	193	69	581	07
872	-	61040		530	57	38	08	1273		581	38	145	35	436	04
562	-	39340		341	81	24	53	820		374	54	93	64	280	91
1228	-	85960		746	80	53	60	1791		818	21	204	55	613	65
8038	50	562695		4890	-	351	-	11730		5358	30	1339	58	4018	72

Lund i februari 1924.

Ernst Berggren

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget torrläggning av mark till n:r 7 och 9 V.Äspinge och Hurva m.fl.hemman uti Hruva socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1922 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget, varför viduppdra-
vid laga syneförrättningen
ga åt den^{vid laga syneförrättningen}valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Hurva den 15 november 1923

P.N.Grane

And Bergström

69/80 mtl.n:r 4 Hurva

7/64 V.Äspinge n:r 7 & 9

Rickard Nilsson

Nils Olsson

1/24 mtl. n:r 8 Hurva

13/2560 mtl.n:r 8 Hurva

Bengt Persson

Alfred Nilsson

13/2560 mtl.n:r 8 Hurva

1/16 mtl.n:r 7 & 9 V.Äspinge

Aug.Olsson

Otto Persson

1/16 mtl.V.Äspinge n:r 7,9

13/1280 mtl.n:r 8 Hurva

Att ovanstående delägare uti dikningsföretaget Hurva- Äspinge här ovan egenhändigt tecknat sina namn intyga undertecknade vittnen:

Nils Jönsson

Per Bergström

Lantbrukare Hurva

Lantbrukare Äspinge

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av lån
ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsansla-
get för torrläggning av mark till V. Äspinge och Hurva uti Hur-
va socken av Frosta härad och Malmöhus län; upprättat enl. lant-
bruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För översiktskarta -----	4:-	
" betänkande -----	9:-	
" tabeller 1-2/2 24 -----	24:-	
" avskrift av handlingar med inbindning -----	30:-	
" kopia av plankartan:		
" rubrik, skalor m.m. -----	7:-	
" 35 fig. à 7 öre -----	2:45	
" 18,865 har. à 14 öre -----	<u>1:80</u>	4:25
därtill 25 % -----		1:06
" 145 st. höjdlägestal à 2 öre -----		2:90
" diken å plankartan -----		3:05
" profiler 1,2 km. à 6:- kr. -----	7:20	
" 17 sekt. à 28 öre -----	4:76	
" 10 " à 17 " -----	1:70	
" 1 st. brunn och kringmurning à 3:- kr. ---	6:-	
" 1 st. ägovägstrumma à 5:- kr. -----	5:-	
därtill 30 % -----	<u>7:39</u>	
	32:05	
" ritn. å kalkerväv avgår 25 % -----	<u>8:01</u>	<u>24:04</u>
	Trpt.	109:30

Trpt. 109:30

För åtecknande av bevis med kommissionsarvode ----- 5:-

" skrivelser m.m. ----- 3:-

Summa kronor: 117:30

Kvitteras

Lund i februari 1924

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 7 och 9 Västra Äspinge och Hurva m.fl.hemman uti Hurva socken av Frosta härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av d den 31/12 1920.

För lösen	för förordnandet jämte kommissionsarvode	-----	3:-
"	9 st.kallelser à 50 öre	-----	4:50
"	2 st.sammanträdesdagar, den 4/9 och 28/9 22	-----	24:-
För ägomätning, skala 1:4000:			
"	mätningssområdets gränser 2,8 km.à 3:- kr.	-----	8:40
"	34 st.ägofig.åker,medelareal 0,36 har.à 24 öre	-----	8:16
"	12,225 har.a " " " à 78 "	-----	9:54
"	2 st.ägofig.äng " 0,07 " à 5 "	-----	0:10
"	0,14 har. " " " à 146 "	-----	0:20
"	10 st.ägofig.imp. " 0,05 " à 5 "	-----	0:50
"	0,50 har. " " " à 78 "	-----	<u>0:36</u> 18:86
"	rubrik, skala m.m.	-----	4:-
För ytavvägning 12,865 har.à66 öre			
"	140 punkter à 2 öre	-----	<u>2:80</u> 11:29
"	begränsningskurva 2,8 km.à 2:50 kr.	-----	7:-
"	längdävvägning och jordundersökningar den 7/8 & 10/8 22	--	24:-
För arealuträkning, skala 1:4000,46 fig.à 5 öre			
"	" " " 12,865 har.à 10 öre	-----	<u>1:29</u> <u>3:59</u>

	Trpt.	88:64
För ägobeskrivning -----		1:50
" gradtabell -----		4:-
" bestämmande av värdet före och efter, 36 fig. à 12 öre ----		4:32
" profilkartan 1,2 km. à 3:50 kr -----		4:20
" 17 sektioner á 28 öre -----		4:76
" 10 " à 17 " -----		1:70
" 3 st. brotrummor m.m. à 5:- kr. -----	<u>15:-</u>	21:46
" skalor, rubrik m.m. -----		3:-
För hydrografisk utredning, den 9/8 22 -----		6:-
" bestämmande av dimensioner -----		15:-
" dikenas insättande å kartan -----		1:75
" grävningstabell -----		5:-
" kostnadsberäkning 1,2 km. à 4:50 kr. -----		5:40
därtill 0,1 % av kostnaderna -----		5:40
För införande av höjdsiffror 140 st. à 1 öre -----		1:40
" ersättningslängd -----		3:75
" utlåtande -----		30:-
" kostnadsfördelningslängd -----		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m. -----		7:-
" 46 fig. à 7 öre -----		3:22
" 12,865 har. à 14 öre -----	<u>1:80</u>	<u>5:02</u>

Trpt. 238:74

därtill 25 % -----	1:26
För 140 st.höjdlägestal à 2 öre -----	2:80
" diken å plankartan -----	3:-
" profilen 1,2 km. à 6:- kr.-----	7:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående -----	21:46
därtill 30 % -----	6:44
För avskrift av handlingar och inbindning -----	<u>25:-</u>
	306:-
För gode männen -----	40:-
" kallelsekostnad -----	<u>5:-</u>
	<u>Sma.kr. 351:-</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom trettio dagar
härefter, klanderdärå, genom stämning till Frosta häradsrätt anstäl-
la.

Hurva den 28 september 1922.

Ernst Berggren

306:- kvitteras Ernst Berggren

20:- " Henrik Andersson

20:- " Ola Nilsson

afslut.

Protokoll från sammanträde den 28 september 1922 med delägarna i dikningsföretaget Västra Espinge 7 och 9 samt n:r 4 Hurva m.fl.hemman i Hurva socken, Malmöhus län.

Som arbetsstyrelse valdes lantbrukarna P.N.Grane och And. Bergström.


Till att justera dagens protokoll utsågos lantbrukarna Nils Olsson och Rickard Nilsson.

Som ovan

P.N.Grane

*Förstärkt utlåtande (19) utifrån sedor
vidimmas, ex officio*

Ornt Bergström



Protokoll hållet vid sammanträde

angående laga syneförrättning för ny-
grävning av ett floddiåe för torrlägg-
ning av mark till N:r 7 och 9 Äspinge.

År 1922 den 4 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör Å Gästgivaregården i Hurva för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike i och för torrläggning av mark till N:r 7 och 9 V.Äspinge och Hurva m.fl. hemman uti Frosta härad och Hurva socken av Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättingens röretagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo sökandena:

Anders Bergström för n:r 7 och 9 V.Äspinge genom sonen

Anders Bergström enligt fullmakt Bil.A.

Rickard Nilsson för n:r 8 Hurva

och av övriga sakägare:

Nämndeman Per Grane för n:r 4 Hurva,

Otto Persson för nr 8 00 do

Bengt Persson " n:r 8 do

Aug. Olsson " n:r 7 och 9 v.Äspinge

Alf. Nilsson " n:r 7 och 9 V. Äspinge

Ja, seint fremst av händels föt, redaktörst skrivning, betän icke enen lags till anför
 med följande beskrifning, det varden komat till treis maktat. Hockholm i Lörberg
 dens vattendrags kanti den 48 januari 1924.
 Utmärkt för 1.
 Utmärkt för 1.

Som gode män Herrar Ola Nilsson och Henrik Andersson, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga.

§:5

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökandena, men förklarade sig Otto Persson härtill villig vid syn-
gången och varom särskild förenings upprättades Bil.C.

§:6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synmännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödi-

ga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 28 denna månad kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras..

§:7

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Henrik Andersson.

Ola Nilsson.

Den 28 september 1922

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare:

Per Grane för n:r 4 Hurva

Alf. Nilsson " n:r 7 och 9 V. Äspinge

Aug. Olsson " do do

Anders. Bergström för n:r 9. do

Otto Persson " n:r 8 Hurva

Nils Olsson " do do

Rickard Nilsson " do do

§:8

Förelades sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:10

Rickard Nilsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar samt sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse.

§:11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förretningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:12

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan:

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Bitädande gode män:

Henrik Andersson. Ola Nilsson.

5

Bil.A.

För innehavaren fullmakt att, vid det till denna dag av Herr lantbruksingeniören E. Berggren utsatta sammanträdet angående syn för torrläggning av mark till N:r 7 & 9 V. Äspinge och Hurva m.fl. hemman i Hurva socken av Frosta härad och Malmöhus län, min rätt och talan utföra och bevaka; förklarande jag mig nöjd med vad ombudet i saken lagligen gör och låter, försäkras.

V. Äspinge pr Hurva den 4 september 1922

And. Bergström.

Bevittnas:

Nils Hansson.

Alfred Nilsson.

Äspinge

Hurva.

Bil.B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike för torrläggning av mark till N:r 7 och 9 V. Äspinge

och Hurva m.fl.hemman uti Frosta härad och Hurva socken.

V.Äspinge och Hurva den 28/3 22.

And.Bergström. Rickard Nilsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företa den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 maj 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll. T.Thege.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike i och för torrläggning av mark till N:r 7 och 9 V.Äspinge och Hurva m.fl.hemman uti Hurva socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökandena till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Hurva den 4 sept. 1922.

Otto Persson.

Bevitnas: Ernst Berggren. Henrik Andersson.

Ola Nilsson.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl.Maj:ts Befallningshavande
i länet på därom gjord ansökan för-
ordnade laga syneförrättningen för
nygrävning av ett floddike i och
för torrläggning av mark till N:r 7
och 9 V.Äspinge och Hurva m.fl.hem-
man uti Hurva socken av Frosta hä-
rad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis
täckning med rör av mindre floddiken för bättre torrlägg-
ning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjandet av
densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7
kap.av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen
har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsnings-
linjen blivit så beräknad, att all den nedom denna linje
eller kurva belägna mark ej under nuvarande förhållanden
är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 met.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendefaren lagts till
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings och Håvdeförteckningslängden.

Då någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den bätnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren per hektar kan bli värd efter företagens utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sätt-

ning beräknats har höjdlägesgraden 1,0, och för den som är till-

. Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt
torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles
oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan
vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta fö-
retag har denna grad blivit lagd 0,1 met. under den vid un-
dersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalet varierar således emellan 1,0 och 0,0 och de
olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av mar-
kens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna vär-
dering skett under förutsättning att marken skulle bliva
fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de
åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader,
vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits
om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa
grader återfinnas. - I samma längd finnes även var och en
delägaras båtnad eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkan-
det i sammanträdesprotokollets §:4 jämte den ingångna för-

eningen och utgör nygrävning och delvis täckning av dikesträckorna. Å plan- och profilkartorna betecknade med litt.

A-B-C, B-D-E och D-F av vilka synemännen funnit lämpligt föreskriva att dikesträckan B-C skall göras öppen, men de övriga täckta. För dikesträckan A-B har även ett alternativt förslag uppgjorts för öppet dike, men då, som synes av kostnadsförslaget, detta blir dyrare än ett täckt och därigenom vållas större olägenhet, hava synemännen som ovan sagts bestämt att det skall göras täckt, eller, om delägarna hellre vill, öppet.

Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta för öppet dike med två och för täckt dike med en röd linje.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområden, hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A = 75 har, vid E = 5 har, vid F = 5 har och vid 1+30 = 100 har.

//

Avrinningen har beräknats till 4,0 lit. per sekund och hektar samt dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0,5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k = 50$ för täckt dike och 25 för öppet.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga förhållanden skulle således ett 25 c.m. (10") rör vara nödigt för dikessträckan A-B, ett 20 c.m. (8") rör för B-D, ett 15 c.m. (6") för D-E och ett 12,5 c.m. (5") för D-F.

För det öppna diket är en bottenbredd av 0,3 met. med sidoslänt 1:1 eller en bottenbredd av 0,6 met. med stödjemurar till 0,6 met. höjd samt därovan slänt 1:1 med 0,3 met. bankett.

5" och 6" rören äro beräknade som prima tegelrör och 8" och 10" rören som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid A insättes ett intag av betong enligt upprättad ritning, vid B kringmuras röret med sten i cement varjämte diket där nedom stensättes till 0,6 met. vertikal höjd i botten och slänter på en längd av 2,0 meter.

Vid D, E och F insättes intagningsbrunnar av betong av 0,5 met. inre diameter med botten 0,5 met. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar.

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med

mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Det öppna diket B-C göres, som ovan sagts, med en bottenbredd av 0,3 met. med sidoslänkt av 1:1 med stensättning i botten och slänter till 0,6 met. vertikal höjd från B-4+40.

Om så skulle visa sig lämpligare kan denna sektion utbytas emot den å. profilen uppritade alternativa sektionen med en bottenbredd av 0,6 met. med stödjemurar till 0,6 met. höjd och därovan slänt 1:1 med 0,3 met. bankett.

Från 4+40 till nygrävningens slut vid 7 anses att de nuvarande stenmurarna kunna stå kvar, varför botten endast behöver försänkas och förses med stensättning enligt upprättade sektionsritningar.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget. - Endast en ägenvägsturma vid 5+65 behöver underbyggas med stensättning i cement.

I enlighet med 19 kap. 48 § av vattenlagen skall ersättning för mark som åtgår för det öppna diket utvidgning gäldas med fulla värdet och hälften därutöver och finnes i en särskild ersättningslängd upptagen var och en därtill berättigad sakägares andel.

Enligt samma kap. 49 § skall ersättningen för divessvallarnas upplagsplats beräknas endast till fulla värdet av skadan,

vilken av synemännen beräknats efter 5 % ränta i 5 år av det blivande värdet av den areal, som av synemännen beräknats åtgå för upplaget och finnes även denna ersättning upptagen i föreskrivna längd.

I enlighet med 7 kap. 21 §. av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma: att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan-som profilritningen; att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till slut inom två år därefter; att kostanden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag, skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till bätnaden bestämda grunder och återfinnas vars och ens deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden; att arbetet skall å orrentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utvärerande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kon-

trakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i

detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kart

ter, entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för

sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre kanten

än 0,6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med

öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rägång skall det upptagas till lika

del å varje sida, varjämte även dikejorden upplägges

till hälften å varje;

att rören ej få täckas förrän kontrollanten därtill lämnat

sitt medgivande;

att vid grävnings- eller ränsningsarbetet så mycket vatten

ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara

för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av det öppna diket och intag och brun-

nar, när så erfordras, skola verkställas; uppkommer ras i

diket skall dock detta genast avhjälpas;

att företaget skall anses fullbordat när arbetet blivit av-

synat och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller

dennes assistent;

att företagets namn skall vara "torrläggning av mark till V.

Åspinge och Hurva av år 1922".;

att förordningen, som utgöres af denna förordning, skall

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,
som gälla för dikningen, men nu, om så skulle erfordras,
av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot sy-
nemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag
förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens
vattendomatol, adress Stockholm, ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Hurva den 28 september 1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Henrik Andersson.

Ola Nilsson.

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

6. The sixth part of the report

7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report

9. The ninth part of the report

10. The tenth part of the report

11. The eleventh part of the report

12. The twelfth part of the report

13. The thirteenth part of the report

14. The fourteenth part of the report

15. The fifteenth part of the report

16. The sixteenth part of the report

17. The seventeenth part of the report

18. The eighteenth part of the report

19. The nineteenth part of the report

20. The twentieth part of the report

21. The twenty-first part of the report

22. The twenty-second part of the report

23. The twenty-third part of the report

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	60	-								5	54	50							27	-	
15	håla imp.																			01	-	
16	dike imp.																			06	-	
17	åker	21	-																			
18a	do	07	-																			
b	do imp.										88	-								02	-	
	<u>V. Äspinge n:r 9</u>																					
	<u>Anders Bergström, sök.</u>																					
19a	åker	24	-																			
b	do	14	-																			
20a	mosagrav						12	50														
b	do						01	50														
21a	åker	04	50																			
b	do	17	-								59	50		14	-							
	<u>Hurva n:r 8</u>																					
	<u>Otto Persson, sök.</u>																					
22a	åker	06	50																			
b	do	28	-																			
23a	do	21	-																			
b	do imp.																					
24	do	17	-																			
25	dike imp.																			01	-	
26	åker Trpt.	72	50								70	2	-	14	-					43	-	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
●	<u>Hurva n:r 4</u>																	
	<u>Per Grane.</u>																	
1	åker	1	25	-	2000	07	1400	1750	-	1	2000	2500	-	7500	-			
2	do		84	-	2000	04	800	672	-	1	2000	1680	-	1008	-			
3	do		32	-	2000	07	1400	448	-	1	2000	640	-	192	-			
6	do		66	-	2000	08	1600	1056	-	1	2000	1320	-	264	-			
7	do		61	-	2000	08	1600	976	-	1	2000	1220	-	244	-			
8	do		95	-	2000	07	1400	1330	-	1	2000	1900	-	570	-			
9a	do		17	-	2000	06	1200	204	-	09	1800	306	-	102	-			
9b	do		35	-	2000	08	1600	560	-	1	2000	700	-	140	-			
10a	do		07	50	2000	08	1600	120	-	1	2000	150	-	30	-			
10b	do		20	-	2000	08	1600	320	-	1	2000	400	-	80	-			
	<u>Sma</u>		542	50				7436	-			10816	-	3380	-	3380	-	
	<u>V.Äspinge n:r 7 & 9</u>																	
	<u>Alf. Nilsson.</u>																	
13	åker		12	-	2000	08	1600	192	-	1	2000	240	-	48	-			
	<u>Sma</u>		12	-				192	-			240	-	48	-	48	-	
	<u>V.Äspinge n:r 7 & 9</u>																	
	<u>Aug. Olsson.</u>																	
	åker		60	-	2000	07	1400	840	-	1	2000	1200	-	360	-			
	do		21	-	2000	07	1400	294	-	1	2000	420	-	126	-			
18a	do		07	-	2000	06	1200	84	-	1	2000	140	-	56	-			
			88	-				1218	-			1760	-	542	-	3428	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			78	-			3921	50
		för grävning m.m.	1.m.	75	0,50	3750				
D+40,F		intagningsbrunnar lika föregående st.	2	50:-	100	-	215	50	215	50
									4137	-
		för oförutsedda fall m.m.							406	-
							6m		4543	-
		för jordersättningar			237	-	237	-		
		" vallarnas upplagsplats			210	-	110	-	347	-
							Summa		4890	-
		<u>Alternativt förslag.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B. (öppet dike).</u>								
0+0+75	75	mylla på grus och sten	kbm.	200	0,80	160	-			
0+63		ägovägetrumba 0,6x0,6x4.-				250	-	410	-	
		för oförutsedda fall m.m.						41	50	
								451	50	
		för jordersättningar						58	50	510
		Harva den 28 september 1922.								
		på tjänstens vägnar								
		Ernst Berggren.								

GRAVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbred	
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>	0			1.40			
	+50	50		1.55	25 c.m. (10")		
	+75	25	1:1.25	1.90	0.3	5.40	
	1	25	"	2.10	"	5.55	
	+30	30	"	2.10	"	5.55	F.P.=8.97
			"			4.50	
	+50	20		2.10	"	4.50	
	2	50		1.85	"	4.-	
	+50	50	1:1 med stensättning	1.60	"	3.50	
	3	50		1.55	"	3.40	
	+50	50		1.40	"	3.10	
	4	50		1.35	"	3.-	
	+40	40	"	1.30	"	2.9	F.P.=9.15
	+50	10		1.30	"		
	5	50	Stensättning 1:1	1.25	"		
	+50	50		1.40	"		
	6	50		1.40	"		
	+50	50		1.90	"		
	7	50	"	1.65	"		
	Sma	700					
<u>Dikessträckan B-D-E.</u>							
	15	-		2.-			
	+50	50		1.70			
Trpt		50					

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns n:r	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		50					
	16	50		1.80			
	+40	40		1.60			
	+50	10		1.55			
	+95	45		1.40			
	<u>Sma</u>	<u>195</u>					
<u>Dikessträckan D-F</u>	16+40	-		1.60			
	D+40	40		1.45			
	F	35		1.30			
	<u>Sma</u>	<u>75</u>					
Hurva den 28 september 1922.							
på tjänstens fägnar							
Ernst Berggren.							

ERSÄTTNINGSLÄND.

Hammanals			Ägarens namn.	ar	å kronor.	Ersättning.		Därtill 50% förhöjning.		Summa ersättning.	
nr	mll.	namn.				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Dikessträckan B-C.</u>											
8		Hurva	Otto Persson.	1.-	20:-	20	-	10	-	30	-
7&9		V.Äspinge	Aug.Olsson.	2.4	20:-	48	-	24	-	72	-
7&9		do	Alf.Nilsson	1.-	20:-	20	-	10	-	30	-
4		Hurva	Per Grane	3.5	20:-	70	-	35	-	105	-
										Sma	237 -
<u>För dikesvallarnas upplagsplats</u>											
8		Hurva	Otto Persson	2.-	5:-	10	-	-	-	10	-
7&9		V.Äspinge	Aug.Olsson.	5.-	5:-	25	-	-	-	25	-
7&9		do	Alf.Nilsson.	3.-	5:-	15	-	-	-	15	-
4		Hurva	Per Grane	12.-	5:-	60	-	-	-	60	-
										Sma	110 -
<u>För alternativt förslag.</u>											
<u>Dikessträckan A-B.</u>											
		V.Äspinge	Aug.Olsson.	1.2	20:-	24	-	12	-	36	-
		do	för vallar	4.5	5:-	2250	-	-	-	22	50
										Sma	58 50

Hurva den 28 september 1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Henrik Andersson.

Ola Nilsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Gästgivargården i Hurva måndagen den 4 instund. september kl. 9 f.m. angående av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:r 7 & 9 V. Äspinge och Hurva m. fl. hemman uti Hurva socken av Frosta härad och Malmöhus län.

kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 18 aug. 1922.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hurva n:r 4	Nämndeman Per v Grane	P. N. Grane.
do n:r 8	Otto Persson.	Otto Persson.
do do	Bengt Persson	Bengt Persson
do do	Nils Olsson	Nils Olsson.
do	Rickard Nilsson	Rickard Nilsson
Äspinge n:r 7 & 9	Aug. Olsson	Aug. Olsson
do do	Alf. Nilsson	Alfred Nilsson

Att ovan beskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Hurva den 23/8 1922.

Nils Johnsson.

Anders Bengtsson.

Stämmingsmän.

Förklarad i kallas (30) uti denna sidan vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

D. 972

14883

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 24 SEP. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juli 1925 för
 "torrläggning av mark till V.Äspinge och Hurva av år 1922" i
 Hurva socken av

MAIMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren

1 februari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat dels lån med fyratusentjugo /4.020/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
 ettusentrehundratrettio /1.330/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, har undertecknad, som enligt företett
 protokoll, hållet den 28 sept 1922 och 13 sept 1925

av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget, med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag och för-
 binda mig oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda
 arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta^{ing}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1925,
att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{ing}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Beskrif

den

13-sept 1925

per Erane. Sigfrid Nilsson
engard 67/80 smärta Beskrif. t. h. Länging 7-9, Lunda, sm.

Att

per Erane & Sigfrid Nilsson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Thamma Andersson
Adress t. Trög. 24 Lund

Olaf Erane
Adress t. Länging 7-9 Lund

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 september 1925.

Olaf Nilsson

Olaf Erane

Avskrift.

Protokoll hållet den 13 sept. 1925 med delägarne uti
torrlägningsföretaget V.Äspinge - Hurva.

Närvarande alla delägarne uti sagda företag P.N.Grand, Otto
Persson, Bengt Persson, Nils Olsson, Per Sköld, Sigfrid Nilsson,
Aug.Olsson, Alfred Nilsson.

§:1. Efter Rickard Nilsson, som försålt sin egendom till Per
Sköld, föranledde uteslutande av Rickard Nilsson, och inträdde
uti hans ställe nye ägaren Per Sköld uti sagda företag.

§:2. Efter Anders Bergström som försålt sin egendom till Sig-
frid Nilsson, föranledde uteslutande av Anders Bergström, och
inträdde uti hans ställe nye ägaren Sigfrid Nilsson uti sagda
företag.

§:3. Uti styrelsen invaldes Sigfrid Nilsson efter And.Berg-
ström entledigande.

§:4. Att justera dagens protokoll utsågos Nils Olsson och Aug.
Olsson.

Vidare förekom ej.

Som ovan

P.N.Grane.

Justeras:

Nils Olsson

Aug.Olsson

vidimmas

ex officio

Ermst Bergman

170/25

Godkänt den 28 sept 1925

D. 92 14884
Inkom till
St. Lantbruksstyrelsen
Den 24 SEP. 1925

Bevis

över verkställd kontroll av vattenavledningsarbete angående det företag, som avser "torrläggning av mark till V.Äspinge och Hurva av år 1922" i Hurva socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 juli 1925 med tillägg att intagningsbrunnarna skola förses med botten av betong eller sten.

Statsunderstöd:

lån från odlingslånefonden med 4020:- kronor


statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1330:- kronor från allmänna avdikningsanslaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid den av undertecknad den 5 sistlidne mars verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen med föreskrivet tillägg, varför företaget förordas till godkännande.

Lund den 23 september 1925.

Ernst Berggren



Stämpel en krona.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1215 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 733-7321

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985