Bladl.
Plan.


Förslag
till
"Dikningsföretaget Stenberget-Kläggeröd av år 1941"
uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synetförrättning år 1941 av
Claes-Henrik Bolin.
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 19 44
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



JMN:001
M 2:6731 /

Fr. 652 Malmöhus 2 rith

Profil- och sektionsritningar m.m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Förslag
till
"Dikningsföretaget Stenberget-Klåggeröd
av år 1941"
uti Slimminge socken av Malmöhus län.


Upprättat vid synneförrättning år 1941 av

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar





Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3m

Längdskala 1:4000


100 50 0 100 200 300m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m.


Typritningar för brunnar med 24" inre diameter.

Skala 1:50.




Typritning för ommurning av utloppet vid 2+83.

Skala 1:50.



Typritning för intag vid 0.

Skala 1:50



M 2*0731
M.M.Nr C02

2

Nr 652
Malmöhus
2 rit

Höjeåns vattenbördsområde nr 91.

M 2*0731

6561

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Stenberget-Kläggeröd

av år 1941"

i Slimminge socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Innehåller 53 sidor.
Härtill hör 2 st. ritningar.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Stenberget-Kläggeröd

av år 1941"

i Slimminge socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående tomläggning av mark tillhörande Stenberget nr 1 och Klaggeröd nr 4 i Slimminge socken, Malmöhus län.

År 1941 den 3 september inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Emil Larsson, Slimminge, och Hans Adam Hansson, Kalvabacken per Slimminge, hos lantbrukaren Axel Hansson i Klaggeröd för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning angående tomläggning av mark tillhörande Stenberget nr 1 och Klaggeröd nr 4 i Slimminge socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 23 juli 1941 översänt till pastorsämbetet i Slimminge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2) uppsatts i Slimminge kyrka söndagen den 3 augusti 1941. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 23 juli 1941 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 23 juli 1941 översänt underrättelser om förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. 3) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillträdesdagen inkommit Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Axel Hansson Klaggeröd nr 4: ägare 3/256 mtl. Stenberget nr 1 (Ägd för Axel Hansson o. h. k. Anna Nilsson).

Lantbr. Nils Naumburg, Klaggerud nr 4; ägr. 5/384 mtl. Stenberget ab 1:10 (lgf. för Nils Naumburg o. h. hr. Ester d. 12/4 1932 § 219).

Övriga sakägare och ombud:

Lorens Persson Sterblms.delägare och fm Hanna Persson, Klaggerud nr 4; ägr. tillsammans 9/500 mtl. Klaggerud 4:13 (lgf. för Lorens Person o. h. hr. Hanna Hansson d. 7/5 1906 § 282 å 9/625 mtl. samt d. 13/4 1897 § 194 å 9/3500 mtl.) genom sterblms.delägaren Per Lorensson.

Lantbr. Erik Jonsson, Stenberget; ägr. 1/16 mtl. Stenberget 18 (lgf. för Erik Jonsson och h. hr. Emma Regina d. 6/10 1931 § 106).

~~Nils Sandells sterblms.delägare och fm Johanna Sandell, Malmö; ägr. 33/2048 mtl. Stenberget ab 12.~~

Lantbr. Nils Nilsson, Stenberget, arr. den Nils Sandells sterblms.delägare och fm Johanna Sandell tillhöriga fastigheten 33/2048 mtl. Stenberget ab 12.

Vemmenhögs vägdistrikt genom v. ordf. i dess vägstyrelse, godsägaren Oscar Ericsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Vid denna förrättning hade ingen att anmäla. Förrättningsmannen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till omkringboende sakägare. Dessa förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de kännedo uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det omförmälda diknings-företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings-företaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påräknats i samband med verkställda förrättsundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de uppgifter, som under förrättningen komma att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förrättsundersökningarna nedlagda och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena Axel Karlsson och Nils Naumburg förklarade, att de med förevarande ansökningsförfarande avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas rörande upptagandet av dessa avlopp, som erfordrades för torläggning av en del dem tillhöriga, nu vattensjuka mossmarker. De yrkade därför, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya täckta avlopp i sträckningarna 2+83 - 0 och 0+50 = 10 - 10+63.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom upprättat förslag till dikningsföretagets utförande. Sakägarne förklarade, att de intet hade att erinra mot förslaget.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretaget komme att beröra vägen från Skottabron till Torne härads gräns vid Pahnlt eller vägen nr 52 i Kemmenhögs vägdistrikt. Han hade därför den 29 sistlidne augusti till vägingenjören i Norrbottens län översänt ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet i vad detsamma berörde omnämnda väg med anhållan om vägingenjörens uttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen

(Bil. 4-5). Vägingenjören hade i skrivelse den 1 september 1941 förklarat sig ej hava något att erinra mot det översända förslaget till utlåtande med de däri föreslagna åtgärderna beträffande allmänna vägen (Bil. 6) ifråga.

§ 8.

Godsägare Fröling meddelade, att från vägdistriktets sida intet vore att invända mot förslaget.

§ 9.

Företogs syngången, varefter sammanträdet fortsattes hos Axel Hansson i Klaggerud.

§ 10.

Redogjorde förrättningsmannen för förslagshandlingarna, vilka bifogats protokollet såsom:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 11.

Avgavs syneförrättningsmannens utlåtande - se Bil. D och Bil. Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södertörns Vattendomstol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till diknings företag.

§ 14.

Delägarne överenskommo att till diknings företaget utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Nordmberg eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Axel Hansson, båda i Klåggerud med postadress Vikerud:

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets erhållande

att utbetala och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsbidrag.

§ 15.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styresman för företaget, valdes till styresman lantbrukaren Nils Nordmberg med lantbrukaren Axel Hansson till ersättare, båda med postadress Klåggerud per Vikerud.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna för stamtiden skulle förvaras av styresmannen. De komme alltså att inom 30 dagar tillställas Nils Naumburg för att hos honom hållas tillgängliga för en var, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 17.

Delägarne ansågo, att företagets ritningar borde utföras på papper.

§ 18.

Ersättning för handläggning m.m. skulle utgå med 10.- kr. till Nils Naumburg och med 28.- kr. till Axel Hansson. Ersättningsbeloppen utbetalades till vederbörande av förrättningsmannen.

§ 19.

Överlämnades till Nils Naumburg ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagsverke debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Klägges röd den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Axel Hansson

Axel Hansson

Gode män.

80 17 Bil. 1.
1941

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 22/12 1939

Ek.d.litt. L n:r 6/286 - 1939.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmö-hus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 februari 1939.

Erhållet mottagandet d. 17/3 39.

6

Ek. D. I:k mm 286 år 1939.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 21. FEB. 1939
Landeriavdelningen.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av oss tillhöriga marker under Kläggeröd nr 4 och Stenberget nr 1 uti Slimminge socken. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Herman Olsson, Stallehult i ~~Veberöds~~ Blåntarps socken, Hanna Persson, Kläggeröd nr 4 uti Slimminge socken och Erik Jönsson, Stenberget nr 1 uti Slimminge socken samt möjligen även andra jordägare, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän vederbörliga undersökningar företagits.

Underrättelser om förrättningen lämnas av undertecknad Axel Hansson, adress Kläggeröd nr 4 per Veberöd, Rt. Veberöd 101 B.

Kläggeröd per Veberöd den 14 februari 1939.

Axel Hansson

Erik Nanenburg

Nanenburg

Telefon Veberöd 101 b

Bil. 2. 10.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/8 1941

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stenberget nr 1 och Kläggeröd nr 4 i Slimminge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Axel Hansson i Kläggeröd onsdagen den 3 september 1941 kl. 14, då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Stenberget nr 1 och Kläggeröd nr 4, dels allmänna vägen nr 52 i Vemmenhögs vägdistrikt.

Malmö den 22 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Malmé

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 3 augusti för Slimminge församling i Slimminge kyrka betygar:

Elin Carlsson

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Slimminge församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3. 11.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stenberget nr 1 och Kläggeröd nr 4 i Slimminge socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Slimminge församling /kungörelse/,	Veberöd	22/7 1941
Auktionsförrättaren Knut Larsson /god man/,	Slimmingeby	" "
Lantbr. Hans Alb. Hansson /god man/, Kalvabacken,	"	" "
Fru Hanna Persson, Kläggeröd nr 4,	Veberöd	23/7 "
Lorentz Perssons sterbhusdelägare, Kläggeröd nr 4,	"	" "
Lantbr. Axel Hansson, Kläggeröd nr 4,	"	" "
Lantbr. Nils Naumburg, Kläggeröd nr 4,	"	" "
Lantbr. Erik Jönsson, Stenberget nr 1,	"	" "
Nils Sandells sterbhusdelägare, Frans Henriksgatan 3 a,	Malmö	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Stenberget nr 1,	Veberöd	" "
Änkefru Johanna Sandell, Frans Henriksgat. 3 a,	Malmö	" "
Vemmenhögs härads vägstyrelse,	Klagstorp	" "

Malmö den 23 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15350 - MALMÖ

Bil. 4.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Stenberget-Kläggeröd av år 1941".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 3 instundande september. Då det planerade dikningsföretaget berör allmän väg inom Vemmenhögs vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 29 augusti 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Bil. 3. 11.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stenberget nr 1 och Kläggeröd nr 4 i Slimminge socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Slimminge församling /kungörelse/,	Veberöd	22/7 1941
Auktionsförrättaren Knut Larsson /god man/,	Slimmingeby	" "
Lantbr. Hans Alb. Hansson /god man/, Kalvabacken,	"	" "
Fru Hanna Persson, Kläggeröd nr 4,	Veberöd	23/7 "
Lorentz Perssons sterbhusdelägare, Kläggeröd nr 4,	"	" "
Lantbr. Axel Hansson, Kläggeröd nr 4,	"	" "
Lantbr. Nils Naumburg, Kläggeröd nr 4,	"	" "
Lantbr. Erik Jönsson, Stenberget nr 1,	"	" "
Nils Sandells sterbhusdelägare, Frans Henriksgatan 3 a,	Malmö	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Stenberget nr 1,	Veberöd	" "
Änkefru Johanna Sandell, Frans Henriksgat. 3 a,	Malmö	" "
Vemmenhögs härads vägstyrelse,	Klagstorp	" "

Malmö den 23 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag av förslag till utlåtande för "Dikningsföretaget Stenberget - - Kläggeröd av år 1941".

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägen från Skottabron till Torna härads gräns vid Påhult eller vägen nr 52 i Vemmenhögs vägdistrikt.

1/ Det öppna avledningsdike, som ligger väster om eller nedströms vägen, skall upprensas på en sträcka av 44 m eller från sektionen 3+50 till den nuvarande vägtrummans nedströmssida /västra sida/ vid sektionen 3+6.

2/ Mellan sektionerna 3+6 och 2+83 finnes nu en rörtrumma genom vägen. Trumman består av två med varandra sammanfogade delar, nämligen en äldre västlig del av 80 cm rör, 6 m lång och en nyare östlig del av 100 cm rör, 17 m lång. Den senare delen utfördes för en del år sedan i samband med att vägen ombyggdes. Då hela trumman utförts med fullt tillräcklig genomsläppningsarea och även till sådant djup, att den ej hindrar eller försvårar ovanförliggande markers torrläggning, kan densamma bibehållas i oförändrat skick.

3/ Öster om eller uppströms vägtrumman skall en ny täckt ledning av 15" /375 m/m/ cementrör upptagas. Ledningen skall ej anslutas direkt till trumman utan börja först ca 2 m uppströms densamma. Rörmynningen skall ommuras, varjämte det till skydd för trumman och för att förhindra urskärning vid densamma skall anordnas stensättning mellan trummans uppströmssida och ommurningen.

Här ovan angivna arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetet påbörjas skall dikningsföretagets styresman i god tid underrätta såväl vägingeniören i länet som Vemmenhögs vägstyrelse om den tidpunkt, då detsamma kommer att utföras.

Malmö den 29 augusti 1941.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 6.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 2/40 /41.

Till Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,

Malmö.

Med anledning av Eder skrivelse den 29 augusti 1941 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de åtgärder, som angivits i Edert förslag till utlåtande för "Dikningsföretaget Stenberget - Kläggeröd av år 1941".

Malmö den 1 september 1941.

W. Mannerfelt.

Bil. a.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hörnsvagge s:n.					Avdelning 1.	
Hultsbygget	no 1		5/384		Nils Nauckhoff.	
				1	Åker,	85
				2	Äng, ödelm.	85
				3	dt dto	57
				4	Åker,	55
				5	dto	3
				6	Äng, ödelm.	3
				7	dto dto	3
				8	Åker,	3
				9	Betesmark,	
				10	dto	
				11	dto	
				12	dto	
				13	dto	
				14	dto	
				15	dto	
				16	Äng, ödelm.	4
				17	dto dto	55
				18	Betesmark,	
					Summa	
Klenbacken	no 1		3/256		Axel Larsson.	
				19	Äng, ödelm.	85
				20	dto dto	55
				21	dto dto	4
				22	dto dto	3
				23	dto dto	3
				24	dto dto	55
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							2000	120	-	2500	150	-	500	30	-
			06					1200	72	-	1500	90	-	300	18	-
			06					800	48	-	1500	90	-	700	42	-
	07							1300	91	-	2500	175	-	1200	84	-
	08							700	56	-	2500	200	-	1800	144	-
			11					400	44	-	1600	176	-	1200	132	-
			19					400	76	-	1700	323	-	1300	247	-
	11							700	77	-	2500	275	-	1800	198	-
							63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			07					600	42	-	1600	112	-	1000	70	-
			10					800	80	-	2500	250	-	1700	170	-
							11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	32		59				60		706	-		1841	-		1135	-
			08					1200	96	-	1700	136	-	500	40	-
			08					800	64	-	1700	136	-	900	72	-
			07					600	42	-	1700	119	-	1100	77	-
			21					500	105	-	2000	420	-	1500	315	-
			18					500	90	-	2000	360	-	1500	270	-
			08					1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
			70						477	-		1331	-		854	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Ö. Ryrfors	
				25	Betesmark, Hemmer ej klättrad	
				26	do do	
				27	Äng, odlbr, m.p. grnbl. lera	85
				28	do do do	85
				29	Betesmark, Hemmer ej klättrad	8
				30	Äng, odlm, m.p. grnbl. lera	55
				31	do do myrlera, klarlera, grnbl. lera	3
				32	do do do	3
				33	do do m.p. grnbl. lera	4
				34	do do do	55
				35	do do do	85
				36	do do do	3
				37	do do do	3
				38	do do do	85
					Summa	
					Avdelning 22.	
Stenberget	22 1/140		9/256		Axel Hansson.	
				39	Äng, odlm. m.p. grnbl. lera	55
				40	do do do	3
				41	do do do	3
					Summa	
Klingerud	4/13		9/500		Lorens Persson dödsbo och Hanna Persson f. Hansson.	
				42	Äng, odlm, m.p. grnbl. lera	3
				43	Åker, do	55
				44	do do	85
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			70						477	-		1331	-		854	-
							02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03					1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
			02					1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15					1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
			19					500	95	-	2000	380	-	1500	285	-
			09					500	45	-	2000	180	-	1500	135	-
			02					600	12	-	1700	34	-	1100	22	-
			03					800	24	-	1700	51	-	900	27	-
			02					1200	24	-	1700	34	-	500	10	-
			03					500	15	-	2000	60	-	1500	45	-
			08					500	40	-	2000	160	-	1500	120	-
			02					1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
		11	38				09		987	-		2670	-		1683	-
			01					1000	10	-	2000	20	-	1000	10	-
			05					500	25	-	2000	100	-	1500	75	-
			05					500	25	-	2000	100	-	1500	75	-
			11						60	-		220	-		160	-
			05					400	20	-	1600	80	-	1200	60	-
	04							1300	52	-	2500	100	-	1200	78	-
	16							2000	320	-	2500	400	-	500	80	-
	20		05						392	-		580	-		188	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmansdel	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Stenbergsgård	18		1/16		Erik Jonsson.	
				45	Åker, myr, gräsbl.	85
				46	do do	55
				47	Äng, odlbar do	5
					Summa	
					Se Beskrivning 3.	
Stenbergsgård	18		1/16		Erik Jonsson.	
				48	Åker, myr, gräsbl.	55
				49	do	85
					Summa	
Stenbergsgård	18 1/16		3/1956		Axel Hansson.	
				50	Äng, odlbar, myr, gräsbl.	4
				51	do do do	4
				52	do do do	55
				53	do do do	85
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							2100	252	-	2500	300	-	400	48	-
	05							1400	70	-	2500	125	-	1100	55	-
			05					500	25	-	1600	80	-	1100	55	-
	17		05						347	-		505	-		158	-
	16							1500	240	-	2500	400	-	1000	160	-
	12							2100	252	-	2500	300	-	400	48	-
	28								492	-		700	-		208	-
			07					600	42	-	1700	119	-	1100	77	-
			05					600	30	-	1700	85	-	1100	55	-
			03					800	24	-	1700	51	-	900	27	-
			02					1200	24	-	1700	34	-	500	10	-
			17						120	-		289	-		169	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
					Avdelning 1.
Stenbergets Stenbrytningsrätt	ar 1/10		5/384	1-18	Nils Naumburg
	ar 1/10		3/256	19-38	Axel Hansson
					Summa för avd. 1
					Avdelning 2.
Stenberget	ar 1/10		3/256	39-41	Axel Hansson
Klagegärdet	4/13		9/500	42-44	Lorens Persson dödsbo och Hannas Persson f. Hansson
Stenberget	1/8		1/16	45-47	Erik Jönsson
					Summa för avd. 2.
					Avdelning 3.
Stenberget	1/8		1/16	48,49	Erik Jönsson
	ar 1/10		3/256	50-53	Axel Hansson
					Summa för avd. 3
					Summa för Kalkbrytningsrätten

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32		59				60		706	-		1841	-		1135	-
		1	38				09		987	-		2670	-		1683	-
	32	1	97				69		1693	-		4511	-		2818	-
			11						60	-		220	-		160	-
	20		05						392	-		580	-		188	-
	17		05						347	-		505	-		158	-
	37		21						799	-		1305	-		506	-
	28								492	-		700	-		208	-
			17						120	-		289	-		169	-
	28		17						612	-		989	-		377	-
	97	2	35				69		3104	-		6805	-		3701	-

Klöngerod den 3 September 1941
Å tjänstens vägnar
C. H. Ekelöf
Statens lantbruksingenjör.
Sven Persson Hans G. Hansson
Sven Persson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. Bil. 16.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Hvrndavloppet. Difference Stockholm A-B.								
0+50 – 2+83	67	Uppbrytning av det nuvarande öppna diket samt genom landsvägstrummor			10	–				
2+83 = 2+7	76	Inköp av 15" cement-rör	m	76	5.50	418	–			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning	m	76	3.25	247	=			
2+7 – 0+50	157	Inköp av 15" cement-rör	m	157	5.50	863	50			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning	m	157	2.–	314	–	1852	50	
Tillb.	300	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid 2+83 samt utsättning av det öppna avloppets botten och slänter mellan ommurningen och landsvägstrummans utströmsida; utföres enl. typritning av betong med hållfasthet motsvarande hållfastheten hos betong med 240 kg A-cement	st.	1	75.–	75	–			
		Brunnar med 24" rör diameter jämte kopplingar vid 2+7 / 1+57 och 0+50	st.	3	55.–	165	=	235	=	
		För oförutsedda fall arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med						412	50	2500	–
										2500	–

Överföres

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överstyrt							2500	—
		Spetsstycken P-C.								
0+50-0	50	Schakt av 15" cement-rör	m.	50	5.50	275	—			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och fyllning	m	50	4.75	87	50	362	50	
Tillh.	50	meter.								
Anteckning vid 0: utföres enligt Byggnadsstyrelsens anvisningar för betong med hållfasthet motsvarande hållfastheten hos betong med 240 kg. Pt cement			st.	1	135.-			135	—	
för ofvanstående fall arbetsledning m. m. Tillägges 20 % med								102	50	600	—
		Skidorstorp.								
		Spetsstycken P-Sa.								
0+50-10-10+32	32	Schakt av 5" tegel-rör	m.	32	1.10	35	20			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och fyllning	m	32	0.80	25	60			
10+32-10+63	31	Schakt av 4" tegel-rör	m	31	0.75	23	25			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och fyllning	m.	31	0.70	21	70	105	75	
Tillh.	63	meter. Överföres						405	75	3100	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					105 75		3100	=
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar Rid 10+63	st.	1	50 =		50	=		
		För oförutsedda fall arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 20 % med					44 25		2000	=
				Summa kostnad					3300	=
		Sammandrag:								
		Huvudavlopp:								
300		Diketesträckan A-B					2500	=		
500	850	" B-C					600	=		
		Stödavlopp:								
	63	Diketesträckan B-Bx					200	=		
Summa	413	meter.		Summa kostnad			3300	=		

Kl. t. d. 2/9

Klageröd den 3 september 1941.

På tjänstens vägnar:

C. H. Malm.

Statens Lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. 6. 27.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kommandoloppa.				
				Diket Bottenplan AB.				
3+50	–	0.75				13.75		Uppmarkering av dikets mot öppna diket
						16:1000		
3+6	44	0.80				14.45		mellan 3+50 och 3+6 samt för landvägs-
								trummor mellan 3+6 och 2+83.
3	6	–						
2+83	17	1.65				14.50		Trapphl: Kors o. jämnhöjd överskärt av
2+83	–	1.40				14.70		[illegible]
						15:1000		
2+50	33	2.05				15.20		15" cementrör mellan 2+83 och 0+50.
2	50	1.65						
1+50	50	1.55				7:1000		
1	50	1.35						
0+50	50	1.65				16.60		
Summa	300	meter.						
				Diketssträckan B-6				
0+50	–	1.65				16.60		15" cementrör mellan 0+50 och 0.
						24:1000		
0	50	1.35				17.80		Trapphl: Kors o. jämnhöjd överskärt
Summa	50	meter.						[illegible]
				Sidoavloppa.				
				Diketssträckan B-Ba.				
0+50=10	–	1.55				16.70		5" tegelrör mellan 0+50=10 och 10+32.
						7:1000		
10+32	32	1.20				16.92		4" tegelrör mellan 10+32 och 10+63.
						35:1000		
10+63	31	1.10				18.01		
Summa	63	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Längd.				Sammandrag.				
				Ommdiklopp. I				
300				Diketrachean A-B				
50	350			" B-C				
				Sidodiklopp.				
	63			Diketrachean B=Ba				
Summa	413	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Ommurningen vid sektionen 2+83 skall utföras av betong i enlighet med upprättad typritning.

2/ Det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas mellan landsvägstrummans uppströmssida och ommurningen i den omfattning, som framgår av upprättad typritning.

3/ Stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/, lagda i ordnade förband och sammanfogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

8/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11/ Fyllningen får ej innehålla sten.

12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören

kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

16/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

17/ Hål skola upptagas i brunnsväggarna i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

18/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

19/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

20/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denne medelst cementbruk.

24/ Sådana enskilda rörrännor och täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

25/ Samtliga träd och buskar, som stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

26/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall sådan omedelbart botas.

27/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Kläggeröd den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stenberget och Kläggeröd i Slimminge socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 21 februari 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stenberget och Kläggeröd i Slimminge socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stenberget nr 1 och Kläggeröd nr 4 i Slimminge socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, är beläget ca 7 km NNV om Slimminge kyrka samt ca 8 km söder om Veberöds järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avledningsdike, som från punkten C eller sektionen 0, belägen i gränsen mellan fastigheterna Stenberget 1^{10} å ena sidan samt Stenberget 1^{9} och Kläggeröd 4^{13} å den andra, avleder vattnet väster ut till

och genom allmänna vägen från Skottabron till ~~Frosta~~ Tärnsta härads gräns vid Påhult eller vägen nr 52 i Vemmenhögs vägdistrikt. Det nuvarande avledningsdiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På sökandenas begäran har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det nu planerade dikningsföretaget omfatta följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från sektionen 3+50, belägen ca 50 m nedströms allmänna vägen, öster ut till sektionen 0 i gränsen mellan fastigheterna Stenberget 1^{10} å ena sidan samt Stenberget 1^{9} och Kläggeröd 4^{13} å den andra. Mellan sektionerna 3 och 3+6 skall det nuvarande öppna avloppet upprensas liksom även landsvägstrumman mellan sektionerna 3+6 och 2+83.

Delsträckan 2+83 - 2+7 skall upptagas i rak nyskärning, delsträckan 2+7 - 1+57 skall följa nuvarande avledningsdiket och delsträckan 1+57 - 0 slutligen skall upptagas i rak nyskärning. Hela det nya avloppet från sektionen 2+83 till sektionen 0 skall utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid sektionen 2+83 skall rörutloppet ommuras och stensättning utföras mellan ommurningen och landsvägstrummans uppströmssida. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 2+7, 1+57 och 0+50 och nytt intag byggas vid sektionen 0, allt på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

Sidoavlopp.

2/ Dikessträckan B-Ba från sektionen 0+50 = 10 söder ut till sektionen 10+63 i gränsen mellan fastigheterna Stenberget 1^{10} och 1^{8}. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 5" och 4" tegelrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 10+63 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta ledningar i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För de nya avloppen hava profilritningar och i viss omfattning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar, den ommurning och det intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor

över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägen från Skottabron till Varna härads gräns vid Påhult eller vägen nr 52 i Vemmenhögs vägdistrikt.

1/ Det öppna avledningsdike, som ligger väster om eller nedströms vägen, skall upprensas på en sträcka av 44 m eller från sektionen 3+50 till den nuvarande vägtrummans nedströmssida /västra sida/ vid sektionen 3+6.

2/ Mellan sektionerna 3+6 och 2+83 finnes nu en rörtrumma genom vägen. Trumman består av två med varandra sammanfogade delar, nämligen en äldre västlig del av 80 cm rör, 6 m lång och en nyare östlig del av 100 cm rör, 17 m lång. Den senare delen utfördes för en del år sedan i samband med att vägen ombyggdes. Då hela trumman utförts med fullt tillräcklig genomsläppningsarea och även till sådant djup, att den ej hindrar eller försvårar ovanför liggande markers torrläggning, kan densamma bibehållas i oförändrat skick.

3/ Öster om eller uppströms vägtrumman skall en ny täckt ledning av 15" /375 m/m/ cementrör upptagas. Ledningen skall ej anslutas direkt till trumman utan börja först ca 2 m uppströms densamma. Rörmynningen skall ommuras, varjämte det till skydd för trumman och för att förhindra urskärning vid densamma skall anordnas stensättning mellan trummans uppströmssida och ommurningen.

Här ovan angivna arbeten skola utföras av dikningsföretaget. Innan arbetet påbörjas skall dikningsföretagets styresman i god tid underrätta såväl vägingeniören i länet som Vemmenhögs vägstyrelse om den tidpunkt, då detsamma kommer att utföras.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan dikningsföretagets styresman och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 3300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 3701,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden/Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmerlserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-38 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2818,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3100,- /2500+600/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 39-47 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 506,- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan B-C upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2100,- /600+1500/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 48-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 377,- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan B-Ba upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1700,- /200+1500/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående värde.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
3701,- kr	3300,- kr	0,891651.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående värden.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	2818,- kr.	3100,- kr	1,100071
2	506,- "	2100,- "	4,150197
3	377,- "	1700,- "	4,509283.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående värden.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	3324,- kr	3100,- kr	0,932611
1+3	3195,- "	3300,- "	1,032863
2+3	883,- "	2300,- "	2,604756.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vatten-

lagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om val av styresman gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Dikningsföretagets styresman skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade samt på plankartan

och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla en belastning av 17 kg per cm av rörets längd.

6/ Samtliga tegelrör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar, som närmare angivas i Sveriges Tegelindustriförenings normalbestämmelser för tillverkning, leverans och provning av dräneringsrör av tegel.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

8/ Till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll hava fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning

gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styresmannen eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt fö-

ra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla [redacted] sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styresman samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Stenberget - - Kläggeröd av år 1941".

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Kläggeröd den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

O. L. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bengt Hansson Hans A. Hansson

Gide Nilsson

Bil. 4a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Slimminge s:n.				
5/384	av 1/10		Stenberget; Nils Wannberg	säk.	1-18	706.-	1841.-
3/256	av 1/10		do Axel Hansson	säk.	19-41, 50-53	1167.-	3179.-
9/500	4/13		Klaggerød; Lorens Persson dödsbo				
			och Hanna Persson f. Hansson		42-44	392.-	580.-
1/16	1/8		Stenberget; Erik Jönsson		45-49	839.-	1205.-
						3104.-	6805.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1135.-						1012.11	30.67	118.49	
2012.-						1793.88	54.36	210.02	
188.-						167.64	5.08	19.63	
366.-						326.37	9.89	38.21	
3701.-						3300.-	100.-	386.35	

Skäggerud den 3 september 1941.
Å tjänstens vägnar:
O. A. Wallén
Statens lantbruksingenjör.
Rud. Hansson Hans O. Hansson
Bodil Wiken.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ångermanföretaget Stenberget - Klöggerud sn- år 1944/11 vati

Stöllingen *socken och* *Kopparberg* *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1,2	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 8 *ar* ... st.	53	0,05	2	65		
		... har	4,-	2,02	8	08		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ~~4000 utöver~~ *fördelningsområdet*						
		dag	1/2	12,-	6	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					84	33
		Överföres					90	33

48.

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					30	33
		Avvägning:						
1/4	3/4	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* dagar	13/4	12,00	21	=		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ≥4 *punkter pr har* har	4.-	0.50	2	—		
		avvägda punkter st.	100	0.03	3	—		
		i annan mark, medelantal *punkter pr har* „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark „		5,00			96	—
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 8 *ar,* st.	53	0.05	2	65		
		har	4.-	0.10		40	3	05
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* st.	53	0,04			2	12
		Markvärdering:						
	3/99	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	106	0,06	6	36		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	53	0,12	6	36	22	72
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp eller vall „	1	3,50			3	50
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	10	0,25			2	50
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
3/4		~~Behandling av recipientområdet~~ dagar	1/4	12,00	3	—	5	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen m.² *sektion på* „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	1	10,00			10	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	-	75	1	75
		Överföres					109	97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				209 97
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor *st.*	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 30	7 30
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	100	0,01		1 —
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	13	3,00		39 —
28/30	3/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00		24 —
	22/8	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ~~ångkostnadsfördelning~~ „	½	12,00		6 —
	8/14	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st. „	⅔	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka 1 st. „	½	12,00	6 —	18 —
		Skrivelse å utredning tice röjning (V.L. 10:52)			— —	— —
		Lösen för: *Summa kronor*				233 47
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet*			7 —	
		övriga *regalark* / *blad* *st.*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 53 *ar ägofigurer* *st.*	53	0.07	3 71	
		har	11 —	0.14	56	
		Överföres			111 27	

50.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			111 27	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 07	
		3) insättning av höjdlägestal	100 st.	0,02	2 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	17 34
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befinligt avlopp	„	1 6=1	6 =	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	11 st.	3,00	3 =	11 50
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 „	12,00		12 =
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	45 sid.	0,55		24 75
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 —
		Summa kronor				69 59
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 29	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppritning av ritningar~~ och avskrifter			4 =	21 29
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 =
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				38 =
		Summa kronor				83 29
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				233 47
		Lösen för kopior och avskrifter				69 59
		Övriga förrättningskostnader				83 29
		Summa kronor				386 35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hemmanshögs *häradsrätt.*

Klöggeröd *den* 3 september *19* 41.

C. H. Wallén

Statens lantbruksingenjör.

Att **sakägare** *erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

Bernt Hansson — Hans B. Hansson

Kronor 386 35 *kvitteras:*

Klöggeröd *den* 3 September *19* 41

C. H. Wallén

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Räkning

Klåggerød den 3/9 1941.

Skiftesgodemannen Knut Larsson — Debet

till "Driftningsföretaget Stenbrottet - Klåggerød av år 1941."

1941		Resa hemmet - Klåggerød -		
Sept.	3	- hemmet, 20 Km.	4	-
		Arvode	8	-
		Kronor	12	-

Kvittera:

Knut Larsson

Räkning Klåggeröd den 3/9 1941

Skriftesgodemannen Sam A. Hansson Debet

till "Djurningsföretaget Stenberget-Klåggeröd av år 1941"

1941		Resa hemmet - Klåggeröd -		
Sept.	3	hemmet, 20 hkm.	4	-
		Arvode	8	-
		Kronor	12	-

Kvitteras:
Sam A. Hansson

Kontoutdrag faktura nr 10907 B MALMÖ den 23 juli 1941.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S. Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

1941		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
Juli	23	Kungörelse: Syneförrättning Stenberget N:o 1 Kläggeröd	1	70	26	18	20

Kvitteras den 3/12-41

A.-B. Skånska Dagbladet

p:m .....

Anmärkningar, utelämnade eller felgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

DIARIE Nr 10479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1944

M 2*0731

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd tillämpbar vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar

Hjalmar Fogelmark.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd

av år 1941"

i Slimminge socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 7,- km NNV om Slimminge kyrka och ca 8,- km söder om Veberöds järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 3 september 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Skottabron till Torna härads gräns vid Påhult eller vägen nr 52 i Vemmenhögs vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda väg, liksom förslag till deras utförande. Vägingenjören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på föreslaget sätt /Bil. n:ris 4-6 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat

inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 3 november 1951.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 3300,- kr. Härtill komma kostnaderna för dels syneförrättningen, dels detta betänkande m.m., varför samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknats till 3730,75 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 94,92 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. e/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Det kan även framhållas, att samtliga delägare äro mindre lantbrukare, vilka utan statens medverkan knappast kunna bringa företaget till stånd. Trots att kostnaderna beräknats bliva nå-

got högre än den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden, får jag därför förorda, att statsunderstöd beviljas till dikningsföretagets utförande med i avrundade tal 1850,- kr från statens avdikningsanslag och 1760,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. f
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. h
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 3/9 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Stenberget - Kläggeröd av år 1941" inom Slimminge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:
Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stenberget nr 1 och Kläggeröd nr 4 i Slimminge socken, Malmöhus län.

År 1941 den 3 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Knut Larsson, Slimmingeby, och Hans Albin Hansson, Kalvabacken per Slimmingeby, hos lantbrukaren Axel Hansson i Kläggeröd . . . . . .

. . . . . .

§ 14.

Delägarne överenskommo att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Naumburg eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Axel Hansson, båda i Kläggeröd med postadress Veberöd;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsbidrag.

. . . . . .

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kläggeröd den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Knut Larsson. Hans A. Hansson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Axel Hansson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Naumburg, båda med postadress Kläggeröd per Veberöd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kläggeröd den 3 september 1941.

1. Nils Naumburg.
2. Erik Jönsson.
3. Axel Hansson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Knut Larsson.
Auktionsförrättare.
Slimmingeby.

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Slimminge socken.

1/16	mtl.	Stenberget	1 8/10	;	Erik Jönsson,
5/384	"	d:o	av 1	;	Nils Naumburg,
3/256	"	d:o	av 1	;	Axel Hansson.

Malmö i april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Slimminge s:n.			
1.	5/384 ar 1/10	*Stenberget ; Nils Naumberg*	*1-18*	*0 32*	*0 59*
3	3/256 ar 1/10	*do ; Axel Hansson*	*19-41, 50-53*		*1 66*
	9/500 4/10	*Klåggerød ; Lovisa Persson dödsbo och Hanna Persson f. Hansson*	*42-44*	*0 20*	*0 05*
2.	1/6 1/8	*Stenberget ; Erik Jönsson*	*45-49*	*0 45*	*0 05*
		Summa		*0 97*	*2 35*

1) Bidraget och lånet beräknas vardera till hälften av bidraden.
2) Bidraget beräknas till hälften av bidraden; ansöker ej om lån.

Lit. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Ängsmark	Summa			
	Ha	Ha	Ha	Kronor	Kronor	
		Hela företaget				
	0.97	2.35	3.32	3733.75	3701.-	1.01
		Lånesökandenas andel				
	0.77	2.30	3.07	3544.08	3513.-	1.01

Malmö i april 1942
C. H. Wellér
Statens Lantbruksingenjör.

~~Bil. 1.~~
bil 7.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 %-av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1135 -		1012 11	118 49	14 54		1145 14	567 50	567 50	1.01	1)
2012 -		1793 88	210 02	25 77		2029 67	1006 -	1006 -	"	1)
188 -		167 64	19 63	2 40		189 67	94 -	- -	"	2)
366 -		326 37	38 21	4 69		369 27	183 -	183 -	"	1)
3701 -		3300 -	386 35	47 40	- -	3733 75	1850 50	1756 50		

Malmö i april 1942.
O. H. Wallén
Statens landtbruksingenjör

11.
bil. g.

Kostnadssammandrag.

Förläggningskostnad.
Arbets- och materialkostnad 3300.- kr.

Förrättningskostnad.
Kostnad för syneförrättningen 386.35 kr.
Kostnad för utredningen angående
statsunderstöd m.m. 4740 " 43375 kr.

Summa kostnad 373375 kr.

Malmö i april 1942.
C. H. Wallin
Statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3733 kronor 75 öre, varav å delägarnas andel 3574 kronor 8 öre.

Stockholm den 28 januari 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Björkman Fossum.

Avskriften, sid. 1-11, vidimeras
ex officio:
C. H. Wallin

Avskrift. 12.
bil. h.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget "Stenberget - Klaggeröd av år 1941" i Lommarp *socken och* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	12	0,50			6	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1,2	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 8 ar ... st.	53	0.05	2	65		
		... har	4.-	2.02	8	08		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 större dikningsområdet ... dagv	½	12.-	6	–		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	–		
		övriga regalark blad ... st.					24	33
		Överföres					30	33

1	2	3	4	5	6		7	
1941		*Överfört*					30	33
		Avvägning:						
1/4, 3/4		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	1 3/4	12,00	21	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	4	0.50	2	–		
		avvägda punkter ..... *st.*	100	0.03	3	–		
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... *„*						
		avvägda punkter ..... *„*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... *km.*		2,00				
		i annan mark ..... *„*		5,00			26	–
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 8 *ar,* ..... *st.*	53	0.05	2	65		
		..... *har*	4.-	0.10	0	40	3	05
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	53	0,04			2	12
		Markvärdering:						
	3/9	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	106	0,06	6	36		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	53	0,12	6	36	22	72
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	1	3.50			3	50
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*						
		..... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	10	0.25			2	50
		..... *„*						
		..... *„*						
		Antal profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00			3	–
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02				
	3/4	Rekognosering av nederbördsområdet ..... *dagar*	1/4	12,00	3	–	5	–
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... *„*		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	1	10,00			10	–
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	25	0,03	0	75	1	75
		..... *Överföres*					109	97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					109	97
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	3	2,00	6	–	9	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen *m² sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „		4,00	4	–		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen *m² sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3	30	7	30
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	–		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	100	0,01			1	–
		Översiktskarta, *§ 41*					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	–		
		antal fastigheter *st.*	4	0,30	1	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			3	20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	13	3,00			39	–
29-30 8 / 3/9		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	–
	24/8	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. kostnadsfördelning „	1/2	12,00			6	–
	3/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st. „	2/3	12,00	8	–		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/3	12,00	4	–		
		slamficka 1 st. „	1/2	12,00	6	–	18	–
		Skrivelse o. utredning till väging. (V.d. 10:52)					—	–
		Lösen för: *Summa kronor*					233	47
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket* *bladet*			7	–		
		övriga *regalark* *blad* *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 53 *ar ägofigurer* *st.*	53	0.07	3	71		
		har	4.-	0.14		56		
		Överföres			11	27		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			11	27		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	07		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 100	0,02	2	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1	25	17	34
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag ell. vall	*„*					
		nytt avlopp eller vall	*„*					
		ändring av befinligt avlopp	*„* 1	6.-	6	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 1	3,00	3	–	11	50
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 1	12,00			12	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 45	0,55			24	75
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					69	59
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			17	29		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplåggning av ritningar~~ avskrifter			4	–	21	29
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					24	–
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					38	–
		Summa kronor					83	29
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					233	47
		Lösen för kopior och avskrifter					69	59
		Övriga förrättningskostnader					83	29
		Summa kronor					386	35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hammenhögs, Ljunits och Herrestads *häradsrätt.*

Klagegerod *den* 3 september *19* 41.

C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Knut Larsson Hans A. Hansson

Kronor 386.35 *kvitteras:*

Klagegerod *den* 3 september *19* 41.

C. H. Waller

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller

bil. i.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Stenberget-Klaggerud av år 1941" inom Stenninge socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	"	12	-
Upprättande av sammanfattning, tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 3+2+3 x 0,50+0,40+3 "		9	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/2 ~~dagar~~	"	6	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0.55		11	-
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Summa Kronor:		47	40

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 1 April 1942

C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

ej mål 50

Skuldförbindelse godkännand
till Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Malmöhus län
27/5 44

DIARIE N:r 10479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1944

M 2*0731

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 januari 1944 till dikningsföretaget Stenberget - Kläggeröd av år 1941 i Slimminge socken av

MALMÖHUS LÄN

H. Lundell.

beviljat dels ***statsbidrag*** med ettusenåttahundrafemtio (1.850) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusensjuhundrafemtio (1.750) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~e och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1-11643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klåggeröd den 24 april 1944.

Nils Nauenburg
Lantbrukare
Klåggeröd nr 4 i Flistuinge socken.

Att Lantbrukaren Nils Nauenburg, Klåggeröd nr 4 i Flistuinge socken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. B. Wallén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Didi Wallén
Fru
Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 juni 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

210/44

DIARIE Nr 3403
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JAN 194

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 januari 1944.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1850.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1750.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 juni 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Naumburg,

Förtorendeman: Kläggeröd nr 4 per Veberöd.

Ensam intressent:

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 december 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit c:a 400.- kr. högre än de beräknade.

Malmö den 29 januari 1946.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1945 den 31 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Stenberget - Ullåggerud av år 1941 i Slimminge socken av Malmöhus län.

Lån 1.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 januari 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Slimminge socken			
Stenberget	1/16	1^{8}	Erik Jönsson
"	5/334 av	1^{10}	Nils Nordberg
"	3/256 av	1^{10}	Axel Hansson

Stockholm den 31 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

28/44

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Slimminge socken.

1/16	mtl.	Stenberget	1 8/10	;	Erik Jönsson,
5/384	"	d:o	av 1 1/10	;	Nils Neumburg,
3/256	"	d:o	av 1 1/10	;	Axel Hansson.

Malmö 1 april 1942.

K.A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

210
44

DIARIE Nr 18719
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1945

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 januari 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1850.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1750.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 juni 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Naumburg, Kläggeröd n:r 4, per Veberöd.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H.Monkell den 15 augusti 1945, därvid det utröntes, att till företaget levererats 283 m. 15" rör av godkänd kvalitet.

Kostnaden för vid besiktningen levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till 1556.50 kr.

Härtill kommer: Förrättningskostnader kr. 386.35

Betänkande 47.40 433.75 "

Summa 1990.25 kr,

motsvarande omkring 53% av hela den beräknade kostnaden 3733.75 kr.

Malmö den 25 augusti 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 10479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1944

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stenberget nr 1 och Kläggeröd nr 4 i Slimminge socken, Malmöhus län.

År 1941 den 3 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Knut Larsson, Slimmingeby, och Hans Albin Hansson, Kalvabäcken per Slimmingeby, hos lantbrukaren Axel Hansson i Kläggeröd ==========

==========

§ 14.

Delägarne överenskommo att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Naumburg eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Axel Hansson, båda i Kläggeröd med postadress Veberöd;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsbidrag.

==========

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kläggeröd den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Knut Larsson. Hans A. Hansson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

DIARIE N:r 10479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1944

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Stenberget-Kläggeröd av år 1941" i Slimminge socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Axel Hansson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Naumburg, båda med postadress Kläggeröd per Veberöd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Kläggeröd den 3 september 1941.

1. Nils Naumburg.
2. Erik Jönsson.
3. Axel Hansson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö

Knut Larsson
Auktionsförrättare.
Slimmingeby.

Rätt avskrivit betygar:

C.H.Wallér