Blad 1.

Förslag i 2 blad till

Södra Rörums dikningsföretag år 1940

Södra Rörums socken, Malmöhus län;

upprättat vid syneförrättning enligt vatterlagen åren 1939–1940 av:

Statens e. lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

JTN.Nr 001

M 2-0732 1

Nr 625 Malmöhus 2 sitt

Tillhör förslag till

Södra Rörums dikningsföretag år 1940.

Blad 2.

Stadens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gustaf Tersmede.











JTN. Nr 002

M 2*0732

ESSELTE
4301 Rb

M 2 0732
14461
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL 1942

Kungl Lantbrukastyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

SÖDRA RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Södra Rörums socken, Malmöhus län.

N.O.96

Handlingar

till

SÖDRA RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940

Södra Rörums socken, Malmöhus län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 43 paginerade sidor och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

Protokoll, fört vid synefärrätt-
ning enligt vattenlagen angående
uppgrävning av avloppsdiken för
torläggning av mark tillhörande
Södra Rörum nr 3, 4 och 9 m.fl.
hemman i Södra Rörums socken
av Malmöhus län.

Måndagen den 27 november 1939 kl. 10 fm inställde
sig undertecknad synefärrättingman jämte skiftesgrademännen
Johan Alm i Roesarum och Martin Nilsson i Katrarup
hos lantbrukaren Arthur Andersson i Södra Rörum nr
3 för att påbörja synefärrättingens handläggning. Vid sam-
manträdet, som kungjorts i tidningen Mellersta Skåne
den 10 november 1939 och i Södra Rörums kyrka den
12 ~~november 19~~ samma månad (Bil. B') och varom kända
intressenter erhållit underrättelse, enligt förteckning
(Bil. C), tillstädeskommo följande sakägare och ombud:

Sökande till synefärrättingen:

Lantbrukaren Arthur Andersson, Södra Rörum nr 3
—— " —— Simon Månsson, —— " —— —— " 11,
biträdd av fadern Nils Månsson, Lindesåd.
—— " —— Teodor Hansson, Södra Rörum nr 9
—— " —— Sigfrid Larsson, —— " —— —— " 4

Övriga sakägare:

Smeckaren Olof Johansson, Södra Rörum nr 4
Lantbrukaren Fritz Johansson, —— " —— —— " 9
Prästgårdsarrendatorn Emil Nilsson, —— " —— —— " 1
Disponenten Aron Hässler, dels såsom konsistorieombud
och ombud för Lunds stiftsnämnd, enligt
resolution (Bil. D'), dels såsom ombud för
Ystads vägdistrikt, enligt protokollsutdrag
(Bil. D²).
Södra Rörums och Näglinge pastorat genom lantbrukaren
Per Nilsson i Ekestorp, enligt protokolls-
utdrag (Bil. D³).

§ 1.

Ansökningen till länsmännen och länsstyrelsens med anledning härav uppkomna förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A1-3).

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över undersökningsområdet och projektlinjen över undersökta alternativ.

§ 4.

Sökandena yrkade, att diketsträckorna 0 – 10+80 och 20 – 20+86 skulle uppgrävas i den omfattning, som fordrades för ändamålsenlig torläggning av deras marker.

§ 5.

Upplystes, att landvägsbron vid 2+00 troligen byggts före 1 januari 1880.

Då bron vore i bristfälligt skick, förklarade vägstyrelsens ombud, att vägdistriktet vore villigt att utföra och bekosta event. erforderliga mindre förstärkningar av bron.

§ 6.

Broar för markvägar ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 5+00 och 6+10.

§ 7.

Nils Larsson framhöll, att botten å sträckan 4+68 – 6+8 utgjordes av kricksand, varför kostnaden för avloppets utförande och framtida underhåll kunde väntas bliva mindre, dåvert detsamma igenlades med sten, föreslagen med en inre diam. av 1.2 m,

§ 8.

Ersättning ansågs böra utgå för såväl upptagelse av mark till avloppets bredding som för intrång genom upplägging av schaktningsmassor.

§ 9.

Stiftsnämndens ombud, med instämmande av pastoratsombudet och prästgårdsarrendatorn, framhöll, att prästlöneboställets av företaget berörda mark utgjordes av betesvallar, som icke kunde beräknas minna nämnvärd åtnjutande genom ytterligare torrläggning. För den händelse bostället befriades från skyldighet att deltaga i kostnaden för avloppets uppgrävning och underhåll, så gjordes inga anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång.

Övriga ratägare förklarade sig icke hava att erinra mot vad Stiftsnämndens ombud sålunda föreslagit.

§ 10.

Gustav Jönsson meddelade, att han bekostat fördjupning av en del av ifrågavarande avlopp, så att hans marken kunnat täckdikas, vilket borde beaktas vid kostnadernas fördelning.

§ 11.

Sigfrid Larsson befarade, att föreslagna vattenledningen icke skulle kunna avleda förekommande flöden, varför han yrkade, att avloppet skulle bibehållas öppna.

§ 12.

Nils Larsson framhöll, att även en vattenledning skulle ställa sig dyrare än öppet avlopp, så att kommunen underhållet att så avsevärt förbilligas, att täckt avlopp borde givas företräde.

§ 13.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till verkläggningsområdet, varest synemännen besiktigade marken och avlopp samt företogo markvändering.

§ 14.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillkännagavs, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på tid och plats, som komma att i laga ordning kungöras.

§ 15.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Södra Rörum den 27 november 1939.

Ture Möller.

Mauritz Wilson Johan Ahlin

Onsdagen den 28 februari 1940 inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Arthur Andersson i Södra Rörum för att fortsätta förrättningens handläggning. Vid sammanträdet, som kungjorts i tidningen Andelsstånd den 9 februari 1940 och i Södra Rörums kyrka den 11 samma månad (Bil. B²), tillstädeskommo följande sakägare:

Lantbrukaren Arthur Andersson
——"—— Linus Månsson
——"—— Sveden Jönsson
——"—— Sigfrid Larsson

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det uppsättade förslaget, den beräknade kostnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 17.

Synemännen avgåvo utlåtande (Bil. K.), vilket genom upplåsning delgavs de närvarande.

§ 18.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna: Lantbrukaren Teodor Jönsson, S:a Rörum nr 9, S:a Rörum, ordf
——"—— Linus Månsson, —"— —"— —"— 11, —"— —"— v. ordf
——"—— Arthur Andersson, —"— —"— —"— 3, —"— —"—
——"—— Sigfrid Larsson, —"— —"— —"— 4, —"— —"—

§ 19.

För handlangning vid undersökningarna m.m. skulle åt Arthur Andersson utgivas ersättning med 63:- kronor.

§ 20.

Utlåtandes gode mäntens ersättningar och uppgingo till 19 kronor 60 öre för Johan Alm samt 31 kronor för Martin Nilsson, eller tillsvidare 50 kronor 60 öre

§ 21.

Antecknades, att ~~[illegible]~~ förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 —"—
Utredning på lantmäteikontoret	$\frac{1}{2}$ —"—
Uppsättande av förslag till kommun m.m.	$\frac{1}{2}$ —"—
Skrivelser och utkast till vägingenjören	$\frac{1}{2}$ —"—
Summa	$5\frac{1}{2}$ dagar

§ 22.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och utkast komma att inom trettio dagar

tillställas styrelsens utförande.

§ 23.

Sammanträdet förklarades avslutat.

§ 24.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Södra Rörum den 28 februari 1940

Ingeborg Andersson.

Martin Nilsson Johan Olsson

Bil. A.3

Ek.D. litt. C nr 11/256 1938.



RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 maj 1939.

105/1938 21/1939

Bil. A.²

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 29/1, 1938.

Ek.d.litt. L n:r 11/256 1938.

LANSSTYRELSEN I MALMOHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 28 januari 1938.

Erkänt d. 2/2-38.

Bil. A.

Ek. D. 4 nr 256 år 1938
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 28. JAN. 1938
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga synefärrätting enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torläggning av mark tillhörande Södra Rörum nr 3, 4 och 9 m. fl. hemman i Södra Rörums socken av Malmöhus län. Av företaget torde komma att beröras Södra Rörums prästtorpboställe, arrendator Emil Nilsson, Linas Månsson, Södra Rörum nr 11, Emma Nilsson, Gerda Nilsson och Theodor Jönsson, Södra Rörum nr 9, Arthur Andersson, Södra Rörum nr 3, samt Sigfrid Larsson, Södra Rörum nr 4.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Sigfrid Larsson, adr Södra Rörum, telefon 16.

Södra Rörum den 27 januari 1938.

Emil Nilsson Teodor Jönsson

Arthur Andersson Sigfrid Larsson

Statens e. lantbruksingenjör
Thore Möller
Tel. 114 Höör Tel. 114

Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark, tillhörande Södra Rörum nr 3, 4 och 9 m.fl. hemman i Södra Rörums socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Arthur Andersson i Södra Rörum nr 3 måndagen den 27 november 1939 kl. 10 fm.

Av företaget synes komma att beröras mark till Södra Rörum 1^{1}, 3^{2}, 4^{4}, 9^{6}, 9^{7}, 9^{16}, 11^{2} och 11^{5}, ävensom landsvägen mellan Södra Rörum och Gunnarp.

Höör den 6 november 1939.

Thore Möller

/Thore Möller/

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppsatt i Rörums Nyska kärr den 12 nov. 1939. Betygar Erik Sandberg p.t.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 10 november 1939, betygar:

Thore Möller.

Bil. B. 2

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark, tillhörande Södra Rörum nr 1, 3, 4, 9 och 11 i Södra Rörums socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Arthur Andersson i Södra Rörum nr 3 onsdagen den 28 februari 1940 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Karlskrona den 5 februari 1940.

Thore Möller

/Thore Möller/
Statens e. lantbruksingenjör

Kungörelsen uppsatts i Rörums tegelbruk idag den 11 febr 1940
[illegible]
p.t.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 9 februari 1940, betygar:

Thore Möller

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker till Södra Rörum m.fl. hemman i Södra Rörums socken,Malmöhus län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 9 november 1939 angående sammanträde i Södra Rörum måndagen den 27 november samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Södra Rörum,						S:a Rörum.
"	"	tidningen Mellersta Skåne,				Hörby.
Kallelse till skiftesgodemannen Per Nilsson, Ekastorp,						S:a Rörum.
"	"	"	Johan Alm, Kvesarums gård,			"
Underrättelse till lantbr. Arthur Andersson, S:a Rörum nr 3,						"
"	"	"	Einar Månsson,	"	" nr 11,	"
"	"	"	Teodor Jönsson,	"	" nr 9,	"
"	"	fru	Gerda Nilsson,	"	" nr 9,	"
"	"	fröken	Emma Nilsson,	"	" nr 9,	"
"	"	lantbr.	Sigfrid Larsson,	"	" nr 4,	"
"	"	"	Olof Johansson,			"
"	"	arr.	Fritz Johansson,	"	" nr 9,	"
"	"	"	Emil Nilsson,	"	" nr 1,	"
"	"	Länsstyrelsen i Malmöhus län,				Malmö.
"	"	Stiftsnämnden,				Lund.
"	"	S:a Rörums och Häglinge pastorats-kyrkoråd,				S:a Rörum.

Underrättelse till ordföranden i styrelsen för Frosta vägdistrikt,

Domänintendenten m.m. Elof Hagberth,

Klinta gård, Snogeröd.

Den 17 november 1939 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till kommunalnämndsordföranden Martin Nilsson, Satserup.

Den 5 februari 1940 angående sammanträde sammanträde i Södra Rörum

den 28 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Södra Rörum, Södra Rörum

" " tidningen Mellersta Skåne, Hörby.

Kallelse till skiftesgodemannen Johan Alm, Kvesarums gård, Södra Rörum

" " kommunalnämndsordföranden Martin Nilsson, Satserup.

I tjänsten:

Ture Ström

13.

Jnb. d. 19/11-39 n. 323

Bil. D.

LUNDS STIFTSNÄMND.
D:nr 2656 S.

Resolution.

Herr Domänintendenten E. Hagberth

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 15 november 1939

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Vänd

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr Sigmunden Ann Hässler

Elof Hagbrink

HÅKAN OHLSSONS BOKTR., LUND
30237

Statens e. lantbruksingenjör
Thore Möller
Tel. 114 Höör Tel. 114

Ink. till Lunds Stiftsnämnd
1939 den 10/11 Nr 2656
Rätt
Rätt den 10/9

Till

Stiftsnämnden

Lund

Synefärrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Södra Rörum nr 3, 4 och 9 m.fl. hemman i Södra Rörums socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Arthur Andersson i Södra Rörum nr 3 måndagen den 27 november 1939 kl. 10 fm.

Av företaget synes bl.a. komma att beröras ecklesiastika lånebostället 7/8 mtl Södra Rörum 1/1 litt A.

Höör den 9 november 1939.

Thore Möller.

Ink. till Lunds Stiftsnämnd
19 39 den 11/8 Dr. no. 2653½
Rem.
Beslut den 19

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Södra Rörum n:r 3, 4 och 9 m.fl. hemman i Södra Rörums socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Arthur Andersson i Södra Rörum n:r 3 måndagen den 27 november 1939 kl. 10 f.m.

Av företaget synes bl.a. komma att beröras ecklesiastika lönebostället 7/8 mtl. Södra Rörum 1 1 litt. A.

Höör den 9 november 1939.

Thore Möller.

Vidimeras och översändes till Stiftsnämnden i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 10 november 1939.

På tjänstens vägnar:

S.d. 302/113.

7

Bil. D.2

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Frosta vägdistrikt i Heåkra den 15 november 1939.

Närvarande Herrar:

Ordföranden Domänintendent E.Hagberth,

v.Ordföranden Patron P.Kristiansson,

Bankdirektör F.Andersson,

Patron B.Johansson och

Nämndeman E.Persson.

Vägmästare E.Eliasson var även närvarande.

---

§ 24.

Föredrogs skrivelse av den 9 november 1939 från statens e. lantbruksingenjör Thore Möller angående syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbrukaren Arthur Andersson i Södra Rörum måndagen den 27 november 1939 kl. 10 f.m.

Styrelsen beslöt bemyndiga sekreteraren C.A.Hässler att föra vägdistriktets talan vid omförmälda syneförrättning.

Denna § förklarades omedelbart justerad.

Som ovan

C.A.Hässler.

Rätt utdraget betygar:

C.A.Hässler

Bil D 3.

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde med S.Rörums och Häglinge pastorats kyrkoråd den 14. november 1939.

Närvarande voro pastoratskyrkorådets samtliga ledamöter.

§.1! Från statens e. lantbruksingeniör Thore Möller i Höör hade meddelats, att syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker tillhörande Södra Rörum n:r 3,4 och 9 m.fl. hemman i Södra Rörums socken, varav även komma att beröras bl.a. ecklesiastika lönebostället 7/8 mtl. S.Rörum n:r 1 1/- litt. A., skall handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Arthur Andersson i Södra Rörum n:r 3 måndagen den 27 november 1939 kl. 10 fm.
Till att föra pastoratets i S.Rörum och Häglinge församlingar talan vid detta tillfälle utsågs enhälligt Herr Per Nilsson i Ekastorp och till suppleant för honom kyrkovärden Anders Jönsson i Ekastorp.

§ 2. Till att justera detta protokoll utsågos Herr Per Nilsson och Sigfrid Larsson.

Som ovan Erik Sandborg.Ordf.

Justeras: Per Nilsson Sigfrid Larsson

Justeringen kungjord i S.Rörum och Häglinge söndagen den 26. november 1939, betygar Erik Sandborg. p.l.

Rätt avskrivet, betygar Erik Sandberg p.l.

Bil. E.

Tillhör förslag till Södra Rörums dikningsföretag år 1940.

Situationsplan.
Skala 1:4000



Profil.
Skala 1:4000. för längd.
-"- 1:100 -"- höjd.



Förslag till genomgång av landsvägen
Sa Rörum - Gunnarp
(längdmätningspunkt 1+92 - 1+98 m.)



Skala 1:100

Intet att erinra.
Malmö d. 15. febr. 1940
E. Nordström

Vägingenjören
i
Malmöhus län

Höör 14 februari 1940
Sture Ingelles.

Bil. F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
S:a Rönnu					
Rönnu Södra	1'	A	7/8		Södra Rönnus prästboal
					ur Emil Nilsson
				1	äng, förbättras ej
					Summa
"	11⁵	B3	9/256		Einar Månsson.
				2	äng, mullgrund på grus o sten
				2a	" " " " "
				3	åker " " "
				3a	äng " " "
				4	åker " " "
				5	äng " " "
				6	avloppe
					Summa
"	11²	B	1/8		Einar Månsson
				7	åker, mullgrund på grus o sten
				8	" " " "
				9	avloppe
				10	äng
					Summa
"	9⁶	C	1/32		Emma Nilsson.
				11	åker
					Summa
"	9⁷	D	1/32		Gerda Nilsson
				12	åker
				13	"
					Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							25.5									
							25.5									
			15.0					650	97	50	1000	150	–	350	52	50
			07.5					250	18	75	400	30	–	150	11	25
	31.0							1000	310	–	1200	372	–	200	62	–
			07.0					350	24	50	400	28	–	50	3	50
	57.5							1000	575	–	1200	690	–	200	115	–
			05.0					550	27	50	600	30	–	50	2	50
							10.0	—			—			—		
	88.5		34.5				10.0		1053	25		1300	–		246	75
	10.0							1000	100	–	1200	120	–	200	20	–
	46.5							900	418	50	"	558	–	300	139	50
							04.0	—			—			—		
							04.5	—			—			—		
	56.5						08.5		518	50		678	–		159	50
	20.5							800	164	–	1200	246	–	400	82	–
	20.5								164	–		246	–		82	–
	29.0							800	232	–	1200	348	–	400	116	–
	08.0							600	48	–	800	64	–	200	16	–
	37.0								280	–		412	–		132	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				14	åker, mullgrund på grus ö sten
				15	anlopp
					Summa
Rönnu södra	9 16	B	15/512		Teodor Jönsson
					arr. Fritz Johansson.
				16	åker, mullgrund på grus ö sten
				17	" " " "
					Summa
"	32	A	27/144		Arthur Andersson.
				18	åker, mullgrund på grus ö sten
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" , hägnad
				25	stenrös
				26	äng
				27	åker, mullgrund på grus ö sten
				28	"
				29	anlopp
				30	åker " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
					Transp.

FELTHCONSKA BOKTRYCKERI SKARA

381336

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37.0								280	—		412	—		132	—
	25.0							500	125	—	1200	300	—	700	175	—
							13.0	—			—			—		
	62.0						13.0		405	—		712	—		307	—
1	36.0							400	544	—	1200	1632	—	800	1088	—
	47.0							800	376	—	"	564	—	400	188	—
1	83.0								920	—		2196	—		1276	—
	33.0							600	198	—	1200	396	—	600	198	—
	14.0							700	98	—	"	168	—	500	70	—
	27.0							"	189	—	"	324	—	"	135	—
2	32.0							500	1160	—	"	2784	—	700	1624	—
	31.5							"	157	50	"	378	—	"	220	50
1	56.0							"	775	—	"	1860	—	"	1085	—
							33.0	—			—			—		
							07.0	—			—			—		
							18.0	—			—			—		
	28.0							600	168	—	1200	336	—	600	168	—
1	30.0							400	520	—	"	1560	—	800	1040	—
							18.0	—			—			—		
	45.0							400	180	—	1200	540	—	800	360	—
	55.0							"	220	—	"	660	—	"	440	—
	43.0							"	172	—	"	516	—	"	344	—
	57.0							600	342	—	"	684	—	600	342	—
8	50.5						76.0		4179	50		10206	—		6026	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				34	åker, mullgrund på grus i stru
				35	" " " "
				36	äng, " " "
				37	åker " " "
				38	" " " "
				39	vattenhåla
				40	åker, högfärk
					Summa
Rönnu Södra	ar 44	C	797/7488		Sigfrid Larsson.
				41	åker, mullgrund på grus i stru
				42	äng, förbättras ej
				43	åker, mullgrund på grus i stru
					Summa
					Summan —
S:a Rönnu.					
Rönnu Södra	1[1]	A	7/8	1	Södra Rönnus pastorat, ar Emil Nilsson
" "	11[5]	Bb	9/256	2-6	Einar Månsson
" "	11[2]	B	1/8	7-10	D: sno
" "	9[6]	C	1/32	11	Emma Nilsson
" "	9[7]	D	1/32	12-15	Gerda Nilsson
" "	9[16]	B	15/512	16-17	Peder Jönsson, ar Fritz Johansson
" "	3[2]	A	27/144	18-40	Arthur Andersson
" "	ar 44	C	797/7488	41-43	Sigfrid Larsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	50.5						76.0		4179	50		10206	–		6026	50
	45.0							800	360	–	1000	450	–	200	90	–
	12.0							900	108	–	1200	144	–	300	36	–
			42.0					350	147	–	400	168	–	50	21	–
	30.0							800	240	–	1200	360	–	400	120	–
	21.0							1000	210	–	"	252	–	200	42	–
							04.0	–			–			–		
							37.0	–			–			–		
9	58.5		42.0			1	17.0		5244	50		11580	–		6335	50
1	55.0							700	1085	–	1200	1860	–	500	775	–
							05.5	–			–			–		
	02.5							1100	27	50	1200	30	–	100	2	50
1	57.5						05.5		1112	50		1890			777	50
							25.5									
	88.5		34.5				10.0		1053	25		1300	–		246	75
	56.5						08.5		518	50		678	–		159	50
	20.5								164	–		246	–		82	–
	62.0						13.0		405	–		712	–		307	–
1	83.0								920	–		2196	–		1276	–
9	58.5		42.0			1	17.0		5244	50		11580	–		6335	50
1	57.5						05.5		1112	50		1890	–		777	50
15	26.5		76.5			1	79.5		9417	75		18602	–		9184	25

Södra Rörum den 28 februari 1940

Thore Möller

Martin Nilsson Johan Ahlm

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

P. A. NORSTEDT & SÖNER, STOCKHOLM 1936

Bil. G.

Ersättningslängd.

Socken och Hemman	Registernummer	Mantal	Ägare.	Ersättning för markuppläteise						Ersättning för intrång genom schaktningsmassor						S:ma ersättning	
				m²	Öre	Kr	Ö	Kr.	Ö	m²	Öre	Kr.	Ö	Kr.	Ö	Kr	Ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.	10.	11.		12.		13.	
			Mikesbäckan A-B.														
Ås Räunne socken																	
Räunne Södra	11^5	$\frac{9}{256}$	Einar Månsson	60	10.-	6	-			590	12.-	70	80				
				20	3.5		70			90	10.-	9	-				
				5	2.5		13	6	83	240	4.-	9	60	89	40	96	23
"	11^2	$\frac{1}{8}$	Einar Månsson	50	10.-	5	-										
				50	9.-	4	50	9	50	530	12.-			63	60	73	10
"	9^6	$\frac{1}{32}$	Emma Nilsson	40	8.-			3	20	280	12.-			33	60	36	80
"	9^{16}	$\frac{15}{512}$	Teodor Jönsson	80	4.0			3	20	470	12.-			56	40	59	60
"	9^7	$\frac{1}{32}$	Gerda Nilsson	60	8.0	4	80										
				30	6.0	1	80			530	12.0	63	60				
				30	5.0	1	50	8	10	200	8.0	16	-	79	60	87	70
"	3^2	$\frac{27}{144}$	Arthur Andersson	70	4.0			2	80	430	12.0			51	60	54	40
			Summa					33	63					374	20	407	83
			Mikesbäckan B-C														
"	3^2	$\frac{27}{144}$	Arthur Andersson	80	6.-	4	80										
				250	4.-	10	-	14	80	1280	12.0			153	60	168	40
			Summa					14	80					153	60	168	40
			Mikesbäckan B-B'														
"	3^2	$\frac{27}{144}$	Arthur Andersson	70	4.0			2	80	430	12.0			51	60	54	40
			Summa					2	80					51	60	54	40

Södra Räunne den 28 februari 1940

Moje Andersson

Martin Nilsson Johan Ahlm

Bil. H.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ I.								
		Hunnedavlappet.								
		Sträckan A-D.								
$1^{+36} - 4^{+00}$	264	Schaktning av grus ö. sten								
		exkl. sprängsten - m^3	360	2.00			720	-		
$4^{+00} - 7^{+00}$	300	Schaktning av grus ö. sten								
		exkl. sprängsten . m^3	820	2.00			1640	-		
$7^{+00} - 9^{+00}$	200	Schaktning av grus ö. sten								
		exkl. sprängsten m^3	220	2.00	440	-				
		Dyjord .	290	0.70	203	-	643	-	3003	-
		Ytvattendränering vid 5^{+00}							900	-
		Glacis i botten och längs								
		sidor till 1.0 m. höjd i slänten								
		riktning å sträckorna								
		$2^{+70} - 3^{+20}$ och $4^{+68} - 6^{+8}$ m^2	475	5.-			2375	-		
		Glacis i botten och västra								
		sida till 2.0 m. höjd i								
		slänten riktning å sträckan								
		$8^{+85} - 9^{+00}$ m^2	40	5.0			200	-	2575	-
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m. m.							814	12
		Jordersättningar enl. sär-								
		skild längd							407	88
	764	Summa							7700	-
		Sträckan B-C.								
$9^{+00} - 10^{+80}$	180	Schaktning av grus ö. sten m^3	80	2.00	160	-				
	180	Transport			160	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	180	Transport			160	–				
		Schaktning av dyjord m³	370	0.70	259	–			419	–
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.							57	60
		Jordersättningar enl. särskild längd							168	40
	180	Summa							640	–
		Sidodiket B–B'.								
20+00 – 20+86	86	Schaktning av gnäs- och sten m³	20	2.00	40	–				
		–"– av dyjord	50	0.70	35	–			75	–
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.							10	60
		Jordersättningar enligt särskild längd							54	40
	86	Summa							140	–
		Sammandrag av alternativ I.								
	764	Huvudavloppet, Sträckan A–B.					7700	–		
	180	–"– –"– B–C.					640	–	8.340	–
	86	Sidodiket B–B'							140	–
	1030	Summa							8.480	–
		Alternativ II.								
		Huvudavloppet.								
		Sträckan A–B.								
1+36 – 4+00	264	Schaktning av Gnäs- och sten, exc. sprängsten m³	360	2.00			720	–		
	264	Transport					720	–		

PETTERSONSKA BOKTR. STFR. SKARA.

333563

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	764	Transport					720	-		
4+00 – 4+68	68	Schaktning av grus och sten, inst. sprängsten m³	60	2.00			120	-		
4+68 – 6+08	140	Schaktning av grus och sten, läggning av rören och höjning till 0.6 m. över rörens hjässa lm	140	5.50	770	-				
		Rör vire diam. 1.2 m "	140	40.00	5.600	-				
		Rörstopp vid 4+68 st	1		80	-				
		Brunn vid 5+40 st	1		130	-				
		Rörintag vid 6+08 st.	1		100	-	6.680	-		
6+08 – 7+00	92	Schaktning av grus och sten, instake sprängsten m³	250	2.00			500	-		
7+00 – 9+00	200	Schaktning av grus och sten, instake sprängsten m³	220	2.00	440	-				
		Schaktning av dyjord "	290	0.70	203	-	643	-	8.663	-
		Macio i botten och vänster sida till 1.0 m höjd i dikens riktning å sträckan 4+90 – 3+20 m²	130	5.–			650	-		
		Macio i botten och vänster sida till 2.0 m. höjd i dikens riktning å sträckan 8+85 – 9+00 m²	40	5.–			200	-	850	-
		För oförutsedda fall,								
	764	Transport							9513	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	764	Transport							9513	–
		arbetats tillsyn m. m.								
		tillägges							997	87
		Jordersättningar							289	13
	764	Summa							10800	–
		Sträckan B-C								
$9^{+00} - 10^{+80}$	180	= alternativ I							640	–
		Sidodiket B-B'								
$20^{+00} - 20^{+86}$	86	= alternativ I							140	–
		Sammandrag av alternativ II.								
	764	Huvudavloppet Sträckan A-B					10800	–		
	180	–"– –"– B-C					640	–		
	86	Sidodiket B-B'					140	–		
	1030	Summa					11580	–		

Södra Rörum den 28 februari 1946.

Ture Ståhlen.

PETTERSONSKA BOKTR. (ETTH) STOCKH.

333563

Bil. J.

Kastradsfördelningslängd.

Socken och Hemman	Registernummer	Mantal	Lettera	Ägare	Sök. eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Södra Rönnis socken					
Rönnu Södra	11^{5}	$\frac{9}{256}$	BB	Einar Månsson –	sök
"	11^{2}	$\frac{1}{8}$	B	D:sme –	sök
"	9^{6}	$\frac{1}{32}$	C	Emma Nilsson –	—
"	9^{7}	$\frac{1}{32}$	D	Gerda Nilsson –	—
"	9^{16}	$\frac{15}{512}$	B	Teodor Jönsson, an: Fritz Johansson	sök
"	3^{2}	$\frac{27}{144}$	A	Arthur Andersson	sök
"	an 4^{4}	$\frac{797}{7488}$	C	Sigfrid Larsson –	sök
				Summa	

Ägofig.	Markens.						Andelen					
	nuvarande värde		tillvarande värde		förbättringsvärde		Beräkn. kostnad		Verklig kostnad		Förbättringskostnad	
Nr	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	%		Kr.	ö
7.	8.		9.		10.		11.		12		13.	
2-6	1053	25	1300	-	246	75	227	83	2.69		11	65
7-10	518	50	678	-	159	50	147	27	1.74		7	55
11	164	-	246	-	82	-	75	71	0.89		3	87
12-15	405	-	712	-	307	-	283	46	3.34		14	48
16-17	920	-	2196	-	1276	-	1178	16	13.89		60	23
18-40	5244	50	11580	-	6335	50	5849	69	68.98		299	11
41-43	1112	50	1890	-	777	50	717	88	8.47		36	73
	9417	75	18602	-	9184	25	8480	-	100.-		433	62

Södra Rörum den 28 januari 1940

Ture Andersson.

Martin Nilsson Johan Alm

Bil K.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker, tillhörande Södra Rörum nr 3, 4, 9 och 11 i Södra Rörums socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan, på vilken höjdläget över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet medelst små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. F. /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avlopp, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C, jämte sidodiket B - B^1. Avloppen skola bibehållas öppna, delägarna dock obetaget att utföra sträckan 4+68 - 6+08 av huvudavloppet såsom rörledning med en inre diameter av minst 1,2 m.

På nivåkartan äro avloppen utmärkta medelst dubbla röda linjer.

Företaget ligger inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 24 maj 1939,eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angives,har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. För företagets förslagsenliga utförande fordras en mindre rensning under den befintliga bron för landsvägen mellan Södra Rörum och Gunnarp. Förslaget har i denna del granskats av vägingenjören i Malmöhus län (Bil. E).

Mom.4. Fixpunkter.

På plan-och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+6,oo m. Järndubb i sten ca 5 m väster om 2+50 m..

Fixp. II. Höjdläge =+7,56 m. Järndubb i sten ca 8 m söder om 7+50 m.

Fixp. III. Höjdläge =+6,55 m. Järndubb i sten 7 m sydväst om 10+80 m.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas,förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för sträckan A - B omfattar ca 1700 hektar och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen beräknats maximalt uppgå till 1,o lit/sek/har. Flodvattenmängden uppgår således till 1,7 m^3/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden. Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 0,92:1000,bottenbredden har bestämts till 0,6 m och sidolutningen till 1:1,25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimen-

sionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 1,2 m vid fläden och 0,45 m vid medelvattenföring.

En rörledning med 1,2 m inre diameter och lutning 0,92:1000 förmår avbörda 1.200 lit/sek,motsvarande en avrinning av 0,7 lit/sek/har. Vid högsta fläden kommer ledningen således att förorsaka en viss uppdämning,vilken beräknats uppgå till ca 40 cm och synes kunna utan olägenhet tålas under de kortvariga perioder,då sådan avrinning förekommer.

Övriga avloppssträckors nederbördsområden äro av mindre omfattning och fallförhållandena goda,varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. För dessa avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Bottenlägen i brytpunkterna samt dimensioner och lutningar finnas angivna på de upprättade profilritningarna. Avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Huvudavloppet skär landsvägen mellan Södra Rörum och Gunnarp i punkt 1+96. Någon ombyggnad eller förändring av den befintliga bron synes icke erforderlig. Enligt åtagande under förrättningen skall vägdistriktet utföra och bekosta de förstärkningar av bron,som event. kunna ifrågakomma.

För den händelse huvudavloppet i sin helhet göres öppet,så skall på företagets bekostnad trumma i enlighet med upprättad ritning byggas vid 5+oo. Den vid 6+10 befintliga bron synes kunna bibehållas i oförändrat skick. Möjligen erforderlig förstärkning bekostas av företaget.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppens breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden / Bil. G. /. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den härav täckta markens värde efter företagets genomförande.

Överslagvis gjorda beräkningar hava givit vid handen,att värdet av den båtnad,som genom dikningen tillskyndas ecklesiastika lånehostället 7/8 mtl Södra Rörum 1^{1},i stort sett motsvarar den ersättning för markupplåtelse och intrång,som skulle hava utgått till nämnda fastighet,varför synemännen anse sig kunna vitsorda i § 9 av syneprotokollet träffad överenskommelse.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

För den händelse sträckan 4+60 - 6+08 utföres såsom rörledning,så skall till 1/8 mtl Södra Rörum 11^{2} ingen ersättning utgå och ersättningen till 9/256 mtl Södra Rörum 11^{5} minskas till 50 kronor 63 öre.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen,och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. F. /,i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar

föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad,som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil.J. / har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola,om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal,men skola vid förrättningens avslutande,om så erfordras,av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län,dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller

rensning,skall läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1,o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,o anordnas vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

7/ Betongarbetena skola utföras under betryggande kontroll.

8/ Till ledningsarbetet använda 1,2 m betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 40 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning,fria från gjutfel,homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1944.

12/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras vid tider,då de åstadkomma så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppet från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trumma skall efter avsynandet övertagas till underhåll av ägaren till den mark,på vilken den är belägen.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagets ändamålsenliga utförande

och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden,vilka under förrättningen framkommit,men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Södra Rörums dikningsföretag år 1940".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga

kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Södra Rörum den 28 februari 1940.

Ture Möller.

Martin Nilsson Johan Alm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Södra Rörums dikningsföretag år 1940

Södra Rörums *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	*Dag*	*Arbete*	*Antal*	*à kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	22	0,50	11	–	11	–
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2,3	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 55 *ar* st.	28	0,36	10	08		
		har	15,265	0,54	8	24		
		äng och odlingsmark medelareal 15 *ar* st.	5	0,14		70		
		har	0,765	0,74		57		
		annan mark och impediment, medelareal 15 *ar* st.	12	0,05		60		
		har	1,795	0,78	1	40		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,3	11,00	3	30		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta *regalarket bladet*						
		övriga *regalark blad* st.					35	79
		Överföres					46	79

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					46	79
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	2	12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 24 *punkter pr har* ... *har*	16	0.50	8	–		
		avvägda punkter ... *st.*	100	0.03	3	–		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	23	2,00	4	60		
		i annan mark ... „		5,00			39	60
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 40 *ar,* ... *st.*	45	0.06	2	25		
		... *har*	17.82	0.10	1	78	4	03
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	45	0,04	1	80	1	80
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			✓	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	66	0,06	3	96		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	33	0,12	3	96	7	92
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.00	3.50	3	50	3	50
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	23	0.30	6	90		
		... „	8	0.22	1	76		
		... „					8	66
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3	–	3	–
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.*^{2}		0,02				
		dagar ...		12,00			2	–
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	0.76	1,00		76		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.*^{2} „						
		nämligen 25 *m.*^{2} *sektion på* ... „	0.76	1.25		95		
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	21	10,00	10	–	15	21
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	25	0,03		75	1	75
		Överföres					134	26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					134	26
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1	4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8	48	12	48
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			5	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	100	0,01	1	—	1	—
		***Översiktskarta**, § 41*						
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*	25	0,25	6	25	7	75
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	7	0,30	2	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			4	10
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	8	3,00	24	—	24	—
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24	—	24	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6	—	6	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... „		12,00				
		utlopp för täckt ledning ... „	½	12,00	6	—	6	—
		slamficka ... „		12,00				
		Skrivelser och ritningar till vägingenjören	½	12,00	6	—	6	—
		Summa kronor					230	59
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 40 *ar ägofigurer* ... *st.*	45	0,07	3	15		
		... *har*	17,22	0,14	2	49		
		Överföres			12	64		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	64		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1	25	17	64
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	1,00	6,00	6	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8	66		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00				
					19	66		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4	92	14	74
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	½	12,00	6	–		
							6	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	35	0,55	19	25	19	25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					57	63
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden 15 20 + 13 50			28	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3	–	31	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					50	60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					63	–
		Summa kronor					145	40
		Sammandrag.			Förrättningsmannen		Summa	
		Förrättningsmannens arvode			230	59	230	59
		Lösen för kopior och avskrifter			57	63	57	63
		Övriga förrättningskostnader			31	80	145	40
		Summa kronor			320	02	433	62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sunne *häradsrätt.*

Sa Röm *den* 28 februari *19* 40

Statens Lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BRUNA
368277

17749

_M____2★0732

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande Avskrift.

till

SÖDRA RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Södra Rörums socken, Malmöhus län.

ät.

CLAES-HENRIC WALLER
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

DIARIE Nr 17749
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För "Södra Rörums dikningsföretag år 1940" i Södra Rörums socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 exemplar.

2/ Säkerhetsförbindelse med vederhäfighetsintyg.

3/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.

4/ Avskrift av förening.

5/ Transumt av protokoll.

6/ Avskrift av betänkande med införda påskrifter.

7/ Rapport över verkställd besiktning.

8/ Rekvisitioner å första delen av beviljat statsbidrag och lån.

9/ Taxeringsbevis.

Intressenternas exemplar av till arbetsplanen hörande ritningar har försetts med påskrift om fastställelsen och därefter överlämnats till styrelsens ordförande i hans

Avskrift.

Betänkande

till

SÖDRA RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940

Södra Rörums socken, Malmöhus län.

Översiktskarta

Skala 1:looooo

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Fröberg.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Södra Rörums diknings-företag år 1942 i Södra Rörums socken av Malmöhus län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 0,5 km sydöst om Södra Rörums kyrka och angives på översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd,den 28 februari 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har icke inom laga tid anförts /Bil. 4/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget,skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

Företaget berör allmän väg. Förslaget har i denna del granskats av vägingenjören i Malmöhus län.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1944.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av hela företaget,hava två delägare förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningsanslag till på dem belöpande andelar i kostnaderna. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen,att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes,på sätt ovannämnda tabell utvisar,statsunderstöd kunna utgå till företaget med,i avrundade tal,4.380 kronor från statens avdikningsanslag och 3.780 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Vid detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte handlingar 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona 1 april 1942.

Thore Möller

Kostnadssammandrag

Torrläggningskostnad		
Arbets- och materialkostnad	7.849:37 kr	
Ersättningar	630:63 "	8.480:- kr
Förrättningskostnad		
Kostnad för syneförrättningen	433:62 kr	
" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.	38:90 "	472:52 "
	Summa	8.952:52 kr

Karlskrona 1 april 1942.

Thore Möller

Sid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.952 kronor 52 öre, varav å läntagarnas andel 7419 kronor 42 öre.

Stockholm den 31 maj 1944.

På Kungl. Vattenfallsstyrelsens vägnar

Sjöhan Forsman

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Södra Rörums dikningsföretag år 1940" i Södra Rörums socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-lånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Södra Rörum den 11 april 1942.

Teodor Jönsson Arthur Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Sigrid Larsson Einar Månsson.

Bil. 2.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget						
	15.26.5	0.76.5	16.03.0	8952.52	9184.25	0.97
Länsstyrelsens andel.						
	11.41.5	0.42.0	11.83.5	7419.42	7611.50	

Karlskrona i april 1942
Thor Möller.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			S:a Römnes socken.							
9/256	11⁵	BD	Römne, Södra	Einar Månsson		88.5		34.5	1	23.0
1/8	11²	B	" "	Hjsme		56.5				56.5
1/32	9⁶	C	" "	Emma Nilsson		20.5				20.5
1/32	9⁷	D	" "	Gerda Nilsson		62.0				62.0
15/572	9¹⁶	B	" "	Teodor Jönsson	1	83.0			1	83.0
27/144	3²	A	" "	Arthur Andersson	9	58.5		42.0	10	00.5
797/7488	4/4	C	" "	Ingfrid Larsson	1	57.5			1	57.5
				Summa	15	26.5		76.5	16	03.0

Bil. 3.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
246	75	227	83	11	65	1	05	240	53	0.97	48.95	117	82	—	
159	50	147	27	7	55		68	155	50	"	"	76	21	—	
82	-	75	71	3	87		35	79	93	"	"	38	98	—	
307	-	283	46	14	48	1	30	299	24	"	"	146	29	—	
1276	-	1178	16	60	23	5	40	1243	79	"	"	608	38	633	57
6335	50	5849	69	299	11	26	83	6175	63	"	"	3021	33	3146	43
777	50	717	88	36	73	3	29	757	90	"	"	370	99	—	
9184	25	8480	-	433	62	38	90	8952	52			4380	-	3780	-

Karlskrona i april 1942
Thor Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 februari 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Södra Rörums dikningsföretag år 1940" och avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker, tillhörande Södra Rörum nr 3, 4, 9 och 11 i Södra Rörums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 september 1940.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förestående avskrifters, sid 1-8, likhet med originalet bestyrkes:

Avskrift

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Södra Rörums dikningsföretag år 1940 i Södra Rörums socken av Malmöhus län.

Översiktskarta i 2 ex á 4:- kr	8:-	kr
Betänkande och kostnadssammandrag 3 sid á 3:- kr	9:-	"
Uppvättande av ansökningshandlingar	6:-	"
" " tabell med uträkning av bidrag och lån	5:-	"
" " förteckning över låneansökandenas fastigheter	2:-	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50	"
Avskrift av betänkandet m.m. 8 sid á 0:55 kr	4:40	"
Inhäftning av handlingar	2:-	"
Summa	38:90	kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Frosta häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 20 april 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

nälo/5

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/9 1944
godkänd den 21/9 1944

280
44

DIARIE Nr 17749
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1944

M 2★0732

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1944 till Södra Rörums dikningsföretag år 1940 i Södra Rörums socken av MALMÖHUS LÄN

I k. brandl.

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusentrehundraåttio (4.380) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tretusensjuhundraåttio (3.780) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Södra Rörum den 18 augusti 1944

Teodor Jönsson

Att Lantbrukaren Teodor Jönsson, Södra Rörum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallén
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress

Barbro Wallén
jur. stud.
Lund

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 september 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

280/44

Godk. 14/7 - 48

RAPPORT

DIARIE Nr 16540
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1948

över verkställd besiktning.

Företag: Södra Rörums dikningsföretag år 1940 i Södra Rörums socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Teodor Jönsson, Södra Rörum
~~Förtroendemän:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 31 maj 1944.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4380.- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3780.- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1944.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1945.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1949.
Vattendomstolen 1 september 1949.

Vid förrättningen, som verkställts av e.o. assistenten C.Edvin Bjurfjell den 13 juni 1948, har befunnits att företaget i sin helhet var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader överensstämmma med de beräknade.

Malmö den 25 juni 1948.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

280
44

DIARIE Nr 25608
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT 1947

Förrättningsliggaren nr 111/46.

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 augusti 1947.

Företagets namn: Södra Rörums dikningsföretag av år 1940 i Södra Rörums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	4380 kr.
Lån från statens avdikningslånefond	3780 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 september 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordförande: Lantbr. Teodor Jönsson, Södra Rörum.

Avsyningen verkställdes av e.o. assistenten C.Edvin Bjurfjell den 21 augusti 1947, då arbetet var utfört till c:a 60 %. Anledningen till att företaget ej färdigställts innan fastställd tid är bristen på arbetskraft. Delägare, vilka alla äro småbrukare och mycket intresserade av företaget, hava därför själva utfört det nu färdigställda delen av avloppet.

Tillstyrkes att arbetstiden förlänges till den 1 september 1949.

Malmö den 20 oktober 1947.

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Södra Rörums dikningsföretag år 1940 i Södra Rörums socken av Kalmarhus län.

Lån 3.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Södra Rörums socken			
Rörum Södra	27/144	3^{2}	Arthur Andersson, lagf. 11/1 1933, § 9
" "	15/512	9^{16}	Teodor Jönsson, lagf. 30/4 1928, § 177

Stockholm den 26 september 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

31/5 44

Södra Rörums dikningsföretag år 1940

Malmöhus län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Södra Rörums socken.

Rörum Södra 27/144 mtl 3 2 ägare Arthur Andersson, lagf. 11/1 1933, § 9.

" " 15/512 " 9 16 " Teodor Jönsson, lagf. 30/4 1928, § 177.

Karlskrona den 20 april 1942.

Thore Möller

Thore Möller

280
VY

DIARIE Nr 17748
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1944

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Södra Rörums dikningsföretag år 1940 i Södra Rörums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag den	4380.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	3780.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Teodor Jönsson, Södra Rörum.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 18 augusti 1944, därvid det utröntes, att samtliga dikessträckor upptagits men att ägovägstrumman vid 5+00 och stensättningarna ej utförts.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställd arbetsplanen angivna â priser till 3497.- kr.

Härtill kommer;	ersättningar	630.63 "
	förrättningskostnader	472.52 "
	administrationskostnader	199.85 "
	Summa	4800.- kr.

motsvarande omkring 54 % av hela den beräknade kostnaden 8952.52 kr.

Arbetet pågår.

Malmö den 19 augusti 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

DIARIE N:r 17749
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1944

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i "Södra Rörums dikningsföretag år 1940" i Södra Rörums socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Södra Rörum den 11 april 1942.

Teodor Jönsson Arthur Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Sigfrid Larsson Einar Månsson

Rätt avskrivet betygar:

K. S. Nelli

Transumt.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande Södra Rörum n:r 3, 4 och 9 m.fl. hemman i Södra Rörums socken av Malmöhus län.

---

§ 18.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omdelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Lantbrukaren	Teodor Jönsson	S:a	Rörum	n:r 9,	S:a Rörum,	ordf.	
"	Einar Månsson	"	"	" 11,	"	"	, v. ordf.
"	Arthur Andersson	"	"	" 3,	"	"	
"	Sigfrid Larsson,	"	"	" 4,	"	"	

Södra Rörum den 28 februari 1940.

Tore Möller.

Martin Nilsson. Johan Alm.

Rätt transumerat betygar:

T. H. Möller.

Handl. o. Pitti
law 4/10 44
an
[illegible]

U t l å t a n d e.

Genom beslut den 22 februari 1940 beviljade lantbruksstyrelsen statsbidrag med 19.090 kronor för statens avdikningsanslag till "Hagbygärde invallningsföretag av år 1940 och Hagbygärde-Skälby dikningsföretag av år 1940" i Kalmar stad av Kalmar län. Delaktiga i statsbidraget äro Kalmar stad, vars andel i bidraget utgör 16.894 kronor 43 öre, och Kalmar församling, vars andel i bidraget utgör 2.195 kronor 57 öre.

Jämlikt 8 § kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag synes Kalmar stad utan vidare vara frikallad från ställande av i samma paragraf omförmäld säkerhet.

Kalmar församling, som för sina utgifter må anlita allmän utdebitering inom församlingen, synes med hänsyn härtill vara att hänföra till sådan myndighet, som bör befrias från ställande av samma borgen.

I detta ärendes slutliga handläggning hava deltagit generaldirektören Sylvan, generaldirektörens ställföreträdare byråchefen Bjurstedt och förste byråingenjören Smith. Stockholm den 3 oktober 1944.

Underdånigst.

H. Sylvan.

Albert Smith.