

5 with

Förslag
till
Dikringsföretaget "Valleberga nr 3"
av år 1942"

i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olof Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Wimmer

Km. 1000
Km. 2000



Förslag

till

Dihningsföretaget "Valleberga nr 3"
av år 1942"

i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olov Hewic Mattus

Statens lantbruksingeniör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 Mars 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
J. Almqvist

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings arkiv

Förslag

till

Dikningsföretaget "Valleberga nr 3
av år 1942"

i Ekreby och Ottarps socknar, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olav. Hedin Malm

Statens lantbruksingenjör.

Typritning för intag vid 16+95

Skala 1:50.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmålsnämnden








Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 Mars 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
L. Hedin

Typritning för brunn
med 40" inre diameter.
Skala 1:50.

Typritning för brunnar
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.


Typritning för
brunnar med 24"
inre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för ägavägstrumma vid 47+12


Skala 1:50

Längdsektion.



Frontvy

Tvärsektion.





Typritning för ommurning av rörutlopp vid 48+72=10+64

Skala 1:50

Längdsektion.

Frontvy.



Skala 1:50



KIN. N. 004

M 5-0734

Ar 6695 Malmöhus 5 pth

Förslag
 till
 Dikningsföretaget "Valleberga nr 3
 av år 1942"

i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av


Olof Henric Matten
 Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställt till efter
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 Aug. 1944
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Stenman

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Karttekniska byrås arkiv



Skala för längd 1:4000

Skala för höjd 1:100

KLN.Nr 005

M 5-0734

Ar 6695 Malmöhus 5rth

19955

5

M 5*0734

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

till

dikningsföretaget "Valleberga nr 3
av år 1942"

i Ekeby och Ottarps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Avskrift.

Stockholm den 31 maj 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
diktningföretaget "Valleberga nr 3
av år 1942"
i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.
Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Valleberga nr 3 av år 1942" i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 6,5 km N om Tågarps järnvägsstation vid järnvägen Hålsingborg-Eslöv och ca 3,5 km SSO om Ekeby kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 10 december 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 10 februari 1953.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 22350,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och

betänkandet med respektive 1156,55 kr och 54,45 kr samt vattendomstolsavgiften med 37,49 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 23598,49 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträden under syneförrättningen /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 91,580 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond och därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovan nämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 11300,- kronor från statens avdikningsanslag och 11260,- kronor från statens avdikningslånefond. Företaget avser i huvudsak torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Transumt av protokoll från sammanträden under

syneförrättningen bil. b

Förening bil. o

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga

fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets

areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och

lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för syneförrättningen bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-

stöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 april 1943.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 10 december 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Valleberga nr 3 av år 1942" i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län; det var der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 april 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpepl	1:-

Summa kronor 1:75.

Transmat.

Protokoll, fört vid sammanträden under av-
neförrättning rörande torrläggning av marker till-
hörande Valleberga nr 3 m.fl. hemman i Ekeby och
Ottarps socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 24 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Oscar Jönsson, Truedstorp per Ekeby och Nils Pers-
son, Elestorp nr 1 per Kingelstad hos lantbrukaren Birger Sandberg, Valle-
berga nr 3

§ 28.

Närvarande sakkägare överenskommo att till dikningsföretagets utfö-
rande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbru-
karen Karl Larsson, Valleberga nr 3 per Ekeby eller vid förfall för honom
åt lantbrukaren Otto Andersson, Valleberga nr 3 per Ekeby;
att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av så-
dana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
kontrakt angående företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli beviljat till
företaget;
att i övrigt företräda delägarna i alla de frågor, som beröra statsbi-
draget.

§ 29.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från
statens avdikningslånefond till sina kostnader för företagets utförande
samt undertecknade därom särskild förening.

Valleberga den 10 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson.

Oscar Jönsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Valleberga nr 3 av år 1942" i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Carl Larsson, Valleberga nr 3 per Ekeby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Otto Andersson, Valleberga nr 3 per Ekeby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslå-
nets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda
statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för
statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget
beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenli-
ga utförande.

Valleberga den 10 december 1942.

1. Carl Larsson.

2. Otto Andersson.

3. Albert Larsson.

4. Börje Bronz.

5. Ernst Nilsson.

6. Johs Svensson.

Namnteckningarna bevittna:

Nils Persson.

Oscar Jönsson.

Skiftesgodeman.

Skiftesgodeman.

Elestorp, Kingelstad.

Truedstorp, Ekeby.

7. Johan Larsson.

Namnteckningen bevittnas:

Herbert Larsson.

Einar Andersson.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Valleberga nr 3 av år 1942" i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdickningslånefond.

Ekeby socken.

1/15	mtl.	Valleberga	3 ⁷	; Börje Bruns, <i>Anders Allén</i>
1/15	"	"	3 ⁹	; Albert Larsson,
1/10	"	"	3 ¹¹	; Otto Andersson,
1/45	"	"	3 ²⁵	; Ernst Nilsson,
1/180	"	"	3 ²⁶	; Johannes Svensson,
1/45	"	"	3 ²⁷	; Carl Larsson.

Ottarps socken.

Afventorp	1 ¹	; Johan Larsson.
-----------	----------------	------------------

Malmö 1 april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	31.35	<u>Hela företaget.</u> -	31.35	23598.49	24990.-	0.94
	28.40	<u>Länsöhandernas andel.</u> -	28.40	21611.50	22886.-	
Beaktat i april 1943. b. H. Waller. Statens lantbruksingenjör.						

bil. g.

Kostnadsrammandrag.Förslagningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

22350.- kr

Förätningskostnad.

Kostnad för ögnesförätningen

1156.55 kr

Kostnad för inredningen angående
statsunderstöd m. m.

54.45 "

Domstolsavgift

37.49 "

1248.49 "

Summa 23598.49 kr.

Malmö i april 1943.

E. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

På arbetsplanen fastställas den kost-
naden för inredningen belämnas till 23598 kronor
49 öre men i läntagarna avses 21611 kronor
50 öre.

Stockholm den 31 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjökvar Forsman.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				418 94
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10 -	13 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp 2 olika förslag à 2,3 km "	4.6	4,00	18 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,4 % (broar och vallar inberäknade) 2 olika förslag			44 70	63 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	600	0,01		6 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
1942.	7-8	Beräkningar till kostnadsfördelningen	2	12.-	24 -	29 60
1942.	24-25	tillägg för fastigheter i olika avdelningar	20	0,20		60 -
1942.	10/11, 9/12	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		48 -
1941.	10/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
1941.	13/8	Särskild utredning, § 46, mom. 2 fastighetsförhållandena	4	12,00		48 -
1941.	22/8	Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer, § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		
1942.	30/4	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 3 st.	1	12,00	12 -	
1942.	3/11, 9/11	utlopp för täckt ledning 1 st.	1/3	12,00	4 -	
		slamficka 1 st.	1	12,00	12 -	28 -
		Lösen för: Summa kronor				738 64
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	119	0,07	8 33	
		har	32,37	0,14	4 53	
		Överföres			19 86	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 22	
		3) insättning av höjdlägestal st.	600	0,02	12 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	152	0,05	7 60	44 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.6	2.50	1 50	
		befintligt vattendrag ell. vall "	3.2	3.-	9 60	
		nytt avlopp eller vall "	0.2	5.-	1 -	
		ändring av befintligt avlopp "	2.1	6.-	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 33	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 -	55 03
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	85	0,55		46 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				174 21
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			44 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplifring av ritningar~~ <i>arkivifier</i>			5 -	49 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			70 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			124 50	194 50
		Summa kronor				243 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				738 64
		Lösen för kopior och avskrifter				174 21
		Övriga förrättningskostnader				243 70
		Summa kronor				1156 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingående* häradsrätt.

Walleberga den 10 december 1942.

L. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nik Persson Kronor 1156 55 kvitteras: *Oscar Jonsson*

Walleberga den 10 december 1942.

PETERSSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
302212
*Vidriggeras
ex officio:
E. H. Mellén*

L. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *dikningsföretaget "Välleberga nr 3 ar*
år 1942" i Ekeby och Örtarys socknar
socknen och *Healmötnas* *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	39	0,50			16	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.5	3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd \ 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>27</i> ar	119	0.24	28	56		
		har	32.37	0.78	25	25		
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		har						
<i>1941</i>	<i>11/8</i>	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 <i>utöver diknings-</i> <i>samfälligheten</i> <i>dag</i>	1	12.-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> <i>bladet</i>			4	-		
		övriga <i>regalark</i> <i>blad</i>					83	31
		Överföres					99	31

1	2	3	4	5	6	7
1941. 4-6 8		Överfört				99 31
1942. 34-35 4, 4		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ^{>4} punkter pr har	32.37	0.50	16 19	
		avvägda punkter	600	0.03	18 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		106 19
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	119	0.05	5 95	
		ar, ...	32.37	0.10	3 24	9 19
		har	119	0,04		4 76
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
1942. 10/11		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.3	1,50	1 95	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	210	0,06	12 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	105	0,12	12 60	37 15
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.8	3 -	2 40	
		2) befintligt avlopp eller vall	5.3	3.5	18 55	20 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	22	0.14	3 08	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	41	0.25	10 25	13 33
		Antal profil- och sektionsritningar	4	3,00		12 -
1941 12/8		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1942. 23/4		~~Rekognosering av medelbördensminut~~ dagar km ²	2	12.-	24 -	
1942. 18-19		~~Rekognosering av medelbördensminut~~ dagar km ²	2	0.02		
		~~Rekognosering av medelbördensminut~~ dagar	2	12,00	24 -	50 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. 1 dimension ..		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " 5 olika dim. ..		10,00	50 -	60 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	152	0,03	4 56	5 56
		Överföres				418 94

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
dikningsföretaget "Valleberga nr 3" år 1942
inom *Ekeby och Ottarps* socknar
av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		å
Betänkande, sid. <i>4</i>	<i>12</i>	-
<i>Sammanfattning</i> Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>4+2+11×0.5+4</i>	<i>15</i>	<i>50</i>
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>1/3</i>	<i>4</i>	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor <i>17</i> å <i>0.55</i>	<i>9</i>	<i>35</i>
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>	<i>5</i>	-
Diariebevis, utlägg	<i>2</i>	<i>50</i>
Kommissionärsarvode	<i>1</i>	-
<i>Transmitt av protokoll</i>	<i>1</i>	<i>10</i>
<i>Förteckning över länesökandenas fastigheter</i>	<i>4</i>	-
Summa Kronor:	<i>54</i>	<i>45</i>

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Briggande*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsläns den *22 april* 19*43*.
E. H. Nallén
Statens lantbruksingenjör.

Råms mederbördsområde m 95.

M 5*0734

1017

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 JAN 1944

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget "Valleberga nr 3
av år 1942"
i Ekeby och Ottarps socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.


*Innehåller 102 sid.
Härtill hör 5 st. ritningar.*

Räans vattendrömsråde nr 95.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Valleberga nr 3
av år 1942"
i Ekeby och Ottarps socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Innehåller 102 sidor.
Här till hör 5 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdet
under egneförrättning, rörande torrlägg-
ning av marker tillhörande Valleberga
nr 3 m.fl. hemman i Ekeby och
Öttarps socknar, Medelmörns län.

År 1942 den 24 mars inställdes sig under-
 tecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodsmän-
 nen Oscar Jönsson, Truedstorp per Ekeby och
 Nils Persson, Ekestorp nr 1 per Kungälvad hos
 lantbrukaren Birger Sandberg, Valleberga nr 3,
 för att jämlikt länstypens förordnanden (Bil.
 1) handlägga egneförrättning rörande torrläggning
 av marker tillhörande Valleberga nr 3 m.fl. hem-
 man i Ekeby och Öttarps socknar. Kungörche
 om förrättningen hade den 25 februari 1942
 översänt till pastorsämbetena i Ekeby och Öttarps
 församlingar samt uppläst i vederbörande kyr-
 kor söndagen den 1 mars 1942 (Bil. 3-4). Kung-
 örchen hade vidare varit införd som annons
 i Skånska Dagbladet fredagen den 27 februari
 1942. Till kände sakägare hade förrättnings-
 mannen den 2 mars 1942 översänt under-
 rättelser om förrättningen. Över avvärdade
 kungörcher och under rättelser m. m. hade
 särskild förteckning upprättats (Bil. 5).

Förutom egnemännen hade följande till-
städeskommitt.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Carl Larsson, Valleberga nr 3, äg. 1/45 m.fl.
 Valleberga 3²⁷ i Ekeby o.c. (lsg. för Carl

Larsson o. h. h. Kultima d. $\frac{28}{8}$ 1935 § 558).

Lantbr. Otto Andersson, Valleberga nr 3, äg. $\frac{1}{10}$ mtl. Valleberga 3¹¹ i Ekeby o.m. (lsg. d. $\frac{5}{10}$ 1926 § 107).

Lantbr. Birger Landberg, Valleberga nr 3, äg. $\frac{18}{160}$ mtl. Valleberga 3²² i Ekeby o.m. (lsg. d. $\frac{22}{1}$ 1941 § 50).

Lantbr. Börje Brorby, Valleberga nr 3, äg. $\frac{1}{15}$ mtl. Valleberga 3⁷ i Ekeby o.m. (lsg. d. $\frac{10}{4}$ 1940 § 233).

Göriga äkägare och ombud:

Lantbr. Johannes Lennström, Valleberga nr 3, äg. $\frac{1}{180}$ mtl. Valleberga 3²⁶ och $\frac{1}{60}$ mtl. Valleberga 3²⁸ i Ekeby o.m. (lsg. för Johannes Lennström o. h. h. Emma d. $\frac{6}{9}$ 1920 § 29).

Lantbr. Albert Larsson, Valleberga nr 3, äg. $\frac{1}{15}$ mtl. Valleberga 3⁹ i Ekeby o.m. (lsg. d. $\frac{26}{8}$ 1936 § 546).

~~Lantbr. Fredrik Wikström, Valleberga, äg. $\frac{1}{60}$ mtl. Valleberga 3⁹⁶ i Ekeby o.m. (lsg. för Fredrik Wikström o. h. h. Charlotta Christensson d. $\frac{12}{2}$ 1900 § 87).~~

Lantbr. Johan Larsson, Årentorps äg. Årentorps
1¹⁴ i Ottarps s.m. (lsg. för Johan Larsson
o. h.h. Ida d. 19 1902 § 7) genom sonen Her-
bert Larsson utan fullmakt.

Disponenten Conrad Raible, Helsingborg, äg.
 $\frac{3}{64}$ mtl. Vidervä 1¹⁴ $\frac{3}{64}$ mtl. Vidervä
av 1⁵ och $\frac{53}{512}$ mtl. Vidervä 1¹⁴ i Ottarps
s.m. (lsg. d. 21/5 1941 § 285 för Vidervä 1¹⁴ och 1⁵
och d. 11 1940 § 638 för bl. a. Vidervä 1¹⁴).

~~Lantbr. Carl Pettersson, Färingsås, förut ägare
av Vallberga 3²⁴ i Ekby s.m. samt
 $\frac{274}{1536}$ mtl. Hovrberga nr 1.~~

Kyrödsdomaren Sven Nilsson, Truedtorp, förande
balan för diseringsföretaget Bollstofta,
Truedtorp, Vallberga s.m. av år 1895.

~~Lantbr. Dagmar Nyholmström, Färingsås, äg. Carl
Pettersson förut tillhöriga Vallberga 3²⁴
samt $\frac{274}{1536}$ mtl. Hovrberga nr 1.~~

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokoll som Bil. 1.

§ 2.

För emot styrelsemännen hade ingen att anmäla. Styrelsemännen visste sig ej heller stå i jämförhållande till en hände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskrivne godemans ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förvaltningen eller det planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade en plan-karta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förvaltningsmannen, att sakägare vid de upptagen, som under förvaltningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till styrelsen på de vid förundersökningarna meddelade och avvägda samt i ritningarna utmärkta avränningspälarna.

§ 5.

Löfanderna förklarade, att de med sin ansökan om symförrättningen avsåge, att det vid denna samma skulle upprättas förslag och meddelas bestämmelser rörande upplagandet av vissa arlopp, som erfordrades för deras jords bortläggning.

§ 6.

Otto Andersson yrkade, att dikensträckorna $7+74-8+50=20$, $8+50-9+29$ och $8+50=20-24+15$ skulle fördjupas och igenläggas med rör. Vidare borde det omvärande grändiket mellan fastigheterna Valleberga 3¹¹ och 3⁹ fördjupas och rörläggas från sektionen $24+15$ till gränsen mellan fastigheterna Valleberga 3⁹ och 3¹⁶. Neströms Anderssons fastighet borde avledningsdike fördjupas i den omfattning, som erfordrades för avfall.

§ 7.

Herbert Larsson, ombud för Johan Larsson, ansåg, att det en planerade dike- ningsföretaget borde utsträckas att omfattas fördjupning och rörläggning av hela det arlopp, som en avleder vattnet från nordvästra delen av fastigheten Afrentorp 1¹ till det omvärande arloppet vid sektionen $24+15$. Larsson förklarade, att hans huvudman var villig att såsom sökande biträda förrättningen samt under tecknade därom särskild föreningshandling (Bil. 6).

På fråga av förrättningsmannen meddelade Herbert Larsson, att Afrentorp 1¹ omfattade ca 8 ha, av vilka ca 5.50 ha avrättades till arloppet vid sektionen $24+15$ och ca 2.50 ha

till arloppet vid sektionen 21+92.

§ 8.

Albert Larsson ansåg, att företaget borde omfatta jämväl fördjupning och portläggning av det floddike, över Bröje Bronn och Ernst Nilssons marker, som nu avleder vattnet från hans fastigheter Valleberga 3²⁸ norr och öster ut till arloppet vid sektionen 3+93. Larsson förklarade sig villig att såsom sökande biträda ämnesföretagningen samt undertecknade förenamnda förening (Bil. 6). vidare

Albert Larsson meddelade, att det arlopp, som han ansåg, utgjorde förbättring på ett öppet arlopp, som utförts efter en ^{av 1922} handlagd ämnesföretagning. ^{för tilläggingsföretaget Angelstad m. 6 m. 10. 10. 1922.} Öändringarna och rätningarna till denna företagning förvarades antagligen hos lantmätaren Magnus Pettersson, Brynningstorp per Sägarp.

§ 9.

Carl Larsson yrkade fördjupning och portläggning av dikesträckan 6+2-7+74.

§ 10.

Det upplystes, att Johannes Svenssons fastighet Valleberga 3²⁸ avrättades åt öster till bäcken och att denna fastighet, alltså ej komma att beredas någon bätnad av det nu planerade dikeföretaget. Däremot komma Svenssons fastighet Valleberga 3²⁶ att få nytta av företaget.

§ 11.

Börje Bröm yrkade fördjupning och rörtläggning av dikesträckan 3+93-6+2.
 Bröm biträdde även Albert Larsson yrkande om fördjupning och rörtläggning av det västra floddikeet över hans plan eller dikesträckan $3+93 = 11+42 - 16+95$.

§ 12.

Birger Landberg yrkade fördjupning och rörtläggning av dikesträckan 0-3+93. Härefter kostnaderna härfor bleve alltför stora, yrkade Landberg, att vattnet från de fastigheter, som läge öder om hans egendom, skulle avledas till bäcken genom ett nytt avlopp i rågringen mellan fastigheten Valleberga 3⁷ å östra sidan samt fastigheterna Valleberga 3²² och Trnedstorp 1² å den ^(dikesträckan 59+8 = 10-11+42) andra. Detta nya dike borde om möjligt utföras som täckt ledning.

§ 13.

Häradsdomaren Sven Nilsson meddelade, att det vid rättgång rörande dikningsföretaget Bulltofta, Trnedstorp, Valleberga m. m. år 1895 fastställes, att vattnet från fastigheten Valleberga 3²² liksom även vattnet från ^{de} öder som denna fastighet liggande marker, som om avvattnas till avloppet vid ocktrionen 3+92, skulle avledas rakt åt norr och alltså avledas till bäcken antingen genom dikesträckan ^{60 =} 0-3+94 eller och genom det dike, som ligger ca 75 meter

öster

d.v.s. diketsträckan $59+17+45+48+72=10+64$

Om diketsträckan $60=0-3+94$ På grund här-
av hade också ägaren av fastigheten
Valleberga 3²² befriats från kostnader
för såväl uppgrävning som ^{även} framtida un-
derhåll av den del av bäcken, som
ligger mellan kröken vid sektionen
 $58+74$ och rågången vid sektionen $55+8$,
och samtliga kostnader för denna del
av bäcken hade helt påförts fastighe-
ten Trnedstorp 1². Den omvarande äga-
ren av Trnedstorp 1² kunde därför ej
tillata, att vattnet från de oöfverflö-
ande Valleberga 3²² liggande markerna av-
ledes till bäcken genom ett nytt av-
lopp i sträckningen $55+8=10-1448=3+93$
eller i södra gränsen till fastigheten
Valleberga 3²², i symmetri som en sådan
åtgärd komme att medföra betydande olägen-
heter för hans egendom. Nilsson ansåg emelligen
del att de översvämningar, som redan en förhöjning
på Trnedstorp 1², skulle ytterligare förstoras om vatten-
mängden i bäcken ökades vid sektionen $55+8$, del
att underhållskostnaderna för bäcksträckan $58+74-55+8$
komme att ökas genom ökad slamsättning.

§ 14.

Käradsdomaren Hven Nilsson förklarade,
att avloppet för 1895 års företag remiss på
gott som varje år och alltså till det djupa
och de dimensioner i öfrigt, som fast-
ställes vid 1895 års förättning.

§ 15.

Förättningsmannen framhåller, att bäcken en-
ligt hans åsikt ej hade de dimensioner, som
fastställes för 1895 års företag. Brister före-
finnas såväl beträffande djup som bot-

tenbredd och dagbredd. I anledning härav meddelade häradsdomare Wikström, att bäcken renrats varje år med undantag för år 1940 och att reningen alltid utförts till bäckens ursprungliga djup eller till det djup, till vilket bäcken ursprungligen upptagits.

§ 16.

Så intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komma att hållas i laga ordning.

Valleberga den 24 mars 1942.

A tjänstens vägnar:

E. A. Wallin

Statens lantbruksskillingen.

Oscar Jönsson

Stille Persson

Kode 1111.

Å 1942 den 10 november inställde sig synmännen hos lantbrukaren Birger Sandberg, Valleberga nr 3 för att åter handlägga synföretagningen. Kungörskan om företagningens företagande denna dag hade överlämnats till pastorsämbetena i Ekoby och Ottarps församlingar den 17 oktober 1942 och anslagits i vederbörande kyrkor den 25 oktober 1942 (Prot. 7 och 8). Kungörskan hade vidare varit införd som annons i Skånska Dagbladet den 20 oktober 1942. Till kände värdare hade företagningsmännen den 21 oktober 1942 överlämnat underlåtelse om dagens samman-

träde (Bil. 9)

Förntorn svenmännen hade följande till-
städeskommitté:

- Lantbr. Carl Larsson, Välleberga 3.
 Lantbr. Otto Andersson, Välleberga 3.
 Lantbr. Birger Sandberg, Välleberga 3.
 Lantbr. Börje Brong, Välleberga 3.
 Lantbr. Johannes Svensson, Välleberga 3.
 Lantbr. Albert Larsson, Välleberga 3.
~~Lantbr. Fredrik Nilsson, Välleberga 3.~~
 Lantbr. Johan Larsson, Årentorp genom sonen
 Herbert Larsson.
~~Lantbr. Carl Pettersson, Framnäs.~~
 Lantbr. Ragnar Kalmström, Framnäs.
 Disponenten Conrad Pahlke, Kålsjöborg.
 Kyröföreståndaren Sven Nilsson, Trösketorp.
 Lantbr. Ernst Nilsson, Välleberga 3.

§ 17.

Förvaltningsmannen meddelade att han i anledning av häradsdomaren Sven Nilsson vid sammmanträdet den 24 mars 1942 gjorda och i § 13 här ovan återgivna uttalanden angående bl. a. ^{förvaltningsm.} kostnaderna för utförandet och framtida underhållet av dikesträckan 58+74-55+8 inom torrläggningsföretaget Bultstofta, Truedstorp, Valleberga m. m. år 1895, studerat de i lärnets lantmäterikontor förvarade originalhandlingarna till omnämnda företag. Det hade därvid framgått, att kostnaderna för dikesträckan 58+74-55+8 icke, såsom Nilsson framhållit, påförts endast fastigheten Truedstorp 1^a, utan att kostnaderna skulle delas mellan fastigheterna Truedstorp 1^a och Valleberga 3²². Dessa båda fastigheter skulle vidare tillsammans med vissa andra fastigheter deltaga i kostnaderna för den del av avloppet, som ligger norströms eller väster om kröken vid avränningspunkten 58+74.

§ 18.

Häradsdomaren Sven Nilsson framhöll att den synföreläggning, som behandlades för torrläggningsföretaget Bultstofta m. m. år 1895 överklagades, varefter ärendet handlades inför Långgunde häradsrätt, som lämnade sitt utslag den 6 juli 1896. Förvaltningsmannen kommissionslantmätaren Thure F. Böving återupptog därefter synföreläggningen samt avgav nytt uttalande den 22 oktober 1896. Även denna förordning överklagades emellertid, varför Långgunde

häradsrätt ämne behandlade ^{ärendet samt} ~~och~~ ^{meddelade} ~~genom angjorde förgäring~~ utslag
den 14 mars 1898. Häradsdomaren
Nilsson antog, att förättningsmannen
antagligen ej haft tillgång ^{den 14 mars till} ~~härads-~~
rättens sekreter utslag. ^{eller till häradsdom.} Nilsson medde-
lade vidare, att ~~utslaget~~ ^{de ärendes handlingar} förvarades hos ho-
nom. Han skulle fortast möjligt översända
en arkivskrift av desamma till förättningsman-
nen.

Emot häradsrättens utslag utlades ord av B. Larsson och
till Håkberg 3.2. meddelad häradsrättens utslag angående Håkberg
genom dom den 14 april 1899

§ 19.
Företags angifningen, varefter samman-
trädet fortattes.

§ 20.
Förättningsmannen framhöll, att sökan-
den Sandbergs marker kunde torrläggas först
sedan avloppet för torrläggningsföretaget
Bordstofta m. m. av år 1895 uppgjafs till er-
forderliga dimensioner. Däremot kunde övri-
ga sökandes marker torrläggas utan att om-
nämnda avlopp uppgjordes med undantag
möjligen för en mindre del av Börje Broms
fastighet.

§ 21.
På fråga av förättningsmannen, om
sökande ville, att det m. planerade
dikeningsföretaget skulle genomföras
fortast möjligt, eller om de hellre
önskade, att förättningen vilade i
avvaktan på en förättning för torr-
läggningsföretaget Bordstofta m. m. av
år 1895, förklarade Börje Broms, Carl
Larsson, Otto Andersson och Albert
Larsson, att de önskade att förätt-
ningen skulle fortättas och fortast

möjligt avslutas. Då de enligt förväntningsmannens uttalande kunde torrlägga sina marker utan att avbryta för torrläggningsföretaget Bultstofta m. m. år 1895 uppgjordes, anskade de att det m. m. planerade dräneringsföretaget genomfördes fortast möjligt!

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komma att hållas hos lantbrukaren Birger Sandberg, Välleberga nr 3, torsdagen den 10 instämmande december klockan 10.

Välleberga den 10 november 1942.

Åt tjänstens vägnar:

E. H. Nall

Statens lantbruksingenjör.

Oscar Jönsson

Sils Verskow

Bode m. m.

År 1942 den 10 december inställde sig egnemännen hos lantbrukaren Birger Sandberg, Välleberga nr 3, för att åter handlägga angiffrättningen.

Förutom egnemännen hade följande

Liljestadeskommitté:

Lantbr. Carl Larsson, Valleberga 3.

Lantbr. Otto Andersson, Valleberga 3.

Lantbr. Birger Sandberg, Valleberga 3.

Lantbr. Börje Bronz, Valleberga 3.

Lantbr. Johannes Svemson, Valleberga 3.

Lantbr. Albert Larsson, Valleberga 3.

~~Lantbr. Fredrik Nilsson, Valleberga.~~

Lantbr. Johan Larsson, Årentorp, genom sonen
Herbert Larsson utan fullmakt.

~~Visporienten Conrad Raible, Kråksjöberg.~~

~~Lantbr. Carl Pettersson, Framnäs.~~

~~Häradshövdingen Sven Nilsson, Tröredatorp.~~

~~Lantbr. Ragnar Kvalmström, Framnäs.~~

Lantbr. Ernst Nilsson, Valleberga 3.

§ 23.

Förädlingsmannen meddelade, att han av hä-
radshövdingen Sven Nilsson fått låna det liggande
Häradsrätts intlag den 14 mars 1898 det Hov-
rätterns över Skåne och Blekinge dom den

14 april 1899. En avskrift av Hovrättens utslag och en koncept av Hovrättens dom bilades förvaltningshandlingarna (Bil. 10 och 11). Förvaltningsmännen meddelade vidare att det av Hovrättens dom framgick, att fastigheten Valleberga 3²² ej skulle deltaga i kostnaderna för utförandet och framtida underhållet av dikesträckan 58+74-55+8 inom torrläggningsföretaget Bollstofta m.m. av år 1895.

§ 24.

Förvaltningsmännen överlämnade till skiftesgodsmannen Oskar Jönsson Hovrättens utslag den 14 mars 1898 och Hovrättens dom den 14 april 1899, vilka Jönsson skulle överlämna till hovrättsdomaren Sven Nilsson.

§ 25.

Förvaltningsmännen redogjorde för av honom upprättat förslag till dikeföretagets utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden Bil. A.

kostnadsförslaget Bil. B.

arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 26.

Argars öfvermannens utlåtande - se
 Bil. D med underbilaga Aa - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma blandra genom besvär till Högstadsbygdens Vattendomsstol.

§ 27.

Förvaltningsmannen redogjorde för om gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförandet av torrläggningsföretag.

§ 28.

Närvarande valborgare överenskommo att till dikeföretagets utförande söka bidrag från statens arddikeföretagslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Carl Larsson, Välleberga nr 3 per Ekeln eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Otto Andersson, Välleberga nr 3 per Ekeln;
 att med förvaltningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av sådana handlingar som erfordras för ansökan om statsbidrag;
 att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
 att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avskrifta kontrakt angående företagets utförande;
 att uppläsa och utkvittera det statsbidrag som kan bliva beviljat till företaget;

17.

att i öfrigt företända delägare i alla
de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 29.

Förtälet delägare förklarade, att de
önskade erhålla lån från statens avdih-
ningslännefond till sina kostnader för fö-
retagets utförande samt undertecknade
därom särskild förning.

§ 30.

Sedan de närvarande förklarad sig
beredda att omedelbart utse styrelse, val-
des till styrelseledamöter lantbrukarne
Carl Larsson, tillika ordförande och
verkställande ledamot, Otto Andersson
och Ernst Nilsson, samtliga med post-
adress Välleberga nr 3 per Ekens.
Till revisorer valdes lantbrukarne Albert
Larsson och Börje Bronz.

§ 31.

Till protokollet antecknades, att ersätt-
ning för hantlangning m. m. under anförvärd-
ningen skulle utgå med följande belopp;

till Otto Andersson	18.- kr
" Carl Larsson	17.- "
" Birger Landberg	35.50 "
" Börje Bronz	33.- "
" Albert Larsson	18.- "
" Johan Larsson	3.- "
<u>Summa</u>	<u>124.50 kr.</u>

Förvärdningsmannen utbetalade ersättnings-
beloppet till vederbörande.

§ 32.

Överlämnades till Carl Larsson ett
exemplar av arvodesräkningen för för-
rättningen. Angående efter dagavvode de-
biterad ersättning hänvisades till arvodes-
räkningen.

§ 33.

Förvärdningsmannen meddelade, att de till
delningsföretaget hörande handlingarna
och räkningarna för framtiden behöfve för-
varas av styrelsens ordförande. De komme
alltså inom trettio dagar att tillställas
lantbrukaren Carl Larsson.

§ 34.

Det upplystes, att delägarna i företaget
bankade och ägde följande arealer odlad
jord:

Brüger Landberg	15.- ha
Bröje Bröm	9.- "
Carl Larsson	3.- "
Otto Andersson	15.- "
Albert Larsson	13.- "
Fredrik Vikström	2.5 "
Johan Larsson	8.- "
Ernst Vikström	13.5 "
Conrad Röhle	65.- "
Johannes Svensson	3.- "

§ 35.

Da intet ytterligare forekom, oppløstes
och godkändes protokollet, varefter förätt-
ningen förklarades avslutad och sam-
manträdet oppløstes.

Walleberga den 10 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Melby

Statens lantförvaltningsnämnd.

Sils Persson

Oscar Jönsson

Hode udd.

Ek.D. 1~~ste~~.

nr 313 19 40.



Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 30/12 1940.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 december 1940.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman

T. Kinnman

24

Ek. D.

nr 31.3 år 1940

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Ink. 20. DEC. 1940

Landskanellet.

Till
Länstyrelsen Malmö

Fördsamt anhåller om förordnande
för vederbärlig lantbruksingeniör att int. gällande
vattenlag handlägga samsfästning för tär-
läggning av marker tillhörande Välleberga
n: 3 mti Ekeby socken. Nu fästningen
kommer att beräas hemman inom Välleberga
n: 2, 3 och 4. Övriga fästigheter som möjligen
komma att beräas kunna fast bedämmas
sedan erforderliga förändringsönskaner avslutats.

Välleberga den 16 Dec. 1940

Carl Carlsson *)

Lantbrukare Välleberga 3

Öfr. Junderen **)

Lantbrukare Välleberga 5


Birger Sandberg Lantbrukaren Välleberga 3

Börje Brong Lantbrukare Välleberga 3

Till Birger Sandberg III Ekeby.

*) äger 1/45 mti av 3 Välleberga

**) äger 1/10 mti av 3 Välleberga



Ek.D. ~~kitt~~nr¹⁰/606 1941152
1941

= 76/1941

= 14/1942

Prot. 2.



Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 19/5 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
 förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 maj 1941.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 20/5 - 41.

10
Ek. D. ... nr 6 år 1941.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 16. MAJ 1941
Landkansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Undertecknade, anhålla härmed om förordnande
av behörig förrättningsman att hålla syn i enlighet
med vattenlagen för ^{torrläggning av mark till} upptagande av vatten från våra
egendomar.

Valleberga pr Ekeby den 15 maj 1941.

Carl Karl Lar

ägare av egendomen

1/45 mantal nr 3 Valleberga
i Ekeby socken.

Otto Hudegel

ägare av egendomen

1/10 mantal nr 3 Valleberga
i Ekeby socken.

den 5/3 1942.

Kungörelse.

Myte
Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Valleberga nr 3 m.fl. hemman i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Birger Sandberg, Valleberga nr 3, tisdagen den 24 mars 1942 kl. 10, då vederbörande sakkägarer hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Videröra nr 1 och Afventorp nr 1 i Ottarps socken, dels dikningsföretaget Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. inom Ekeby, Halmstads och Ottarps socknar av år 1895.

Malmö den 25 februari 1942.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 1 mars 1942 för
Ekeby församling i *Ekeby* kyrka betygar:

Ekeby 3/3 1942
Byggnadst
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Ekeby församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återvändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgratan 2, Malmö.

den 5/3 1942.

Post. 4.

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Valleberga nr 3 m.fl. hemman i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Birger Sandberg, Valleberga nr 3, tisdagen den 24 mars 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Videröra nr 1 och Afventorp nr 1 i Ottarps socken, dels dikningsföretaget Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. inom Ekeby, Halmstads och Ottarps socknar av år 1895.

Malmö den 25 februari 1942.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den

1. mars 1942 för

Ottarps

församling i

Ottarps kyrka betygar:*Alfred Tihlman*
Styrman

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Ottarps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återlämnas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgratan 2, Malmö.

Bil. 5.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Valleberga nr 3 m.fl. hemman i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ekeby församling /kungörelse/,	Ekeby	25/2 1942
Pastorsämbetet i Ottarps församling /kungörelse/,	Tågarp	" "
Lantbr. Oscar Jönsson /god man/, Truedstorp, Ekeby		" "
Lantbr. Nils Persson, /god man/, Elestorp nr 1, Kingelstad		" "
Lantbr. Birger Sandberg, Valleberga nr 3,	Ekeby	2/3 "
Lantbr. ~~Birger~~ Bronz, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Carl Larsson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Otto Andersson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Johannes Svensson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Albert Larsson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Fredrik Nilsson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Johan Larsson, Afventorp,	Tågarp	" "
Disponent Conrad Raihle, Drottninggatan 51,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Carl Pettersson, ~~Valleberga~~ , ~~Valleberga~~	Ekeby	" "
Arr. Ragnar Malmström, ~~Valleberga~~ , ~~Valleberga~~	"	" "
Häradsdomare Sven Nilsson, Truedstorp, Svaroman för dikn.föret. Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. inom Ekeby, Halmstads och Ottarps s:ar av år 1895.	"	" "

Malmö den 2 mars 1942.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Hall

Statens lantbruksingeniör.

Rel. 6.

Möning.

Undertecknade förses sig med isomdenna till
den synsättningen, som är en förläggning av en
tillkommande Kallebaga den 3^{de} j. b. tillkommer i Ekeby och
Ottarps socker, och under den.

Kallebaga den 24 Mars 1942.

Mort Larsson

Johan Larsson og Herbert Larsson

Fitsman:

C. H. M. M. M.

Oscar Jönsson

Nils Persson

den 31/10 1942.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Valleberga nr 3 m.fl. hemman i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Birger Sandberg, Valleberga nr 3, tisdagen den 10 november 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Videröra nr 1 och Afventorp nr 1 i Ottarps socken, dels dikningsföretaget Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. inom Ekeby, Halmstads och Ottarps socknar av år 1895.

Malmö den 17 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ekeby församling söndagen den 25 oktober 1942 betygar:

Björn Erikst
Rydbohus

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ekeby församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

•

...and the

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

den 1/11 1942.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Valleberga nr 3 m.fl. hemman i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Birger Sandberg, Valleberga nr 3, tisdagen den 10 november 1942 kl. 10, då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Videröra nr 1 och Adventorp nr 1 i Ottarps socken, dels dikningsföretaget Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. inom Ekeby, Halmstads och Ottarps socknar av år 1895.

Malmö den 17 oktober 1942.

A tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ottarps församling söndagen den 25 okt. betygar:

Alf. Nylund
Thyphor

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ottarps församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återlämnas till förrättningsmannen under adress Södra Försadagatan 2, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Valleberga nr 3 m.fl. hemman i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ekeby församling /kungörelse/	Ekeby	17/10 1942
Pastorsämbetet i Ottarps församling /kungörelse/	Tågarp	" "
Lantbr. Oscar Jönsson /god man/, Truedstorp,	Ekeby	" "
Lantbr. Nils Persson /god man/, Elestorp nr 1, Kingelstad		" "
Lantbr. Birger Sandberg, Valleberga 3,	Ekeby	21/10 "
Lantbr. ~~Birger~~ ^{Börje} Bronz, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Carl Larsson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Otto Andersson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Johannes Svensson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Albert Larsson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Fredrik Nilsson, Valleberga nr 3,	"	" "
Lantbr. Johan Larsson, Afventorp,	Tågarp	" "
Disponent Conrad Raihle, Drottninggatan 51,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Carl Pettersson, Framnäs,	Ekeby	" "
Arr. Ragnar Malmström, Framnäs,	"	" "
Häradsdomare Sven Nilsson, Truedstorp, svaroman för dikn.föret. Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. inom Ekeby, Halmstads och Ottarps s:ar av år 1895.	"	" "

Malmö den 21 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag af Domboken hållen vid lagtima Vår-
tinget med Luggude Härad i Helsingborg den 14
mars 1898.

N:o 170. I målet under N:o 157 i Domboken för den 15 sistlidne Februari
emellan Hemmansegaren Nils Jönsson i Truedstorp, Härande, samt Hemmans-
egarne Jeppa Lantz och Nils Svensson jemte Arrendatorn Anders Nilsson i
Valleberga med flera, Svarande, angående pröfning af syn för afledning af
vatten meddelas följande

Utslag.

Enär klandrade förrättningen är verkställd i öfverenskommelse med
de genom Häradsrättens laga kraftvunna Utslag den 6 Juli 1896 meddelade
föreskriften i afseende å den jord, hvilken såsom vattenjord skall ingå i
dikningsföretaget; samt hvad särskildt angår Jeppa Lantz' talan, det af
handlingarna är uppenbart, att jemväl afdelningen C¹ af ifrågavarande af-
loppsdike med dess föreslagna storlek är till gagn för torrläggning af
Lantz angränsande egor;

Alltså och då hvarken Lantz eller Nils Svensson eller
Anders Nilsson visat giltiga skäl för sina i målet framställda påståenden;

pröfvar Häradsrätten lagligt att, med ogillande af
berörda påståenden, fastställa förrättningen till framtida efterlefnad;

Och förpligtas Lantz och Nils Svensson gemensamt el-
ler hvilkendera gälda gitter, att godtgöra kärandens kostnader å rätta-
gången med 125 kronor.

Som ofvan.

På Häradsrättens vägnar:

Oläsligt.

=====

Rätt transumerat betygar:

2

Kongl. Maj:ts och Rikets Hofrätts öfver
 Stämpel. Skåne och Blekinge dom i en från Luggude Håradsrätt
 Stämpel. rätt värdjade sak emellan Hemmansegaren Jeppa
 Stämpel. Lantz å N:o 3 Walleberga - - - - -
 - - - - -
 och skriftvexlats; Gifven i Christianstad den
 14 April 1899.

Kongl. Hofrätten har granskat handlingarne; Och enär Lantz, hvilken personligen i saken ingifvit vadeinlaga, undertecknad med Lantz' och Nils Svenssons namn, dervid icke företett Nils Svenssons fullmakt, och afseende icke kan fästas å en efter inställelsedagen inlemnad fullmakt från Nils Svensson, finner Kongl. Hofrätten hvad för denne anförts icke kunna till pröfning upptagas.


Vidkommande Lantz' vadetalan, har Kongl. Hofrätten inhämtat, att i enlighet med beslut vid en den 30 December 1874 fastställd klyfning af egorna till hemmanet 1/5 mantal N:o 3 Walleberga, deraf Lantz nu egor 17/160 mantal, å Lantz' ifrågavarande jord upptagits ett afloppsdikey, beläget på ringa afstånd ifrån den till afdelningen C¹ hörande andel af föreslagna kanalen, med utlopp i denna nedanför den punkt, der afdelningen C² vidtager; och enär härigenom samt genom hvad eljest i saken förekommit, det måste anses vara styrkt, att Lantz för sin berörda jord, hvarifrån vattnet har aflopp genom nämnda dike, icke beredes nytta af kanalen inom afdelningen C¹ samt Lantz följaktligen icke är skyldig att bidra till kostnaden därför, pröfvar Kongl. Hofrätten rättvist att, med upphäfvande af motvärdjade utslaget hvad angår afdelningen C¹, ogilla Nils Jönssons talan i hvad den avser denna del av företaget; och stadgar Kongl. Hofrätten med ändring af samma utslag jemväl ifråga om rättegångskostnaden, att Lantz befrias från skyldighet att utgifva ersättning till Nils Jönsson för dennes umgälder å saken vid Håradsrätten, men får Lantz själf vidkännas sina hittills å saken använda utgifter.

På Kongl. Hofrättens vägnar

Oläsligt.

Stämpel.

Rätt transumerat betygar:



17.11.1942

Statens Lantbruksing. Herr Claes-Henric Wallér
M a l m ö

Vikterna på rören ställa sig enligt följande:

6"-rör		ca	24	kg	pr	meter
9"- "		"	44	"	"	"
15"- "		"	103	"	"	"
18"- "		"	138	"	"	"
21"- "		"	200	"	"	"

och kunna Ni för transport härav med bil från vår lagerplats i Skromberga till arbetsplatsen i Valleberga, i den mån vägen är framkomlig med bil, räkna med en frakt av ca kr. 3:-- per 1000 kg. Denna fraktuppgift lämnas utan förbindelse och kan bli föremål för event. höjningar.

Högaktningsfullt

HÖGANÄS-BILLESOLMS AKTIEBOLAG

gm



E.Bjerén/AE-1



Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Telefon
och
Telegramadress:
Höganäsbolaget

Höganäs den 17 november 1942

Statens Lantbruksingeniör
Herr Claes-Henric Wallér

M a l m ö

Glaserade lerrör för avloppsledning i Valleberga, Ekeby socken

Med anledning av Ederförfrågan av den 12 ds få vi under hänvisning till vidstående allmänna försäljningsvillkor lämna följande offert å Höganäs glaserade lerrör i kvalitet I, II och III:

						<u>Pris per meter</u>		
						I	II	III
415 m	6"	raka rör nr 101		kr		2:25	1:80	1:35
415 m	9"	" " " "	"	"		4:--	3:20	2:40
580 m	15"	" " " "	"	"		9:80	7:84	5:88
410 m	18"	" " " "	"	"		13:80	11:04	8:28
55 m	21"	" " " "	"	"		20:--	16:--	12:--

gällande netto fritt lastat å bil på vår lagerplats i Skromberga, med reservation för event. prisförhöjningar före leveransdagen.

Leveransmöjligheter: Den ordinarie leveranstid, som vi f.n. måste betinga oss för glaserade lerrör i kval. I, med event. komplettering av kval. II i mån av utfallet i bränningarna, är 4 - 5 månader efter orderingång, men då vi av Edert brev se, att rören behövas inom 3 månader, skola vi försöka göra utvägar för att skaffa fram partiet till denna tid.

Av kval. III hava vi f.n. endast lager av 9" och 21" dim., och kunna vi ej uppgiva någon leveranstid för denna kval. av övriga dim. De lämnade leveransbeskeden gälla med sedvanligt förbehåll för mellanförsäljning.

M

Alla offerter äro utan förbindelse, såvida ej annat uttryckligen anges. I händelse av eldsvåda, olyckshändelse, febrännning, streik, lockout, driftstörningar, trafikrubbingar, mobilisering, politiska orörligheter eller andra orsaker, som kunna inverka hindrande eller försämrande på våra åtaganden, fritaga vi oss från ansvar och förbehålla oss rätt att helt eller delvis frånträda åtagna förpliktelser. Vid befogade reklamationer åtaga vi oss endast att utföra ersättningsleverans eller att återtaga materialet mot återbärande av för det samma uppburen köpeskilling. Sålunda ersättas ej eventuell kostnad, skada, förlust, vite, skadestånd e. d., som våra köpare eljest kunna åsamkas. För bräckage ansvaras icke. På köparens begäran försäkras dock risken mot belöpande premie.

Bil. A.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{15}$	3 ⁷		<u>Ekedö p. m.</u> Vallberga	<u>Andelning 1.</u> Pärje Perning. Åker, m. p. lätthra d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂ d ₂	1 2 3 4
				<u>Summa</u>	3 0 0 0
$\frac{1}{15}$	3 ⁷		<u>Ekedö p. m.</u> Vallberga	<u>Andelning 2.</u> Pärje Perning. Åker, m. p. lätthra d ₂ d ₂	5 6
				<u>Summa</u>	5
$\frac{1}{180}$	3 ^{8/6}		Vallberga	<u>Andelning 3.</u> Johannes Svensson. Åker, m. p. lätthra	7
				<u>Summa</u>	7
$\frac{1}{45}$	3 ²⁷		Vallberga	<u>Andelning 4.</u> Erik Larsson. Åker, m. p. lätthra Tomt o. trädg. Åker, m. p. lätthra	8 9 10
				<u>Summa</u>	50 70 70
$\frac{1}{40}$	3 ¹¹		Vallberga	Otto Andersson. Åker, m. p. lätthra d ₂ d ₂ d ₂ d ₂	11 12 13
				<u>Överföres</u>	9 7 7

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	03							1400	42	-	~~3400~~ 3000	72	-	1000	30	-
	03							1400	42	-	~~3400~~ 3000	72	-	1000	30	-
	06							1400	84	-	~~3400~~ 3000	144	-	1000	60	-
	11							1400	154	-	~~3400~~ 3000	264	-	1000	110	-
	23								322	-		552	-		230	-
	88							1900	1672	-	3000	2640	-	~~4400~~ 1100	~~968~~ 968	-
	64							1900	1216	-	3000	1920	-	~~4400~~ 1100	~~704~~ 704	-
	1152								2888	-		4560	-		~~1672~~ 1672	-
	73							2300	1679	-	~~2800~~ 2800	2044	-	500	365	-
	73								1679	-		2044	-		365	-
	2241							1900	4256	-	3000	6720	-	~~4400~~ 1100	~~2464~~ 2464	-
	12							2500	300	-	4000	480	-	~~1500~~ 1500	~~180~~ 180	-
	73							1900	1387	-	3000	2190	-	~~4400~~ 1100	~~803~~ 803	-
	309								5943	-		9390	-		~~3947~~ 3947	-
	30							2800	840	-	3000	900	-	200	60	-
	23							2400	552	-	3000	690	-	~~5600~~ 5600	~~138~~ 138	-
	14							2400	336	-	3000	420	-	~~5600~~ 5600	~~84~~ 84	-
	67		7						1728	-		2010	-		~~282~~ 282	-

8
8
8
8

85-7

940-7
900-7
900-7

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Åker, m. p. lätthra 144 145 146 <u>Summa</u>	
1/10	3 ¹¹		Åker, m. p. lätthra Wallerönga	Arvidsing 2. Otto Andersson Åker, m. p. lätthra 147 148 149 <u>Summa</u>	
3/64	1 ¹⁴		Åker, m. p. lätthra Wideröra	Conrad Parille Åker, m. p. lätthra 20 21 22 <u>Summa</u>	
3/64	av 1 ⁵		Wideröra	Conrad Parille Åker, m. p. lätthra 23 24 25 Watterhala, m. p. Åker, m. p. lätthra 26 27 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	67								1728	-		2010	-		²⁸² ~~382~~	-
	60							1900	1140	-	3000	1800	-	¹¹⁰⁰ ~~4100~~	⁶⁶⁰ ~~660~~	-
	36							1900	684	-	3000	1080	-	¹¹⁰⁰ ~~4100~~	³⁹⁶ ~~396~~	-
	49							2500	1225	-	3000	1470	-	⁵⁰⁰ ~~500~~	²⁹⁵ ~~295~~	-
2	12								4777	-		6360	-		¹⁵⁸³ ~~1583~~	-
	03							2300	69	-	3000	90	-	700	21	-
	24							2000	480	-	3000	720	-	1000	240	-
	23							2000	460	-	3000	690	-	1000	230	-
	50								1009	-		1500	-		491	-
	03							2000	60	-	3000	90	-	¹⁰⁰⁰ ~~1000~~	³⁰ ~~30~~	-
	17							2400	408	-	3000	510	-	⁶⁰⁰ ~~600~~	¹⁰² ~~102~~	-
	19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
	39								981	-		1170	-		⁴⁸⁹ ~~489~~	-
	23							2000	460	-	3000	690	-	1000	230	-
	26							2300	598	-	3000	780	-	700	182	-
	60							2700	1620	-	3000	1800	-	300	180	-
						01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03							2900	87	-	3000	90	-	¹⁰⁰ ~~400~~	³ ~~3~~	-
11	12					01			2765	-		3360	-		⁵⁹⁵ ~~595~~	-

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
95		9						2100	1995	-	3000	2850	-	900	855	-
80		8						2100	1680	-	3000	2400	-	900	855	-
30		20						2400	480	-	3000	600	-	600	120	-
10		10						2800	280	-	3000	300	-	200	20	-
04		4		4				2900	116	-	3000	120	-	400	4	-
04		4						2400	96	-	3000	120	-	600	24	-
04		4						2800	112	-	3000	120	-	200	8	-
07		7						2400	168	-	3000	210	-	600	42	-
16		16						2200	352	-	3000	480	-	400	128	-
17		17						2800	476	-	3000	510	-	200	34	-
17		17						2400	408	-	3000	510	-	600	102	-
08		8						2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
03		3						1700	51	-	3000	90	-	1300	39	-
29		29						1800	522	-	3000	870	-	1200	348	-
						06										
114		114						2100	294	-	3000	420	-	900	126	-
49		49						2400	1176	-	3000	1470	-	600	294	-
26		26						2900	754	-	3000	780	-	100	26	-
88		88						2200	1936	-	3000	2640	-	800	704	-
35		35						2500	875	-	3000	1050	-	500	175	-
82		82						2900	2378	-	3000	2460	-	100	182	-
65		65						2200	1430	-	3000	1950	-	800	520	-
33		33						2500	825	-	3000	990	-	500	165	-
47		47						2900	1363	-	3000	1410	-	100	47	-
						06										
						06										
753						18		17935		-		22590			4655	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
1/15	39		Wallebygge	Albert Larsson. Ägar, m. p. lathlora 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de <u>Summa</u>	54 9 55 7 56 5 57 3 58 3 59 5
1/60	396		Wallebygge	Fredrik Miksson. Ägar, m. p. lathlora 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de <u>Summa</u>	60 9 61 7 62 5 63 3 64 3 65 5 66 7
	11		<u>Öfverbygge m.m.</u> Öfverbygge	Johann Larsson. Ägar, m. p. lathlora 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2 de Wattenhåla, ingp. <u>Summa</u>	67 9 68 7 69 5 70 3 71 7 72 7 73

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
08								2700	216	-	3000	240	-	2300	24	-
13								2300	299	-	3000	390	-	700	91	-
11								2000	220	-	3000	330	-	1000	110	-
13								1600	208	-	3000	390	-	1400	182	-
15								1600	240	-	3000	450	-	1400	210	-
05								2000	100	-	3000	150	-	1000	50	-
65									1283	-		1950	-		667	-
15								2700	405	-	3000	450	-	3000	45	-
11								2300	253	-	3000	330	-	700	77	-
15								2000	300	-	3000	450	-	1000	150	-
10								1600	160	-	3000	300	-	1400	140	-
17								1600	272	-	3000	510	-	1400	238	-
31								2000	620	-	3000	930	-	1000	310	-
02								2300	46	-	3000	60	-	700	14	-
101									2056	-		3030	-		974	-
06								2700	162	-	3000	180	-	2300	18	-
20								2300	460	-	3000	600	-	700	140	-
47								2000	940	-	3000	1410	-	1000	470	-
04								1600	64	-	3000	120	-	1400	56	-
38								2300	874	-	3000	1140	-	700	266	-
109								2800	3052	-	3000	3270	-	200	218	-
						01				-			-			-
224						01			5552	-		6720	-		1168	-

Hemmansial	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/15	39		<u>Valleberga</u>	<u>Andehning 5.</u> Albert Larsson Åker, vinner ej bättnad do do do do do do do do do m. p. lathura do do do do do do do do do do do do do do do do Summa	74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
1/45	35		<u>Valleberga</u>	Germat Nilsson Åker, m. p. lathura do do do do do do do do Summa	89 90 91 92 93
1/15	35		<u>Valleberga</u>	Germat Nilsson. Åker vinner ej bättnad do do Summa	94 95

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							1/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							1/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							1/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							0/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	112							2800	336	—	3000	360	—	2200	27	—
	13							2500	299	—	3000	390	—	1700	91	—
	33							2000	660	—	3000	990	—	1000	330	—
	08							2300	184	—	3000	240	—	700	56	—
	27							2300	621	—	3000	810	—	700	1189	—
	18							2800	504	—	3000	540	—	200	36	—
	15							2800	420	—	3000	450	—	200	36	—
	32							2800	896	—	3000	960	—	200	66	—
	34							2300	782	—	3000	1020	—	700	238	—
	60							2100	1260	—	3000	1800	—	200	540	—
	2 52						74		5962	—		7560	—		1598	—
	1143							1900	2717	—	3000	4290	—	1100	1573	—
	07							2300	161	—	3000	210	—	700	49	—
	911							1900	1729	—	3000	2730	—	1100	1009	—
	36							2300	828	—	3000	1080	—	700	252	—
	27							2700	729	—	3000	810	—	300	81	—
	304								6164	—		9120	—		2956	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—

448-16

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/15	3 ²		Wallerberga	Börje Bröm. Åker m. p. lätthusa Tomt o. trädg. do do Åker m. p. lätthusa do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do <u>Summa</u>	966a 9 966b 9 977 7 988 7 999 7 1000 9 1011 7 1022 5 1033 5 1044 5 1055 5 1066 5 1077 5 1088 5
1/15	3 ²		<u>Ekedö m.</u> Wallerberga	<u>Andelning b.</u> Börje Bröm. Åker m. p. lätthusa Wattenhåla, imp. Åker m. p. lätthusa do do do do do do <u>Summa</u>	1099 3 110 2 111 5 112 7 113 9 114 9
1/15	3 ²²		Wallerberga	Börje Bröm. Åker m. p. lätthusa Överföres	115 9

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
14								2700	378	-	3000	420	-	3000	42	-
06								2700	162	-	3000	180	-	3000	18	-
01								2300	23	-	3000	30	-	700	7	-
02								2300	46	-	3000	60	-	700	14	-
08								2300	184	-	3000	240	-	700	56	-
19								2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
26								2300	598	-	3000	780	-	700	182	-
78								1800	1404	-	3000	2340	-	1200	236	-
17								2000	340	-	3000	510	-	1200	170	-
82								1800	1476	-	3000	2460	-	1200	234	-
34								1900	646	-	3000	1020	-	1200	374	-
114								1900	266	-	3000	420	-	1200	154	-
23								1600	368	-	3000	598	-	1000	230	-
19								1600	304	-	3000	494	-	1000	190	-
343									6708	-		10122	-		3412	-
12								1600	192	-	2400	312	-	1000	120	-
04						02		1400	56	-	2400	96	-	1000	40	-
36								1600	576	-	2400	936	-	1000	360	-
09								2300	207	-	3000	270	-	700	63	-
19								2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
80						02			1544	-		2184	-		640	-
09								2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
09									243	-		270	-		27	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Åker, m. p. lättnad de Vattenbåla, m. p. Summa	1166 1177 1188
				<u>Sammandrag</u>	
			<u>Ekeshög m. m.</u> Vallberga	<u>Andelning 1.</u> Börje Brong Summa för and. 1.	1-41
$\frac{1}{15}$	3 ⁷			<u>Andelning 2.</u> Börje Brong Erik Larsson Otto Andersson Summa för and. 2.	5,6 8-100 11-16
$\frac{1}{15}$ $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{10}$	3 ⁷ 3 ²⁷ 3 ¹¹		<u>Ekeshög m. m.</u> Vallberga de de	<u>Andelning 3.</u> Otto Andersson Conrad Rishle Hans Summa för and. 3.	17-19 20-22 23-27
$\frac{1}{10}$ $\frac{3}{64}$ $\frac{3}{64}$	3 ¹¹ 1 ⁴¹ or 1 ⁵		<u>Ekeshög m. m.</u> Vallberga Ottarps m. m. Vidarsö de	<u>Andelning 4.</u> Otto Andersson Albert Larsson Fredrik Nilsson Johan Larsson Summa för and. 4.	28-53 54-59 60-64 67-93
$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{60}$	3 ¹¹ 3 ⁹ 3 ⁹⁶		<u>Ekeshög m. m.</u> Vallberga de de <u>Ottarps m. m.</u> Ottarps		
	1 ¹				

9

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	69								243	-		270	-		27	-
	67							2300	161	-	3000	210	-	7400	49	-
	27							1600	432	-	~~2600~~ 5000	702	-	1888	270	-
						01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43					01			836	-		1182	-		346	-
	23								322	-		552	-		230	-
	23								322	-		552	-		230	-
	152								2888	-		4560	-		1672	-
	309								5943	-		9390	-		3447	-
	212								4777	-		6360	-		1583	-
	673								13608	-		20310	-		6702	-
	50								1009	-		1500	-		491	-
	39								981	-		1170	-		189	-
	112					01			2765	-		3360	-		595	-
	201					01			4755	-		6030	-		1275	-
	753					18			17935	-		22590	-		4655	-
	65								1283	-		1950	-		667	-
	101								2056	-		3030	-		974	-
	224					01			5552	-		6720	-		1168	-
	1143					19			26826	-		34290	-		7464	-

Hemmansal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{180}$	326		<u>Ulleby a.m.</u> Vallkunga	<u>Andelning 55.</u> Johannes Lennander	7 ✓
$\frac{1}{15}$	39		$\frac{1}{15}$	Albert Larsson	74-88 ✓
$\frac{1}{45}$	325		$\frac{1}{15}$	Ernst Nilsson	89-93 ✓
$\frac{1}{15}$	35		$\frac{1}{15}$	Ernst	94-95 —
$\frac{1}{15}$	37		$\frac{1}{15}$	Börje Perny	96-100 ✓
				<u>Summa för and. 5</u>	
$\frac{1}{15}$	37		<u>Ulleby a.m.</u> Vallkunga	<u>Andelning 6.</u> Börje Perny	109-114 ✓
$\frac{1}{160}$	322		$\frac{1}{15}$	Börje Lennander	115-118 ✓
				<u>Summa för and. 6</u>	
				<u>Summa för hela förskottet</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
	73		✓						✓ 1679	-		✓ 2044	-		✓ 365	-									
	252		✓				74		✓ 5962	-		✓ 7560	-		✓ 1598	=									
	304		✓						✓ 6164	-		✓ 9120	-		✓ 2956	=									
	-						05		-	-		-	-		-	-									
	343		✓						✓ 6708	-		✓ 10122	-		✓ 3414	-									
	972						79		20513	-		28846	-		8333	=									
	80		✓				02		✓ 1544	-		✓ 2184	-		✓ 640	=									
	43						01		✓ 836	-		✓ 1182	-		✓ 346	-									
	123						03		2380	-		3366	-		986	=									
	3135						102		68404	-		933941	-		24990	-									
Stillebena den 10 december 1942 E. Järstens vägar: L. H. Malm. Statens lantbruksingenjör. Oscar Jonsson Silke Persson Wode wägar																									

700 520

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmansetal
6	5	4	3	2	1

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Skivdarlopp</u>								
		<u>Sipessträckan A B.</u>								
59+17=45- -48+72= =10+64	37 2	Utvändig och fördjup- ning av det nerrärande floddike; schaktning, sandbl. lera m. ³	700	1.50			1050	-		
Välk..	37 2	meter.								
Nybyggad av 28" rörtrummar för avvagn vid 47+12		st.	1	500.-			500	-		
Ersättning till ägaren av Välleberga 3 ²²										
för jord, som grävs bort		m. ²	650	0.15	97	50				
för inlägg genom jordnyllet		m. ³	700	0.30	210	-	307	50		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med							298	50	2130	-
		<u>Sipessträckan B. C.</u>								
48+72- -49+24= =4+45	52	Indröp av cementrör eller kugarnrör, med frakt- kostnader; 21" m.	52	9.75	507	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och utpuffning m.	52	5.-	260	-	767	-		
Välk..	52	meter.								
Omringning av rörtopp, gemensam med di- kesträckan B. C., samt utställning av det öppna rörtoppets botten och kanten, vid 48+72-10+64 st.		st.	1	150.-	150	-				
Rör med 40" inne diameter, löpp- ningar m. m.; vid 49+24=4+45 st.		st.	1	160	160	-	310	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med							223	-	1300	-
		Oversättes							3450	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>							<i>3450</i>	-
		<i>Wiforssträskan C-D.</i>								
<i>49+24 =</i> <i>= 4+45 =</i> <i>- 6+2</i>	<i>157</i>	<i>Intärf av cementrör eller</i> <i>högansrör, med frakt-</i> <i>konstrackor, 18" m</i>	<i>157</i>	<i>7.75</i>	<i>1216</i>	<i>75</i>				
		<i>Schaktning, stampning, rörlägg-</i> <i>ning och återfyllning m</i>	<i>157</i>	<i>4.25</i>	<i>667</i>	<i>25</i>	<i>1884</i>	-		
<i>Tills.</i>	<i>157</i>	<i>Omter.</i>								
<i>Brunn med 32" inre diameter, kopp-</i> <i>lingar m. m., vid 6+22</i>			<i>1</i>	<i>95-</i>			<i>95</i>	-		
<i>För oförutsedda fall, arbetsledning</i> <i>m. m. tilläggas ca 20 kr med</i>							<i>371</i>	-	<i>2550</i>	-
		<i>Wiforssträskan D-E.</i>								
<i>6+2 =</i> <i>- 6+15</i>	<i>13</i>	<i>Intärf av cementrör eller</i> <i>högansrör, med frakt-</i> <i>konstrackor, 18" m</i>	<i>13</i>	<i>7.75</i>	<i>100</i>	<i>75</i>				
		<i>Schaktning, stampning, rörlägg-</i> <i>ning och återfyllning m</i>	<i>13</i>	<i>4.50</i>	<i>58</i>	<i>50</i>				
<i>6+15 =</i> <i>- 6+31</i>	<i>16</i>	<i>Intärf av cementrör eller</i> <i>högansrör, med frakt-</i> <i>konstrackor, 18" m</i>	<i>16</i>	<i>7.75</i>	<i>124</i>	-				
		<i>Schaktning, stampning,</i> <i>upptagning av äldre rörlägg-</i> <i>ning, rörläggning och</i> <i>återfyllning m</i>	<i>16</i>	<i>8.-</i>	<i>128</i>	-				
<i>6+31 =</i> <i>- 6+66</i>	<i>35</i>	<i>Intärf av cementrör eller</i> <i>högansrör, med frakt-</i> <i>konstrackor, 18" m</i>	<i>35</i>	<i>7.75</i>	<i>271</i>	<i>25</i>				
		<i>Schaktning, stampning, rörlägg-</i> <i>ning och återfyllning m</i>	<i>35</i>	<i>4.50</i>	<i>157</i>	<i>50</i>				
<i>Öf.</i>	<i>64</i>	<i>Överför</i>				<i>840</i>	-		<i>5800</i>	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	64	Överf.			840	-			5800	-
6+66=-	108	Inköp av cementströ eller Kongasströ, med frakt-								
-7+74		kostnader, 18' 18" m	108	7.75	837	-				
		Schaktning, stampning, rör-								
		läggning och återfyllning m	108	3.30	378	-	0055	-		
Tills.	172	meter.								
Brämnar med 32" inne diameter,										
hoppelningar m. m. vid 6+66 och										
7+74	7+74	st.	2	95.-	190	-				
Avrättning av träd och buskar					40	-	830	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tilläggas ca 20 % med							465	-	2750	-
		<u>Västrasträcka E-F.</u>								
7+74-	76	Inköp av cementströ eller								
-8+50=-		Kongasströ, med frakt-								
=80		kostnader, 18' 18" m	76	7.75	589	-				
		Schaktning, stampning, rör-								
		läggning och återfyllning m	76	3.-	228	-	817	-		
Tills.	76	meter.								
Brämnar med 32" inne diameter,										
hoppelningar m. m. vid 8+50-8020 st.			1	95.-			95	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tilläggas ca 20 % med							188	-	1100	-
		<u>Västrasträcka F-G.</u>								
8+50-	79	Inköp av cementströ eller								
-9+29		Kongasströ, med frakt-								
		kostnader, 15' m	79	16.-	1274	-				
		Schaktning, stampning, rör-								
		läggning och återfyllning m	79	2.50	197	50	671	50		
Tills.	79	meter. Överföras					671	50	9650	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Brefjord</u>					6871	50	9650	-
		Brunn med 24" inner diameter,								
		huggningar m. m., vid 9+28 at.	1	70.-			70	-		
		För oförutsedda fall, arbetskledning								
		m. m. tilläggs ca 20 m med					1158	50	900	-
		<u>Sidorarbojde.</u>								
		<u>Sidorsträckan B-Ba.</u>								
		48+72 = 120 Inköp av cementrör eller								
		= 10+64 =								
		- 12+2 =								
		Köpgångsrör, med frakt-								
		kostnader: 6" m	138	3.-	876	-				
		Skaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning m	138	125	172	50	148	50		
		Tillk.: 138 meter.								
		Brunn med 24" inner diameter,								
		huggningar m. m., vid 14+28 at	2	65.-			130	-		
		För oförutsedda fall, arbetskledning								
		m. m. tilläggs ca 20 m med					1121	50	700	-
		<u>Sidorsträckan C-Ca.</u>								
		4+45 = 136 Inköp av cementrör eller								
		49+24 =								
		- 58+60 =								
		= 13+31								
		Köpgångsrör, med frakt-								
		kostnader: 15" m	136	6.-	816	-				
		Skaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning m	136	4.-	544	-	1360	-		
		Tillk.: 136 meter.								
		Brunn med 32" inner diameter,								
		huggningar m. m., vid 50+60 at.	1	70.-			70	-		
		För oförutsedda fall, arbetskledning								
		m. m. tilläggs ca 20 m med					270	-	1700	-
		<u>Vi öfverföres</u>							12950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<i>Gröndal</i> <i>Skivsträcken F. L. H.</i>							17500 -	
8+50=20- -21+78	178	<i>Inför av cementrör eller krogansrör, med frakt- kostnader; 9" m.</i>	178	3.25	578	50				
		<i>Schaktning, stampning, rör- läggning och återfyllning m.</i>	178	1.75	311	50				
21+78 - -21+92	14	<i>Inför av cementrör eller krogansrör, med frakt- kostnader; 9" m.</i>	14	3.25	45	50				
		<i>Schaktning, stampning, rör- läggning och återfyllning m.</i>	14	3.25	45	50	981	-		
<i>Träsk.</i>	192	<i>erietor.</i>								
<i>Bullman</i>		<i>med 24" ömsedelare,</i>								
		<i>huggning av sten; vid 21+50 och</i>	2	70.-			140	-		
21+92		<i>at.</i>								
<i>För oförutredda fall, arbetskledning</i>		<i>m. m. tillägges ca 20 % med</i>					229	-	1350 -	
		<i>Skivsträcken F. L. H.</i>								
21+92 - -22+83	91	<i>Inför av cementrör eller krogansrör, med frakt- kostnader; 9" m.</i>	91	3.25	295	75				
		<i>Schaktning, stampning, rör- läggning och återfyllning m.</i>	91	7.-	637	-				
22+83 - -23+32	49	<i>Inför av cementrör eller krogansrör, med frakt- kostnader; 9" m.</i>	49	3.25	159	15				
		<i>Schaktning, stampning, rör- läggning och återfyllning m.</i>	49	2.75	134	75				
23+32 - -24+15	83	<i>Inför av cementrör eller krogansrör, med frakt-</i>								
<i>Öf.</i>	223	<i>Öfverföres</i>			953	75			18820 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	223	Överför								
		högträdsk, 99 m	83	3.25	953	75			18850	-
		Schaktning, stämpning, rör-			2869	75				
		läggning och återfyllning m	83	9.50	207	50	1431	-		
		meter.								
Tills. 223										
Brynnar med 24" rör diameter										
jämte koppningar; vid 22+67,										
83+32 och 84+15			3	70-			210	-		
För oförutsedda fall, andelsbeskrivning										
om tilläggs- och 20" med							359	-	2000	-
		Överströcker 10 - 100								
24+15-	85	Inför av cementrör eller								
= 25		högträdsk, med frakt-								
		högträdsk, 6" m	85	2.-	170	-				
		Schaktning, stämpning, rör-								
		läggning och återfyllning m	85	2.-	170	-				
25 -	60	Inför av cementrör eller								
= 25+60		högträdsk, med frakt-								
		högträdsk, 6" m	60	2.-	120	-				
		Schaktning, stämpning, rör-								
		läggning och återfyllning m	60	2.50	150	-				
25+60 -	130	Inför av cementrör eller								
= 26+90		högträdsk, med frakt-								
		högträdsk, 6" m	130	2.-	260	-				
		Schaktning, stämpning, rör-								
		läggning och återfyllning m	130	2.-	260	-	1130	-		
Tills. 275		meter.								
Brynnar med 24" rör diameter, kopp-										
ningar m. m.; vid 25+60 och 26+90 st.			2	70-			140	-		
		Överför								
							1270	-	20850	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<i>Örefors</i> <i>För öfverträdande fall, arkebiteradning</i> <i>om m. tilläggs m. 200 m med</i>							1270	-	20850	-
							2250	-	1300	=
<i>Sammanförd</i>									22350	=
<i>Sammanlägg.</i> <i>Kommandoröpp.</i>										
372		<i>Dipenttraskan A - B</i>					2150	-		
52		<i>D: B = C</i>					1300	-		
157		<i>D: C = D</i>					2350	-		
172		<i>D: D = E</i>					2750	-		
76		<i>D: E = F</i>					1100	-		
791	908	<i>D: F = G</i>					900	-	10550	-
<i>Andoröpp.</i>										
	138	<i>Dipenttraskan B - Ba</i>					700	-		
136		<i>D: C = Ca</i>					11700	-		
152		<i>D: Ca = Cb</i>					11850	-		
212	500	<i>D: Cb = Cc</i>					2700	-	6250	=
192		<i>D: Cc = Ca</i>					1350	-		
223		<i>D: Ca = Cb</i>					2400	-		
275	690	<i>D: Cb = Cc</i>					1500	-	11850	-
<i>Samman 2236 meter.</i>									22350	-
<i>Stämman bekräftar löp</i> <i>värde m. tilläggs m. 200 m med</i> <i>12/11/12</i> <i>3000 kr</i>										

} 5100.

Antal 72, 72, 040.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Stalleberga den 10 December 1942. Å tjänstens vägnar: C. H. Wallin Statens Landbruksingenjör.										

62.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Vipstäckan sträck B-C.</u>								
6+2	-	2.20				7.40		18" cementbän eller Högmänsbän mellan 6+2 och 7+74. Först: Högmäns jämnhet i jämför och i gånghallen tillhörig gånghallen Tillhöra 3 m 5 m 7 m Högmänsbän Först: högmäns; belägg på högmäns + 9.72 m.
+15	13	2.20						
+50	35	2.15						
7	50	1.80						
+50	50	1.65						
+74	24	1.55				7.75		
<u>Summa</u>	<u>172</u>	<u>meter.</u>						
<u>Vipstäckan sträck C-F.</u>								
7+74	-	1.55				7.75		18" cementbän eller Högmänsbän mellan 7+74 och 8+50 = 20..
8	26	1.40				2:1000		
8+50=20	50	1.25				7.90		
<u>Summa</u>	<u>76</u>	<u>meter.</u>						
<u>Vipstäckan sträck F-G.</u>								
8+50	-	1.20				7.95		15" cementbän eller Högmänsbän mellan 8+50 och 9+29.
9	50	1.40				5:1000		
+29	29	1.30				8.35		
<u>Summa</u>	<u>79</u>	<u>meter.</u>						
<u>Vipstäckan sträck H-I.</u>								
<u>Vipstäckan sträck J-K.</u>								
10+64	-	1.10				7.10		6" cementbän eller Högmänsbän mellan 10+64 och 12+2.
11	36	0.95				2:1000		
+42	42	1.10				7.26		
+50	8	1.25				2:1000		
12+2	52	1.15				7.38		
<u>Summa</u>	<u>138</u>	<u>meter.</u>						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Säkersträckan Cb - Cb.</u>								
4+45=								
49+24	—	1.30				7.15		15" cementtrö eller Höganäsströ
49+50	26	1.40				3:1000		mellan 4+45 och 49+24 och 50+60 och 13+31.
50	50	1.60						
+50	50	1.60						
+60=	10	1.60				7.55		
=13+31								
<u>Summa</u>	136	meter.						
<u>Säkersträckan Ca - Cb.</u>								
50+60=								
=13+31	—	1.60				7.55		15" cementtrö eller Höganäsströ
13+50	19	1.90				3:1000		mellan 50+60=13+31 och 14+83.
14	50	2.05						
+50	50	1.65						
+83	33	1.50				8.01		
<u>Summa</u>	152	meter.						
<u>Säkersträckan Cb - Cc.</u>								
14+83	—	1.50				8.01		15" cementtrö eller Höganäsströ
15	17	1.40						mellan 14+83 och 16+95.
+50	50	1.55				3:1000		
16	50	1.45						
+50	50	1.50						
+95	45	1.45				8.64		
<u>Summa</u>	212	meter.						
<u>Säkersträckan F - F.</u>								
8+50=20	—	1.20				7.95		9" cementtrö eller Höganäsströ
20+50	50	1.30				5:1000		mellan 8+50=20 och 21+92.
21	50	1.30						
<u>Ömf.</u>	100							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bnf.	100							
21+50	50	1.400				5:1000		
+92	42	1.60				8.91		
<u>Summa</u>	<u>192</u>	<u>meter.</u>						
Påskärstäckarna H.F. F.C.								
21+92	-	1.60				8.91		9' cementströ eller Högningsströ
22	8	1.60				5:1000		mellan 21+92 och 24+15.
+50	50	1.90				4:1000		
+67	17	1.90				9.21		Fixpunkt: Hög o. jämnbalkvinten i
23	33	2.-				2:1000		anläggens Östra, 3 m. Hög o. jämnbalkvinten i
+32	32	1.80				9.34		anläggens S. Hög o. jämnbalkvinten i
+50	18	1.80				1:1000		dall + 12.10 m.
24	50	1.25				1:1000		
+15	15	1.20				9.42		
<u>Summa</u>	<u>223</u>	<u>meter.</u>						
Påskärstäckarna H.F. F.C.								
24+15	-	1.15				9.47		6' cementströ eller Högningsströ
+50	35	1.30				5:1000		mellan 24+15 och 26+10.
25	50	1.60				5:1000		
+50	50	1.50				10.20		
+60	10	1.45				3:1000		
26	40	1.30				10.59		
+50	50	1.35						
+90	40	1.40						
<u>Summa</u>	<u>275</u>	<u>meter.</u>						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								forderliga förstärkningsarbeten utföras efter kontrollantens anvisningar.
5/								Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från den öppna dikessträckan A-B, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
6/								Ägovägstrumman vid avvägningpunkten 47+12 skall utföras av 28" cementrör och med fri körbana av 4 m . Frontmurarna skola utföras av betong med minst 300 kg /m ³ ^{E-cement} . Grunden för frontmurarna skall utbottnas med skärv.
7/								Ommurningar och intag för de täckta dikessträckorna skola utföras av betong med 300 kg /m ³ ^{E-cement} och i enlighet med upprättade typritningar. För samtliga byggnadsverk skall iakttagas, att grunden skall utbottnas med skärv.
8/								Stensättningar vid ägovägstrumman /vid 47+12/ samt vid ommurningar och intag skola utföras i den omfattning, som framgår av resp. typritningar.
9/								Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk.
10/								Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,20x0,35x0,45 få ej användas till stensättning. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
11/								Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
12/								Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
13/								Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
14/								Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
15/								Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
16/								Ur rörgrav uppschaktade massor skola återfyllas. Vid nyskärning skall överblivna massor läggas i en sträng över rörledningen.
17/								Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
18/								Fyllningen får ej innehålla sten.
19/								Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för

sådan koppling erforderliga rör.

- 20/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
- 21/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 22/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 23/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 24/ Brunnar med 40" inre diameter skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.
- 25/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 26/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 27/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 28/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 29/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 30/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 31/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 32/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedel-

69.
bart underrätta lantbruksingenjören i länet för den händelse
grundförstärkning erfordras.

Valleberga den 10 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

B. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning för

torrläggning av marker till Valleberga nr 3 m.fl.

hemman i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Möm. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 30 december 1940 och den 16 maj 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättningar för torrläggning av marker till Valleberga nr 3 i Ekeby socken, Malmöhus län. De till länsstyrelsen ingivna ansökningarna om förordnande av förrättningsman avse emellertid torrläggning av ett och samma område, varför de handlagts gemensamt vid förevarande syneförrättning. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför förrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, ^{som gälla} för sådana företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Afventorp nr 1 och Videröra nr 1 i Ottarps socken.

Möm. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 95, ligger ca 6,5 km N om Tågarps järnvägsstation vid järnvägen Hälsingborg-Eslöv och ca 3,5 km SSO om Ekeby kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna diken, vilka från avvägningspunkterna 9+29 = G, 24+15 = Fb och 16+95 = Cc avleda vattnet åt söder och öster till avvägningspunkten

10+64 = 48+72 = B i gränsen mellan fastigheterna Valleberga 3⁷ och Valleberga 3²². Härifrån avrinner vattnet sedan åt söder i ett avledningsdike över Valleberga 3²² till avvågningspunkten 45 = 59+17 = A vid det avlopp, som upptagits för torrlägningsföretaget "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895". De nuvarande avloppen hava emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför en del av de områden, som för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Vid de undersökningar och avvågningar, som förrättningsmannen utfört på sökandenas begäran, har det emellertid framgått, att vissa delar av de vattenskadade marker, som tillhöra sökandena Birger Sandberg /Valleberga 3²² / och Börje Bronz /Valleberga 3⁷ /, ej kunna torrläggas förrän det nuvarande avloppet för torrlägningsföretaget "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895" uppgräfts till större dimensioner. Då sökandena emellertid ej påyrkat uppgrävning av sistnämnda avlopp, kommer det nu planerade dikningsföretaget endast att medföra förbättring för de marker, som kunna torrläggas under förhandenvarande förhållanden eller utan att avloppet för torrlägningsföretaget "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895" uppgräves.

Under syneförrättningen har det även diskuterats olika yrkanden och förslag beträffande avlopp nerströms och från avvågningspunkten 10+64 = 48+72 = B. Birger Sandberg har sålunda i första hand yrkat, att vattnet från de områden, som ligga söder om hans fastighet Valleberga 3²², skulle avledas genom ett nytt täckt avlopp i sträckningen 0 = 50 - 3+93 = 35 = 11+42. Därest kostnaderna för ett sådant avlopp bleve betydande, yrkade Sandberg, att ett nytt täckt avlopp, dikessträckan 55+8 = 10 - 10+64 = 48+72 - 11+42 = 35 = 3+93, skulle upptagas i hans

721

södra gräns fram till avloppet för torrlägningsföretaget "Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895". Beträffande Sandbergs förslag om ett nytt täckt avlopp i sträckningen $0 = 50 - 3 + 93 = 35 = 11 + 42$ har förrättningsmannen framhållit, att kostnaderna för ett sådant avlopp kom-
me att bli mycket stora, då det måste utföras av 24" rör. Förrättnings-
mannen ansåg även ett sådant avlopp ^{mindre} lämpligt ur ren teknisk syn-
punkt, enär det med hänsyn till avloppet för torrlägningsföretaget
"Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895" ej kunde läggas
frostfritt och ej heller erhålle tillräcklig täckning. Birger Sandbergs
alternativa yrkande om ett nytt täckt avlopp i södra gränsen till hans
egendom Valleberga ²² 3 fram till avloppet för torrlägningsföretaget
"Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895" vid avvägningspunk-
ten $55 + 8 = 10$ har bestritts av häradsdomaren Sven Nilsson i egenskap av
syssloman för torrlägningsföretaget och ombud för brodern Olof Nilsson,
som äger egendomen Truedstorp ² 1. Nilsson har därvid framhållit, att det
efter rätt teckning rörande syneförrättningen för torrlägningsföretaget
"Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m.m. av år 1895" genom utslag av Hov-
rätten över Skåne och Blekinge fastställts, att ägaren till Truedstorp ² 1
skulle ensam bestrida kostnaderna för uppgrävning och underhåll av den del
av avloppet, som ligger mellan kröken vid avvägningspunkten $58 + 74$ och rå-
gången vid avvägningspunkten $55 + 8 = 10$. Beslutet hade tillkommit av den
anledningen, att vattnet från fastigheten Valleberga ²² 3 enligt Hovrättens
mening ej avleddes till sträckan $58 + 74 - 55 + 8 = 10$ utan i ett enskilt av-
loppsdike, dikessträckan $59 + 17 = 45 - 48 + 72 = 10 + 64$, som utmynnar ner-
ströms kröken vid $58 + 74$. Enligt Nilssons mening vore ägaren av Valleberga
²² 3 alltså skyldig att till någon punkt nerströms kröken vid avvägnings-

punkten 58+74, avleda ej blott vattnet från den egna fastigheten utan även det vatten, som avrinner från söder till punkten B och som nu avledes över Valleberga 3²² i avledningsdiket $59+17 = 45 - 48+72 = 10+64$.

Slutligen har Birger Sandberg framhållit, att, därest hans här ovan återgivna yrkanden och förslag om avlopp ej kunde bifallas, det från söder till punkten B tillrinnande vattnet borde liksom hittills avledas i avloppsdiket $59+17 = 45 - 48+72 = 10+64$ och ej genom ett nytt avlopp i sträckningen $0 = 50 - 3+93 = 35 = 11+42$.

Sedan frågan om planläggningen för det nya företaget diskuterats vid sammanträden den 24 mars och den 10 november 1942 och sedan synemännen företagit syngång i närvaro av sakägarne, har förrättningsmannen upprättat förslag till utförandet av vissa nya avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som betingas av förhandenvarande förhållanden. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det nya dikningsföretaget följande avlopp upptagas.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten $59+17 = 45$ söder ut till avvägningpunkten $10+64 = 48+72$ i gränsen mellan fastigheterna Valleberga 3²² och Valleberga 3⁷. Det nya avloppet skall utföras som öppet dike genom utvidgning och fördjupning av det nuvarande floddiket. Vid avvägningpunkten $47+12$ skall dikningsföretaget utföra en ny trumma på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten $10+64 = 48+72$ söder och väster ut till avvägningpunkten $49+24 = 4+45$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 21st cementrör eller Högansrör.

Vid avvägningspunkten $10+64 = 48+72$ skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten $49+24 = 4+45$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckorna C-D, D-E och E-F från avvägningspunkten $49+24 = 4+45$ söder ut till avvägningspunkten $8+50 = 20$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör eller Höganäsrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna $6+2$, $6+66$, $7+74$ och $8+50 = 20$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten $8+50 = 20$ söder ut till avvägningspunkten $9+29$ i gränsen mellan fastigheterna Valleberga ¹¹ 3 och Videröra ⁵ 1. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör eller Höganäsrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten $9+29$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. I brunnen skall inkopplas en från söder och öster tillstötande 15" ledning.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan B-Ba från avvägningspunkten $48+72 = 10+64$ väster ut till avvägningspunkten $12+2$. Det nya avloppet skall följa rågången mellan fastigheterna Valleberga ²² 3 och Valleberga ⁷ 3 samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller Höganäsrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna $11+42$ och $12+2$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan C-Ca från avvägningspunkten $4+45 = 49+24$ söder och

75.
väster ut till avvägningpunkten $50+60 = 13+31$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör eller Höganäsrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningpunkten $50+60$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan Ca-Cb från avvägningpunkten $50+60 = 13+31$ väster ut till avvägningpunkten $14+83$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör eller Höganäsrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningpunkten $14+83$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan Cb-Cc från avvägningpunkten $14+83$ söder ut till avvägningpunkten $16+95$ i gränsen mellan fastigheterna Valleberga ²⁵₃ och Valleberga ⁹₃, där vattnet från dikningsföretaget "Kingelstad nr 6 m.m. av år 1922" tillkommer.

Delsträckan $14+83 - 15+34$ skall följa samma sträckning som det nu täckta avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör eller Höganäsrör.

Delsträckan $15+34 - 16+95$ skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör eller Höganäsrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningpunkten $15+34$ och nytt intag vid avvägningpunkten $16+95$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan F-Fa från avvägningpunkten $8+50 = 20$ söder och väster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningpunkten $21+92$.

Delsträckan $8+50 = 20 - 21+78$ skall följa samma sträckning som

76

det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör eller Höganäsrör.

Delsträckan 21+78 - 21+92 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör eller Höganäsrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 21+50 och 21+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 10/ Dikessträckan Fa-Fb från avvägningpunkten 21+92 väster ut till avvägningpunkten 24+15 i gränsen mellan fastigheterna Valleberga ¹¹ 3 och Valleberga ⁹ 3.

Delsträckan 21+92 - 22+83 skall upptagas i nyskärning 3 å 4 m söder om det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör eller Höganäsrör.

Delsträckan 22+83 - 24+15 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 22+67, 23+32 och 24+15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 11/ Dikessträckan Fb-Fc från avvägningpunkten 24+15 söder och väster ut till avvägningpunkten 26+90 i gränsen mellan fastigheterna Valleberga ⁹⁶ 3 och Afventorp ¹ 1. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller Höganäsrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 25+60 och 26+90 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa

77.
trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor, som föreslagits till utförande, hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning, och det intag de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar. Profilritningar hava även upprättats för ett flertal andra dikessträckor, vilka avvägs för olika utredningar och alternativa förslag.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förreämningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande

plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Innehavaren av fastigheten Valleberga 3²⁶ äger rätt att på egen bekostnad upptaga avlopp antingen över fastigheten Valleberga 3¹ fram till brunnen vid punkten Ca eller ock över fastigheten Valleberga 3²⁷ fram till brunnen vid punkten D. Arbetet får dock endast utföras vid sådan tidpunkt, då skada ej kan uppkomma för den fastighet, över vilken avloppet upptages.

Mom. 3. Broar och trummor.

Vid avvägningspunkten 47+12 korsar det öppna avloppet, dikessträckan A-B, en brukeningsväg för fastigheten Valleberga 3²². I korsningspunkten finnes nu en stentrumma, som emellertid måste rivas i samband med att avloppet uppgräves. Den rivna trumman skall därför av dikningsföretaget ersättas med en ny trumma, som skall utföras av 28" cementrör, med front-ar mur av betong samt i övrigt enligt den typritning, som upprättats.

Den nya trumman skall för framtiden underhållas av ägaren till fastigheten Valleberga 3²².

Det nya avloppet korsar även på ett flertal andra platser enskilda ägovägar och brukeningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

Vid uppgrävning av dikessträckan A-B kommer dels en viss mindre areal att grävas bort i samband med att det nuvarande avloppet utvidgas, dels vissa mindre områden att tagas i anspråk för jordupplag. Synemännen föreskriva i anledning härav, att dikningsföretaget skall utgiva ersättning för bortgrävd jord och för intrång genom jordupplag utmed dikessträckan A-B med tillsammans 307,50 kr. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till ägaren av fastigheten Valleberga 3²² innan arbetet påbörjas. Fastighetsägaren är i sin tur skyldig att utan ytterligare ersättning tåla det intrång, som möjligen kommer att tillskyndas honom i framtiden genom att rensningsmassorna då uppläggas på hans mark vid rensning och andra underhållsarbeten för dikessträckan A-B.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta nya/dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 22350,- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden, utgörande tillsammans 24990,- kr, motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i diknings-

samfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7-kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 230,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2150,- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 5-6 och 8-16 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6702,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8550,- /2150+1300+2350+2750/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 17-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1275,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F och F-G upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten D, beräknat till 3000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7750,- /2750+1100+900+3000/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 28-73 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7464,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikes-

sträckorna D-E, E-F, F-Fa, Fa-Fb och Fb-Fc upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten D, beräknat till 3000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11700,- kr /2750+1100+1350+2000+1500+3000/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna ^{7 samt} 74-108 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8333,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-Ca, Ca-Cb och Cb-Co upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9700,- /2150+1300+1700+1850+2700/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 109-118 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 986,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2850,- /2150+700/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp

över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	230,- kr	A-B-C	3450,- kr	15,000000
2	6702,- "	C-D-E-F	6200,- "	0,925096
3	1275,- "	F-G	900,- "	0,705882
4	7464,- "	F-Fa-Fb-Fc	4850,- "	0,649785
5	8333,- "	C-Ca-Cb-Co	6250,- "	0,750030
6	986,- "	B-Ba	700,- "	0,709939.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning en-

ligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
24990,- kr	22350,- kr	0,894357.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	230,- kr	2150,- kr	9,347826
2	6702,- "	8550,- "	1,275738
3	1275,- "	7750,- "	6,078431
4	7464,- "	11700,- "	1,567524
5	8333,- "	9700,- "	1,164046
6	986,- "	2850,- "	2,890466.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1-2	6932,- kr	8550,- kr	1,233410
1-3	8207,- "	10550,- "	1,285487
1-4	15671,- "	15400,- "	0,982706
1-5	24004,- "	21650,- "	0,901933
1-4+6	16657,- "	16100,- "	0,966560
1+2+5	15265,- "	14800,- "	0,969538
1+2+5+6	16251,- "	15500,- "	0,953787
1+2+6	7918,- "	9250,- "	1,168224
1+2+3+5	16540,- "	16800,- "	1,015719
1+2+3+5+6	17526,- "	17500,- "	0,998516

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2+3+6	9193,- kr	11250,- kr	1,223757
1+2+4	14396,- "	14500,- "	1,007224
1+2+4+5	22729,- "	20750,- "	0,912930
1+2+4+5+6	23715,- "	21450,- "	0,904490
1+2+4+6	15382,- "	15200,- "	0,988167
1+5	8563,- "	9700,- "	1,132780
1+5+6	9549,- "	10400,- "	1,089119
1+6	1216,- "	2850,- "	2,343750

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt, varför kostnaderna skola fördelas enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägg-

ningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg samt 9" och 6" 15 kg. Högansrör av kvalitet III och utan genomgående sprickor få även användas.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Den av dikningsföretaget nybyggda trumman vid avvägningspunkten 47+12 /dikessträckan A-B/ skall för framtiden underhållas av ägaren till fastigheten Valleberga ²² 3 .

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, därvid en var delägare äger rösta i sitt förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänna sammanträden skola senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för fö-

retagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Valleberga nr 3 av år 1942". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 37,49 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsviis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Valleberga den 10 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Oscar Jönsson

Godt med.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kökeby s.m.</u>				
$\frac{1}{15}$	37		Valleberga; Börje Brorsson	skt.	1-6, 96a-114	11462.-	17418.-
$\frac{1}{45}$	327		Id.; Erik Larsson	skt.	8-10	5943.-	9390.-
$\frac{1}{10}$	311		Id.; Otto Andersson	skt.	11-19, 28-53	23721.-	30450.-
$\frac{2}{15}$	39		Id.; Albrekt Larsson	skt.	54-59, 74-88	7245.-	9510.-
$\frac{4}{60}$	396		Id.; Fredrik Nilsson		60-66	2056.-	3030.-
$\frac{3}{180}$	326		Id.; Johanna Svensson		7	1679.-	2044.-
$\frac{1}{45}$	325		Id.; Ernst Nilsson		89-93	6164.-	9120.-
$\frac{17}{160}$	322		Id.; P. Birger Sandberg	skt.	115-118	836.-	1182.-
			<u>Ottavädd s.m.</u>				
$\frac{3}{64}$	14		Vidvåra; Emma Rishle		20-22	981.-	1170.-
$\frac{3}{64}$	nr 15		Id.; Idem.		23-27	2765.-	3360.-
	11		Öfrentorp; Johan Larsson	skt.	67-73	5552.-	6720.-
				<u>Summa</u>		68404.-	93394.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5956.-						5326.68	23.833	275.64	Ret $\frac{10}{12}$
3447.-						3082.74	13.793	159.52	Ret $\frac{10}{12}$
6729.-						6018.18	26.927	311.42	Ret $\frac{10}{12}$
2265.-						2025.80	9.064	104.83	Ret $\frac{10}{12}$
974.-		g				871.20	3.898	45.08	*)
365.-						326.31	1.460	16.89	Ret $\frac{10}{12}$
2956.-						2643.78	11.829	136.81	Ret $\frac{10}{12}$
346.-		g				309.55	1.385	16.02	Ret $\frac{10}{12}$
189.-		g				168.97	0.756	8.74	*)
595.-		g				532.15	2.381	27.54	*)
1168.-						1044.64	4.674	54.06	Ret $\frac{10}{12}$
24990.-						22350.-	100.-	1156.55	

Valleberga den 10 december 1942.

Åf tjänstens vägnar:

B. S. Nævi

Statens lantbruksingenjör.

Sjök Persson

Kunde kända

Oscar Johansson

*) Ret = Ret Andelen

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ägningiföretaget i Vålbergarna om 3 ar*
år 1942 i *Ekedalen och Ekedalen* *socken* och *Medelmånen* *län*,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	32	0,50			16	=
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.5	3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>27</i> ar	119	0.24	28	56		
		har	32	0.78	25	25		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		annan mark och impediment, medelareal						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 <i>utan</i> <i>samfälligheten</i> <i>deg</i>	1	12	12	=		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet			4	=		
		övriga <i>regalark</i> blad					83	31
		Överföres					99	31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				418 94
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1			
		tillägg för övriga sidor	5	2,00	10 =	18 --
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4.6	4,00	18 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			44 70	663 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 --	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Upprifning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 =	
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 =	
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 --
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	6000	0,01		6 --
		Översiktskarta, § 41				4 --
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 --	
		antal fastigheter	12	0,30	3 60	
		Beskrivningar till kostnadsfördelningen	2	12,00	24 =	29 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	20	3,00		60 --
		Utlåtande och betänkande, § 45	4	12,00		48 --
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 --
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	4	12,00		48 --
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 3	1	12,00		12 --
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunner	1	12,00	12 --	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 --	
		slamficka	1	12,00	12 --	28 --
		Lösen för:				738 64
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 =	
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,	119 007		8 33	
		skala 1: 4000, medelareal	3237 0.14		4 53	
		ar ägofigurer				
		har				
		Överföres			119 86	

1942 7 3/10
1942 24 23
1942 24 23
1941 12 12
1941 22 12
1942 20 14
2/11 9/11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			179 88	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 22	
		3) insättning av höjdlägestal st.	600	0,02	12 =	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	152	0,05	7 60	44 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.6	2.50	1 50	
		befintligt vattendrag ell. vall	3.2	3.-	9 60	
		nytt avlopp eller vall	0.2	5.-	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	2.1	6.-	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 33	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 =	55 03
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	85	0,55		46 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 =
		Summa kronor				174 21
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			44 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och avskrift av ritningar~~			5 =	49 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			70 =	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			124 50	109 50
		Summa kronor				243 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				738 64
		Lösen för kopior och avskrifter				174 21
		Övriga förrättningskostnader				243 70
		Summa kronor				1156 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lindbergs häradsrätt.

Walleberga den 10 december 1942.

E. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lille Persson

Kronor

1156 55

kvitteras:

Oscar Jönsson

Walleberga

den

10 december 1942

E. H. Malm

Räkning Valleberga den 10 december 1942⁹⁷

Reklamationsföretaget 'Valleberga' år 3 år år 1942 'Debet
till skiftesgäddmannen Oskar Jönsson

1942. 24/3	Resa hemmet - <u>Valleberga</u> och åter; 4 km	1	60
	Arvode	8	-
10/11	Resa hemmet - <u>Valleberga</u> och åter; 4 km	2	-
	Arvode	10	-
10/12	Resa hemmet - <u>Valleberga</u> och åter. 4 km	2	-
	Arvode	10	-
	<u>Kronor</u>	33	60
	Kvitteras: Oskar Jönsson		

Räkning Valleberga den 10 december 1942

Skifningsföretaget "Valleberga nr 3" år 1942 Debet
till skiftesgodemannen Nils Persson

1942. 24/3	Resa hemmet - <u>Valleberga</u> och äter: 6 km	2	40
	Arvode	8	-
10/11	Resa hemmet - <u>Valleberga</u> och äter: 6 km	3	-
	Arvode	10	-
10/12	Resa hemmet - <u>Valleberga</u> och äter: 6 km	3	-
	Arvode	10	-
	<u>Kronor</u>	36	40
Swittleras: Nils Persson			

Kontoutdrag faktura nr 2662 B MALMÖ den 27 febr. 1942.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
------	-----	---	--------	-----

1942
Febr. 27

Kungörelse: Syneförrättning
Valleberga N:o 3 m.fl.

1	90	26	23	40
---	----	----	----	----

Kvitteras den 27
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonsklippt svar ej mera än sex månader

Kungöpet

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Valleberga nr 3 m. fl. hemman i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Birger Sandberg, Valleberga nr 3, tisdagen den 24 mars 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom tilligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Valleberga nr 3 i Ekeby socken samt Videröra nr 1 och Afventorp nr 1 i Ottarps socken, dels dikningsföretaget Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m. m. inom Ekeby, Halmstads och Ottarps socknar av år 1895.

Malmö den 25 februari 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. WALLER.

Statsens lantbruksingenjör

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 27 febr. 1942.

Malmö den 27 febr. 1942.

Skånska Dagbladet

H. Larsson

J. Jansson

28,80
25,40
44,20

№ 18901 * B

MALMÖ den 20 okt. 1942.

Herr Lantbruksingeniör Claes-Henrik Wallér, S. Förstadsg. 2, Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1942
Okt. 20

Kungörelse

*Valleberga 3.*Kvitteras den *21/11-42*

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m *[Signature]*

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	80	26	20	80

För annonsklippt svaras ej mera än sex rader.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Rungörelse

Nytt sammanträde för synförrättning
angående torrläggning av marker till-
hörande Valleberga nr 8 m. fl. hemman i
Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus
län, kommer att hållas hos lantbrukaren
Birger Sandberg, Valleberga nr 8, tisdag-
den den 10 november 1942 kl. 10, då ve-
derbörande sakägare hava att tillstöder-
komma personligen eller genom lagligen
befullmäktigade ombud. Av förrättnin-
gen torde beröras dels marker tillhöran-
de Valleberga nr 8 i Ekeby socken samt
Videröra nr 1 och Afventorp nr 1 i Ott-
arps socken, dels dikningsföretaget
Bullstofta, Truedstorp, Valleberga m. m.
inom Ekeby, Halmstads och Ottarps
socknar av år 1896.

Malmö den 17 oktober 1942.

A tjustens vägnar:

C. H. Wallér.

Stens lantbruksingenjör.

Att denna annons varit införd i Skånska Dagbladet den
20/10 intygas härmed:

J. Jönsson

H. Jönsson

godkänd
53

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret ad
den 9/10 1944
godkänd den 19/10 1944

282
44

19855
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1944

M 5-0734

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1944 till
dikningsföretaget Valleberga nr 3 av år 1942 i Ekeby och Ottarps
socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med elvatusentrehundra (11.300)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med elvatusentvåhundrasextio (11.260)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér*, vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~, för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Valleberga den 23 Sept 1944
Carl Larsson

Att Lantbrukaren Carl Larsson, Valleberga
per Ekby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Monckell
Ingenjör
Motala

Adress

Gösta Lönnroth
Åsby för mung
Bönneberga Åsmundby

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 27/10 1944

280
44

19954
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1944

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företags styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Valleberga nr 3 av år 1942" i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11300:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 11260:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Carl Larsson,
Valleberga nr 3 per Ekeby.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten E.H.Monkell den 25 september 1944. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Torrlägningskostnad 21850:- kr.

Förrättningskostnad 1248:49 "

Summa 23098:49 kr.

De verkliga kostnaderna äro 500:- kr. lägre än de beräknade, varför det beviljade statsunderstödet bör reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 4 oktober 1944.

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

*u.h. = 98% av ber. h.
ej minskning*

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förminsarätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Valleberga nr 3 av år 1942 i Ekeby och Ottarps socknar av Kalmarhus län.

Lån 11.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1944.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Ekeby socken</u>			
Valleberga	1/15	3 ⁷	Anders Olsson
"	1/15	3 ⁹	Albert Larsson
"	1/10	3 ¹¹	Otto Andersson
"	1/45	3 ²⁵	Ernst Nilsson
"	1/180	3 ²⁶	Johannes Svensson
"	1/45	3 ²⁷	Carl Larsson
<u>Ottarps socken</u>			
Afventorp	-	1 ¹	Johan Larsson

Stockholm den 27 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




31/5 44

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Välleberga nr 3 av år 1942" i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdkningslånefond.

Ekeby socken.

1/15	mtl.	Välleberga	3	7 ; <i>Anders Olsson</i> ~~Börje Brönn~~ ✓
1/15	"	"	3	9 ; Albert Larsson, ✓
1/10	"	"	3	11 ; Otto Andersson, ✓
1/45	"	"	3	25 ; Ernst Nilsson, ✓
1/180	"	"	3	26 ; Johannes Svensson, ✓
1/45	"	"	3	27 ; Carl Larsson. ✓

Ottarps socken.

Afventorp	1	1 ; Johan Larsson. ✓
-----------	---	----------------------

Malmö 1 april 1943.

E. H. Meller

Statens lantbruksingeniör.

5 OKT. 1944

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden under sy-
neförrättning rörande torrläggning av marker
tillhörande Valleberga nr 3 m.fl. hemman i Eke-
by och Ottarps socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 24 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Oscar Jönsson, Truedstorp per Ekeby och Nils Persson, Elestorp nr 1 per Kingelstad hos lantbrukaren Birger Sandberg, Valleberga nr 3 =====

§ 28.

Närvarande sakägare överenskommo att till dikningsföretagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Karl Larsson, Valleberga nr 3 per Ekeby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Otto Andersson, Valleberga nr 3 per Ekeby;
att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;
att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 29.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina kostnader för företagets utförande samt undertecknade därom särskild förening.

=====

Valleberga den 10 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson.

Oscar Jönsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C. H. Wallér.

Förening.

19955
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1944

Avskrift.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Valleberga nr 3 av år 1942" i Ekeby och Ottarps socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Carl Larsson, Valleberga nr 3 per Ekeby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Otto Andersson, Valleberga nr 3 per Ekeby;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m;
att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;
att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;
att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Valleberga den 10 december 1942.

1. Carl Larsson

2. Otto Andersson

3. Albert Larsson

4. Börje Bronz

5. Ernst Nilsson

6. John Svensson

Namnteckningarna bevittna:

Nils Persson

Oscar Jönsson

Skiftesgodeman,

Skiftesgodeman,

Ekestorp, Kingelstad.

Truedstorp, Ekeby.

7. Johan Larsson.

Namnteckningen bevittna:

Herbert Larsson.

Einar Andersson.

Rätt avskrivet betygar:

B. H. Nilsson.