Blad 1.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag i 2 blad till

Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943

uti **Kågeröds** socken och **Malmöhus** län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

M 2*0750

1

A 649 Malmöhus 2 rit

Tillhör förslag i 2 blad till

Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943

Blad 2.

Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Rörutlopp vid sekt. 20.



Typritning för brunn.



Typritning för vägtrumma vid sekt. 0+67 och 4+72.



Skala 1:50.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

KTN.Nr 002

M 2*0750

2

Nr 649 Malmöhus 2 rit

23467

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
[illegible]

1

M 2*0750

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift av

Betänkande
angående
# Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943
i Kågeröds socken och Malmöhus län;
avgivet år 1943 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Betänkande

angående

Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943

i Kågeröds socken och Malmöhus län;

avgivet år 1943 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 10 pag. sidor.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Betänkande rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943" i Kågeröds socken och Malmöhus län.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 5 km. nordost om Kågeröds järnvägsstation invid allmänna vägen Knutstorp - Ljungbyhed och angives å den till synehandlingarna fogade översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad med biträde av godemän handlagd, den 25 februari 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. 2/.

Såvitt känt är har statsunderstöd i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen beröras icke vid ifrågavarande företag.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat den 1 september 1949.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaderna för arbetets utförande beräknats till 15.400:- kronor, i vilken kostnad då inräknats fastställdaersättningsbelopp 840:- kronor samt omkring 15 % tillägg å beräknade arbets- och materialkostnader.

Härtill kommer förrättningskostnader med 612:- kronor samt vattendomstolsavgiften kronor 24:55, varigenom de sammanlagda kostnaderna beräknas uppgå till 16.036:55 kronor.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom ordföranden i företagets styrelse sökes av alla delägarna, sökes jämväl lån från statens avdikningslånefond av samtliga intressenterna i företaget enligt en mellan dem träffad förening /bil.3/. Bifogad tabell /bil. 5/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 4.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i bil. 1.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda undersökningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma, och får jag på grund härav och med stöd av i betänkandet gjorda utredningen tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade

1. kostnadssammandrag bil. 1
2. lagakraftbevis bil. 2
3. föreningsskrivelse bil. 3
4. sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad bil. 4
5. tabell utvisande varje särskild delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bil, 5
6. arvodesräkning för betänkande m.m. bil. 6

Beträffande frågor rörande företaget i övrigt hänvisas till synehandlingarna, vilka förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv.

Luleå den 20 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

Kostnadssammandrag.

1. **Torrläggningskostnad**		
arbets- och materialkostnad	14.560:-	
jordersättningar	840:-	15.400:-
2. **Syneförrättningskostnader**		576:41
3. **Kostnader för betänkande m.m.**		35:59
4. **Vattendomstolsavgift**		24:55
	Summa kronor	16.036:55

Luleå den 20 augusti 1943.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16036 kronor 55 öre.
Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga 2.

Transumt.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av marker till Björkebacken, Bögerup m.fl. i Kågeröds socken och Malmöhus län.

- -

1. **Företagets läge, omfattning, beskaffenhet m.m.**

- -

Företaget skall benämnas "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943" i Kågeröds socken och Malmöhus län och är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

- -

Bögerup pr Axelvold den 25 februari 1943.

Gösta von Heideken

Patrik Nilsson Ivan Karlsson.

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över ovan angivna syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 maj 1943.

Georg Österholm

Lösen redov. gm stpl	0:50
Stämpel	
Summa kronor	0:50

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943" inom Kågeröds socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisande statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bögerup pr Axelvold den 25 februari 1943.

1. Knutstorps Godsförvaltning 2. Valdemar Karlsson
Gösta Wachtmeister

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Patrik Nilsson Ivan Karlsson

Bil. 4.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	Hela företaget.					
	30,67	4,98	35,65	16.036:55	16.367:-	0,98
	Lånesökandenas andel.					
	30,67	4,98	35,65	16.036:55	16.367:-	0,98

Luleå den 20 augusti 1943.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR.
PKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Kågeröds socken							
78/1000	1^2	TTa	Björkebacken	äg. J. Ivar Persson ~~Knutstorps Godsförvaltning~~ 1.	11	67	4	09	15	76
	1^1	SS	Svartingstorp	äg. Oskar Skog ~~" "~~ 1.	1	30			1	30
47/1000	1^3	TTb	Björkebacken	x) ~~" "~~ 1.	1	37		41	1	78
22/100	1^2	RRa	Bögerup	Valdemar Karlsson 2.	16	33		48	16	81
				Summa	30	67	4	98	35	65

x) Knutstorps gods, äg. syskonen
greve Robert Wachtmeister, [illegible]
" Fritz " , Knutstorp
" Arvid " , Stockholm och Knutstorp
grevinnan Henriet Trolle f. Wachtmeister Stockholm
gift m. Assessor Karl Eric Trolle
friherrinnan Ulla Brita [illegible] f. Wachtmeister [illegible]
[illegible]

Bil. 5.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet +vattendomstolsavgift									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
6390	-	6012	47	225	04	23	48	6260	99	0,98	49,30	3084	31	3174	12
730	-	686	84	25	71	2	68	715	23	"	"	352	34	362	60
874	50	822	82	30	80	3	21	856	83	"	"	422	10	434	38
8372	50	7877	87	294	86	30	77	8203	50	"	"	4041	25	4158	90
16367	-	15400	-	576	41	60	14	16036	55			7900	-	8130	-

Luleå den 20 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Avskriften sid 1-9 bestyrkes:
Malmö den 17 oktober 1945.
C. A. Waller.
T. Statens Lantbruksingenjör

Bilaga 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943"

inom Kågeröds socken

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	3 " 3:-	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1/3 à 12:-	4	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"		
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	10 à 0:55	5	50
Inhäftning av handlingar	st. 2 à 1:-	2	-
Diariebevis, utlägg med Kommissionärsarvode		3	25
Arbetsritning, arbetsbeskrivning i avskrift m.m.		8	40
Skrivelser till K.B. ang. styrelse och vattendomstolsavgift, porto m.m.		3	44
Summa Kronor:		35	59

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörlig häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 20 augusti 1943.

Gösta von Heideken
Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift sid. 1 - 10 bestyrkes på tjänstens vägnar

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
356933

Lan

den

DIARIE N:r 16894
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943

M 2*0750

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

Handlingar
angående
Björkebackens torrläggningsföretag
av år 1943
i Kågeröds socken och Malmöhus län;
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1942-43 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingenjör.

Handlingar

angående

Björkebäckens torrläggningsföretag av år 1943

i Kågeröds socken och Malmöhus län;

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 50 pag. sidor.

Protokoll fört vid sammanträde för ägoförrättning rörande överläggning av mark till Björkebacken, Bögerup och Svartingstorp uti Kågeröds socken och Malmöhus län.

År 1942 den 14 november inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Valdemar Karlsson i Bögerup och hade efter utfärdande av vederbörliga kallelser följande sakägare tillstädeskommit:

såsom skiftesgodemän:

lantbrukaren Ivan Karlsson, Skivedsvägen, Ekalbold
" Patrik Nilsson, Hägnedhus, Axelvold.

såsom sakägare:

lantbrukare Valdemar Karlsson för Bögerup nr 1^2;
grevefröken Wachtmeister för Björkebacken nr 1^2 och 1^3 samt Svartingstorp nr 1^1

arr. Ture Persson
" Henning Hansson samt
" Oskar Skog.

§1.

Meddelade förrättningsmannen att ansökningen om förrättningen och Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade resolution ännu icke kunnat tillställas förrättningsmannen och att ansökan med resolution vid nästa sammanträde skulle uppläsas och biläggas handlingarna.

§2.

Jäv mot förrättningsmannen eller medbiträdande godemännen kunde från närvarande ej yttras;

ej heller kunde laga hinder mot förrättningen påvisas.

§3.

Förrättningsmannen framlade och redogjorde för de i samråd med sökandena gjorda undersökningarna och den inmätning av sådan mark, som för sin torrläggning kunde anses beroende av företaget, varvid kartan genomgicks och godkändes.

§4.

Sökandena yrkade upptagandet av de å hithörande ritningar med litt. A-D-B'-C-D och B'-E betecknade öppna avloppsdikena samt anläggandet av täckta ledningen B-D' till sådana djup och dimensioner, att dessa vattenskadade marker kunde torrläggas till lagenligt djup, samt att kostnaderna för åtgärden skulle fördelas enligt lag.

Vidare påyrkades ombyggnad av ägovägstrumman vid sekt. 4+72 samt anläggandet av ny trumma genom utfartsvägen vid sekt. 0+67. Det uttalades även önskvärdheten av att en bro förlades över avloppet vid sekt. 9+00 för underlättandet av trafiken vintertid från fastigheten Björkebacken 1² då vid starka snöfall den vanliga utfartsvägen ej går att hålla uppe för trafik.

§5.

Meddelades att syneförrättning omedelbart skulle komma att företagas, varefter sammanträdet skulle fortsätta.

§6.

Sedan syneförrättning företagits, fortsatte sammanträdet.

Till protokollet skulle antecknas följande under syneförrättningen gjorda uttalanden och yrkanden.

1. Yrkades ersättning för den mark som tages i anspråk av jordvallarnas upplöggning vid upptagandet av de öppna avloppsdikena;
2. Uttalades önskvärdheten av att vattningsställe för

betande djur å betesmarken vid sekt 2+84–4+72 å huvudavloppet anledas på någon plats å sträckan ifråga.

§7.

Då intet vidare förekom till behandling, avslutades dagens sammanträde med tillkännagivandet att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas på samma plats som dagens å tid, som i laga ordning kommer att delgivas sakägarna.

Ort och tid som ovan
Förrättningsmannen
Ivar Rasmusson

Patrik Nilsson

Till fortsatt handläggning av dikesförrättningen ifråga inställde sig ovanstående synemän å nyo hos lantbrukaren Valdemar Karlsson i Bojerup den 25 februari 1943 och hade efter vederbörligen utfärdade kungörelse (bil. B²) och kallelser enligt förteckning bil. B¹ följande sakägare tillstädeskommit:

Greve Erik Wachtmeister;
Waldemar Karlsson;
Ivar Persson;
Henning Hansson samt
Oskar Skog.

§8.

Protokollet från föregående sammanträdet upplästes och lämnades utan anmärkning. Likaså upplästes ansökningen om förrättningen med resolutioner (bil A¹–A⁶).

§9.

Förrättningsmannen framlade och redogjorde för det upprättade förslaget till avdikningen samt förslag i sammanhang värderingslängd, kostnadsförslag, jordersättningslängd och kostnadsfördelningslängd, varefter till protokollet fogades

översiktskarta	bil. F
arbetsbeskrivning	bil C
Kostnadsförslag	bil. D
ägobeskrivning och värderingslängd	bil E
jordersättningslängd	bil H samt
Kostnadsfördelningslängd	bil. J

§ 10.

Företogs val av arbetsstyrelse och utsågs: Waldemar Karlsson ordförande och verkställande ledamot samt [illegible] fröken Wachtmeister och Iver Persson

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande – se bil. G – med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde äger att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 12

Förrättningsmannen och godemännen avlämnade sina arvodesräkningar.

§ 13.

Antecknades att kostnaderna för under förrättningen lämnad handlangning uppgått till ett belopp av 95:- kronor.

§ 14

För debiterade dagarvoden enligt 46 § i gällande lantmäteriinstruktionen och övriga förrättningskostnader redogöres närmare i upprättad arvodesräkning som bilägges handlingarna såsom bil. K.

§15.

Synförrättningen förklarades avslutad.

§16.

Överenskommo sakägarne att söka statsunderstöd till företagets utförande och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsens ordförande

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan härom;

att med vederbörande myndighet underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets erhållande äro erforderliga samt

att statsunderstödet utkvittera och med redovisningsskyldighet handhava.

§17.

Uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta för sökande av statsunderstödet~~s~~ ~~(sökande)~~ erforderliga handlingar

§18.

Protokollet upplästes och sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och tid som ovan
Förrättningsmannen
Ivar Karlsson

Fredrik Nilsson

Bilaga A^1

Ek.D. ~~xxxxx~~ nr44/655-1942 .

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören G. von Heideken, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 december 1942 .

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll T. Kinnman

7

7

Bilaga A.^{2}

44

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

14594

D. nr 655 år 1942
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
9 DEC 1942
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Genom remiss den 23 november 1942 har Ni anhållit om yttrande över en av lantbruksingenjören C.H. Wallér i Malmö till Eder den 21 november 1942 ställd ansökning, att förordnande att handlägga i remisshandlingarna omförmäld syneförrättning måtte överföras å lantbruksingenjören i Norrbottens läns norra del G. von Heideken.

Med anledning härav får Kungl. Lantbruksstyrelsen med återställande av remissakten hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas lantbruksingenjören G. von Heideken. Stockholm den 26 november 1942.

./.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ae 6/7.

Cop.

Bilaga A3.

DIARIE N:r 23630
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1942

Ek.D. nr 44/655 -1942.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION:

Översändes till Kungl. lantbruksstyrelsen,

som ~~anmodas~~ behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Malmö i landskansliet den 23 november 1942.

På tjänstens vägnar:

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

YY/Bilaga A4

La
Ink. 23. NOV. 1942
nr 655 år 1942
i Malmöhus län

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, landskansliet

MALMÖ.

Genom Länsstyrelsens resolution den 14 november 1942 förordnades jag att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Björkebacken, Bögerup m.fl. i Kågeröds socken, Malmöhus län. Då förrättningen är av mycket brådskande natur, och då jag på grund av andra arbeten ej kan handlägga densamma förrän omkring mitten av år 1943, bör förrättningen överföras på annan förrättningsman. Som ny förrättningsman föreslås utnämnde lantbruksingeniören i Norrbottens län G. von Heideken, som redan utfört samtliga för förrättningens handläggande erforderliga fältarbeten och utredningar. Det för mig utfärdade förordnandet bifogas.

Malmö den 21 november 1942.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Bilaga A5

Ek.D. nr 40/654 - 1942 .

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 18/11 1942.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 november 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll E. Wessman

Bilaga A6

4/0

Ak. D. nr 654 år 1942
Länsstyrelsen i Malmöhus län
13. NOV. 1942
Landskansliet

Konungens Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Björkebacken, Bögerup m.fl. i Kågeröds socken och Malmöhus län.

Bögerup pr Axelvold den 29 oktober 1942

Valdemar Karlsson
Bögerup N:o 1
Tel. 13 Åkarpsmölla

Knutstorps Godsförvaltning, Axelvold
Göte Wallstmeinter
Tel. Åkarpsmölla 37 el. 35.

J. Ivar Persson
Björkebacken
Tel 58 Åkarpsmölla

Bilaga B^{1}.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde den 25 februari 1943 rörande "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943", som i laga ordning av undertecknad nedanstående dagar avlämnats å posten:

den 28 januari 1943:

Kungörelse till Pastorsämbetet i Kågeröd,		Kågeröd
" " Skånska Dagbladet,		Malmö

den 8 februari 1943:

Kallelser till skiftesgodemännen

lantbrukaren Ivan Karlsson,	Skivedsrätten	Axelvold
" Patrik Nilsson,	Hägnadhus	"

Underrättelser till

lantbrukaren Valdemar Karlsson,	Bögerup,	Axelvold
greve Gösta Wachtmeister,	Knutstorp,	"
arrendator Ivar Persson,	Björkebacken,	"
" Henning Hansson,	"	"
" Oskar Skog,	Svartingstorp,	"

Luleå den 8 februari 1943.

Bilaga B^{2}.



Att ovanstående kungörelse blivit införd i tidningen Skånska Dagbladet tisdagen den 2 februari 1943 /nr 17,859 Uppl. A/ betygar på tjänstens vägnar:

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

a. Grävningstabell

Huvudavloppet A - B - B^1 - C - D.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
0	-	0,60	0,50	2,00	1:1,25	2,10	Bottenlutning sträckan 0 - 2+50 = = 9:1000
+08	8	0,70	"	2,30	"		
+34	26	1,20	"	3,50	"		
+50	16	1,30	"	3,80	"	2,55	Fixpunkt med höjdläge = 4,13 m.; kors i jordfast sten belägen c:a 25 m. norr om sekt. 0+34.
1	50	1,25	"	3,70	"	3,00	Trumma för utfartsväg vid sekt.0+67 enl. typritning
+40	40	1.10	"	3.50	"		
+50	10	1,15	"	3,40	"	3,45	
2	50	1,20	"	3,50	"	3,90	
+50	50	1,20	"	3,50	"	4,35	Bottenlutning sträckan 2+50-6+20 = = 1:1000
3	50	2,20	"	6,00	"	4,40	
+50	50	2,50	"	6,80	"	4,45	
4	50	2,50	"	6,80	"	4,50	
+50	50	2,20	"	6,00	"	4,55	Fixpunkt med höjdläge = 7,40 m,; kors i jordfast sten belägen c:a 15 m. norr om sekt. 4+60
5	50	2,00	"	5,50	"	4,60	Ägovägstrumma vid sekt. 4+72 enl. typritning
+50	50	2,20	"	6,00	"	4,65	
6	50	2,10	"	5,80	"	4,70	
+20	20	1.95	"	5,40	"	4,72	
samma	-	1,85	0.30	5,00	"	4,83	Bottenlutning sträckan 6+20-12+34 = = 1,5:1000
+50	30	1,70	"	4,60	"	4,88	
7	50	1,70	"	4,60	"	4,95	
Överföres	700						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	700						
7 +50	50	1,60	0,30	4,30	1:1,25	5,02	
8	50	1,60	"	4,30	"	5,10	
+20	20	1,65	"	4,50	"	5,14	
+50	30	1,70	"	4,60	"	5,18	
9	50	1,60	"	4,30	"	5,25	
+50	50	1,50	"	4,10	"	5,32	
10	50	1,55	"	4,20	"	5,40	
+50	50	1,55	"	4,20	"	5,48	
11	50	1,60	"	4,30	"	5,55	
+50	50	1,85	"	5,00	"	5,62	
12	50	2,25	"	6,00	"	5,70	
+34	34	1,75	"	4,70	"	5,75	Fixpunkt med höjdläge = + 8,02 m.; kors i jordfast sten belägen c:a 12 m. norr om sekt 12+34
samma	-	1,65	"	4,50	"	5,86	
+50	16	1,55	"	4,20	"	5,88	Bottenlutning sträckan 12+34 - 24+50= = 1,5:1000
13	50	1,50	"	4,10	"	5,95	
+50	50	1,50	"	4,10	"	6,02	
14	50	1,60	"	4,30	"	6,10	
+50	50	1,35	"	3,70	"	6,18	
+60	10	1,20	"	3,30	"		
24+50	124	1,25	"	3,50	"	6,38	
Summa	1584						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Sidodiket B - D^1.							
20	-	1,85	10" cementrör			5,00	Bottenlutning sträckan 20 - 21+24 = 1:1000
+50	50	1,70				5,05	Rörutlopp vid sekt 20+00 enl. typritning
21	50	1,75				5,10	
+24	24	1,55				5,13	Brunn vid sekt. 21+24 enl. typritning
samma	-	1,50	9" cementrör			5,18	Bottenlutning sträckan 21+24-22+84 = 1:1000
+50	26	1,55				5,20	
22	50	1,70				5,25	
+50	50	1,65				5,30	
+84	34	1,60				5,34	Brunn vid sekt 22+84 enl. typritning
samma	-	1,55	5" tegelrör			5,41	Bottenlutning sträckan 22+84 -24+00 = 2,5:1000
23	16	1,50				5,45	
+50	50	1,45				5,58	Fixpunkt med höjdläge = + 7,89 m.; kors i jordfast sten belägen i skogskanten c:a 50 m. väster om sekt. 23+25
24	50	1,35				5,70	Brunn vid sekt 24+00 enl. typritning
Summa	400						
Sidodiket B^1 - E.							
29+00	-	1,60	0,30	4,30	1:1,25	5,20	Bottenlutning sträckan 29+00 -30+08 = 1:1000
30+08	108	1,50	"	4,10	"	5,31	
Summa	108						

b. Allmänna bestämmelser vid arbetets utförande.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. beträffande öppet avlopp:

att där avlopp är förlagt i rågång, denna och avloppets mittenlinje skall sam-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

manfalla;

att jordupplag icke må läggas närmare avloppets kant än 1,o m.;

att upplagen icke uppläggas med brantare lutning än 1:1,o;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid svackor i marken samt där i övrigt prövas lämpligt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst å var 50:de meter;

att stenar i avloppets botten och slänter skola borttagas;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avlägsnas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

2. beträffande rörledningar.

att inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter;

att rörledningen ej får täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas;

att fyllningen skall väl packas särskilt under och på sidorna av rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att enskilda rörsträngar, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

att koppling av sådana rörsträngar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren;

att brunnarna skola utföras av cementrör enligt typritning med täcklock av betong, omskolas med sten och grovt grus samt förses med anordningar för ytvattnets lämpliga tilledande;

att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms brunnsringens sidor samt sammanfogade med denne medelst cementbruk samt

att rörutloppet ordentligt kringgjutes och det öppna diket invid utloppet sten- eller torvsättes;

3. beträffande samtliga arbeten:

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes på sätt att skada uppstår samt

att på profilritningarna angivna bottenlutningar, sidolutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handlingar och å ritningar angivna dikesdjup och dagbredder.

Bögerup den 25 februari 1943.

Bilaga D.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 1:30 *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - B^1 - C - D.								
0+00-2+50	250 ✓	lerblandat grus med sten m^3	370 ✓	2:-	740	- ✓				
0+67		utfartsvägstrumma enl. typritning o. specialkostnadsförslag st.	1		400	- ✓	1140	- ✓		
2+50 -5+00	250 ✓	lerblandat grus med sten, träd och rötter m	950 ✓	3:-	2850	- ✓				
		lera, hård "	150 ✓	1:70	255	- ✓				
4+72		ägovägstrumma enl. typritning och specialkostnadsförslag st.	1		400	- ✓	3505	- ✓		
5+00-6+20	120 ✓	lera, hård m^3	400 ✓	1:70	680	- ✓	680	- ✓		
6+20-8+24	204 ✓	lera, hård "	540 ✓	1:70	918	- ✓	918	- ✓		
8+24-10+00	176 ✓	lera, hård "	400 ✓	1:70	680	- ✓	680	- ✓		
10+00-12+34	234 ✓	lera, hård "	300 ✓	1:70	510	- ✓				
		lera, hård, med sten "	320 ✓	2:50	800	- ✓	1310	- ✓		
12+34-14+60	226 ✓	lera, hård "	380 ✓	1:70	646	- ✓				
		lera, hård, med sten "	60 ✓	2:50	150	- ✓				
		lera, hård, med ngt sten m^3	180 ✓	2:-	360	- ✓	1156	- ✓		
14+60-24+50	124 ✓	lera, hård m^3	30 ✓	1:70	51	- ✓				
		lera, hård, med ngt sten m^3	230 ✓	2:-	460	- ✓	511	- ✓		
		ersättning för jordupplag enl. jordersättningslängden, bil. H					760	- ✓	10660	- ✓
		för arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. tillägges omkring 15% å ovanstående med							1640	- ✓
	1584	Summa							12300	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket B - D^1.								
20+00-21+24	124	inköp av 10" cementrör lm.	124	3:75	465	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning lm.	124	2:-	248	-				
20+00		kringmurning av rörutlopp st.	1	50:-	50	-				
21+24		brunn enl. typritning "	1	70:-	70	-	833	-		
21+24-22+84	160	inköp av 9" cementrör lm	160	3:25	520	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning lm.	160	1:75	280	-				
22+84		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	870	-		
22+84-24+00	116	inköp av 5" tegelrör st.	400	0:50	200	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning lm.	116	1:50	174	-				
24+00		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	444	-	2147	-
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. tillägges omkring 15 % å ovanstående med							328	-
	400	**Summa**							2475	-
		Sidodiket B^1 - E.								
29+00-30+08	108	lera, hård m^3	280	1:70	476	-	476	-		
		ersättning för jordupplag enl. jordersättningslängden, bil. H					80	-	556	-
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. tillägges omkring 15 % å ovanstående med							69	-
	108	**Summa**							625	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	1584	Huvudavloppet A -B -B^1- C - D							12300	- ✓
	400	Sidodiket B - D^1							2475	- ✓
	108	Sidodiket B^1 - E.							625	- ✓
	2092	Summa							15400	- ✓
		Specialkostnadsförslag till vägtrumma vid sekt. 0+67 och 4+72.								
		inköp av 36" cementrör m.	6	20:-	120	-				
		schaktning utöver sektion m^3	3	3:-	9	-				
		rustbädd, rörens läggning med grusfyllning m.	6	9:-	54	-				
		betonggjutning med armering och formsättning m^3	2	75:-	150	-				
		stenskoning, återfyllning, vägbanans iordningställande m.m.			67	-	400	-		

Bögerup pr Axelvold den 25 februari 1943.

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga E.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och Värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kågeröds socken		
78/1000	1 2	IIa	Björkebacken	Knutstorps Godsförvaltning	
				arr. J. Ivar Persson	
				åker, mulljord på skogslera	1
				" " " "	2
				" torvmylla " "	3
				" mulljord " "	4
				väg	5
				dike	6
				åker, torvmylla på skogslera	7
				" mulljord " "	8
				" " " "	9
				" " " "	10
				" " " "	11
				stenröse	12
				åker, torvmylla på skogslera	13
				väg	14
				"	15
				odlingsmark, bete, mulljord på skogslera	16
				" " stenig, " " "	17
				dike	18
				odlingsmark, bete, torvmylla på skogslera	19
				" " " " "	20
				" " mulljord på skogslera	21
				" ", stenig, " " "	22
				väg	23
				åker, mulljord på skogslera	24
				" " " "	25
				dike	26
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43							700	301	-	1000	430	-	300	129	-
1	36							450	612	-	1000	1360	-	550	748	-
	80							200	160	-	800	640	-	600	480	-
	90							450	405	-	1000	900	-	550	495	-
							08	-	-		-	-		-	-	
							08	-	-		-	-		-	-	
	36							500	180	-	800	288	-	300	108	-
	26							500	130	-	900	234	-	400	104	-
	60							450	270	-	1000	600	-	550	330	-
2	30							450	1035	-	1000	2300	-	550	1265	-
1	42							450	639	-	900	1278	-	450	639	-
							-	-	-		-	-		-	-	
	98							400	392	-	800	784	-	400	392	-
							075	-	-		-	-		-	-	
							045	-	-		-	-		-	-	
		1	32					500	660	-	600	792	-	100	132	-
			23					300	69	-	400	92	-	100	23	-
							045	-	-		-	-		-	-	
		1	06					500	530	-	600	636	-	100	106	-
			67					400	268	-	600	402	-	200	134	-
			65					300	195	-	400	260	-	100	65	-
			16					150	24	-	200	32	-	50	8	-
							05	-	-		-	-		-	-	
	22							400	88	-	900	198	-	500	110	-
2	04							450	918	-	1000	2040	-	550	1122	-
							04	-	-		-	-		-	-	
11	67	4	09				415		6876	-		13266	-		6390	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				dike	27
				Summa	
	1^1	55	Svartingstorp	Knutstorps Godsförvaltning	
				arr. Oskar Skog	
				åker, mulljord på skogslera	28
				″ ″ ″ ″	29
				″ ″ ″ ″	30
				dike	30a
				Summa	
47/1000	1^3	TTb	Björkebacken	Knutstorps Godsförvaltning	
				arr. Henning Hansson	
				åker, stenig, mulljord på skogslera	31
				″ ″ ″ ″ ″	32
				äng, odlingsbar, ″ ″ ″	33
				″, stenig, ″ ″ ″	34
				″, ″, ″ ″ ″	35
				dike	36
				Summa	
22/100	1^2	RRa	Bögerup	Valdemar Karlsson	
				åker, mulljord på skogslera	37
				″ ″ ″ ″	38
				″ ″ ″ ″	39
				högl. mark	40
				stenröse	41
				åker, mulljord på skogslera	42
				″ ″ ″ ″	43
				″ ″ ″ ″	44
				dike	45
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	67	4	09				415		6·876	-		13·266	-		6·390	-
							075	-	-		-	-		-	-	
11	67	4	09				49		6·876	-		13·266	-		6·390	-
	04							500	20	-	900	36	-	400	16	-
	21							500	105	-	900	189	-	400	84	-
1	05							400	420	-	1000	1·050	-	600	630	-
							03	-	-		-	-		-	-	
1	30						03		545	-		1·275	-		730	-
	96							150	144	-	700	672	-	550	528	-
	41							100	41	-	700	287	-	600	246	-
			12					200	24	-	600	72	-	400	48	-
			06					100	6	-	400	24	-	300	18	-
			23					250	57	50	400	92	-	150	34	50
							04	-	-		-	-		-	-	
1	37		41				04		272	50		1·147	-		874	50
	39							300	117	-	800	312	-	500	195	-
	37							200	74	-	900	333	-	700	259	-
	13							400	52	-	800	104	-	400	52	-
							78	-	-		-	-		-	-	
							035	-	-		-	-		-	-	
	66							300	198	-	900	594	-	600	396	-
2	47							350	864	50	1000	2·470	-	650	1·605	50
1	13							350	395	50	1000	1·130	-	650	734	50
							075	-	-		-	-		-	-	
5	15						89		1·701	-		4·943	-		3·242	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				dike	46
				åker, mulljord på skogslera	47
				" " " "	48
				väg	49
				åker, mulljord på skogslera	50
				dike	51
				åker, mulljord på skogslera	52
				" " " "	53
				dike	54
				väg	55
				åker, mulljord på skogslera	56
				dike	57
				åker, mulljord på skogslera	58
				stenröse	58a
				åker, mulljord på skogslera	59
				dike	60
				åker mulljord på skogslera	61
				" " " "	62
				" " " "	63
				dike	64
				åker, mulljord på skogslera	65
				dike	66
				åker, mulljord på skogslera	67
				" " " "	68
				" " " "	69
				väg	70
				äng, mulljord på skogslera	71
				" " " "	72
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	15						89		1·701	-		4·943	-		3·242	-
							055	-	-		-	-		-	-	
1	53							450	688	50	1000	1·530	-	550	841	50
	56							850	476	-	1000	560	-	150	84	-
							04	-	-		-	-		-	-	
	92							700	644	-	1000	920	-	300	276	-
							06	-	-		-	-		-	-	
	60							800	480	-	1000	600	-	200	120	-
	70							650	455	-	1000	700	-	350	245	-
							015	-	-		-	-		-	-	
							035	-	-		-	-		-	-	
1	41							450	634	50	1000	1·410	-	550	775	50
							09	-	-		-	-		-	-	
2	18							400	872	-	1000	2·180	-	600	1·308	-
							015	-	-		-	-		-	-	
	50							500	250	-	900	450	-	400	200	-
							035	-	-		-	-		-	-	
	44							500	220	-	900	396	-	400	176	-
	55							600	330	-	1000	550	-	400	220	-
	81							500	405	-	1000	810	-	500	405	-
							035	-	-		-	-		-	-	
	23							750	172	50	1000	230	-	250	57	50
							075	-	-		-	-		-	-	
	30							700	210	-	1000	300	-	300	90	-
	13							700	91	-	1000	130	-	300	39	-
	32							400	128	-	1000	320	-	600	192	-
							045	-	-		-	-		-	-	
			10					500	50	-	800	80	-	300	30	-
			12					500	60	-	800	96	-	300	36	-
16	33		22			1	39		7·867	50		16·205	-		8·337	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äng, mulljord på skogslera	73
				dike	74
				äng, mulljord på skogslera	75
				Summa	
			Kågeröds socken	Sammandrag	
78/1000	1^{2}	TTa	Björkebacken	Knutstorps Godsförvaltning arr. J. Ivar Persson	1-27
	1^{1}	SS	Svartingstorp	Knutstorps Godsförvaltning arr. Oskar Skog	28-30a
47/1000	1^{3}	TTb	Björkebacken	Knutstorps Godsförvaltning arr. Henning Hansson	31-36
22/100	1^{2}	RRa	Bögerup	Valdemar Karlsson	37-75
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	33		22			1	39		7·867	50		16·205	–		8·337	50
			08					600	48	–	700	56	–	100	8	–
							04	–	–		–	–		–	–	
			18					650	117	–	800	144	–	150	27	–
16	33		48			1	43		8·032	50		16·405	–		8·372	50
11	67	4	09				49		6·876	–		13·266	–		6·390	–
1	30						03		545	–		1·275	–		730	–
1	37		41				04		272	50		1·147	–		874	50
16	33		48			1	43		8·032	50		16·405	–		8·372	50
30	67	4	98			1	99		15·726	–		32·093	–		16·367	–

Börjesorp per Åkelund den 25 februari 1943.

Förrättningsmännen

Patrik Nilsson Isac Karlsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga F.

Översiktskarta.

Kartblad: Nr 5 Lund.



Skala 1:100.000.

Bilaga G.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av marker till Björkebacken, Bögerup m.fl. i Kågeröds socken och Malmöhus län.

1. Företagets läge, omfattning, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget omkring 5 km. nordost om Kågeröds järnvägsstation invid allmänna vägen Knutstorp - Ljungbyhed. Dess läge framgår närmare av bifogade översiktskarta /bil. F/, där detsamma markerats med röd färgbeteckning.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen bestämma synemännen, att företaget skall omfatta utförandet av öppna avloppsdikena A - B - B^1 -C- D - ~~B~~ och B^1 - E samt täckta avloppsledningen B - D^1.

Företaget skall benämnas "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943" i Kågeröds socken och Malmöhus län och är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

2. Laga hinder.

För handläggning av syneförrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 14 november 1942 /Ek. D.nr 40-654-1942/ och den 10 december 1942 /Ek. D.nr 44-655-1942/, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta och profilritning.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, och återfinnes å denna karta all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande. De av företaget berörda markerna uppgå till 30,67 hektar åker samt 4,98 hektar äng och odlingsmark - eller sammanlagt 35,65 hektar - och beskrivas närmare i den upprättade och bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. E/. Blå siffror angiva markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras; med en hel grov röd linje markeras den täckta avloppsledningen.

Över avloppen har upprättats profil- och sektionsritningar angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och våra föreskrivna arbetens detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppet A - B - B^1- C - D vid sekt. 12+34 uppgår till 2,0 km^2 samt vid sekt 6+20 till 2,7 km^2 enligt den å Generalstabens karta över trakten gjorda uträkningen. Vid en beräknad maximalavrinning av 100 sekundliter pr km^2 och en medelavrinning av 10 sekundliter pr km^2 torde med föreslagna dikesdimensioner och bottenlutningar flödesvattenmängden kunna avbördas under ett vattendjup av

0,50 m.; medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 - 0,20 m.

Nederbördsområdena för övriga föreslagna öppna avloppsdiken äro relativt obetydliga, och hava dessa dikens dimensioner bestämts efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till markens fallförhållanden och behov av torrläggning samt avloppens framtida bestånd.

Nederbördsområdena för den täckta avloppsledningen B - D^1 hava på marken blivit bestämda och återfinnes den sålunda uträknade arealen /N.har/, beräknad avrinning /n.sl/har/, vattenmängd /Q.sl/, föreslagen bottenlutning /I o/oo/ samt erforderlig rördimension i nedanstående sammanställning.

sekt.	N.har	n.sl/har	Q.sl	I o/oo	erforderlig rördimension
21+24	12.o	1,4	16,8	1,o	10" ✓
22+84	8.o	1,4	11,2	1,o	9" ✓
24+00	3.o	1,5	4,5	2,5	5" ✓

9"-10" ledningen skall utföras av cementrör; 5" ledningen av tegelrör med in- och utloppsanordningar enligt ritningar.

Avloppens dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. framgå närmare av upprättade och bifogade profilritningar samt arbetsbeskrivningen /bil. C/.

5. Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola trummor för utfartsväg vid sekt 0+67 och ägoväg vid sekt. 4+72 utföras. Över trummorna ha typritningar med specialkostnadsförslag upprättats.

Utföres i avloppen annan bro eller trumma, skall denna utföras på sådant sätt att avloppets vattenförande sektioner ej inskränkes.

Beträffande underhållet av trummorna hänvisas till mom. 10 här nedan.

6. Ersättningar.

På grund av förhandenvarande omständigheter ha synemännen prövat skäligt och bestämma att för intrång genom jordupplag skall ersättning utgå enligt de grunder och till de sakägare, som angivas i särskild ersättningslängd /bil. H/ med sammanlagt 840:- kronor.

I övrigt stadga synemännen att inga ersättningar i följd av dikningen skola utgå.

I ersättningslängden /bil. H/ angivna ersättningsbelopp skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

7. Kostnadsförslaget.

Enligt det upprättade kostnadsförslaget /bil. D/ uppgå de sammanlagda arbets- och materialkostnaderna jämte jordersättningarna till 15.400:- kronor. I detta belopp har då inräknats omkring 15 % tillägg å beräknad arbets- och materialkostnad för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. E/. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag. Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 16.367:- kronor.

Skäl till uppdelning av samfälligheten i avdelningar i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen anse synemännen icke föreligga. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola därför fördelas direkt i förhållande till värdet av den uppskattade båtnaden eller i enlighet med de procenttal, som i överensstämmelse härmed äro uträknade för varje fastighet och införda i kolumn 16 av bifogade kostnadsfördelningslängd /bil. I/

Förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader skola, därest företaget kommer till stånd fördelas efter samma grunder som arbetskostnaderna.

Synekostnaderna skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökandena.

9. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen, profil- och sektionsritningar samt arbetsbeskrivningen /bil. C/.

att samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör;

att tegelrören skola vara av fullgod kvalitet;

att arbetena må påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1949.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bil. C/, äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingeniör ersatta med nya;

att vid lantmäteriförrättning utsatta gränsmärken icke böra flyttas utan att först hava ersatts med nya av lantmätare;

att avsyning enligt 13 kap.1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst.

10. **Framtida underhållet.**

Varje delägare har rätt att fordra, att den avloppssträcka, varav han är beroende, vidmakthålles i förslagsenligt skick. Tillfälliga ras eller förskjutningar eller andra hinder för vattnets fria avlopp skola omedelbart avlägsnas. Rensningar böra vidtagas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida statens lantbruksingenjör ej därtill givit sitt skriftliga samtycke. Kostnaderna för rensning och underhåll i övrigt skall fördelas efter i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ införda procenttal. För rensningsjords uppläggning må intressenterna ej äga rätt till ersättning. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

I företaget ingående vägtrummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som har att vidmakthålla respektive vägsträckor.

11. **Organisation.**

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse arbetsstyrelse. Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 18 - 25 §§ vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till länsstyrelsen i Malmö innan arbete å annans mark vidtages eller åtgärd eljest till förfång för annan verkställes.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

12. Vattendomstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för detta företag utgå med 24 kroner 55 öre, vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

13. Bilagor.

Värderingslängden /bil. H/, kostnadsfördelningslängden /bil. I/, jordersättningslängden /bil. K/ samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil. D/ och arbetsbeskrivningen /bil. C/ äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Bögerup pr Axelvold den 25 februari 1943.

Patrik Nilsson

Jordersättningslängd

Bil. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m2	Pris pr m2 öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Ersättning för jordupplag.							
	Huvudavloppet A-B-B^{1}-C-D.							
Bögerup nr 1^{2}	Valdemar Karlsson	0+00-0+65	320	8	25	60		
		0+65-2+56	330	10	83	-		
		2+56-2+84	60	10	6	-		
		2+56-2+84	60	2	1	20		
		2+84-4+80	1800	4	72	-		
		4+80-8+24	1370	10	137	-		
		8+24-11+00	910	10	91	-		
		11+00-12+00	370	2	7	40		
		12+00-13+80	700	8	56	-		
		13+80-14+85	370	9	33	30		
		14+85-24+50	275	10	27	50	540	-
Björkebacken nr 1^{2}	Knutstorps Godsförvaltning	8+24-12+34	1450	10	145	-	145	-
" " 1^{3}	" "	12+34-14+38	780	7	54	60		
		14+38-14+70	100	6	6	-		
		14+70-24+50	360	4	14	40	75	-
		Summa					760	-
	Sidodiket B^{1}-E.							
Bögerup nr 1^{2}	Valdemar Karlsson	29+00-30+08	400	10	40	-		
Björkebacken nr 1^{2}	Knutstorps Godsförvaltning	29+00-30+08	400	10	40	-	80	-
		Summa					80	-

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^2	Pris pr m^2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag.					
	Huvudavloppet A-B-B^1-C-D.					760 -
	Sidodiket B^1-E.					80 -
		Summa kronor				840 -

Bögerup pr Axelvold den 25 februari 1943.

Patrik Nilsson Sven Karlsson

Bilaga I.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kågeröds socken				
78/1000	1^{2}	TTa	Björkebacken: Knutstorps Godsförvaltn.		1 - 27	6.876:-	13.266:-
			arr. J. Ivar Persson	sök.			
	1^{1}	SS	Svartingstorp: Knutstorps Godsförvaltn.	sök.	28 - 30a	545:-	1.275:-
			arr. Oskar Skog				
47/1000	1^{3}	TTb	Björkebacken: Knutstorps Godsförvaltn.	sök.	31 - 36	272:50	1.147:-
			arr. Henning Hansson				
22/100	1^{2}	RRa	Bögerup: Valdemar Karlsson	sök.	37 - 75	8.032:50	16.405:-
			Summa			15.726:-	32.093:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6·390:-						6·012:47	39.042	225:04		
730:-						686:84	4.460	25:71		
874:50						822:82	5.343	30:80		
8·372:50						7·877:87	51:155	294:86		
16·367:-						15·400:-	100.000	576:41		

Bjärsjö pr Axelvold den 25 februari 1943.

Förrättningsmännen

Patrik Nilsson Ivan Karlsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bilaga K.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943"

uti Kågeröds *socken av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st	16	0,50	8	-	8	-
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1,6	1,50	2	40		
		kroklinje „	1,2	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje „	0,1	3,00	0	30		
		kroklinje „	0,5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,79 *ha* st	39	0:36	14	04		
		ha	30,6	0:54	16	52		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,38 *ha* st	13	0:18	2	34		
		ha	5,0	0:58	2	90		
		annan mark och impediment, medelareal 0,08 *ha* st	25	0:05	1	25		
		ha	2,0	0:78	1	56		
		> 15, *c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m* *< 10*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st					51	91
		Överföres					59	91

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					59	91
1942		**Avvägning.**						
sept.	25, 26	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	4	12,00	48	-		
	29, 30	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr ha ha	37,6	0:50	18	80		
		avvägda punkter st	230	0:03	6	90		
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha						
		avvägda punkter st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km	0,6	2,00	1	20		
		i annan mark „	0,5	5,00	2	50	77	40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,49 ha, st	77	0:05	3	85		
		ha	37 6	0:10	3	76	7	61
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	77	0,04	3	08	3	08
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	1/4	12,00	3	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km			~~4~~	—		
		för övriga kilometer st		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	52	0,06	3	12		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	52	0,12	6	24	12	36
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	0,1	3:-	0	30		
		2) befintligt avlopp eller vall „	2,0	3:50	7	-	7	30
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	43	0:22	9	46		
		„						
		„					9	46
		Antal blad med profil- och sektionsritningar „	1	3,00	3	-	3	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km²		0,02				
		dagar	1/4	12,00	3	-	5	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km	1,7	3,50	5	95		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm „		6,00	6	-		
		2) „ „ över 20 „ „		10,00	10	-	21	95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	54	0,03	1	62	2	62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st	4	2,00	8	-	11	-
		Överföres					220	69

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					220	69
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50	0	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2,0	4,00	8	-		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15	40	23	65
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning st		8,00				
		Ritarbete			3	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Kostnadsberäkning			3	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Ritningar, antal blad st		3,00			6	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	230	0,01	2	30	2	30
		Översiktskarta, § 41	1	4:00	4	-	4	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningsbelopp st	17	0,25	4	25	5	75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st	4	0,30	1	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			3	20
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00	27	-	27	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24	-	24	-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 „		12,00				
		„		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6	-	6	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „	1/2	12,00	6	-		
		slamficka „		12,00			6	-
		Lösen för:						
		Summa kronor					328	59
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st			7	-		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: ...., medelareal 0,49 ha, ägofigurer st	77	0:07	5	39		
		ha	37,6	0:14	5	26		
		Överföres			17	65		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			17	65		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st	230	0,02	4	60		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	54	0,05	2	70	26	70
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „	0,1	5:-	0	50		
		ändring av befintligt avlopp „	2,0	6:-	12	-		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9	46		
		3) broar och trummor, „ „			3	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3	-		
					27	96		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			6	99	20	97
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00	6	-		
							6	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	47	0,55			25	85
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Summa kronor					83	52
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	90		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	20	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	9 $\frac{1}{2}$	10:-	95	-	143	40
		Summa kronor					164	30
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					328	59
		Lösen för kopior och avskrifter					83	52
		Övriga förrättningskostnader					164	30
		Summa kronor					576	41

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörlig *häradsrätt.*

Bögerup pr Axelvold *den* 25 februari *19*43.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 433:01 *kvitteras:* gm postförskott:

Luleå *den* 9 mars *19*43.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425480

298/45

23467

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret
den 25/10 **19**45
godkänd den 1/11 **19**45

M 2*0750

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 till Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943 i Kågeröds socken av MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusenniohundra (7.900) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med åttatusenetthundratrettio (8.130) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. von Heideken vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad......, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ———— med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Böjerup den 17 oktober 1945.

Valdemar Karlsson

Att Lantbrukaren Valdemar Karlsson, Böjerup pr Axelvold

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbruksingenjör
Adress Malmö

K. Moldenhauer
Jägmästare
Adress Kågeröd.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 november 1945.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

298/45 - komb.

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 27 OKT. 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1950
DIARIE N:r J 1855
SAK N:r

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943 i Kågeröds socken, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Valdemar Karlsson, Bögerup, Kågeröd,
~~Förtroendeman~~
~~Enda intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 16/5 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7900 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8130 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1949

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Vattendomstolen~~ till den 1/9 1950

Vid förrättningen, som verkställts av e.o. assistenten Nils M. Nilsson den 9 oktober 1950, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 10 oktober 1950.

C.H. Wallér
C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

bidr. 7.900:-
5.400:-
2.500:-

lån 8,130:-
5.500:-
2.630:-

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

298/45

a a

RAPPORT

REDRAGET
13 MRS 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1951
DIARIE Nr U 10
SAK Nr

över verkställd **avsyning.**

Företag: Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943 i Kågeröds socken,
(namn, socken och län)
Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Valdemar Karlsson, Bögerup, Kågeröd.
~~[illegible]~~:
~~[illegible]~~:

Arbetsplanen fastställd den 16/5 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7900 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8130 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1949

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / ~~[illegible]~~ till den 1/9 1950.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Sedan företaget besiktigats den 9/10 1950 och rapport däröver avgivits den 10/10 1950, har Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27/10 1950 godkänt företaget. Särskild förrättning för avsyning av företaget har därför ej erfordrats.

Malmö den 30/12 1950.

C.H.Wallér

C.H.Wallér.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

298/45.

FÖREDRAGET
DEN 14 FEB 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1949
Diarie NrJ 4336

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Björkebackens tf. av år 1943 i Kågeröds s:n, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Valdemar Karlsson, Bögerup, Axelvold.
~~[illegible]~~:
~~[illegible]~~: ✓

Arbetsplanen fastställd den 16/5 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7900 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8130 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1949

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 19/12 1949, har befunnits att företaget i det närmaste utförts. Endast mindre justeringsarbeten återstå, vilka dock ej hinna färdigställas inom året. Ansökan om förlängning av arbetstiden till den 1/9 1950, undertecknad av ordföranden i företagets styrelse bifogas. Ansökningen tillstyrkes.

1/9 50

Malmö den 22 december 1949.

C.H. Waller
C.H.Waller.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1949
DIARIE N:o J 4336
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1/9. 1950 (X

Undertecknad, förtroendeman för "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943" i Kågeröds socken, Malmöhus län, till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 beviljat statsunderstöd, får härmed vördsamt anhålla, att Styrelsen måtte medgiva förlängning av arbetstiden till den 1 september 1950. Företaget är i det närmaste utfört och endast mindre arbeten återstå beträffande det öppna avloppet, vilka dock ej hinna slutföras före utgången av år 1949.

Bögerup pr ~~Kågeröd~~ Axelvold den 12 december 1949.

Valdemar Karlsson
Valdemar Karlsson

Tel. Åkarpsmölla 13.

[illegible] 26/11 45 298/45 23466

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943" i Kågeröds socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 maj 1945.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	7900.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	8130.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Valdemar Karlsson,
Bögerup per Axelvold.

Förtroendeman:

Ensam intressent:

Arbetet kontrollerades av förste assistenten E.H.Monkell den 10 oktober 1945, varefter företaget besiktigades av undertecknad den 17 oktober 1945. Vid kontroll och besiktning utröntes, att alla dikessträckor voro upptagna men ej utförda på sådant sätt, att de nu kunna godkännas. Ej obetydliga justerings- och ändringsarbeten måste göras.

Kostnaderna för de nu utförda avloppen beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna á priser till 12523.- kr. Med hänsyn till återstående justerings- och ändringsarbeten beräknas dock kostnaden för nu utfört arbete till endast 75 % av förestående 12523.- kr. eller till 9392.25 kr.

Härtill kommer; ersättningar	840.- "
förrättningskostnader m.m.	636.55 "
Summa	10868.80 kr

motsvarande omkring 68 % av hela den beräknade kostnaden 16036.55 kr.

Malmö den 19 oktober 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

1945 den 6 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Björkebäckens torrläggningsföretag av år 1943 i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Lån 3.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 maj 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Kågeröds socken			
Björkebäcken	78/1000	1^{2}	Knutstorps Godsförvaltning, Greve Gösta Wachtmeister
"	47/1000	1^{3}	" " " "
Svartingstorp		1^{1}	" " " "
Högerup	22/100	1^{2}	Valdemar Karlsson

Stockholm den 6 november 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

$\frac{16}{5}$ 45

DIARIE N:r 16907
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943

Förteckning

över lånesökandena och deras fastigheter i "Björkebäckens torrläggningsföretag av år 1943" i Kågeröds socken och Malmöhus län.

By el. hemman	reg.nr	mantal	ägare
Björkebacken	1^{2}	$\frac{78}{1000}$	Knutstorps Godsförvaltning × Greve Göte Wachtmeister
"	1^{3}	$\frac{47}{1000}$	-"- -"-
Svartingstorp	1^{1}		-"- -"-
Bögerup	1^{2}	$\frac{22}{100}$	Valdemar Karlsson

Luleå den 20 augusti 1943.

× ~~Förvaltas av:~~

ägas ~~[illegible] fastigheterna~~ av greve Göte Wachtmeister [illegible] 23467

[illegible]

Avskrift.

Förening.

Undertecknade delägare i "Björkebackens torrläggningsföretag av år 1943" inom Kågeröds socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordöranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande:

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bögerup pr Axelvold den 25 februari 1943.

1. Knutstorps Godsförvaltning 2. Valdemar Karlsson

Gösta Wachtmeister

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Patrik Nilsson Ivan Karlsson

CLAES-H[illegible]ALLER
Statens [illegible]eniör
Tel. 1[illegible]MÖ

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Möller

Redovisas med stämpel 2.- kr.

23467

[illegible]

Transumt.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av mark till Björkebacken, Bögerup och Svartingstorp uti Kågeröds socken och Malmöhus län.

År 1942 den 14 november inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Valdemar Karlsson i Bögerup, och hade efter utfärdande av personliga kallelser följande sakägare tillstädeskommit:

==

För fortsatt handläggning av syneförrättningen ifråga inställde sig ovanstående synemän ånyo hos lantbrukaren Valdemar Karlsson i Bögerup den 25 februari 1943, och hade efter vederbörligen utfärdade kungörelser /bil. B 2/ och kallelser enligt förteckning bil. B 1 följande sakägare tillstädeskommit:

==

§ 10.

Företogs val av arbetsstyrelse och utsågs:

Valdemar Karlsson, ordförande ovh verkställande ledamot, samt
Greve Gösta Wachtmeister och
Ivar Persson.

==

§ 18.

Protokollet upplästes och sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och tid som ovan.
Gösta von Heideken

Patrik Nilsson

Ivan Karlsson

Rätt transumerat betygar:

CLAES-F[illegible]ALLÉR
Statens [illegible]enjör
Tel. 1[illegible] MALMÖ

Redovisas med stämpel 2.- kr.