

Förslag
till

Blad 1.

Dikningsföretaget "Dalby nr 6 och 37 av år 1943"
i Dalby socken av Malmöhus län;
Upprättat vid synförrättning år 1943 av
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utöfning.

Stockholm den 29 dec 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Till S. Söndby



M:001

M 3.0751 /

Dalby


Nr 653 Malmöhus 3 pite
996

Kongl. Lantbrukstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

Simon Engel Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
Harald Grosse Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
Stefano von Winterfeldt

Stockholm den 29 dec 1945
Fö Rangel Landbruksministerens vägnar

Sphma Formae.




M
 3*6751 2

No 653 Malinobius 3 pith

Tillhör "Dikningsföretaget" Dalby nr:is 6 och 37 av år 1943"

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgekniska byrås arkiv




Donna e donna. La donna è la donna
 Società donna e gli interessi del cittadino
 e della donna. La donna è la donna.

Stockholm den 29 dec 1945
På Kungl. Landstämman i Uppsala vågare




Rahmar Foreman

Förslag till rörutlopp vid 30+87

Skala 1:50



Typritning för brunn
med 2 1/4" inre diameter
Skala 1:50



SEN.Nr 003

M 3*6751 3

Mr 653 Malinobus 3 mit

M 3*0751

DALBY 3949
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1944

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kont. 215/1945

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Dalby n:ris 6 och 37
av år 1943"

i Dalby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1943.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Dalby n:ris 6 och 37
av år 1943"

i Dalby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1943.

Till akten hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1.

Protokoll, fört vid samman-
träden för sgräfsförättning angående
torrläggning av marker tillhörande
Dalby hemman i Dalby socken,
Malmöhus län.

År 1943 den 28 juli inställde sig under ledning, för-
rättningsman, jämte skiftesgodemännen August Svensson,
Förstorp per Dalby och Stig Jönsson, Lunnarp nr 3 per Dalby
hos lantbrukaren Anton Jönsson Dalby nr 6 per Dalby för
att jämte Länsskyddens för rättningsmannen utför-
dade förordnande handlägga sgräfsförättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Dalby nr:is 6, 37 och 60
hemman i Dalby socken, Malmöhus län (Bil. nr 1). Hengörrelse
om förättningens förtagande denna dag hade förrättnings-
mannen den 6 juli 1943 översänt till pastoratsambetet i
Dalby församling, och hade denna hengörrelse antagit i sam-
samman tecknat bevis (Bil. nr 2) anslagits för Dalby för-
samling söndagen den 11 juli 1943. Hengörrelsen hade där-
jämte onsdagen den 7 juli 1943 varit införd i Helsingborgs
Dagbladet. Till hände vidare hade förrättningsman-
nen den 8 juli 1943 översänt underättelser om förätt-
ningens förtagande och hade över dessa underättelser
särskild förklaring (Bil. nr 3) upprättats.

Förutlön sgräfsmännen hade följande tillståndshemmet.
Schandena till förättningen:

Lantbrukare Anton Jönsson, Dalby nr 6; äg. $\frac{39}{1304}$ mtl. Dalby
 6^2 , $\frac{39}{652}$ mtl. Dalby 6^3 , $\frac{81}{2608}$ mtl. Dalby 6^4 och $\frac{75}{1304}$
mtl. Dalby 6^5 (löp. den 12 nov. 1941, § 669).

Lantbrukare Thure Olsson, Dalby nr 37; äg. $\frac{13}{1600}$ mtl. Dalby
nr 37¹⁰ (löp. den 2 nov. 1938, § 764).

Övriga sgräfsare och ombud:

Lantbrukare Johan Magnusson, Dalby nr 6; äg. $\frac{3}{326}$ mtl. Dalby
 6^6 (löp. den 20 mars 1940, § 123).

Lantbrukare Sven Persson, Dalby nr 37, äg. $\frac{7}{800}$ mtl. Dalby
37⁹ (löp. den 24 sept. 1941, § 529).

~~För Elan Nilsson, Dalby nr 37; äg. (längden Dahlström nr 2) ers. Dalby 37²⁸ (lög den 4 april 1922, §).~~

~~Jordbr. av. Vilhelm Lilja, Dalby nr 37; äg (längden Dahlström nr 1) 13/1000 mtl. Dalby 37¹⁰ (lög den 20 jan. 1935, § 24)~~

~~Lantbrukare Nils Adler, Dalby nr 37; äg. 1013/96000 mtl. Dalby nr 37¹³ (lög den 28 okt. 1912, §)~~

~~Lantbrukare Axel Hansson Dalby nr 6; äg avrot. Dalby 6¹⁰ (lög den 10 sept. 1941, § 477)~~

~~Nils Kvistströms bodelar, Dalby nr 6; äg. ers. Dalby 6⁷~~

~~Banvakt Olof Olsson, Gäddede, äg~~

~~Länstygelsen i Skelmåsthus län för Kungl. Maj:ts och Kungen tillhöriga symbolerna 4^{7/16} mtl. Dalby 60¹.~~

~~Ordföranden i Andelsbetsförening, som anseender
brannsyndarna 4^{7/16} mtl. Dalby 60¹ genom gods-
ägare Knut Dider, Trallebergsgård, Länk.~~

~~Vägsstyrelsen i Torne vägdistrikt~~

§1.

Det för förrättningsmannen uppläste förordnandet uppläste och bilades protokollet som Bil. nr 1.

§2.

För emot nyemännen hade ingen att anmäla. Nyemännen visste sig ej heller stå i jämsförhållande till nu kände sällsagare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskriften och, samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftsgodsmän.

§3.

Förrättningsmannen framlade en planbarta över de marker, som borde bli berörda av det planerade delningsföretaget, ävensom profil- och skärningsritningar över de avlopp, vilkas upptagande jägskats i samband med verkställda fränderörelser. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sällsagare vid de ythanden, som under förretningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till nämnen på de vid fränderörelserna nedlagda och avvägda samt i ritningarna utmärkta avvägningsstälarna.

§4

Laga binden emot förretningens handläggande eller det nu planerade delningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§5.

Tokanderna Anton Jönsson och Thure Olofsson förklarade, att de med sin anvisan om nye förretningen avsåge, att vid densamma förelag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig bortläggning av vissa dem tillhöriga, nu otkensskadade marker tillhörande fästigheterna Dalby nr 6², 6³, 6⁴, 6⁵ och 37¹⁰.

§6.

John Magnusson, Sven Persson och Axel Hansson yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl fördjupning och inläggning av det nyskrivande avloppet i skärvningen 6+25 - 10+16. De vidhölls om vid förändringshandlingens skrivna föreningshandling (Bilaga 4), vilket av styrelsen visades, sedan åtgärden av dem prövats långtgående.

§7.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning m.m. under förändringshandlingarna belöpt till 118.- kronor, vilka förskötts av nedanstående med följande belopp:

Anton Jönsson	43 tim à 1,20 + lät 10.- = 51.60 + 10.- = 61.60	
John Magnusson	15 " à 1.20 =	18.-
Thore Olofsson	32 " à 1.20	38.40
		Summa 118.-

§8.

Meddelades, att styrelsen kommer att företagas omedelbart efter sammankommet.

§9.

Da inkom ytterligare förslag, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammankommet, varefter sammankommet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammankommet i ärendet kommer att hållas hos Anton Jönsson, Dalby on 6, torsdagen den 10 aug. 1943 kl. 9,15.

Dalby den 28 juli 1943

Erik Alström.

Mats E. Carlström styrelseordförande

Lies Jönsson

Gode män

Sven Persson

År 1943 den 10 aug. inställde sig underkänd, för-
rättningsman jämte stiftsgodemännen August Persson och
Otto Jönsson hos lantbrukaren Anton Jönsson i Dalby
nr 6 för att åter handlägga sene förätkningen.

Förutom senemännen hade följande tillståndsdommit:

Lantbr. Anton Jönsson, Dalby nr 6.

Lantbr. Thure Olofsson, Dalby nr 37

~~Lantbr. John Olofsson, Dalby nr 6~~

~~Lantbr. Ivan Persson, Dalby nr 37~~

~~Fr. Elma Olofsson, Dalby nr 37~~

~~Jordbr. ad. Vilhelm Holm, Dalby nr 37~~

~~Lantbr. Otto Adler, Dalby nr 37~~

~~Lantbr. Axel Hansson, Dalby nr 6~~

~~Otto Kristenssons dotter, Dalby nr 6~~

~~Domstols Olof Olofsson, Perssons~~

~~Olofsson i stiftsdomstolsförhandlingarna genom gård. Lantbr. Jönsson~~

~~Värdstugan i Torne församling.~~

§ 10.

Förätkningsmännen redogjorde för de olika förslag
till delningsförslaget utifrån, som nu slutgiltigt utarbetats.
Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades
protokollet:

Värderingsberäkningen som Bil. A.

Kostnadsförslaget som Bil. B.

Arbetsbeskrivningen som Bil. C.

§ 11.

August senevärdens uttalande - Bil. D jämte
underbita da - med tillhörande givande, att den med utlä-
nandet missnöjde ägde delarna blandas genom bevis
till Föreningsbygdens rättens domstol.

§ 12.

De närvarande förklarade sig enligt hemmet i
stämman av bidrag från stämman av delningsförslaget till
kostnaderna för förslaget utifrån. De uppdrogo därför åt
lantbr. Anton Jönsson och vid förfall för honom åt lantbr.
Thure Olofsson

att hos vederbörlig myndighet ansöka om statsbidrag;
 att underkasta de kontrakt och förbindelser, som erfordras
 för statsunderstödet lyftande;
 att upptäsa och utskifta det statsbidrag, som kan bli till
 till förtäget beviljat samt
 att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för förtä-
 gets fristående utförande.

§ 13.

Förtäktningssamman redogjorde för gällande be-
 stämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till
 utförande av lantbrukningsförtäkt.

§ 14.

Eftersom de närvarande förtäktat sig beredda att
 omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter
 Anton Jönsson tillika ordförande och verkställande leda-
 mot, Thure Olafsson och Johan Magnusson.
 Till revisorer valdes Axel Hansson och Yngve Persson.

§ 15.

Förtäktningssamman meddelade, att de till län-
 ningsförtäktat hörande handlingarna och ritningarna för
 framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande och
 alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukare Anton Jönsson
 för att av honom hållas tillgängliga för svar, som
 önskar granska dem eller laga eventuella.

§ 16.

Överlämnades till Anton Jönsson ett exem-
 plar av svodesräkningen till förtäktningen. Angående
 öfriga dagrøde debiterad ersättning hänvisades till sv-
 vodesräkningen.

§ 17

Då intet ytterligare förslag, upplästes och
godkändes dagens protokoll, varefter förutskickade för-
klarandes avslutad och sammankändes upplästes.

Dalby den 10 aug. 1943

R. Gunders vägnar:

Erik Alster


Ståkers s. Landbruksingenjör

Lili Jönsson Hug. Persson
Godt män.

65
1943

Ek.D. 1111. nr ⁹ / 65119 42.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/2 1942.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 februari 1942.


Eric Sverne


F. Kinnman

Erkänd d. 4/4-42.

9
10.
FEB. 6. FEB. 1942.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. Landekansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av oss tillhöriga marker i Dalby nr 6 och Dalby nr 37, Dalby socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Nils Adler och Sven Persson, Dalby nr 37 samt John Magnusson och Axel Hansson Dalby nr 6, ävensom möjligen andra sakägare, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar företagits i samband med syneförrättningen.

Dalby den 5 februari 1942.

Anton Jönsson
Dalby nr 6

Thure Olsson
Dalby nr 37

Närmare upplysningar lämnas av undertecknad Anton Jönsson, Dalby nr 6 per Dalby, Tel. Dalby 144.

T. Jönsson

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dalby hemman i Dalby socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Jönsson Dalby n:r 6, Dalby, onsdagen den 28 juli 1943 kl. 9,15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Dalby n:ris 6, 37 och 60, dels allmänna vägen Dalby - S. Sandby eller vägen litt. 29 i Torna vägdistrikt.

Malmö den 6 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Staten e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Dalby församling söndagen den 11 juli 1943 betygar:

B. Sundblad

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Dalby församling samt därefter med bevis om att den anslagits återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 60, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dalby hemman i Dalby socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Dalby församling	Dalby	6/7 1943
Länsstyrelsen i Malmöhus län	Malmö	" "
Skiftesgodemannen August Svensson, Sjöstorp, Dalby	"	" "
Skiftesgodemannen Nils Pålsson, Dalby n:r 60, Dalby	"	" "
Lantbr. John Magnusson, Dalby n:r 6	"	8/7 1943
" Sven Persson, " " 37	"	" "
Fruf. Elina Nilsson, " " "	"	" "
Lantbr. Thure Olofsson, " " "	"	" "
Jordbr. arb. Vilhelm Lilja, Dalby n:r 37,	"	" "
Lantbr. Nils Adler Dalby n:r 37,	"	" "
" Axel Hansson " " 6	"	" "
" Anton Jönsson " " "	"	" "
Intendent Hans Nilsson, Lasarettet, Lund		
ombud för Nils Kristerssons dödsbo	Lund	" "
Banvakt Olof Olsson	Gärnsnäs	" "
Ordföranden i Andelsbetesföreningen		
godsägare Henrik Dieden, Trollebergsgård, Lund	"	" "
Vägstyrelsen i Torna vägdistrikt,	Dalby	" "

Malmö den 8 juli 1943

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Föreningshandling

Undertecknade fö härmed förena sig med
Anton Jönsson och Thure Olofsson Dalby i deras
den 5 febr. 1942 daterade ansökan om nygenlig
vattenlagen i och för förläggning av vatten-
skadade marker till Dalby nr. 6 och 37 i Dalby
socken av Malmshus län.


Dalby den 2/ juni 1943

John Magnusson
Sven Persson
Oscar Hansson

Ovanstående mannteckningar beviljas:
Gunnar Wärfbo

Vitebaser:

Ant. Jönsson Erik Olsson Aug. Persson



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Dalby socken</u>	<u>Avdelning 1</u>	
			Dalby	Anton Jönsson	
				Äker, mylla på tållers	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				Väg	15
				Äker, mylla på tållers	16
				<u>Summa</u>	

8/12608 64

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
39/952	6 ³		<u>Dalby socken</u> Dalby	<u>Andelning 2</u> Anton Jönsson Äng, mylla på lättern <u>Summa</u>	18
And.	6 ¹⁰		Dalby	And. Hansson Äker, mylla på lättern " " " Träd + fruktträd Äker, mylla på lättern " " " " " " <u>Summa</u>	44 45 46 47 48 49 50
3/326	6 ⁶		Dalby	John Magnusson Äker, mylla på lättern " <u>Summa</u>	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13					710	91	—	800	104	—	100	13	—
			13						91	—		104	—		13	—
	13							1250	156	—	2500	325	—	1300	169	—
	04							1700	68	—	2500	100	—	800	32	—
	26							1700	442	—	2500	650	—	800	208	—
	10							4500	450	—	6000	650	—	1500	150	—
	18							2250	396	—	2500	450	—	300	54	—
	12							2250	264	—	"	300	—	300	36	—
	30							1200	360	—	2500	750	—	1300	390	—
	13								2136	—		3175	—		1039	—
	20							1250	240	—	2500	570	—	1300	260	—
	08							1700	136	—	"	250	—	800	64	—
	09							2250	198	—	"	225	—	300	27	—
	11							2200	242	—	"	275	—	300	33	—
	14							1700	238	—	"	350	—	800	112	—
	14							1200	168	—	"	350	—	1300	182	—
	14							800	112	—	"	350	—	1700	238	—
	05							800	40	—	"	125	—	1700	85	—
	19							800	152	—	"	475	—	1700	323	—
	22							1200	264	—	"	550	—	1300	286	—
	17							1700	289	—	"	425	—	800	136	—
	14							2200	308	—	2500	350	—	300	42	—
	67								2387	—		4175	—		1788	—

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							2200	176	-	2500	200	-	300	24	-
	18							1700	306	-	"	460	-	800	144	-
	03							1200	36	-	"	75	-	1300	39	-
	05							1200	60	-	"	125	-	1300	65	-
	08							800	64	-	"	200	-	1700	136	-
	25							1200	300	-	"	625	-	1300	325	-
	21							1700	357	-	"	525	-	800	168	-
	14							2200	308	-	2500	350	-	300	42	-
1	02								1607	-		2550	-		943	-
	07							2200	154	-	2500	175	-	300	21	-
	10							1700	170	-	"	250	-	800	80	-
	10							1200	120	-	"	250	-	1300	130	-
	15							800	120	-	"	375	-	1700	255	-
	03							1200	36	-	"	75	-	1300	39	-
	07							1200	84	-	"	175	-	1300	91	-
	13							1700	221	-	"	325	-	800	104	-
	10							2200	220	-	"	250	-	300	30	-
	03							1700	51	-	"	75	-	800	24	-
	07							1200	84	-	"	175	-	1300	91	-
	07							800	56	-	"	175	-	1700	119	-
	03							800	24	-	"	75	-	1700	51	-
	01							1200	12	-	"	25	-	1300	13	-
	08							1200	96	-	"	200	-	1300	104	-
	12							1700	204	-	2500	300	-	800	96	-
1	16								1652	-		2900	-		1248	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört. Åker, mylla på lättern Tomt o. trädgård Summa	86 87
39/952	6 ³		Dalby socken Dalby	Avdelning 4 Anton Jönsson Åker, mylla på lättern " Summa	88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
81/12608	6 ⁴		Dalby	Anton Jönsson Åker, mylla på lättern " " Summa	100 101
39/1204	6 ²		Dalby	Anton Jönsson Åker, mylla på lättern " " Överfört	102 103

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	16								1652	-		2900	-		1248	-
	16							2200	352	-	2500	400	-	300	48	-
	04							4500	180	-	6000	240	-	1500	60	-
1	36								2184	-		3540	-		1356	-
	08							2200	176	-	2500	200	-	300	24	-
	39							1700	663	-		975	-	800	312	-
	07							1200	84	-		175	-	1300	91	-
	08							1200	96	-		200	-	1300	104	-
	61							1200	732	-		1525	-	1300	793	-
	60							1700	1080	-		1500	-	800	480	-
	13							2200	286	-		325	-	300	39	-
	39							2200	858	-		975	-	300	117	-
	47							1700	799	-		1175	-	800	376	-
	19							1200	228	-		475	-	1300	247	-
	03							1700	51	-		75	-	800	24	-
	05							2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
3	09								5103	-		7725	-		2622	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	21							2200	462	-	2500	525	-	3000	63	-
	31								682	-		775	-		93	-
	44							2200	968	-	2500	1100	-	300	132	-
	63							1700	1071		2500	1575	-	800	504	-
1	07								2039	-		2675	-		636	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofogens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>Åker, nygilla på tällare</i>	<i>104</i>
				<i>Äng,</i>	<i>105</i>
				<i>"</i>	<i>106</i>
				<i>"</i>	<i>107</i>
				<i>"</i>	<i>108</i>
				<i>"</i>	<i>109</i>
				<i>"</i>	<i>110</i>
				<i>"</i>	<i>111</i>
				<i>Summa</i>	
				<i>Samman drag</i>	
			<i>Dalby socken</i>	<i>Avdelning 1</i>	
<i>2/2608</i>	<i>64</i>		<i>Dalby</i>	<i>Anden Jönsson</i>	<i>7-16</i>
<i>75/1304</i>	<i>65</i>		<i>"</i>	<i>Denn.</i>	<i>19-38</i>
<i>avg.</i>	<i>67</i>		<i>"</i>	<i>Nils Håkansson dödstr</i>	<i>17</i>
				<i>Summa</i>	
			<i>Dalby socken</i>	<i>Avdelning 2</i>	
<i>39/158</i>	<i>63</i>		<i>Dalby</i>	<i>Anden Jönsson</i>	<i>18</i>
<i>Andr.</i>	<i>610</i>		<i>"</i>	<i>And. Hansson</i>	<i>44-50</i>
<i>3/326</i>	<i>66</i>		<i>"</i>	<i>Johan Magnusson</i>	<i>51-62</i>
				<i>Summa</i>	
			<i>Dalby socken</i>	<i>Avdelning 3</i>	
<i>7/800</i>	<i>379</i>		<i>Dalby</i>	<i>Lven Persson</i>	<i>63-70</i>
<i>13/1600</i>	<i>3710</i>		<i>"</i>	<i>Thure Olofsson</i>	<i>71-87</i>
				<i>Summa</i>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera i kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
39/952 81/2608 39/1304	6 ³ 6 ⁴ 6 ²		<u>Dalby socken</u> Dalby " " "	<u>Andelning 4</u> Anders Jönsson Dens. Dens. Summa	88-99 100-101 102-101
				<u>Sammandrag för hufvudtag</u> Andelning 1 " 2 " 3 " 4 <u>Summa för hufvudtag</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 09									5 103 -			7725 -			2622 -	
31									682 -			775 -			93 -	
1 38		32							2619 -			3706 -			1087 -	
4 78		32							8409 -			12206 -			3802 -	
7 04						11			10736 -			17950 -			7214 -	
2 93									4614 -			7454 -			2840 -	
2 38									3791 -			6090 -			2299 -	
4 78		32							8404 -			12206 -			3802 -	
17 13		32				11			27545 -			43700 -			16155 -	

Alla Delby den 10 aug. 1913
 till Järns ägare:
 Erik Olsson
 Håkan o. Carl Eriksson.

L. Järns

Aug. Svensson
 Gode män

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
20 - 20+30	30	<u>Upprensning</u> av floddiket m	30	0,30	9	-				
20+30- 20+87	57	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande floddiket	57	3,-	171	-				
20+87 - 21+15	28	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	28	6,-	168	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	28	1,75	49	-	397	-		
		<u>Tills.</u> 115 meter.								
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 20+87			125	-				
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar, m.m. vid 21+15	1	95,-	95	-				
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter			30	-	250	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					153	-	800	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
30 - 31+58	158	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	158	4,75	750	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning m	158	2,50	395	-	1145	50		
		<u>Tills.</u> 158 meter.								
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar, m.m. vid 31+58	1	95,-	95	-				
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter			25	-				
		<u>Överföres</u>			120	-	1145	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			120	-	1145	50		
<u>Rivning av ägovägstrummor vid 30+66 och</u>										
31+54		st.	2	15.-	30	-	150	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges ca 20 % med										
							254	50	1550	-
<u>Dikessträckan C-D.</u>										
2+32 - 4	168	<u>Inköp</u> av 12 " cementrör m	168	4,75	798	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och återfyllning m	168	3,25	546	-				
4 - 4+89	89	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	89	4,75	422	75				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och återfyllning m	89	2,75	244	75				
4+89 - 6+25	136	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	136	4,75	646	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och återfyllning m	136	4,25	578	-	3235	50		
<u>Tills. 393 meter.</u>										
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar,</u>										
m.m. vid 4, 5+28 och 6+25										
		st.	3	70,-	210	-				
<u>Rivning av ägovägstrumma vid 3+20</u>										
					15	-	225	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges ca 20 % med										
							689	50	4150	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
6+25 - 6+50	25	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	25	4,75	118	75				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, fogarnas tätning med cementbruk och åter- fyllning m	25	4,75	118	75				
6+50 - 7+50	100	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	100	2,75	275	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, fogarnas tätning med cementbruk och åter- fyllning m	100	3,75	375	-				
7+50 - 8+26	76	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	76	3,25	247	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning	76	2,50	190	-				
8+26 - 8+97	71	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	71	1,80	127	80				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och återfyllning	71	3,50	248	50	1700	80		
<u>Tills.</u>	<u>272 meter.</u>									
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+50, 7, 7+50, 8+26 och 8+97 st.			5	70,-	350	-	350	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							399	20	2450	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Dikessträckan E-F.</u>											
8+97-10	103	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	103	3,25	334	75					
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-									
		läggning och återfyllning	103	2,25	231	75					
10-10+16	16	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	16	1,80	28	80					
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-	115								
		läggning och återfyllning	16	2,-	32	-					
10+16 - 11+31	115	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	115	1,80	207	-					
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-									
		läggning och återfyllning	115	3,-	345	-					
11+31 - 12+11	80	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	80	1,80	144	-					
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-									
		läggning och återfyllning	80	2,50	200	-	1523	30			
<u>Tills.</u>	314 meter.										
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar											
m.m. vid 10, 10+16, 10+76, 11+31 och											
12+11		st.	5	70,-	350	-	350	-			
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.											
tillägges	ca 20 % med						376	70	2250	-	
<u>Dikessträckan B-Ba.</u>											
21+15 - 23+88	273	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	273	4,75	1296	75					
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-									
		läggning, och återfyllning	273	1,75	477	75					
	273	Överföres			1774	50					

PETTERSONS BOKTR. EFTF.
SKARA

425013

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	273	Överfört			1774	50				
23+88 - 24+60	72	Inköp av 12" cementrör m	72	4,75	342	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	72	3,75	270	-	2386	50		
		Tills. 345 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22, 22+83, 23+88 och 24+60 st.	4	70,-	280	-				
		Borttagning av buskar och rötter			20	-	300	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					513	50	3200	-
		<u>Sammanställning.</u>								
	115	Dikessträckan A-B					800	-		
	158	" B-C					1550	-		
	393	" C-D					4150	-		
	272	" D-E					2450	-		
	314	" E-F					2250	-		
	345	" B-Ba					3200	-		
		Tills. 1597 meter.								
		Summa kostnad					14400	-		

Salby den 10 aug. 1943

Erik Alström

Hälsn. v. Lantbruksingenjör.

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Dikessträckan A-B.</u>								
20	--	0,5	0,5		1:1			20-20+87 öppet dike.
+30	30		"		"			
+50	20	1,25	"	3,00	"	14:1000		
+87	37		"		"	9,20		
+87	--					9,40		15" cementrör mellan 20+87 och
21	13	1,50				7:1000		21+15.
+15	15					9,60		
<u>Tills. 115 meter.</u>								
<u>Dikessträckan B-C.</u>								
30	--	1,17				9,70		12" cementrör mellan 30 och
+50	50	1,37						31+58.
31	50	2,12				4:1000		
+58	58	1,67				10,33		
<u>Tills. 158 meter.</u>								
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
2 +32	--					10,36		12" cementrör mellan 2+32 och
+50	18	1,45						6+25.
3	50	1,40				2:1000		
+50	50	1,34						
4	50	1,22				10,70		
	168							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	168							
4 +50	50	1,26						
5	50	1,44				2:1000		
+28	28					10,96		
+28	--					11,16		
+50	22	1,35				2:1000		
6	50	1,39						
+25	25					11,35		
<u>Tills. 343 meter</u>								
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
6 +25						11,35		12" cementrör mellan 6+25 och
+50	25	1,46				11,40		6+50.
+50	--	1,36				11,50		8" cementrör mellan 6+50 och
7	50	1,31				14,90		7+50.
7	--	1,21				15,00		
+50	50	1,47				15,80		9" cementrör mellan 7+50 och
8	50	1,01				2:1000		8+26.
+26	26					15,95		
+26	--					16,04		6" cementrör mellan 8+26 och
+50	24	1,44				22:1000		8+97.
+97	47					17,60		
<u>Tills. 272 meter.</u>								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Dikessträckan E-F.</u>			
8 +97						17,60		9" cementrör mellan 8+97 och
9	3	1,79				1:1000		10.
+50	50	1,54						
10	50	1,28				17,70		
10	--	1,23				17,75		6" cementrör mellan 10 och
+50	50	1,34				18:1000		12+11.
+76	26					19,12		
+76	--					19,18		
11	24	1,75						
+50	50	1,08				24:1000		
12	50	1,30						
+11	11					22,42		
<u>Tills. 314 meter.</u>								
					<u>Dikessträckan B-Ba.</u>			
21 +15						9,75		12" cementrör mellan 21+15 och
+50	35	1,48						24+60.
22	50	1,51						
+50	50	1,51				7:1000		
23	50	1,41						
+50	50	1,38						
+88	38					11,67		
+88	--					11,70		
	273							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	273							
24	12	1,10				8:1000		
+50	50	1,25						
+60	10					12,28		
<u>Tills. 345 meter.</u>								
<u>Sammandrag.</u>								
	115					Dikesträckan A-B		
	158				"	B-C		
	393				"	C-D		
	272				"	D-E		
	314				"	E-F		
	<u>345</u>				"	B-Ba		
<u>Tills. 1597 meter.</u>								
<u>Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
1/ De massor, som komma att uppgrävas vid fördjupning och utvidgning av den öppna dikessträckan 20-20+87 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 0,8 m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.								
2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.								

- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från det öppna diket, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 0+87 skall utföras av betong med 300 kg E-cement/m³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.
- 5/ Stensättning skall utföras vid punkt 0+87 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.
- 6/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljias till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betong.
- 19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 20/ Brunnar med 32" inre diameter skola avkonas till 24" inre diameter.
- 21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 22/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3"

plank.

- 25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 26/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 28/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Dalby den 10 augusti 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning

angående torrläggning av marker till Dalby m.fl.

hemman i Dalby socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 april 1943 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Dalby hemman i Dalby socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Dalby n:ris 6, 37 och 60.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höljans nederbördsområde nr 91, ligger c:a 2 km. N. om Dalby järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 12+11 avleder vattnet väster ut. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av det samma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A-B-C-D, B-Ba och E-^W/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade mar-

kerna. Vidare har förrättningsmannen på grund av att de övriga sakägarna förenat sig med sökanden /Bil. 4/ upprättat förslag till nytt avlopp /dikessträckan D-E/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikesträckor utföras: A-B-C-D-E-F och B-Pa.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som och till förhållanden fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta.

Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i kap. 7/^{kap.}57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 14400:- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /Ml. B/

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i

10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företags genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i ortens gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnats till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 7-17 och 19-38 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7214:- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6500:- /800 + 1550 + 4150/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 18 och 44-62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2840:- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8950:- /800 + 1550 + 4150 +

2450/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 63 - 87 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2299;- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - E, och E - F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250,- kr/1000 + 2250/.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 88 - 111 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3802,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B och B - Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000,- /800 + 3200/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	7214,-	B - C - D	5700,-	0,790130
2	2840,-	D - E	2450,-	0,862676
3	2299,-	E - F	2250,-	0,978686
4	3802,-	B - Ba	3200,-	0,841662

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
16155,-	14400,-	0,891365

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	7214,-	6500,-	0,901026

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2	2840,-	8950,-	3,151408
3	2299,-	3250,-	1,413658
4	3802,-	4000,-	1,052078

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1 - 2	10054,-	8950,-	0,890193
1 - 3	12353,-	11200,-	0,906662
1 - 4	16155,-	14400,-	0,891365
1 + 4	11016,-	9700,-	0,880537
1 + 2 + 4	13856,-	12150,-	0,876876

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1, 2 och 4, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 13856,- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 12150,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,876876.

Avdelning 3, med ett båtnadsvärde av 2299,- kr, påföras återstående del av kostnaderna för dikningsföretagets utförande eller 2250,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,978686.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje del-

ägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna förrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för syneförrättningen skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i översstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget

skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställt. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 9", 8" och 6" 15 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna och i arbetsbeskrivningen

/Bil.C/ angivna djupsiffrorna.

- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil frångå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gällas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikes-

sträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadan, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Men. 10. Organisationen m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.
- Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.
- Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.
- Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.
- Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap.

64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företgets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Dalby nr:is 6 och 37 av år 1943". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 24,23 kr. Avgiften skall av sökanden^g förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för änd-

ringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-
ning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke be-
svär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna
tiden.

Dalby den 10 augusti 1943.

A tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Hilf Jönsson Aug. Persson
Gode män.

Bil. Du.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Dalby socken</u>				
1.	39/1304 6 ²		Dalby, Anton Jonsson	sök	102-111	2 619.-	3 709.-
1.	39/952 6 ³		" "	sök	13, 88-99	5 194.-	7 829.-
1.	81/2408 6 ⁴		" "	sök	7-16, 100-101	4 878.-	6 850.-
1.	75/1304 6 ⁵		" "	sök	19-38	6 090.-	11 275.-
4.	7/326 6 ⁶		" John Magnusson	sök	51-62	2 387.-	4 175.-
	ars. 6 ⁷		" " Otto Kristiansens delaktig		17	450.-	650.-
5.	Rest. 6 ¹⁰		" Axel Hansson	sök	44-50	2 136.-	3 175.-
3.	7/800 37 ⁹		" Sven Persson	sök	63-70	1 607.-	2 550.-
2.	13/1600 37 ¹⁰		" Thure Olofsson	sök	71-87	2 184.-	3 540.-
				Lumma		27 595.-	43 700.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	Kronor	And. 1.2+4 Rel.kostn. 0876876	And. 3. Rel.kostn. 0978686			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1 087.-	953,16					953,16	6,619 L	49	10	
2 635.-	2 310,57					2 310,57	16,046 L	119	02	
1 972.-	1 729,20					1 729,20	12,008 L	89	07	
5 185.-	4 546,60					4 546,60	31,574 L	234	20	
1 788.-	1 567,86					1 567,86	10,882 L	80	76	
150.-	131,53					131,53	0,913	6	77	
1 039.-	911,08					911,08	6,327 L	46	93	
943.-		922,90				922,90	6,409 L	47	54	
1 356.-		1 327,10				1 327,10	9,216 L	68	36	
16 155.-	14 150,00	2 250,00				14 400.-	100:-	741	75	
	<1,00	>1,00								
Dalby den 10 augusti 1943 Erik Alsterlund Hälsar c. landbruksingenjör Åke Jönsson Lug. Persson Göteborg.										

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Dihnings Joräcket + Dalby*
mins 6 och 27 av år 1943
i Dalby socken av *Melnöhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An-tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	17	0,50	8 50		8 50	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	3,2	3,00	9 60			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,17 ha st	100	0,17	17 -			
		ha	17,48	1,06	18 53			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
	23/6	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för områden	1	12 -	12 -			
		avom dihnings omfälligheten						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4 -			
		blad						
		övriga regalarck					61 13	
		blad						
		Överföres					69 63	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 63
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	5	12,00	60 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha ha	17,48	0,50	8 74	
		avvägda punkter st	350	0,03	10 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	2,9	2,00	5 80	
		i annan mark "	0,3	5,00	1 50	86 54
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ha, st	100	0,05	5 -	
		ha	17,48	0,10	1 75	6 75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	100	0,04	4 -	4 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			4 -	
		för övriga kilometer st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	200	0,06	12 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	100	0,12	12 -	34 -
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km				
		2) befintligt avlopp eller vall "	2	3,50	7 -	7 -
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	42	0,25	10 50	
		" "				
		" "				10 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		Rekonstruktion av mellerbördsområde dag	1	12 -	12 -	
		för pattenområdets areal km ²		0,02		
		Uppgrävning av kanal över mellerbördsområde m. dag	1	12 -	12 -	26 -
		Ydning av ekonomiskt kartblad		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimension "	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	4	10,00	40 -	49 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	40	0,03	1 20	2 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor st	6	2,00	12 -	15 -
		Överföres				318 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				318 87
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	16	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			14 40	20 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	350	0,01	3 50	3 50
		Översiktskarta, § 41			5 —	5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
14, 20, 10/18		Utlåtande, § 45 sid	12	3,00	36 —	36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
18/16		Utredning angående äganderätt "	1	12,00	12 —	
						12 —
30/6, 6/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
6/8		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
						12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		448 87
		1) 1:sta regalarcket				
		blad				
		övriga regalarck			7 —	
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,175 ha, ägofigurer st	100	0,07	7 —	
		ha	17,48	0,14	2 45	
		Överföres			16 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	350	0,02	7 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		40	0,05	2 - 27 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2	6.-	12 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				10 50
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	2	3,00	6 - 28 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				7 12 - 7 12
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1	12,00	12 - 12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	65	0,55	35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 - 40 75
		Summa kronor				101 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				17 55
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upplästring av ritningar				6 - 23 55
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				50 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				118 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				168 -
		Summa kronor				191 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				448 87
		Lösen för kopior och avskrifter				107 33
		Övriga förrättningskostnader				191 55
		Summa kronor				747 75

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Torne och Bua
Dalby

häradsrätt.

den 10 aug. 1943

168
573 75

Erik J. Johansson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Åke Jönsson

Aug. Svensson

Kronor kvitteras:

den

19.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående terrillägning av marker tillhörande Dalby hemman i Dalby socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Jönsson Dalby nr 4, Dalby, onsdagen den 28 juli 1943 kl. 9.15, då vederbörande sakkägar hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Dalby nr:ris 6, 37 och 60, dels allmänna vägen Dalby—S. Sandby eller vägen litt. 29 i Torna vägdistrikt.
Malmö den 6 juli 1943.

A tjänstens vägnar:

Erik Alström.

Tjänstens o. lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 7 juli 1943.

Malmö den 7 juli 1943

Skånska Dagbladet

Gustaf Holmberg

E. Roos

Kontoutdrag faktura nr 14988 B MALMÖ den 7 juli 1943

Statens e. Lantbruksingeniör Herr Erik Alström Limhamnsvägen 6 c, Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkingar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

An annons om		ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1943	7	1	65	27	17	55
Kungörelse. Synförrättning ang. torrläggning av marker tillh. Dalby hemman						
Kvittorätt 12/2-43 A.-B. Skånska Dagbladet <i>J. Andersson</i>						
Postgiro 24540. I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.						

För annonsklipsh svaras ej mera än sex månader.

Räkning Delby den 10 aug 1943

Dömningsföretaget "Dalby varis 60th 37 av år 1943" Debet
 till Hufvudstaden August Gunnarsson


1940				
juli	28	Resa hemmet - Dalby m 6 - hemmet 2 km à 50 öre		1 -
		Daytraktamente		10 -
aug.	10	Ersättning lön med km 28/7.		11 -
		<u>Körkost</u>		22 -
Kvitteras: Aug. Svensson				

Räkning Dalby den 10 aug. 1943

Dömringsföretaget "Dalby" nr 6 och 27 av år 1943 Debet
till Skiffes godsmannen Nils Jonsson

1943				
juli	28	Reise heimisch - Salby m. 6 - heimisch 8 km à 0,50 kr	4	-
		Dayfraktkimenter	10	-
aug.	10	Ersättning till med den 28/7	14	-
		Kronor	28	-
Grattis: Sten Jönsson				

M 3-0751

Kungl. Landbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dickningsföretaget "Dalby nr:s 6 och 37
av år 1943"
i Dalby socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1944.

*Gennem Kongl. Landbrugsstyrelsens
beslut denne dag fastsatte till efter-
rettelser ved arbejdsudførelse.
Hjælpeskrift den 29 dec. 1945
På Kongl. Landbrugsstyrelsens vegne
Hilmar Hansen*

Betänkande

Rätt avskrivits betygen: Erik Alster
rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget

"Dalby nr:ris 6 och 37 av år 1943" i Dalby socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översigtskarta, är beläget ca 2 km N om Dalby järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m. m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 10 augusti 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m. m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej allmänna vägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 10 okt. 1953. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas torrlägningskostnader-

na till 14400,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 741,75 kr och 52,30 kr samt vattendomstolsavgiften med 24,23 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 15218,28 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 10 augusti 1943 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om statsbidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare, representerande 99,087 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrlägningsav i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget huvudsakligen avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 7250,- kr och från statens avdikningsanslag och 7810,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssamman-

trädet den 10 augusti 1943

bil. b.

Förening

bil. c.

Förteckning över länesökandena och dem tillhöriga

fastigheter

bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal,

kostnad och båtnad

bil. e.

Kostnadssammandrag

bil. f.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd

m. m.

bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte
förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsrit-
ningar.

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 10 augusti 1943 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Dalby n:ris 6 och 37 av år 1943 i Dalby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 november 1943.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0,75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1,75.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrläggning
av marker tillhörande Dalby hemman i Dal-
by socken, Malmöhus län.

År 1943 den 28 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman,
 jämte skiftesgodemännen August Svensson, Sjöstorp per Dalby och Nils
 Jönsson, Lunnarp nr 3 per Dalby hos lantbrukaren Anton Jönsson Dalby
 nr 6 per Dalby, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen

§ 12.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bi-
 drag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets
 utförande. De åppdrogo därför åt lantbr. Anton Jönsson och vid för-
 fall för denne åt lantbr. Thure Olofsson;
att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för stats-
 understödets lyftande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli till före-
 taget beviljat samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets för-
 slagsenliga utförande.

Dalby den 10 aug. 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Jönsson

Aug. Svensson

Gode män

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Dalby n:ris 6 och 37
av år 1943 inom Dalby

socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i upp-
drag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Dalby den 10 augusti 1943.

Anton Jönsson

Thure Olofsson

Sven Persson

John Magnusson

Axel Hansson

Förteckning.

Över fastgheter inom dikningsföretaget "Dalby nr:ris 6 och 37 av år 1943" i Dalby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Dalby socken.

39/1304 mtl. Dalby 6² ; Anton Jönsson

39/952 mtl. Dalby 6³ ; Anton Jönsson

81/2608 mtl. Dalby 6⁴ ; Anton Jönsson

75/1304 mtl. Dalby 6⁵ ; Anton Jönsson

3/326 mtl. Dalby 6⁶ ; John Magnusson

Avst. Dalby 6¹⁰ ; Axel Hansson


7/800 mtl. Dalby 37⁹ ; Sven Fersson

13/1600 mtl. Dalby av 37¹⁰ ; Thure Olofsson

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.



Pro Memoria.

Staten avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus

Socken: Dalby

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Dalby nr 6 och 37 av år 1943".

Ordf. i styrelsen

Lantbrukaren Anton Jönsson, Dalby nr 6 per Dalby.

Aktförvarare

Ägoslag och areal:	Hel, området	Läntagarnas andel
Åker	har 17,13	17,03
Betesmark	har 0,32	0,32
Summa hektar	17,45	17,35

Båtnad	kr 16155,-	16005,-
Kostnad	" 15218,28	15079,34

Medelkostnad per hektar omkring 870 kronor.

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Avd. 1, 2 o. 4.	Avd. 3.	Summa.
Båtnad	13856,-	2299,-	16155,-
Kostnad	12840,42	2377,86	15218,28
Relativ kostnad	0,93	1,03	
Bidrag 1 % av kostnaden 47,55		50 % av båtnaden	
Beräknat bidrag	6105,62	1149,50	7255,12
Bidrag utgår med	6101,31	1148,69	7250,-

	Avd. 1, 2 o. 4.	Avd. 3.	Summa
Lantagarnas andel i båtnaden	13706,-	2299,-	16005,-
" " i kostnaden	12701,48	2377,86	15079,34
" " i bidraget	6035,26	1148,69	7183,95
Beräknat lånebelopp	6666,22	1150,31	7816,53
Lån utgår med	6660,65	1149,35	7810,-

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad 14400,- 14400,-

Förrättningskostnader

Kostnad för syneförrättningen 741,75

" " utredning angående

statsunderstöd 52,30

Domstolsavgiften 24,23 818,28

Summa kronor 15218,28

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förätagets berättigade till 15 218 kronor 28 öre, varav i lantbrukarnas andel 15 079 kronor 24 öre.

Stockholm den 29 dec. 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gösta Forsman

Rätt avskrivet bekräftar:

Erik Alström

o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till drickningsföretaget "Dalby m.m.s borrh 37 av år 1943"
inom Dalby socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	a	
Betänkande, sid.	4 " 3.-	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1 1/2 a 12.-	18 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	dagar 1/2 " 12.-	6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	16 sid. a' 0,55	8 80
Inhäftning av handlingar		5 -
Diariebevis, utlägg		1 75
Kommissionärsarvode		75
Summa Kronor:	52	30

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Toma och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 15 februari 1944
Erik Alsterlund
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio

Emil Alstrom

gode

392
45

8406

glömska
den 4/4 1946
bekänd den 23/5 1946

STATENS
REPRODUKTIONSSÄLLSKAPET
26 MRS 1946

M 3-0751

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1945 till
dikningsföretaget Dalby n:ris 6 och 37 av år 1943 i Dalby socken,
MALMÖHUS LÄN

1/6 hand

beviljat dels **statsbidrag** med sjutusentvåhundrafemtio (7.250)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med sjutusenåttahundratio (7.810)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören E. Alström vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dalby

den 26 februari 1946

Sten Jönsson

Att

Sten Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alster

Sven Persson

Adress

Malin

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljungberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

393
45
Godk. 1 juni 1946

DIARIENR 8407
KONSTITUTIONSBESLUT
26 MARS 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Dalby n:ris 6 och 37 av år 1943 i Dalby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 dec. 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7250:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7810:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget. (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Anton Jönsson, Dalby nr 6, Dalby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 26 februari 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete uppgår till omkring 13500 kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 818 "

Summa 14318 "

motsvarande omkring 94 % av hela den beräknade kostnaden 15218 kronor 28 öre.

Malmö den 1 mars 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kostnad 14318 kr avser den verkliga kostnaden för företagets fullständiga utförande.

Malmö den 6 april 1946.

Erik Alström

1870
The first of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor.

The second of the year
was a very wet one
and the crops were
very good.

The third of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor.

The fourth of the year
was a very wet one
and the crops were
very good.

The fifth of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor.

The sixth of the year
was a very wet one
and the crops were
very good.

The seventh of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor.

1 juni
1946 den 12-april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Dalby nr: 6 och 37 av år 1943 i Dalby socken av Kalmarhus län.

Lån 7.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1945. Lånet minskat denna dag till 7.380 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.


Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	B e r e
<u>Dalby socken</u>			
Dalby	39/1304	6 ²	Anton Jönsson
"	79/652	6 ³	Anton Jönsson
"	81/2608	6 ⁴	Densarne
"	75/1304	6 ⁵	Densarne
"	3/326	6 ⁶	John Magnusson
"	avst.	6 ¹⁰	Axel Hansson
"	7/800	37 ⁹	Even Persson
"	13/1600	av37 ¹⁰	Thure Olofsson

1 juni
Stockholm den 12-april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Högglund





209/12 45

3948

bil. d.

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 FEB. 1944

Förteckning.

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Dalby nr:ris 6 och 37 av år 1943" i Dalby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Dalby socken.

- 39/1304 mtl. Dalby 6²; Anton Jönsson
- 39/⁶⁵²52 mtl. Dalby 6³; Anton Jönsson
- 81/2608 mtl. Dalby 6⁴; Anton Jönsson
- 75/1304 mtl. Dalby 6⁵; Anton Jönsson
- 3/326 mtl. Dalby 6⁶; John Magnusson
- Avst. Dalby 6¹⁰; Axel Hansson
- 7/800 mtl. Dalby 37⁹; Sven Persson
- 13/1600 mtl. Dalby av 37¹⁰; Thure Olofsson

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

