Blad 1.
Planritning.

Förslag till Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943
i Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synneförrättning år 1943 av

Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Malmö i juni 1943.

K.M.N:r 001

M 7-0756 1

No 744 Malmöhus Fritz

Blad 2.

Profilritning.

Till förslag alternativ I.

Förslag till Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943.



I mossprofilen har gjorts ett tillägg på 15% ökning emedan en sedimentering

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Malmö i juni 1943 JUN:r 002

K.H. Nilsén

M 7-0756 2

Ing. Malmö Elns Fastighetsbyrå

Blad 3.
Profilritning.
Till förslag alternativ I.

Förslag till Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943.



I massaprofilen har gjorts ett tillägg på 15% utöver arean av schikanerna.

Malmö i juni 1943.

K. G. Nilsson

JTN. Nr 003

M r:o 6756 3

Ar 741 Malmöhus 7:ans

Blad 4

Profilritning.

Till förslag alternativ I.

Förslag till Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943.

7

7+50

8

8+50

Trumma för Ägovåg mellan 8+63–8+67

9

9+50

10

10+50

11

11+50

12

12+50

13

13+50

14

14+50

15

15+50

16

16+50

17

17+50

18

18+50

19

19+50

20

Bro för utfartsväg mellan 20+5–20+10

20+50

21

21+50

22

22+50

23

23+50

24

24+50

25

25+50

26

26+50

27

27+50

28

28+50

29

29+50

30

30+50

31

31+50

32

32+50

33

33+50

34

34+50

35

35+50

36

36+50

37

37+25

Sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 m

NTN. Nr C04

Malmö i juni 1943.

M 7.0756

4

Ed Miller

Nr 741 Norbuelands Fritz

Förslag till Hjularöds Norra diknings företag av år 1943.

KOPIA

Blad 5.

Förslagsritningar till bro för enskild väg vid 20+5.

Till förslag alternativ I.





Bron beräknad enl. bestämmelserna för ödebygdsväg d.v.s. för 7 tons tvåaxliga fordon
Betong: Btg 300 E
Armeringsjärn: Sf. 37











Bro vid Hjularöd

17.3.1943 18495

K.V.Jmnr. 1:50
1:20

Malmö i juni 1943.
C.H.Wallén

Vidimeras ex officio

Blad 6.
Profilritning m.m.
Till förslag alternativ 2.

Förslag till Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943.

Förslag till intag vid 14

Skala 1:50

Längdsektion.



Tvärsektion.



Plan.



B.

1070 ha.

A.

1120 ha.



9,65	10,09	11,16	11,92	10,94	10,65	9,89	9,60	8,74	8,40	8,16	7,82	7,50	7,43	6,97	6,97	6,40	6,18	5,53
7,45	7,35	7,25	7,15	7,05	6,95	6,85	6,75	6,65	6,55	6,50	6,40	6,35	6,30	6,25	6,20	5,70		
2,20	2,74	3,91	4,77	3,91	3,70	3,03	2,85	2,09	2,19	1,90	1,91	1,42	1,15	1,13	0,72	0,77	0,70	
14	+50	13	+55	12	+35	+50	+25	11	+50	10	+50	9	+67 +50 +53	8	+50	7	+75	+70 +50	6	+50	5

Höjdskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 m.

Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Malmö i juni 1943. NTN. Nr 006

M ---- 7-0756 6

Malmöhus Fmtr

Förslag till Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943.

Blad 7.

Ritningar till ommurning och brunnar.

Till förslag alternativ 2.

Förslag till brunn vid 12+55

Skala 1:50.

Plan.



Sektion A-A



Förslag till brunn vid 11+85

Skala 1:50



Plan.

Sektion A-A



Förslag till brunn vid 11+25

Skala 1:50

Plan.



Sektion A-A.



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 10

Skala 1:50

Längdsektion



Frontvy.



Skala 1:50

Malmö i juni 1943. JTN.Nr 007

C. A. Nilsson.

M 7:0756 7

Ao 741 Malmöhus 7:an

M 7*0756

Kungl. Kommerskollegium

220/45 Kmb

Handlingar 14743

KLANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUN. 1946

till

"Hjularöds Norra dikningsföretag

av år 1943"

i Harlösa och Östraby socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

390/45 kmb.

FÖREDRAGET
DEN 21 OKT. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

13 OKT. 1949
DIARIE NR J 3426

över verkställd besiktning

Företag: Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1945 i Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Sökande: Godsägaren Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4, Malmö
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 29 december 1945

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 26530 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 27680 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 8 augusti 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 11 oktober 1949, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda;

Torrläggningskostnader	43900.- kr.
Förrättningskostnader	1511.44 "
Summa	45411.44 kr.

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna till 54211.44 kr, varför beviljat statsunderstöd skall reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 12 oktober 1949.

C.H.Wallér.

26.530 − 4.310 = 22.220 ; 27.680 − 4.490 = 23.190

29/12 45 — 22.220 — 23.190
22.000 — 23.000
220 — 190

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Handlingar

till

"Hjularöds Norra dikningsföretag

av år 1943"

i Harlösa och Östraby socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1943.

Innehåller 88 sidor.

Härtill hör 7 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning rörande förläggning av markeer till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Karlösa socknar, Malmöhus län (Hjularöds Norra diknings företag av år 1943).

År 1943 den 8 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hans Nilsson, Krankmåt per Karlösa och Folke Svensson, Östraby boställe per Östraby å Hjularöds gårdskontor för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande förläggning av markeer till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Karlösa socknar, Malmöhus län. Förrättningsmannen hade den 17 maj 1943 översänt kungörelse om förrättningens företagande till pastorsämbetena i Östraby och Karlösa församlingar. Kungörelsen hade anslagits för Östraby församling den 23 maj 1943 (Bil. 2) och för Karlösa församling uppläses den 23 maj 1943 (Bil. 3). Kungörelse hade även varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 19 maj 1943. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 maj 1943 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Godsägaren Anders Bergengren, Hjularöd. äg. bl.a. Åsneröd 1:2 och 1:3 i Karlösa s:n, Hjularöd 1:2, 1:5 och 1:6 i Karlösa s:n samt Säljeröd 1:1, 2:1, 3:2 och 3:3 i Östraby s:n, biträdd av förvaltaren Ivar Henrikssson.

Lantbr. Nils Persson, Brynslöv, äg. 1/18 mtl.
Brynslöv 6[16] i Östraby s:n.

Lantbr. Oskar Tallberg, Brynslöv, äg. gth. Raskeamöllan
1[1] i Östraby s:n.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till omkringboende sakägare. Desse männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de åtagit sig uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det omsökta dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, åtföljande profil- och sek-

kronspritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förrättningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komma att framställas beträffande avloppsupptagande, hade att hänföra sig till summen på de vid förrättningarna redslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Godsägare Bergengren meddelade, att de på planscartan utfattade markerna ej i n. vore tillräckligt torrlagda. En del av området kunde därför ej längre brukas som åker utan hade utlagts till permanenta betesvallar. På grund av den fortgående försumpningen hade emellertid även vallarna delvis förstörts dels genom att de mera värdefulla betesgräsen gått ut, dels genom betesdjurens nertrampning. Bergengren yrkade därför att det omvarande avloppet, diketssträckan A-B-C-D-E, skulle fördjupas och uppgrävas till de dimensioner, som erfordras för de nu vattensjuka markernas ändamålsenliga torrläggning.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att han efter avvägningar och andra undersökningar upprättat förslag till avloppets uppgrävning samt framlade de till förslaget hörande handlingarna och sittningarna. Två olika förslag hade utarbetats nämligen förslag alternativ 1, som avsåg att hela diksesträckan A-B-C-D-E skulle utföras som öppet dike, och förslag alternativ 2, enligt vilket avloppet skulle utföras som täckt ledning genom backen mellan avvägningspunkterna 10 och 14 men i övrigt som öppet dike. Kostnaderna hade för förslag alternativ 1 beräknats till 52700 kr och för förslag alternativ 2 till 64400 kr. Anbud på arbetets utförande hade även infordrats från 4 olika entreprenadfirmor. De inkomna anbuden (Bil. 5-8) voro emellertid mycket skiljaktiga, varför de ej kunnat läggas till grund för kostnadsberäkningarna.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att tvenne broar över avloppet måste rivas, därest företaget komme till utförande, nämligen bron vid avvägningspunkten 8+63 och bron vid avvägningspunkten 20+5 för utfartsvägen från Skottlinsa och Åsneröd till Fäljeröd. Den sistnämnda bron borde givetvis ersättas. Då grundförhållandena vid brolaget voro mycket dåliga, hade förrättningsmannen låtit genom A.B. Skånska Cementgjuteriet utföra borrningar vid bron för utförande av grun-

dess beskaffenhet, varefter kommentgjuteriet även upprjort förslag till ny bro. Enligt förslaget skulle bron grundläggas på fast botten samt utföras med landfästen och körbana av armerad betong.

§ 8.

Företags <u>nymegången</u>, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 9.

<u>Närvarande sakägare</u> enades om att den nuvarande bron vid 8+63 kunde rivas utan att ersättas. Bron, som byggdes sommaren 1941 av militär förband, hade tillkommit i samband med en militär övning.

§ 10.

<u>Förrättningsmannen</u> meddelade, att renovningen av avloppet genom Nils Perssons fastighet Brunslöv 6:16 huvudsakligen kommit att omfatta borttagning av större stenar i avloppets botten. I anledning härav förklarade Nils Persson att han ej fordrade ersättning för intrång genom upplag, därest stenarna särskiltes eller inlades i avloppets sidor.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för de av honom upprättade förslagen till dikningsföretagets utförande samt framlade till förslagen hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i vissa delar och bilades protokollet;

Värderingslängd	Bil. A.
Ersättningslängder	Bil. B och C.
Kostnadsförslag till företagets utförande	Bil. Da och Db.
Kostnadsförslag till ~~bro~~ vid 20+5	Bil. E.
Arbetsbeskrivning	Bil. F.

§ 12.

Ovan av ~~förrättningsmannen~~ utlåtande Bil. G med tillhörande kostnadsfördelningslängd Bil. Ga, varefter förrättningsmannen meddelade, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol och i den ordning, som föreskrives i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Godsägare Bergengren förklarade, att han ville komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att de till diskningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle för framtiden förvaras av ägaren till Hjularröds gård och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Förvaltare Ivar Henriksson, Hjularröds gård per Karlsro uttalade att för godsägare Bergengrens räkning mottaga handlingar och ritningar.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att arvodesräkningen skulle inom de närmaste dagarna översändas till godsägare Bergengren. I räkningen skulle särskilt angivas de dagar, för vilka ersättning debiterats efter dagsverke.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hjularröd den 8 juni 1943.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Henriksson

Bodil Nilsson.

8.

187 / 1941 — 32 / 1943 — Bil. 1.

Ek.D. [redacted] nr 19/6071941.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 24/7 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till **lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - -** - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 juli 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson **E. Wessman**

Expedierad d. 12/9-41.

19

Ek. D. nr 667 år 1941

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Ink. 21. JULI 1941

Landsbygdsenheten

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande mina fastigheter Övedskloster 2^{2} kallad Skotthusa uti Öveds socken, 31/64 mtl Åsneröd 1^{2} litt Ba, 1/64 mtl Åsneröd 1^{3} litt BB, Kockahus 1^{2}, 2^{1}, 3^{1}, Trällsborg 1^{1} uti Härlösa socken samt 1/3 mtl Säljeröd n:r 1 o 2 och 5/8 mtl Säljeröd n:r 3 uti Östraby socken.

Av förrättningen torde möjligen även delvis andra fastigheter komma att beröras vilka dock kunna närmare angivas först sedan erforderlig undersökning utförts.

Hjularöds Gård Härlösa den 17 juli 1941.

Anders Bergqvist

Hänvändelse rörande förrättningen till förvaltare Ivar Henriksson Hjularöds Gård Härlösa. Tel. Härlösa 23.

Bil 2. 10.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län, /Hjularöds norra dikningsföretag av år 1943/, kommer att hållas å Hjularöds gårdskontor tisdagen den 8 juni 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras fastigheterna Raskamöllan 1 1 och Brunslöv 6 16 samt Säljeröd 1 1, 2 1, 3 2 och 3 3 i Östraby socken ävensom Åsneröd 1 2 och 1 3 samt Hjularöd 1 2, 1 5 och 1 6 i Harlösa socken.

Malmö den 17 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östraby församling söndagen den 23 maj 1943 betygar:

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Östraby församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3. 11.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 27/5 1943

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län, /Hjularöds norra dikningsföretag av år 1943/, kommer att hållas å Hjularöds gårdskontor tisdagen den 8 juni 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras fastigheterna Raskemöllan 1 och Brunslöv 6:16 samt Säljeröd 1:1, 2:1, 3:2 och 3:3 i Östraby socken ävensom Åsneröd 1:2 och 1:3 samt Hjularöd 1:2, 1:5 och 1:6 i Harlösa socken.

Malmö den 17 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Harlösa församling söndagen den 23 maj 1943 betygar:

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Harlösa församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Förteckning

över underrättelser och kungörelser, som avsänts vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län./Hjularöds norra dikningsföretag av år 1943/

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Östraby församling, /kungörelse/,	Askeröd	17/5 1943
Pastorsämbetet i Harlösa församling /kungörelse/,	Harlösa	" "
Kom.ordf. Hans Nilsson /god man/, Kromhult,	"	" "
Nämndemannen Folke Svensson, /god man/, Östraby boställe,	Östraby	" "
Godsäg. Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4,	Malmö	20/5 "
Lantbr. Nils Persson, Brunslöv,	Bjärsjölagård	" "
Lantbr. Oskar Tallberg, Brunslöv,	"	" "

Malmö den 20 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5. 13.

Transumt.

VIKTOR LILJENBERG
BYGGMÄSTARE

Telefon 139 - Hörby.

Till

Statens Lantbruksing. Claes-Henrik Wallér,

MALMÖ.

Undertecknad erbjuder sig härmed att i enlighet med tillhandahållna handlingar utföra schaktnings- m.fl. arbeten för Hjularöds Norra och södra dikningsföretag av år 1943 för nedanstående kostnader:

Norra dikningsföretaget:

Dikessträckan A-B Kronor Åttatusensjuhundrafemtio /8750.-/.

Dikessträckan B-C Kronor Sextusentvåhundrafemtio /6250.-/.

Dikessträckan C-D Kronor Femtusen /5000.-/.

Dikessträckan D-E Kronor Sextusentvåhundrafemtio /6250.-/.

Dikessträckan A-B enl. alt. II med återfyllning av uppschaktade massor Kronor Tjugoettusen /21000.-/.

- - - -

Bihl. 6. 14.
Transumt.

SJÖBO CEMENTGJUTERI

Sjöbo den 8 febr. 1943.

Lantbruksingeniören

Herr C.H. Wallér,

Malmö.

Undertecknad har härmed nöjet inlämna anbud å dels Hjularöds Norra dels Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.

			Norra.	
Dikessträckan	A-B.	kr	22560,-	
"	B-C.	"	11808,-	
"	C-D.	"	9600,-	
"	D-E.	"	11850,-	= 55818,-

Alternativt förslag för dikessträckan A-B.

Materialkostnad	kr	20700,-	
Arbetskostnad	"	9450,-	= 30150,-

- - - -

Bil. 7. 15.

Transumt.

ERBJUDANDE

från

AKTIEBOLAGET SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET, MALMÖ

Till Herr Lantbruksingeniör C.H. Wallér,
S. Förstadsgatan 2,
M a l m ö .

SG/ER.

Härmed erbjuda vi oss utföra dikningsarbeten för Hjularöds Norra och Södra dikningsföretag av år 1943 enligt översända ritningar och handlingar till följande priser:

Norra företaget.

dikessträckan	A - B	kronor	33000,-
"	B - C	"	9400,-
"	C - D	"	7300,-
"	D - E	"	17800,-
tillägg för dikessträcka A-B för alternativt utförande med betongrör			7500
		kronor	34700,-

- - - -

Bil. 8. 16.

Avskrift.

M A L M Ö G R U S A K T I E B O L A G.

Malmö den 24 febr. 1943.

Herr Lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

Härmed hava vi nöjet erbjuda oss utföra schaktning med grävmaskin å Hjularöds Norra Dikningsföretag å sträckan A-B mellan punkt 10 + 00 och 14 + 00 till ett pris av kr 4,- per kbm.

Vi förutsätta:

att massan är av sådan beskaffenhet, att den lämpligen kan grävas med maskin,

att pinnmo, skiffer eller berg ej förekommer,

att särskild ersättning utgår för sprängning av större stenar, än maskinen lämpligen kan lyfta,

att sektionen eventuellt får flyttas något norrut för att komma inom maskinens räckvidd,

att massorna få läggas å norra sidan,

att röjning av befintlig skog utföres av beställaren,

att arbetet kan utföras på lämplig tid och

att rensning av sträckan nedanför punkt 10 är utförd innan arbetet påbörjas, samt

att maskin, drivmedel m.m. ej tagas under beslag.

Vi avvakta med intresse Edra meddelanden och teckna

högaktningsfullt

Malmö Grusaktiebolag

Sam. Nilsson.

Vidimeras
ex officio:

Bilaga 1.

A.B.Skånska Cementgjuteriet.

Grundundersökning. Bil. 9.

Bro, Hjularöd.

Situationsplan över bro vid Hjularöd



A.B. Skånska Cementgjuteriet. Grundundersökning. Bilaga 2

Bro, Hjularöd. Bil. 10.

Provhål 1
skala 1:30

Broplanet ±0.0

-0.75

Belastning 0,50 Spottat

75 kg 2,15 utan vridning

100 kg 1.40 " "

100 kg. 0.28 25 halva varv
-5.16 0.04 25 " "
0.04 150 " "

fors

lerblandad

Grus + sten (Pinnrne)

A.B. Skånska Cementgjuteriet. Grundundersökning. Bilaga 3.

Bil. II.

Bro, Hjularöd.

Provhål 2.

Skala 1:30

Broplanet ±0.0

-1.30

torv

3,10 Tryckt ned borret

Belastning

75 kg 0,40 utan vridning

100 kg 0,22 25 hala vara

-5.06 0,02 150 " "

förblandad

grus o. sten (Pinarp)

Hjulsbro Mna Jordlagd 20.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hjulsbro Mna Ägodelningsförrättning år 1943.

Värderingsprotokoll
och
Värdefortsättning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Hallösa socken.			
31/64	1 2		Åmeröd	Anders Bergqvist		
				Åker	11	85
				do	22	85
				do	33	60
				do	44	85
				do	55	60
				do	66	35
				Äng.	77	10
				do	88	35
				do	99	60
				do o. kvarn p. gr.	100	85
				Äng.	111	10
				do	122	10
				do	133	10
				Åker	144	65
				do	155	10
				do	166	35
				do	177	60
				do o. kvarn p. gr.	188	85
				do	199	85
				Äng.	200	60
				do	211	35
				Summa		
1/64	1 3		Åmeröd	Anders Bergqvist		
				Åker	28	60
				do o. kvarn p. gr.	29	35
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							2200	22	=	2500	25	=	300	3	=
	19							2200	418	=	2500	475	=	300	57	=
	27							1500	405	=	2500	675	=	1000	270	=
	30							2200	660	=	2500	750	=	300	90	=
	58							1600	928	=	2500	1450	=	900	522	=
	32							1000	320	=	2500	800	=	1600	480	=
	05							500	25	=	2500	125	=	2000	100	=
1	45							1000	1450	=	2500	3625	=	1500	2175	=
	13							1600	208	=	2500	325	=	900	117	=
	95							2200	2090	=	2500	2375	=	300	285	=
			10					400	40	=	2000	200	=	1600	160	=
			03					400	12	=	2000	60	=	1600	48	=
			23					400	92	=	2000	460	=	1600	368	=
	14							1600	224	=	2500	350	=	900	126	=
	07							500	35	=	2500	175	=	2000	140	=
1	79							1000	1790	=	2500	4475	=	1500	2685	=
1	41							1600	2256	=	2500	3525	=	900	1269	=
1	62							2200	3564	=	2500	4050	=	300	486	=
	36							2200	792	=	2500	900	=	300	108	=
	42							1600	672	=	2500	1050	=	900	378	=
	11							1000	110	=	2500	275	=	1500	165	=
10	17		36						16113	=		26145	=		10932	=
	02							1600	32	=	2500	50	=	900	18	=
	40							1000	400	=	2500	1000	=	1500	600	=
	42								432	=		1050	=		618	=

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd		
				Olof Persson Kvarnt.	30	10
				Do " do	31	10
				Do " do	32	75
				Do " do	33	75
				Do " do	34	50
				Do " do	35	50
				Do " do	36	75
				Do " do	37	10
				Do " do	38	75
				Do " do	39	60
				Summa		
1/48	16		Hjulsmåla	Anders Bergmyren.		
				Olof Persson m. fl. Kvarnt. pp. gr.	661	80
				Do " Kvarnt.	662	60
				Do " do	663	75
				Do " do	664	75
				Do " do	665	60
				Summa		
1 2/16	12		Hjulsmåla	Anders Bergmyren.		
				Olof Persson Kvarnt.	66	35
				Do " do	67	60
				Do " m. fl. Kvarnt. pp. gr.	68	85
				Do " Kvarnt.	69	75
				Do " do	70	60
				Do " m. fl. gr.	71	85
				Do " m. fl. Kvarnt. pp. gr.	72	95
				Öfverförs		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42								432	—		1050	—		618	—
	03							500	15	—	2500	75	—	2000	60	—
	07							500	35	—	2500	175	—	2000	140	—
	85							1000	850	—	2500	2125	—	1500	1275	—
	45							1000	450	—	2500	1125	—	1500	675	—
	12							1400	168	—	2500	300	—	1100	132	—
	52							1400	728	—	2500	1300	—	1100	572	—
	72							1000	720	—	2500	1800	—	1500	1080	—
	14							500	70	—	2500	350	—	2000	280	—
	14							1000	140	—	2500	350	—	1500	210	—
	10							1600	160	—	2500	250	—	900	90	—
3	56								3768	—		8900	—		5132	—
	12							2000	40	—	2500	50	—	500	10	—
1	80							1600	2880	—	2500	4500	—	900	1620	—
	30							1000	300	—	2500	750	—	1500	450	—
	42							1000	420	—	2500	1050	—	1500	630	—
	44							1600	704	—	2000	1100	—	900	396	—
2	98								4344	—		7450	—		3106	—
			24					800	192	—	2000	480	—	1200	288	—
		1	89					1300	2457	—	2000	3780	—	700	1323	—
		1	11					1700	1887	—	2000	2220	—	300	333	—
			13					800	104	—	2000	260	—	1200	156	—
			97					1300	1261	—	2000	1940	—	700	679	—
			31					1700	527	—	2000	620	—	300	93	—
			83					1700	1411	—	2000	1660	—	300	249	—
		5	48						7839	—		10960	—		3121	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övergått		
				Ödetorp	7373	60
				do	7474	60
				do	7575	85
				do	7676	85
				do	7777	60
				do	7878	75
				do	7979	75
				do	8080	60
				do	8181	85
				do	8282	85
				do	8383	60
				do	8484	60
				do	8585	85
				do	8686	85
				Summa		
5/32	15		Hjulsäter	Anders Ödetorpare.		
				Ödetorp	8787	85
				do	8888	85
				do	8989	
				Nötvedsåkra	9090	
				Ödetorp	9191	
				do	9292	60
				do	9393	60
				do	9494	60
				do	9595	60
				do	9696	30
				Öde	9797	10
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		5	48						7839	—		10960	—		3121	—
			90					1200	1170	—	2000	1800	—	700	630	—
			14					1300	182	—	2000	280	—	700	98	—
			16					1700	272	—	2000	320	—	300	48	—
			12					1700	204	—	2000	240	—	300	36	—
			32					1300	416	—	2000	640	—	700	224	—
			01					800	8	—	2000	20	—	1200	12	—
			02					800	16	—	2000	40	—	1200	24	—
			07					1300	91	—	2000	140	—	700	49	—
			07					1700	119	—	2000	140	—	300	21	—
			19					1700	323	—	2000	380	—	300	57	—
			29					1300	377	—	2000	580	—	700	203	—
			35					1300	455	—	2000	700	—	700	245	—
			12					1700	204	—	2000	240	—	300	36	—
			17					1700	289	—	2000	340	—	300	51	—
		8	41						11965	—		16820	—		4855	—
	26							2200	572	—	2500	650	—	300	78	—
	91							2200	2002	—	2500	2275	—	300	273	—
						10		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						08		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						02		—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	21							1600	5136	—	2500	8025	—	900	2889	—
	09							1600	144	—	2500	225	—	900	81	—
	06							1600	1696	—	2500	2650	—	900	954	—
	13							1600	208	—	2500	325	—	900	117	—
	06							1000	60	—	2500	150	—	1500	90	—
		1	91					4000	764	—	1000	1910	—	600	1146	—
5	72	1	91			20			10582	—		16210	—		5628	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd		
				Åkern Åkert	9898	60
				Do Do	9999	60
				Do Do	100100	60
				Do Do	101101	60
				Do Do	102102	80
				Do Do	103103	80
				Do Do	104104	80
				Do Do	105105	80
				Do Do	106106	75
				Do Do	107107	75
				Do Do	108108	80
				Do Do	109109	70
				Do Do	110110	60
				Do Do	111111	75
				Summa		
			Östraby socken.			
5/16	33		Säljeröd	Andelen Tillgångsgrann		
				Åkert Ängs p. äng p.	2323	85
				Do Do	2323	60
				Do Betesbeteswäxt p. äng.	2424	40
				Do Betesväxt.	2525	40
				Do Betesväxt p. äng.	2626	60
				Do Äng p. äng.	2727	85
				Do Do	13331333	60
				Do Do	1334	60
				Do Do	1335	70
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	72	1	91				20		10982	—		16210	—		5628	—
	12							1600	192	—	2500	300	—	900	108	—
2	81							1600	4496	—	2500	7025	—	900	2529	—
	33							1600	528	—	2500	825	—	900	297	—
	08							1600	128	—	2500	200	—	900	72	—
	10							2000	200	—	2500	250	—	500	50	—
	03							2000	60	—	2500	75	—	500	15	—
	15							2000	300	—	2500	375	—	500	75	—
3	30							2000	6600	—	2500	8250	—	500	1650	—
	05							1000	50	—	2500	125	—	1500	75	—
	75							1000	750	—	2500	1875	—	1500	1125	—
	03							2000	40	—	2500	50	—	500	10	—
	15							1800	270	—	2500	375	—	700	105	—
2	20							1600	3520	—	2500	5500	—	900	1980	—
	64							1000	640	—	2500	1600	—	1500	960	—
16	45	1	91				20		28356	—		43035	—		11679	—
1	30							2200	2860	—	2500	3250	—	300	390	—
1	74							1600	2784	—	2500	4350	—	900	1566	—
	54							1200	648	—	2500	1350	—	1300	702	—
	10							1200	120	—	2500	250	—	1300	130	—
	35							1600	560	—	2500	875	—	900	315	—
	26							2200	572	—	2500	650	—	300	78	—
	97							1600	1552	—	2500	2425	—	900	873	—
	87							1600	1392	—	2500	2175	—	900	783	—
	22							1800	396	—	2500	550	—	700	154	—
6	35								10884	—		15875	—		4991	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd		
				Åbo 1/1 Mm. p. gr.	1336	90
				Do 1/1 do	1337	80
				Summa		
5/16	32		Säljerud	Anders Bergmyren		
				Åbo 1/1 Kärrtorp	4040	40
				Do 1/1 Mm. o. Kärrtorp p. gr.	4141	60
				Do 1/1 Mm. p. gr.	4242	85
				Do 1/1 do	4343	85
				Do 1/1 Mm. o. Kärrtorp p. gr.	4444	60
				Do 1/1 do	4545	60
				Do 1/1 Mm. p. gr.	4646	85
				Do 1/1 do	4747	70
				Do 1/1 do	4848	85
				Do 1/1 Kärrtorp	1285	60
				Do 1/1 do	1286	60
				Do 1/1 do	1287	80
				Do 1/1 Mm. o. Kärrtorp p. gr.	1288	90
				Do 1/1 do	1289	70
				Do 1/1 do	1300	70
				Do 1/1 do	1331	60
				Do 1/1 do	1332	60
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	35								10884	=		15875	=		4991	=
	05							2300	115	=	2500	125	=	200	10	=
	01							2000	20	=	2500	25	=	500	5	=
6	41								11019	=		16025	=		5006	=
	10							1200	120	=	2500	250	=	1300	130	=
1	03							1600	1648	=	2500	2575	=	900	927	=
	47							2200	1034	=	2500	1175	=	300	141	=
	41							2200	902	=	2500	1025	=	300	123	=
	81							1600	1296	=	2500	2025	=	900	729	=
1	27							1600	2032	=	2500	3175	=	900	1143	=
	51							2200	1122	=	2500	1275	=	300	153	=
	01							1800	18	=	2500	25	=	700	7	=
	03							2200	66	=	2500	75	=	300	9	=
	70							1600	1120	=	2500	1750	=	900	630	=
	60							1600	960	=	2500	1500	=	900	540	=
	03							2000	60	=	2500	75	=	500	15	=
	18							2300	414	=	2500	450	=	200	36	=
	20							1800	360	=	2500	500	=	700	140	=
	14							1800	252	=	2500	350	=	700	98	=
	20							1600	320	=	2500	500	=	900	180	=
	14							1600	224	=	2500	350	=	900	126	=
6	88								11948	=		17075	=		5127	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/3	21		Sälgerud	Anders Bergegren.		
				Öbden, lärt	112	75
				do, sv. lärt. pr. gr.	113	60
				do, sv. pr. gr.	114	85
				do, do	115	90
				do, do	116	85
				do, do.	117	70
				do, lärt.	118	85
				do, do	119	85
				do, sv. pr. gr.	120	90
				do, do	121	90
				do, lärt	122	80
				do, do	123	70
				do, do	124	60
				Summa		
1/3	1'		Sälgerud	Anders Bergegren.		
				Öbden, sv. pr. gr.	49	85
				do, lärt	50	60
				do, do	51	40
				do, sv. pr. gr.	52	90
				do, do	53	80
				do, lärt.	54	70
				do, do	55	60
				do, do	56	25
				do, do	57	35
				do, do	58	60
				do, sv. pr. gr.	59	80
				Öfverföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STHLM.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1600	80	—	2500	200	=	1500	120	—
2	90							1600	4640	—	2500	7250	—	900	2610	—
	33							2200	726	=	2500	825	=	300	99	—
	09							2700	243	—	3000	270	=	300	27	=
	46							2200	1012	—	2500	1150	=	300	138	—
	44							1800	792	—	2500	1100	=	700	308	—
1	02							2200	2244	=	2500	2550	=	300	306	—
	88							2200	1936	=	2500	2200	—	300	264	—
	08							2300	184	=	2500	200	=	200	16	—
	04							2300	92	—	2500	100	=	200	8	—
	05							2000	100	—	2500	125	—	500	25	=
	02							1800	36	—	2500	50	—	700	14	—
	14							1600	224	=	2500	350	—	900	126	=
6	53								12309	=		16370	=		4061	—
	62							2200	1364	—	2500	1550	—	300	186	—
1	—							1600	1600	—	2500	2500	—	900	900	—
	07							1200	84	—	2500	175	—	1300	91	—
	60							2700	1620	—	3000	1800	—	300	180	—
	81							2000	1620	—	2500	2025	—	500	405	—
	06							1800	108	—	2500	150	—	700	42	—
	58							1600	928	—	2500	1450	—	900	522	—
	01							1000	10	—	2500	25	—	1500	15	—
	03							1000	30	—	2500	75	—	1500	45	—
1	64							1600	2624	—	2500	4100	—	900	1476	—
	19							2000	380	—	2500	475	—	500	95	—
5	61								10368	—		14325	—		3957	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverjärt		
				Åkern	60	90
				Do	138	90
				Do	139	80
				Lada	140	
				Åkern	141	
				Do	142	90
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	61								10368	—		14325	=		3957	—
	11							2700	297	—	3000	330	=	300	33	—
	48							2300	1104	—	2500	1200	—	200	96	—
	10							2000	200	—	2500	250	=	500	50	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	08							2300	184	—	2500	200	=	200	16	—
6	38						09		12153	—		16305	=		4152	—

35.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Karlöfa socken		
31/64	1 2		Åmerud	Anders Persson	1-21
1/64	1 3		Do	Dito.	28-29
1/48	1 6		Högkärrud	Dito.	61-65
11 9/16	1 22		Do	Dito.	66-86
5/32	1 5		Do	Dito.	87-111
			Östhaby socken.		
5/16	3 3		Säljerud	Anders Persson.	22-27
					133-157
5/16	3 22		Do	Dito.	40-48
					125-132
1/3	21		Do	Dito.	112-124
1/3	11		Do	Dito.	49-60
					138-142
				Summa.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	17		36						16113	—		26145	—		10032	—
3	56								3768	—		8900	—		5132	—
2	98								4344	—		7450	—		3106	—
		8	41						11965	—		16820	—		4855	—
16	45	1	91				20		28356	—		43035	—		14679	—
6	41								11019	—		16025	—		5006	—
6	83								11948	—		17075	—		5127	—
6	53								12309	—		16370	—		4061	—
6	38						09		12153	—		16305	—		4152	—
59	31	10	68				29		111975	—		168125	—		56150	—

Högbärad den 8 januari 1913.
På fastighetsägarnas vägnar:
Carl Pettersson
Statens taxeringsrevisionär.
Jacob Persson
Knut Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kyrkarödsmons delningsförrättning år 1937.

Ersättningsberäkning. Bil. B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för jord, som genom vald utvidgning av väg avvarandes arrendeupplåtelse.						
		Alternativsträckan A–B.				
		Arrendeförslag alternativ II.				
Åsmråd 1:2	Anders Bergman	10+75 – 11+60				
		v.s. 75×0,6	40	1	40	
		11+50 – 12+82				
		h.s. 132×1,0	130	1	1 30	
		v.s. 132×1,0	130	1	1 30	
		12+82 – 13+40				
		h.s. 58×0,8	500	19	9 50	
		v.s. 58×1,2	70	19	13 30	
		13+40 – 14				
		h.s. 60×1,–	60	15	9 –	34 80
Åsmråd 1:3	Anders Bergman	13+40 – 14				
		v.s. 60×1,2	70	15	10 50	10 50
		Summa	550			45 30
		Dikesgränsen B–C.				
		Arrendeförslag alternativ I och II.				
Åsmråd 1:2	Anders Bergman	14 – 15				
		h.s. 100×1,2	120	10	12 –	
		15 – 16				
		h.s. 100×1,0	100	5	5 –	
		16 – 17				
		h.s. 100×0,8	80	5	4 –	
		17 – 18				
		h.s. 100×0,9	90	10	9 –	
		18 – 19				
		h.s. 100×0,9	90	7	6 30	
		19 – 20				
		h.s. 100×0,8	80	6	4 80	41 10
	Överföres		560			41 10

PETTERSONSKA BOKTR. ZETH

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överförd	560			41 100
Åsmeröd 1:3	Anders Bergqvist	141 – 15				
		v.s. 100 × 1.2	120	v	10	12 –
		15 – 16				
		v.s. 100 × 1.0	100	v	5	5 –
		16 – 17				
		v.s. 100 × 0,8	80	v	5	4 –
		17 – 18				
		v.s. 100 × 0,9	90	v	10	9 –
		18 – 19				
		v.s. 100 × 0,9	90	v	7	6 30
		19 – 20				
		v.s. 100 × 0,8	80	v	6	4 80 41 100
		Summa	1120			82 20
	Dikesstråken 6:10.					
	Över förening alternativ 1 och 2.					
Åsmeröd 1:2	Anders Bergqvist	20 – 20+5				
		h.s. 5 × 0,6	5	v	10	50
		20+10 – 20+65				
		h.s. 55 × 0,5	30	v	10	3 – 3 50
Åsmeröd 1:3	Anders Bergqvist	20 – 20+5				
		v.s. 5 × 0,6	5	v	10	50
		20+10 – 20+65				
		v.s. 55 × 0,5	30	v	10	3 – 3 50
Höjulsröd 1:2	Anders Bergqvist	20+65 – 22				
		h.s. 135 × 0,8	110	v	8	v 8 80 v
		22 – 23				
		h.s. 100 × 0,8	80	v	13	v 10 40 v
		23 – 24				
		h.s. 100 × 0,8	80	v	10	v 8 – v
		24 – 25				
		h.s 100 × 0.9	90	v	10	v 9 – v
	Överföres		430			36 20 v 7 –

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			430			7 =
	Överfört				36 20	
		25 – 26				
		h.s. 100 x 0,7	70	v 13	v 9 10	
		26 – 26+60				
		h.s. 60 x 0,5	30	v 13	v 3 90	49 20
Höjdarröd 1⁶	Anders Persson	20+65 – 22				
		v.s. 135 x 0,8	110	v 10 8	11 –	
		22 – 23				
		v.s. 100 x 0,8	80	v 10 8	8 =	
		23 – 24+14				
		v.s. 114 x 0,8	90	v 10 8	9 –	28 –
Säljaröd 1¹¹	Anders Persson	24+14 – 25				
		v.s. 86 x 0,9	80	v 13 10	10 40	10 40
Säljaröd 2¹¹	Anders Persson	25 – 26				
		v.s. 100 x 0,7	70	v 13 10	9 10	
		26 – 26+60				
		v.s. 60 x 0,5	30	v 10 8	3 –	12 10
		Summa	990			106 70
	Delsträckan B – C.					
	Även förslag alternativ 1 och 2.					
Höjdarröd 1¹²	Anders Persson	26+60 – 28				
		h.s. 140 x 0,6	90	13	v 11 70	
		28 – 29				
		h.s. 100 x 0,1	10	13	v 1 30	
		29 – 30				
		h.s. 100 x 0	–	13	v – –	
		30 – 31				
		h.s. 100 x 0,3	30	13	v 3 90	
		31 – 32				
		h.s. 100 x 0,3	30	13	v 3 90	
	Överföres		1160		20 80	

PETTERSONS KALENDERBOKTRYCK EFTR

40.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Framföring		160		20 80	
		32 – 33				
		h.s. 100 × 0,1	10	v 13	v 1 30	
		33 – 34				
		h.s. 100 × 0,1	10	v 13	v 1 30	
		34 – 35				
		h.s. 100 × 0,4	40	v 13	v 5 20	
		35 – 36				
		h.s. 100 × 0,7	70	v 10	7 –	
		36 – 37+25				
		h.s. 125 × 0,3	40	v 13	v 5 20	40 80
Högbacka 1:5	Anders Bergqvist	26+60 – 28				
		v.s. 140 × 0,5	70	v 10	7 –	
		28 – 29				
		v.s. 100 × 0	–	10	– –	
		29 – 30				
		v.s. 100 × 0	–	10	– –	
		30 – 31				
		v.s. 100 × 0,4	40	v 10	4 –	
		31 – 32				
		v.s. 100 × 0,3	30	v 10	3 –	
		32 – 32+75				
		v.s. 75 × 0	–	10	– –	
		32+75 – 34				
		v.s. 125 × 0,3	40	v 4	1 60	
		34 – 35+25				
		v.s. 125 × 0,6	80	v 4	3 20	
		35+25 – 36				
		v.s. 75 × 0,8	60	v 13	7 80	
		36 – 37+25				
		v.s. 125 × 0,3	40	v 16	6 40	33 –
		Summa	690			73 80

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris per m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Lämnande					
Ekeström 1:6	A-B		550			45 30
	B-C		1120			82 26
	C-D		990			106 70
	D-E		690			73 80
		Summa	3350			308 —
	Stämmandrag för förslag alternativ 1.					
Hallsta socken.						
Åbyerröd 1:2	Anders Persson		1075		77 40	
Åbyerröd 1:3	Dens.		665		55 10	
Hjularöd 1:2	Dens.		790		90 —	
Hjularöd 1:6	Dens.		280		28 —	
Hjularöd 1:5	Dens.		360	3170	33 —	285 50
Östraby socken.						
Säljeröd 1:1	Dens.		80		10 40	
Säljeröd 2:1	Dens.		100	180	12 10	22 50
		Summa		3350		308 —
	Stämmandrag för förslag alternativ 2.					
Hallsta socken.						
Åbyerröd 1:2	Dens.		595		44 60	
Åbyerröd 1:3	Dens.		595		44 60	
Hjularöd 1:2	Dens.		790		90 —	
Hjularöd 1:6	Dens.		280		28 —	
Hjularöd 1:5	Dens.		360	2620	33 —	240 20
Östraby socken.						
Säljeröd 1:1	Dens.		80		10 40	
Säljeröd 2:1	Dens.		100	180	12 10	22 50
		Summa		2800		262 70

Hjularöd den 9 juni 1943.

Åtgärdens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Ekeström 18/5 43

PETTERSONSKA BOKTR. ETTN

Hjelmseröds inom Lidköpings stadsområde år 1943.

Bil. C.

Ersättningsområde.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättning för intrång genom fördjupning bestämmad i förhållande till den areal, varmed tågen är anspråkt för upplagen.

Dikesstycken A-B.

Norra fastighetsattenatsen.

Fälje röd 3³	Anders Berggren	8+67 – 8+91				
		h.s. 24 × 1.5	40	1	0 40	
		v.s. 24 × 1.5	40	1	0 40	0 80
Åmerön 1²	Anders Berggren	8+91 — 9				
		h.s. 9 × 1.5	10	1	0 10	
		v.s. 9 × 1.5	10	1	0 10	
		9 — 10				
		h.s. 100 × 2 —	200	1	2 —	
		v.s. 100 × 2 —	200	1	2 —	
		10 — 11				
		h.s. 100 × 3,2	320	1	3 20	
		v.s. 100 × 3,2	320	1	3 20	
		11 — 12				
		h.s. 100 × 4,90	490	1	4 90	
		v.s. 100 × 4,90	490	1	4 90	
		12 — 12+82				
		h.s. 82 × 6.3	520	1	5 20	
		v.s. 82 × 6.3	520	1	5 20	
		12+82 – 13+40				
		h.s. 58 × 5.65	330	~~20~~ 25	82 50	
		v.s. 58 × 5.65	330	~~20~~ 25	82 50	
		13+40 — 14				
		h.s. 60 × 5,65	340	~~20~~ 25	85 —	280 80
	Överföres		4160			2811 60

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överförs		4160			281 60
Åsmeröd 1:3	Anders Persson	13+10–14				
	v.s. 60 x 5,65		340	20	68 –	68 –
	Summa		4500			349 60
	Dikesstycke B–C.					
	Rosen förslag alternativ 1 och 2					
Åsmeröd 1:2	Anders Persson	14 – 15				
	h.s. 100 x 4,2		420	25	105 –	
		15 – 16				
	h.s. 100 x 3,9		390	25	97 50	
		16 – 17				
	h.s. 100 x 3,7		370	25	92 50	
		17 – 18				
	h.s. 100 x 4,0		400	25	100 –	
		18 – 19				
	h.s. 100 x 3,9		390	25	97 50	
		19 – 20				
	h.s. 100 x 3,7		370	25	92 50	585 –
Åsmeröd 1:3	Anders Persson	14 – 15				
	v.s. 100 x 4,2		420	25	105 –	
	Överföres		2760		105 –	585 –

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överföres		2760		105 –	585 –
		15 – 16				
		v.s. 100 x 3,9	390	25 ~~20~~	97 50	
		16 – 17				
		v.s. 100 x 3,7	370	25 ~~20~~	92 50	
		17 – 18				
		v.s. 100 x 4,0	400	25 ~~20~~	100 –	
		18 – 19				
		v.s. 100 x 3,9	390	25 ~~20~~	97 50	
		19 – 20				
		v.s. 100 x 3,7	370	25 ~~20~~	92 50	585 –
		Summa	4680			1170 –
	Bilen överförd 678					
	Åbro Järsberg ansökningsområde 2.					
Åsmeröd 1:2	Anders Persson	20 – 20+5				
		h.s. 5 x 3,4	20	20	✓ 4 –	✓
		20+10 – 20+65				
		h.s. 55 x 3,4	190	20	✓ 38 –	✓ 42 – ✓
Åsmeröd 1:3	Anders Persson	20 – 20+5				
		v.s. 5 x 3,4	20	25 ~~20~~	5 –	
		20+10 – 20+65				
		v.s. 55 x 3,4	190	25 ~~20~~	47 50	52 50
Höjularöd 1:2	Anders Persson	20+65 – 22				
		h.s. 135 x 3,5	470	20	✓ 94 –	✓
		22 – 23				
		h.s. 100 x 3,3	330	20	✓ 66 –	✓
		23 – 24				
		h.s. 100 x 3,4	340	20	✓ 68 –	✓
		24 – 25				
		h.s. 100 x 3,5	350	20	✓ 70 –	✓
	Överföres		1910		298 –	✓ 94 50

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överföres	1910		298 —	94 50
		25 — 26				
		h.s. 100 × 3,5	350	20	70 —	
		26 — 26+60				
		h.s. 60 × 3,5	210	20	42 —	410 —
Hjularöd 1:6	Andel. Byggnaden	20+65 — 22				
		v.s. 135 × 3,5	470	25 20	117 50	
		22 — 23				
		v.s. 100 × 3,3	330	25 20	82 50	
		23 — 24+141				
		v.s. 114 × 3,4	390	25 20	97 50	297 50
Säljaröd 1:1	Andel. Byggnaden	24+141 — 25				
		v.s. 86 × 3,5	300	25 20	75 —	75 —
Säljaröd 2:1	Andel. Byggnaden	25 — 26				
		v.s. 100 × 3,5	350	25 20	87 50	
		26 — 26+60				
		v.s. 60 × 3,5	210	25 20	52 50	140 —
		Summa	4520			1017 —
		Dilaredsvägen D — C				
		Ovan förslag alternativ Vacker 2.				
Hjularöd 1:32	Andel. Byggnaden	26+60 — 28				
		h.s. 140 × 3,7	520	20	104 —	
		28 — 29				
		h.s. 100 × 2,9	290	20	58 —	
		29 — 30				
		h.s. 100 × 3,1	310	20	62 —	
		30 — 31				
		h.s. 100 × 3,1	310	20	62 —	
		31 — 32				
		h.s. 100 × 3,1	310	20	62 —	
		Överföres	1740		348 —	

PETTERSONSKA BOKTR. STHLM

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört	1740		348 —	
		32 – 32+75				
		h.s. 75 × 3.0	230	20	46 —	
		32+75 – 34				
		h.s. 100 × 0	—	20	— —	
		34 – 35+25				
		h.s. 125 × 0	—	20	— —	
		35+25 – 36				
		h.s. 75 × 3.8	280	20	56 —	
		36 – 37+25				
		h.s. 125 × 3.—	370	20	74 —	524 —
Hyllarör 15	Anders Bergegren	26+60 – 28				
		v.s. 140 × 3,7	520	25	130 —	
		28 – 29				
		v.s. 100 × 2,9	290	25	72 50	
		29 – 30				
		v.s. 100 × 3,1	310	25	77 50	
		30 – 31				
		v.s. 100 × 3,1	310	25	77 50	
		31 – 32				
		v.s. 100 × 3,1	310	25	77 50	
		32 – 32+75				
		v.s. 75 × 3.0	230	25	57 50	
		32+75 – 34				
		v.s. 125 × 4	500	10	50 —	
		34 – 35+25				
		v.s. 125 × 4,5	560	10	56 —	
		35+25 – 36				
		v.s. 75 × 3.8	280	25	70 —	
		36 – 37+25				
		v.s. 125 × 3.—	370	25	92 50	761 —
		Summa	6300			1285 —

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	~~Taxerat pr m² öre~~	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag.				
Björnstugan	A-B		4500			349 60
	B-C		4680			1170 –
	C-D		4520			1017 –
	D-E		6300			1285 –
		Summa	20000			3821 60
	Fastighetsförteckning enligt taxeringsförslag N:r 1.					
Karlöfors socken.						
Björnerud 1:2	Anders Bergqvist		6630		907 80	
Björnerud 1:3	Dens.		2890		705 50	
Hjularöd 1:2	Dens.		4670		934 –	
Hjularöd 1:6	Dens.		1190		297 50	
Hjularöd 1:5			3680	19060	761 –	3605 80
Bökaby socken.						
Säljeröd 3:3	Dens.		80		80	
Säljeröd 1:1	Dens.		300		75 –	
Säljeröd 2:1	Dens.		560	940	140 –	215 80
		Summa		20000		3821 60
	Fastighetsförteckning enligt förslag taxeringsår 19.					
Karlöfors socken.						
Björnerud 1:2	Anders Bergqvist		2550		627 –	
Björnerud 1:3	Dens.		2550		687 50	
Hjularöd 1:2	Dens.		4670		934 –	
Hjularöd 1:6	Dens.		1190		297 50	
Hjularöd 1:5	Dens.		3680	14640	761 –	3257 –
Bökaby socken.						
Säljeröd 1:1	Dens.		300		75 –	
Säljeröd 2:1	Dens.		560	860	140 –	215 80
		Summa		15500		3472 –

Hjularöd den 8 juni 1943.

På tjänstens vägnar:

C. A. Nilsén

Statens lantbruksingenjör

Karl Gustavsson

Rode Nilsson

PETERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Kostnadsförslag.

Bil. Ba.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag alternativ 1.								
		Bilvarstkärlen AB.								
		Kostnaden för nedläggningen av:								
6 – 8+50	250	Rivning av befintlig dubbelspår	m	2500	0.40	100	–			
8+50 – 10	150	Lera, grus och sten	m^3	50	3.–	150	–			
10 – 11	100	Do do	m^3	220	6.–	1100	–			
11 – 12	100	Do do	m^3	700	6.–	4200	–			
12 – 13	100	Do do	m^3	1320	7.–	9240	–			
13 – 14	100	Do do	m^3	760	5.–	3800	–	18590	–	
Tills.	800	meter	Tills.	3950	m^3					
		Kostnaden för följande arbeten:								
		Rivning av bro för gatukorsning								
		Bild 8 + 63				25	–			
		Fällning och markberedning av träd,								
		borttagning av buskvegetation m. m.				475	–	500	–	
		Torrläggningen:								
		För jord, som på bord vid utvidgning,								
		bör bli användbar dubbelspår.								
		Enl. Bil. Ba				45	30			
		För jordtäkt genom jordupplag; enl.								
		Bil. C				349	60	394	90	
		För oförutsedda fall arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 20 %						4015	10	23500 –
										23500 –

Överföres

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									23500	—
		Diktgrävning B-C.								
		Kostnaden för schaktningsarbete.								
14–15	100	Rännfärdig, grus och sten	460 m³	3.—	1380	—				
15–16	100	Rännfärdig	370 "	2.—	740	—				
16–17	100	do	340 "	2.—	680	—				
17–18	100	do	390 "	2.—	780	—				
18–19	100	do	350 "	2.—	700	—				
19–200	100	do	320 "	2.—	640	—	4920	—		
Tillsammans	600	meter	Tillsammans	2230	m³.					
		Anmärkningar:								
		För fördelning av grus och bortskaffning av det återstående schaktmaterialet;								
		enl. Bil. B			82	20				
		För avtäckning av matjordslager;								
		enl. Bil. B			1170	—	1252	20		
		För oförutsedda arbeten, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 %					927	80	7100	—
		Överföres							30600	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							30600	—
		Dikesförbindelse C-D.								
		Kostnaden för schaktningsarbetet är:								
20-21	100	Kärrtorv m^3	260	2.—	520	—				
21-22	100	Do "	280	2.—	560	—				
22-23	100	Do "	230	2.—	460	—				
23-24	100	Do "	250	2.—	500	—				
24-25	100	Do "	290	2.—	580	—				
25-26	100	Kärrtorv, dyig "	290	2.—	580	—				
26-26.60	60	Do Do "	170	2.20	374	—	3574	—		
Tills.	660	vidare.	Tills.	1770	m^3					
		Bro byggnaden:								
		Ritning och kostnadsförslag								
		(Bil. E).					6000	—		
		Erinringar:								
		För jord, som gräves bort vid utförd								
		vidgning av dike, enl. Bil D			106	70				
		För jordgång genom jordavloppsdike; enl. Bil E			1017	—	1123	70		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 2%					1902	30	12600	—
		Överföres							43200	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							43200	—
		Bilaga A-C.								
		Kostnaden för godtagen grossen:								
26+60-28	140	Rätstrav och grus m³	460	2.75	1265	—				
28 - 29	100	Rätstrav, ogt grus "	150	2.—	300	—				
29 - 30	100	Rätstrav "	1190	2.—	380	—				
30 - 31	100	Rätstrav och grus "	200	2.25	450	—				
31 - 32	100	Do do "	200	2.25	450	—				
32 - 33	100	Rätstrav "	180	2.—	360	—				
33 - 34	100	Rätstrav, ogt grus "	200	2.—	400	—				
34 - 35	100	Rätstrav, grus o sten "	270	2.75	742	50				
35 - 36	100	Do do "	350	4.—	1400	—				
36 - 37+25	125	Grus och sten "	170	4.25	722	50	6470	—		
Tills.	1065	meter	Tills.	2370	m³					
		Diverse arbeten:								
		Fällning och portbyggning av träd, bortforsling av fundamentsm. m.					275	—		
		Ersättningar:								
		För jord, som genom best. vid ytterdiagonalen av det genomskurna berget, enl. Bil. B.			73	80				
		För avtäckning genom jordbyggnad; enl. Bil. C			1285	—	1358	80		
		För ofruktbara jord, arbetsledning m. m. påläggning av 20 % med					1396	20		
							1396	20	95	—
							Summa Kostnad		58200	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stenvallsdike.								
	800	Dikesutgrävning B	3300				23500	—		
	600	Do B = C	2230				7100	—		
	660	Do C = D	1770				12600	—		
	1065	Do D = E	2370				9500	—		
Summa	3125	meter.	Summa	9670	m³		52700	—		

Hjulsbro den 8 juni 1943.

På Gårdstorps vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Kontr. 18/5 43 HB.

Återtagande förslag Bil. 26.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag alternativ 2.								
		Bilda tvådelad A-BV.								
Kostnaden för		schaktning, rör och förläggning m.m.:								
6-6+75	75	Utmärkning av sprängda av-								
		loppp	m	75	0.40	30	—	v		
6+75-8	125	Lera, grus och sten	m³	100	3.—	300	—	v		
8-9	100	Do do	m³	240	4.—	960	—	v		
9-10	100	Do do	m³	410	5.—	2050	—	v		
10+12	200	Utläggning av 40" betong-								
		tongrör	st	200	40.—	8000	—	v		
		Schaktning, stämpelning,								
		förläggning och								
		återfyllning	m	200	16.—	3200	—	v		
12-14+	200	Utläggning av 40" betong-								
		rör	st	200	40.—	8000	—	v		
		Schaktning, stämpelning,								
		förläggning och åter-								
		fyllning	m	200	20.—	4000	—	v 26540	—	v
Delsumma.	800	meter.								
Kostnaden för åtgärderna avbrotsvis:										
Utmärkning av sprängstolpar vid										
10 punkt planavvägning av det öppna										
dikesgrepp kallen och plintar st			1	300	300	—	v			
Bortsprängning vid 11+25, 11+85 och										
12+55 utföras i enlighet										
med fastställda ritningen st			3	400	1200	—	v			
Fyllning vid 14+ punkt planavvägning av det										
öppna dikesgrepp kallen och plintar,										
utföras enl. fastställd ritning st			1	450	450	—	v	—		
Återbyggnad vid södra sidan av bäcken från										
Rp. ca 200+ N om landsvägen och 800 m NO										
om landsvägen					1950	—	v 26540	—	v	

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Bild 188.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförs			1950	–	26540	–		
		Ny Hjularödsk. Ödlen dess utförs på två ställen från Rybäckaveg. Samma även i Ställa från Stäljeröd			500	–	2450	–		
		Erinringar:								
		För jord och förstöring genom jordupplag:								
		Från ägaren av Rålunda 6:16, Mids Persson			30	–				
		Från ägaren av Stäljeröd 3:3 och Åsmoröd 1:2, Anders Bergström			15	–	245	–		
		Från ofruktbara fält, alternativ.								
		Påläggen ca 20 % med					6165	–	35200	–
		Dikesträdan B–C.								
14–20	600	Se förslag alternativ I							7100	–
		Dikesträdan C–D.								
20–26+60	660	Se förslag alternativ II							12600	–
		Dikesträdan D–E.								
26+60 – 37+25	1065	Se förslag alternativ II.							9500	–
					Summa kostnad				64400	–
		Sammandrag.								
	800	Dikesträdan A–B					35200	–		
	600	B–C	2220				7100	–		
	660	C–D	1770				12600	–		
	1065	D–E	2370				9500	–		
Summa	3125	meter.	Summa	6370	m³		64400	–		

Kontr. 12/5 43 HG.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Björkvrod den 8 juni 1943.
Å Gärdsbro vägnar:
Olof Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag för bro vid 20+5 för enskilda vägen från Skräcktorp och Stenerud till Hejde-röd.								
		Rivning av gamla bron					100	–		
		Schaktning med ätterfyllning	m³	30	10	–	300	–		
		2 1/2" Makadam	m²	65	20	–	1300	–		
		Betong 300 kg E/m³	m³	21	60	–	1260	–		
		Formar	m²	130	11	–	1430	–		
		Armering	kg	1100	0,65		715	–		
		Bakfyllning	m³	40	8	–	320	–		
		Stenbeläggning av pinnar	m²	20	10	–	200	–		
		Linjedragning m.m.					375	–		
					Kostnad		6000	–		

Björkvik den 8 januari 1948?

På tjänstens vägnar:

C.A. Pallén

Statens lantbruksingenjör.

Domb. 18/5 43 046.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

ETTERSBERSKA CORKTRYCKERI, STOCKHOLM

Arbetsbeskrivning. Bil. F

Grävningstabell

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Förslag alternativ 1				
				Dikesstråken a-B.				
6	–	0.50	1.–	2.25	1:1.25	5.91		Rensning av bef. avlopp mellan 6-8+50.
+50	50	0.80	"	3.–	"			
7	50	0.55	"	2.40	"			
+50	50	0.75	"	2.90	"	5:1.00		
8	50	0.60	"	2.50	"			
+50	50	0.65	"	2.65	"	7.16		Öppet avlopp mellan 8+50-14.
+67	17	0.80	"	3.–	"			Träpåt: Kors o. järndubb i gjutjärnsten i vrid stenbrostan 35 m. S. om påle 13, belägen på höjden + 8.53 m.
9	33	0.95	"	3.40	"			
+50	50	1.20	"	4.–	"			
10	50	1.50	"	4.75	"			
+50	50	2.30	"	6.75	"			
11	50	2.55	"	7.40	"	0:1.00		
+50	50	3.30	"	9.25	"			
12	50	3.60	"	10.–	"			
+50	50	4.50	"	12.25	"			
13	50	3.75	"	10.40	"			Träpåt: Kors o. järndubb i gjutjärnsten i vrid stenbrostan 35 m. S. om påle 13, belägen på höjden + 11.15 m.
+50	50	2.65	"	7.65	"			
14	50	2.15	"	6.40	"	7.49		
Summa	800	meter						
				Dikesstråken B-C.				
14	–	2.15	1.–	6.40	1:1.25	7.49		Öppet avlopp mellan 14-20.
+50	50	1.90	"	5.75	"			
15	50	1.80	"	5.50	"			
+50	50	1.90	"	5.75	"			
16	50	2.05	"	6.15	"			
+50	50	1.75	"	5.40	"	0.6:1.00		
17	50	1.95	"	5.90	"			
+50	50	1.95	"	5.90	"			
Öf	350							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Canal	350							
18	50	1,85	1.=	5.65	1:1.25			
+50	50	1.85	"	5.65	"			
19	50	1.95	"	5.90	"	0.6:1000		
+50	50	1.90	"	5.75	"			
20	50	1.75	"	5.40	"	7.85		
Summa	600	meter.						
				Diketesträckan C–D.				
20	—	1.75	1.-	5.40	1:1.25	7.85		Öppet avlopp mellan 20 = 26+60
+10	10	1.65	"	5.15	"			Täppat: Kors o. jämndubb i gren i läge vägens V. sida 26 m. N. om pål 20+10; beläge på höjden + 10.30 m.
+50	40	1.65	"	5.15	"			
21	50	1.85	"	5.65	"			
+50	50	1.85	"	5.65	"			
22	50	1.55	"	4.90	"	0.6:1000		
+50	50	1.85	"	5.65	"			
23	50	1.95	"	5.90	"			
+50	50	1.90	"	5.75	"			
24	50	1.95	"	5.90	"			
+50	50	2.10	"	6.25	"			
25	50	1.95	"	5.90	"	8.15		
+50	50	1.85	"	5.65	"			
26	50	1.95	"	5.90	"	1:1000		
+50	50	2.15	"	6.40	"			
+60	10	2.15	"	6.40	"	8.31		
Summa	660	meter.						
				Diketesträckan D–C.				
26+60	—	2.15	1.-	6.40	1:1.25	8.31		Öppet avlopp mellan 26+60–37+25
27	40	2.20	"	5.50	"			Täppat: Kors o. jämndubb i jordfyllning vänstra sidan vid skjutbanken, 3 m. N. om pål 27, beläget på höjden + 11.88 m.
+50	50	2.10	"	6.25	"	1:1000		
28	50	2.10	"	6.25	"			
Canal	140							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Canf.	140							
28+50	50	2.05	1.=	6.15	1:1.25			
29	50	1.80	"	5.50	"			
+50	50	1.75	"	5.40	"	1:1000		
30	50	1.80	"	5.50	"			
+50	50	1.70	"	5.25	"			
31	50	1.70	"	5.25	"			
+50	50	1.70	"	5.25	"			
32	50	1.65	"	5.15	"			
+50	50	1.65	"	5.15	"			
33	50	1.70	"	5.25	"			
+50	50	1.85	"	5.65	"			
34	50	1.85	"	5.65	"	1:1000		
+50	50	1.80	"	5.50	"			
35	50	2.25	"	6.65	"			
+50	50	1.90	"	5.75	"			Fixpunkt: Kors i gjutjärnsbult i fundamentsten 25 m S.om pål 35+50; bultlagen på höjden + 12,13 m.
36	50	2.25	"	6.65	"	9.25		
+50	50	2.25	"	6.65	"	1:1000		
37	50	1.90	"	5.75	"			
+25	25	1.60	"	5.-	"	9.75		
Summa	1065 meter							
			Sammandrag					
	800		Bikestöbar	a	BB			
	600			"	B - C			
	660			"	C - D			
	1065			"	D - E			
Summa	3125 meter.							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Förslag alternativ 2.				
				Diketesträckan A–B.				
6	–	0,70	1,–	2,75	1:1.25	5,70		Remmaby nya utloppsdike.
						10:1000		
+50	50	0,75	"	2,90	"	6.20		6+75.
+75	25	0,75	"	2,90	"			Öppet dike 6+75–10.
7	25	0,70	"	2,75	"			
+50	50	1,15	"	3,90	"			
8	50	1,15	"	2,90	"			
						1:1000		
+50	50	1,40	"	4,60	"			
+67	17	1,50	"	4,75	"			Färdigt: Kors o. järndubb i sten i stensatt mellan Sälgeröd 3 och Remmaby 6, belägen på höjden +8,53 m.
9	33	1,70	"	5,25	"			
+50	50	1,90	"	5,75	"			
10	50	2,20	"	5,50	"	6,55		
10	–	2,10				6.65		410 m betongrör mellan 10+11.
+50	50	2,85						
11	50	3,05						
+50	50	3,70						
12	50	3,90				2:1000		
+50	50	4,75						
13	50	3,90						Färdigt: Kors o. järndubb i jordfast sten i sträckt skogsbeklädnad, 35 m Kors på 13; belägen på höjden +11,45 m.
+50	50	2,75						
14	50	2,20				7,45		
Summa	800	meter.						
				Diketesträckan B–C.				
				Se förslag alternativ 1				
				Diketesträckan C–D.				
				Se förslag alternativ 1				
				Diketesträckan D–E.				
				Se förslag alternativ 1				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392243

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Sammandrag.		
	800			Dikessträckan		A-B		
	600			"		B-C		
	660			"		C-D		
	1065			"		D-E.		
Summa	3125	meter.						

Dikningsföretaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande är att iakttaga:

1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen utvidgas lika åt båda sidorna, därest det ej av förslagshandlingarna och ritningarna framgår, att den nuvarande sektionen helt eller till huvudsaklig del skall utvidgas åt viss sida eller att det nya avloppet skall upptagas i nyskärning på längre eller kortare sträckor. Krökar skola alltid uträtas genom att sektionen utvidgas åt krökens innersida.

2/ De större stenar, som nu ligga i bäckfåran mellan avvägningspunkterna 6 och 8+63 och som skola borttagas vid upprensning av denna dikessträcka, få ej uppläggas på kanterna utan skola ingrävas i eller sänkas vid bäckens sidor.

3/ Schaktningsmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare ej påfordrar att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Schaktningsmassorna få under inga villkor uppläggas på vägar.

4/ Schaktningsmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m och ej med brantare slänt mot avloppet än 1:1,50. Mellan det nya avloppets kanter och jordupplagets fot skall finnas en frikant av minst 1,- m.

5/ Större stenar, som förekomma bland schaktningsmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

6/ Öppningar skola upptagas i jordupplagen på minst var 40:de meter samt vid alla tillstötande diken, vägar och svackor. Dessa öppningar skola utföras med minst 0,30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1 samt i övrigt på sådant sätt, att ytvatten från markerna bakom upplagen obehindrat kan avrinna till det nya avloppet.

7/ Utloppen från tillstötande diken skola avrundas så att de erhålla god

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9

anslutning till det nya avloppet.

8/ Till äventyrs inträffande ras skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras efter lantbruksingeniörens anvisningar.

9/ Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger lantbruksingeniören föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt sådana förstärkningsarbeten skola utföras.

10/ Träd och buskar, som växa närmare det nya avloppets kanter än 1,- m, skola rothuggas och borttagas.

11/ Under den tid, då arbete pågår, får vattnet uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande. Dämningen får dock under inga villkor handhavas så att omgivande marker skadas eller att vattenbrist uppkommer för nedanliggande.

12/ Ommurningar och intag för täckta dikessträckor skola utföras i enlighet med de särskilda typritningar, som upprättats, och byggas av betong med 300 kg E-cement per m^3.

13/ Stensättning vid ommurningar och intag skall grundläggas minst 0,20 m under avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, som fogas med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,30x0,40 få ej användas. Grunden under stensättning skall utbottnas med mindre sten eller skärv.

14/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

15/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

16/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

17/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

18/ Höljning av rörledning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

19/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

20/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

21/ Fyllning får ej innehålla sten.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392243

22/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill eller på högst 2 m avstånd från en brunn för täckt ledning, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

23/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på mer än 2 m avstånd från en brunn för täckt ledning, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören mot särskild ersättning. Entreprenören skall omedelbart underrätta jordägaren, då han påträffar en sådan rörränna.

24/ Brunnar för täckt ledning enligt förslag alternativ 1 skola utföras enligt de typritningar, som återfinnas på ritningen blad 7.

25/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av tjärad plank.

26/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

27/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

28/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara fogade i brunnsväggen medelst cementbruk.

29/ Lantbruksingeniören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

30/ Entreprenören skall i god tid underrätta jordägaren om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägen från Skotthusa och Åsneröd till Säljeröd eller bron vid avvägningspunkten 20+5.

31/ Den nya bron vid avvägningspunkten 20+5 för enskilda vägen från Skotthusa och Åsneröd till Säljeröd skall utföras på sätt närmare framgår av ritningen blad 5 och kostnadsförslaget Bil. E.

32/ Skulle det visa sig ändamålsenligt att utföra bron vid 20+5 på annat sätt än enligt de upprättade typritningarna, kan detta medgivas av lantbruksingeniören sedan denne granskat och godkänt av entreprenören upprättade nya förslagsritningar.

Hjularöd den 8 juni 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. A. Nelli.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. G.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län /Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943/.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 juli 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län /Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943/. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Raskamöllan 1^{1}, Brunslöv 6^{16}, Säljeröd 1^{1}, Säljeröd 2^{1}, Säljeröd 3^{2} och Säljeröd 3^{3} i Östraby socken samt Åsneröd 1^{2}, Åsneröd 1^{3}, Hjularöd 1^{2}, Hjularöd 1^{5} och Hjularöd 1^{6} i Harlösa socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget ca 2 km öster om Hjularöds slott och 5 km nordost om Harlösa järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett större floddike, som från avvägningspunkten 37+25 eller punkten E av-

leder vattnet öster och söder ut. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten ~~även vid dimensionering~~. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran /förrättningsprotokollets § 5/ upprättat förslag till utförandet av nytt avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Två olika förslag hava av förrättningsmannen utarbetats, för vilka det närmare redogöres här nedan.

Förslag alternativ 1.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 6 norr och väster ut till avvägningspunkten 14. Det nya avloppet skall utföras som öppet dike med 1 m bottenbredd, ~~och~~ med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av ritningarna blad 2 och 4. Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 8+63 till enskilda vägen för Nils Perssons fastighet Brunslöv 6:16 skall rivas men ej ersättas. Nuvarande krökar på floddiket skola så vitt möjligt uträtas genom att floddiket utvidgas åt krökens innersida.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 14 öster ut till avvägningspunkten 20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 1 m bottenbredd, ~~och~~ med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av ritningarna blad 2 och 4.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 20 väster ut till avvägningspunkten 26+60. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 1 m bottenbredd, ~~och~~ med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av ritningar-

na blad 3 och 4. Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 20+5 för enskilda vägen från Skotthusa och Åsneröd till Säljeröd skall rivas och ersättas av en ny bro. Den nya bron skall utföras på sätt närmare framgår av ritningen blad 5.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 26+60 väster ut till avvägningspunkten 37+25. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 1 m bottenbredd, ~~och~~ med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av ritningarna blad 3 och 4.

Förslag alternativ 2.

5/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 6 norr och väster ut till avvägningspunkten 14.

Delsträckan 6 - 10 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 1 m bottenbredd, ~~och~~ med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av ritningen blad 6. Den nuvarande bron vid avvägningspunkten 8+63 till enskilda vägen för fastigheten Brunslöv 6:16 skall rivas men ej ersättas. Nuvarande krökar skola i möjligaste mån uträtas genom att floddiket utvidgas åt krökens innersida.

Delsträckan 10 - 14 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av cementrör med 1 m inre diameter på sätt närmare framgår av ritningen blad 6. Vid avvägningspunkten 10 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 11+25, 11+85 och 12+55. Vid avvägningspunkten 14 skall intag [illegible] anordnas. Förslagsritningar till ommurning, brunnar och intag återfinnas å

ritningarna blad 6 och 7.

6/ Dikessträckan B-C skall utföras på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.

7/ Dikessträckan C-D skall utföras på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.

8/ Dikessträckan D-E skall utföras på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.

Vid flöden kan det understundom inträffa, att vatten från den s.k. Rybäcken rinner över i det floddike, som nu avses att upptagas. Då den täckta ledningen mellan avvägningspunkterna 10 och 14 av dikessträckan A-B ej dimensionerats för att kunna avbörda även flödesvatten från Rybäcken, skall, därest företaget kommer till utförande enligt förslag alternativ 2, en vall läggas vid vänstra sidan av Rybäcken ca 200 m norr om landsvägen och 800 m nordost om Hjularöds slott. Vallen skall utföras till sådan höjd och längd, att vattnet från Rybäcken ej kan rinna öster ut. Kostnaderna för vallbyggnaden, som beräknats till 500,- kr, hava införts under kostnaderna för dikessträckan A-B.

Mom. 3. Fältarbeten och ritningar m.m.

De vattenskadade markerna hava efter nymätning och ytavvägning avfattats på plankartan blad 1. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Det nuvarande floddiket har avvägts och sektionerats, varefter profil- och sektionsritningar upprättats. Ritningarna blad 2, 3 och 4 avse företagets utförande enligt förslag alternativ 1. Profilritningen på blad 6 åter avser företagets utförande enligt förslag alternativ 2.

Förslag till ny bro vid avvägningspunkten 20+5 för utfartsvägen från Skotthusa och Åsneröd till Säljeröd återfinnes å ritningen blad 5.

Förslag till det intag, den ommurning och de brunnar, som skola byggas, därest förslag alternativ 2 kommer till utförande, återfinnes å ritningarna blad 6 och 7.

Mom. 4. Nederbördsområde, dimensionsberäkningar m.m.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, har anteoknats på profilritningarna. De vattenmängder, som skola avledas, ha beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1 liter per sek och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med ledning av dels Ganguillet-Kutters formel /för öppna avlopp/, dels Hessles av Hallin omarbetade formel /för täckta avlopp/. Vattendjupet har vid normala flöden beräknats bliva 0,9 å 1,- m. Vid bestämmande av avloppets djup har hänsyn tagits även till markens framtida sättning. För att avloppet i framtiden skall kunna fördjupas utan större svårigheter, därest markens sättning och sammansjunkning skulle bliva större än som nu antagits, har bottenbredden föreslagits något större än som nu är absolut nödvändigt.

Mom. 5. Broar för enskilda vägar.

De nuvarande broarna vid avvägningspunkterna 8+63 /till enskilda vägen för Nils Perssons fastighet Brunslöv 6[16] / och 20+5 /för utfartsvägen

från Skotthusa och Åsneröd till Säljeröd/ måste rivas, därest företaget kommer till utförande.

Bron vid 8+63 är av mindre betydelse, varför synemännen föreskriva, att dikningsföretaget ej skall ombygga densamma. ~~I stället skall företaget till brons ägare utgiva ersättning för försvårad överkörsel med 300,- kr, därest förslag alternativ 1 kommer till utförande, och med 500,- kr, om förslag alternativ 2 kommer att utföras. Ägaren får sedan själv bygga ny bro på sätt han finner lämpligast. Då en ny bro ej under några villkor får utföras så, att den hindrar vattenframrinningen eller äventyrar avloppets framtida bestånd, skall vid byggandet följande gälla:~~

~~a/ Om företaget utföres enligt förslag alternativ 1.~~

~~Fri spännvidd minst 3,- m~~

~~Höjdläge för överbyggnadens lägsta del + 8,10 m.~~

~~b/ Om företaget utföres enligt förslag alternativ 2.~~

~~Fri spännvidd minst 2,50 m~~

~~Höjdläge för överbyggnadens lägsta del + 7,60 m.~~

Bron vid 20+5 skall enligt synemännens åsikt ombyggas av dikningsföretaget. Då grundförhållandena vid brolläget äro mycket dåliga, har förrättningsmannen låtit genom A.B. Skånska Cementgjuteriet utföra borrningar vid bron för utrönande av grundens beskaffenhet /förrättningsprotokollets bil. 9-11/, varefter Cementgjuteriet även uppgjort förslag till ny bro, ritningen blad 5. Enligt förslaget, vilket godkänts av synemännen, skall bron grundläggas på fast botten samt utföras med landfästen och körbana av armerad betong. Kostnaderna hava beräknats till 6000,- kr /Bil. E/.

Vilja jordägarne bygga ytterligare broar över avloppet nerströms eller uppströms punkten 8+63, skall det iakttagas, att broarna skola utföras med minst 2,50 m

fri spännvidd samt att fria avståndet från bottenlinjen till överbyggnadens lägsta del skall vara minst 1,30 m.

Mom. 6. Ersättningar.

Ersättning skall utgå för jord, som gräves bort vid utvidgning av det nuvarande avloppet, samt för intrång genom jordupplag. Utföres företaget enligt förslag alternativ 1, skola de ersättningsbelopp utbetalas, som återfinnas i ersättningslängderna Bil. B och C. Utföres företaget enligt förslag alternativ 2, skola samma ersättningslängder gälla för dikessträckorna B-C, C-D och D-E. Beträffande dikessträckan A-B har i detta senare fall ersättningarna för jord och jordupplag ej uträknats i ersättningslängderna utan införts direkt i kostnadsförslaget /Bil. Db/.

~~Ersättning för försvårad överkörsel genom att bron vid 0+63 kommer att rivas, skall utgå till ägaren av Brunslöv 6~~ 16 ~~, Nils Persson, med 300,- kr, om företaget utföres enligt förslag alternativ 1, och med 500,- kr, om företaget utföres enligt förslag alternativ 2.~~

Uppkommer till följd av dikningsföretagets utförande andra skador, som ej av synemännen förutsetts, äger den, som lider skadan, att göra framställning om ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för utförandet av förslag alternativ 1 till 52700,- kr /bil. Da/ och för utförandet av förslag alternativ 2 till 64400,- kr /Bil. Db/. Anbud på arbetets utförande hava även infordrats från fyra olika entreprenadfirmor. De inkomna anbuden /förrättningsprotokollets bil. 5-8/ äro emellertid mycket skiljaktiga, varför de ej kunnat läggas till grund för kostnadsberäkningarna.

Mom. 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

De marker, som vinna båtnad genom företagets utförande, tillhöra ett flertal olika fastigheter och brukningsdelar med gemensam ägare. För fördelning av kostnaderna på olika fastigheter har det därför varit nödvändigt att företaga båtnadsuppskattning på sätt föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen. Synemännen hava alltså uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv. samt till dess nuvarande och blivande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden - 56150,- kr - motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdela företaget eller dikningssamfälligheten i avdelningar, varför kostnaderna skola fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, [redacted] bil. Ga till detta utlåtande. I längdens kolumn 16 angives varje fastighets andelstal eller de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas, och i kolumn 15 de beräknade kostnaderna för varje fastighet, därest företaget kommer till utförande enligt förslag alternativ 1. Kostnaderna för denna syneförrättning

skola betalas av sökanden ensam.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, därest det utföres enligt förslag alternativ 1. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till utförande enligt detta förslag. Vill sökanden fullfölja denna syneförrättning, skall dikningsföretaget utföras i överensstämmelse med något av de av förrättningsmannen upprättade förslagen och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen Bil. F bör vid arbetets utförande följande iakttagas:

1/ Anbud bör infordras och lämnas på arbetets utförande enligt de olika alternativa förslagen, varefter arbetet bör utlämnas på entreprenad till utförande enligt det förslag, som sökanden finner vara för sig mest ekonomiskt.

2/ Innan arbetet påbörjas, bör detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan fordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ Det nya avloppet skall följa de på plankartan utmärkta och i detta utlåtande närmare angivna sträckningarna.

4/ Entreprenören bör under arbetets utförande äga rätt att [illegible]

uppdämma vattnet, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas. Uppdämd vattenyta skall nersänkas med försiktighet, så att skador ej uppkomma nerströms dämningsplatsen.

5/ De cementrör, som skola nerläggas, därest företaget kommer till utförande enligt förslag alternativ 2, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla en belastning av 55 kg per cm av rörets längd.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför de på profilritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. F angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava avvägts och utmärkts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen Bil. F.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, vilka ev. kunna bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödets beviljande, vara för vederbörande bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall arbetet jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande statlig myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Dikningsföretaget skall för framtiden underhållas av ägaren till de fastigheter, som ingå i dikningssamfälligheten. Avloppet skall upprensas så snart detta finnes erforderligt och får ej uppskjutas så länge, att avloppet växer igen. Växtlighet i avloppet bör huggas varje år. Om någon eller några av de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna övergå till annan ägare, skola underhållskostnaderna fördelas enligt de andelstal, som angivas i kostnadsfördelningslängdens /Bil. Ga/ kolumn 16.

Underhållet av den nya bron vid avvägningspunkten 20+5 åligger den eller dem, som trafikera densamma.

Mom. 12. Organisation m.m.

Så länge de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna hava gemensam ägare, skall denne endam handhava företaget samt ombesörja dess utförande och framtida underhåll. Övergår någon eller några fastigheter i annan ägares hand, skall företaget handhavas av ägarne gemensamt, om de ej äro flera än två, i annat fall av en styrelse, som väljes av delägarne vid lagligen utlyst sammanträde.

Företaget skall benämnas "Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vatten-

mål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 84,23 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft.

De vid denna syneförrättning upprättade och till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skola för framtiden förvaras av ägaren till Hjularöds gård och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Hjularöd den 8 juni 1943.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 6a

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Karlösa s:n.				
31/64	12		Hamnerud; Anders Bergenagren	sökl.	1-21	16113.-	26145.-
1/64	13		do; Dens.	sökl.	28-39	3768.-	8900.-
1/48	16		Hjulsvarfvet; Dens.	sökl.	61-65	4344.-	7450.-
19/76	12		do; Dens.	sökl.	66-86	11965.-	16820.-
5/32	15		do; Dens.	sökl.	87-111	28356.-	43035.-
			Östraby s:n.				
5/16	33		Säljeröd; Anders Bergenagren	sökl.	22-27, 133-137	11019.-	16025.-
5/16	32		do; Dens.	sökl.	40-48, 125-132	11948.-	17075.-
1/3	21		do; Dens.	sökl.	112-124	12309.-	16370.-
1/3	1'		do; Dens.	sökl.	49-60, 138-142	12153.-	16305.-
					Summa	111975.-	168125.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10032.-						9415.38	17.866	244.98	
5132.-						4816.78	9.140	125.33	
3106.-						2915.36	5.532	75.86	
4855.-						4556.44	8.646	118.55	
14679.-						13777.36	26.143	358.48	
5006.-						4698.21	8.915	122.24	
5127.-						4812.04	9.131	125.20	
4061.-						3811.26	7.232	99.17	
4152.-						3897.17	7.395	101.40	
56150.-						52700.-	100.-	1371.21	

Hjularod den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Nilsson.
Statens lantbruksingenjör.

Jacke Jönsson
Hilda Nilsson
Bitr. uppsyningsman

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÅHARA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hjulsbro-Norra Vedum ångkraftföretag år 1943
S:t Hårbyn och Östraby socknar
~~socken~~ och Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	75	3,00	22	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 553 ar st.	112	0.50	56	-		
		har	59.31	0.40	23	72		
		äng och odlingsmark, medelareal 43 ar st.	25	0.18	4	50		
		har	10.68	0.58	6	19		
		annan mark och impediment, medelareal 66 ar st.	5	0.05		25		
		har	0.29	0.78		23		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					113	39
		Överföres					122	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1332 89
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	12	12,00	144 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >41 *punkter pr har* ... *har*	7028	0.50	36 14	
		avvägda punkter ... *st.*	700	0.03	21 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	6	2,00	12 —	
		i annan mark ... „		5,00		212 14
19/43		**Arealuträkning,** *§ 13, tariff V, medelareal* 57 *ar,* ... *st.*	142	0.07	9 94	
		... *har*	7028	0.06	4 22	14 16
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	142	0,04		5 68
		Markvärdering:				
8/6		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	2	1,50	3 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	287	0,06	17 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	142	0,12	17 04	47 08
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	42	3.50		14 70
		2) befintligt avlopp eller vall ... „				
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	64	0,31		19 84
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar m. m. ... „	5	3,00		15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
19/12	23/10	~~Beräkning av för fältenområdets areal verkställda avrinningsmätt~~ ... ~~dagar~~	1	~~12.-~~ 0,02	12 —	
19/12 t. 3/12		~~Kvitto över avrinningsmätt~~ hydrometriska bestämningar ... *dagar*	2	12,00	24 —	38 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	6 =	3,50	19 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	6 =	1,00	6 =	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen 3 *m.² sektion på* ... „	6 =	1.50	9 —	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 —	44 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	80	0,03	2 40	3 40
		... *Överföres*				537 39

1	2	3	4	5	6	7
19/43		*Överfört*				587 39
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	6	2,00	12 =	15 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	7	4,00	28 =	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			117 10	1145 10
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning Mätrisehuvuden vända gjutdon ...		8,00		
		Ritarbete Vattenhandet förslag till en bro enligt part. ...				
		D.B. Skärsta Dämningsföretag inl. tabellen ...				175 =
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	700	0,01		7 -
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	113	0,25	28 25	29 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	12	3,00		36 -
7/10/42	6	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	3	12,00		36 =
26-30/9	1	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* Ritningar och skrivelser „	5	12,00		60 -
		för ändrad arbetsområdesgränser m. m.				
19/12	3-4/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 3 st. „	1½	12,00	18 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	½	12,00	6 -	
		slamficka 1 st. „	¾	12,00	9 -	33 -
		Summa kronor				1006 94
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket bladet* ...			10 50	
		övriga *regalark blad* ... *st.*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 5/1 *ar ägofigurer* ... *st.*	142	0.10	14 20	
		... *har*	70.28	0.08	5 62	
907 27 931		*Överföres*			30 32	

83.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 32	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 96	
		3) insättning av höjdlägestal	700 *st.*	0,02	14 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,05	4 –	55 03
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„			
			4:2	6.=	25 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19 84	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	5 *st.*	3,00	15 =	60 04
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		33 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	80 *sid.*	0,55		48 95
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				201 02
		Övriga förrättningskostnader..				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 =	
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 25	
		Inbindning av förrättningshandlingarna ~~o. uppklistring av ritningar~~			6 –	26 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 =
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				63 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1106 94
		Lösen för kopior och avskrifter				201 02
		Övriga förrättningskostnader				63 25
		Summa kronor				1371 21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kristianstads och Hallands *häradsrätt.*

Kristianstad *den* 16 juli *19* 43

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

84.

N:o 2945.

RIKSTELEFONER:
MALMÖ: NAMNANROP
LIMHAMN 51990
ETTEBRO 13
WASSMOLÖSA 45

Post- & Telegrafadress:
CEMENTGJUTERIET

AKTIEBOLAGET
SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET

MALMÖ DEN 15 juni 1943.

Herr Lantbruksingenjör C.H. Wallér,
S. Förstadsgatan 2,
M a l m ö.

POSTGIROKONTO N:r 39310

IK 9039/15/5 ATT BETALAS pr netto kontant

DEBET

	Kronor	Kronor
An Grundundersökning för bro vid Hjularöd		
K r o n o r		175:-

Redovisningsnr 15738
Till postgirokonto nr 39310
Kvittot Signatur
Öre

Inbetalat belopp
Kronor | Öre
175 -
AB Skånska Cementgjuteriet
(för avsändarens anteckningar)

MALMÖ 16.7.43 A

A.-B. BONNIERS FABR. KRISTIANSTAD

Räkning

Hjularöd den 8 juni 1943.

Hjularöds Norra diskningsföretag år år 1943 Debet

till skiftesgodemannen ~~Folke Svensson~~ Hans Nilsson

1943.				
Juni	8	Reseförtnader	2	–
		Arvode	10	–
		Kronor	12	–

Kvitteras:

Hans Nilsson

Räkning Hejlarsöd den 8 juni 1943.

Hejlarsöds Norra diknningsföretag av år 1943" Debet

till skiftesgodemannen ~~Hans Nilsson~~ Folke Svensson

1943				
Juni	8	Resekostnader	5	-
		Arvode	10	-
		Kronor	15	-

Kvitteras:

Folke Svensson

87.

№ 11050 ✻ B

MALMÖ den 19 maj 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1943 Maj	19	Kungörelse: Syneförrättning Säljeröd m.fl. hemman	1	75	27	20	25

Skälarna Mon 1943

Kvitteras den 5/1-44

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m ..... Mon

Anmärkningar, ej dock inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader.*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.



Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Säljeröd m. fl. hemman i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län, (Hjularöds norra dikningsföretag av år 1943), kommer att hållas å Hjularöds gårdskontor tisdagen den 8 juni 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras fastigheterna Raskamöllan 1^1 och Brunslöv 6^{16} samt Säljeröd 1^1, 2^1, 3^2 och 3^3 i Östraby socken ävensom Åsneröd 1^2 och 1^3 samt Hjularöd 1^2, 1^5 och 1^6 i Harlösa socken.

Malmö den 17 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:
C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Skånska Dagbladet Skånska Dagbladet Skånska Dagbladet Skånska Dagbladet

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 19 maj 1943.

Malmö den 19 maj 1943
Skånska Dagbladet

M. Jönsson

E. Roos

DIARIE-NR 17321
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1946
M 7*0756

Avskrift.

220/45 Betänkande

Kombe

angående fråga om statsunderstöd till
utförande av "Hjularöds Norra diknings-
företag av år 1943" i Harlösa och
Östraby socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 dec. 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Persson

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943" i Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län.
Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943" i Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2.- km Ö om Hjularöds slott och 5 km NO om Harlösa järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 8 juni 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 9 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 8 augusti 1953.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna enligt förslag alternativ 1 till 52700.- kr, vartill komma kostnaderna för

syneförrättningen och betänkande med respektive 1371.21 kr. och 56.- kr. samt vattendomstolsavgiften med 84.23 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 54211.44 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen /bil. b/ har ende delägaren förklarat, att han önskar erhålla bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretagets utförande. Förteckning över de i dikningsföretaget ingående fastigheterna bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil.d/.

Tabell, utvisande de olika fastigheternas andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 26530.- kronor från statens avdikningsanslag och 27680.- kronor från statens avdikningslånefond. Företaget avser i huvudsak torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen bil. b.

Förteckning över lånesökandes i företaget ingående

fastigheter bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad. bil. d.

Tabell, utvisande varje fastighets andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader. bil. f.

Arvodesräkning för syneförrättningen. bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 7 blad ritningar.

Malmö i januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

4

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 juni 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Hjularöds N:a dikningsföretag av år 1943 i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 december 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stp. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, på begäran.

Bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län /Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943/.

§ 14.

Godsägare Bergengren förklarade, att han ville komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande.

Hjularöd den 8 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Rätt transumerat intygar:

C.H.Wallér.

Bil. c.

Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943.

Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter.

Harlösa s:n.

31/64 mtl.	Åsneröd	1 2	;	Anders Bergengren.
1/64 "	"	1 3	;	Dens.
1/48 "	Hjularöd	1 6	;	Dens.
1 9/16 "	"	1 2	;	Dens.
5/32 "	"	1 5	;	Dens.

Östraby s:n.

5/16	Sköljeröd	3 3	;	Anders Bergengren.
5/16	"	3 2	;	Dens.
1/3	"	2 1	;	Dens.
1/3	"	1 1	;	Dens.

Malmö i januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. d.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
Hela Förrättat.						
	59.31	10.68	69.99	54211.44	56.150.-	0.97
Lövsoldatens andel.						
	59.31	10.68	69.99	54211.44	56.150.-	

Malmö i januari 1943
C. H. Wallé.
Statens lantmäterimyndighet.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ŞKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Hörlösa s:n.							
31/64	12		Åneröd	Anders Bergengren	10	17		36	10	53
1/64	13		Do	Dens.	3	56			3	56
1/48	16		Hjularöd	Dens.	2	98			2	98
1 9/16	12		Do	Dens.			8	41	8	41
5/32	15		Do	Dens.	16	45	1	91	18	36
			Östraby s:n.							
5/16	33		Sälgeröd	Dens.	6	41			6	41
5/16	32		Do	Dens.	6	83			6	83
1/3	21		Do	Dens.	6	53			6	53
1/3	11		Do	Dens.	6	38			6	38
				Summa	59	31	10	68	69	99

Bil. e.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet i domstol avsiftat		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
10032	-	9415	38	244	98	25	05	9685	41	0.97	48.95	4741	01	4944	40
5132	-	4816	78	125	33	12	82	4954	93	"	"	2425	44	2529	49
3106	-	2915	36	75	86	7	76	2998	98	"	"	1468	-	1530	98
4855	-	4556	44	118	55	12	12	4687	11	"	"	2294	34	2392	77
14679	-	13777	36	358	48	36	66	14172	50	"	"	6937	44	7235	06
5006	-	4698	21	122	24	12	50	4832	95	"	"	2365	73	2467	22
5127	-	4812	04	125	20	12	81	4950	05	"	"	2423	05	2527	-
4061	-	3811	26	99	17	10	14	3920	57	"	"	1919	12	2001	45
4152	-	3897	17	101	40	10	37	4008	94	"	"	1962	37	2046	57
56150	-	52700	-	1371	21	140	23	54211	44			26536	50	27674	94

Malmö i januari 1944.

C. H. Wallin.

Statens kulturtekniker.

Bil. 2.

Förslag alternativ 1.
Kostnadssammandrag.

Torläggningskostnad.			
Arbets- och materialkostnad		48570.40 kr.	
Ersättningar		4129.60 "	52700.– kr.
Förrättningskostnad.			
Syns förrättning		1371.21 kr.	
Bekräftande	56.– kr.		
Domstolsavgift	84.23 "	140.23 "	1.511.44 "
		Summa kostnad.	54.211.44 kr.

Malmö i januari 1944.
C. H. Wallin.
Statens lantmäterimyndighet.

Vid arbetsplanen fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 54.211 kronor 44 öre.
Stockholm den 29 December 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar
Gösta Forsman.

Avskriften
Sid. 1– 10.

Vidimeras
ex officio
C. H. Wallin.

Avskrift

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hjularids Norra dikningsföretag av år 1943 i Hemsjö och Östraby socknar *~~socken~~ av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	7,5	3,00	22	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 53 ha st	112	0.50	56	-		
		ha	59.31	0.40	23	72		
		äng och odlingsmark, medelareal 4/3 ha st	25	0.18	4	50		
		ha	10.68	0.58	6	19		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ha st	5	0.05		25		
		ha	0.29	0.78		23		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st					119	39
		Överföres					122	89

12.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				122 89
1942		***Avvägning.***				
25/8 - 28/8		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	12	12,00	144 —	
31/8 - 2/9		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
16/9 - 18/9		*i öppen mark, medelantal* > 4 *punkter pr ha* ..... *ha*	70.28	0.50	35 14	
18/12		*avvägda punkter* ..... *st*	700	0.03	21 —	
1943		*i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha* ..... *ha*				
15/3		*avvägda punkter* ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	6	2,00	12 —	
		i annan mark ..... *„*		5,00		212 14
1943		***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal* 57 *ha,* ..... *st*	142	0.07	9 94	
		ha	70.28	0,06	4 22	14 16
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	142	0,04		5 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	2	1,50	3 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	284	0,06	17 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	142	0,12	17 04	47 08
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000 .				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	4.2	3.50		14 70
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	64	0.31		19 84
		..... *„*				
		..... *„*				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ~~m : m~~ ..... *„*	5	3,00		15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
1942	23/9	~~*för vattenområdets areal*~~ Kolagnurering av nederbördsområdet ~~*km*~~ dag	1	12.- ~~0,02~~	12 —	
1942	1-2/12	~~*dagar*~~ Karta över nederbördsområdet, be- räkningar.	2	12,00	24 —	38 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	6	3,50	19 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	6	1,00	6 —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... m² sektion på ..... *„*	6	1.50	9 —	
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	1	10,00	10 —	44 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	80	0,03	2 40	3 40
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	6	2,00	12	15 —
		Överföres				552 39

1	2	3	4	5	6	7
1943		*Överfört*				572 39
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	7	4,00	28 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			117 10	145 10
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning Underströmningar rörande *st*		8,00		
		Ritarbete grundens beskaffenhet, förslag till ny bro, upprättad av Kb. Skånska Cementgjuteriet, inkl. räkning				175 —
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	700	0,01		7 —
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	113	0,25	28 25	29 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		4 70
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	12	3,00		36 —
7-10/6		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	3	12,00		36 —
26-30/1		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ritningar och skrivelser föranledd å arbetet, överläggningar m. m. „	5	12,00		60 —
1942 3-4/12		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn av* 3 st „	1½	12,00	18 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	½	12,00	6 —	
		slamficka 1 st. „	¾	12,00	9 —	33 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				1106 94
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ....., *medelareal* 57 *ha, ägofigurer st*	142	0.10	14 20	
		..... *ha*	70.28	0.08	5 62	
		Överföres			30 32	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 32	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 96	
		3) insättning av höjdlägestal	*700* st	0,02	14 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	*80*	0,05	4 –	55 03
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	*4.2*	6 –	25 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19 84	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	*5*	3,00	15 –	60 04
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		33 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	*80*	0,55		48 95
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				201 02
		Övriga förrättningskostnader..				
		Kostnader för kungörelser och remisser				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistning av ritningar~~ avskrifter			6 –	36 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 –
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				63 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1106 94
		Lösen för kopior och avskrifter				201 02
		Övriga förrättningskostnader				63 25
		Summa kronor				1371 21

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Trolle och Kolinds *häradsrätt.*

Malmö *den* 16 juni *19* 43.

C. H. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Vidimeras
ex officio
C. H. Wallin.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till .....
Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943.
inom Harlösa och Öveds ..... sockn ar.
av Malmöhus ..... län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4. "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ /4+2+9x0.50+4/ à	14	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½ "	6	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~syneshandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0.55	11	-
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Förteckning över lånesökandenas fastigheter.	5	-
Summa Kronor:	56	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Frosta och Eslövs häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 14 februari 1944.

C.A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

390
45

17321

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1946

M 7*0756

...e överlämnad
...mmoret
den 10/7 1946
Godkänd den 18/7 1946

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1945 till Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943 i Harlösa och Östraby socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tjugosextusenfemhundratrettio (26.530) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tjugosjutusensexhundraåttio (27.680) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G.H. Wallér vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för förrenämnda för~~ företaget, ensam intressent i med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del ~~samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp är den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Malmö den 26 februari 1946.

Anders Bergengren

Att Jordbrukaren Anders Bergengren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. B. Wallin
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress

E. H. Monkell
Ingenjör
Malmö

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 juli 1946.

Sven Rinman

Hjalmar Fransson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1946 den 30 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hjuleröds Norra dikningsföretag av år 1943 i Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län.

Lån 27.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Harlösa socken			
Hjuleröd	$1\frac{9}{16}$	1^2	Anders Bergengren
"	5/32	1^5	densamme
"	1/48	1^6	densamme
Åsneröd	31/64	1^2	densamme
"	1/64	1^3	densamme
Östraby socken			
Säljeröd	1/3	1^1	densamme
"	1/3	2^1	densamme
"	5/16	3^2	densamme
"	5/16	3^3	densamme

Stockholm den 30 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Foreman.

29/12 45

DIARIE NR 4160
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB. 1944

Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943.

Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter.

Herlösa sin.

31/64 mtl.	Åsneröd	1 2	;	Anders Bergengren.
1/64 "	"	1 3	;	Dens.
1/48 "	Hjularöd	1 6	;	Dens.
1 9/16 "	"	1 2	;	Dens.
5/32 "	"	1 5	;	Dens.

Östraby sin.

5/16	Säljeröd	3 3	;	Anders Bergengren.
5/16	"	3 2	;	Dens.
1/3	"	2 1	;	Dens.
1/3	"	1 1	;	Dens.

Malmö 1 januari 1944.

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Säljeröd m.fl. hemman i Östraby och Harlösa socknar, Malmöhus län /Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943/.

==========

==========

§ 14.

Godsägare Bergengren förklarade, att han ville komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande.

==========

==========

Hjularöd den 8 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

390
45

DIARIE Nr 17322
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1946

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Hjularöds Norra dikningsföretag av år 1943 i Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 december 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 26530.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 27680.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Ensam intressent: Godsägaren Anders Bergengren,

Rönneholmsvägen 4,

Malmö.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 26 april 1946, då det utröntes, att företaget var i huvudsak utfört men att ej obetydliga rensnings- och justeringsarbeten återstodo.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 40300.- kr.

Härtill kommer: ersättningar 4129.60 "

förrättningskostnader 1511.44 "

Summa 45941.04 kr.

motsvarande omkring 85 % av hela den beräknade kostnaden 54211.44 kr.

Malmö den 28 juni 1946.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.