Blad I.
Plan.

Förslag
till
"Holma dikningsföretag av år 1942"
i Norra Rörums socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Elsen-Henrik Hallen

Statens lantbruksingeniör.



ARTIL.NR 001

M 3.0757 1

Nr 728 Malmöhus 3 prts

Blad 2.

Förslag till "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Oscar Henrik Ekelöf

Statens lantbruksingeniör





ATIN. Nr 002

M 3*0757 2

Skala 1:50

Ak 723 Malmöhus Brita

Typritningar för ommurning och intag.

Typritning för ommurning vid 2+36=20

Skala 1:50

Sektion A-A



Sektion B-B



Betong 250 Kg/m³

Plan.



Typritning för intag vid 0

Skala 1:50

Sektion B-B.



Betong 250 Kg/m³

Galler av 4x20 mm plattjärn.

Sektion A-A.



Plan.



Förslag

till

"Holma dikningsföretag av år 1942"

i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synetförrättning år 1942 av

Ehrs. Sven Ståhl

Statens lantbruksingeniör.

Skala 1:50

JTN.Nr 003

M 3*0757 3

Nr 723 Malmöhus 3 rit

Rörums nederbördsområde nr 96.

M 3★0757

DIARIE NR 10730
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1945

Handlingar

till

"Holma dikningsföretag av år 1942"

i Norra Rörums socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Innehåller 61 sidor.
Härtill kör 3 st. ritningar.

Handlingar

till

"Holma dikningsföretag

av år 1942"

i Norra Rörums socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning rörande tomtläggning av marker tillhörande Kolma nr 1 ~~[illegible]~~ i Norra Rörums socken, Kalmar län.

År 1942 den 12 maj installde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Oscar Modig, Norra Rörum och Otto Olsson, Nötarp per Moor hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Skeddenäs nr 2 för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande tomtläggning av marker tillhörande Kolma nr 1 ~~[illegible]~~ i Norra Rörums socken Kalmar län. Kungörelse om förrättningen hade den 20 april 1942 översänts till pastorsämbetet i Norra Rörums församling samt upplästs i vederbörande kyrka söndagen den 26 april 1942 (Bil. 2). Kungörelsen hade vidare varit införd som annons i Skånska Dagbladet tisdagen den 21 april 1942. Till kände sökägare hade förrättningsmannen den 22 april 1942 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser och underrättelser m. m. hade särskild förteckning (Bil. 3) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställt deskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Sigurd Svärd, St. Skeddarp, äg. 89/1600 mtl. Kolma 1[11] och arv. Kolma 1[13] genom fadern Gerhard Svärd enl. fullmakt (Bil. 4).

Övriga sökägare och omkänd:

Lantbr. Gustaf Kron, Kolma, äg. 47/1024 mtl. Kolma ad 1[5] (Lgf. 9/3 1938 nr 130).

Lantbr. Jean Lederfelt, Kolma, äg. 1/48 mtl. Kolma ar 17 (lgf. 29/8 1927 § 40 och 3/11 1931 § 133).

Lantbr. Josef Wennerholm, Kolma, äg. 13/224 mtl. Kolma nr 1, vari ingår den del av Kolma 16, som beröres av förrättningen (lgf. 5/6 1905 § 227), samt ars. Kolma 114.

Lantbr. Nils Nilsson, Kolma, äg. 1/4 mtl. Kolma 13 samt förande talan för torrläggningsföretaget Hindersnäs-träsket ar år 1929 i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogas protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till om kände sökande. Gode männen förklarade, att de antagit föreskriven godemansed samt att de ämnade uppdrag att vara obrottsgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen eller det planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påkrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komma att framställas beträffande avloppo upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna medtagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Gerhard Svärd framhöll, att hans hemmahemman med förhandenvarande anneförrättning avsåg, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas bestämmelser rörande upptagandet av vissa dikessträckor, som erfordrades för torrläggning av en del av ratteskadade marker. Svärd yrkade därför, att dikessträckorna 3+40 - 2+36, 2+36 - 0 och 2+36 - 20 - 21+10 skulle fördjupas, varjämte det emellanvarande slåttdiket borde uppgrävas nerströms avvägningspunkten 3+40 i den omfattning, som erfordrades för mjäktigt avfall från hans hemmahems fastighet. Beträffande de nya avloppens utförande yrkade Svärd att dikessträckorna 2+36 - 0 och 2+36 - 20 - 21+10 skulle utföras som täckta diken medan övriga dikessträckor lämpligen borde utföras som öppna avlopp. Svärd framhöll vidare, att det ej erfordrades någon ny bro över dikessträckan 3+40 - 2+36, varför

den nuvarande krou vid 3+32 kunde rivas utan att ersättas. Detta gällde dock endast under förutsättning att diketesdragarna 2+36-0 och 2+36=20-21+10 utfördes som täckta diken.

§6.

Jean Cederfelt och Josef Wennerholm framhöllo, att deras marker redan nu voro nöjaktigt torrlagda. För deras del kunde det alltså ej bli till någon egentlig nytta om det nuvarande avloppet fördjupades. Däremot borde avloppet rensas, när detta ej blivit gjort på åtskilliga år.

§7.

Nils Nilsson förklarade sig ej påfordra att det nu planerade diknings företaget utsträcktes längre än vad som erfordrades för torrläggning av sökandens marker. Nilsson ansåg, att det för hans del blefve för dyrbart att fördjupa avloppet över fastigheten Hohnka 1:3 samt att han själf kunde upprensa avloppet sjelfva.

§8.

Gustaf Krona ansåg, att diknings företaget borde utsträckas till avrinningsgrafven O. Krona framhöll vidare, att diketssträckan 2+36-0 borde utföras med rör av tillräckliga dimensioner, så att han ej i framtiden behöfde befara att hans marker öfversvämmades.

§9.

I anledning av Gustaf Krona uttalande meddelade förrättningsmannen, att han

beräknat nederbördsområdet vid punkten 0 till 90 ha, varför en sträckning norrut från denna punkt och under förhandlingarna förekommande förhållanden kunde utföras av 18" rör.

§ 10.

Gerhard Svärd anmäg, att förrättningsmannens beräkning rörande nederbördsområdet vid punkten 0 vore riktig.

§ 11.

Förrättningsmannen framhöll, att de omnämnda broarna vid 4+36, 4+49 och 5+66 antagligen komme att rivas vid utförandet av det nu planerade dikningsföretaget. Jean Lederfelt, Josef Wennerholm och Nils Nilsson förklarade, att de själva skulle ombygga de omnämnda broarna vid 4+36, 4+49 och 5+66, därest de erhölle ersättning med vardera 75 kr.

Förrättningsmannen framhöll att omnämnda enskilda broar ej finge byggas av mindre rör än 80 cm.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Hemdalens nr 1, tisdagen den 16 juni 1942 kl. 4.30 e.m.

6.

Hönddemp den 12 maj 1942.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Nilsén
Statens lantbruksingenjör.
Oscar Hedin Axel Olsson
Dode mån.

År 1942 den 16 juni inställde sig synemännen hos lantbrukaren Gerhard Svärd Hönddemp nr 1 för att återhandlägga synefrämningen.
Förutom synemännen hade följande tillställes-kommit:
Lantbr. Henrik Svärd, Nr. Hönddamp, företrädd av sin fader Gerhard Svärd;
Lantbr. Gustaf Ekon, Holma;
Lantbr. Jean Lederfelt, Holma;
Lantbr. Josef Wennerholm, Holma;
Lantbr. Nils Nilsson, Holma.

§ 13.

Förrättningsmännen redogjorde för det förslag till avloppets upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bifogades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 14.

Avgavs sinnemännens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde dessamma klandra genom besvär till Södra Norrbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmännen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmännen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till utförandet av torrläggningsföretag.

§ 17.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens arbetslöshetsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lanttbrukaren Henrik Svärd, Kolma per Norra Björum,

att med förvaltningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets åtnjutande;

att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse stämpelman, valdes till stämpelman för företaget lanttbrukaren Henrik Svärd, Kolma per Norra Björum.

§ 19.

Förvaltningsmannen meddelade, att företagets handlingar och räkenskaper skulle förvaras av stämpelmannen och att de inom trettio dagar komme att tillställas honom.

§ 20.

Förvaltningsmannen överlämnade till Kronofogdemyndigheten ett exemplar av arvodesräkningen för förvaltningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Till protokollet antecknades, att ersättning skulle utgå för handläggning m. m. under syneförrättningen med tillsammans 52.- kr. Förvaltningsmannen utbetalade beloppet till Kronofogdemyndigheten.

§ 22.

Förvaltningsmannen återlämnade till Nils Nilsson 2 ritningar till torrläggningsföretaget "Hönsdemyrsbäcken år 1929", vilka Nilsson vid förrättningarna ställt till förvaltningsmannens förfogande. Av 1:ste assistenten G. Bergkvist lämnat kvitto å ritningarna återlämnade Nilsson till förvaltningsmannen.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förvaltningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hönsdemyr den 16 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Oscar Nordin

Nils Nilsson

153/1941 54/1941 Bil. 1.

Ek.D. ~~litt.~~ nr 11/66 1941.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/5 1941.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 maj 1941.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 20/5 -41.

11

Ek. D. ..... nr 606 år 1941.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 17. MAJ 1941
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande 89/1600 mtl. Holma nr 1 /1[11]/ i Norra Rörums socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras Holma 1/4 mtl. 1[3], 1/16 mtl. 1[5], 1/32 mtl. 1[6], 1/32 mtl. 1[7], allt i Norra Rörums socken.

Norra Rörum den 7 maj 1941.

Henrik Svärd

Tel. 10 c Norra Rörum.

Bil. 2. 12.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 4/5 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Holma nr 1 [illegible] i Norra Rörums socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Skudderup nr 2, tisdagen den 12 maj 1942 kl. 1,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Holma nr 1 i Norra Rörums socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av Skudderupsbäcken av år 1929" inom Norra Rörums socken.

Malmö den 20 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26/4 1942 för Norra Rörums församling i N. Rörums kyrka betygar:

Rudolf Persson
Kyrkoh.

FASTIGHETSBESTÅT I NORRA RÖRUM OCH HALLARPS MALMÖHUS LÄN

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Norra Rörums församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3. 13.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Holma nr 1 [redacted] i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i N. Rörums församling /kungörelse/,	Norra Rörum	20/4 1942
f. Lantbr. Oscar Modig /god man/,	D:o	" "
Lantbr. Otto Olsson /god man/, Nötarp,	Höör	" "
Lantbr. Henrik Svärd, Skudderup,	Norra Rörum	22/4 "
Lantbr. Gustav Kron, Holma,	D:o	" "
Lantbr. Jean Cederfelt, Holma,	D:o	" "
Lantbr. Josef Wennerholm, Holma,	D:o	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Holma,	D:o	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Holma, sysslomman för dikn.föret. "Nygrävning av Skudderupsbäcken av år 1929"	D:o	" "

Malmö den 22 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Bilde 44

Fullmakt

för min fader lantbrukaren Gerhard Svärd i Skudderup, att vid sammanträde vid syneförrättningen angående torrläggning av marker tillhörande Holma n:r. 1. ~~m. fl. hemman~~ i Norra Rörums socken Malmöhus län den 12 maj 1942, min talan föra och min rätt bevaka, och håller jag för giltigt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Holma pr. Norra Rörum den 11/5 1942

Henrik Svärd

egenhändig namnteckning bevittnas

Ivar Magnusson Norra Rörum

Ebba Magnusson

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Kårdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			N. Torpmossen.			
4/8 1/32	mr 15		Holma	Gustaf Ersson.		
				Åker, mellanpågrus	1	9
				do do	2	7
				do kärrtorv på grus	3	5
				do mellanpågrus	4	9
				do do	5	7
				do kärrtorv på grus	6	5
				do mellanpågrus	7	7
				do do	8	9
				Äng do	9	9
				do do	10	8
				Åker do	11	7
				do kärrtorv på grus	12	5
				do mellanpågrus	13	9
				do kärrtorv på grus	14	5
				do mellanpågrus	15	7
				do do	16	9
				Summa		
8/9 1/100	1 11		Holma	Henrik Svärd.		
				Åker, mellanpågrus	17	9
				do do	18	7
				do do	19	9
				do do	20	7
				do do	21	5
				do kärrtorv på grus	22	3
				do do	23	3
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							1300	286	=	1600	352	–	300	66	–
	15							1000	150	–	1600	240	–	600	90	–
	09							700	63	–	1600	144	–	900	81	–
	07							1300	91	–	1600	112	–	300	21	–
	07							1000	70	–	1600	112	–	600	42	–
	35							700	245	–	1600	560	–	900	315	–
	12							1000	120	–	1600	192	–	600	72	–
	08							1300	104	–	1600	128	–	300	24	–
			02					900	18	–	1100	22	–	200	4	–
			03					800	24	–	1100	33	–	300	9	–
	04							1000	40	–	1600	64	–	600	24	–
	09							700	63	–	1600	144	–	900	81	–
	04							1300	52	–	1600	64	–	300	12	–
	09							700	63	–	1600	144	–	900	81	–
	06							1000	60	–	1600	96	–	600	36	–
	06							1300	78	–	1600	96	–	300	18	–
1	53		05						1527	–		2503	=		976	=
	11							1300	143	–	1800	198	–	500	55	–
	05							1000	50	–	1800	90	–	800	40	–
	06							1300	78	–	1800	108	–	500	30	–
	05							1000	50	–	1800	90	–	800	40	–
	17							700	119	–	1800	306	–	1100	187	–
	23							400	92	–	1800	414	–	1400	322	–
	02							400	8	–	1800	36	–	1400	28	–
	69								540	=		1242	–		702	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övertorneå		
				Åker.	24	5
				do	25	7
				do	26	9
				do	27	97
				do	28	7
				do	29	5
				do	30	3
				do	31	3
				do	32	3
				do	33	5
				do	34	5
				do	35	7
				do	36	9
				do	37	9
				do	38	7
				do	39	5
				do	40	3
				do	41	5
				do	42	7
				do	43	9
				Äng	44	9
				do	45	7
				do	46	5
				Åker	47	9
				do	48	7
				do	49	5
				Äng	50	9
				do	51	7
				Övertorneå		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69								540	—		1242	—		702	—
	06							700	42	—	1800	108	—	1100	66	—
	05							1000	50	—	1800	90	—	800	40	—
	07							1300	91	—	1800	126	—	500	35	—
	02							1600	32	—	1800	36	—	200	4	—
	07							1000	70	—	1800	126	—	800	56	—
	19							7700	133	—	1800	342	—	1100	209	—
	04							400	16	—	1800	72	—	1400	56	—
	12							400	48	—	1800	216	—	1400	168	—
	26							400	104	—	1800	468	—	1400	364	—
	01							700	7	—	1800	18	—	1100	11	—
	06							700	42	—	1600	96	—	900	54	—
	04							1000	40	—	1600	64	—	600	24	—
	06							1300	78	—	1600	96	—	300	18	—
	07							1300	91	—	1800	126	—	500	35	—
	06							1000	60	—	1800	108	—	800	48	—
	08							700	56	—	1800	144	—	1100	88	—
	16							400	64	—	1800	288	—	1400	224	—
	10							700	70	—	1800	180	—	1100	110	—
	06							1000	60	—	1800	108	—	800	48	—
	07							1300	91	—	1800	126	—	500	35	—
			05					900	45	—	1100	55	—	200	10	—
			07					700	49	—	1100	77	—	400	28	—
			05					500	25	—	1100	55	—	600	30	—
	15							1300	195	—	1800	270	—	500	75	—
	13							1000	130	—	1800	234	—	800	104	—
	12							700	84	—	1800	216	—	1100	132	—
			04					900	36	—	1100	44	—	200	8	—
			08					700	56	—	1100	88	—	400	32	—
2	74		29						2405	—		5219	—		2814	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd	
				Åker, mjölgrus	52 5
				do kärrtorr. gr.	53 3
				do do	54 3
				do do	55 5
				do do	56 7
				do do	57 9
				do do	58 7
				do do	59 5
				do kärrtorr. gr.	60 3
				do m. p. gr.	61 5
				do kärrtorr. gr.	62 3
				do do	63 5
				do do	64 3
				do m. p. gr.	65 5
				do do	66 7
				do do	67 9
				do do	68 3
				do do	69 5
				Äng do	70 7
				do do	71 9
				do do	72 5
				do do	73 3
				do do	74 5
				do do	75 7
				do do	76 9
				do do	77 9
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	84		29						2405	—		5219	—		2814	—
	34							700	238	—	1800	612	—	1100	374	—
	12							400	48	—	1800	216	—	1400	168	—
	02							400	8	—	1800	36	—	1400	28	—
	03							700	21	—	1800	54	—	1100	33	—
	15							1000	150	—	1800	270	—	800	120	—
	10							1300	130	—	1800	180	—	500	50	—
	13							1000	130	—	1800	234	—	800	104	—
	18							700	126	—	1800	324	—	1100	198	—
	08							400	32	—	1800	144	—	1400	112	—
	14							700	98	—	1800	252	—	1100	154	—
	26							400	104	—	1800	468	—	1400	364	—
	05							700	35	—	1600	80	—	900	45	—
1	13							400	452	—	1600	1808	—	1200	1356	—
	03							700	21	—	1600	48	—	900	27	—
	02							1000	20	—	1600	32	—	600	12	—
	01							1300	13	—	1600	16	—	300	3	—
	11							400	44	—	1600	176	—	1200	132	—
			02					500	10	—	1100	22	—	600	12	—
			09					700	63	—	1100	99	—	400	36	—
			34					900	306	—	1100	374	—	200	68	—
			10					800	50	—	1100	110	—	600	60	—
			13					300	39	—	1100	143	—	800	104	—
			02					500	10	—	1100	22	—	600	12	—
			01					700	7	—	1100	11	—	400	4	—
			11					900	99	—	1100	121	—	200	22	—
			03					900	27	—	1100	33	—	200	6	—
5	64	1	14						4686	—		11104	—		6418	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
ars.	1/13		Kyrkslätt	Henrik Lövåd.		
				Äng	N. p. gm	78	5
				Åk	dto	79	7
				Ö	dto	80	9
					Kyrkslätt		
1/1 788	ars 1/7		Kyrkslätt	Jean Broberfelt.		
				Åker,	hem p gm	81	9
				Ö	dto	82	7
				Ö	dto	83	5
				Ö	dto	84	9
				Ö	dto	85	5
				Ö	dto	86	9
				Ö	dto	87	7
				Ö	dto	88	5
				Ö	dto	89	9
				Ö	dto	90	7
				Ö	dto	91	X 5
				Ö	dto	92	X 5
				Ö	dto	93	9
				Ö	dto	94	7
				Ö	dto	95	X 5
				Ö	dto	96	5
				Ö	dto	97	7
				Ö	dto	98	9
				Ö	dto	99	X 5
				Ö	dto	100	7
				Ö	dto	101	9
					Kyrkslätt		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04					500	20	–	1000	40	–	500	20	–
			09					700	63	=	1000	90	–	300	27	–
			21					900	189	–	1000	210	–	100	21	–
			34						272	–		340	–		68	–
	01							1300	13	=	1400	14	–	100	1	–
	12							1000	120	–	1400	168	–	400	48	–
	09							700	63	=	1400	126	–	700	63	–
	04							1300	52	=	1400	56	–	100	4	–
	03							700	21	=	1400	42	–	700	21	–
	04							1300	52	=	1400	56	–	100	4	–
	02							1000	20	–	1400	28	–	400	8	–
	06							700	42	=	1400	84	–	700	42	–
	02							1300	26	=	1400	28	–	100	2	–
	02							1000	20	=	1400	28	–	400	8	–
	01							700	7	=	1400	14	–	700	7	–
	03							700	21	–	1400	42	–	700	21	–
	10							1300	130	–	1400	140	–	100	10	–
	06							1000	60	–	1400	84	–	400	24	–
	16							600	96	–	1400	224	–	800	128	–
	05							700	35	–	1400	70	–	700	35	–
	04							1000	40	–	1400	56	–	400	16	–
	07							1300	91	–	1400	98	–	100	7	–
	28							700	196	=	1400	392	–	700	196	–
	05							1000	500	–	1400	70	–	400	20	–
	28							1300	364	–	1400	392	–	100	28	–
1	58								1519	–		2212	–		693	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
13/224	1		Hedsma	Josef Wennerholm.		
				Åker, m. p. gms	102	9
				Do do	103	7
				Äng do	104	8
				Impediment	105	—
				Äng m. p. gms	106	7
				Do do	107	9
				Do " öppmer ej bärbart	108	—
				Åker m. p. gms	109	5
				Do kartoffl. p. gms	110	5
				Do do	111	5
				Do m. p. gms	112	7
				Do do	113	9
				Transporteras		
1/41	13		Hedsma	Nils Nilsson.		
				Äng m. p. gms	114	9
				Do do	115	7
				Åker do	116	7
				Do do	117	9
				Do " öppmer ej bärbart	118	—
				Do m. p. gms	119	7
				Do kartoffl. p. gms	120	5
				Do do	121	5
				Do m. p. gms	122	9
				Do do	123	7
				Do do	124	9
				Do do	125	7
				Do kartoffl. p. gms	126	5
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							1300	169	–	1400	182	–	100	13	–
	09							1300	90	–	1400	126	–	400	36	–
			01					600	6	–	700	7	–	100	1	–
							06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			12					800	60	–	700	84	–	200	24	–
			05					600	30	–	700	35	–	100	5	–
							07									
	36							700	252	–	1300 1400	468	–	600	216	–
	17							700	119	–	1400	187	–	400	68	–
	42							700	294	–	1300 1400	504	–	500	210	–
	05							1000	50	–	1400	70	–	400	20	–
	08							1300	104	–	1400	112	–	100	8	–
11	30		18				13		1174	–		1775	–		601	–
			09					700	63	–	800	72	–	100	9	–
			04					600	24	–	800	32	–	200	8	–
	19							1000	190	–	1300	247	–	300	57	–
	08							1200	96	–	1300	104	–	100	8	–
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	06							1000	60	–	1300	78	–	300	18	–
	44							700	308	–	1300 1400	440	–	300	132	–
	23							700	161	–	1300 1400	230	–	300	69	–
	06							1200	72	–	1300	78	–	100	6	–
	03							1000	30	–	1300	39	–	300	9	–
	08							1200	96	–	1300	104	–	100	8	–
	13							1000	130	–	1300	169	–	300	39	–
	38							800	304	–	1300 1400	380	–	200	76	–
11	68		13				07		1534	–		1973	–		439	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				Öfver, rymmer i gårdsmad	127
				do " do	128
				do " do	129
				do " do	130
				do " do	131
				do " do	132
				do " do	133
				do " do	134
				Summa	
				Sammandrag.	
			N. Rörums s:ocken.		
1473					
10244	or	15	Holma	Gustaf Kruger	1-16
8/9		11	do	Hendrik Svärd	17-77
16000					
		13	do	Dem.	78-80
1/488	or	17	do	Johan Lodenfelt	81-101
13/224		1	do	Josef Wennerholm	102-113
1/41		3	do	Nils Nilsson	114-134
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	68		13				07		1534	—		1973	—		439	—
							42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							118	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	68		113			2	53		1534	—		1973	—		439	—
1	53		05						1527	—		2503	=		976	—
8	64	1	114						4686	—		11104	—		6418	—
			34						272	—		340	—		68	—
1	58								1519	—		2212	—		693	—
1	30		18				13		1174	—		1775	—		601	—
1	68		13			2	53		1534	—		1973	—		439	—
11	73	11	84			2	66		10712	—		19907	=		9195	—

28.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Skuddenäs den 16 juni 1942.
På tjänstens vägnar:
E. A. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.
Oscar Hedin Otto Olsson
Kode mätn.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Hälsa

Kostnadsförslag.

Bil. B

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Normalavloppsdike.								
		Diketräckan A-B.								
10+50 – 6+65	385	Utrödgning, avskärtning, uppgrävning och någon fördjupning av det befintliga								
		fördiket	m	385	1.–			385 –		
Tillk.	385	meter.								
Ersättning till Nils Nilsson:										
För jord, som tages i anspråk för										
avloppets		utrödgning	m²	200	0.10	20	=			
För		intrång genom fördiknings-								
läggning			m³	200	0.10	20 –		40 –		
För oförutsedda fall, arbetsledning										
m. m. tillägges ca 20 % med								75 –		500 =
		Diketräckan B-C.								
6+65 – 5+62	103	Schaktning i mylla och								
		kärrtorv, samt fort-								
		forsling av den uppgrävda								
		förbi punkt 6+66	m³	70	1.50			105 =		
Tillk.	103	meter.	Tillk.	70	m³.					
Ersättning till Nils Nilsson:										
För upptagande av brunn 5+66						75 –				
För jord, som tages i anspråk för										
avloppets		utrödgning	m²	50	0.10	5 –				
För intrång genom fördiknings-										
läggning			m³	70	0.10	7 –		87 –		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med								18 –		210 –
		Överföres								710 =

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7710	-
		Schaktbrackan D.								
5+62 – 4+47	115	Schaktning, mylla och kärrtorv, samt bortkörning av den anvisade plats vid 4+49	140 m³	1.50	210	=				
		Schaktning, sandblandad grus, ogt sten	10 m³	3.=	30	-	240	=		
Tillk.	115	meter. Tillk.	150	m³						
Ersättning till Josef Wennerbrodu,										
För inhägnad av hpo vid 4+49					75	=				
För jord, som tages i anspråk för avloppets inträdgning			100 m²	0.10	10	=				
För intrång genom jordkäpp-dagning			150 m³	0.10	15	=	100	=		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % därav							50	-	390	-
		Schaktbrackan D-C.								
4+47 – =3+40	107	Schaktning, mylla och kärrtorv, samt bortkörning av den anvisade plats vid 4+36	40 m³	1.50	60	=				
		Schaktning, sandblandad grus, ogt sten	280 m³	3.–	780	=	840	=		
Tillk.	107	meter. Tillk.	300	m³						
Ersättning till Jean Lederfelt.										
För inhägnad av hpo vid 4+36					75	=				
För jord, som tages i anspråk för avloppets inträdgning			180 m²	0.10	18	=				
För intrång genom jordkäpp-dagning			300 m³	0.30	90	=	183	–		
		Överföres					1023	–	1100	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1083	-	1100	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					167	-	1190	=
		Ohlssonsträckan E.T.								
3+40 - -2+36	104	Schaktning, myrlera och kärrtorv, samt kringläggning av omvarande grus vid 3+32	130 m³	1.50	195	-				
		Schaktning, sandblandad grus och sten	270 m³	3.-	810	-	1005	-		
Tills.	104	meter.	400 m³							
		Ersättning till Hennik-Lövåd:								
		För fördämning som tages i anspråk för arbetets utförande	240 m²	0.10	24	-				
		För ökning genom jordhyddning	400 m³	0.25	100	=	124	=		
		För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					201	-		
							331	=	1360	=
		Ohlssonsträckan F.t.o.L.								
2+36 - =0+80	156	Inköp av cement-rör 18"	156 m	7.50	1170	=				
		Schaktning, stämpling, rördäggning och höjning	156 m	3.=	468	-				
0+80 - -0	80	Inköp av cement-rör 18"	80 m	7.50	600	-				
		Schaktning, stämpling, rördäggning och höjning	80 m	4.-	320	-	2538	=		
Tills.	236	meter.								
		Överföres					2538	=	3650	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2558	–	3650	–
Öppning av provloppet vid 2+36=										
= 20, genomsamt med di-										
kesförbindelse F-F, samt										
stensättning av det öppna av-										
loppets botten och slän-										
ter			st.	1	120.-	120	–			
Brunnar med 32" inre diameter,										
komplett av betäckning, vid 0+880 och										
0+12			st.	2	80.-	160	–			
Intag vid Karlsberg med 230 kg E/m 30, om-										
fattande stensättning och utläggning av det tillkommande										
fyllnadsdike på båda sidorna om intagsal-										
läggning till intaget, stensättning av										
den mellanliggande delen av botten										
och slänter			st.	1	800	800	–	480	–	
För oförutsedda fall arbetsledning										
m.m. tillägges ca 20 % med								562	–	3600	–
		Skidoområdet.								
		Vägsträckan F-F.								
2+36=20-	110	Schakt av varierande								
=21+10		djup 0.15"	m	110	5.75	632	50			
		Schaktning, stämp-								
		ling, utläggning och								
		återfyllning	m	110	2.25	247	50	880	–	
	110	Tillh. 110 meter.								
Brunn med 32" inre diameter										
och stenskärk intag för dagvatten,										
utförd tar 21 kr. vid										
2+120			st.	1	120.-			120	–	
		Till överföres						1000	–	7250	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1000	–	7250	=
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m.m. tillägges ca 20 % med					200	=	1200	=
						Summa beräknad kostnad			8450	=
		Hammarsjö.								
		Hammarsbyn.								
385		Diket sträckan A-B					500	–		
103		" B-C					210	–		
115		" C-D					390	=		
107		" D-E					1190	–		
104		" E-F					1360	–		
236	1050	" F-G					3600	–	7250	=
		Sidvadsbyn.								
	110	Diket sträckan F-H							1200	–
Summa	1160	meter.				Summa beräknad kostnad			8450	=

Lmh. 12/6 33.

Skuddersjö den 14 januari 1942.

På tjänstens vägnar:

E.H. Wallén

Statens lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. 6.

Grävningstabell

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kvarndalsbäcken.					
			Diket sträckan A-B.					
10+50	=	0.70	0.50	2.25	1:1.25	10.79		Öppet avdikning mellan 10+50 och 6+65.
10	50	0.85	"	2.65	"			
9+50	50	1.45	"	4.15	"	1:1000		
9	50	1.55	"	4.40	"			
8+50	50	1.25	"	3.60	"	10.99		Täckdike i jordfast sten 30 m. 6 cm. 8+50 i diket V. sida, rör ägarbro 0.40 m. över markens plan; beläget på höjden +12.82 m.
8	50	1.80	"	5.00	"			
7+50	50	1.45	"	4.15	"	1:1000		
7	50	1.70	"	4.75	"			
6+65	35	1.30	"	3.75	"	11.17		
Dena	385	meter.						
			Diket sträckan B-6.					
6+65	—	1.30	0.50	3.75	1:1.25	11.17		Öppet avdikning mellan 6+65 och 5+62.
6+50	15	1.15	"	3.40	"			
6	50	1.30	"	3.75	"	1:1000		
5+62	38	1.25	"	3.60	"	11.28		
Dena	103	meter.						
			Diket sträckan 6-D					
5+62	—	1.25	0.50		1:1.25	11.28		Öppet avdikning mellan 5+62 och 4+47.
5+50	12	1.20	"		"			
5	50	1.15	"		"	1:1000		
4+47	53	1.60	"		"	11.39		Täckdike i jordfast sten i vägens 6 gräfta 15 m. V. om 4+38, 0.30 m. över markens plan; beläget på höjden +13.60 m.
Dena	115	meter.						
			Diket sträckan D-E.					
4+47	—	1.60	0.50		1:1.25	11.39		Öppet avdikning mellan 4+47 och 3+40.
4	47	1.80	"		"	1:1000		
Öpf.	47							

35.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utl.	47							
3+50	50	1.75	0.5	4.90	1:1.25	1:1000		
3+440	10	1.60	"	4.50	"	11.50		
Summa	107	meter.						
		Diversetrådarna E-F.						
3+440	=	1.60	0.5		1:1.25	11.50		Öppet avlopp mellan 3+440 och 2+36.
3	40	2.05	"		"	1:1000		
2+50	50	1.80	"		"			
2+36	141	1.90	"		"	11.60		
Summa	1041	meter.						
		Diversetrådarna F-G.						
2+36	=	1.80				11.70		18" cementrör mellan 2+36 och 0.
2	36	1.70						
1+50	50	1.60				2:1000		
1	50	1.80						
0+80	20	1.80				12.01		
0+50	30	1.85				6:1000		Förlagt i jordfast sten mitt emot vägens N. kant, 19 m. N.V. om 0+8; belägen på höjden +15.- m..
0	50	1.75				12.49		
Summa	236	meter.						
		Trädrådsledningen.						
		Diversetrådarna F-H.						
2+36-20	—	1.80				11.70		
20+50	50	1.45				2:1000		
21	50	1.75						
+10	10	1.85				12.36		
Summa	110	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Längd. Löpa	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sammandrag av					
			Kommandoloppa p.					
385			Diksspräckan			A-B		
103				"		B-b		
115				"		b-D		
107				"		D-E		
104				"		E-F		
236	1050			"		F-G		
			Sidoavloppa.					
	110		Diksspräckan			F-F''		
Löpa	11600	meter.						

Dikningsföretaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, därvid det bl.a. är att iakttaga:

1/ Vid uppgrävning av de öppna diksesträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, dock med iakttagande av att utvidgningen utföres så, att det nya avloppet får i möjligaste mån rak sträckning mellan större brytpunkter. I krökar skall avloppet utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i den mån detta är möjligt.

2/ Schaktningsmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet, därest ej vederbörande jordägare påfordra, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida.

3/ Schaktningsmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1,25 m och ej med brantare sidolutning åt avloppet än 1:1,50. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1 m.

4/ Stenar, som förekomma bland schaktningsmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

5/ Vid alla tillstötande diken, vägar och svackor samt för övrigt på minst var 40:de m skola öppningar upptagas i jordvallarna, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Dessa öppningar skola upptagas till minst 0,30 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

6/ Ras och skred, som till äventyrs uppkomma i de öppna diksesträckorna, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras, varom vederbörande lantbruksingeniör äger att meddela erforderliga föreskrifter.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7/ Träd och buskar, som växa närmare de nya avloppens kanter än 1 m, skola rothuggas och borttagas.

8/ Ommurningar och intag för de täckta dikessträckorna skola utföras av betong med 250 E kg /m 3 och i enlighet med upprättade typritningar.

9/ Stensättningar vid ommurningar och intag skola utföras i den omfattning, som framgår av resp. typritningar. Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinjer och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Därest så erfordras, skall stensättningen bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,30x0,40 få ej användas till stensättning.

10/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas.

11/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

12/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

13/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

14/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

15/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

16/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

17/ Fyllningen får ej innehålla sten.

18/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

19/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören.

20/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

21/ Brunnarna skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel och avkonas till 24" inre diameter.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392213

22/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

23/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

24/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

25/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

26/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

27/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

28/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

29/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Holma den 16 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Holma nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 19 maj 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Holma nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot syneförrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör endast marker tillhörande hemmanet Holma nr 1 i Norra Rörums socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, är beläget ca 4,- km norr om Norra Rörums kyrka och 9,- km nordväst om Tjörnarps järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom två mindre floddiken, som förenas vid avvägningspunkten 2+36 = 20 eller punkten F. Härifrån avledes vattnet i ett större floddike söder ut till det avlopp, som upptagits för torrläggningsföretaget "Skudderupsbäcken av år 1929". Floddikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro be-

roende av dem, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökanden upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 10+50 vid Skudderupsbäcken norr ut till kröken vid avvägningspunkten 6+65. Det nuvarande floddiket skall upprensas samt något fördjupas och utvidgas, så att det erhåller de dimensioner, som närmare framgå av förslagshandlingarna och ritningarna /bb 0,50 m, slänt 1:1,25/.

2/ Dikessträckan B-C från kröken vid avvägningspunkten 6+65 norr och väster ut till rågången vid avvägningspunkten 5+62. Det nuvarande floddiket skall fördjupas och utvidgas, så att det erhåller de dimensioner, som närmare framgå av förslagshandlingarna och ritningarna /bb 0,50 m, slänt 1:1,25/.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 5+62 norr och väster ut till rågången vid avvägningspunkten 4+47. Det nuvarande floddiket skall fördjupas och utvidgas, så att det erhåller de dimensioner, som närmare framgå av förslagshandlingarna och ritningarna /bb 0,50 m, slänt 1:1,25/.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 4+47 norr och väster ut till rågången vid avvägningspunkten 3+40. Det nuvarande floddiket skall fördjupas och utvidgas till de dimensioner, som närmare framgå av förslagshandlingarna och ritningarna /bb 0,50 m, slänt 1:1,25/.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 3+40 norr och väster ut till kröken vid avvägningspunkten 2+36 = 20. Det nuvarande floddiket skall fördjupas och utvidgas till de dimensioner, som närmare framgå av förslagshandlingarna och ritningarna.

6/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 2+36 = 20 norr ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket men utföras som täckt ledning av 18" /45 cm/ cementrör. Vid 2+36 = 20 skall rörutloppet inmuras i en för dikessträckorna F-G och F-F^{1} gemensam ommurning, varjämte det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas. Kopplingsbrunnar med 32" /80 cm/ inre diameter skola anordnas vid 0+80 och 0+16. Vid rörledningens slutpunkt /avvägningspunkten 0/ skall ett intag byggas samt det tillstötande floddiket utvidgas och nerschaktas till fullgod anslutning med det nya avloppet. Den nerschaktade och utvidgade delens botten och slänter skola stensättas.

Sidoavlopp.

7/ Dikessträckan F-F^{1} från avvägningspunkten 2+36 = 20 norr och väster ut till avvägningspunkten 21+10 i gränsen mellan åker och äng. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket men utföras som täckt ledning av 15" /38 cm/ cementrör. Rörutlopp skall anordnas vid 2+36 = 20 gemensamt med dikessträckan F-G. Vid avloppets slutpunkt /avvägningspunkten 21+10/ skall en intagningsbrunn byggas. Brunnen, som skall utföras med 32" /80 cm/ inre diameter, skall anordnas med särskilt intag för dagvatten.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid fun-

nit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckt/a ledning/ar i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

En för samtliga dikessträckor gemensam profilritning har upprättats och dessutom i viss utsträckning även sektionsritningar. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning samt de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad ge-

nom företagets utförande.

Mom. 3. Broar och trummor.

De nuvarande broarna för enskilda vägar och brukningsvägar vid 5+66, 4+49 och 4+36 komma att rivas i samband med dikningsföretagets utförande. Då ägarne av de nuvarande broarna, Nils Nilsson, Josef Vennerholm och Jean Cederfelt, förklarat sig villiga att mot viss ersättning själva bygga nya broar /förrättningsprotokollets § 11/, föreskriva synemännen, att byggandet av de nya broarna skall överlämnas till respektive ägare, vilka vid utförandet skola beakta, att broarna ej under några villkor får byggas på sådant sätt, att de inkräkta på avloppets fria vattensektion eller äventyra dess framtida bestånd. Komma broarna att byggas som rörtrummor, skola trummorna utföras med minst 32" /80 cm/ inre diameter. De nya broarna eller trummorna skola för all framtid underhållas av ägarne. För arbete och kostnader vid utförandet av de nya broarna eller trummorna skall dikningsföretaget utgiva ersättning med 75 kr till var och en av Nils Nilsson, Josef Vennerholm och Jean Cederfelt.

Även de nuvarande broarna för enskilda vägar vid 3+32, 0+21 och 0+8 komma att rivas i samband med företagets utförande. Beträffande bron vid 3+32 har ägaren emellertid förklarat, att den ej behöver ersättas /förrättningsprotokollets § 5/, och beträffande de båda andra broarna äro förhållandena sådana, att det nya och korsande avloppet skall utföras som täckt ledning, varför inga särskilda åtgärder behöva iakttagas för att ersätta dem.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall utgå dels för den jord, som gräves bort vid utvidgandet av de öppna dikessträckorna A-B-C-D-E-F, dels för intrång genom

jordupplag utmed samma dikessträckor. Sammanlagda ersättningsbeloppet 309 kr skall fördelas sålunda:

Nils Nilsson	52,- kr
Josef Vennerholm	25,- "
Jean Cederfelt	108,- "
Henrik Svärd	124,- "
Summa	309,- kr

I ersättningsbeloppen har inräknats dels ersättning för den skada å växande gröda, som möjligen kan uppkomma i samband med företagets utförande, dels även ersättning för intrång genom jordupplag vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de täckta dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse rörande ersättningsbeloppets storlek ej träffas mellan jordägaren och företagets styresman, skall ersättningsbeloppet bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Såsom närmare framgår av mom. 3 här ovan skall ersättning för nybyggnad av broar eller trummor vid 5+66, 4+49 och 4+36 utgå med 75 kr till vardera Nils Nilsson, Josef Vennerholm och Jean Cederfelt.

Beträffande slutligen sådan genom dikningsföretagets utförande uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelsen i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 8450,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 9195,- kr - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar, varför kostnaderna skola fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som

finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att detsamma kommer till utförande. Vill sökanden fullfölja företaget, skall detta alltså utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt sedan anmälan gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län om val av styresman. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest

gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styresman skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt samt, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörliga försäkringspremier. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av cementrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck och innan brott uppstår skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 18" 18 kg, 15" 17 kg.

Att på profilritningen angivna höjdlägen för de olika dikessträckornas bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.

c/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att dikningsföretaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande /procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon

sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styresmannen eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Holma dikningsföretag av år 1942". Mål, som beröra dikningsföretaget, skola handläggas vid Frosta och Eslövs häradsrätt.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Skudderup den 16 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsén,

Statens lantbruksingeniör.

Oscar Ludvig Peter Olsson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			W. Rörums o:m.				
4/7							
1/224	ov 1	5	Hedman, Gustaf Johan		1-16	1527.-	2503.-
89							
1600	1	11	Dr. " Hedvig Sofia	dsk.	17-77	4686.-	11104.-
ov.	1	13	Dr. " Hemmet.	dsk.	78-80	272.-	340.-
2/48	ov 1	9	Dr. " Johan Lederfeldt		81-101	15119.-	2212.-
13							
224	1		Dr. " Josef Wennerholm		102-113	1174.-	1775.-
1/4	1	3	Dr. " Nils Nilsson		114-134	1534.-	1973.-
			Summa			10712.-	19907.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
976.-						896.88	10.614	67.94	
6418.-				5960,55		5898.02	69.799	446.76	3054
68.-						62.53	0.740	4.74	
693.-						636.88	7.537	48.24	
601.-						552.29	6.536	41.83	
439.-						403.40	4.774	30.56	
91195.-						8450.-	100.=	640.07	

Skutskär den 16 juni 1942.

På fastens vägnar:

H. A. Nilsson

Fastighetsingenjör.

Oscar Hedin

Axel Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET.
KARA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Östra Björnfångstföretag av år 1942"

i Norra Råsjö *socken och* Gävleborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	10	0,50			5	=
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	=		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 13 *ar* ... st.	110	0,17	18	70		
		... har	1109	1.06	15	25		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 *ar* ... st.	24	0.05	1	20		
		... har	1.84	1.46	2	69		
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st.					53	84
		... *Överföres*					58	84

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					58	84
		Avvägning:						
9/10 5 11/10 5 14/10 5		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	4	12,00	48	=		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	16,23	0,50	8	12		
		avvägda punkter ... *st.*	500	0,03	15	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... *„*						
		avvägda punkter ... *„*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	4	2,00	8	—		
		i annan mark ... *„*		5,00			79	12
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 12 *ar,* ... *st.*	134	0,05	6	70		
		... *har*	16,23	0,10	1	62	8	32
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	134	0,04			5	36
		Markvärdering:						
1942	12/5	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/4	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	1	1,50	1	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	246	0,06	14	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	123	0,12	14	76	38	02
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ... *„*	1,5	3,50			5	25
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	31	0,25			7	75
		... *„*						
		... *„*						
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
1941	17/5	~~Beräkning av nederbördsområdet förhållandena~~ ... ~~dag. km.²~~	1	~~12,-~~ 0,02	12	=		
1941	21/5	Karta över nederbördsområdet med utbedning ... *dagar*	1	12,00	12	—	26	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	1	1,00	1	—		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	1	10,00	10	—	14	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	30	0,03		90	1	90
		Överföres					248	06

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					248	06
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8	—	11	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *»*	1.2	4,00	4	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			8	45	13	25
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	500	0,01			5	—
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *»*		0,20			3	80
1942		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	12	3,00			36	—
1942 1942 1941	1942 1942 1941	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2¼	12,00			27	—
1942 1942 1941	1942 12=13 1941	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 för täckt ledning* ... *»*	2	12,00			24	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar 2 st,* ... *»*	2/3	12,00	8	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st, ... *»*	2/3	12,00	8	—		
		slamficka 1 st, ... *»*	2/3	12,00	8	—	24	—
		...						
		Lösen för: *Summa kronor*					408	11
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet* ...			7	—		
		övriga *regalark* / *blad* ... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 12 ar ägofigurer ... *st.*	134	0.07	9	38		
		... *har*	16,23	0.14	2	27		
		... *Överföres*			18	65		

57.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 65	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 91	
		3) insättning av höjdlägestal	500 st.	0,02	10 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	34 81
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	0,3 „	3.=	90	
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befinligt avlopp	1,2 „	6.=	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 75	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st.	3,00	3 –	18 85
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1½ „	12,00		18 –
						–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	50 sid.	0,55		27 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				103 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppklistring av ritningar~~ avskrifter			5 –	25 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			51 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			52 =	103 –
		Summa kronor				128 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				408 11
		Lösen för kopior och avskrifter				103 16
		Övriga förrättningskostnader				128 80
		Summa kronor				640 07

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Örebro och Örebro *häradsrätt.*

Skuldesmyra *den* 16 juni *19* 42

C. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oscar Svedin — Åke Olsson

Kronor 640.07 *kvitteras:*

Skuldesmyra *den* 16 Juni *19* 42

C. H. Malm

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Räkning

Stenddkemp den 16 juni 1942.

"Kolmna diknings företag av år 1942" Debet

till skiftesgodemannen Oscar Modig, N Björum.

1942.				
Maj	12	Resa hemmet - St Stenddkemp - hemmet;		
		16 km á 50 öre	8	—
		Arvode	12	—
			20	—
		Hälften av föregående	10	—
Juni	16	Resa hemmet - Stenddkemp -		
		- hemmet, 12 km á 50 öre	6	—
		Arvode	8	—
		Kronor	24	—

Kvittera:

Oscar Modig

Räkning

Hendderup den 16 juni 1942.

"Holma diknings företag av år 1942" Debet

till skiftesgodemannen Otto Olsson, Nötarp.

1942.				
Maj	12	Resa hemmet - St. Hendderup - hemmet,		
		20 km à 50 öre	10	–
		Arvode	12	–
			22	–
		Hälften av förestående	11	–
Juni	16	Resa hemmet - Hendderup - hemmet,		
		16 km à 50 öre	8	–
		Arvode	8	–
		Kronor	27	–

Kvittera:

Otto Olsson

60.

№ 5494 * B

MALMÖ den 21 april 1942.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

1942	An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
April 21	Kungörelse: Syneförrättning Holma N:o 1 m.fl.	1	80	26	20	80

Kvitteras den 26/9-42

A.-B. Skånska Dagbladet

p.m. ...

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Annonser, ej betalda inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader.*

61.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 21 april 1942.

Malmö den 21 april 1942
Skånska Dagbladet

E. Roos.

T. Jönsson

DIARIE N:r 11061
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1943
M 3*0757

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställd lämnas efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 januari 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av

"Holma dikningsföretag av år 1942"

i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 4,- km norr om Norra Rörums kyrka och 9,- km nordväst om Tjörnarps järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Hässleholm.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 16 juni 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 15 september 1952.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 8450,- kr. Härtill

komma kostnaderna för syneförrättningen med 640,07 kr samt kostnaderna för detta betänkande med 55,30 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 9145,37 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträden under syneförrättningen /bil. b/ hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Tvenne delägare, representerande tillsammans 81,153 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 4540,- kronor från statens avdikningsanslag och 3730,- kronor från statens avdikningslånefond. Företaget avser i huvudsak torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll från sammanträden vid synneförrättningen bil. b

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget likvensom beräknat bidrags- och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för synneförrättning bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas synneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 16 juni 1942 avslutad laga syneförrättning angående "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 september 1942.

Ex officio:

/Georg Österholm/.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Holma nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

År 1942 den 12 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Oscar Modig, Norra Rörum och Otto Olsson, Nötarp per Hör hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Skudderup nr 2 för att jämlikt länsstyrelsens förordnande /Bil. 1/ handlägga syneförrättning . . . . .

. . . . . .

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Skudderup nr 1, tisdagen den 16 juni 1942 kl. 4.30 e.m.

Skudderup den 12 maj 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Oscar Modig. Otto Olsson.

Gode män.

År 1942 den 16 juni inställde sig synemännen hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Skudderup nr 1 för att åter handlägga syneförrättningen.

. . . . . .

§ 17.

Sakägarne överenskomma att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Henrik Svärd, Holma per Norra Rörum;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets föreslagsenliga utförande.

. . . . . .

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Skudderup den 16 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Oscar Modig. Otto Olsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Henrik Svärd, Holma per Norra Rörum;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Skudderup den 16 juni 1942.

/. Henrik Svärd. /. Gustav Kron.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér. Oscar Modig.

Lantbruksingeniör. Skiftesgodeman.

Malmö. Norra Rörum.

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

N. Rörums socken.

47/1024 mtl.	Holma	av	1 5	;	Gustaf Kron,
89/1600 "	"		1 11	;	Henrik Svärd,
avs.	"		1 13	;	Dens.

Malmö i januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. *e*.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
	11.73	1.84	13.57	9143.37	9195.-	0.99
Låntagarnas andel.						
	7.17	1.53	8.70	7490.12	7462.-	

Malmö i januari 1943.
C. H. Walker.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			N. Ferrunna o:n.							
2. 47/1024	ar 1[5]		Holma	Gustaf Ekan	1	53		05	1	58
1. 89/1600	1[11]		Dº	Henrik Svärd	5	64	1	14	6	78
1. ars.	1[13]		Dº	Dem.				34		34
1/48	ar 1[7]		Dº	Jean Lederfelt	1	58			1	58
13/224	1		Dº	Josef Wemmerholm	1	30		18	1	48
1/4	1[3]		Dº	Nils Nilsson	1	68		13	1	81
				Summa	11	73	1	84	13	57
Anm.		1)	Söker ej lån.							

Bil. 4.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
976	-	896	88	67	94	5	66	970	48	0.99	49.65	481	84	488	64
6418	-	5898	02	446	76	37	20	6381	98	"	"	3168	65	3213	33
68	-	62	53	4	74	-	39	67	66	"	"	33	59	34	07
693	-	636	88	48	24	4	02	689	14	"	"	342	16	—	— "
601	-	552	29	41	83	3	48	597	60	"	"	296	71	—	— "
439	-	403	40	30	56	2	55	436	51	"	"	216	73	—	— "
9195	-	8450	-	640	07	53	30	9143	37			4539	68	3736	04

Malmö i januari 1943.
C. H. Wallér.
Statens lantbrukskonsulent.

Bil g.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad		8450.- kr
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	640.07 kr	
" " utredningen ang. statsunderstöd m. m.	53.30 "	693.37 "
	Summa	9143.37 kr

Malmö i januari 1943.
C. H. Walfer.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanen fastställande har Kostnaden för företaget beräknats till 9143 kronor 37 öre, och i Länsstyrelsens andel 7420 kronor 12 öre.

Stockholm den 8 februari 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:
C. H. Walfer.

13.

Avskrift.

bil. h.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Helma diknings företag av år 1942"

i Nora Rörums *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	10	0,50			5	–
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	–		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 13 *ar* ... st.	110	0.17	18	70		
		... har	14.39	1.06	15	25		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 *ar* ... st.	24	0.05	1	20		
		... har	1.84	1.46	2	69		
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / <10 *10—15 m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	–		
		övriga regalark blad ... st.					53	84
		... *Överföres*					58	84

1	2	3	4	5	6		7	
1941		Överfört					58	84
		Avvägning:						
9-10/5, 12/5	16/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	16.23	0.50	8	12		
		avvägda punkter ... st.	500	0.03	15	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	4	2,00	8	—		
		i annan mark ... „		5,00			79	12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar, ... st.	134	0.05	6	70		
		... har	16.23	0.10	1	62	8	32
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	134	0,04			5	36
		Markvärdering:						
1942	12/5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/4	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	1	1,50	1	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	246	0,06	14	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	123	0,12	14	76	38	02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.5	3.50			5	25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	31	0.25			7	75
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
1941	17/5	~~Rekognoscering av nederbördsområdet för vattenområdets areal~~ dag ~~km.²~~	1	~~12.-~~ 0,02	12	—		
1941	20/5	Karta över nederbördsområdet med utredning ... dagar	1	12,00	12	-	26	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1	1,00	1	—		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10	-	14	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	30	0,03		90	1	90
		... Överföres					248	06

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					248	06
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8	—	11	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1,2	4,00	4	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			8	45	13	25
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	500	0,01			5	—
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			3	80
1942		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*		3,00				
10/5, 12/5	16/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2 1/4	12,00			27	—
1942	12-13/6	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* för täckt ledning *„*	2	12,00			24	—
1941	19/5	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar,* 2 st. ... *„*	2/3	12,00	8	—		
		utlopp för täckt ledning, 1 st. ... *„*	2/3	12,00	8	—		
		slamficka, 1 st. ... *„*	2/3	12,00	8	—	24	—
		Summa kronor					408	11
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket bladet* ...			7	—		
		övriga *regalark blad* ... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 12 *ar ägofigurer* ... *st.*	134	0.07	9	38		
		... *har*	16.23	0.14	2	27		
		Överföres			18	65		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			18	65		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	91		
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1	50	34	81
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.3	3.–		90		
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befinligt avlopp „	1.2	6.–	7	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7	75		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	–	18	85
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1½	12,00			18	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55			27	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Summa kronor					103	16
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			20	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistning av ritningar~~ anskrifter			5	–	25	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			51	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			52	–	103	–
		Summa kronor					128	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					408	11
		Lösen för kopior och avskrifter					103	16
		Övriga förrättningskostnader					128	80
		Summa kronor					640	07

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Trosta och Tolörs *häradsrätt.*

Skenäs den 16 juni 1942.

C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oscar Nordin. Otto Ekman.

Kronor 640.07 kvitteras:

Skenäs den 16 juni 1942.

C. H. Waller.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Holma diknings företag av år 1942"
inom Norra Björkö sockn
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~4 exemplar~~ sammanträttningshandlingarna à ~~à~~	4	—
Betänkande, sid. 4 "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (4+2+6×0.50+4) ~~à~~	13	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2 "	6	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 14	7	70
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande	5	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Transumt av protokoll, 2 sid.	1	10
Förteckning över lånesökandenas fastigheter	3	—
Summa Kronor:	55	30

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Trosta och Tolors häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 5 mars 1943.

C. H. Nelle'

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR STOCKH
356933

2/6
3/5

Skuldfrihetsbevis översändt
till Kungl. Statskontoret
den 24/5 1945
godkänd den 31/5 1945

M 3*0757
DIARIE Nr 11961
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1945 **till**

Holma dikningsföretag av år 1942 i Norra Rörums socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenfemhundratrettio (4.530)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och ***dels lån*** med tretusensjuhundrafyrtio (3.740)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom **fastställt en av** statens lantbruksingenjör C.H. Wallér **vid** syneförrättning **år** 1942 **för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/~~vi~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~oss~~ mig:**

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K.66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hökön den 13 maj 1945

Henrik Svärd

Att Lantbrukaren Henrik Svärd, Hökön

jämte Nora Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. B. Nilsson
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress

A. Karlsson
Stationsföreståndare
Örkelljunga

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 1/6 1946 216/45

14276

KLARTS 25 MAJ 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Holma dikningsföretag av år 1942 i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 februari 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4530.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3740.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 juni 1942

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Henrik Svärd,

Holma, Norra Rörum.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 maj 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader, vilka motsvara de beräknade, redovisas sålunda:

Torrläggningskostnader	8450.-
Förrättningskostnader	693.37
Kronor	9143.37

Malmö den 24 maj 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r 14050

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Holma dikningsföretag av år 1942 i Norra Rörums socken,
MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 8/2 45

Kontrakt: 8/6 45

Fullbordas: 1/9 49

Statsbidrag: ~~3.500~~ 4'530

Lån: ~~2.900~~ 3'740

Beräkn. kostnad: 9.143:37

Verkst. utbet. d. 5/3 46

av statsbidrag: 3.500 kr.

av lån: 2.900 kr.

Utfört arbete enligt Ibring. C.H. Wallér den 29 / 4 1946

8.029:37 kr. = c:a 87 %.

0.84 · 4'530 = 3'700
3500
200

0.82 · 3'740 = 3000
2900
100

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Henrik Svärd, Holma, Norra Rörum

~~Ende intressent~~ }

ekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 300 kr.

av lån 100 kr.

Stockholm den 28 / 5 19 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

14050

MARIEBERG
LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1946

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styresman.

Företagets namn: "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 februari 1945.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4530.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3740.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 juni 1945

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande:

Förtroendeman: Lantbrukaren Henrik Svärd,
Holma per Norra Rörum.

Besiktningen verkställdes den 29 april 1946 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns, att dikessträckan A-B-C-D-E-F var utförd till 90 % samt att dikessträckorna F-G och F - F^{1} voro helt utförda.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 6800.- kr.

Härtill kommer: ersättningar 534.- "

förrättningskostnader 695.37"

Summa 8029.37 kr.

motsvarande omkring 87 % av hela den beräknade kostnaden 9143.37 kr.

Malmö den 21 maj 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1946 den 5 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Holma dikningsföretag av år 1942 i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Lån 3.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 februari 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Registernummer	Ägare
N.Rörums socken			
Holma	47/1024	av 1^{5}	Gustav Kron
"	69/1600	1^{11}	Henrik Svärd
"	ars.	1^{13}	Densamme

Stockholm den 5 mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

8/2 45

Förteckning

över fastigheter inom "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

N. Rörums socken.

47/1024 mtl.	Holma	av	1 5	; Gustaf Kron.
89/1600 "	"		1 11	; Henrik Svärd.
avs.	"		1 13	; Dens.

Malmö i januari 1943.

O. H. Nelle.

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 5882
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 FEB. 1946

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styresman.

Företagets namn: "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 februari 1945.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4530.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3740.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 juni 1945

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949

Förtroendeman: Lantbrukaren Henrik Svärd,
Holma per Norra Rörum.

Besiktningen verkställdes den 8 februari 1946 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns, att å dikessträckan A-B-C-D-E-F var utförd till 70 % samt att dikessträckorna F-G och F-F^{1} voro helt utförda.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 5800.- kr.

Härtill kommer: ersättningar 534.- "

förrättningskostnader 695.37"

Summa 7029.37 kr,

motsvarande omkring 77 % av hela den beräknade kostnaden 9143.37 kronor.

Malmö den 25 februari 1946.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Holma dikningsföretag av år 1942" i Norra Rörums socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Henrik Svärd, Holma per Norra Rörum;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Skudderup den 16 juni 1942.

1. Henrik Svärd 2. Gustav Kron

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

Oscar Modig
Skiftesgodeman
Norra Rörum.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Holma nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

År 1942 den 12 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Oscar Modig, Norra Rörum och Otto Olsson, Nötarp per Höör hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Skudderup nr 2 för att jämlikt länsstyrelsens förordnande /Bil. 1/ handlägga syneförrättning ==========

==========

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Skudderup nr 1, tisdagen den 16 juni 1942 kl. 4,30 e.m.

Skudderup den 12 maj 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Oscar Modig Otto Olsson

Gode män.

År 1942 den 16 juni inställde sig synemännen hos lantbrukaren Gerhard Svärd, Skudderup nr 1 för att åter handlägga syneförrättningen.

==========

§ 17.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Henrik Svärd, Holma per Norra Rörum;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande.

==========

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Skudderup den 16 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingeniör

Oscar Modig Otto Olsson

Gode män.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér