Blad 1.

Förslag

till torrläggning av mark till

Ringelstad n:r 6

m. fl. hemman uti Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1922.

Ernst Berggren.
Statens Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio
Ernst Berggren



Afskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 15 Maj 1925 fastställdt lika ljudande vid allmänt ting.

Stockholm den 26 Juni 1925

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Arkiv Nr 001

M 2*0076 1


Nr 65 Malmöhus 2 rit.


Blad 2

Tillhör förslag till torrläggning av mark till Kingelstad n:r 6 m.fl. hemman
uti Ottarps socken av Malmö hus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1922 av
Ernst Berggren
Statens Lantbruksingenjör

Anteckn: Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 15 maj 1925 fastställdes förs:s
tillägg vid allmänt utfrigande.
Landskrona den 26 Juni 1925
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren







Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100


Förslag till kringmurning av utlopp
Skala 1:50




Förslag till utfarts- och ägovägsbro
Skala 1:50



Förslag till intag-
Skala 1:50



Förslag till brunn
Skala 1:50



Skala 1:50

Kungl. Maj:ts Landtbruksstyrelse
Arkiv Nr 002

M 2*0076 2

Ats 65 Malmöhus 2 ruta

M 2*0076

D.-Sk.° 13700
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 AUG 1925

Handlingar

angående torrläggning av mark till

KINGELSTAD n:r 6 m.fl.hemman

uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude

härad och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av an-

slag år 1925.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 15 maj 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 26 juni 1925.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimeras
ex officio

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Betänkande angående torrläggning av mark till Kingelstad n:r 6 m.fl.hemman, avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och till största delen täckning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord tillhörande hemmanen Kingelstad,Folmerstorp,Bryningstorp, Ekshus och Valleberga uti Ottarps och Ekeby sockaar av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km.öster om Kingelstads järnvägsstation med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta,där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,dikets läge med en röd linie och vattenområdet med en blå streckad linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 7 november 1922 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 22 december 1922 och mot desamma har ej inom föreskriven tid anmälts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Enligt en förening ingången emellan delägarna den 21 mars 1924 hava samtliga delägare ansökt om ett anslag till så stort

belopp som möjligt från allmänna avdikningsanslaget.

I företaget ingår enligt efterstående tabell en areal av

åker ---------- 17,115 hektar

men ej någon äng.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera med mer eller mindre sten.

För att till läpmligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är det nödigt att förlägga dikessträckan A-B-C med rör till det djup och till de dimensioner, som förslaget angiver och dikessträckan C-D som öppet dike även med ett djup och den sidoslänt som föreskrives i de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna.

I företaget ingår ej några allmänna vägar.

Det vid laga syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget har beräknats efter ett dagsverkspris av 7:- kr.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på en tid av ett år.

Då sökandena önska endast anslag från allmänna avdikningsanslaget, ha efterstående tabeller upprättats i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till ---------- 11368:- kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till ---------- 6971:09 "

varför vinsten skulle bliva ---------- 4396:91 kr.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas, och då företaget synes mycket lönande får jag tillstyrka, att sökanden måtte erhållas som anslag från allmänna avdikningsanslaget en summa av Ettusensjuhundrafyrtiotvå (1742:-) kronor 77 öre.

Lund i mars 1925.

Ernst Berggren

Beskrivnings- och värderingsläng över vattenskadad mark tillhörig nedanstående anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmanets eller Lägenhetens och innehavarens namn	Areal								Jordförbättringsvärde					
			Åker		Tillodling föreslagen mark		Oman mark		Summa		Genom avdikningen		genom odlingen och tegdikningen			
													pr har		å hemmanet el. lägenheten	
Tal	Nummer		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/36	6	Kingelstad.Petter Persson Lagesson	126	5					126	5	824	-				
1/24	6	do. do.	113	-					113	-	944	-				
1/16	4	Folmerstorp.Ivar Jakobsson.	72	-					72	-	540	-				
1/16	6	Kingelst.Petter Nilsson	105	5					105	5	896	-				
1/16	1	Bryningstorp.Joh.Lindblad.	228	-					228	-	1996	-				
99/1744 8	1	do. Joh.Nilsson(i handl.Nils Larsson)	35	-					35	-	350	-				
	1	do.Magn.Pettersson	113	-					113	-	933	-				
2084/1744 8	1	do. " "	109	-					109	-	706	-				
1/16		Ekshus Olof Valkvist	97	-					97	-	676	-				
12/25	4	Valleberga.Petter Andersson.	102	-					102	-	524	-				
1/60	3	do. Sture Svensson	211	-					211	-	1208	-				
1/60	3	do. Fredr.Nilsson	90	-					90	-	582	-				
1/15	3	do. Petter Larsson	198	-					198	-	966	-				
4/45	3	do. Elof Larsson	111	5					111	5	223	-				
		Trpt.	1711	5					1711	5	11368	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Trpt.	17	11.5					17	11.5	11368	-				
		Summa:	17	11.5					17	11.5	11368	-				

Lund i mars 1925

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet.				Anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar.	kr.	ö.	har.	ar.	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	17	11,5			17	11,5		
äng och annan mark	-	-			-	-		
Summa:	17	11,5	23162	-	17	11,5	23162	-
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	17	11,5			17	11,5		
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-		
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	-	-			-	-		
Summa:	17	11,5	34530	-	17	11,5	34530	-

Lund i mars 1925

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

a) vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättade förslaget --- 6260:-kr.

Laga syneförrättningskostnaden---------- 562:60

Betänkande med bilagor ---------- 148:49 711:09

Sma.kr. 6971:09

b) odling och tegdikning - -

Sma.kr. 6971:09

Lund i mars 1925

Ernst Berggren

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för avdikningsarbetet ---------- 6260:- kr.

" förslagets upprättande ---------- 711:- " 9 öre

Summa 6971:- kr.9 öre

Stockholm den 26 juni 1925.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Tabell

utvisande anslagssökandenas andel i kostnaderna samt anslagsbelopp.

Mantal	Nummer	Jordregisternummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.
1/36	6	6^{17}	Kingelstad. d. Petter Persson Lagesson .....
1/24	6	6^{21}	do. " " " .....
1/16	4	4^{2}	Folmerstorp Ivar Jakobsson .....
1/16	6	6^{2}	Kingelstad Petter Nilsson .....
1/16	1	1^{4}	Bryningstorp Johan Lindblåd .....
97/17448	1	1^{3}	do. Johan Nilsson (i handl. Nils Larsson) .....
	1	1^{3}	do. Magnus Pettersson .....
2084/17448	1	1^{2}	do. " " .....
1/16		3^{7}	Ekshus Olof Valkvist .....
2/25	4	4^{7}	Valleberga Petter Andersson .....
1/60	3	3^{95}	do. Sture Svensson .....
1/60	3	3^{96}	do. Fredrik Nilsson .....
1/15	3	3^{9}	do. Petter Larsson .....
4/45	3	3^{5}	do. Elof Larsson .....

Ägofigurernas nummer	Förbättringsvärde		10 % av förbättringsvärdet		Deltagen i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag	
					Diket sträckan C-B-E-D		Lagasymeförrättningen		Bekännande med bilagor					
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1-7	824	-	576	80	453	72	40	77	51	77	505	26	126	32
11-14	944	-	660	80	519	71	46	71	12	33	578	75	144	68
15,16	540	-	378	-	297	35	26	72	7	05	331	12	81	78
17-21	896	-	627	20	493	29	44	33	11	70	549	32	137	33
22-24,27,28,32,33	1996	-	1397	20	1099	25	98	80	26	08	1224	13	306	03
35	350	-	245	-	192	81	17	33	4	57	214	71	53	67
36-38,40,46,47	933	-	653	10	513	90	46	19	12	19	572	28	143	07
48-50a,53,54	706	-	494	20	388	79	34	94	9	22	432	95	108	24
43-45	676	-	473	20	372	47	33	47	8	84	414	78	103	70
55-59	524	-	366	80	287	96	25	88	6	83	320	67	80	16
60,62-64,66-68	1208	-	845	60	665	44	59	80	15	78	741	02	185	26
69-71	582	-	407	40	320	51	28	81	7	60	356	92	89	23
74,76,78-81	966	-	676	20	532	10	47	82	12	62	592	54	148	14
83	223	-	156	10	122	70	11	03	2	91	136	64	34	16
Summa:	11368	-	7957	60	6260	-	562	60	148	49	6971	09	1742	77

Lund i mars 1925

Ernst Berggren

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till n:r 6 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1922 vid laga syneförrättning upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen;

att hos Kungl.Maj:t göra underdåning ansökan om beviljande av föreskrivet anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet anslag.

Kingelstad den 21/3 1924

Peter Persson Lagesson Ivar Jakobsson.

Magnus Pettersson. O.Walkvist.

Petter Nilsson. Johan Lindblad.

Petter Andersson. Fredrik Nilsson.

Petter Larsson. Elof Larsson.

Johan Nilsson.

Egenhändiga nmanteckningar

Bevittnasp

Linus Pettersson. Lennart Pettersson.

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Utdrag av

Protokoll fört vid sammanträde den 27 mars 1923 med delägarna i dikningsföretaget: Torrläggning av mark till Kingelstad n:r 6 m.fl.hemman av år 1922.

Samtliga delägare närvarande med undantag av Peter Nilsson, Kingelstad och O.Walkvist,Ekshus.

Som styrelse för dikningsföretaget valdes:Peter Lagesson, Magnus Pettersson,Peter Andersson och I.Jakobsson samt suppleanter Elof Larsson och J.Lindblad.

=: = : =

Att justera protokollet valdes Johan Nilsson och Sture Svensson.

Vidare förekom ej.

Som ovan.

Ivar Jakobsson.

Justeras:

Sture Svensson. Johan Nilsson.

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 6 Kingelstad m.fl.hemman uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude härad och Malmöhus län;upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode ----------		3:-
" 14 st.kallelser à 50 öre ----------		7:-
" 2 st.sammanträdesdagar,den 29/11 & 22/12 -22 ----------		24:-
För ägomätning,skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 4,32 km.à 3:- kr. ----------		12:96
" 62 st.ägofig.åker,medelareal 0,28 har.à 24 öre -----	14:88	
" 17,115 har. " " " " à 78 " -----	13:35	
" 23 st.ägofig.imp. " 0,06 " à 5 " -----	1:15	
" 1,455 har. " " " " à 78 " -----	1:13	30:51
" rubrik,skala m.m. ----------		4:-
För ytavvägning 18,570 har.à 66 öre ----------	12:25	
" 280 punkter à 2 öre ----------	5:60	17:85
" begränsningskurva 4,32 km.à 2:50 kr. ----------		10:80
" längdavvägning och jordundersökningar den 31/10,1/11 &4/11 4½ dag		18:-
För arealuträkning,skala 1:4000,85 fig.à 5 öre ---------	4:25	
" " " " 18,570 har.à 10 öre ------	1:86	6:11
För ägobeskrivning ----------		2:55
" gradtabell ----------		4:-
" bestämmande av värdet före och efter,62 fig.à 12 öre -------		7:44
" profilkartan 3,5 km.à 3:50 kr. ----------		12:25
" 48 st.sektioner à 28 öre ----------	13:44	
" 12 st. " à 17 " ----------	2:04	
" 4 st.brotrummor,brunnar och intag à 5:- kr. --------	20:-	35:48
" skalor,rubrik m.m. ----------		3:-
" hydrografisk utredning den 4/11 22 ----------		6:-
" bestämmande av dimensioner 1,7 km.à 3:50 kr. -------	5:95	
" " " " 1,7 " à 10:- " -------	17:-	22:95
" dikenas insättande å kartan ----------		2:20
" grävningstabell ----------		9:-
		Trpt.239:10

	Trpt.	239:10
För kostnadsberäkning 3,5 km. à 4:50 kr.		15:75
därtill 0,1 % av kostnaderna		14:30
" införande av höjdsiffror 280 st. à 1 öre		2:80
" ersättningslängd		11:50
" utlåtande		24:-
" kostnadsfördelningslängd den 21/12 22		12:-
För kopia av plan- och profilkarta:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 85 fig. à 7 öre	5:95	
" 18,570 har. à 14 öre	2:60	8:55
därtill 25 %		2:13
" 280 st. höjdlägestal à 2 öre		5:60
" diken å plankartan		3:75
" profilen 3,5 km. à 6:- kr.		21:-
" tvärsekrioner och brotrummor lika föregående		35:48
därtill 30 %		10:64
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar och inbindning		30:-
		446:60
För gode männen		61:-
" kallelsekostnad		20:-
" dagsverken		35:-
	Sma.kr.	562:60

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom trettio dagar härefter, klander därå, genom stämning till Luggude häradsrätt anställa.

Kingelstad den 22 december 1922.

Ernst Berggren

446:60 kvitteras Ernst Berggren

30:50 }
30:50 } " Per Bengtsson, N.P.Nilsson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för "Torrläggning av mark till Kingelstad n:r 6 m.fl.hemman av år 1922" uti Ottarps och Ekeby socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		12:-
" tabellers upprättande d.18/3 25		12:-
" avskrift av handlingar och inbindning		35:-
" kopia av kartor, rubrik, skalor m.m.		7:-
" 85 fig.à 7 öre	5:95	
" 18,57 har.à 14 öre	2:60	8:55
" 280 st.höjdlägestal à 2 öre		5:60
" diken å plankartan		3:75
" profilen, rubrik, skala m.m.	3:-	
" " 3,5 km.à 6:- kr.	21:-	
" tvärsektioner och brotrummor	35:48	
därtill 30 %	10:64	
	70:12	
avgår för ritn.å kalkerväv 25 %	17:53	52:59
för utlägg för fastställelse		5:-
" skrivelser		3:-
		Sma.kr. 148:49

Kvitteras

Lund den 25 mars 1925.

Ernst Berggren

Förelämnade ejnllon (17) kluisna sedlar vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde angående dagen sjunefförrättning för torrläggning av mark till n:o 6 Ringelstad.

År 1926 den 29 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Petter Persson Lagesson för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta dagen förrättning för torläggning av mark till n:o 6 Ringelstad m.fl. hemman uti Attarps och Theby socknar av Luggude härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens föreliggande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo: sökanden Petter Persson Lagesson för n:o 6 Ringelstad och av övriga sakägare:

Petter Andersson för n:o 4 Vallebergs.
Olof Valkvist " Ekshus
Nils Larsson " Bryningstorp

Johan Lindblad för Bryningstorp
Magnus Pettersson
Petter Larsson N:3 Valleberga
Fredrik Nilsson N:3 "
Petter Nilsson N:6 Kingelstad
Ivar Jakobsson Folmaretorp

som gode män Herrar Per Benjtsson i Rönnarp och Hemtor Nils P. Nilsson i Ottarp, vilka lägga avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

8:1

Det för underteckned utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil. A.

8:2

På tillfrågan gjorde ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder föreligga emot förrättningens handläggning.

8:3

Fredrik Nilsson hade vid förändersökningen

anmält sig vilja göra gemensam sak med sökanden, varför särskild förening därom nu ingicks. Bib. B.

På tillfrågan ville ej någon annan förena sig med sökanden.

§ 4

Förelades den i koncept upprättade planhartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ 5

Sökandenäringkade på sin mark tomlagd fäll lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga.

Petter Lagerson yrkade att förslag skulle uppgöras fälle såväl öppet som fäcbt dike. Ville hälst hava dike åtminstone delvis fäcbt.

Fredrik Nilsson yrkade att dike skulle täckas åtminstone genom hans mark.

§ 6

Magnus Pettersson och Petter Andersson ville hälst att dike skulle täckas åtminstone genom den högre belägna marken.

§ 7

Alla de närvarande yrkade ersättning för
såväl jordens för dikets utvidgning som för
dikesvallarnas upplagsplats som diket skulle
göras öppet.

8: 8

Som ej något vidare fanns att anteckna
förklarades sammanträdet sammanbrutet med tillkänna-
givande att sagemännen omedelbart skulle verkställa
för sakens vidare utredning nödiga jordvärde-
ringar och undersökningar varefter sedan där-
på grundade handlingar och förslag kunnat upp-
rättas, nytt sammanträde kommer att hållas på
samma ställe som detta fredagen den 22 instun-
dande december kl. 10.30 fm. och skulle något vi-
dare meddelanden därom ej lämnas.

8: 9

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande godemän:

Per Bengtsson A. P. Nilsson

Den 22 december 1932

inställde sig åter på samma ställe före-
skrivna synemän och följande delägare:

Petter Persson Lagesson för n:o 6 Ringelstad
Fredrik Nilsson för n:o 3 Valleberga
Ivar Jakobsson Folmerstorp
Petter Nilsson n:o 2 Ringelstad
Johan Lindblad Bryningstorp
Nils Larsson do
Magnus Pettersson do
Petter Andersson n:o 4 Valleberga
Petter Larsson n:o 3 do

§:10

Förelades de sedan förra sammanträdet
upprättade handlingarna och förslaget.

§:11

Avgavs följande utlåtande Bil. C

§:12

Petter Persson Lagesson skulle emottaga
och förvara tillhörande handlingar och
kartor samt utsägs till sammankallande
för val av arbetsnämnd.

§:13

Som ej vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

8:14.

Dagens protokoll upplästes och anordningen avlämnades.

Vit. och Tid som ovan
på Tjänstens vägnar
Ernst Berggren

Biträdande gode män:
Per Bengtsson N. P. Nilsson

Bil. a.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Malmöhus Län:

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för

förrättningen av mark till N:o 6 Kingelstad uti Ottarps socken av Luggude härad.

Ottarp den 3/11 1922

Petter Persson Lagesson

Resolution

Herr kulturingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest ej laga hinder möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landshövdingens kansli den 7 november 1922

På länsstyrelsens vägnar:

G. W. Eiserman Hj. Kjäll

Bil. B.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för förrättning av mark till N:o 6 Kingelstad m. fl. hemman uti Ottarps.

~~Socknen av Luggude härad och Malmöhus~~
~~län.~~

Undertecknade vill härmed förena sig
och göra gemensam sak med sökanden till
ovanskrivna laga syneförrättning.

~~Tingelstad den~~ 29 nov 1922

~~Fredrik Nilsson~~

~~m. fl. p. p.~~

~~Bevittnas:~~

~~N. P. Nilsson~~ ~~Per Bengtsson~~

Bil. b:

Utlåtande av synemännen
vid den av Kungl. Maj:t
befallningshavande på där-
om gjord ansökan förord-
nade laga syneförrättningen
för torrläggning av mark
till n:r 6 Tingelstad m. fl.
hemman uti Ottarps och
Ekeby socknar av Luggude

Vårsot och Malmöhus län. -

Ifrågavarande företag som avser nygräv-
ning av ett mindre flodfall för bättre tor-
läggning av redan vidtaget gjord i och för hä-
fandet av dennamnas åtströngsförmåga är
enligt bestämmelserna i gällande vattenlag satt
anse såsom dikning. -

något lagligt hinder mot företaget
har ej kunnat uttrönas.

Den sidländes marken som tillskyndas
bätnad av dikningen har anpattats å
fastställande planhastar, därvid begrän-
ningslinien ellen kurvan bliait så berät-
nad att all den nedom denna linie be-
lägen mark ej under nuvarande förhål-
landen är förlagd till det lagenliga
djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat dragas har vat-
tendelaren lagts till grund för områdets
begränsning. -

Den i företaget ingående marken är
till areal och beskaffenhet angiven i
den upprättade Bestämnings- och

Värderingsförrättningsläggden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den förbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattensjuka marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga att sedan den vattensjuka marksens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur försetts med en gradbeteckning, som i siffror uttrycker huru mycket ägofigurerna pr tkar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt fortlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Marksens nuvarande värde därtemot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet minskat efter fortläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av marksens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av

markens nuvarande vattenstånd. -

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än tillvaron för vattenshadan, sedan tillvägabringande för fabl och sättning bräknats lika höjdlägesgraden 1.0.

Dess anses sålunda vara värd 1.0 av vad den som fullt förlagd framdeles bör bliva värd, d. v. s. den är alldeles återvende av dikningen. -

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett medelst förutsättning att marken skulle bliva fullständigt förlagd.

För all den mark som ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom förläggningsgrader

vilka beräknats efter samma grunder, som ovan beskrivits om höjdkägargraderna. -

För övrigt kännes till värderingsförfarandet varav dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares bättrade eller försämrade värde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och dess ingående förrättningen jämte syrhandet i sammanträdesprotokollet 8:5 och utgör nygrävning av dikessträckan A-B-C-D. -

I enlighet med syrhandet i sammanträdesprotokollet 8:5 hava synemännen uppgjort förslag till nivå för täckt som öppen dikning. - Av utredningen framgår att den täckta ledningen blir betydligt billigare än öppet dike, varför synemännen för bestämmande av det diket skall göras som täckt från A-B-C och som öppet i sträckningen från C-D. -

På planhartan är diketes läge betecknat med en röd heldragen linie för täckt dike och två röda parallella linier för öppet dike. -

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kännas inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets kartor noga uppåtts och befunnits utgöra:

vid a = 10 har; vid 2 = 20,5 har, vid 7 = 90 = 39 har vid 10 = 50 = 47 har och vid 13 = 55 har.

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sek. och har, även dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet v = k√(1 + 0,5√R)√RI vid ett värde även på den i formeln ingående koefficienten K = 50 för fäkl dike och 35 för öppet dike.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fältförhållanden

skulle vändas följande ändringar
vara vidtagna:

för stråkarna ~~a~~ 2+11 ~~sätt~~ 20 cm (8") rör

" " 2+11 - 7+90 " 25 cm (10")

" " 7+90 - 9 " 30 cm (12") "

" " 9 - 12+14 " 35 cm (14") "

" " 12+14 - 15 " 30 cm (12") "

öppet dike i en bottenbredd av 0,3 m
och sidolutning 1:1,25.

Alla rör, ~~som~~ äro betäckande som fall-
gods cementrör med falsar och muffar,
men kunna för ~~att~~byttas mot saltglacera-
de lerrör av kval. III.

Vid 0 insättes ett intag i av betong med
smutsfångande ~~gallrar~~ galler och ~~dimensioner~~
Vid 1+48, 2+44, 5+8, 5+88, 7+90, 9, 10+50, 12+84 och
13 insättas inntagningsbrunnar av betong av
0,6 met. inre diam. med bottnen 0,5 met. un-
der rörets undersida samt försedda med
lock av armerade betongskivor med falsar.
Även dessa brunnar kunna om så anses
lämpligt utbytas mot saltglacerade brunnar
av samma kvalitet, som nyss ovan föreskrivits.

Vid 45 omåras röret med sten i cement varjämte diket där nedom stenrören allt i enlighet med upprättad ritning.-

I rörledningen få ej några andra rör inhopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.-

I företaget ingå ej några allmänna vägar.-

I enlighet med 9 kap. 48 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild längd upptagen var och en därtill berättigad sakägares andel.-

Undertecknade hava synemännen bestämt att för diksvallarnas upplagsplats skall utgå en ersättning beräknad efter 5% å de respektive ägofigurernas blivande värde under 5 år och finnas även dessa ersättningar upptagna i föreskrivna ersättningslängd.

I enlighet med 7 kap. 21 § av vatten-

lagen skall att mark, för vilken dikningen medför båtnad, utgöra en samfällighet.-

I enlighet med 11 kap. 9§ 8 åligger det den sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen, som bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överenstämmelse med det upprättade förslaget, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan som profilritningen;

att det må påbörjas, så fort denna förättning vunnit laga kraft samt vara bragt till slut inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen

än framtida underhållet av ifrågavarande diken skäliga i överensstämmelse med tillhörande förslag skall av delägarne gäldas efter av sagesmännen med hänsyn till de båtnader bestämda grunder och återfinnas vars och ens deltagningsskyldighet som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den mindstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande sträckor utan med öppningar

... där så erfordras för åstadkommande fria avlopp.
att icke det öppna diket går i rågång
... skall det upptagas till lika del
... i lägge sidor, varjämte såvida dikes-
... jorden upplägges till skälften så varje;
att rören ej få täckas förän kontrollan-
... ten därtill lämnat sitt medgivande;
att vid grävnings- eller rensningsarbete
... så mycket vatten ej på en gång får
... uppdämmas eller framsläppas,
... att fara för översvämning eller an-
... nan skada därigenom kan uppstå;
att rensningar av brunnar, intag och
... öppna diket skola verkställas när
... så anses behövligt;
att företaget skall anses fullbordat
... när arbetet blivit slutavsynat och
... godkänt av lantbruksingenjören i
... länet eller dennes assistent;
att företagets namn skall vara
... "Torrläggning av mark till Kungälvstad
... N:o 6 m. fl. hemman av år 1922".
att förrättningskostnaden skall ut-gå

efter samma grunder, som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocentw, men ~~som~~ ~~så~~ skulle erfordras, av sådanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt uppgivas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Kungelstad den 22 december 1862

på tjänstens vägnar:

Ernst Borggren

Biträdande gode män:

Per Bengtsson N. P. Nilsson

Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängd.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Summa Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Kingelstad N:6																					
	Petter Persson Lagesson V																					
1	åker nr: 6[17] 1/36 mtl.		26	-																		
2	do do		30	-																		
3	do do		06	-																		
4	do do		10	50																		
5	do do		27	-																		
6	do do		09	-																		
7	do do		18	-																		
8	do imp																				32	-
9	do imp																				30	-
10	väg imp																				05	50
11	åker nr: 6[21] 1/24 mtl.		20	-																		
12	do do		41	-																		
13	do do		41	-																		
14	do do		11	-							2	39	50									
	Folmerstorps N:4																					
	Ivar Jacobsson V																					
15	åker nr: 4[2] av 1/16 mtl.		30	-																		
16	do do		42	-								72	-									
	Kingelstad N:6																					
	Petter Nilsson V																					
	Trpt										3	11	50								67	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Summa: Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.										3	11	50								67	50
17	åker nr: 6; 1/16 mtl.		13	-																		
18	do		66	-																		
19	do		10	-																		
20	do		11	-																		
21	do		05	50							1	05	50									
	Brynings torp N:1																					
	Johan Lindblad	V																				
22	åker nr: 1; 1/16 mtl.		42	-																		
23	do		27	-																		
24	do		44	-																		
25	vattenhåla imp																				01	50
26	åker backe imp																				20	-
27	do		65	-																		
28	do		05	-																		
29	väg imp																				01	50
30	do imp																				03	50
31	håla imp																				01	50
32	åker do		30	-																		
33	do		15	-																		
34	dike imp										2	28	-								05	-
	Brynings torp N:1																					
	Trpt										6	45	-								1	00 50

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Summa: Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tryt										6	45	-							1	00	50
	(*Nils Larsson*) *Johan Nilsson* (1/16 andel)																					
35	*åker nr 1³ 97/1744* 8 mtl		35	-								35	-									
	Bryningstorp nr 1																					
	Magnus Pettersson																					
36	*åker nr 1³*		22	-																		
37	*d:o d:o*		20	-																		
38	*d:o d:o*		10	-																		
39	*häla imp:s*																				02	50
40	*åker d:o*		46	50																		
41	*d:o backe imp:s*																				02	50
42	*väg imp:s*																				05	50
46	*åker d:o*		07	50																		
47	*d:o d:o*		07	-																		
48	*d:o nr 1² 2084/17448* (av 1/16) 8 mtl		08	-																		
49	*d:o d:o*		26	-																		
50a	*d:o d:o*		10	-																		
b	*d:o backe imp:s*																				02	50
51	*dike imp:s*																				09	50
52	*åker backe imp:s*																				03	50
53	*d:o d:o*		30	-																		
54	*d:o d:o*		35	-							2	22	-									
	Tryt										9	02	-							1	26	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	Åker, tomter och dylikt ar	Åker, tomter och dylikt kvm.	Äng och odlingsmark har	Äng och odlingsmark ar	Äng och odlingsmark kvm.	Till odling otjänl. mark har	Till odling otjänl. mark ar	Till odling otjänl. mark kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	Summa Åker, tomter och dylikt ar	Summa Åker, tomter och dylikt kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	Summa Äng och odlingsmark ar	Summa Äng och odlingsmark kvm.	Summa Till odling otjänl. mark har	Summa Till odling otjänl. mark ar	Summa Till odling otjänl. mark kvm.	Impedimenter har	Impedimenter ar	Impedimenter kvm.
	Tryt										9	94	-							1	26	50
	Ebbahus																					
	Olof Vahlkvist	1																				
43	åker nr 3⁷ ; 1/16 mtl		17	-																		
44	do do		65	-																		
45	do do		15	-								97	-									
	Valleberga N:4																					
	Petter Andersson V																					
55	åker nr: 4⁷ 2/25 mtl		04	-																		
56	do 1 mtl		34	-																		
57	do		11	-																		
58	do		12	-																		
59	do		41	-								1	02	-								
	Valleberga N:3																					
	Sture Svensson																					
60	åker nr: 3⁹⁵ 1/60 mtl		17	-																		
61	do bakn imp																				04	-
62	do		02	-																		
63	do		35	-																		
64	do		72	-																		
65	håla imp																				01	-
66	åker		61	-																		
	Tryt	1	87	-							11	01	-							1	31	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Till odling otjänl. mark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Till odling otjänl. mark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Tryt	1	87	-							11	01	-							1	31	50
67	åker d:o		16	-																		
68	tomt o trädgård d:o		08	-							2	11	-									
	Valleberga N:3																					
	Fredrik Nilsson V																					
69	åker nr 3 96 1/60 mtl		20	-																		
70	d:o d:o		63	-																		
71	tomt d:o		07	-																		
72	håla imp																				01	-
73	väg imp.											90	-								05	-
	Valleberga N:3																					
	Petter Larsson V																					
74	åker nr 3 9 1/15 mtl		06	-																		
75	väg imp																				01	50
76	åker d:o		26	-																		
77	dike imp																				03	-
78	åker d:o		55	-																		
79	d:o d:o		46	-																		
80	d:o d:o		40	-																		
81	d:o d:o		25	-							1	98	-									
	Valleberga N:3																					
	Elof Larsson V																					
	Tryt										16	00	-							1	42	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Till odling otjänl. mark har	ar	kvm.	Summa: Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Till odling otjänl. mark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Tryst										16	00	–							1	42	–
82	håla imp																				02	50
	av 11/15 mtl																					
83	åker nr 3 5 4/45	1	11	50																		
84	håla imp										1	11	50								01	–
	Sma										17	11	50							1	45	50

Ängelstad den 22 dec. 1922

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Värderingslängd.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdlägesgrad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Kingelstad N:6 1/36 mtl				6 17												
	Petter Persson Lagerman Ösh.		a.														
1	åker		26	-	2000	0.8	1600	416	-	1	2000	520	-	104	-		
2	do		30	-	2000	0.6	1200	360	-	1	2000	600	-	240	-		
3	do		06	-	2000	0.8	1600	96	-	1	2000	120	-	24	-		
4	do		10	50	2000	0.8	1600	168	-	1	2000	340	-	72	-		
6	do		27	-	2000	0.5	1000	270	-	1	2000	540	-	270	-		
6	do		09	-	2000	0.8	1600	144	-	1	2000	180	-	36	-		
7	do		18	-	2000	0.7	1400	252	-	1	2000	360	-	108	-		
		1	26	50				1706	-			2530	-	824	-		
11	do 1/24 mtl. 6 21		20	-	2000	0.8	1600	320	-	1	2000	400	-	80	-		
12	do		41	-	2000	0.5	1000	410	-	1	2000	820	-	410	-		
13	do		41	-	2000	0.5	1000	410	-	1	2000	820	-	410	-		
14	do		11	-	2000	0.8	1600	176	-	1	2000	220	-	44	-		
		1	13	-				1316	-			2260	-	944	-		
	Sma	2	39	50				3022	-			4790	-	1768	-	1768	-
	Folmers Torp nr:4		nr:4	2 av 16 mtl.													
	Ivar Jacobsson	a															
15	åker		30	-	2000	0.8	1600	480	-	1	2000	600	-	120	-		
16	do		42	-	2000	0.5	1000	420	-	1	2000	840	-	420	-		
	Sma		72	-				900	-			1440	-	540	-	540	-
	Kingelstad N:6 1/16 mtl.				6 2												
	Petter Nilsson	a															
17	åker		13	-	2000	0.5	1000	130	-	1	2000	260	-	130	-		
	Tryt		13	-				130	-			260	-	130	-	2308	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt		13	–				130	–			260	–	130	–	2308	–
18	åker		66	–	2000	0.5	1000	660	–	1	2000	1320	–	660	–		
19	do		10	–	2000	0.8	1600	160	–	1	2000	200	–	40	–		
20	do		11	–	2000	0.8	1600	176	–	1	2000	220	–	44	–		
21	do		05	50	2000	0.8	1600	88	–	1	2000	110	–	22	–		
	Sma	1	05	50				1214	–			2110	–	896	–	896	–
	Brynings torp nr 1 Johan Lindblad		1/16	mtl	1.4												
		A															
22	åker		42	–	2000	0.5	1000	420	–	1	2000	840	–	420	–		
23	do		27	–	2000	0.5	1000	270	–	1	2000	540	–	270	–		
24	do		44	–	2000	0.8	1600	704	–	1	2000	880	–	176	–		
27	do		65	–	2000	0.5	1000	650	–	1	2000	1300	–	650	–		
28	do		06	–	2000	0.7	1400	70	–	1	2000	100	–	30	–		
32	do		30	–	2000	0.5	1000	300	–	1	2000	600	–	300	–		
33	do		15	–	2000	0.5	1000	150	–	1	2000	300	–	150	–		
	Sma	2	28	–				2664	–			4560	–	1996	–	1996	–
	Brynings torp nr 1 (Nils Larsson) Johan Nilsson		97/1748	mtl	1.3												
		A															
35	åker		35	–	2000	0.5	1000	350	–	1	2000	700	–	350	–		
	Sma		35	–				350	–			700	–	350	–	350	–
	Brynings Torp nr 1 Magnus Pettersson		1.3														
		A															
	Trpt															5550	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Tryt															5550	-
36	åker		22	-	2000	0.4	800	176	-	1	2000	440	-	264	-		
37	do		20	-	2000	0.7	1400	280	-	1	2000	400	-	120	-		
38	do		10	-	2000	0.7	1400	140	-	1	2000	200	-	60	-		
40	do		46	50	2000	0.6	1200	558	-	1	2000	930	-	372	-		
46	do		07	50	2000	0.5	1000	75	-	1	2000	150	-	75	-		
47	do		07	-	2000	0.7	1400	98	-	1	2000	140	-	42	-		
		1	13	-				1327	-			2260	-	933	-		
48	do 2084/17448 mtl. 1/2		08	-	2000	0.5	1000	80	-	1	2000	160	-	80	-		
49	do		26	-	2000	0.7	1400	364	-	1	2000	520	-	156	-		
50a	do		10	-	2000	0.6	1200	120	-	1	2000	200	-	80	-		
53	do		30	-	2000	0.7	1400	420	-	1	2000	600	-	180	-		
54	do		35	-	2000	0.7	1400	490	-	1	2000	700	-	210	-		
		1	09	-				1474	-			2180	-	706	-		
	Ima	2	22	-				2801	-			4440	-	1639	-	1639	-
	Ekshus 1/16 mtl.	3															
	Olof Vahlkvist	a															
43	åker		17	-	2000	0.6	1200	204	-	1	2000	340	-	136	-		
44	do		65	-	2000	0.7	1400	910	-	1	2000	1300	-	390	-		
45	do		15	-	2000	0.5	1000	150	-	1	2000	300	-	150	-		
	Ima		97	-				1264	-			1940	-	676	-	676	-
	Valleberga II:4	2/25	mtl.	47													
	Petter Andersson	a															
55	åker		04	-	2000	0.5	1000	40	-	1	2000	80	-	40	-		
	Tryt		04	-				40	-			80	-	40	-	7865	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggn.-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Tryt		04	-				40	-			80	-	40	-	7865	-
56	åker		34	-	2000	0.7	1400	476	-	1	2000	680	-	204	-		
57	do		11	-	2000	0.8	1600	176	-	1	2000	220	-	44	-		
58	do		12	-	2000	0.7	1400	168	-	1	2000	240	-	72	-		
59	do		41	-	2000	0.8	1600	656	-	1	2000	820	-	164	-		
	Sma	1	02	-				1516	-			2040	-	524	-	524	-
	Vallebergs N:3	1/60	mtl		3.95												
	Sture Svensson	a															
60	åker		17	-	2000	0.8	1600	272	-	1	2000	340	-	68	-		
62	do		02	-	2000	0.9	1800	36	-	1	2000	40	-	4	-		
63	do		35	-	2000	0.7	1400	490	-	1	2000	700	-	210	-		
64	do		72	-	2000	0.7	1400	1008	-	1	2000	1440	-	432	-		
66	do		61	-	2000	0.7	1400	854	-	1	2000	1220	-	366	-		
67	do		16	-	2000	0.8	1600	256	-	1	2000	320	-	64	-		
68	Tomt o. trädgård		08	-	4000	0.8	3200	256	-	1	4000	320	-	64	-		
	Sma	2	11	-				3172	-			4380	-	1208	-	1208	-
	Vallebergs N:3	1/60	mtl		3.96												
	Fredrik Nilsson söks.	a															
69	åker		20	-	2000	0.7	1400	280	-	1	2000	400	-	120	-		
70	do		63	-	2000	0.7	1400	882	-	1	2000	1260	-	378	-		
71	tomt		07	-	4000	0.7	2800	196	-	1	4000	280	-	84	-		
	Sma		90	-				1358	-			1940	-	582	-	582	-
	Tryt															10179	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdlägesgrad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättningsvärde Kr.	Summa förbättningsvärde öre
	Trpt															10179	-
	Valleberga N:3 1/15	mtt	3	9													
	Petter Larsson	a															
74	åker		06	-	2000	0.7	1400	84	-	1	2000	120	-	36	-		
76	do		26	-	2000	0.7	1400	364	-	1	2000	520	-	156	-		
78	do		55	-	2000	0.7	1400	770	-	1	2000	1100	-	330	-		
79	do		46	-	2000	0.8	1600	736	-	1	2000	920	-	184	-		
80	do		40	-	2000	0.8	1600	640	-	1	2000	800	-	160	-		
81	do		25	-	2000	0.8	1600	400	-	1	2000	500	-	100	-		
	Sma	1	98	-				2994	-			3960	-	966	-	966	-
	Valleberga N:3 4/15	mtt	3	5													
	Elof Larsson	a															
83	åker	1	11	50	2000	0.9	1800	2007	-	1	2000	2230	-	223	-		
	Sma	1	11	50				2007	-			2230	-	223	-	223	-
														Summa		11368	-

Ängelstad den 22 dec. 1922

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Bengtsson N. P. Nilsson

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättningsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

Kostnadsförslag

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Dikesstäckan A-B-C-D								
0-2+11	211	20 cm (8") rör lm	211	1.75	369	25				
		för grävning, rörens läggning								
		och igenfyllning lm	211	0.70	147	70				
0		intag av betong enl rit. st	1	80	80	-				
1+42		intagningsbrunn av betong								
		av 0.6 met. inre diam. med böttnen								
		0.5 met. under rörets underkant								
		samt försedd med loch av ar-								
		merade betongskivor med falz	1		50	-	646	95		
2+11-7+90	537	25 cm (10") rör lm	537	2.25	1208	25				
2+11-5+88		för grävning m.m. lm	297	0.80	237	60				
5+88-7+90		do do lm	240	1.20	288	-				
7+90-9	110	30 cm (12") rör lm	110	2.75	302	50				
7+90-9	110	för grävning m.m. lm	110	0.90	99	-				
2+11; 5+8; 5+88 7+90		intagningsbrunnar, lika föregående st.	4	.50	200	-	2335	95		
9-12+14	282	22.5 cm (9") rör lm	282	2:-	564	-				
9-10+50	150	för grävning m.m. lm	150	0.90	135	-				
10+50-12+14	132	do do lm	132	1.-	132	-				
9, 10+50		intagningsbrunnar, lika föregående st.	2	50-	100	-	931	-		
12+14-15	286	30 cm (12") rör lm	286	2.75	786	50				
12+14-13	86	för grävning m.m. lm	86	1.20	103	20				
		Tryt			819	70	3913	80		

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Tryt			887	70	3913	30		
13 - 15	200	för grävning m.m.	lm	200	0.70	140	-			
12+14; 13		intagningsbrunnsliknande förs.	2st	2	50 -	100	-			
15		ommurning av utloppet med								
		sten i cement varjämte diket								
		där nedom stensättes i botten och								
		sluttar till 1.0 met. vattenhal höjd								
		på en längd av 3.00 m.				50	-	1179	70	
15-17	200	mylla på grus och lera	m^3	430	0.70	301	-			
15+90		ägovägstrumma, omläggning								
		av nu befintligt "18" rör med front-								
		murar av betong och stensätt-								
		ning i diket ovan och nedom								
		i likhet med ritning			150 -	451	-		5514	00
		för föreskrivna fall m.m							556	-
									6100	-
		för jordersättningar				80	-			
		för diketsvallarnas upplagsplats				80	-		160	-
					Summa				6260	-

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Dikesträckan A-B-C-D								
		alternativt förslag (öppet dike)								
0-4	400	mylla på grus o lera med sten m^3	1400	0.70	980	-				
L. 2+87		ägovägstrumma av 0.6 m. cement.								
		rör med falsar och med front-								
		murar av betong, vägbredd 5 m.								
		och med stensättning i dikets ena rit. st	2	225	450	-	1430	-		
4-8	400	mylla på grus o lera med sten m^3	1400	0.80	1120	-				
4+32, 6+21, 7+40 och 7+90		ägovägstrummor lika föregående st	4	225	900	-	2020	-		
8-10+50	250	mylla på grus o lera med sten m^3	750	1:-	750	-				
10+60-16	517	do do do m^3	1360	0.70	946	-				
11, 13+4, 14+11 och 15+90		vägtrummor lika föregående st	4	225	900	-	2595	-	6045	-
		för oförutsedda fall m.m.							614	-
		Summa							6659	-
		för jordersättning enl ersättningslängd			862	-				
		" vallarnas upplagsplats			579	-			1441	-
							Summa		8100	-

Ängelstad den 22 dec 1922

på Tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

Grävningslista.

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Dikesstråken a-B-8-D							
	0			1.40			
	+50	50		1.40			
	1	50		1.30			
	+42	42		1.30			
	+50	8		1.30			
	2	50		1.45			Fix = 10.48
	+50	50		1.65			
	3	50		1.55			
	+50	50		1.70			
	4	50		1.85			
	+50	50		1.60			
	5	50		1.60			
	+50	50		1.50			
	6	50		1.60			
	+50	50		1.90			
	92	42		1.80			
	7+90	55		1.40			
	8	10		1.40			
	+50	50		2.15			
	9	50		1.50			
	+50	50		1.80			
Tryst		907					

10 cm (8") rör

25 cm (10") rör

30 cm (12") rör

22,5 cm (9") rör

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets botten-bredd	Dikets dagbred	Anm.
Tryt		90					
	10	50		1.10	2.1 cm (9") rör		
	+50	50		1.40			
	12+14	188		1.30			
	13	86		1.45			Fix: 7.06
	+60	50		1.30			
	14	60		1.65	30 cm (12") rör		
	+50	50		1.80			
	15	50	1:1.25	1.60	0.3	4.80	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	16	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.05	"	2.90	
	17	50	"	1.15	"	3.20	
	Σ ma	1625					
Diketssträckan a-B-C-D:							
alternativt förslag (öppet dike)							
	0	-	1:1.85	1.60	0.3	4.05	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	1	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	60	"	1.60	"	4.05	
	2	50	"	1.60	"	4.30	Fix = 10.48
Tryt		200					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Trpt		200					
	2+50	50	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	3	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	4	50	"	1.95	"	5.2	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	5	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	6	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	7	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	8	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	9	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	60	"	1.90	"	5.05	
	10	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	12+14	132	"	1.50	"	4.05	
	13	86	"	1.60	"	4.30	Fix: 7.06
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	14	50	"	1.70	"	4.55	
Trpt		1368					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Trpt		1968					
	14+50	50	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	15	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	16	50	"	1.40	"	3.80	
	Sma	1568					

Kungelstad den 22 dec. 1982

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Kostnadsfördelningslängd

Hemmantets nr:	Hemmantets namn	Ägarens namn	Förbättringsvärde Kr	Förbättringsvärde Öre	Debiteringsprocent	Debiteringskostnad Kr	Debiteringskostnad Öre	Förrättningskostnad Kr	Förrättningskostnad Öre
6	Kingestad	Petter Persson Lagesson, söh.	1768	-	15.55	973	43	87	48
	Folmerstorp	Ivar Jacobsson	540	-	4.75	297	35	26	72
6	Kingelstad	Petter Nilsson	896	-	7.88	493	89	44	33
	Bryningstorp	Johan Lindblad	1996	-	17.56	1099	25	98	80
	do	Nils Larsson	350	-	3.08	192	81	17	33
	do	Magnus Pettersson	1639	-	14.42	902	69	81	13
	Ekshus	Olof. Vahlkvist	676	-	5.95	372	47	33	47
4	Valleberga	Petter Andersson	524	-	4.60	287	96	26	88
3	Valleberga	Sture Svensson	1208	-	10.63	665	44	59	80
3	do	Fredrik Nilsson, söh.	582	-	5.12	320	51	28	81
3	do	Petter Larsson	966	-	8.50	532	10	47	82
3	do	Olof Larsson	223	-	1.96	122	70	11	03
		Summa	11368	-	100:-	6260	-	562	60

Kingelstad den 22 dec 1922

på Tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män: Per Bengtsson. N. P. Nilsson

Ersättningsbängd

Jämmanch's n:r	Jämmanch's namn	Ägarens namn	Ar	à kronor	Ersättning Kr	Ersättning öre	Summa ersättning Kr	Summa ersättning öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jordersättning (täckt dike)						
3	Valleberga	Petter Larsson	2:-	20:-	40	-		
3	do	Olof Larsson	2:-	20:-	40	-	80	-
		För dikesvallarnas upplagsplats						
3	Valleberga	Petter Larsson	8:-	5:-	40	-		
3	do	Olof Larsson	8:-	5:-	40	-	80	-
		För öppet dike, alternativt förslag.						
6	Ringelstad	Petter Persson Lagesson	4.5	20:-			90	-
6	do	Petter Nilsson	1.95	20:-			37	-
	Folmerstorp	Ivar Jacobsson	0.7	20:-			14	-
	Bryningstorp	Johan Lindblad	0.7	20:-	14	-		
	do	do	8.75	20:-	175	-	189	-
	do	Nils Larsson	1.40	20:-			28	-
	Sl. Bryningstorp	Magnus Petersson	1.40	20:-	28	-		
	do	do	3.50	20:-	70	-		
	do	do	0.90	20:-	18	-		
				Trpt			520	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tryt				520	-
	Sl. Bryningstorp	Magnus Pettersson	1.2	20:-	24	-		
	do	do	2.6	20:-	52	-	192	-
	Ekshus	Olof Wahlkvist	0.90	20:-			18	-
4	Valleberga	Petter Andersson	1.7	20:-			34	-
3	do	Sture Svensson	3.2	20:-			64	-
3	do	Fredrik Nilsson	2.-	20:-			40	-
3	do	Petter Larsson	3.7	20:-	74	-		
3	do	do	2.-	20:-	40	-	114	-
3	do	Olof Larsson	2.-	20:-			40	-
					Sma		862	-
		För dikesvallarnas uppstagsplats						
6	Ringelstad	Petter Persson Lagesson	12:-	5:-			60	-
6	do	Petter Nilsson	5.2	6:-			26	-
	Folmerstorp	Ivar Jacobsson	1.6	5:-			8	-
	Bryningstorp	Johan Lindblad	1.6	5:-	8	-		
	do	do	20.-	5:-	100	-	108	-
	do	Nils Larsson	3.2	5:-			16	-
	Sl. Bryningstorp	Magnus Pettersson	3.2	5:-	16	-		
	do	do	8.-	5:-	40	-		
	do	do	2.4	5:-	12	-		
			Tryt.		68	-	218	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Flyt.			68	-	218	-
	St. Bryningstorp	Magnus Pettersson	1.6	5:-	8	-		
	do	do	9.6	5:-	48	-	124	-
	Ekshult	Olof Valkhvist	2.4	5:-			12	-
4	Vallberga	Pitter Andersson	5.4	5:-			27	-
3	do	Sture Svensson	10.4	5:-			52	-
3	do	Fredrik Nilsson	6.4	5:-			32	-
3	do	Petter Larsson	14.8	5:-	74	-		
3	do	do	4.-	5:-	20	-	94	-
3	do	Olof Larsson	4.-	5:-			20	-
					Sma		579	-

Kungelstad den 22 dec. 1922

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Bengtsson N. P. Nilsson

Kallelse.

Vedanskrivna sahägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Petter Persson Lagesson, Kingelstad N:6, onsdagen den 29 innev. november kl. 11 f.m. angående av Kungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Kingelstad N:6 m.fl. hemman uti Ottarps och Eneby socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 18 november 1922.

Ernst Berggren
Statens lantbruksing.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Valleberga	N:3	Olof Larsson	Olof Larsson
do	N:4	Petter Andersson	Petter Andersson
do	N:3	Petter Larsson	Petter Larsson
do	do	Fredrik Nilsson	Fredrik Nilsson

Ekshus	Olof Wahlqvist	O. Wahlqvist
Brynings torp	Nils Larsson	Nils Larsson
" "	Johan Lindblad	J. Lindblad
St. Brynings torp	Magnus Pettersson	Magnus Pettersson
Kingelstad N:6	Petter Nilsson	Petter Nilsson
Valleberga N:3	Sture Svensson	Sture Svensson
Folmers torp	Ivar Jacobsson	Ivar Jacobsson

Att förestående personer blivit delgivna denna fullmakt intygar:

Kingelstad och Eneby den 17 nov. 1922

Johan Olofsson — Fjärdingsman

N. P. Klarin — Fjärdingsman

Stämningsmän:


Förelägande fogdeförrättning (44) rörande vidimeras ex officio Ernst Persson

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående Synefförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 24 mars 1925.

Ex officio:

P. Lidbom

Löses redov. gm stpl 0:50
Stämningsm 1:—
Tvenne 50 öre.



28.

M 2*0076 D.-No 13700
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 AUG. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 maj 1925
för "torrläggning av mark till Kingelstad nr 6 m.fl. hemman av år 1922" i Ottarps socken av
MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren i mars 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundrafyrtio (1.740) kronor att utgå från *allmänna avdikningsanslaget,* ha vi undertecknade, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman för företaget~~, den 27 Mars 1923 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta oss ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t. eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 september 1925,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1926,

121/25

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kungsleden den 8 Juli 1925.

Peter Persson Lagerson
1/24, 1/36, mtl Kungstad No 6
Magnus Pettersson
1/16 mtl 1987/34896 mtl Brynäsgatan N:1

Petter Andersson
2/25 mantal N:4 Wallbergan

Sven F. Jakobsson
1/4 mtl Solbergstorp.

Att Peter Lagerson, Magnus Pettersson, Petter Andersson och Sven Jakobsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Linus Pettersson
adress: Kungelstad

Lennart [redacted]ttersson
adress: Kungelstad

Med stöd av Kungl. brevet den 15 maj 1925 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 5 september *19* 25.

Lindeberg Axel Rahm
föredragande

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63 24

[illegible] landtbruksingenjör
i [illegible] län.

121/25

Godkänt den 5 sept 1925.

9.-20:- 13701

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 AUG. 1925

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "torrläggning av mark till Kingelstad n:r 6 m.fl.hemman av år 1922" i Ottarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 maj 1925.


Statsunderstöd: statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1740:- kronor från allmänna avdikningsanslaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid den av undertecknad nedanskrivne dag verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Lund den 27 augusti 1925

Ernst Persson



Stämpel en krona.