

Förslag
till
Dikningsföretaget "Lyngby nr 23
av år 1942"

i Lyngby socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1942 av
Olas Svensson

Statens lantbruksingenjör.

Avlopp för dikningsföretaget
Hälsleberga nr 4
av år 1934

Hälsleberga
Lyngby

Lyngby s:n.
Genarps s:n.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Nr 001

M 4-0763

Ma 724 Malmöhus Hptm


fill

i Lyngby socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Chas. Francis Neller


Statens lantbruksingenjör.



ATTN: N° 002

M	4-6763	2
---	--------	---

Nr 724 Malinčius Uptis




Förslag
till
Dikringsföretaget "Lyngby nr 23"
av år 1942"

i Lyngby socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Ekon. Gunnar Malm
Statens lantbruksingenjör.



M.Nr 003

M 4-0763 3

Nr 724 Malmöhus Hvit

Förslag

till

Dikningsföretaget "Lyngby nr 23
av år 1942"

i Lyngby socken, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olav Gunnar Petersen

Statens lantbruksingenjör.

Typritning för ommurning av utlopp vid 15+80

Skala 1:50.




Typritning för intag.

Skala 1:50

Sektion A-A







Sektion B-B.




Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.

Typritning för brunn
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för brunn
med 1.0m inre diameter.
Skala 1:50.



Plan



Typritning för brunn med
0.90m inre diameter och
särskilt intag för dagvatten
vid 4+38. Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 4 m.

NTH.Nr 004

M 4-0763 4

Nr 724 Malmöhus län

Legens nederbödsområde m 90.

M

4*0763

Da Nr 10701

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 MAJ 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 227/1945

Handlingar

till

dikningsföretaget "Lyngby nr 23

av år 1942"

i Lyngby socken, Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Totalsida 80 sidor
Härin för H. St. ritningar.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Lyngby nr 23
av år 1942"
i Lyngby socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid samman-
träden för styrelseförvaltning angäen-
de tomläggning av marker till Lyrng-
by nr 23 m. fl. hemman i Lyrngby
socken, Malmshus län.

År 1942 den 3 juli inställde sig undersekrad,
förvaltningsman, jämte kyrkostyrelsemännen Birger
Persson, Lyrngby, och Otto Kärnström, Kärnström,
båda med postadress Kungälv, i kommunal-
rummet i Lyrngby för att jämlikt lämsstyrelsens för-
ordnande (Bil. 1) handlägga styrelseförvaltning röran-
de tomläggning av marker till Lyrngby nr 23 m. fl.
hemman i Lyrngby socken, Malmshus län. Kung-
örelse angående förvaltningen företogs denna dag
hade förvaltningsmannen den 6 juni 1942 översänt till
pastorsämbetet i Lyrngby församling. Kungörelsen hade
enligt å denna mått teckenat beris upplästs i Lyrngby
kyrka söndagen den 14 juni 1942 (Bil. 2). Då förvalt-
ningen kommer att beröra marker tillhörande den
eklesiastiska fastigheten, lönebestället 1 m. fl. Lyrngby
23 i Lyrngby socken, hade förvaltningsmannen
jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 4 § vattenlagen
den 6 juni 1942 till lämsstyrelsen i Malmshus län
översänt en arkivskrift av den utfärdade kungörelsen.
Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 9 juni 1942
varit införd i Årsmåla Dagbladet. Till hände sakaga-
re hade förvaltningsmannen liksom den 9 juni
1942 översänt underlåtelse angående förvaltning-
en. Över avsända kungörelser, underlåtelse m. m.
hade särskild förteckning (Bil. 3) upprättats.

Somtom styrelsemännen hade följande tillstå-
deskommitté.

Löfanden till förvaltningen:
Lyrngby och Genarps pastorat, förande talan
för prästlönebestället 1 m. fl. Lyrngby 23'

genom kyrkoherden Nils Nilsson i
Lyngby (Prot. 4).

Göriga sakägare och ombud:

Lantbr. Albert Christenson, Lyngby; av. prästöre-
bostället 1 mtl. Lyngby 23'.

Kyrkoherden J. E. Nilsson i Lyngby såsom kon-
sistorieombud och ombud för stiftsnäm-
den (Prot. 5).

~~Advokaten Pöf Nordström till Toppeludavärd; av.
252/2688 mtl. Lyngby 9'10.~~

Lantbr. Nils Svensson, Lyngby av 9; av. 252/2688
mtl. Lyngby 9'10.

Lantbr. Emil Christenson, Karsleberga förande
talan dels för fastigheten $\frac{3}{8}$ mtl. Karsleberga
4³, dels för dikebyggsföretaget "Karsleberga"
av 4 av år 1934.

§ 1.

Det för förordningsmannen utfärdade förord-
mandet upplästes och bilades protokollet såsom
Prot. 1.

§ 2.

För emot styrelsemännen hade ingen att anmäla. Styrelsemännen visste sig ej heller stå i jämförhållande till en händelse sakägare. Gode männen förklarade, att de arlagt föreskriven godemanssed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förättningen eller det planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikeningsföretaget, samt profil- och sektionsskizningar över det arlopp, vars upptagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förättningen kommit att framställas beträffande arlopps upptagande m. m., hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna meddelade och avvägda samt på ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Kyrkoråden Nils Nilsson meddelade, att pastoratets avsikt med förvarande styrelseförättning vore, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas erforderliga bestämmelser rörande upptagandet av vissa arlopp, som måste fördjupas, därest en del lönestallet tillhöriga marker skulle komma ändamålsbegränsat tilläggas. Nilsson överlämnade åt styrelsemännen att avgöra vilka dikesträckor som måste uppgrävas. Enligt Nilsson avsikt

var det lämpligast att förlägga de öppnärda diperna, därest kostnaderna här för ej bleve särskilt högre än för öppna arlopp.

§ 6.

Företags avgiften, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 7.

Till protokollet antecknades, att pastoratet utgivit 134.45 kronor i kostnader för hantlangning m. m. under avgiftförhållningen.

§ 8.

Enil Christenson yrkade, att det om planerade dipningsföretaget ~~avseende~~ skulle utföra och bekosta den omläggning av dipsträckan $31 + 46 - 30 = 0$, som eventuellt komma att utföras, samt även gälda de skador, som möjligen uppkomma för honom vid arbetets utförande.

§ 9.

Så intet ytterligare förhållande, upplästes och godkändes protokollet. varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i arbetet komma att hållas i Lyngby kommunalrum onsdagen den 22 innervarande juli kl. 10.

Lynghy den 3 juli 1942.

A tjänstens vägnar:
L. H. Nallus

Statens lantbruksingenjör.
Björn Persson Östergötland.
Vode man

År 1942 den 22 juli inställde sig styrelsen i Lynghy kommunalråd för att åter handlägga styrelseförordningen.

Förutom styrelsemännen hade följande tillståndsmyndighet:

Lynghy och Ljersjö pastorat genom kyrkovården Nils Nilsson i Lynghy (Bil. 4).

Lantbr. Albin Christensson, Lynghy.

o. Pastorn Arvid Vikarstål såsom konsistorieombud och ombud för stiftsmyndigheten (Bil. 5 och 6).

~~Advokaten Rolf Nordström, Hoppeladavärd.~~

Lantbr. Nils Svensson, Lynghy nr 9.

~~Lantbr. Ernst Christensson, Hånsleberga.~~

§ 10.

Förättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps uppbyggnad och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till företaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna uppplästes i händelsevis delar och bilades protokollet.

Värderingslängder	såsom Bil. A ^I och A ^{II} .
Kostnadsförslag	såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivning	såsom Bil. C.

§ 11.

Argars synemännens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet minnigde ägde delarna blandra genom besvär till Högsterbygdens Vattenmyndighet.

§ 12.

Redogjorde förättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Överlämnades till Albin Christensson för att av honom tillställas Emil Christensson 1 häfte synföretningshandlingar och 2 ritningar till dräneringsföretaget "Kärlekerna nr 4 av år 1934", vilka Emil Christensson under förundersökningarna ställt till förättningsmannen förfogande.

§ 14.

Överlämnades till byskrivaren Nils Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förättningen. Angående efter dagavode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Beslaggjorde förvaltningsmännen för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikeningsföretag.

§ 16.

Förvaltningsmännen meddelade, att de till dikeningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna komma att inom trettio dagar tillställas pastoratsstämman på följande, kyrkoherde Erik Nilsson, Lyngby per Kongsmarken.

§ 17.

Kyrkoherden Nils Nilsson framhöll, att pastoratet säkert nog önskade erhålla bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande. Närmare meddelande härav skulle lämnas förvaltningsmännen, sedan pastoratsstämman beslutat i frågan.

§ 18.

Så intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förvaltningen förklarades avslutad och sammankommet upplöstes.

Lyngby den 22 juli 1942.

A. Gustavson Vagnar:

K. H. Møller.


Statens lantbrukingenjör.

O. H. J. Jørgensen

Node Møller.

Birger Persson

Ek.D. 1111x nr ²⁹1609 1941.



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 30/10 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län. - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 oktober 1941..

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
Oskar Rud-Olson

[Signature]
/ E. Wessman

Erkänt d. 7/2-42.

29
Ek. D. nr 608 år 1941
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
dat. 28. OKT. 1941.
Landskapsstämman

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig för-
rättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga
för torrläggning/
syneförrättning/ av marker tillhörande lönebostället
1 mantal Lyngby 23 i Lyngby socken. Av förrättningen
torde även beröras marker till Lyngby 9 , som arren-
deras av Nils Svensson, adr. Kongsmarken och ägas av
advokaten Rolf Nordenstedt, Toppeladugård samt dess-
utom 3/8 mantal Hässleberga 4 , som äges och brukas av
Emil Kristensson, Kongsmarken allt i Lyngby socken.

Lyngby den 27 oktober 1941.


Eric Nilsson
Kyrkor. och Kyrkost.
ordf.

Adr. Kongsmarken

Tel 94.

Utdrag ur protokoll fört vid Lyngby-
Genarps gemensamma kyrkostämma den 17
augusti 1941.

1./.

2.

Enär lönebostället 1 mantal Lyngby 23
var i trängande behov av dikning, och arbetet med hänsyn till be-
skaffenhet såväl som omfattning behövde fackmässigt beräknas ,
beslöt kyrkostämman enhälligt att ingå till stiftsnämnden med an-
hållan om att få ansöka hos vederbörande myndighet, att det blir
förordnat en Statens Lantbruksingeniör till att framkomma med ar-
betsplan och kostnadsberäkningar samt att normaluppskattningen
finge anstå, tills frågan kunde ekonomiskt överblickas.

3.

Till att justera dagens protokoll val-
des herrar Birger Persson och J. Johannesson.

Lyngby som ovan

Eric Nilsson
Ordf.

Justerat:

Birger Persson

Johan A. Johannesson

Justeringen anmäld i Lyngby- Genarps kyrkor söndagen den 24
augusti 1941 betygar: Eric Nilsson
P.l.

Rätt utdraget betygar:

Eric Nilsson
Vgskande



den 23/6 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lyngby nr 23 m.fl. hemman i Lyngby socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Lyngby fredagen den 3 juli 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Lyngby n:ris 9 och 23 samt Håssleberga nr 24, dels "Dikningsföretaget Håssleberga nr 4 av år 1934".

Malmö den 6 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 14 juni 1942 för
Lyngby församling i *Lyngby* kyrka betygar:

*Christen
Kyrkostyrelse*

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Lyngby församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Lyngby nr 23 m.fl. hemman i Lyngby
socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Lyngby församling /kungörelse/,	Kongsmarken	6/6 1942
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
Lantbr. Birger Persson /god man/, Lyngby,	Kongsmarken	" "
Lantbr. Otto Mauritsson /god man/, Håssleberga,	"	" "
Lyngby pastoratskyrkoråd,	"	9/6 "
Advokaten Rolf Nordenstedt,	Toppeladugård	" "
Arr. Albin Christensson, Lyngby bost.,	Kongsmarken	" "
Arr. Nils Svensson, Lyngby nr 9,	"	" "
Lantbr. Emil Christensson, Håssleberga,	"	" "
Ordf. i styrelsen för dikn.föret. "Håssleberga nr 4 av år 1934", Nämndemannen Emil Christensson, Håssleberga,	Kongsmarken	9/6 "

Malmö den 9 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. J. Maller

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag ur protokoll fört vid gemensam kyrkostämma med Lyngby-Genarps församlingar i Lyngby den 31 maj 1942.

/1.

/2.

Med anledning av förestående sammanträde på grund av torrläggning å lönebostället 1 mtl Lyngby 23 beslöt kyrkostämman välja kyrkovärden Nils Nilsson, Lyngby 6 Kongsmarken för samtliga förrättningar under år 1942 att föra pastoratets talan.

/3.

Till att justera dagens protokoll valdes herrar Nils Nilsson och Per Andersson.

Lyngby-Genarp som ovan

Eric Nilsson
Ordf.

Justerat:

Nils Nilsson

Per Andersson

Justeringen anmäld i Lyngby-Genarps kyrkor söndagen den 14 juni 1942 betygar: Eric Nilsson, p.1.

Rätt utdraget betygar:



Eric Nilsson
Kyrkoherde

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1257 S.

14.
Bil. 45
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 27/6 1942.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
har till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~stiftsnämnden~~
om syneförrättning angående torrläggning av marker till Lyngby nr 23
m.fl. hemman i Lyngby socken samt att sammanträde

kommer att äga rum i kommunalrummet i Lyngby

fre dagen den 3 juli 19 42 klockan 10 .


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande¹
ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället 1 mtl. Lyngby 23¹
i Lyngby socken

Det tillkommer Lyngby pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebostället

Kyrkoherden J.E. Nilsson, Lyngby pr Kongsmarken,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden när-
vara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 22 juni 19 42 .

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Page 1

Avskrift.

15.

Jul 29/74
Bil 6

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 1257 S.

Sigill.

Resolution.

Herr kyrkoherde J.E.Nilsson eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 10 juni 1942

Å Domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Walter Korlén

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom kyrkokassören N.Ullholm Genarp, onsdagen den 22 juli 1942 kl. 10 fm.

Eric Nilsson

Kyrkoherde.

Enär ovanstående anmält förfall förordnas härmed enligt ovan v.pastor Arvid Wikerstål i Lyngby.

Lyngby den 15 juli 1942.

Eric Nilsson

Stämpel.

Kyrkoherde.

Rätt avskrivet betygar:

Magda Hult
Genarp

Margit Ullholm
Genarp

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
9	110							2500	250	-	3000	300	-	500	50	-
7	09							1900	171	-	3000	270	-	1100	99	-
5	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
3	10							700	70	-	3000	300	-	2300	230	-
1	06							400	24	-	3000	180	-	2600	156	-
1	23							400	92	-	3000	690	-	2600	598	-
3	16							700	112	-	3000	480	-	2300	368	-
5	14							1200	168	-	3000	420	-	1800	252	-
7	17							1900	323	-	3000	510	-	1100	187	-
9	18							2500	450	-	3000	540	-	500	90	-
						04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0		06						-	-	-	1500	90	-	1500	90	-
0		04						-	-	-	1500	60	-	1500	60	-
0		07						-	-	-	1500	105	-	1500	105	-
7	08							700	56	-	3000	240	-	2300	184	-
5	05							1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
7	09							1900	171	-	3000	270	-	1100	99	-
9	11							2500	275	-	3000	330	-	500	55	-
9	09							2500	225	-	3000	270	-	500	45	-
7	19							1900	361	-	3000	570	-	1100	209	-
5	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
3	08							700	56	-	3000	240	-	2300	184	-
1	08							400	32	-	3000	240	-	2600	208	-
3	09							700	63	-	3000	270	-	2300	207	-
5	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
		2 36	17			04			3283	-		7335	-		4052	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 36		17					04		3283	-		7335	=		4052	-
11								1900	209	-	3000	330	-	1100	121	-
11								2500	275	=	3000	330	-	500	55	=
07								2500	175	=	3000	210	-	500	35	-
09								1900	171	=	3000	270	=	1100	99	-
07								1200	84	=	3000	210	=	1800	126	-
09								700	63	=	3000	270	=	2300	207	-
01								700	7	=	3000	30	-	2300	23	-
02								1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
14								1900	266	-	3000	420	-	1100	154	-
13								2500	325	-	3000	390	-	500	65	-
112								2500	300	-	3000	360	-	500	60	-
08								1900	152	-	3000	240	-	1100	88	-
06								1200	72	-	3000	180	-	1800	108	-
112								700	84	-	3000	360	-	2300	276	-
07								1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
12								1900	228	-	3000	360	-	1100	132	-
13								2500	325	-	3000	390	-	500	65	-
05								2500	125	-	3000	150	-	500	25	-
04								1900	76	-	3000	120	-	1100	44	-
05								1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
02								700	14	-	3000	60	-	2300	46	-
01								700	7	=	3000	30	-	2300	23	-
							07									
		13									1500	195	-	1500	195	-
		03									1500	45	-	1500	45	-
		02									1500	30	-	1500	30	=
4 07		35					11		6409	-		12735	-		6326	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1		02		—	—	—	1500	30	—	1500	30	—	1500	30	—	
1		07		—	—	—	1500	105	—	1500	105	—	1500	105	—	
3	19			700	133	—	3000	570	—	2300	437	—				
5	06			1200	72	—	3000	180	—	1800	108	—				
7	08			1900	152	—	3000	240	—	1100	88	—				
9	09			2500	225	—	3000	270	—	500	45	—				
9	09			2500	225	—	3000	270	—	500	45	—				
7	07			1900	133	—	3000	210	—	1100	77	—				
5	07			1200	84	—	3000	210	—	1800	126	—				
3	24			700	168	—	3000	720	—	2300	552	—				
3	03			700	21	—	3000	90	—	2300	69	—				
3	06			700	42	—	3000	180	—	2300	138	—				
5	09			1200	108	—	3000	270	—	1800	162	—				
7	10			1900	190	—	3000	300	—	1100	110	—				
9	07			2500	175	—	3000	210	—	500	35	—				
9	04			2500	100	—	3000	120	—	500	20	—				
7	04			1900	76	—	3000	120	—	1100	44	—				
5	05			1200	60	—	3000	150	—	1800	90	—				
3	03			700	21	—	3000	90	—	2300	69	—				
3	09			700	63	—	3000	270	—	2300	207	—				
5	11			1200	132	—	3000	330	—	1800	198	—				
7	08			1900	152	—	3000	240	—	1100	88	—				
9	10			2500	250	—	3000	300	—	500	50	—				
9	13			2500	325	—	3000	390	—	500	65	—				
7	07			1900	133	—	3000	210	—	1100	77	—				
1198	09							3040	—		6075	—		3035	—	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	98	09						3040	-		6075	=		3035	=	
5	05							1200	60	-	3000	150	-	1800	90	-
2	03							1200	36	=	3000	90	=	1800	54	-
7	09							1900	171	-	3000	270	-	1100	99	-
9	09							2500	225	-	3000	270	-	500	45	-
9	20							2500	500	=	3000	600	=	500	100	-
7	09							1900	171	-	3000	270	-	1100	99	-
5	13							1200	156	=	3000	390	-	1800	234	-
7	28							700	196	=	3000	840	-	2300	644	=
7	04							700	28	-	3000	120	-	2300	92	=
5	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
7	12							1900	228	-	3000	360	=	1100	132	-
9	10							2500	250	-	3000	300	-	500	50	-
1		04						—	—	=	1500	60	-	1500	60	-
7	16							700	112	-	3000	480	-	2300	368	-
5	11							1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
7	15							1900	285	-	3000	450	=	1100	165	=
9	18							2500	450	-	3000	540	=	500	90	-
	387	13							6124	-		11805	=		5681	=
89	02							2400	48	-	2500	50	-	100	2	-
5	06							1200	72	-	2500	150	-	1300	78	-
7	08							700	56	-	2500	200	-	1800	144	-
1		23						300	69	-	1400	322	-	1100	253	-
7	09							700	63	-	2500	225	-	1800	162	-
5	10							1200	120	-	2500	250	-	1300	130	-
7	12							1900	228	-	2500	300	-	600	72	-
9	07							2400	168	-	2500	175	=	400	7	=
	54	23							824	-		1672	-		348	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnöfäst Åker, om. ja lättera 136 137 138 Hammar	
252 2688	9 ¹⁰		Syngby ror. Syngby	Örnöfäst 3. Rolf Nordenskiöldt. Åker, ommer o. lättera 139 1400 1411 1412 1413 1414 1415 Hammar	
1	23 ¹		Syngby	Lönnstedsålle om. Albin Christensson. Åker, ommer o. lättera 1416 1417 1418 Wattenhala, om. Ommer o. lättera 1419 150 151 152 153 Örnöfäst	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförst</i> <i>Ägare</i> <i>vinner ej betnad</i> <i>154</i> <i>155</i> <i>156</i> <i>157</i> <i>158</i> <i>159</i> <i>160</i> <i>161</i> <i>162</i> <i>163</i> <i>164</i> <i>Wattenhåla, ängar.</i> <i>165</i> <i>Ägare</i> <i>vinner ej betnad</i> <i>166</i> <i>167</i> <i>168</i> <i>Linnemåsa</i>	
			<i>Ängsby o.s.v.</i> <i>Ängsby</i>	<i>Ändelning 4.</i> <i>Lönnebräddställe</i> <i>ägn. Albin Christensson.</i> <i>Ägare</i> <i>ägn. fr. Lathen</i> <i>169</i> <i>170</i> <i>171</i> <i>172</i> <i>173</i> <i>174</i> <i>Överförst</i>	

1 23'

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> <i>an. p. Lättara</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>an. p. Lättara</i> <i>Lättara</i> <i>an. p. Lättara</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>an. p. Lättara</i> <i>Lättara</i> <i>an. p. Lättara</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>an. p. Lättara</i> <i>Lättara</i> <i>an. p. Lättara</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>de</i> <i>Överfört</i>	<i>175</i> <i>176</i> <i>177</i> <i>178</i> <i>179</i> <i>180</i> <i>181</i> <i>182</i> <i>183</i> <i>184</i> <i>185</i> <i>186</i> <i>187</i> <i>188</i> <i>189</i> <i>190</i> <i>191</i> <i>192</i> <i>193</i> <i>194</i> <i>195</i> <i>196</i> <i>197</i> <i>198</i> <i>199</i> <i>200</i> <i>201</i> <i>202</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	1/2	8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	56							2100	956	-	3000	1680	-	900	724	-
9	13							2700	273	-	3000	390	-	300	117	-
9	08							2900	216	-	3000	240	-	300	24	-
7	04							2300	116	-	3000	120	-	700	14	-
5	05							1900	115	-	3000	150	-	1100	35	-
2	07							1300	133	-	3000	210	-	1700	77	-
1	07							300	91	-	3000	210	-	1200	119	-
7	07	02						2300	6	-	3000	30	-	700	24	-
5	04							1900	161	-	3000	210	-	1100	49	-
2	10							1300	76	-	3000	120	-	1700	44	-
5	03							1900	130	-	3000	300	-	1100	170	-
7	03							2300	57	-	3000	90	-	700	33	-
9	03							2900	69	-	3000	90	-	1400	21	-
7	05							2900	145	-	3000	150	-	1700	5	-
7	03							2300	87	-	3000	90	-	700	3	-
5	03							1900	69	-	3000	90	-	1200	21	-
0	02							300	38	-	3000	60	-	1700	22	-
2	03	12						1300	36	-	3000	180	-	1700	144	-
5	12							1900	39	-	3000	90	-	1100	31	-
7	09							2300	228	-	3000	360	-	700	132	-
9	07							2900	207	-	3000	270	-	100	63	-
2	01							1300	203	-	3000	210	-	1700	7	-
2	01							300	13	-	3000	30	-	1200	17	-
2	04	02						1300	6	-	3000	30	-	1700	24	-
5	08							1900	52	-	3000	120	-	1100	68	-
2	07							1300	132	-	3000	240	-	1700	88	-
5	05							1900	91	-	3000	210	-	1100	119	-
7	15							2300	95	-	3000	150	-	700	55	-
								2300	345	-	3000	450	-		105	-
2	11	16							4205	-		6570	-		2365	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> <i>Åker</i> <i>fr. p. läshärad</i> 2033 <i>de</i> 2041 <i>de</i> 2055 <i>de</i> 2066 <i>de</i> 2077 <i>Summa</i>	
				<i>Sammanläggning</i> <i>Lönebraställe</i> <i>av. Albin Christensson</i> 36-85 <i>Summa för and 1</i>	
1	23'		<i>Lönebraställe</i> <i>av. Albin Christensson</i>	<i>Andelning 2</i> <i>Lönebraställe</i> <i>av. Albin Christensson</i> 86-1277 <i>Poff Nordensstätt</i> 128-1388 <i>Summa för and 2</i>	
1	23'		<i>Lönebraställe</i> <i>av. Albin Christensson</i>	<i>Andelning 3</i> <i>Poff Nordensstätt</i> 139-1415 <i>Lönebraställe</i> <i>av. Albin Christensson</i> 146-1558 <i>Summa för and 3</i>	
252 2688	9 ¹⁰		<i>Lönebraställe</i> <i>av. Albin Christensson</i>	<i>Andelning 4</i> <i>Lönebraställe</i> <i>av. Albin Christensson</i> 169-207 <i>Summa för and 4</i> <i>Summa för hela förteckning</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 11	16							4205 -			6570 -			2265 -		
06								2900 174 -	3000		180 -		100	6 -		
116								2300 368 -	3000		480 -		700	112 -		
06								1900 114 -	3000		180 -		1100	66 -		
03								1300 39 -	3000		90 -		1700	51 -		
06								2900 174 -	3000		180 -		100	6 -		
2 48	16							5074 -			7680 -			2606 -		
4 07	35			11				6409 -			12735 =			6326 -		
4 07	35			11				6409 =			12735 =			6326 =		
3 87	13							6124 -			11805 =			5681 -		
82	23							1342 =			2372 =			1030 =		
4 69	36							7466 -			14177 =			6711 -		
						85										
						159										
						2 44										
2 48	16							5074 -			7680 -			2606 -		
2 48	16							5074 =			7680 =			2606 =		
11 24	87			2 55				18949 -			34592 =			15643 -		

9
7
5
0
9

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
			Lyngby den 22 juli 1942. På Gärstas vägnar: C. H. Malm. Statens lantbruksingenjör. Birger Persson Ordre m.m.		

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Norra företaget

Kärderinglängd

Härdförteckning.

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
24				2700	648	-	3000	720	-	300	72	-				
08				2100	168	=	3000	240	-	900	72	-				
14				2700	378	-	3000	420	-	300	42	-				
13				2100	273	-	3000	390	-	900	117	-				
85				1200	1020	-	3000	2550	-	1800	1530	-				
04				2100	84	-	3000	120	-	900	36	-				
05				1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-				
10				2100	210	-	3000	300	-	900	90	-				
10				2700	270	-	3000	300	-	300	30	-				
02				1500	30	-	3000	60	-	1500	30	-				
09				2100	189	-	3000	270	-	900	81	-				
112				2700	324	-	3000	360	-	300	36	-				
04				2700	108	-	3000	120	-	300	12	-				
03				2100	63	-	3000	90	-	900	27	-				
06				1500	90	-	3000	180	-	1500	90	-				
04				2100	84	-	3000	120	-	900	36	-				
11				2700	297	-	3000	330	-	300	33	-				
12				1500	180	-	3000	360	-	1500	180	-				
05				2100	105	-	3000	150	-	900	45	-				
04				2700	108	-	3000	120	-	300	12	-				
04				2100	84	-	3000	120	-	900	36	-				
03				2700	81	-	3000	90	-	300	9	-				
02				1500	30	-	3000	60	-	1500	30	-				
06				2100	126	-	3000	180	-	900	54	-				
10				2700	270	-	3000	300	-	300	30	-				
05				2700	135	-	3000	150	-	300	15	-				
275					5430	-		8250	-		2820	-				

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 76									5430	-		8250	-		2820	-
06								2100	126	-	3000	180	-	900	54	-
05								2700	135	=	3000	150	-	300	15	-
10								2700	270	-	3000	300	-	300	30	=
10								2100	210	-	3000	300	-	900	90	-
07								1500	105	-	3000	210	-	1500	105	-
18								1200	216	-	3000	540	-	1800	324	-
10								1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
16								2100	336	-	3000	480	-	900	144	-
16								2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
3 73									7410	=		11190	=		3780	=

Ljunga den 22 juli 1942.

O. Gärstam ägare:

C. B. Nævel.

Statens lantmäteringen.

Övervakning

Björnst Persson

Kode u.ä.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmansal
6.	5	4	3	2	1

Quarby

Kostnadsförslag

1913

39.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
Södra företaget.											
		Grundarläggning.									
		Dikesträckan D.B.-D.F.									
30+98- -30=0	98	Uppgrävning och fördjupning samt omläggning av den 15" ledning som utförts för dräneringsföretaget Kärleberg m. 4 år i 1934" m.	98	3.75	367	50					
30=0- -0+53= =50	53	Inköp av cementströ, 21" m.	53	9.75	516	75					
		Schaktning, stämning, rörtäggning och rörtäggning m.	53	4.25	225	25					
0+53=50- -51+17= =1+68	117	Uppgrävning, fördjupning och omläggning av befintligt dike m.	117	1.75	204	75	1314	25			
	Täcka 268	meter									
Brunn med 38" inne diameter											
		järnte koppningar, vid 30=0 st.	1	100.-	100	-					
		Intag vid 0+53=50 av betong med 550 kg/m ³ , stämning, är det öppna arbetsplats botten och slantar, enl. typritning st.	1	150.-	150	=	950	-			
		För förutredda fall, arbetsledning m.m.									
		Utläggas ca 12% med					185	75	1750	=	
		Dikesträckan D.B.-F.									
51+17= =1+68- -2+68	100	Inköp av cementströ, 21" m.	100	9.75	975	-					
		Schaktning, stämning, överfyllas			975	-			1750	=	
	Öf.	100									

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordinån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Göf.	100	Oöreförkl rörläggning och höjning			9985	=			1750	=
		100 m	100	2.75	275	=				
2+68 -	32	Tills. av cementrör, 18" m	32	7.75	248	-				
- 3		Skaktning, stämpling, rör- läggning och höjning m	32	3.-	96	-				
3-4+38=	138	Tills. av cementrör, 18" m	138	7.75	1069	50				
= 15		Skaktning, stämpling, rör- läggning och höjning m	138	17.75	2450	50	3319	-		
Tills.	270	meter.								
Anläggning av rörelseapparat, utföras betong med 250 kg/m ³ , stensättning av ett öppna rörelseapparat botten och slänter, vid 51+17=1+68 st.										
			1	75.-	75	-				
Borrarm med 40" inne diameter jämte kopp- boringar, vid 2+68 st.										
			11	140	140	-				
Borrarm med 38" inne diameter jämte koppboringar, vid 3+73 st.										
			1	80.-	80	-				
Borrarm med 36" inne diameter jämte koppboringar och bitar för dragpatten, utföras av 15" ce- mentrör, vid 4+38=15 st.										
			1	110.-	110	=	405	=		
För skivredan fall, skivredning m.m. tillämpas ca 12% med										
							476	-	4900	=
Vikarsträckan H-Cy.										
4+38 -	46	Tills. av cement- rör, 18" m	46	7.75	356	50				
- 4+84		Skaktning, stämpling, rör- läggning och höjning m	46	2.25	103	50	460	=		
Tills.	46	meter.								
Borrarm med 40" inne diameter jämte koppboringar, vid 4+84 st.										
			1	140			140	=		
Överföras										
							600	-	5950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Wänerfors</i> <i>För öfverlämnad till arbetsledning</i> <i>fr. m. tilläggs- och revidering</i> <i>Revisorskontroll H. F. R.</i>					6000 -		5950 =	✓
							1100 -		700 =	✓
4+84 - -6+50	166	<i>Inköp av Cementrör, 18" m.</i>	166	7.75	1286	50				✓
		<i>Schaktning, stämpning, rör- läggning och höjning m.</i>	166	2.25	373	50				✓
6+50-77	50	<i>Inköp av Cementrör, 18" m.</i>	50	7.75	387	50				✓
		<i>Schaktning, stämpning, rör- läggning och höjning m.</i>	50	2.75	137	50				✓
77+70- -8+23	70	<i>Inköp av Cementrör, 18" m.</i>	70	7.75	542	50				✓
		<i>Schaktning, stämpning, rör- läggning och höjning m.</i>	70	4.25	297	50				✓
8+23- -9+23	53	<i>Inköp av Cementrör, 18" m.</i>	53	7.75	410	75				✓
		<i>Schaktning, stämpning, rör- läggning och höjning m.</i>	53	5.-	265	-				✓
8+23- -9+23	100	<i>Inköp av Cementrör, 18" m.</i>	100	7.75	775	-				✓
		<i>Schaktning, stämpning, rör- läggning och höjning m.</i>	100	3.25	325	-	4800	75		✓
<i>Tills. 439</i>	<i>meter.</i>									
		<i>Överföras</i>					4800 75	6650 -		✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Grifvatt</i> <i>Brunnar med 32" inne diameter</i> <i>järnte koppelrör, vid 5+50, 5+97, 6+50, 7+70 och 8+23</i> <i>st.</i>	5	80.=	400	=	4800	75	6650	=
		<i>Intag av betong med 350 kg/m³</i> <i>Uppgrävning av diken, för att det skall</i> <i>hålla dränering till intaget, efter</i> <i>sättning av den uppgrävda delen</i> <i>hatten och slätocken, vid 9+23</i> <i>st.</i>	1	120.	120	=	580	=		
		<i>För oförutredda fall, arbetsledning</i> <i>m.m. tilläggas ca 10% med</i>					679	25	6000	=
		<i>Schaktbopp.</i> <i>Diagnostiska F-F-F-F³</i>								
4+38-15-	80	<i>Uppgrävning av öppet</i> <i>arbets genom</i> <i>tinger</i> <i>m</i>	80	1.50	120	=				
15+80-	80	<i>Intag av cementtr.</i> <i>6"</i> <i>m</i>	80	1.90	152	=				
15+80-16+60		<i>Schaktning, stämpling, rör-</i> <i>läggning och höjning</i> <i>m</i>	80	1.35	108	=				
16+60-17	40	<i>Intag av cementtr.</i> <i>6"</i> <i>m</i>	40	1.90	76	=				
		<i>Schaktning, stämpling, rör-</i> <i>läggning och höjning</i> <i>m</i>	40	3.=	120	=				
17-17+20	20	<i>Intag av cementtr.</i> <i>6"</i> <i>m</i>	20	1.90	38	=				
		<i>Schaktning, stämpling, rör-</i> <i>läggning och höjning</i> <i>m</i>	20	2.75	55	=				
17+20-17+43	23	<i>Intag av cementtr.</i> <i>6"</i> <i>m</i>	23	1.90	43	70				
		<i>Schaktning, stämpling, rör-</i> <i>läggning och höjning</i> <i>m</i>	23	1.=	23	=				
<i>Öf.</i>	243	<i>Öfverlöst</i>			727	70			13650	=

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Ömf. 17+43- -18+38	243 95	Överför Inköp av cement- rör 6" m. Schaktning, stampning, rin- läggning och höjning m. Fylln. 338 meter.	95	1.90	180	50			186	50 =
			95	1.75	166	35	107	45		
Öppnning av vinnthoppet av betong med 1250 kg/m ³ stenmattning av det öppna vinnthoppets botten och slänter vid 15+80 st.					1	60 =	60 =			
Björnar med 24" inre diameter järnte koppningar vid 16+50, 17+43, 17+90 och 18+38 st.					4	60 =	240 =	300 =		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20% med							117	55	1550 =	
					Lohngammar för Snad				144	00 =
Hammardrag:										
Hemmedeldrag:										
268		Stålsnäckan 17560			17	50 =				
270		" " 17560			42	00 =				
46		" " 17560			7	00 =				
4129	1023	" " 17560			6000 =	13650 =				
Hidovndrag:										
	338	Stålsnäckan 17560					4550 =			
Summa	1361	meter.			Summa		144	00 =		

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Näma företaget.</u>										
		<u>Grundarbopp.</u>								
		<u>Diposaträskan L No.</u>								
20-21	100	Inköp av cementrör; 10"	100	3.50	350	=				
		Schaktning, stämpning, rörläggning och höljning	100	2.50	250	=				
21-21+88	88	Inköp av cementrör; 10"	88	3.50	308	-				
		Schaktning, stämpning, rörläggning och höljning	88	2.-	176	=	1084	=		
	Tills. 188	meter.								
<u>Berämnar med 24" inne diameter jämte</u>										
		hoppningen vid 20+53, 21 och 21+88 st.	3	65.-			195	=		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
		Tillägges ca 12 % med					171	=	1450	=
		<u>Diposaträskan No. IV.</u>								
21+88 - -22+50	62	Inköp av cementrör; 8"	62	2.60	161	20				
		Schaktning, stämpning, rörläggning och höljning	62	1.75	108	50	269	70		
	Tills. 62	meter.								
<u>Berämnar med 24" inne diameter jämte</u>										
		hoppningen vid 22+50 st.	1	65.-			65	=		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
		Tillägges ca 12 % med					65	30	400	=
		Överföres							1850	=

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i> <i>Stigensträckan N-C</i>							<i>1850</i>	<i>-</i>
<i>22+50 -</i> <i>- 23</i>	<i>50</i>	<i>Inköp av cement-</i> <i>str. 6"</i> m	<i>50</i>	<i>1.90</i>	<i>95</i>	<i>=</i>				
		<i>Schaktning, stampning,</i> <i>avlägsnning och</i> <i>höjning</i> m	<i>50</i>	<i>2.-</i>	<i>100</i>	<i>-</i>				
<i>23-24</i>	<i>100</i>	<i>Inköp av cementstr.,</i> <i>6"</i> m	<i>100</i>	<i>1.90</i>	<i>190</i>	<i>=</i>				
		<i>Schaktning, stampning,</i> <i>avlägsnning och</i> <i>höjning</i> m	<i>100</i>	<i>3.-</i>	<i>300</i>	<i>=</i>				
<i>24 -</i> <i>- 24+54</i>	<i>54</i>	<i>Inköp av cementstr.,</i> <i>6"</i> m	<i>54</i>	<i>1.90</i>	<i>102.60</i>					
		<i>Schaktning, stampning,</i> <i>avlägsnning och</i> <i>höjning</i> m	<i>54</i>	<i>1.50</i>	<i>81</i>	<i>-</i>	<i>868.60</i>			
<i>Tills. 204</i>	<i>metr.</i>									
<i>Byggnad med 34" inre diameter i gavel</i> <i>för kopplingsrör vid 23+41, 24+7</i> <i>och 24+54</i> st.										
			<i>3</i>	<i>65.-</i>			<i>195</i>	<i>=</i>		
<i>För spjånade fall, arbetstidning</i> <i>en. om. tilläggas ca 4.3 till metr.</i>										
							<i>136.40</i>		<i>1900</i>	<i>-</i>
<i>Lidovallöpp</i> <i>Stigensträckan N-W</i>										
<i>22+50+40 -</i> <i>- 40+40</i>	<i>40</i>	<i>Inköp av cement-</i> <i>str. 6"</i> m	<i>40</i>	<i>1.90</i>	<i>76</i>	<i>=</i>				
		<i>Schaktning, stampning,</i> <i>avlägsnning och</i> <i>höjning</i> m	<i>40</i>	<i>1.25</i>	<i>50</i>	<i>=</i>	<i>126</i>	<i>=</i>		
<i>Tills. 40</i>	<i>metr.</i>									
		<i>Överför</i>					<i>1906</i>	<i>-</i>	<i>3050</i>	<i>=</i>

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		Orefors				186 -	9050 =
Pump med 34 mm diameter järn- te hoppslingor vid 40 och 40 st.			1	50-		50 =	
För förtädda fall, arbetsledning						24 =	300 =
Beton tilläggs ca 20 % med							
					Totalt	Summa kostnad	3250 =
		<u>Slammandrag:</u>					
		<u>Huvudarbetspj.</u>					
188		Diferensträckan E-N			1450 =		
62		I N-W			400 -		
204	454	I W-O			1200 -	3050 =	
		<u>Vridningsbj.</u>					
	40	Diferensträckan W-W'				200 -	
Summa	494 meter				Summa kostnad	3250 =	

Syringe den 22 juli 1942.
Å Gårstens vägnar:
E.A. Nilles.
Statens lantbrukshygienier.

all rätt.
No. d. 14/28

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sträckningstabell.</u>								
<u>Lodra företaget.</u>								
<u>Kommunalstyrelsen.</u>								
<u>Västra stadsdelen AB & Co.</u>								
30+988	-	1.25				11.25		Uppgrävning, fyllning och omläggning av 150-fotdjupa, som utfördes i dipningsföretaget tillståndslösa år 1934. 21" cementtrö mellan 30-0 och 0+53-50.
30+1500	48	1.85				20:1000		
30=0	50	2.55				13.21		
0+50	50	2.55				5:1000		
0+53-50	3	1.80				13.48		Uppgrävning, fyllning och omläggning av befintliga diken mellan 0+56=50 och 51+17=1+68.
0+53=50	-	1.80				13.48		
50+50	50	0.95				20:1000		
51	50	1.30				21:1000		
51+17=	17	1.30				13.71		
1+68								
<u>Summa</u>	<u>268</u>	<u>meter.</u>						
<u>Västra stadsdelen J & Co.</u>								
51+17=	-	1.20				13.81		21" cementtrö mellan 51+17=1+68 och 2+68.
1+68						20:1000		
2	32	1.40				14:1000		18" cementtrö mellan 2+68 och 4+38=15.
+50	50	1.50				14:1000		
+68	18	1.70				15:1000		Fyllning, fyllning och omläggning av befintliga diken mellan 4+38=15 och 4+84=18.84 om.
3	32	2.45				15:1000		
+50	50	2.90				15:1000		
4	50	2.85				15:1000		
4+38=15	38	1.45				15.57		
<u>Summa</u>	<u>270</u>	<u>meter.</u>						
<u>Västra stadsdelen F & Co.</u>								
4+38	-	1.45				15.57		18" cementtrö mellan 4+38 och 4+84=18.84.
4+50	12	1.35				8:1000		
<u>Öst.</u>	<u>12</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gräsf.	12					8:1000		
4+84	34	1.35				15.94		
Summa	46	meter.						
Diplosträckan G-H-I-K.								
4+84	-	1.35				15.94		18" cementströ omlan 4+84 och
5	16	1.40				8:1000		9+23.
+50	50	1.25				16.47		
6	50	1.40				8:1000		
+50	50	1.65				17.27		
7	50	2.55				8:1000		
+50	50	2.90				8:1000		
+70	20	2.80				18.23		
8	30	2.80				5:1000		
+50	50	1.90				5:1000		
9	50	1.30						
+23	23	1.20				19.-		
Summa	439	meter.						Fickst. Nos. 50, jämsdubbel i ägggräsmattan. Längd 18" och 19" caa 62 m. 17" belägg på höjden +22. - m.
Fickor och bygg.								
Diplosträckan F-F'-F''-F'''								
4+38=15	-	1.30	0.50	3.75	1:1.25	15.94		Uppgrävning av byggfyllningsområde 4+38 och 15+80.
15+80	80	1.25	"	3.60	"	15.95		
15+80	-	1.10				16.10		6" cementströ omlan 15+80 och 18+38
16	20	1.25				67:1000		
+31	31	1.40				19.52		
+60	29	1.15				44:1000		
17	40	2.75				20.80		
+50	50	1.75				2:1000		
+90	40	0.95				21.19		
18	10	1.300				13:10000		
+38	38	1.-				21.81		
Summa	338	meter.						

Fickor: 18" jämsdubbel i äggstämman
område 4+38 och 15+80, ca
62 m. 18" dubbel punktströ, belägg
på höjden +22. - m.

Längd	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.68			Lammundrag.					
2.70			Stommarlopp.					
4.6			Dikessträckan A-B-C-D.					
4.39	102.3			D ₂		D-C-D		
				D ₂		E-D		
				D ₂		G-H-I-K		
			Stommarlopp.					
	338		Dikessträckan F-F ¹ -F ² -F ³					
Summa	1361	meter.						
			Norra Fredagsst.					
			Stommarlopp.					
			Dikessträckan L-M.					
20	-	0.95				10.60		10" cementbän mellan 20 och 24+888
+50	50	2.15				3:1000		
2.1	50	1.65				10.90		
+50	50	1.40				3:1000		
+88	38	1.75				11.16		
Summa	188	meter.						
			Dikessträckan M-N.					
2.1+888	-	1.40				11.52		8" cementbän mellan 24+888 och 22+50.5
2.2	12	1.45				40:1000		
2.2+50	50	1.35				14.-		
Summa	62	meter.						
			Dikessträckan N-O.					
2.2+500	-	1.30				14.06		6" cementbän mellan 22+50 och 24+50.5
2.2+800	300	1.60				16:1000		
2.3	20	2.05				14.54		
Summa	50					2:1000		

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
674.	50							
23+50	50	2.15						
241	50	1.75						
+50	50	1.85				2:1000		
+54	4	1.85				14.89		
Summa	204	meter.						
Sidovärklapp. Diplosträckan N-N'								
22+50+40	-	1.30				14.06		6" cementen mellan 22+50-40 och
40+33	33	1.25				59:1000		40+40.
40+40	7	1.20				16.01		
Summa	40	meter.				16.99		
Längd Sammanfogning Sidovärklapp Diplosträckan L-Ab. 92 " Ab-M 92 " M-60 Sidovärklapp. Diplosträckan N-N'								
188								
62.								
204	454							
	40							
Summa	494	meter.						

Dikningsföretaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande är att iakttaga:

- 1/ Vid utförandet av den öppna dikessträckan $0+53 = 50 - 51+17 = 1+68$ skall det iakttagas, att schaktningsmassorna ej få uppläggas till större höjd än 1 m och ej heller närmare det nya avloppets kanter än 1 m, samt att vallarna skola genomgrävas på var 30 m samt dessutom vid alla svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 2/ Ommurningar och intag för de täckta dikessträckorna skola utföras av betong med $250 \frac{\text{E}}{\text{m}^3} \text{ kg/m}^3$ och i enlighet med upprättade typritningar.
- 3/ Stensättningar vid ommurningar och intag skola utföras i den omfattning, som framgår av resp. typritningar. Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinjer och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Därest så erfordras, skall stensättningen bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna $0,15 \times 0,30 \times 0,40$ få ej användas till stensättning.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 8/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
- 9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhänder för sådan koppling erforderliga rör.
- 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören.
- 14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets un-

derkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

- 15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 18/ Brunnar, som ligga i rågångar och i krökar, skola uppdragas till 30 cm höjd över markytan.
- 19/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå, därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.
- 20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.
- 22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 25/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Lyngby den 22 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Møller

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning

angående torrläggning av marker till Lyngby

nr 23 i Lyngby socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 oktober 1941 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Lyngby nr 23 i Lyngby socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Lyngby nr:ris 9 och 23 i Lyngby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, är beläget strax söder om Lyngby kyrka samt 3 km OSO om Kongsmarkens järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Genarp. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar två av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Södra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A ^I sammanförda ägofigurerna 36-207, och "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A ^{II} sammanförda ägofigurerna 1-35. Markerna inom "Södra företaget" avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 9+23, belägen i gränsen mellan fastigheterna Lyngby 23¹ och Lyngby 9¹⁰, avleder vattnet åt väster till det

täckta avlopp vid avvägningpunkten 0 = 30, som utförts för dikningsföretaget "Hässleberga nr 4 av år 1934". Från "Norra företaget" avledes vatten i en mindre täckt ledning likaledes åt väster till avlopp för dikningsföretaget "Hässleberga nr 4 av år 1934" vid avvägningpunkten 20. De nuvarande avloppen hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden /förrättningsprotokollens § 5/ har förrättningsmannen därför upprättat förslag till utförande av vissa nya dikessträckor till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade områdena. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för de båda företagen följande dikessträckor utföras.

"Södra företaget".

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B-C-D från den brunn vid avvägningpunkten 30+98 eller punkten A, som utförts för dikningsföretaget "Hässleberga nr 4 av år 1934" öster och söder ut till kröken vid avvägningpunkten 51+17 = 1+68.

Delsträckan 30+98 - 30 = 0 ingår i dikningsföretaget "Hässleberga nr 4 av år 1934". Då denna dikessträcka emellertid ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, skall den nu fördjupas och omläggas i enlighet med vad som framgår av upprättad profilritning. Den nuvarande brunnen vid avvägningpunkten 30+98 skall bibehållas oförändrad. Nuvarande intag vid avvägningpunkten 30 = 0 skall borttagas och ersättas av en ny brunn med 32" inre diameter.

Delsträckan 30 = 0 - 0+53 = 50 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Nytt intag skall anordnas vid avvägningpunkten 0+53 = 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 0+53 = 50 - 51+17 = 1+68 skall utföras som öppet avlopp genom uppgrävning och utvidgning av befintligt dike.

2/ Dikessträckan D-E-F från avvägningpunkten 51+17 = 1+68 öster ut till avvägningpunkten 4+38 = 15. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" och 18" cementrör. Vid avvägningpunkten 51+17 = 1+68 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 2+68, 3+73 och 4+38 = 15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan F-G från avvägningpunkten 4+38 = 15 öster ut till kröken vid avvägningpunkten 4+84. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningpunkten 4+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan G-H-I-K från avvägningpunkten 4+84 norr och öster ut till avvägningpunkten 9+23 i gränsen mellan fastigheterna Lyngby¹ 23 och Lyngby¹⁰ 9. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 5+50, 5+97, 6+50, 7+70 och 8+23 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Nytt intag skall anordnas vid avvägningpunkten 9+23.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan F-F¹-F²-F³ från avvägningspunkten 4+38 = 15 söder och öster ut till avvägningspunkten 18+38.

Delsträckan 4+38 = 15 - 15+80 skall utföras som öppet dike med 0,50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

Delsträckan 15+80 - 18+38 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Vid avvägningspunkten 15+80 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänterstensätas. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 16+60, 17+43, 17+90 och 18+38 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

"Norra företaget".Huvudavlopp.

6/ Dikessträckan L-M från avvägningspunkten 20 vid det avlopp, som utförts för dikningsföretaget "Hälsleberga nr 4 av år 1934" öster ut till avvägningspunkten 21+88. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Vid avvägningspunkten 20 skall det nya avloppet kopplas direkt till befintligt intag. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 20+53, 21 och 21+88 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan M-N från avvägningspunkten 21+88 söder och öster ut till avvägningspunkten 22+50 = 40. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten 22+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan N-O från avvägningspunkten 22+50 = 40 söder och väs-

ter ut till avvägningpunkten 24+54. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 23+41, 24+7 och 24+54 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

9/ Dikessträckan N-N¹ från avvägningpunkten 22+50 = 40 söder och öster ut genom ägovägen vid avvägningpunkten 40+40. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningpunkten 40+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på hithörande plankarta. Beträffande de täckta dikessträckorna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på cement skadligt inverkan ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förre rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kar-

58.
tor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad genom företagets utförande.

Mom. 3. Vägar.

De nya avloppen korsa på ett flertal platser brukningsvägar inom fastigheten Lyngby 23¹. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock inga nya trummor för omnämnda vägar. Det åligger emellertid vederbörande företag att omedelbart iordningställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Uppkommer skada å växande gröda vid utförande av de nya dikessträckorna, skall skadan ersättas med belopp, som för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom företagets utförande uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för "Södra företaget" till 14200,- kr och för "Norra företaget" till 3250,- kr. Kostnadsförslag

/Bil. B/ har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. A^I och A^{II} /, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i de olika dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

"Södra företaget."

Då de i "Södra företaget" ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fyra avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden Bil. A^I, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, som omfattar ägofigurerna 36-85 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6326,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E-F och F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens

egen torrläggning hava beräknats till 6650,- /1750+4200+700/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 86-138 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 6711,- kr, skall kunna torrläggas, måste di-
kessträckorna F-G och G-H-I-K upptagas samt dessutom arbete utföras ner-
ströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 2000,- kr. Kost-
naderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8700,-
/700+6000+2000/ kronor.

Avdelning 3 omfattar ägofigurerna 139-168. Då avlopp ej skall upp-

tagas längre än till avvägningpunkten 9+23 eller punkten K, komma marker-
na inom denna avdelning ej att beredas någon båtnad genom företagets utfö-
rande. De skola alltså ej heller deltaga i kostnaderna för företagets ut-
förande.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 169-207 med ett sam-

manlagt båtnadsvärde av 2606,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikes-
sträckan F-F¹-F²-F³ upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punk-
ten F, för vilket kostnaderna beräknats till 650,- kr. Kostnaderna för
avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2200,- /1550+650/ kro-
nor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning en-

ligt huvudregeln i 7.kap. 23.§ vattenlagen eller i direkt förhållande
till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
15643,- kr	14200,- kr.	0,907754.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra av-
delningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till ef-
terstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	6326,- kr	6650,- kr	1,051217
2	6711,- "	8700,- "	1,296379
4	2606,- "	2200,- "	0,844205.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	13037,- kr	12650,- kr	0,970315
1+4	8932,- "	8200,- "	0,918047
2+4	9317,- "	10250,- "	1,100139.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 2606,- kr påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2200,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,844205.

Avdelningarna 1 och 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13037,- kr påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 12000,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,920457.

Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats för "Södra företaget" och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. De förrättningskostnader, som belöpa

på "Södra företaget" skola omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan och gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

"Norra företaget".

"Norra företaget" medför båtnad endast för sökandens egendom, varför samtliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola stanna hos ägaren till fastigheten Lyngby 23¹.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättningskostnader och kostnader för företagens administration m.m., skola fördelas med 80 % på "Södra företaget" och med 20 % på "Norra företaget".

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att de båda företagen äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hän-

visas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per om av rörets längd; 21" 22 kg, 18" 18 kg, 10" 16 kg, 8" och 6" 15 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
- 7/ Till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida

underhåll har fixpunkter utsatts, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen

/Bil. C/.

- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de olika företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse

omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

"Södra företaget" skall handhavas av delägarne gemensamt. "Norra företaget" med endast en delägare skall skötas av denne.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till fastigheten Lyngby 23¹ och hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De båda företagen skola gemensamt benämnas dikningsföretaget "Lyngby^m 23 av år 1942". Mål, som ej beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt föreskrifterna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgivas av "Södra företaget" med 23,46 kr. Det åligger sökanden att inbetala avgiften till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Om företaget kommer till utförande, skall avgiften fördelas mellan delägarne med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-

lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,
som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anfö-
res mot förrättningen inom den i mom. 11 här angivna tiden.

Lyngby den 22 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

P. J. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

O. J. J. J. J.

Birger Persson

Godt med

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lyngholm o.m.</u>				
1	231	De	Lyngholm, Lönnebosträtt, en Allb. Christenmann	äga..	36-127	12533.-	24540.-
					169-207	5074.-	7680.-
252 2628	910		St ; Rolf Norderstedt		128-138	1342.-	2372.-
					Lyngholm	18949.-	34592.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12007.-	11051.93				77.830%					
2606.-		2200.-			15.492%	13251.95	93.323	655.82		
1030.-	948.07				97.320	9488.07	6.677	46.92		
15643.-	12000.-	2200.-				14200.-	100.-	702.74		
Lugby den 22 juli 1942. A. Stjärstens vägnar. B. H. Hallén Statens Vattenbyggnadsingenjör. O. Hjortström T. Kildeberg Pirjo Persson										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7
1971/72		Överfört				73 31
3/5 26537		Avvägning:				
2/5 1-2 29		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	7	12,00	84 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ≥ 14 punkter pr har	1466	0,50	77 33	
		avvägda punkter	650	0,00	19 50	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	6	2,00	12 -	
		i annan mark		5,00		122 83
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	808	0,05	10 40	
		 har	1466	0,10	1 47	11 87
		 st.	808	0,04		8 32
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
3/7		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	408	0,06	24 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	204	0,12	24 48	60 46
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	2.80	3,50		9 80
		2) befintligt avlopp eller vall				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	33	0,08		9 34
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 =
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
3/6		<i>Rekognosering av vattenområdets areal</i>	1	0,02	12 -	
5/6		<i>Uppritning av korta över vattenområdets areal</i>	1	12,00	12 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. <i>8 stika lin.</i> ..	2	6,00	12 -	
		2) " " över 20 " <i>4 stika lin.</i> ..	4	10,00	40 -	52 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		 Överföres				385 33

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				385 33
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	4	2,00	8	111 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	2	4,00	8	-
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			17 45	35 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	-
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	650	0,01		6 50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	-
		antal fastigheter	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	1	0,20	20	2 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	14	3,00		42 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	12	=
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4	=
		slamficka	1 1/3	12,00	16	-
						32 =
		Lösen för:				545 08
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7	=
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal	208	0,07	14 56	
		ar ägofigurer	14 66	0,14	2 05	
		har				
		Överföres			23 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			283 41	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 45	
		3) insättning av höjdlägestal st.	650	0,02	13 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	45 01
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0 18	2 50	2 -	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	2	6 =	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 24	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 =	32 24
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar	2	12,00		24 -
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				141 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden och avskriftar			16 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upplåtelse av ritningar			5 -	21 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			134 45	170 45
		Summa kronor				192 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				545 08
		Lösen för kopior och avskrifter				141 -
		Övriga förrättningskostnader				192 35
		Summa kronor				878 43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Toma och Bara häradsrätt.

Ljusby den 22 juli 1942.

B. H. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

O. H. Malm Kronor 743 98 kvitteras: Birger Persson
Ljusby den 22 juli 1942
B. H. Malm

77.

Räkning Lyngby den 22 juli 1942

Rekonningsföretaget "Lyngby 23 år år 1942" Debet
till skiftsgodsmannen Birger Persson, Lyngby

1942.				
Juli	3	Pesa hemmet-Lyngby-hemmet;	—	—
		dagtrafika merite	8	—
"	22	Besättning lika med d. 3/7	8	—
		Honor	16	—
Kvitteras: Birger Persson				

$$\begin{array}{r}
 878.80 \\
 104.85 \\
 \hline
 74098 \\
 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 545.08 \\
 141 \\
 \hline
 686.08 \\
 21.90 \\
 \hline
 707.98 \\
 36 \\
 \hline
 77098
 \end{array}$$

Räkning Lyngby den 22 juli 1942.

Indrivningsföretaget "Lyngby 23 ar år 1942" Debet
till driftsgodsmannen Otto Mauritsson, Håssleberg

1942				
Juli	3	Pesa hemmet - Lyngby - hemmet. 4 km á 0.50 kr.	2	-
		dagtraktamente	8	-
"	22	Opsætning likea med d. 3/7	10	-
		<u>Honor</u>	20	-
Kritteras: <u>Ordningsfører.</u>				

Nº 10362 * B

MALMÖ den 9 juni 1942.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik-Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, annas utan avseende.

1942
Juni

9

An annons om

Syneförrättning. Lyngby N:o 23 m.fl.

Kvitteras den

26/9-42

A.-B. Skånska Dagbladet

g.m.

[Signature]

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	65	26	16	90

För annonskilche svaras ej mera än sex månader.

Skånska Dagbladet. Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning
gående torrläggning av marker
Lyngby nr 23 m. fl. hemman i Lyngby
socken, Malmöhus län, kommer att ha
ställe i kommunalrummet i Lyngby freda-
gen den 3 juli 1942 kl. 10, då vederbö-
rande saksägare hava att tillstådeskom-
ma personligen eller genom lagligen
befullmäktigade ombud. Av förrättnin-
gen torde beröras dels marker tillhö-
rande Lyngby nr:ris 9 och 23 samt Häse-
leberga nr 24, dels "Dikningsföretaget
Häseleberga nr 4 av år 1934".
Malmö den 6 juni 1942.

A tjänstens vägnar:
C. H. WALLER.
tjänstens lantbruksingenjör

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd
i Skånska Dagbladet tisdagen den 9 juni 1942.

Malmö den 9 juni 1942
Skånska Dagbladet

H. Roos.

Skoden

12162

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JUN. 1945

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
STAV

M

4-0763

Avskrift.

Komb-227/1945

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Lyngby nr 23 av år 1942"
i Lyngby socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1943.

g. u. 26.
277
2/6
45
1 h. handl.
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 15/6 1945
godkänd den 27/7 1945

DIARIE Nr 12162
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1945.

M 4*0763

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1945 till
dikningsföretaget Lyngby nr 23 av år 1942 i Lyngby socken av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med åttatusenåttahundrasjuttio (8.870)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med åttatusenniohundranittio (8.990)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

Anders Hall / 1950

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lugby den 28 maj 1945.
Fr. Lugby Partrat.
Einar Stenroos
Kyrkost. v. 12.

Att

Kyrkost. v. 12.
Kyrkost. v. 12.
Kyrkost. v. 12.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. M. M. M.
Lantbruksstyrelsen
Adress Malmström

Gunnar Nilsson
Arrendator
Adress Lugby, Rönneby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Nilsson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED
JAN 10 1964

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Lyngby n:r 23 av år 1942" i Lyngby socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 februari 1945.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8870.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 8990.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 augusti 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1950.

Förtroendeman: Kyrkoherden Eric Nilsson, Lyngby per Kongsmarken.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H.Monkell den 15 oktober 1945, därvid det utröntes, att till företaget levererats 188 m 10", 62 m 8" och 244 m 6" cementrör av godkänd kvalitet.

Kostnaden för vid besiktningen levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till	1282.80 kr.
Härtill kommer förrätningskostnader	878.43
Betänkande	51.50
Vattendomstolsavgift	23.46
	953.39 "
Summa	2236.19 kr

motsvarande omkring 12.0 % av hela den beräknade kostnaden, 18379.93 kr.

Malmö den 8 november 1945.


C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JUN. 1945

Avskrift av avskrift.

Protokoll, fört vid Lyngby-Genarps gemensamma kyrkostämma i Genarp den 13 sept. 1942.

§ 1.

Det beslöts enhälligt i likhet med kyrkorådets förslag att godkänna och låta utföra dikningsföretaget "Lyngby 23 av år 1942", vars handlingar upprättats av lantbruksingeniör Wallér i Malmö för lönebostället 1 mtl. Lyngby 23 samt att söka bidrag ur statsmedel för företagets genomförande med högsta möjliga belopp samt statslån i den utsträckning och i den ordning, som brukar beviljas för dylika företag.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll valdes fru Gulli Nilsson och fru Augusta Helander, Genarp.

Genarp som ovan.

Eric Nilsson.

Ordförande.

Justerat:

Gulli Nilsson.

Augusta Helander.

Justeringen kungjord den 20 september 1942 betygar:

Eric Nilsson.

Kyrkoherde.

Rätt avskrivet betygar:

Eric Nilsson.

Kyrkost. ordf.

Rätt avskrivet betygar:

E. A. Nilsson

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Lyngby nr 23 av år 1942 i Lyngby socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 februari 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8870.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 8990.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 augusti 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Kyrkoherden Eric Nilsson,

Lyngby, Kongsmarken.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 juni 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Då arbetsplanen fastställdes beräknades kostnaderna sålunda:

Södra företaget 14943.94 kr.

Norra företaget 3435.99 "

Summa 18379.93 kr.

De verkliga kostnaderna redovisas sålunda.

Södra företaget 13443.94 kr.

Norra företaget 3435.99 "

Summa 16879.93 kr.

Verkliga kostnaderna för Södra företaget hava alltså blivit 1500 kr. lägre än beräknade, varför det till detta företag beviljade statsunderstödet bör minskas.

Malmö den 25 juni 1947.


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r 19182

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikningsföretaget Lyngby nr 23 av år 1942 i Lyngby socken

Malmöhus län,

Arb. plan: 8/2 45

Kontrakt: 7/8 45

Fullbordas: 1/9 50

Statsbidrag: 8.870

Lån: 8.990

Beräkn. kostnad: 18.379:93

Verkst. utbet. d. 13/11 45

av statsbidrag: 3.000 kr.

av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt ldsing. C. H. Wallér den 6 / 7 1946

14.753:39 kr. = c:a 80%.

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressen

ekv. bifogad

av statsbidrag 4.000 kr.

Utbetalas

av lån 4.000 kr.

Stockholm den 30/7 1946

216/45

19182

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUL. 1946

Rapport

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: "Lyngby n:r 23 av år 1942" i Lyngby socken, Malmöhus län.
Planen fastställd den 8 februari 1945.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8870.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 8990.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 augusti 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande:

Förtroendeman: Kyrkoherden Eric Nilsson, Lyngby per Kongsmarken.

Besiktningen verkställdes av assistenten C. Edvin Bjurfjell den 6 juli 1946, därvid det utröntes, att dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, L-M-N-O och N-N¹ voro utförda samt att cementrör av godkänd kvalitet levererats till dikessträckorna G-H-I-K och F¹ - F² - F³.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till 13800.- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 878.43

Betänkande 51.50

Vattendomstolsavgift 23.46

953.39 "

Summa 14753.39 kr,

motsvarande omkring 80% av hela den beräknade kostnaden 18379.93 kr.

Malmö den 18 juli 1946.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1945 den 13 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1943 (nr 164).

Företagets namn: Dikningoföretaget Lyngby nr 23 av År 1942 i Lyngby socken av Malmöhus län.

Lån 8.990 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 februari 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Lyngby socken</u>			
Lyngby	1	23 ¹	Eokl. löneboaställe, arr. Albin Christens- son

Stockholm den 13 november 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

8/2 45

Förteckning

Över en fastighet inom dikningsföretaget "Lyngby nr 23 av år 1942" i
Lyngby socken, Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån från
statens avdikningslånefond.

Lyngby socken.

1 mtl. Lyngby 23¹ ; ^{h.h.} Lösebosträlle,

arr. Albin Christensson.

Malmö 1 januari 1943.

B. H. Nallu

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna äro fastställda till efter-
väntade tid arbetets utförande.

Stockholm den 8 februari 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Beträffande

**rörande fråga om statsunderstöd till utförande av
dikningsföretaget "Lyngby nr 23 av år 1942"**

i Lyngby socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget

"Lyngby nr 23 av år 1942" i Lyngby socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget strax söder om Lyngby kyrka samt 3 km OSO om Kongsmarkens järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Genarp.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 22 juli 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 22 september 1952.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 17450,- kr. Härtill

komma kostnaderna för syneförrättningen med 878,43 kr samt kostnaderna för detta betänkande med 51,50 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 18379,93 kr, varav 14943,94 kr på Södra företaget och 3435,99 kr på Norra företaget.

Statsunderstöd. Enligt bifogade protokoll, fört vid Lyngby-Genarps gemensamma kyrkostämman den 13 september 1942 har beslut fattats angående ansökan om bidrag och lån av statsmedel till de kostnader, som belöpa på prästlönebostället 1 mtl. Lyngby 23¹ /bil. b/. Vidare har Lyngby och Genarps gemensamma kyrkoråd uppdragit åt sin ordförande att bl.a. ansöka om statsunderstöd /bil. c/. Förteckning över lånesökandens fastigheter bifogas /bil. d/. Advokaten Rolf Nordenstedt, som äger fastigheten Lyngby 9¹⁰, ansöker om bidrag från statens avdikningsanslag. Stiftelsen i Land har medgivit Lyngby och Genarps pastorat att ansöka om lån från avdikningslånefonden /bil. e/.

Sammanfattning av utgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtad bifogas /bil. f/.

Tabell utvisande areal, båtad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. g/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att terrällgning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovan nämnda tabell /bil. g/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 8860,- kronor från statens avdikningsanslag och 9010,- kronor från statens avdikningslånefond. Företaget avser i huvudsak terrällgning

av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a

Protokoll, fört vid Lyngby-Genarps gemensamma

kyrkostämman den 13 september 1942

bil. b

Utdrag ur protokoll fört vid Lyngby och Genarps

gemensamma kyrkoråd den 12 november 1942

bil. c

Förteckning över lånesökanden tillhörig fastig-

het

bil. d

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 22

januari 1943

bil. e

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföreta-

gets areal, kostnad och bättnad

bil. f

Tabell utvisande varje särskild delägares andel

i dikningsföretaget liksom beräknat bidrags-

och lånebelopp

bil. g

Sammandrag av företagets kostnader

bil. h

Arvodesräkning för syneförrättning

bil. i

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-

stöd m.m.

bil. k.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsskizningar.

Malmö 1 januari 1943.

C.H. Wallör.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 22 juli
1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Lyngby
nr 23 av år 1942" i Lyngby socken, Malmöhus län; det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16
januari 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	1:-
<u>Stämpel</u>	<u>0:75</u>

Summa kronor 1:75.

bil. b.Avskrift.

Protokoll fört vid Lyngby-Genarps gemen-
samma kyrkostämma i Genarp den 13 sept. 1942.

/. 1.

Det beslöts enhälligt i likhet med kyrkorådets förslag att godkän-
na och låta utföra dikningsföretaget "Lyngby 23 av år 1942", vars hand-
lingar upprättats av lantbruksingeniör Wallér i Malmö för lönebostället
1 mtl. Lyngby 23 samt att söka bidrag ur statsmedel för företagets genom-
förande med högsta möjliga belopp samt statslån i den utsträckning och i
den ordning, som brukar beviljas för dylika företag.

/. 2.

Till att justera dagens protokoll valdes fru Gulli Nilsson och fru
Augusta Helander, Genarp.

Genarp som ovan.

Eric Nilsson.

Ordförande.

Justerat:

Gulli Nilsson.

Augusta Helander.

Justeringen kungjord söndagen den 20 september 1942 betygar:

Eric Nilsson.

Kyrkoherde.

Rätt avskrivet betygar:

Eric Nilsson.

Kyrkost. ordf. -

Utdrag ur protokoll fört vid Lyngby och
Genarps gemensamma kyrkoråd den 12 november
1942 i Lyngby.

/ . 1.

.....

/ . 2.

Det uppdrogs åt ordföranden med anledning av gemensamma kyrkostäm-
mans beslut av den 13 september 1942 att utlysa entreprenad våren 1943 å
dikningsföretaget "Lyngby nr 23 av år 1942" för att då igångsättas.

/ . 3.

I enlighet med lagen om församlingsstyrelse 4 Kap. / . 41 mom. a
och e samt / . 52 i samma Kap. beslöts följande å pastoratets vägnar:

Att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan om bidrag och
lån av statsmedel till dikningsföretagets utförande,

Att avsluta kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen i ärendet,

Att uppdraga åt ordföranden kyrkoherde Eric Nilsson eller vid för-
fall för denne, den hans ämbete förvaltar, underteckna lån och alla övri-
ga handlingar, som ärendet kan föranleda samt att mottaga och utkvittera
alla därtill hörande penningmedel.

/ . 4.

.....

/ . 5.

Till att justera dagens protokoll valdes herrar Jöns Persson och
Axel Hansson.

Lyngby som ovan.

Eric Nilsson.
Ordf.

7.

Justerat:

Jöns Persson.

Axel Hansson.

Justeringen anmäld i laga ordning söndagen den 22 nov. 1942 bety-

gar:

Eric Nilsson.

P.1.

Rätt utdraget betygar:

Eric Nilsson.

Kyrkoherde.

Stämpel.

Förteckning

Över en fastighet inom dikningsföretaget "Lyngby nr 23 av år 1942" i
Lyngby socken, Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån från
statens avdickningslånefond.

Lyngby socken.

1 mtl. Lyngby 23¹ ; Löneställe,

arr. Albin Christensson.

Malmö 1 januari 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 159/43 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds

protokoll den 22 januari 1943.

§ 9. Låmnades tillstånd för Lyngby och Genarps församlingars pastorat att ansöka om lån och bidrag från statsanslag till kostnaderna för löneboställets 1 mantal Lyngby 23¹ i Lyngby socken deltagande i dikningsföretaget Lyngby nr 23 av år 1942. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<i>Krila företaget.</i>			
<i>Södra föret.</i>	<i>11.24</i>	<i>0.87</i>	<i>12.11</i>	<i>14943.94</i>	<i>15643.-</i>	<i>0.955</i>
<i>Norra föret.</i>	<i>3.73</i>	<i>-</i>	<i>3.73</i>	<i>3435.99</i>	<i>3780.-</i>	<i>0.908</i>
<i>Summa</i>	<i>14.97</i>	<i>0.87</i>	<i>15.84</i>	<i>18379.93</i>	<i>19423.-</i>	
			<i>Lärresökandens andel.</i>			
<i>Södra föret.</i>	<i>10.42</i>	<i>0.64</i>	<i>11.06</i>	<i>13946.20</i>	<i>14613.-</i>	
<i>Norra föret.</i>	<i>3.73</i>	<i>-</i>	<i>3.73</i>	<i>3435.99</i>	<i>3780.-</i>	
<i>Summa</i>	<i>14.15</i>	<i>0.64</i>	<i>14.79</i>	<i>17382.19</i>	<i>18393.-</i>	
			<i>Malmö i januari 1943.</i> <i>L. H. Waller.</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1	231		<u>Södra företaget.</u>	<u>Avdelningar 1 och 2.</u>						
			Lyngholm	Lönesholm;						
				av. Alb. Christensson	7	94	48		8	42
252	910		92	Poff Nordenstedt	82		23		1	05
2688				<u>Avdelning 4.</u>						
1	231		Lyngholm	Lönesholm;						
				av. Alb. Christensson	2	48	16		2	64
			<u>Summa för Södra företaget</u>		11	24	87		12	11
1	231		<u>Norra företaget.</u>	<u>Lönesholm;</u>						
			Lyngholm	av. Alb. Christensson	3	73			3	73
			<u>Summa för Norra företaget</u>		3	73			3	73
			<u>Summa för båda företagen</u>		14	97	87		15	84

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
12007	-	11051	93	546	94	32	07	11630	94	0.97	48.95	5693	35	5937	59
1030	-	948	07	46	92	2	75	997	74	"	"	488	39		11
2606	-	2200	-	108	88	6	38	2315	26	0.89	46.15	1068	49	1246	77
15643	-	14200	-	702	74	41	20	14943	94			7250	23	7184	36
3780	-	3250	-	175	69	10	30	3435	99	0.91	46.85	1609	76	1826	23
3780	-	3250	-	175	69	10	30	3435	99			1609	76	1826	23
19423	-	17450	-	878	43	51	50	18379	93			8859	99	9010	59
Upplagd i januari 1943. b. H. Waller. Statens lantbruksingenjör.															

Upplöst i januari 1943.
G. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsrammandrag.Södra företaget.Föreläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

14200.- kr

Förätningskostnad.

Kostnad för synföretagning

702.74 kr

" " betänkande

41.20 "

743.94 "

14943.94 kr

Norra företaget.Föreläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

3250.- kr

Förätningskostnad.

Kostnad för synföretagning

175.69 kr

" " betänkande

10.30 "

185.99 "

3435.99 "

Samman kostnad för båda företagen18379.93 kr

Hälsnö i januari 1943.

C. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Sicil. arbetsplacens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 18379 kronor 93 öre
 avseende på lantbrukaren andel 17388 kronor 18 öre.

Stockholm den 8 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
 Albert Smith.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *läningsföretaget "Lyngholm" nr 23 av*
år 1942
i Lyngholm socken och *Boalmötna* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	6	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>7</i> ar	184	0,05	9	20		
		har	19,85	2,02	25	96		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>7</i> ar	20	0,05	1	-		
		har	1,52	1,46	2	22		
		annan mark och impediment, medelareal <i>7</i> ar	4	0,05	20			
		har	0,29	0,78	23			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	1,4	5,-	7	-		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad					67	81
		Överföres					73	31

1	2	3	4	5	6	7
1942.		Överfört				73 31
21/5, 26-27/6		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	7	12,00	84 -	
29/5, 1-2/6, 3/6		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	14,66	0,50	7 33	
		avvägda punkter	650	0,03	19 50	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	6	2,00	12 -	
		i annan mark		5,00		122 83
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	208	0,05	10 40	
		ar, ...	14,66	0,10	1 47	11 87
		har	208	0,04		8 32
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
3/7		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	408	0,06	24 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	204	0,12	24 48	60 46
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	2,80	3,50		9 80
		2) befintligt avlopp eller vall				
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	33	0,28		9 24
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 -
3/6		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
5/6		<i>Rehögrensning av nederbördsområdet</i>	1	0,02	12 -	
		för vattenområdets areal				
		<i>Uppritning av karta över nederbördsområdet m.m.</i>	1	12,00	12 -	96 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. <i>2 stika diam.</i> ..	2	6,00	12 -	
		2) " " över 20 " <i>4 stika diam.</i> ..	4	10,00	40 -	52 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				385 33

1	2	3	4	5	6	7
1942.		Överfört				385 33
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2	4,00	8 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17 45	25 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar..... st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	650	0,01		6 50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar..... st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter..... st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	1	0,20	20	2 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	14	3,00		42 -
2-3/4	22/7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
4/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 st.	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning..... 1 st.	1/3	12,00	4 -	
		slamficka..... 2 st.	1 1/3	12,00	16 -	
						32 -
		Lösen för:				545 08
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket.....			7 -	
		blad				
		övriga regalarck..... st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal ar ägofigurer..... st.	208	0,07	14 56	
		har.....	14,66	0,14	2 05	
		Överföres			23 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 15	
		3) insättning av höjdlägestal st.	650	0,02	13 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	45 01
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.8	2.50	2 -	
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2.-	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 24	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalar o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	32 24
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar	2	12,00		24 -
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				141 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläsning av ritningar~~ ^{avskrifter}			5 -	21 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 -	
		Kostnader för hantering, materialer o. d.			134 45	170 45
		Summa kronor				192 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				545 08
		Lösen för kopior och avskrifter				141 -
		Övriga förrättningskostnader				192 35
		Summa kronor				878 43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lärna och Bara häradsrätt.

Lärna den 22 juli 19 42.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Otto Hennilsson

Kronor

743.98

kvitteras:

Börger Persson

Lärna

den

22 juli

19 42.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

skifningsföretaget "Lyngby" nr 23 av år 1942"

inom *Lyngby* socken

av *Healmsjöns* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	a	
Betänkande, sid. <i>4</i>	"	12 -
Upprättande av <i>Sammanfattning</i> tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(6+2+4×0.50+6)</i>	a	16 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>1</i>	"	12 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor <i>15</i> à <i>0.55</i>		8 25
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>		5 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
<i>Förteckning över länesökandens fastigheter</i>		3 -
Summa Kronor:		59 75

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Torne och Bara* häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmsjö den *5 mars* 19*43*.

E. H. Neller.

Statens lantbruksingenjör.

