Blad I.
Plan.

Avlopp för torrläggningsföretaget
Glumslöv nr 8 m.m. av år 1928.

Förslag
till
dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv
av år 1942"
i Glumslövs socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1942 av
Ekon. Hedvig Hallén.
Statens lantbruksingeniör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Från Hälsingborg
Övra Glumslöv
Nedra Glumslöv
Till Landskrona
Från Ålabodarna
Till Glumslöv
Glumslövshus 2¹
Till Sundelids Fegetorp
Tillflöde 9"

LMN.Nr 001
M 3*0764 I
Na 725 Malmöhus 3 satn

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag

till

diknings företaget "Nedra och Övra Glumslöv

av år 1942"

i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Elon Hamilton Ståhl

Statens lantbruksingenjör.



ANN.Nr 002

2

M 3:0764

Nr 725 Malmöhus 3:rätts

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag
till
dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv
av år 1942"
i Glumslövs socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1942 av
Claes Lewis Hellén
Statens lantbruksingenjör.





Typritning för brunn med 40" inre diameter.
Skala 1:50

Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.

Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för brunn med intag vid 31+6.
Skala 1:50.



Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

III. Nr 003

M 3*0764 3
Nr 725 Malmöhus Brita

DIARIE N:r 11063
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1945

M 3*0764

Avskrift.

Kmb 228/1945

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv

av år 1942"

i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars *19* 45
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv

av år 1942"

i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart väster om Glumslövs kyrka och ca 8,- km norr om Landskrona.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 18 december 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägarna Landskrona-Hälsingborg och Glumslöv-Ålabodarna inom Rönneberga och Harjagers vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda vägar, ävensom förslag till deras utförande. Vägingenjören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på föreslaget sätt /bil. n:ris 16-18 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat

inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 18 februari 1953.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 21150,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 950,89 kr och 83,10 kr samt domstolsavgiften med 38,- kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 22221,99 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 91,167 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/. Stiftsnämnden har medgivit arrendator/~~erna~~ av de ecklesiastika fastigheterna Nedra Glumslöv 14^{2} och 14^{3} att ansöka om lån /bil. e/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. f/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. g/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell bil. g utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget

med, i avrundade tal, 9560,- kr från statens avdikningsanslag och 11020,- kr från statens avdikningslånefond. Statsunderstöd har ej föreslagits för de fastigheter, vilkas båtnad i huvudsak utgöres av "båtnad av annat slag".

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 9 april 1943	bil. e
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. f
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. g
Sammandrag av företagets kostnader	bil. h
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. i
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. k.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 18 december 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" i Glumslövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 april 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslövs socken, Malmöhus län.

År 1942 den 29 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Svensson, Nedra Glumslöv nr 4, och Albert Persson, Hilleshög nr 5, båda med postadress Glumslöv i Glumslövs kommunalrum, ...

. . . . . .

§ 23.

Närvarande sakägare överenskommo att till dikningsföretagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Hans Paulsson, Hällstorp per Glumslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Erik Paulsson, Övra Glumslöv nr 8 per Glumslöv;

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 24.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina kostnader för företagets utförande samt undertecknade därom särskild förening.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att bidrag och lån av statsmedel ej kunde utgå till förbättring av tomter.

. . . . . .

Glumslöv den 18 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Albert Olsson. Per Svensson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:
C.H. Wallér.

bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" i Glumslövs socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Hans Paulsson, Hällstorp per Glumslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Paulsson, Övra Glumslöv nr 8 per Glumslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Glumslöv den 18 december 1942.

1. Eric Paulsson. 2. Johan Nilsson.

3. Johan Persson. 4. Hans Paulsson.

Bevittnas:

Per Svensson.
Skiftesgodeman.
Glumslöv.

Albert Persson.
Skiftesgodeman.
Glumslöv.

5. Malte Petersson.

6. Nils Dahl.
Per Troedssons sterbh.

7. John Jönsson.

8. Curt Johansson.

9. genom Ernst Troedsson.

10. Inez Troedsson.

11. Kristina Troedsson.

12. Ivan Troedsson
gn
J. Anton Nilsson.

Bevittnas:

Eric Winqvist.
Glumslöv.

Harry Green.
Glumslöv.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" i Glumslövs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Glumslövs socken.

2885993/28482432	mtl.	Nedra Glumslöv	av	5 9	; Per Troedssons dödsbo,
1/4	"	D:o		8 2	; Johan Nilsson,
1/8	"	D:o		12 1	; Johan Persson,
3/8	"	D:o		14 2	; Prästlönehemman; arr. Hans Paulsson,
3/8	"	D:o		14 3	; Prästlönehemman; arr. Nils Dahl,
18/152	"	D:o		15 7	; Kurt Johansson,
1/8	"	Övra Glumslöv		8 2	; Eric Paulsson,
3/64	"	D:o		8 7	; Johan Persson,
25/1472	"	D:o	av	8 8	; John Jönsson,
19/1472	"	D:o	av	8 8	; Malte Pettersson.

Malmö i april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. e.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1124/43 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds
protokoll den 9 april 1943.

§ 9. Meddelades tillstånd till ansökan om lån av statsmedel till kostnaderna för Kvistofta och Glumslövs församlingars pastorats löneboställens 3/8 mantal Nedra Glumslöv 14^{2} och 3/8 mantal Nedra Glumslöv 14^{3} deltagande i dikningsföretaget Nedra och Övra Glumslöv av år 1942 i Glumslövs socken. Som ovan.

I tjänsten
Helge Arfwidsson.

Bil. 4.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (hektar)	Areal: Annan mark (hektar)	Areal: Summa (hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
		Hela företaget.				
	22.25	0.20	22.45	22221.99	25335.-	0.877
	Den del vartill bidrag och lån kan utgå.					
	21.51	0.20	21.71	20853.61	23714.-	0.879
	Låntagarnas andel.					
	19.73	0.20	19.93	20364.01	23144.-	

Malmö i april 1943.
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
STOCKHOLM

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
Delägare, som komma erhålla bidrag och lån. 93.819 ha.										
			Glumslöv s:n.							
			Avdelningar 1, 2 och 3.							
1/8	8 2	1.	Östra Glumslöv	Eric Fransson	1	39			1	39
25/1472	8 9		Do	Petter Andersson och Kristina Troedsson		90				90
25/1472	ar 8 8	7.	Do	Johan Jönsson	1	27			1	27
19/1472	ar 8 8	5.	Do	Mattis Pettersson		29				29
3/64	8 7	3.	Do	Johan Persson	1	13			1	13
1/8	12 1	3.	Nedra Glumslöv	Dem.	5	66			5	66
2385993 2382432	ar 5 9	9-12.	Do	Per Troedssons dödsbo		24				24
			Avdelningar 4 och 5.							
1/8	12 1	3.	Nedra Glumslöv	Johan Persson	3	04			3	04
2385993 2382432	ar 5 9	9-12	Do	Per Troedssons dödsbo		48				48
21/64 ar ghs	16 4		Do	Ida Björks dödsbo		31				31
3/8	14 3	6.	Do	Prästlönehemman; arr. Nils Dahl	2	05			2	05
3/8	14 2	4.	Do	Prästlönehemman; arr. Hans Fransson	1	48			1	48
1/4	8 2	2.	Do	Johan Nilsson	2	10	20		2	30
18/152	15 7	8.	Do	Kurt Johansson		60				60
1/6	4 4		Do	Joh. S. Olssons dödsbo		57				57
				Summa	21	51		20	21	71
Delägare, som ej komma erhålla bidrag och lån. 6.181 ha.										
			Avdelningar 4 och 5.							
arst.	8 17		Nedra Glumslöv	Edvin Kannitz		09				09
				Överföres		09				09

1415	-	1238	38	55	67	7	41	1301	46	0.92	47.20	614	29	687	17
90	-	78	77	3	54		47	82	78	"	"	39	07		1)
1005	-	879	55	39	55	5	26	924	36	"	"	436	30	488	06
272	-	238	05	10	70	1	42	250	17	"	"	118	08	132	09
1325	-	1159	61	52	14	6	94	1218	69	"	"	575	22	643	47
6147	-	5379	73	241	87	32	20	5653	80	"	"	2668	59	2985	21
201	-	175	91	7	91	1	05	184	87	"	"	87	26	97	61
4246	-	3424	19	153	95	20	49	3598	63	0.85	44.75	1610	39	1988	24
480	-	387	10	17	40	2	32	406	82	"	"	182	05	224	77
62	-	50	-	2	24		30	52	54	"	"	23	51		1)
2200	-	1774	19	79	77	10	62	1864	58	"	"	834	40	1030	18
2098	-	1691	94	76	07	10	13	1778	14	"	"	795	72	982	42
2999	-	2418	55	108	73	14	47	2541	75	"	"	1137	43	1404	32
756	-	609	68	27	41	3	65	640	74	"	"	286	73	354	01
418	-	337	10	15	16	2	02	354	28	"	"	158	54		1)
23714	-	19842	75	892	11	118	75	20853	61			9567	58	11017	55
117	-	94	35	4	24		17	98	76						
117	-	94	35	4	24		17	98	76						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

			Överfört		09				09
	2[1]	Ekumslörshmo	Nils Hansson		05				05
avs.	4[14]	Nedra Ekumslör	Västra Bömmeberga Energiförening o. p. a.		08				08
avs.	4[7]	do	Ingvar Lyren		05				05
avs.	4[10]	do	Dem.		03				03
avst.	15[21]	do	Bernt Lind		08				08
avst.	15[20]	do	Oskar Jönsson		08				08
avst.	15[19]	do	Alfred Johansson		10				10
9/10 or gks	16[5]	do	Ernst Öberg		09				09
avst.	16[6]	do	Anders Svedberg		09				09
			Summa		74				74
			Summa för hela företaget	22	25		20	22	45

1) Löper ej lån.

Vid arbetsplanens fastställande har under åtskilliga år förekommande fastighetens Nedra Ekumslör, avs. 4[7] avs. 4[10] avs 4[14] avst. 8[17] avst. 15[19] avst. 15[20] avst 15[21] avs gks. 16[5] avst 16[6] samt Ekumslörsken 2[1] kostnaden för hela företaget beräknats till 22322 kronor 99 öre, vår för den del, varför statsredenstid utgår, till 20853 kronor 61 öre, vara i låntagarens ansvar 20364 kronor 1 öre.

Stockholm den 2 mars 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Fristedt.

Bil. g.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet + kungörelsen		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
117	–	94	35	4	24		17	98	76						
60	–	48	39	2	18		09	50	66						
120	–	96	78	4	35		17	101	30						
75	–	60	48	2	72		11	63	31						
45	–	36	29	1	63		06	37	98						
352	–	283	87	12	76		51	297	14						
352	–	283	87	12	76		51	297	14						
50	–	40	32	1	82		07	42	21						
225	–	181	45	8	16		33	189	94						
225	–	181	45	8	16		33	189	94						
1621	–	1307	25	58	78	2	35	1368	38						
25335	–	21150	–	950	89	121	10	22221	99						

Malmö i april 1943.
C. H. Walldén.
Statens lantbruksingenjör.

6:il. kr.

Kostnadssammandrag.

Kostnader för hela företaget.

Dorrläggningskostnader.

Arbets- och materialkostnader 21150.- kr

Förrättningskostnader.

Kostnader för syneförrättning 950.89 kr
" " utlåtande 83.10 kr
Domstolsavgift 38.- + 121.10 + 1071.99 "
Summa 22221.99 kr

Kostnader, till vilka bidrag och lån komma utgå.

Dorrläggningskostnader.

Arbets- och materialkostnader 19842.75 kr

Förrättningskostnader.

Kostnader för syneförrättning 893.11 kr
" " utlåtande 83.10 kr
Domstolsavgift (93.819 kr) 35.65 + 118.75 + 1010.86 + 20853.61 kr

Kostnader, till vilka bidrag och lån icke komma utgå.

Dorrläggningskostnader.

Arbets- och materialkostnader 1307.25 kr

Förrättningskostnader.

Kostnader för syneförrättning 58.78 kr
Domstolsavgift (6.181 kr) 2.35 + 61.13 " 1368.38 kr
Summa 22221.99 kr.

Malmö i april 1943.
C. H. Walleí.
Statens lantbruksingenjör.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras

ex officio:
C. H. Walleí

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Nedra och Övra Glymsön ar år 1942" *i* Glymsön *socken och* Kopparbergs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942.		**Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st.	35.	0,50			17	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17 ar ... st.	138	0.17	23	46		
		... har	23.63	1.06	25	05		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för mätning utöver						
25/7		dikningsföretagets ... dag	1	12.-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15 / < 10)						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-	76	51
		övriga regalark blad ... st.						
		Överföres					94	01

1	2	3	4	5	6		7	
1942.		Överfört					94	01
20-21/7	23/7	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48	-		
27/7		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	22.63	0.50	11	32		
		avvägda punkter ... st.	400	0.03	12	-		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			71	32
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, ... st.	138	0.05	6	90		
		... har	93.63	0.10	2	36	9	26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	138	0,04			5	52
		Markvärdering:						
29/10, 17/11		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2	1,50	3	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	266	0,06	15	96		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	133	0,12	15	96	50	92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.2	3.-		60		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.9	3.50	6	65	7	25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	7	0.14		98		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	33	0.25	8	25	9	23
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6	-	6	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
28/7		~~Rekognoscering av nederbördsområdet~~ ... dag	1	~~12.-~~	12	-		
		för vattenområdets areal ... ~~km.²~~		~~0,02~~				
30/7		Uppritning av nederbördskarta m.m. ... dagar	1	12,00	12	-	26	-
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. 2 dimensioner „		6,00	12	-		
		2) „ „ över 20 „ 5 dimensioner „		10,00	50	-	62	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	53	0,03	1	59	2	59
		Överföres					344	10

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					344	10
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8	–	11	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.9	4,00	7	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			21	15	28	75
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	400	0,01			4	–
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	23	0,30	6	90		
11/12, 13/12		~~Beräkningar till kostnadsfördelning~~ *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... „	2	~~12.-~~ 0,20	24	–	39	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	17	3,00			51	–
6/10, 29/10, 17/11		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	4	12,00			48	–
18/11, 18/12		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
29/7 8/9 2-3/10		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	4	12,00			48	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn ar* 4 st. „	1⅓	12,00			16	–
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00				
		slamficka ... „		12,00				
9/12, 13/12		*Utredning o. skrivelser enl. VL 10:52* ... *dagar*	2	12.-			24	–
		Lösen för: *Summa kronor*					611	75
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	–		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 17 *ar ägofigurer* ... *st.*	138	0.07	9	66		
		... *har*	23.63	0.14	3	31		
		... *Överföres*			19	97		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 24	
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	53	0,05	2 65	35 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.5	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall „	0.2	5.-	1 —	
		ändring av befinligt avlopp „	1.4	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 23	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 —	26 13
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00		12 —
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	80	0,55		44 —
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 —
		Summa kronor				121 74
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			29 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplimning av ritningar~~ avskrifter			5 —	34 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			72 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			110 50	182 50
		Summa kronor				217 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				611 75
		Lösen för kopior och avskrifter				121 74
		Övriga förrättningskostnader				217 40
		Summa kronor				950 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Björneborgs, Karjagers och Ömjö *häradsrätt.*

Ekenäs *den* 18 december *19* 42.

C. H. Walter.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Per Svensson. Albert Persson.

Kronor 950.89 *kvitteras:*

Ekenäs *den* 18 december *19* 42.

C. H. Walter.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA
392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Walter

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *dikningsföretaget "Nedra och Övra Glymslöv av år 1942"*
inom *Glymslöv* socken
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar å		
Betänkande, sid. *4* "	*12*	*-*
Upprättande av *sammanställning* tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ *(7+2+25×0.50+7)* ~~à~~	*28*	*50*
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar *1½* "	*18*	*-*
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor *20 á 0.55*	*11*	*-*
Inhäftning av handlingar; *2 häften betänkande*	*5*	*-*
Diariebevis, utlägg	*2*	*50*
Kommissionärsarvode	*1*	*-*
Transumt av protokoll	*1*	*10*
Förteckning över länsökandenas fastigheter	*4*	*-*
Summa Kronor:	*83*	*10*

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Rönneberga, Harjagers och Onsjö* häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *5 maj* 19*43*.

L. H. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 83:10 liquet
L. H. Nelin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
350933

24/2
45
I h. Handl.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 24/5 1945
godkänd den 31/5 **19** 45

DIARIE N:r 11663
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1945

M 3•0764

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till dikningsföretaget Nedra och Övra Glumslöv av år 1942 i Glumslövs socken av

MALMÖHUS LÄN

Kungl. [illegible]relsens
Kultur[illegible]arkiv

beviljat dels ***statsbidrag*** med niotusenfemhundrafemtio (9.550)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med elvatusentrettio (11.030)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha[r] undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts ~~till styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag[er] och förbind[er] ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\frac{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skenstöv den 10 maj 1945.

Hans Paulsson

Att Lantbrukaren Hans Paulsson i Skenstöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. B. Wallén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Alf Carlsson
Lantbrukare
Adress Åkarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Bothorn

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Södk. 15/6 45 — 342/45

DIARIE-N:r 11062
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1945

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 mars 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9550.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 11030.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Hans Paulsson, Hällstorp per Glumslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 10 maj 1945. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit c:a 3000:- kr. högre än de beräknade.

Malmö den 11 maj 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Nedra och Övra Glumslöv av år 1943 i Glumslövs socken av Malmöhus län.

Lån 11.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 2 mars 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Registernummer	Ägare
Glumslövs socken			
Nedra Glumslöv	2085293	av 5[9]	Per Troedssons dödsbo
"	20482452 1/4	8[2]	Johan Nilsson
"	1/8	12[1]	Johan Persson
"	3/8	14[2]	Prästlönehemman, arr. Hans Paulsson
"	3/8	14[3]	Prästlönehemman, arr. Nils Dahl
"	18/152	15[7]	Kurt Johansson
Övra Glumslöv	1/8	8[2]	Eric Paulsson
"	3/64	8[7]	Johan Persson
"	25/1472	av 8[8]	John Jönsson
"	19/1472	av 8[8]	Malte Pettersson

Stockholm den 15 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

2/3 45

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" i Glumslövs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Glumslövs socken.

2885993/28482432	mtl.	Nedra Glumslöv	av	5^{9}	; Per Troedssons dödsbo, ✓
◦ 1/4	"	D:o		8^{2}	; Johan Nilsson, ✓
◦ 1/8	"	D:o		12^{1}	; Johan Persson, ✓
3/8	"	D:o		14^{2}	; Prästlönehemman; ✓ arr. Hans Paulsson, ✓
3/8	"	D:o		14^{3}	; Prästlönehemman; ✓ arr. Nils Dahl, ✓
18/152	"	D:o		15^{7}	; Kurt Johansson, ✓
◦ 1/8	"	Övra Glumslöv		8^{2}	; Eric Paulsson, ✓
◦ 3/64	"	D:o		8^{7}	; Johan Persson, ✓
25/1472	"	D:o	av	8^{3}	; John Jönsson, ✓
◦ 19/1472	"	D:o	av	8^{8}	; Malte Pettersson. ✓

Malmö i april 1943.

C.H. Nilsén.

Statens lantbruksingeniör.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m. fl. hemman i Glumslövs socken, Malmöhus län.

År 1942 den 29 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Per Svensson, Nedra Glumslöv nr 4, och Albert Persson, Hilleshög nr 5, båda med postadress Glumslöv, i Glumslövs kommunalrum==

==========

§ 23.

Närvarande sakägare överenskommo att till dikningsföretagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Hans Paulsson, Hällstorp per Glumslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Erik Paulsson, Övra Glumslöv nr 8 per Glumslöv;

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt företräda delägarna i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

==========

§ 26.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Hans Paulsson, Hällstorp, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Johan Nilsson, Nedra Glumslöv nr 8 och Erik Paulsson, Övra Glumslöv nr 8, samtliga med postadress Glumslöv.

Till revisorer valdes lantbrukaren Kurt Johansson, Nedra Glumslöv nr 15 och linjeförmannen Bernt Lind, Nedra Glumslöv nr 15.

==========

Glumslöv den 18 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Albert Persson — Per Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C. A. Ekelöf

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" i Glumslövs socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Hans Paulsson, Hällstorp per Glumslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Paulsson, Övra Glumslöv nr 8 per Glumslöv

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Glumslöv den 18 december 1942.

1. Eric Paulsson
2. Johan Nilsson
3. Johan Persson
4. Hans Paulsson

Bevittnas:

Per Svensson
Skiftesgodeman
Glumslöv

Albert Persson
Skiftesgodeman
Glumslöv

5. Malte Petersson
6. Nils Dahl
7. Johan Jönsson

Per Troedssons sterbh.
9. genom Ernst Troedsson
10. Inez Troedsson

11. Kristina Troedsson

12. Ivan Troedsson genom
J. Anton Nilsson

Bevittnas:

Eric Winqvist
Glumslöv

Harry Green
Glumslöv

Rätt avskrivet betygar:

O. B. Nilsson

Vederbördsområdet 23/94.

M 3*0764

D:r 10702

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 MAJ 1945

228/45 Domb.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Nedra o. Övra Glumslöv

av år 1942"

i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Innehåller 109 sid.
Därtill hör 3 st. ritningar.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv

av år 1942"

i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Nedra Glymslöv nr 15 och Övra Glymslöv nr 8 m. fl. hemman i Glymslövs socken, Malmöhus län.

År 1942 den 29 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Per Svensson, Nedra Glymslöv nr 4 och Albert Persson, Kullestorp nr 5, båda med postadress Glymslöv, i Glymslövs kommunalrum för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande torläggning av marker tillhörande Nedra Glymslöv nr 15 och Övra Glymslöv nr 8 m. fl. hemman i Glymslövs socken, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 6 oktober 1942 översänt till pastorsämbetet i Glymslövs församling. Kungörelsen hade enligt å densamma tecknat bevis anslagits i vederbörande kyrka söndagen den 11 oktober 1942 (Bil. 2). Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande de ecklesiastika fastigheterna prästbordsnummen 3/8 mtl. Nedra Glymslöv 14[2] och 3/8 mtl. Nedra Glymslöv 14[3] i Glymslövs socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 6 oktober 1942 till länsstyrelsen i Malmöhus län översänt en avskrift av den utfärdade kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 8 oktober 1942 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 oktober 1942 översänt underrättelser angående förrättningen. Över avsända kungörelser och underrättelser m. m. hade särskild förteckning (Bil. 3) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Linjeförmannen Bernt Lind, Nedra Glymslöv nr 15;

äg. arst. Nedra Glumslöv 15[21] (lgf. för Bernt Lind o. h. h. Anna Lind d. 30/11 1931 § 938), omfattande 720 m².

Lantbr. Eric Persson, Östra Glumslöv nr 8; äg. 1/8 mtl. Östra Glumslöv 8[2], 1/16 mtl. Östra Glumslöv 8[3] och 1/16 mtl. Östra Glumslöv 8[4] (lgf. d. 18/10 1939 § 806).

Lantbr. Hans Persson, Hallstorp; arr. dels Johan Persson tillhöriga 3/64 mtl. Östra Glumslöv 8[7] och 1/8 mtl. Nedra Glumslöv 12[1], dels prästlönehemmanet 3/8 mtl. Nedra Glumslöv 14[2]. Persson för åren i egenskap av tillsynsman talan för omskrivda vägen till sk 16 u från allm. vägen Glumslöv-Åkarpsdarna till Sundviks tegelbruk.

Östra sakägare och omkring:

Lantbr. John Jönsson, Östra Glumslöv nr 1; äg. 25/1472 mtl. Östra Glumslöv av 8[8].

Lantbr. John Kronvall, Östra Glumslöv nr 1; arr. John Jönsson tillhöriga 25/1472 mtl. Östra Glumslöv av 8[8].

~~Grovarbetaren John Valentin Pettersson, Nymarg, äg. 19/1472 mtl. Östra Glumslöv av 8[8] (lgf. för John Valentin Pettersson och h. h. Anna Viola Magnhild d. 5/4 1939 § 289).~~

Lantbr. Petter Andersson Nedra Glymslöv nr 5 och fru Kristina Troedsson f. Andersson, Nedra Glymslöv nr 5, äg. tillsammans 1/32 mtl. Övra Glymslöv 8^5 och $^{25}/_{1472}$ mtl. Övra Glymslöv 8^9 ($8^5+8^9=$ $^{71}/_{1472}$ mtl. nr 8) genom lantbrukaren Anton Nilsson (Bil. 11 och 12).

Hemmansäg. Johan Persson Övra Glymslöv nr 8, äg. $^3/_{64}$ mtl. Övra Glymslöv 8^7 (lgf. för Johan Persson och hans fästekvinna sedermera hustru Carolina Adolfina Carlström d. $^{24}/_{11}$ 1890 § 176 å $^3/_{1792}$ mtl., d. $^2/_{11}$ 1891 § 110 å $^3/_{128}$ mtl., d. $^7/_9$ 1908 § 86 å $^{24}/_{12544}$ mtl. och d. $^7/_9$ 1908 § 87 å $^{249}/_{12544}$ mtl.) samt $^1/_8$ mtl. Nedra Glymslöv 12^1 (lgf. för Johan Persson och hans fästekvinna Carolina Adolfina Carlström d. $^2/_{11}$ 1891 § 110).

Lantbr. Nils Dahl, Nedra Glymslöv nr 14, arr. prästtorehemmanet $^3/_8$ mtl. Nedra Glymslöv 14^3.

Lantbr. Johan Nilsson Nedra Glymslöv nr 8, äg. $^1/_4$ mtl. Nedra Glymslöv 8^{12} (lgf. för Johan Nilsson o. h. h. Jenny d. $^5/_4$ 1933 § 142).

Lantbr. Emil Johansson Nedra Glymslöv nr 15, äg. $^{18}/_{152}$ mtl. Nedra Glymslöv 15^7 (lgf. d. $^{10}/_4$ 1928 § 221).

~~f. lyftkranskarlen Olof Alfred Johansson, Nedra Glumslöv, äg. arr:t Nedra Glumslöv 15-9 (Clof. för Johan Alfred Johansson d. 26/5 1898 # 145), omfattande 963 m².~~

~~Agenten Oskar Jönsson, Karl Krokvägen 50, Hälsingborg, äg. arr:t Nedra Glumslöv 15-20 om 821 m².~~

~~Johannes Olssons dödsbo, Nedra Glumslöv 4, äg. ½ mtl. Nedra Glumslöv 4¹⁴ (dödsboet bägare Jon Anna Olsson och fröken Ellen Olsson).~~

~~f. Tegelbruksarbetaren Ansgot Green, Nedra Glumslöv 4, äg. arr:n Nedra Glumslöv 4⁷ och Nedra Glumslöv 4¹⁰ om tillsammans 759 m² (Clof. för Ansgot Green d. 5/6 1899 # 352, respektive d. 14/3 1904 # 100).~~

Västra Rönneberga Energiförening u. p. a.; äg. arr:n Nedra Glumslöv 4¹⁴ kallad Perstorp nr 2, omfattande 732 m² genom lantbr. Alfred Jönsson (Bil. 4).

~~Tegelbruksarbetaren Nils Hansson, Glumslövs-hus nr 2, äg. lägenheten Glumslöv nr 2 samt arr:n Nedra Glumslöv 8² vilka ingenera sammanslagits till en fastighet, som kallas~~

~~Glumslövshmn 2[1] (lgf. för Nils Hansson o. h.h. Mewita d. 3/9 1926 § 3, respective 14/3 1932 § 154). Fastigheten omfattar 445 m².~~

Herr Edvin Kaunitz, Nedra Glumslöv nr 8, äg. arst. Nedra Glumslöv 8[27] om 870 m² (lgf. för Edvin Kaunitz o. h.h. Ellen d. 6/7 1938 § 551).

Tegelbruksarbetaren Anders Svedberg, Nedra Glumslöv nr 16, äg. arst. Nedra Glumslöv 16[6] om 904 m² (lgf. d. 22/4 1936 § 226) genom exekutionsförsäljning 1944 (Bil. 5).

Socknarbetaren Ernst Öberg, Nedra Glumslöv nr 16, äg. 9/10 av gatehuset Nedra Glumslöv 16[5] (lgf. för Ernst Öberg o. h.h. Alma den 1/3 1933 § 91), omfattande 896 m².

~~Ida Björks dödsbo, Nedra Glumslöv nr 16, äg. hälften av gatehuset Nedra Glumslöv nr 16 (Nedra Glumslöv 16[3]) och 2/64 delar av gatehuset Nedra Glumslöv nr 16 (Nedra Glumslöv 16[4]) enligt lgf. d. 5/9 1904 §§ 47 och 57 för Ida Mathilda Andersson gift Björk.~~

Fru Johanna Eriksson Nedra Glymslöv nr 1, åg. 2/9 mtl. Nedra Glymslöv 1:2 genom Anton Nilsson utan fullmakt.

Lantbr. Anton Nilsson, Nedra Glymslöv nr 1, anf. fru Johanna Eriksson tillhöriga 2/9 mtl. Nedra Glymslöv 1:2 samt i egenskap av god man förande talan för myndiga Ivan Truedsson i Japan, delägare i Per Truedssons dödsbo.

Per Truedssons dödsbo, Nedra Glymslöv nr 5, åg. 2.885.993/28.482.432 mtl. Nedra Glymslöv ab 5:9 genom lantbrukaren Anton Nilsson (Bil. 13).

Kommunalordf. Karl Åkesson, Östra Glymslöv, förande talan dels för ctl Glymslövs kommun tillhörigt hus på prästbostadsmanet Nedra Glymslöv 14:3, dels för brandbruun (Bil. 6).

Pastoratskyrkorådet i Kristianstad och Glymslövs församlingars pastorat genom kyrkoverdeu Karl Åkesson (Bil. 7).

Röstenbergs och Hammargers vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse landstingsmannen Nils Persson och vägmästaren N. A. Emmertz (Bil. 8).

Kungl. Telegrafverket genom förste sektionsingenjören, civilingenjör Harry Gustafsson (Bil. 9).

Såsom kommissionsombud och ombud för stiftsnämnden inställde sig fastställelsenämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäcksnäs (Bil. 10).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Vår emot sagesmännen hade ingen att anmäla. Sagesmännen visade sig ej heller stå i jävsförhållande till omkringboende sakägare. Både männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de emottagit uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det om planerade diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings företaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp vilkas upptagande påkrävts i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de sysslor, som under förrättningen kommo att framställas beträffande avlopps upptagande, hade

att hänföra sig till anmärkningarna på de vid förrättsförhandlingarna fastlagda och avmärkta dammarna och avgränsningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas närmare bestämmelser rörande upptagande av avlopp för torrläggning av vidsträckta dem tillhöriga, av vattensjukade marker. De yrkade därför, att det anvarande öppna avledningsdiket skulle upprensas och förläggas från landsvägen vid avvägningspunkten 20 och söder ut till vattnet Glymslöv-Alabodarna vid avvägningspunkten 30+46. Dessutom borde tvenne täckta sidoavlopp upptagas nämligen diket sträckorna 24+92 = =35-35+98 och 26+37=40-42+50.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att Hans Pålsson, som endast arrenderade de marker, för vilkas torrläggning han ansökt om syneförrättning, ej hade befogenhet att svara å hans vägnar. I anledning härav förklarade hr Johan Persson, som ägde de av Hans Pålsson arrenderade fastigheterna Östra Glymslöv 87 och Nedra Glymslöv 12, att han godkände de åtgärder Hans Pålsson vidtagit samt

att han vore villig såsom sökande biträda syneförrättningen.

§ 7.

Herr Emil Johansson yrkade, att det planerade diknings företaget skulle utsträckas att omfatta fördjupning och sträckning jämväl av diket över hans plats eller dikessträckan 30+46 – 31+1. Johansson förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen.

§ 8.

Herr Alfred Jonsson, ombud för Västra Rörumbergs Energiförening, yrkade, att det nya utloppet skulle upptagas till sådant djup, att källaren till huset på Energiföreningen fastighet Nedra Glumslöv 4:14 kunde ofördröjligt förläggas. För detta ändamål måste det nya utloppet alltså framstäckas genom enskilda vägen till Lundviks tegelbruk vid utvägningspunkten 31+6. Jonsson förklarade, att Energiföreningen ville som sökande biträda syneförrättningen.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att de nya utlopp, som av sökandena påfordrats, komma att skära Telegrafverkets Helsingborg – Malmö – Göteborg vid utvägningspunkterna 22+30, 35+96 och 41+64. Ledningen för Emil Jonsson förklarade att Telegrafverket skulle i egen regi och

på egen bekostnad utföra de arbeten, som komma att erfordras till Pilekabelns skyddd. Underrättelse härom skulle göras till 1:ste sektionsingenjören, Telegrafverket, Malmö 4.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att det nya bolaget komme att anslutas till en trumma vid avvägningspunkten 20+10 för allmänna vägen Landskrona-Svabinglunga eller vägen nr 1 i Römnebergs och Skrivjagers vägdistrikt. Vidare måste den nuvarande trumman vid avvägningspunkten 30+46 för allmänna vägen Glumslöv-Åkarpsdarna eller vägen nr 16 i Römnebergs och Harjagers vägdistrikt. Vägstyrelsen ombefordrande lantmätningsmannen Nils Persson, meddelade, att vägdistriktet skulle i egen regi utföra de arbeten vid omnämnda vägar, som erfordrades för diknings företagets genomförande. Arbetena skulle utföras av vägdistriktet utan ersättning från diknings företagets sida, därest förhållandena ej voro sådana att vägdistriktet vore lagligen berättigat till ersättning.

§ 11.

Herrar Johan Persson, Knut Johansson och Alfred Jonsson undertecknade förening (Bil. 14), vilket av syneförrättningsmannen bifördades och prövade

des lämplighet.

§ 12.

Meddelades, att anmälningen omedelbart komme att förrättas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Glumslövs kommunalrum tisdagen den 17 instundande november kl. 10.

Glumslöv den 29 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nilsson

Statens lanttermätningsingenjör.

Per Svensson

Axel Carlson

Vore vitn.

År 1942 den 17 november inställde sig synemännen i Glumslövs kommunalrum för att åter handlägga synneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Linjefogdemannen Bernt Lind, Nedra Glumslöv nr 15.
genom Hans Persson utan fullmakt.
Lantbr. Eric Persson, Övra Glumslöv nr 8.

Lantbr. Hans Persson, Hälltorp.

~~Lantbr. John Jönsson, Östra Glumslöv nr 1.~~

~~Lantbr. John Kvarnvall, Östra Glumslöv nr 1.~~

~~Grusarbetaren John Valentin Pettersson, Nyvång.~~

~~Lantbr. Petter Andersson Nedra Glumslöv nr 5 och~~
~~hm Kristina Svedsson f. Andersson, Nedra~~
~~Glumslöv nr 5, genom lantbr. Anton Nilsson~~
~~(Bil. 11 och 12).~~

~~Hem. äg. Johan Persson, Östra Glumslöv nr 8.~~

~~Lantbr. Nils Dahl, Nedra Glumslöv nr 14.~~

Lantbr. Johan Nilsson, Nedra Glumslöv nr 8.

Lantbr. Kurt Johansson, Nedra Glumslöv nr 15.

J. Lyxslomannen Olof Alfred Johansson, Nedra
Glumslöv genom sonen Kurt Johansson
utan fullmakt.

~~Agenten Oskar Jönsson, Karl Krokesgatan 50,~~
~~Helsingborg.~~

~~Johannes Olssons änkl., Nedra Glumslöv nr 4.~~

~~J. Tegelbrukspatronen Ingvar Green, Nedra Glums-~~
~~löv nr 4.~~

Västra Rönneberga Energiförening u.p.a. genom
lantbr. Alfred Jönsson (Bil. 4).

~~Tegelbruksarbetaren Nils Karlsson, Glumslövshus nr 2.~~

~~Hjen Edvin Kaufmitz, Nedra Glumslöf nr 8.~~

Tegelbruksarbetaren Anders Svedberg, Nedra Glumslöf nr 16, genom sockerfabriksarbetaren Ernst Öberg (Bil. 15).

Sockerfabriksarbetaren Ernst Öberg, Nedra Glumslöf nr 16.

~~Ida Björks dödsbo, Nedra Glumslöf nr 16.~~

~~Jon Johanna Emilsson, Nedra Glumslöf nr 1.~~

~~Lantbr. Anton Nilsson, Nedra Glumslöf nr 1.~~

~~Per Fredrikssons dödsbo, Nedra Glumslöf nr 5.~~

~~Kom. ordf. Karl Olsson, Östra Glumslöf.~~

~~Pastoratskomprådet i Kvistofta och Glumslövs församlingars pastorat~~

~~Hörnebergs och Skarjögens vägdistrikt.~~

Kungl. Telegrafverket genom förste sektionsingenjören, civilingenjör Harry Gustafsson (Bil. 9).

såsom konstitutionsombud och ombud för stiftsnämnden inställde sig boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäckshamn (Bil. 10).

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för att av honom upprättat preliminärt förslag till diknings-företagets utförande, varefter förslaget närmare diskuterades. Ingen sakägare hade några anmärkningar att framställa mot detsamma.

§ 15.

Lantbrukaren Johan Nilsson, ägare av 1/4 mtl. Nedra Glimmeröd 8² yrkade, att ett nytt tjänligt avlopp skulle upptagas i gränsen mellan hans egendom och prästbostället Nedra Glimmeröd 14² (sträckan 29+21=45-45+80 eller diketssträckan D-Da). Nilsson förklarade sig villig att såsom sökande bestrida anmärkningen och undertecknade därom särskild föreningshandling (Bil. 14), vilket av anmälningen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt

sammanträde i ärendet komme att hållas i Glumslövs kommunalrum fredagen den 18 instundande december kl. 10.

Glumslöv den 17 november 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Ståhl.

Statens lantbruksingenjör.

Per Svensson

Axel Eckert

Bodil Nilsson.

År 1942 den 18 december inställde sig synemännen i Glumslövs kommunalrum för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

~~Lantbrukaren Bernt Lind, Nedra Glumslöv nr 15 genom~~

Lantbr. Eric Fahlsson, Övra Glumslöv nr 8.

Lantbr. Hans Fahlsson, Källstorp.

~~Lantbr. John Jönsson, Övra Glumslöv nr 1.~~

~~Lantbr. John Krongvall, Övra Glumslöv nr 1.~~

~~Lantbrukaren John Valentin Pettersson, Nyvång.~~

~~Lantbr. Petter Andersson, Nedra Glumslöv nr 5 och~~ ~~hustrun Theodor f. Andersson, Nedra~~

~~Glymslöv nr 5.~~

Kyrk. ägr. Johan Persson, Östra Glymslöv nr 8.

~~Lantbr. Nils Dahl, Nedra Glymslöv nr 14.~~

Lantbr. Johan Nilsson, Nedra Glymslöv nr 8.

~~Lantbr. Kurt Johansson, Nedra Glymslöv nr 15.~~

~~f. Sjöstormannen Olof Alfred Johansson, Nedra Glymslöv.~~

~~Agenten Oskar Jönsson, Karl Krokesgatan 50, Hälsingborg.~~

~~Johannes Olssons dödsbo, Nedra Glymslöv nr 4.~~

~~f. Tegelbruksarbetaren August Green, Nedra Glymslöv nr 4.~~

~~Västra Förmedlings Ömregistrering m.p.a. genom lantbr. Alfred Jönsson (Bil. 4).~~

~~Tegelbruksarbetaren Nils Hansson, Glymslövs nr 2.~~

~~Kyrk Edvin Kaumitz, Nedra Glymslöv nr 8.~~

Tegelbruksarbetaren Anders Svedberg, Nedra Glymslöv nr 16.

~~Sockerfabriksarbetaren Ernst Öberg, Nedra Glymslöv nr 16.~~

~~Ida Björks dödsbo, Nedra Glymslöv nr 16.~~

Fru Johanna Eriksson, Nedra Glymslöv nr 1 genom lantbrukaren Anton Nilsson.

Lantbr. Anton Nilsson, Nedra Glymslöv nr 1.

Per Troedssons dödsbo, Nedra Glymslöv nr 5 genom lantbrukaren Anton Nilsson.

~~Kons. ordf. Karl Åkesson, Övra Glymslöv.~~

~~Pastoratskomplexområdet i Kvistofta och Glymslövs fattigvårdssamhälles pastorat.~~

Röstebergs och Kärjagers vägdistrikt genom ordf. i dess vägstyrelse, landstingsmannen Nils Persson och vägmästaren N. A. Emmertz.

~~Kongl. Telegrafverket genom förste ingenjören ingenjören Harry Gustafsson (Bil. 9).~~

Såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden inställde sig kostallsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäckshamn (Bil. 10).

§ 17.

Protokollet för sammanträdet den 17 sistlidne november upplästes och godkändes.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han inhämtat yttrande från vägingenjören i länet (Bil. 16 - 18).

§ 19.

Förrättningsmannen överlämnade till lantbrukaren Erik Jansson ett hopp handlingar till torläggningsföretaget Glumslöv nr 8 m. m. av år 1928, vilka Jansson under förrättningarna ställt till förfogande för förste assistenten C. H. Mörkell.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till dikningsföretagets utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i behörigen delar och bilades protokollet:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 21.

Ägaren Ängamannens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södervängdens Vattendomstol.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för om gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförandet av torrläggningsföretag.

§ 23.

Närvarande sakägare överenskommo att till diknings företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Hans Hansson, Hallstorp per Glumslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Erik Hansson, Östra Glumslöv nr 8 per Glumslöv,

att med förrättningsmannen träffa överenskommelse om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 24.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslåne-fond till sina kostnader för företagets utförande samt underteckenade därom särskild förening.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade att bidrag och lån av statsmedel ej kunde utgå till förrättning av tomter.

§ 26.

Sedan de närvarande förklarat sig bekodda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Hans Hansson Hällstorp tillika ordförande och verkställande ledamot samt Johan Nilsson Nedra Glumslöv nr 8 och Erik Hansson, Övra Glumslöv nr 8, samtliga med postadress Glumslöv.

Till revisorer valdes lantbrukaren Kurt Johansson, Nedra Glumslöv nr 15 och linjeförmannen Bernt Lind, Nedra Glumslöv nr 15.

§ 27.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m. m. skulle utgå med tillsammans 110.50 kr. Beloppet utbetalade förrättningsmannen till lantbrukaren Hans Hansson.

§ 28.

Överlämnades till lantbrukaren Hans Hansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 29.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande. De kommo alltså inom trettio dagar att tillställas lantbrukaren Hans Pansson, Hällstorp.

§ 30.

Det upplystes, att de jordbruksfastigheter, som brukades av efterstående sakägare, omfattade följande arealer odlad jord:

Erik Pansson	21.- ha
John Jönsson	1.5 "
John Pettersson	1.- "
Johan Persson	17.- "
Per Troedsson dödsbo	8.- "
Ida Björks dödsbo	1.- "
Nils Dahl	21.- "
Hans Pansson	18.- "
Johan Nilsson	13.- "
Emil Johansson	9.- "
Joh: A Olsson dödsbo	16.- "

§ 31.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, hvarefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Glumslöv den 18 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsén.

Statens lantbruksingenjör.

Albert Persson

Per Svensson

Hans Nilsén.

Bil. 1. 22.

Ek.D. kkkk. nr 3/650 1942.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
d. 21/1 1942.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 januari 1942.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 4/2 - 42.

3/

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 15. JAN. 1942
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av oss tillhöriga marker under Nedra Glumslöv 15 21 och 11/16 mtl. Övra Glumslöv nr 8 i Glumslövs socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande andra fastigheter i Övra Glumslöv nr 8 samt Nedra Glumslöv n:ris 4, 8, 12 och 14, vilkas ägare emellertid ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Hans Paulsson, Glumslöv.

Glumslöv den 13 januari 1942.

Bernt Lind
ägare av fastigheten 15 21/27
Nedra Glumslöv

Emil Paulsson
ägare av egendomen 11/16 mtl
Nr 8 Övra Glumslöv

Hans Paulsson
Brukare av fastigheterna Övra Glumslöv Nr 8.
Nedra Glumslöv Nr 12 och 14.
Telefon Glumslöv 5

24.

Bil. 2.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 21/10 1942.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslövs socken, Malmöhus län kommer att hållas i Glumslövs kommunalrum torsdagen den 29 oktober 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Nedra Glumslöv n:ris 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15 och 16, Perstorp nr 2, Annetorp n:ris 1 och 2 samt Glumslövshus nr 2 och Övra Glumslöv nr 8, dels allmänna vägarna Hälsingborg-Landskrona och Glumslöv-Ålabodarna inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, dels enskilda vägen från allmänna vägen Glumslöv--Ålabodarna till Sundviks tegelbruk, dels en Glumslövs kommun tillhörig brandbrunn, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig kabel inom Glumslövs socken, dels torrläggningsföretaget "Glumslöv nr 8 m.fl. hemman av år 1928".

Malmö den 6 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Glumslövs församling söndagen den 11 oktober 1942 betygar:

p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Glumslövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Glumslövs församling /kungörelse/,	Vallåkra	6/10 1942
Länsstyrelsen i Malmöhus län /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
Lantbr. Per Svensson /god man/, Nedra Glumslöv nr 4,	Glumslöv	7/10 "
Lantbr. Albert Persson /god man/, Hilleshög nr 5,	"	" "
Pastoratskyrkorådet i Kvistofta och Glumslövs församlingars pastorat,	Vallåkra	9/10 "
Lantbr. Erik Paulsson, Övra Glumslöv nr 8,	Glumslöv	" "
Per Troedssons dödsbo, Nedra Glumslöv nr 5,	"	" "
Fru Kristina Troedsson, Nedra Glumslöv nr 5,	"	" "
Lantbr. Petter Andersson, Nedra Glumslöv nr 5,	"	" "
Arr. Ernst Troedsson, Nedra Glumslöv nr 5,	"	" "
Lantbr. John Jönsson, Övra Glumslöv nr 1,	"	" "
Arr. John Kronvall, Övra Glumslöv nr 1,	"	" "
Gruvarbetaren John Valentin Pettersson, Box 84,	Nyvång	" "
Hem.äg. Johan Persson, Övra Glumslöv nr 8,	Glumslöv	" "
Lantbr. Hans Paulsson, Hällstorp,	"	" "
Lantbr. Nils Dahl, Nedra Glumslöv nr 14,	"	" "
Ida Björks dödsbo, Nedra Glumslöv nr 16,	"	" "
Sockerbruksarbetaren Ernst Öberg, Nedra Glumslöv nr 16,	"	" "
Tegelbruksarbetaren Anders Svedberg, Nedra Glumslöv nr 16,	"	" "
Kom.ordf. Karl Åkesson, Övra Glumslöv,	"	" "
Herr Edvin Kaunitz, Nedra Glumslöv nr 8,	"	" "
Tegelbruksarbetaren Nils Hansson, Glumslövshus nr 2,	"	" "
Lantbr. Johan Nilsson, Nedra Glumslöv nr 8,	"	" "
f. Sysslomannen Olof Alfred Johansson, Nedra Glumslöv nr 15,	"	" "
Agenten Oskar Jönsson, Karl Kroksgatan 50,	Hälsingborg	" "
Linjeförmannen Bernt Lind, Nedra Glumslöv nr 15,	Glumslöv	" "
Fru Johanna Eriksson, Nedra Glumslöv nr 1,	Glumslöv	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Anton Nilsson, Nedra Glumslöv nr 1,	Glumslöv	9/10 1942
Västra Rönnebergs Energiförening u.p.a. c/o f. lantbr. Albert Karlsson, Dalbo,	Vallåkra	" "
f. Tegelbruksarbetaren August Green, Nedra Glumslöv nr 4,	Glumslöv	" "
Johannes Olssons dödsbo, Nedra Glumslöv nr 4,	"	" "
Lantbr. Kurt Johansson, Nedra Glumslöv nr 15,	"	" "
Kungl. Telegrafverket,	Malmö	" "
Rönnebergs och Harjagers vägstyrelse, Tarstad,	Svalöv	" "

Malmö den 9 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.D. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 4 27.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Västra Rönnebergs Energiförening u.p.a., hållet i Glumslöv den 27. oktober 1942.

---

§ 80

Dikningsföretag i Glumslöv.

Genom särskild kallelse hade Energiföreningens ordförande fått meddelande om, att sammanträde om dikningsförrättning i Glumslöv skulle hållas torsdagen den 29. okt. 1942 kl. 10 f.m. i kommunalrummet. Styrelsen beslöt enhälligt uppdraga åt styrelseledamoten lantbr. Alfred Jönsson, Glumslöv att representera Västra Rönnebergs Energiförening och erhöll Jönsson fullmakt att bevaka föreningens intresse med bindande kraft samt föra föreningens talan.

Dag som ovan:

Albert Carlsson.
Ordförande.

Vid protokollet: E.Winqvist.

Justerat:

Albert Persson. Alfred Jönsson.

Rätt utdraget betygar: E. Winqvist
Sekr.

Vidimeras:

Albert Carlsson

Alfred Jönsson

Bil. 28.
5

FULLMAKT.

Härmed giver jag Hr. Ernst Öberg tillstånd att föra min talan / om så skulle behövas / vid sammanträdet för synförrättning i Glumslövs kommunalrum den 29. okt. 1942.

Glumslöv den 28. okt. 1942.

A. E. Svedberg.

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Hugo Johansson Charles Johansson

Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde
med Glumslövs kommunalfullmäktige
den 27 okt.1942.

Bil 6

---

§ 6

Kommunalnämndens ordf. Karl Åkesson valdes att som kommunens ombud närvara vidsammanträde angående ett dikningsföretag inom Glumslöv med början den 29 oktober 1942 kl.10 f.m. i kommunalrummet.

Är och dag som ovan

Torsten Reingardt.
ordf.

justerat

Edvin Larsson Berat Lind.

Rätt utdraget intygas: Torsten Reingardt.
Torsten Reingardt.

Bil. 7. 30.

Protokoll vod pastoratsstämma med Kvistofta och Glumslöva församlingar den 4/10 1942

§ 1.

Till pastoratsombud vid syner, ekonomiska besiktningar och övriga förrättningar, som beröra prästgård och löneboställen i pastoratet utsågos kyrkovärdarne Sture Paulsson och Karl Åkesson.

=== === === === === ==

Justerat
Walfrid Hedin

Sture Paulsson

Per Mattson

Rätt utdraget intygar

Walfrid Hedin

Avskrift. Transumt.

Bil. 8. 31.

Protokoll, fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt å gästgivargården i Tågarp den 18 mars 1941.

Närvarande: Alla ordinarie ledamöterna ävensom vägmästaren N.A. Emmertz.

Vid protokollet: sekreteraren, landsfiskalen Peter Sjöberg.

- -

§ 2.

Till att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågos herrar E.S. Nordahl och Olof Olsson.

§ 3.

Vägstyrelsen bemyndigade vägstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter samt vägstyrelsens sekreterare och vägmästare, att, var för sig, vid alla lantmäteriförrättningar och lantmäterisammanträden samt syneförrättningar och sammanträden enligt vattenlagen, som beröra vägdistriktet, i alla avseenden företräda vägstyrelsen, dess talan föra och dess rätt bevaka.

Vägstyrelsens ledamöter voro:

Direktören I.A.W. Fremell, Saltvik, Barsebäcksby.

Landstingsmannen Nils Persson, Tarstad, Svalöv.

Kontoristen E.S. Nordahl, Kävlinge.

Kommunalordföranden Axel Persson, Asmundtorp.

Godsförvaltaren Olof Olsson, Rammarlövs gård, Ealöv.

Vägstyrelsens sekreterare vore landsfiskalen Peter Sjöberg, Kävlinge.

Vägdistriktets vägmästare vore N.A. Emmertz i Söderviding e.

Denna paragraf justerades vid sammanträdet.

- - - -

Bil. 9.

33.

TELEGRAFVERKET.

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ.

Fullmakt

för förste sektionsingenjören Johan Harry Gustafsson att föra telegrafverkets talan vid sammanträde den 29 oktober 1942 för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslöv socken av Malmöhus län. Malmö den 13 oktober 1942.

För Telegrafverket:

Sven Brunstedt

Bevittnas:

Anton Hansen Carl Löfstedt

Nr 2. 41.

Bil. 10

LUNDS STIFTSNÄMND

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 17/10 1942.

D:nr 1764 S.

Från **statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,**
har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~förrättningsmannen~~ **syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslövs socken**

kommer att äga rum **i Glumslövs kommunalrum torsdagen** ~~förrättningen~~ den **29 okt.** 1942 klockan **10** .

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: **löneboställena 3/8 mtl. Nedra Glumslöv 14[2] och 3/8 mtl. Nedra Glumslöv 14[3] i Glumslövs s:n.**

Det tillkommer **Kvistofta pastorat**
att vid förrättningen tala och svara för **löneboställena.**

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäckshamn, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den **16 oktober** 1942 .

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

St.lantbruksing. C.H. Wallér.

Bil 11 35.

Fullmakt.

Fullmakt för Landsk Anton Nilsson Klemsbo, att vid syneförrättning angående sammanläggning av mellan dellhörige Södra Klemsbo n:r 15 och övre Klemsbo n:r 8 m fl beroende i Klemsbo Kommun atvara sammanträde den 29 okt. 1942 bevaka min rätt föra min talan och utöva min rösträtt.

Södra Klemsbo d. 20/10 1942

Landsk
John Lundberg

Bevittnas

Anders Svärd.

John Lundberg

Bil 12 36.

Fullmakt

Fullmakt får Lantbr Anton Nilsson Glumslöv att vid syneförrättning angående bortlägning av mark från tillhörig å Södra Glumslöv n:r 15 och övre Glumslöv n:r 8 m fl hemman i Glumslövs Kommunalrum lördagen den 29/10 1942 bevaka min rätt och föra min talan och utöva min rösträtt

Glumslöv d 29/10 1942
Kristina Svedsson

Bevittnas

Anders Nilsson Svärd John Lundberg

Bil. 13 37.

Fullmakt

Fullmakt för Lantbr Anton Nilsson Hemsjö att vid lyncheförrättning angående dikläggning av mark i Hällhöga södra Hemsjö 15 och övra Hemsjö 8 m fl samman sl Hemsjö Kommunalrum Onsdagen den 29 okt 1942 bevaka vår rätt, föra vår talan och utöva vår rösträtt

Hemsjö d 20/10 1942
Kristina Svensson
Ernst Persson

Bevittnas

Anders Svärd

John Lundberg

Bil. 14.

Förening.

Undertecknade förena sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Glumslöv den 29 oktober 1942.

Johan Persson Curt Johansson
För Västra Bönebergs Energiförening
Alfred Johnson

Vittnesord
C.H. Nilsén Per Svensson Albert Persson

Glumslöv d. 17 november 1943

Johan Nilsson.

vittnesord
C.H. Nilsén Per Svensson Albert Persson

Bil. 15. 39.

FULLMAKT

Härmed giver jag Hr. Ernst Öberg tillstånd att föra min talan vid sammanträdet för synförrättning i Glumslövs kommunalrum den 17. nov. 1942.

Glumslöv den 16. nov. 1942.

A. E. Svedberg

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Karl E. Öberg. Ture Öberg.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - MALMÖ

Bil. 16. 40.

Till

Vägingenören i Malmöhus län,
MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942"

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" i Glumslövs socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att förelläggas intressenterna vid sammanträde den 18 innevarande december. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Landskrona-Hälsingborg eller vägen nr 1 samt allmänna vägen från Glumslöv till Ålabodarna eller vägen nr 16, båda inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet om-

nämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 10 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Bil. 17. 42.

Dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942".

Utdrag av förslag till utlåtande.

= = = =

anslutningsbrunnar skall utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse skall underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

= = = =

Bil. 18. 44.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 8/71/42

Till

Statens lantbruksingenjör
C.H. Wallér
M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 december 1942 angående dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot i Edert förslag till utlåtande den 10 december 1942 föreslagna åtgärder.

Malmö den 17 december 1942.

W. Mannerfelt.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsläugd
och
Hårdeförteckning.

46.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Ytterselö socken.	Avdelning 1.		
1/8	8:2		Övra Ytterselö	Eric Paulsson.		
				Tomt o. trädg.	1	
				Ifr dº	2	
				Åker, m. p. ättera	3	8
				Ifr dº	4	6
				Ifr dº	5	
				Ifr dº	6	5
				Ifr dº	7	5
				Ifr dº	8	
				Tomt o. trädgård	9	
				Inskrivna		
25/1472	8:9		Övra Ytterselö	Petter Andersson och Kristina Thordsson, förr. Ernst Thordsson		
				Åker, m. p. ättera	10	
				Inskrivna		
25/1472	år 8:8		Övra Ytterselö	John Jönsson, arr. John Thorvald.		
				Åker m. p. ättera	11	
				Ifr dº	12	
				Ifr dº	13	
				Ifr dº	14	
				Ifr dº	15	
				Ifr dº	16	
				Inskrivna		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	03							4500	135	—	7000	210	—	2500	75	—
9	09							5500	495	—	7000	630	—	4500	135	—
9	70							2500	1750	—	3100	2170	—	1400	420	—
7	20							2000	400	—	3100	620	—	1100	220	—
5	10							1300	130	—	3100	310	—	1800	180	—
5	10							1300	130	—	3100	310	—	1800	180	—
7	10							2000	200	—	3100	310	—	1100	110	—
9	04							2600	104	—	3100	124	—	500	20	—
7	03							4500	135	—	7000	210	—	2500	75	—
1	39								3479	—		4894	—		1415	—
9	90							2800	2520	=	2900	2610	—	100	90	=
	90								2520	—		2610	=		90	=
9	72							2600	1872	—	3100	2232	—	500	360	—
7	35							2000	700	—	3100	1085	=	1100	385	=
5	06							1300	78	=	3100	186	—	1800	108	=
5	04							1300	52	—	3100	124	—	1800	72	=
7	05							2000	100	—	3100	155	—	1100	55	=
9	05							2600	130	—	3100	155	—	500	25	=
1	27								2932	—		3937	—		1005	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2 1/72	8 8		Östra Glumslöv	Johan Pettersson.	
				Åker, m. p. lättera	17
				do do	18
				do do	19
				Summa	
3/64	8 7		Östra Glumslöv	Johan Persson, samt Hans Pålsson	
				Åker, m. p. lättera	20
				do do	21
				do do	22
				do do	23
				do do	24
				do do	25
				do do	26
				Summa	
1/8	12 1		Wedra Glumslöv	Johan Persson, samt Hans Pålsson.	
				Åker, m. p. lättera	27
				do do	28
				do do	29
				do do	30
				do do	31
				do do	32
				do do	33
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	01							~~1300~~	13	–	~~3100~~	31	–	~~4800~~	18	=
7	19							~~2000~~	380	–	3100	589	=	~~4100~~	~~209~~	–
9	09							~~2400~~	234	–	~~3100~~	279	–	~~500~~	~~45~~	=
	29								627	–		899	–		272	–
7	16							~~2000~~	320	–	~~3100~~	496	–	~~4100~~	176	–
9	15							~~2600~~	390	=	3100	465	–	~~500~~	75	–
5	05							~~1300~~	65	–	3100	155	–	~~1800~~	90	–
7	16							~~2000~~	320	–	3100	496	–	~~4100~~	176	–
9	13							~~2600~~	338	=	3100	403	–	~~500~~	65	=
5	16							~~1300~~	208	–	3100	496	–	~~1800~~	288	–
5	11							~~4100~~	121	–	~~3100~~	341	–	~~2000~~	220	=
	92								1762	=		2852	–		~~4090~~	=
9	1 19							~~2600~~	3094	–	3100	3689	–	~~500~~	~~595~~	=
7	39							~~2000~~	780	–	3100	1209	–	~~1100~~	~~429~~	–
7	17							~~2000~~	340	–	3100	527	=	~~1100~~	187	–
5	84							~~1300~~	1092	–	3100	2604	–	~~1800~~	1512	–
7	39							~~2000~~	780	–	3100	~~1209~~	–	~~4100~~	~~429~~	–
9	61							~~2600~~	1586	–	3100	1891	–	~~5000~~	305	=
5	13							~~4100~~	1143	–	~~3100~~	403	–	~~2000~~	260	=
	372								~~7815~~	=		~~11532~~	–		~~3717~~	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ekhamrabärs n:m.	Avdelning N:o 2.	
3/64	87		Östra Ekhamrabär	Johan Persson, arr. Hans Pålsbro.	
				Åker, m. p. Ladugård	341
				do do	355
				do do	366
				do do	377
				Summa	
1/88	121		Nedra Ekhamrabär	Johan Persson, arr. Hans Pålsbro.	
				Åker, m. p. Ladugård	388
				do do	399
				do do	400
				do do	411
				Summa	
1/88	59		Nedra Ekhamrabär	Per Jonsson, arr. Hans Pålsbro. Erland Jonsson	
				Åker m. p. Ladugård	422
				do do	433
				do do	4441
				Summa	
			Ekhamrabärs n:m.	Avdelning N:o 3.	
11/8	121		Nedra Ekhamrabär	Johan Persson, arr. Hans Pålsbro.	
				Åker, m. p. Ladugård	455
				do do	466
				do do	477
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	07							2600	182	—	3100	217	—	500	35	—
7	08							2000	160	—	3100	248	—	1100	88	—
5	04							1300	52	—	3100	124	—	1800	72	—
2	02							1100	22	—	3100	62	—	2000	40	—
	21								416	—		651	=		235	=
2	09							1100	99	—	3100	279	=	2000	180	—
5	10							1300	260	—	3100	620	—	1800	360	=
7	05							2000	100	=	3100	155	—	1100	55	—
9	07							2600	182	—	3100	217	—	500	35	=
	41								641	—		1271	—		630	=
5	03							1300	39	—	3000	90	—	1700	51	—
7	11							2000	220	—	3000	330	—	1000	110	—
9	10							2600	260	—	3000	300	—	400	40	—
	24								519	—		720	—		201	—
9	16							2600	416	—	3100	496	—	500	80	—
7	17							2000	340	—	3100	527	—	1100	187	—
5	24							1400	336	—	3100	744	—	1700	408	=
	57								1092	—		1767	—		675	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför	
				Åker m. p. lättera	488
				do	489
				do	500
				do	511
				do	522
				Summa	
2 3/8 2 3/8 4/32	59		Ellmosbo s:n. Nedra Ellmosbo	Andelsnum 41. Per Ingebrigtsson Lindström, Ernst Nordgren Åker, m. p. lättera	53
				Summa	
1/88	121		Nedra Ellmosbo	Johan Persson, Lars Persson, Åker, m. p. lättera	54
				do	55
				do	56
				do	57
				do	58
				do	591
				do	60
				do	61
				Summa	
21/64 och 3/64	116		Nedra Ellmosbo	Ida Björks dödsbo. Åker, m. p. lättera	62
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57								1092	–		1767	–		675	–
	10							1100	110	–	3100	310	–	2000	200	–
	11							1100	121	–	3100	341	–	2000	220	–
	14							14400	196	–	3100	434	–	1700	238	–
	27							2000	540	–	3100	837	–	1100	297	–
	34							2600	884	–	3100	1054	–	500	170	–
1	53								2943	–		4743	–		1800	=
	48							2000	960	–	3000	1440	–	1000	480	=
	48								960	=		1440	–		480	=
	12							2600	312	–	3000	360	–	400	48	–
	14							2000	280	–	3000	420	–	1000	140	–
	22							1400	308	–	3000	660	–	1600	352	–
	13							1100	143	–	3000	390	–	1900	247	–
	36							1100	396	–	3000	1080	–	1900	684	–
	34							1400	476	–	3000	1020	–	1600	544	–
	10							2000	200	–	3000	300	–	1000	100	=
	11							2600	286	–	3000	330	=	400	44	=
1	82								2401	=		4560	–		2159	–
	31							2800	868	–	3000	930	–	200	62	–
	31								868	–		930	–		62	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ekhyttorps p. omr.	Avdelning 5.	
1/8	12¹		Nedra Ekhyttan	Johan Persson, samt hans Hustru	
				Åker, m. p. kättera	63
				do do	64
				do do	65
				do do	66
				do do	67
				do do	68
				do do	69
				do do	70
				do rimmer ej kättrad	71
				Tomt o. trädg.	72
				do do rimmer ej kättrad	73
				do do	74
				do do	75
				Summa	
99/100 av Ekh.	16⁵		Nedra Ekhyttan	Ernst Ekberg.	
				Tomt o. trädg.	76
				do do	77
				Summa	
anst.	16⁶		Nedra Ekhyttan	Anders Fredberg.	
				Tomt o. trädg.	78
				Summa	
hälften av Ekh.	16³		Nedra Ekhyttan	Ida Björks dödsbo.	
				Tomt o. trädg. rimmer ej kättrad	79
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	02							2600	52	—	3000	60	—	1400	8	—
7	65							2000	100	—	3000	150	—	1000	50	—
5	04							1400	56	—	3000	120	—	1600	64	—
5	02							1100	22	—	3000	60	—	1900	38	—
5	57							1100	627	—	3000	1710	—	1900	1083	—
5	28							1400	392	—	3000	840	—	1600	448	—
7	18							2000	360	—	3000	540	—	1000	180	—
9	11							2600	286	—	3000	330	—	1400	44	—
							39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	13							2600	338	—	3000	390	—	1400	52	—
							20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	03							2000	60	—	3000	90	—	1000	30	—
7	09							2000	180	—	3000	270	—	1000	90	—
11	52						59		2473	—		4560	—		2087	—
8	06							12500	750	—	15000	900	—	2500	150	—
8	03							12500	375	—	15000	450	—	2500	75	—
✓	09								1125	—		1350	—		225	—
8	09							12500	1125	—	15000	1350	—	2500	225	—
	09								1125	—		1350	—		225	—
							11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							11									

56.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres		
				Åker, , vinnan ej lätmad	80	
				Summa		
33/88	14/33		Nedra Ljusnedal	Prästbordet tillhörigt Kristofta pastorat; arr. Nils Ståhl.		
				Åker, m. p. lättbra	81	12,7 23
				do do	82	12,1 7
				do do	83	12,1 5
				do do	841	11,9 16
				Tomt	85	12,6 70
				Tomt o. trädg.	86	12,85 75
				Åker, m. p. lättbra	87	12,15 40
				do do	888	12,60 [illegible]
				do do	891	13,30 8
				Trädgård	90	22,5 35
				Åker m. p. lättbra	91	12,40 30
				do do	922	13,- 60
				Tomt o. trädg.	933	13,40 8
				Summa		
33/8	14[2]		Nedra Ljusnedal	Prästbordet tillhörigt Kristofta pastorat; arr. Hans Pearson		
				Åker m. p. lättbra	94	13,30 60
				Tomt	95	14,50 100
				Tomt o. trädg.	96	13,10 50
				Åker, m. p. lättbra	977	12,70 30
				do do	988	12,70 15
				do do	999	12,70 15
				Öfverföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							11									
							48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							59									
	33							2800	924	—	3000	990	—	3000	66	—
	15							2100	315	—	3000	450	—	900	135	—
	06							1700	102	—	3000	180	—	1300	78	—
	03							1500	45	—	3000	90	—	1500	45	—
	13							2700	351	—	3000	390	—	3000	39	—
	16							2100	336	—	3000	480	—	2400	144	—
	18							1500	270	—	3000	540	—	1500	270	—
	25							1700	425	—	3000	750	—	1300	325	—
	08							2400	192	—	3000	240	—	600	48	—
	02							1400	28	—	3000	60	—	1400	32	—
	49							1300	637	—	3000	1470	—	1700	833	—
	15							1900	285	—	3000	450	—	1100	165	—
	02							4000	80	—	5000	100	—	1000	20	—
2	05								3990	—		6790	—		2200	—
	04							1700	68	—	3000	120	—	1300	52	—
	03						03	2900	87	—	3000	90	—	100	3	—
	03							1600	48	—	3000	90	—	1400	42	—
	11							1300	1143	—	3000	330	—	1700	187	—
	39							1100	429	—	3000	1170	—	1900	741	—
	35							1100	385	—	3000	1050	—	1900	665	—
	95								1160	—		2850	—		1690	—

58.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres		
				Åker, m. p. lättera	100	50
				Dº dº	101	70
				Dº dº	102	90
				Framföres		
1/4 41	8		Nedra Ekmossen	Johan Nilssons.		
				Åker, m. p. lättera	103	90
				Dº dº	104	70
				Dº dº	105	30
				Dº dº	106	12.70 20
				Äng dº	107	12.50 10
				Dº dº	108	12.50 10
				Åker dº	109	75
				Dº dº	110	50
				Dº dº	111	70
				Dº dº	112	90
				Tomt o. trädg.	113	90
				Dº dº	114	70
				Åker m. p. lättera	115	13.40 50
				Dº dº	116	13.- 30
				Dº dº	117	12.7 25
				Trädgård	118	13.20 30
				Tomt o. trädg.	119	70
				Åker m. p. lättera	120	13.- 20
				Dº dº	121	13.2 75
				Framföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95								1160	—		2850	—		1690	—
5	15							1400	240	—	3000	450	—	1400	210	—
7	14							2100	294	—	3000	420	—	900	126	—
9	24							2700	648	—	3000	720	—	300	72	—
1	48								2342	=		4440	—		2098	—
9	10							2700	270	—	3000	300	—	3000	30	—
7	07							2100	147	—	3000	210	—	900	63	—
5	11							1600	176	—	3000	330	—	1400	154	—
5	05							1300	65	—	3000	150	—	1700	85	—
5			11					900	99	=	2000	220	=	1100	121	—
5			09					900	81	—	2000	180	—	1100	99	—
5	03							1500	45	—	3000	90	—	1500	45	=
5	11							1600	176	—	3000	330	=	1400	154	=
7	14							2100	294	—	3000	420	—	900	126	—
9	13							2800	364	=	3000	390	—	200	26	—
9	06							2800	168	—	3000	180	—	200	12	—
7	04							2400	96	—	3000	120	—	600	24	=
5	06							1600	96	—	3000	180	—	1400	84	—
5	22							1300	286	—	3000	660	=	1700	374	—
5	22							1300	286	—	3000	660	—	1700	374	—
5	10							1600	160	—	3000	300	—	1400	140	=
7	02							2400	48	—	3000	60	=	600	12	—
5	60							1300	780	—	3000	1800	=	1700	1020	=
5	04							1600	64	=	3000	120	—	1400	56	=
2	10		20						3701	=		6700	=		2999	=

60.

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
arst.	8 17		Wedra Ekymolöv	Edvin Karlsson. Tomt o. trädg. Summa	122
	2 1		Ekymotorpet	Nils Hansson. Tomt o. trädg. Summa	123
arr.	4 141		Wedra Ekymolöv	Västra Kinneberg Tomt o. trädg. Summa	1241
arr.	4 77		Wedra Ekymolöv	August Green. Tomt o. trädg. Summa	125
arr.	4 10		Wedra Ekymolöv	August Green. Tomt o. trädg. Summa	126
arst.	15 21		Wedra Ekymolöv	Bernt Lindh Tomt o. trädg. Summa	127
arst.	15 20		Wedra Ekymolöv	Oskar Jönsson Tomt o. trädg. Summa	128

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							13700	1233	–	15000	1350	–	1200	117	=
	09								1233	–		1350	–		117	=
	05							13800	690	–	15000	750	–	1200	60	=
	05								690	–		750	–		60	=
	08							13500	1080	–	15000	1200	–	1500	120	=
	08								1080	–		1200	=		120	=
	05							13500	675	–	15000	750	–	1500	75	=
	05								675	=		750	–		75	=
	03							13500	405	–	15000	450	–	1500	45	=
	03								405	=		450	–		45	=
	08							10600	848	–	15000	1200	=	4400	352	=
	08								848	=		1200	–		352	=
	08							10600	848	–	15000	1200	–	4400	352	=
	08								848	–		1200	–		352	=

62.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
enst.	15 19		Wedra Ytlumsbor	Alfred Johansson. Torpt o. Trädg.	1329	
				Sa Summa		
18/152	15 7		Wedra Ytlumsbor	Kurt Johansson.		
				Åker m. p. lättbara	1330	17.70 20
				do	1331	17.60 20
				do	1332	50
				do	1333	70
				do	1334	90
				Summa		
1/6	24		Wedra Ytlumsbor	Johannes Olssons dödsbo		
				Åker m. p. lättbara	1335	14.10 40
				do	1336	50
				do	1337	70
				do	1338	90
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							14500	1450	—	~~15000~~	1500	—	500	50	=
	10								1450	—		1500	=		50	=
	08							1300	104	—	~~3000~~	240	—	1700	136	—
	20							1200	240	—	3000	600	—	~~1800~~	360	—
	10							1600	160	=	3000	300	—	1400	140	=
	09							2100	189	—	3000	270	=	900	81	—
	13							2700	351	—	~~3000~~	390	—	~~300~~	39	—
	60								1044	—		1800	=		756	=
	05							1700	85	—	~~3000~~	158	=	1300	65	—
	21							1900	399	—	3000	630	—	1100	231	—
	12							2300	276	—	3000	360	—	700	84	=
	19							2800	532	—	~~3000~~	570	—	~~200~~	38	=
	57								1292	—		1710	—		418	=

64.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanslag.	
				Avdelning 1.	
1/8	8 12		Östra Ölmstorp	Eric Pehrsson	1-99 v
25/1472	8 9		Nr 1 d:o	Petter Andersson och Christina Thorsdotter	100 v
25/1472	8 8		Nr 3 d:o	John Jönsson	11-16 v
22/1472	8 8		Nr 3 d:o	John Pettersson	17-19 v
3/64	8 7		Nr 2 d:o	Johan Persson	20-26 v
1/8	12 1		Wedra Ölmstorp	Dens.	27-33 v
				Summa för avd. 1	
				Avdelning 2.	
			Östra Ölmstorp		
3/64	8 7		Östra Ölmstorp	Johan Persson	34-37 v
1/8	12 1		Wedra Ölmstorp	Dens.	38-41 v
2885993 / 23732/1552	8 5		Nr 2 d:o	Per Threedssons dödsbo	42-44 v
				Summa för avd. 2	
				Avdelning 3.	
			Östra Ölmstorp		
1/8	12 1		Wedra Ölmstorp	Johan Persson	45-52 v
				Summa för avd. 3	
				Avdelning 4.	
2885993 / 23732/1552	8 5		Östra Ölmstorp	Per Threedssons dödsbo	53 v
1/8	12 1		Wedra Ölmstorp	Johan Persson	54-61 v
34/64 och gård	16 11		Nr 5 d:o	Ida Björkes dödsbo	62 v
				Summa för avd. 4	
				Avdelning 5.	
			Östra Ölmstorp		
1/8	12 1		Wedra Ölmstorp	Johan Persson	63-75 v
2/80 av gård	16 5		Nr 2 d:o	Tormod Öberg	76,77 v
gård	16 6		Nr 3 d:o	Anders Lvedberg	78 v
hälften av gård	16 3		Nr 4 d:o	Ida Björkes dödsbo	79,80 v
3/88	14 3		Nr 5 d:o	Prästbordsmansn. ass. Nils Adahl, Örserstorp	81-93 v

NYTTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	39								3479	—		4894	—		1415	=
	90								2520	=		2610	—		90	=
1	27								2932	—		3937	—		1005	=
	29								627	—		899	—		272	—
	92								1762	—		2852	—		1090	—
3	72								7815	—		11532	—		3717	—
8	49								19135	—		26724	—		7589	—
	21								416	—		651	=		235	=
	41								641	—		1271	—		630	=
	24								519	—		720	—		201	=
	86								1576	—		2642	=		1066	—
1	53								2943	—		4743	—		1800	=
1	53								2943	—		4743	—		1800	—
	48								960	—		1440	—		480	=
1	52								2401	—		4560	—		2159	=
	31								868	—		930	=		62	=
2	31								4229	—		6930	—		2701	—
1	52						59		2473	—		4560	—		2087	—
	09								1125	—		1350	=		225	=
	09								1125	—		1350	—		225	—
							59		—	—		—	—		—	—
2	05								3990	—		6190	=		2200	=
3	75					1	18		8713	—		13450	—		4737	=

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
3/8	14 2		Nedra Ekumadal	Pastorsexpektanten		
				am. Hemm. Pauksson	94-102	✓
1/41	8 2		do do	Johana Nilsson	103-121	✓
anst.	8 17		do do	Edvin Hammitzky	122	✓
	9 1		Ekumadorpshus	Nils Hemmarsson	123	✓
anv	4 14		Nedra Ekumadal	Västra Nämdeboga Sparbanksförening p.a.	124	✓
anv.	4 7		do do	Augusta Ericsson	125	✓
anv.	4 10		do do	Persson	126	✓
anv.	15 21		do do	Bjerne Lind	127	✓
anv.	15 20		do do	Oskar Jönsson	128	✓
anv.	15 19		do do	Alfred Johansson	129	✓
18/152	15 9		do do	Karl Johansson	130 131	✓
1/6	4 4		do do	Johannes Ekeroth dödsbo	135-138	✓
				Summa för anv. 5.5		
				Summa för hela företaget		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	75					1	18		8713	—		13450	—		4737	—
1	48								2342	—		4440	—		2098	—
2	10		20						3701	—		6700	—		2999	—
	09								1233	—		1350	—		117	—
	05								690	—		750	—		60	—
	08								1080	—		1200	—		120	—
	05								675	—		750	—		75	—
	03								405	—		450	—		45	—
	08								848	—		1200	—		352	—
	08								848	—		1200	—		352	—
	10								1450	—		1500	—		50	—
	60								1044	—		1800	—		756	—
	57								1292	—		1710	—		418	—
9	06		20			1	18		24321	—		36500	—		12179	—
22	25		20			1	18		52204	—		77539	—		25335	—

Klumsbo den 18 December 1942

Å Fjärdeens vägnade:

L. J. Hallin.

I Laten Lantbruksingenjör

Per Svensson — Axel Eriksson

Bodelman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. BITTA
SKARA

Munkön — Kostnadsförslag. — Bil. B 23.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
		Hemmedahopp.									
		Skeestråkarn A 23.									
17+12 – –20	288	Tackt avlopp för diplonings-fördraget Glimmerö m 8 fm. om. år år 1928: tråc-hålles spränsträckan			—	—					
20–20+10	10	Inmynna för aldm. vägen Landshamra-Hedbringeberg eller vägen m 1 å Hemmebergs och Norrjägers vägsträckt, utförd av 27" cement-rör; tråchålles öpp-ändrad			—	—					
20+10 – –20+37	27	Inkop av cementrör, med frakt, 21" om.	27	9.75	263	25					v
		Schaktning, stampning, sandläggning och åter-fyllning om	27	3.75	101	25					v
20+37 – –21+50	113	Inkop av cementrör med frakt, 21" om	113	9.75	1101	75					v
		Schaktning, stampning, sandläggning och åter-fyllning om	113	5.–	565	—					v
21+50 – –23+12	162	Inkop av cementrör med frakt, 21" om	162	9.75	1579	50					v
		Schaktning, stampning, sand-läggning och återfyllning om	162	5.75	931	50					v
23+12 – –23+90	78	Inkop av cementrör med frakt, 21" om	78	9.75	760	50					v
Öff.	678	Omföres			5302	75					

69

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Grf.	678	Överföres			5302	75				
		Schaktning, stampning,								
		nedläggning och ater-								
		fyllning	m	78	5.50	429	=	√		
23+90 –	102	Inköp av cementrör								
– 22+92 =		med frakt, 21"	m	102	9.75	994	50	√		
= 35		Schaktning, stampning,								
		nedläggning och ater-								
		fyllning	m	102	4.50	459	=	√ 7185	25	
Tills.	780	meter.								
Rörgrav		med 40" inre diameter, koppl-								
		lingar m. m., utföres av Hammerdals								
		och Hårjagrens väghyvlarlag vid								
		20+18	st.	1		—	—			
Rörgrav		med 32" inre diameter,								
		kopplingar m. m., vid 20+37,								
		21+6, 21+50, 22+42, 23+72,								
		23+90 och 24+92	st.	7	95.–	665	–	665	– √	
Borttagning		av bad, badbar, stubbar								
och röjning								200	– √	
För oförutsedda fall, arbetsled-										
ning m. m. tillägges ca 20 %										
med								1599	75	9650 –
		Dikesstrickan C.B.-C.								
24+92 =	145	Inköp av cementrör								
– 22+37 =		med frakt, 18"	m	145	7.75	1123	75			
= 40		Schaktning, stampning,								
		nedläggning och ater-								
		fyllning	m	145	4.–	580	–	1703	75	
Tills.	145	meter.								
Rörgrav		med 32" inre diameter,								
		Överföres						1703	75	9650 –

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					1703	75	9650	—
		Isoppslungning m. m., vid 26+37 st.	1	95:—			95	—		
		Spritlagning av bäd, trösklar, stolpar och rotter för öppnade fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					50	—		
							351	25	2200	—
		Dikesbrädden C. & D.								
26+37 — 27+60	123	Inköp av cementrör med frakt 15" m	123	6.—	738	—				
		Schaktning, stampning, vattlägning och återfyllning m	123	3.75	461	25				
27+60 — 28+29	69	Inköp av cementrör med frakt 15" m	69	6.—	414	—				
		Schaktning, stampning, vattlägning och återfyllning m	69	4.—	276	—				
28+29 — 29+21 = 75	92	Inköp av cementrör med frakt 15" m	92	6.—	552	—				
		Schaktning, stampning, vattlägning och återfyllning m	92	4.—	368	—	2809	25		
		Tills: 284 meter.								276 368 644
		Brunnar med 24" rör diameter, isoppslingar m.m., vid 27+13 och 28+29 st.	2	70.—	140	—				
		Brunnar med 32" rör diameter, isoppslingar m.m., vid 27+60 och 29+21 st.	2	95	190	—	330	—		
		Spritlagning av bäd, trösklar, stolpar och rotter för öppnade fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					150	—		
							660	75	3950	—
		Överföres							15800	—

71y

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							158800	—
		Bikesstycken D-E.								
29+21 – 30	79	Inköp av cementrör med fraktt. 15" m	79	6.–	474	–				
		Schaktning, stämpling, nedläggning och återfyllning m	79	3.75	296	25				
30 – 30+46	46	Inköp av cementrör med fraktt. 15" m	46	6.–	276	–				
		Schaktning, stämpling, nedläggning och återfyllning m	46	3.75	172	50	30-30+30		112,50	
30+46 – 30+52	6	Vattengrind av trumma för allm. väg Gunstorp - Skabersjö - Ängelholm 16 s Tomme-lövs och Barjagers Exp.distrikt. Arbetet skall utföras av väg-distriktet, som där-vid äger bestämma delen av trumman ej får utföras av mindre än 18" (45 cm), delen av trummans inre underkant skall ligga på höjden +12.07 m. vid Bjärsjöströmsbäcken och på höjden +12.06 m vid uppströms gaveln (skattningarna 30+46 och 30+52)								
					—	—				
Övf.	131	Överföres			1218	75			158800	—

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Köf.	131	Överfört			12118	75			115800	–
30+52 –	54	Inköp av cementrör								
– 31+6		med frakt 15"	m	54	6.–	324	–			
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning och åter-								
		fyllning	m	54	3.25	175	50	171825		
Trälls.	185	meter.								
Brunnar		med 24" inre diameter, kopp-								
		lingsgropar m.m. vid 30+05 och 30+25	st.	2	70.–	140	–			
Brunn		med 24" inre diameter, inkopplande								
		ledningen ca 18" betongrörsledningar m.m. vid 31+6	st.	1	85.–	85	=			
Anslutningsledningar		vid den nya brunn-								
		brunn ändpunkterna per vid avstämnings-								
		punkterna 30+46 och 30+52, förfaras av								
		Ingeniörkontoret	st.	2	–	–	–	325	–	
Byggnadsarbeten		för trä, bräder, stolpar								
		och rotter						480	–	
För oförutsedda fall,		arbetsledning								
		m.m. tillägges ca 20 % med a						406	75	2450 –
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning och åter-								
		fyllning	m	98	1.50	147	–	269	50	
Trälls.	98	meter.								
Brunn		med 24" inre diameter,								
		kopplingar m.m. vid 35+98	st.	1	60.–			60	–	
För oförutsedda fall,		arbetsledning								
		m.m. tillägges ca 20 % med						70	50	400 –
		Överföres								18650 –

736

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							18650	—
		Ledningsstråkan 6 ba.								
26+37 =	100	Inkörp av cementrör								
= 36 – 44		med frakt, 12"	m	100	4.75	475	—			
		Schaktning, stampning,								
		rördäggning och								
		återfyllning	m	100	2.50	250	—			
44 –	50	Inkörp av cementrör								
– 44+50		med frakt, 9"	m	50	3.25	162	50			
		Schaktning, stampning,								
		rördäggning och								
		återfyllning	m	50	2.–	100	—			
44+50 –	18	Inkörp av cementrör								
– 44+68		med frakt, 9"	m	18	3.25	58	50			
		Schaktning, stampning,								
		rördäggning och								
		återfyllning	m	18	1.50	27	—			
44+68 –	82	Inkörp av cementrör								
– 45+50		med frakt, 9"	m	82	3.25	266	50			
		Schaktning, stampning,								
		rördäggning och								
		återfyllning	m	82	2.–	164	—	1503	50	
Tills.	250	meter.								
Brunnar	med 24"	invändig diameter, kompl.								
		inkörda jm. m.m. vid 44, 44+68 och								
45+50	2	+50	st	3	90.–			270	—	
Borttagning av	träd,	buskar,								
	och	rötter							25	—
För oförutsedda fall,		arbetsledning								
		m.m. m.m. tillägges								
		med							317	50
									338 50	2050 =
		Överföres							20700	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Övergående							20700	-
		Diken utgrävas								
19+21=46-	80	Inköp av cementrör								
-45+80		med fakt. 6"	m	80	2.-	160	-			
		Schaktning, stampning,								
		sättningsgrop och åter-								
		fyllning	6m	80	1.75	140	-	300	-	
Tillsv.	80	meter.								
Diversa		med 24" rör diameter								
		kompletteringsarbete vid 45+80	st.	1	60.-			60	-	
För oförutsedda fall,		arbetsledning								
m. m.		tillägges ca 20 % med						90	-	450 -
						Summa kostnad			21150	-

Sammandrag.

Hemdalsbäcken.

780		Diketesstråckan	A-B	VV	9650 -	
145		do	B-C	VVV	2200 -	
284		do	C-D	V	3950 -	
185	1394	do	D-E	V	2450 -	18250 -
		Sidodiken.				
98		Diketesstråckan	B-Ba	V	400 -	
250		do	C-Ca	V	2050 -	
80	428	do	D-Da	V	450 -	2900 -
Summa	1822	meter.		Summa kostnad		21150 -

Utförda och kontrollerade av
undertecknad Ingenjör
25/11 1922 C.B.W.

Sundsvall den 18 December 1922.
På tjänstens vägnar:
C. H. Nilén.
Statens Lantbruksingenjör.

2900 00
2900 00

2950
2450
450
2850

07900

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERI, SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. 6.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Grävningstabell.
								Hemmadalsbäcken.
								Bäckenstrackan A-B.
17+12 –						5.50		Tackt anbud för dikningsföretaget "Hemmadal" och 8 m. m. av d:o 1928 förkastas och bäcksträckan förändrad. Definitiv slutsumma av 21" cementrör enligt förändrad.
–20	288							
20–20+10	10					7.80		
20+10	=	1.60				7.94		21" cementrör mellan 20+10 och 24+92 = 35.
+25	15	1.70						Fixpkt: Kors i övre mynningen till trumma hos tillhörigt fastighetsområde Ena Hemmalar 8, 30 fr. mitt, belägen på höjden + 10.– m.
+50	25	1.85				Grävt i fast		
21	50	2.05						
+50	50	2.20				8.20		
22	50	2.35						
+50	50	2.30						
23	50	2.30						
+50	50	2.10				Grävt i fast		
+60	10	2.05						Fixpkt: Kors å järnbalkbro över trumpalint 11 m. högt om 23+60, belägen på höjden + 11.01 m.
24	40	1.90						
+50	50	1.50						
24+92 =								
=35	42	1.40				8.90		
Summa	780	meter.						
								Bäckenstrackan B-C.
24+92	=	1.40				8.90		18" cementrör mellan 24+92 och 26+37 = 44.
25	8	1.40						
+50	50	1.75				Grävt i fast		
26	50	1.85						
26+37 =								
=44	37	1.70				9.48		
Summa	145	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan C-D.				
26+37	=	1.70				9.48		15" cementrör mellan 26+37 och
+50	13	1.60						29+21=45.
27	50	1.55				7:1000		
+13	13	1.75				10.01		
+50	37	1.95				6:1000		
+60	10	2.-				10.29		Förbi kors o. järnvägsbro, genomlöpare till brunnshuset N.O. gavelby, under O. förstrets V. ända; beläget på höjden +13.05 m.
28	40	2.30				5:1000		
+29	29	2.-				10.64		
+50	21	1.80				4:1000		
29	50	1.55						
29+21+45	21	1.60				11.01		
Summa	284	meter.						
				Dikessträckan D-E.				
29+21	-	1.60				11.01		15" cementrör mellan 29+21 och
+50	29	1.60						30+46 samt mellan 30+52 och 31+6.
30	50	1.75				8:1000		
+46	46	1.90				12.01		Trumma av 18" (45 cm) rör mellan
+52	6	1.70				12.06		30+46 och 30+52.
31	48	1.35				7:1000		Förbi kors o. järnvägsbro i plint till
+6	6	1.50				12.44		vägtrumma. Mellan de vägar, beläget på höjden + 14.87 m.
Summa	185	meter.						
				Lidvardsdiket.				
				Dikessträckan B-Ba.				
24+92=35	-	1.30				9.-		4" cementrör eller tegelrör mellan
35+50	50	1.50				24:1000		24+92=35 och 35+98.
35+98	48	1.30				11.35		
Summa	98	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Diketssträckan C-Cla.						
26+37=								
40	=	1.70				9.50		12" cementrör mellan 26+37-40 och
40+50	50	1.40				2:1000		41.
41	50	1.35				9.70		
41	=	1.30				9.75		9" cementrör mellan 41 och 42+50.
						15:1000		
+50	50	1.35				10.50		
						50:1000		
+68	18	1.65				11.40		
42	32	1.60				39:1000		
+50	50	1.40				14.60		
Summa	250	meter.						
		Diketssträckan D-Da.						
29+21=45	=	1.80				11.11		6" cementrör mellan 29+21-45 och
45+50	50	1.30				2:1000		45+80.
45+80	30	1.15				11.27		
Summa	80	meter.						
Längd.		Sammandrag.						
		Kommandorapp.						
780		Diketssträckan			A-B			
145					B-b			
284					b-D			
185	1394				D-E			
		Sidoavlopp.						
98		Diketssträckan			B-Ba			
250					b-ba			
80	428				D-Da			
Summa	1822.	meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Ny anslutningsbrunn skall utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt vid uppströmssidan av trumman för allmänna vägen Landskrona-Hälsingborg vid avvägningspunkten 20+10.

2/ Stensättning för intaget vid avvägningspunkten 31+6 skall utföras av flata eller kilade stenar av minst storleken 0,20x0,35x0,45. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Ur rörgrav uppschaktade massor skola återfyllas. Vid nyskärning skall överblivna massor läggas i en sträng över rörledningen.

8/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

15/ Brunnar med 40" inre diameter skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

392243

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Glumslöv den 18 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

L. H. Nilsén.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning för torrläggning av marker till Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 januari 1942 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m.fl. hemman i Glumslövs socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför förrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådana företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Nedra Glumslöv n:ris 4, 5, 8, 12, 14, 15 och 16, Övra Glumslöv nr 8 och Glumslövshus nr 2 i Glumslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 93/94, ligger omedelbart väster om Glumslövs kyrka och ca 8 km norr om Landskrona. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre floddike, som från avvägningspunkten 31+6 eller punkten E vid västra sidan av enskilda vägen från Glumslöv till Sundviks tegelbruk avleder vattnet norr ut till allmänna vägen Landskrona-Hälsingborg eller vägen nr 1 i Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. Vattnet avledes därefter genom vägen i en 60 cm /24"/ rörtrumma och upptages vid vägens östra sida av det täckta avlopp, som utförts för torrläggningsföretaget "Glumslöv nr

8 m.m. av år 1928". Floddiket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena och dem, vilka under förrättningens handläggning biträtt densamma såsom sökande /förrättningsprotokollets §§ 5, 7, 8, 11 och 15/, har förrättningsmannen upprättat förslag till utförandet av nya avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma torrläggningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 17+12 söder ut genom allmänna vägen Landskrona-Hälsingborg eller vägen nr 1 i Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt till avvägningspunkten 24+92 = 35 i gränsen mellan fastigheterna Övra Glumslöv 8^{7} och Nedra Glumslöv 12^{1}. Delsträckan 17+12 - 20 ingår i torrläggningsföretaget "Glumslöv nr 8 m.m. av år 1928" och bibehålles i oförändrat skick. Mellan avvägningspunkterna 20 och 20+10 finnes nu en trumma genom vägen Landskrona-Hälsingborg, utförd av 24" cementrör, vilken bibehålles i oförändrat skick. Delsträckan 20+10 - 24+92 = 35 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Vid avvägningspunkten 20+10 skall Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt utföra en ny brunn för anslutning mellan den nuvarande vägtrumman och den nya täckta ledningen. Nya brunnar skola dessutom av dikningsföretaget anordnas vid avvägningspunkterna 20+37, 21+6, 21+50, 22+42, 23+12, 23+90 och 24+92 på sätt

närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 24+92 = 35 söder ut till avvägningspunkten 26+37 = 40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten 26+37 = 40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 26+37 = 40 söder ut till avvägningspunkten 29+21 = 45 i gränsen mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 14^{2} och Nedra Glumslöv 8^{2}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 27+13, 27+60, 28+29 och 29+21 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 29+21 = 45 söder och öster ut genom allmänna vägen Glumslöv-Ålabodarna eller vägen nr 16 i Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt samt genom enskilda vägen Glumslöv - Sundviks tegelbruk till avvägningspunkten 31+6 vid östra sidan av sistnämnda väg. Delsträckan 29+21 = 45 - 30+46 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Mellan avvägningspunkterna 30+46 och 30+52 skall vägdistriktet utföra ny trumma för allmänna vägen Glumslöv-Ålabodarna jämte anslutningsbrunnar vid trummans ändpunkter. Delsträckan 30+52 - 31+6 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 30+5, 30+23 och 31+6 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

5/ Diket sträckan B-Ba från avvägningspunkten 24+92 = 35 öster ut till avvägningspunkten 35+98 i gränsen mellan fastigheterna Övra Glumslöv 8^{7}, Nedra Glumslöv 12^{1} och Nedra Glumslöv 5^{9}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 4" cementrör eller tegelrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten 35+98 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Diket sträckan C-Ca från avvägningspunkten 26+37 = 40 öster och söder ut till avvägningspunkten 42+50. Delsträckan 40 - 41 skall i huvudsak följa befintligt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Delsträckan 41 - 41+68 skall följa samma sträckning som befintligt avledningsdike och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Delsträckan 41+68 - 42+50 skall följa befintligt avledningsdike utmed gränsen mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 12^{1} och Nedra Glumslöv 5^{9} samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 41, 41+68 och 42+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Diket sträckan D-Da från avvägningspunkten 29+21 = 45 väster ut till avvägningspunkten 45+80. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning utmed rågången mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 14^{2} och Nedra Glumslöv 8^{2} samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten 45+80 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Innehavarna av fastigheterna Nedra Glumslöv 16^{5} och 16^{6}, Nedra Glumslöv 8^{17}, Glumslövshus 2^{1}, Nedra Glumslöv 15^{9}, Nedra Glumslöv 4^{14} samt Nedra Glumslöv 4^{7} och 4^{10} äga rätt att upptaga avlopp över nedanför

liggande marker fram till ~~nästa~~ *närmaste* brunn, som utförts för det nya avloppet. Arbetet får dock utföras endast vid sådan tidpunkt, då skada ej uppkommer för dem, över vilkas fastigheter avlopp upptagas.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från härgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor, som föreslagits till utförande, hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer. Läget för de olika brunnarna har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad,

därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

1/ Det nya avloppet av 21" cementrör /dikessträckan A-B/ skall vid avvägningspunkten 20+10 eller vid västra sidan av vägen nr 1 i Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt /vägen Landskrona-Hälsingborg/ anslutas till en 60 cm /24"/ rörtrumma, som utförts för omnämnda väg. Trumman, som ligger ca 1,- km NV om Glumslövs kyrka och ca 1,1 km SO om den punkt, där vägen Landskrona-Hälsingborg skär gränsen mellan Kvistofta och Glumslövs socknar, har utförts till erforderligt djup och av rör med tillräckliga dimensioner. Anslutningsbrunn saknas emellertid vid vägens västra sida /uppströmssidan/, varför det skall åligga vägdistriktet, att där utföra en ny anslutningsbrunn. Vägstyrelsen äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

2/ Mellan avvägningspunkterna 30+46 och 30+52 korsar vidare det nya avloppet, som nu skall utföras av 38 cm /15"/ cementrör, allmänna vägen från Glumslöv till Ålabodarna eller vägen nr 16 i Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 600 m väster om vägskälet i Glumslöv, finnes nu en trumma av 60 cm /24"/ cementrör. Vägbanan ligger på medelhöjden + 13,95 m, trummans botten på medelhöjden + 12,45 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 13,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av väg-

rör av standardtyp med minst 45 cm /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 12,01 m vid nerströmssidan eller avvägningspunkten 30+46 och på höjden + 12,06 m vid uppströmssidan eller avvägningspunkten 30+52. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa böra utföras med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grott grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse skall underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Här ovan angivna arbeten skall vägdistriktet utföra utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar även på ett flertal platser till enskilt underhåll indelade vägar samt andra enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej

träffas mellan vederbörande jordägare och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 21150,- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden, utgörande tillsammans 25335,- kr, motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Dikningsföretaget medför båtnad dels för inägojorden genom att alstringsförmågan ökas, dels för de berörda

tomterna genom att vattenskador i trädgårdar och källare för framtiden förhindras.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7589,- kr, skall kunna torrläggas, måste delsträckan 20+10 - 42+92 av dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9650,- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 34-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1066,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-Ba upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 2000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2400,- /400+2000/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 45-52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1800,- kr, skall kunna torrläggas, måste delsträckan 20+10 - 24+92 av dikessträckan A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11850,- /9650+2200/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 53-62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2701,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-Ca upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten

C, för vilket kostnaderna beräknats till 3100,- kr, motsvarande dels kostnaderna för dikessträckan B-C, dels kostnaderna för ytterligare arbete nerströms punkten B, beräknat till 900,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5150,- /2050+2200+900/ kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 63-138 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12179,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E och D-D^{1} upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 3100,- kr, motsvarande dels kostnaderna för dikessträckan B-C, dels ytterligare arbete nerströms punkten B, beräknat till 900,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9950,- /3950+2450+450+2200 +900/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
25335,- kr	21150,- kr	0,834813.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	7589,- kr	9650,- kr	1,271577
2	1066,- "	2400,- "	2,251407
3	1800,- "	11850,- "	6,583333
4	2701,- "	5150,- "	1,906701

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
5	12179,- kr	9950,- kr	0,816980.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	8655,- kr	10050,- kr	1,161178
1+2+3	10455,- "	12250,- "	1,171688
1+2+3+4	13156,- "	14300,- "	1,086956
1+2+3+5	22634,- "	19100,- "	0,843863
1+3	9389,- "	11850,- "	1,262115
1+3+4	12090,- "	13900,- "	1,149710
1+3+4+5	24269,- "	20750,- "	0,855000
1+3+5	21568,- "	18700,- "	0,867025
4+5	14880,- "	12000,- "	0,806451.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda.

Avdelningarna 4 och 5, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14880,- kr, påföras gemensamt kostnaderna för dessa avdelningars torrläggning eller 12000,- kr. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,806451.

Avdelningarna 1, 2 och 3, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10455,- kr, påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 9150,- kr. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,875179.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostna-

der för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för del-

ägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg samt 9", 6" och 4" 15 kg. Höganäsrör av kvalitet III och utan genomgående sprickor få även användas.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, bort-

tagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

x/ Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas

x/ 9/ Företagets styrelse skall i god tid underrätta 1:ste sektionsingeniören vid Kungl. Telegrafverket, adress Malmö 4, om den tidpunkt, då arbete kommer att utföras vid de platser, där de nya avloppen komma att skära Telegrafverkets Rikskabel Malmö-Göteborg /avvägningspunkterna 22+30, 35+96 och 41+64/. Telegrafverket skall därefter i egen regi och på egen bekostnad vidtaga de åtgärder, som erfordras till kabelns skydd.

avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelse, som väljes på allmänt sammanträde, därvid varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänna sammanträden skola senast inom 14 dagar efter sam-

manträdet vara för delägarne tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs Onsjö, och Harjagers häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 38,- kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols

prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Glumslöv den 18 december 1942.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Per Svensson Albert Persson.

Bodil Nilsson

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ekeby-Almby o. Ör.				
1/1 88	8 2		Östra Ekeby; Eric Pehrsson	enk.	1-9	3479.-	4894.-
25/1472	8 9		do do; Petter Andersson o. Kristina Jonsdotter		10	2520.-	2610.-
25/1472	ar 8 8		do do; John Jönsson		11-16	2932.-	3937.-
19/1472	ar 8 8		do do; John Pettersson		17-19	627.-	899.-
3/64	8 7		do do; Johan Persson	Enk.	20-26, 34-37	2178.-	3503.-
1/8	12 1		Medra Ekeby; Dens.	enk.	27-33, 38-41, 45-52	11399.-	17546.-
					54-61, 63-75	4874.-	9120.-
2285/2543	ar 5 9		do do; Per Jonssons dödsbo		42-44	519.-	720.-
					53	960.-	1440.-
24/64 ar 9/10	16 4		do do; Ida Björks dödsbo		62	868.-	930.-
9/10 ar 9/10	16 5		do do; Ernst Öberg		76, 77	1125.-	1350.-
arst.	16 6		do do; Anders Fredberg		78	1125.-	1350.-
3/8	14 3		do do; Prästlönehemmanet, arr. Nils Dahl		81-93	3990.-	6190.-
3/8	14 2		do do; Prästbolshemmanet, arr. Hans Carlsson		94-102	2842.-	4440.-
1/4	8 2		do do; Johan Nilsson	enk.	103-121	3701.-	6700.-
arst.	8 19		do do; Edvin Hamrin		122	1233.-	1350.-
	2 1		Ekeby-Almby; Nils Hermansson		123	690.-	750.-
arr.	4 14		Nedra Ekeby; Västra Hemmet, Energiförening u.p.a.	enk.	124	1080.-	1200.-
arr.	4 7		do do; August Green		125	675.-	750.-
arr.	4 10		do do; Dens.		126	405.-	450.-
arst.	15 21		do do; Bernt Lind	enk.	127	848.-	1200.-
arst.	15 20		do do; Oskar Jönsson		128	848.-	1200.-
arst.	15 19		do do; Alfred Johansson		129	1450.-	1500.-
152/152	15 17		do do; Bert Johansson	enk.	130-134	1044.-	1200.-
			Överföres			50912.-	75829.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel.kostn.	Rel.kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.875179	0.806451				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1415.=	1238.38					1238.38	5.855	55.67		✓
90.-	78.77					78.77	0.372	3.54		
1005.=	879.55					879.55	4.159	39.55		✓
272.=	238.05					238.05	1.125	10.70		✓
1325.-	1159.61					1159.61	5.483	52.14		✓
61147.-	5379.73			25.426%	241.97					84
4246.-		3424.19		16.190% 41.62	153.95 395.82	8803.92	41.626	395.82		✓
201.=	175.91			0.872% 1.870" 2.662	7.91 17.70 25.61					
480.-		387.10				563.01	2.662	25.31		✓
62.=		50.-				50.-	0.236	2.244		
225.-		181.45				181.45	0.858	8.16		
2200.-		1774.19				1774.19	8.389	79.77		✓
2098.-		1691.94				1691.94	8.000	76.07		✓
2999.-		2418.55				2418.55	11.435	108.73		✓
117.-		94.35				94.35	0.446	4.24		
60.-		48.39				48.39	0.229	2.18		
120.-		96.78				96.78	0.458	4.35		
75.=		60.48				60.48	0.286	2.72		
45.-		36.29				36.29	0.171	1.63		
352.-		283.87				283.87	1.342	12.76		
352.=		283.87				283.87	1.342	12.76		
50.-		40.32				40.32	0.191	1.82		
756.-		609.68				609.68	2.883	27.41		✓
24917.-	9150.-	11662.90				20812.90	98.4006	935.73		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			50912.-	75829.-
1/6	4/41		Nedra Ljungskär N:o 1 Joh. o Oscars dödsbo		135-138	1292.-	1710.-
			Summa			52204.-	77539.-

PETTERSONSKA BOKTR.-ETT.R.
SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn. 0.875179	Rel. kostn. 0.806451				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24917.-	9150.-	11662.90				20812.90	98.406	935.73	
418.-		337.10				337.10	1.594	15.16	
25335.-	9150.-	12000.-				21150.-	100.-	950.89	

Skurstö den 18 december 1942.

På tjänstens vägnar:

C. H. Walter

I stället kontraktsingenjör

Per Svensson

Axel Persson

Byggmästare

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Delningsföretaget Nedra och Övra Djurgrotsön av år 1941/1942 i Ytterselö *socken och* Södermanlands *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941/42		**Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st.	35	0,50			17	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 1/7 *ar* ... st.	138	0.17	23	46		
		... *har*	2363	1.06	25	05		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... st.						
		... *har*						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.						
		... *har*						
		Tillägg för mätning i skala 1: ~~4000~~ *för mätning utöver*						
25/7	7	~~Delningsföretagsförrättningen~~ ... dag	11	12.-	12	—		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—	16	50
		övriga regalark blad ... st.						
		... *Överföres*					94	00

1	2	3	4	5	6	7
19/12		Överfört				94 01
20-21/7	23/7	**Avvägning:**				
23/7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 =	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >24 punkter pr har ... har	22.63	0.50	11 32	
		avvägda punkter ... st.	400	0.03	12 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		71 32
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, ... st.	138	0.05	6 90	
		... har	22.63	0.10	2 36	9 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	138	0,04		5 52
		Markvärdering:				
29/7 1/8		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2	1,50	3 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	266	0,06	15 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	133	0,12	15 96	50 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.2	3 =	60	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.9	350	6 65	7 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	7	0.14	98	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	33	0.25	8 25	9 23
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
28/7 1/8		**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		Beräkning av medelavrinningsområdet ...				
		för vattenområdets areal ...	1	12,00	12 =	
30/7 1/8		Uppritning av medelvattenkarta m. m. ... dagar	1	12,00	12 —	26 =
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00	12 —	
		2) „ „ över 20 „ „		10,00	50 —	62 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	53	0,03	1 59	2 59
		... Överföres				344 10

51

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					3444	10
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8	=	11	=
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1,9	4,00	7	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			21	15	288	75
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	400	0,01			4	=
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	=
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	23	0,30	6	90		
11/12, 13/12		~~Beräkningar till kostnadsfördelning~~ *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... *dagar*	2	~~12,00~~ 0,20	24	=	32	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	17	3,00			51	=
6/10, 29/10, 17/11		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	4	12,00			48	=
18/11, 18/12		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00				
22/1, 8/11, 2=3/10		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	4	12,00			48	=
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 4 st. ... *„*	1 1/3	12,00			16	=
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00				
		slamficka ... *„*		12,00				
9/12, 13/12		~~Utredningarna beräknade enl. M.S.B. 10:52~~ ... *dagar*	2	12,00			24	=
		Lösen för: *Summa kronor*					611	75
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) *1:sta* *regalarket* *bladet* ...						
		övriga *regalark* *blad* ... *st.*			7	=		
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 17 *ar ägofigurer* ... *st.*	138	0.07	9	66		
		... *har*	23.63	0.14	3	31		
		... *Överföres*			19	97		

105.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			149 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 24	
		3) insättning av höjdlägestal	400 st.	0,02	8 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	553	0,05	2 65	35 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	0.6 „	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall	0.2 „	5.-	1 —	
		ändring av befinligt avlopp	1.4 „	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 23	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 st.	3,00	6 =	24 13
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 „	12,00		12 =
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	80 sid.	0,55		44 =
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 =
		Summa kronor				121 74
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			29 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och avskrifter av upplåtelsehandlingar~~			5 =	34 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			72 =	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			110 50	182 50
		Summa kronor				217 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				611 75
		Lösen för kopior och avskrifter				121 74
		Övriga förrättningskostnader				217 40
		Summa kronor				950 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rättsnämnden, Kärrtorps och Örbyhus *häradsrätt.*

Eskilstuna *den* 18 December *19* 72.

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Per Svensson

Kronor 950.89 *kvitteras:*

Eskilstuna *den* 18 december *19* 72

C. H. Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Räkning

Glumslöv den 18 dec. 1942.

Dikningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv" år 1942 Debet

till skiftesgodemannen Per Svensson, Nedra Glumslöv 4.

1942.				
Okt.	29	Resa hemmet-Glumslöv-hemmet, 6 tim á 0.50 kr	3	–
		Dagtraktamente	10	–
Nov.	17	Ersättning lika med d. 29/10	13	–
Dec.	18	Ersättning lika med d. 29/10	13	–
		Kronor	39	–

Kritteras:

Per Svensson

Räkning

Glumslöv den 18 dec. 1942.

Idkenningsföretaget "Nedra och Övra Glumslöv av år 1942" Debet

till skiftesgodemannen Albert Persson, Kvilleshög 5.

1942.				
Okt.	29	Resa hemmet - Glumslöv - hemmet. 2 km á 0.50 kr	1	–
		Dagtraktamente	10	–
Nov.	17	Ersättning lika med d. 29/10	11	–
Dec.	18	Ersättning lika med d. 29/10	11	–
		Kronor	33	–

Kvitteras:

Albert Persson

108.

№ 17993 *1 B

MALMÖ den 8 okt. 1942.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1942 Okt.	8	Kungörelse: Syneförrättning Nedre Glumslöv 15	1	115	26	29	90

Kvitteras den 21/11 - 42

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m ....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, efter given tid inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader.*



Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 15 och Övra Glumslöv nr 8 m. fl. hemman i Glumslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas i Glumslövs kommunalrum torsdagen den 29 oktober 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Nedra Glumslöv n:ris 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15 och 16, Perstorp nr 2, Annetorp n:ris 1 och 2 samt Glumslövshus nr 2 och Övra Glumslöv nr 8, dels allmänna vägarna Hälsingborg—Landskrona och Glumslöv—Alabodarna inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, dels enskilda vägen från allmänna vägen Glumslöv—Alabodarna till Sandviks tegelbruk, dels en Glumslövs kommun tillhörig brandbrunn, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig kabel inom Glumslövs socken, dels torriäggningsföretaget "Glumslöv nr 8 m. fl. hemman av år 1928".

Malmö den 6 oktober 1942.

A tjänstens vägnar:

C. H. WALLÉR.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 8 okt. 1942.

Malmö den 8 okt. 1942.

Skånska Dagbladet

J. Jönsson

G. Roos.

392
V5

2/5 Y6
9/5 Y6

10403
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1946

M 3•0765

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1945 till Stora Svedala nris 3, 16, 22 och 23 av år 1943 i Svedala socken och Svedala Köping,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusenfyrahundrafemtio (5.450) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusenniohundrasextio (2.960) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Alström vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n för företaget~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1 200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svedala den 5 april 1946.

Fritz Oscar Andersson

Exp. ant.

Ägo. nrs. Hörn Svedala 23[18]

Att Fritz Oscar Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Ahlström Åke Ekestrand

Adress Malmö Adress Svedala

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Svedala 20/5 46 392/45

DIARIE Nr 10404
LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943 i Svedala socken och Svedala köping av Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 dec. 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5450:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2960:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande exp.arb. Oscar Andersson, Stora Svedala nr 23, Svedala.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 april 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 10700:- kronor motswarande 89 % av hela den beräknade kostnaden 12023,84 kronor.

Malmö den 13 april 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Anmärkning lidet 5450 - 550 = 4900 lån 2960 - 300 = 2660

Upplåt jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stora Svedala nr:is 3, 16, 22 och 23 av år 1943 i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Lån 2.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1945. Lånet minskat denna dag till 2.660 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Svedala socken			
Stora Svedala	1/96	3^{8}	Jöns Larsson
"	5/216	16^{6}	Andere Nilssons dödsbo
"	3/80	22^{3}	Detsamma
"	3/80	22^{4}	Detsamma
"	3/320	22^{7}	Detsamma
"	1/16	23^{5}	Johan Jeppsson
"	ovs.	23^{18}	Oskar Andersson

Stockholm den 20 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

29/12 45

DIARIE N:r 4560 bil. d.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 FEB. 1944

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Svedala socken.

✓1/96	mtl.	Stora Svedala	3^{8}	; ✓	Jöns Larsson
✓5/216	mtl.	"	16^{6}	; ✓	Anders Nilssons dödsbo
✓3/80	mtl.	"	22^{3}	; ✓	Dets.
✓3/80	mtl.	"	22^{4}	; ✓	Dets.
✓3/320	mtl.	"	22^{7}	; ✓	Dets.
✓1/16	mtl.	"	23^{5}	; ✓	Johan Jeppsson
✓avs.	"	"	23^{18}	; ✓	Oskar Andersson

Malmö i februari 1944.

Erik Alström

Stadsmus e. lantbruksingenjör.