Blad 1.
Plan.

Förslag
till

Dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943"
i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län;
Upprättat vid syneförrättning år 1943 av

Erik Ahström
Statens e. lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 dec 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

001

M 3*0765 /

Nr 654 Malmöhus 3 prts

Tillhör dikningsföretaget "Stora Svedala nris 3, 16, 22 och 23 av år 1943"

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Längdskala 1:4000 — 100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:1000 — 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Godkänt för utförande enligt beslut denna dag i Kungl. Maj:ts namn fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen.
Stockholm den 29 dec 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.



JM.Nr C02

M 2:0765 2

Nr 65 Mellanslus 3:ptk

Tillhör dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16, 22, och 23 av år 1943"

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Godkänt denna dag. Ersättning till abonnenter fastställes vid särskild förrättning.
Stockholm den 29 dec 1945
På Lantbruksstyrelsens vägnar
Rahmar Fridman.

1+71

4



2+83

20+50

2



4+34

8

Trumma för ågavåg mellan 20+57–20+62

Bro för ågavåg mellan 2+32–2+35

4+68

8+17

21

2+50

4+80



8+40



21+50



3



5



8+50

Trumma för ågavåg mellan 21+51–21+55

3+28

Trumma för utfartsväg mellan 5+24–5+29

8+70

22



3+50

5+50



22+75

3+55

10+47

6

3+84



Trumma under järnvägen Lund–Trelleborg mellan 10+48–10+58

Trumma under järnvägen Lund–Trelleborg mellan 30+8–30+19



6+38

Profil av rörutlopp vid 6+38



Skala 1:100



Skala 1:50



Frontmur till rörutlopp vid 6+38

Skala 1:50



Plan av rörutlopp vid 6+38



Förslag till trumma för utfartsväg vid 5+24

Längdsektion Skala 1:50



Tvärsektion.



Förslag till ågavågsbro vid 2+32

Skala 1:50



Typritning till brunn med 24" diameter

Skala 1:50



Förslag till brunn vid 7+83

Skala 1:50



Ill. Nr. 003



3

M 3*0765

Nr 654 Malmö Stads 3:dje

10403

M 3*0765

Jord- och lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris

3, 16, 22 och 23 av år 1943"

i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 29 dec. 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson

Betänkande

Rätt avskrivet bekyggar Erik Ahlström

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget Stora Svdala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2 km NO om Svedala järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Ystad.

Rättsliga förhållanden m. m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 30 juli 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m. m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör järnvägen Lund - Svedala. Yttrande har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från distriktschefen för statens järnvägars III distrikt /bil. 7 - 9 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till 30

sept. 1953. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 11200,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 746,90 kr och 58,30 kr samt vattendomstolsavgiften 18,64 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 12023,84 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 30 juni 1943 /bil b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Några delägare, representerande 48,247 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över låneansökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil.d/.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas./bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Företaget avser dels torrläggning av mark, dels båtnad för kloakledningsföretag och dels båtnad för väg. Då företaget huvudsakligen avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda promemoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 5450,- kr från statens avdikningsanslag och 2960,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil a.

Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträde den 30 juli 1943 bil. b.

Förening bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bil.dd.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader bil. f.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m. m. bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan- profil- och sektionsritningar.

Malmö i februari 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 30 juli 1943 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943 i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 november 1943.

Ex officio

G. Österholm

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl. 0,75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1,75

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Stora Svedala hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

År 1943 den 8 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte .....

.....

§ 16.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt Oskar Andersson och vid förfall för honom åt Johan Jeppsson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

.....

Svedala den 30 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Bilaga C.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943" inom Svedala socken och Svedala köping ~~xxxx~~xxxxx av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Svedala den 26/11 1943.

Johan Jeppsson

Oscar Andersson

Gärda Nilsson

Jöns Larsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFFR.
SKARA

392213

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Svedala socken.

1/96	mtl.	Stora Svedala	3^{8}	;	Jöns Larsson
5/216	mtl.	"	16^{6}	;	Anders Nilssons dödsbo
3/80	mtl.	"	22^{3}	;	Dets.
3/80	mtl.	"	22^{4}	;	Dets.
3/320	mtl.	"	22^{7}	;	Dets.
1/16	mtl.	"	23^{5}	;	Johan Jeppsson
avs.	"	"	23^{18}	;	Oskar Andersson

Malmö i februari 1944.

Erik Ahlström

Statens o. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Svedala samt Svedala köping.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943".

Ordf. i styrelsen: } Exp. arb. Oscar Andersson, Box 54, Svedala.
Aktförvarare: }

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	har	10,35	4,43
	Summa hektar	10,35	4,43
Torrläggningsbåtnad	kr	11728,53	6013,-
Båtnad av annat slag	"	700,-	200,-
	Summa kronor	12428,53	6213,-
Kostnad	kr	12023,84	5801,14

Medelkostnad per hektar omkring 1100 kronor.

Några delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Avd. 1+2.	Avd. 3+4.	Summa.
Båtnad, total	7415,53 500	5013,- 200	12428,53
Båtnad genom torrläggning av mark	6915,53	4813,-	11728,53
Kostnad, total	6870,77	5153,07	12023,84
Kostnad för torrläggning av mark	6407,50	4947,48	11354,98
Relativ kostnad	0,93	1,02	
Bidrag i % av kostnaden för torr- läggning av mark	47,55	50 % av båtnaden	

	Avd. 1+2.	Avd. 3+4.	Summa.
Beräknat bidrag	3046,77	2406,50	5453,27
Bidrag utgår med	3044,94	2405,06	5450,-
Låntagarnas andel i torrläggnings-			
båtnaden	3422,-	2591,-	6013,-
Låntagarnas andel i torrläggnings-			
kostnaden	3170,61	-----	-----
Låntagarnas andel i bidraget	1506,72	1294,72	-----
Beräknat lånebelopp	1663,89	1296,28	2960,17
Lån utgår med	1663,79	1296,21	2960,-

Malmö i februari 1944.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materielkostnad	11007,- kr	
Ersättningar	193,- kr	11200,- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	746,90 kr	
" " utredning angående statsunderstöd m. m.	58,30 kr	
Vattendomstolsavgift	18,64 kr	823,84 kr
Summa		12023,84 kr.

Malmö i februari 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12'023 kronor 84 öre och den del varvid statsunderstöd utgått till 11'354 kronor 98 öre, varav å länsbygdens andel 5'834 kronor.

Stockholm den 29 dec. 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Fransson

Rätt avskrivet bekräftar:

Erik Alström

bil. 9.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Stora Svedala n:rs 3, 16, 22 och 23 av år 1943" inom Svedala socken och Svedala köpings ~~stad~~ av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid.	4 " 3	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1½ à 12.—	18	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	1½ " 12.—	18	—
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	16 sid à 0,55	8	80
Inhäftning av handlingar		5	—
Diariebevis, utlägg		1	75
Kommissionärsarvode			75
Summa Kronor:		58	30

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 26 febr. 1944

Erik Ahlström

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA DOKTR. BYR. STHLM
356933

Vidimeras
ex. officio
Erik Alshorn

DIARIE Nr 4961
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 FEB. 1944

M 3*0765

Kungl. Lantbruks-styrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris

3, 16, 22 och 23 av år 1943"

i Svedala socken och Svedala köping,

Malmöhus län.

Upprättad vid syneförrättning år 1943.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16,

22 och 23 av år 1943"

i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Upprättad vid syneförrättning

år 1943.

Till akten hör tre ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning rörande fastläggning av marker tillhörande Östra Svedala hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

År 1943 den 8 juli inställde sig undertecknad, förrättningsmannen jämte skiftesgodemännen Magnus Hansson och Johan L. Jönsson i Svedala köping kommundelar för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande fastläggning av marker tillhörande Östra Svedala hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande hade av förrättningsmannen den 16 juni 1943 översänts till pastorsämbetet i Svedala församling samt anslagits för Svedala församling söndagen den 20/6 1943 (Bil. 2) Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 17 juni 1943 varit införd i Skånska Dagbladet. Till hände sakägare hade förrättningsmannen den 19 juni 1943 översänt underrättelser angående förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. 3) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställes kommit.

Sökanden till förrättningen; o.h.b. Minn.

Expeditionsarbetaren Oskar Andersson, Svedala n:r 23 per Svedala; äg. avs. Östra Svedala 23[18] i Svedala socken (lgf. för Oskar Andersson o.h.h. Minn den 26 nov. 1931, s 322) av ~~ex~~ mindre jordlott tillhörande 4/16 mtl Ö. Svedala 23[5].

Övriga sakägare och ombud:

~~stadsägan 69 i Svedala köping~~

Svedala köping; äg. ~~7/36 mtl Ö. Svedala 16[18] i Svedala köping~~ genom vice ordföranden i kommunalnämnden Herman Malmsjö.

Lantbrukaren Erik Nilsson, anmodan av ~~3/56 mtl Hova Svedala 6~~ stadsägan 69 ~~Svedala 18~~ i Svedala köping

Lantbrukaren Anders Nilssons dödsbo, Svedala nr 22 par Svedala, äg. 3/80 mtl. Hova Svedala 22^3, 3/80 mtl. Hova Svedala 22^4 och 3/320 mtl. Hova Svedala 22^7 i Svedala socken (köp. för Anders Nilsson o. h. h. Gerda å 3/320 mtl Ht. Svedala 22^7 den 22 febr. 1939) genom fst Gerda Nilsson.

Lantbrukaren Johan Jeppsson, Svedala n:r 23 par Svedala, äg. 1/16 mtl Hova Svedala 23^5 i Svedala socken. (enl. kvarstadsbrev)

Fabriksarbetaren Gunnar Olsson, an. av mindre jordlott tillhörande 1/16 mtl. Hova Svedala 23^5 i Svedala socken.

~~Gjutaren Herman Nilsson, Svedala n:r 3 par Svedala, äg. 1/16 mtl Hova Svedala 3^9 i Svedala socken (köp. för Herman Nilsson o. h. h. Hilly den 11 sept 1924, § 388)~~

~~Smedsbrukaren Jöns Larsson, Svedala n:r 23 par Svedala, äg. 1/16 mtl. Hova Svedala 3^8 i Svedala socken (köp för Jöns Larsson den 21 juni 1929, § 556).~~

Svenska Sockerfabriks A. B., Malmö, äg. 9/32 mtl. Hova Svedala 03^{10} och stadsägan nr 70 i Svedala köping

Lantbrukaren A. H. Ljungberg av. av 1/32 mtl. Övre Svedala
av 3 10

~~Lantbrukare Jöns Hansson, Svedala n:r 16 per Svedala,~~
~~ag. 60/5029 mtl. Övre Svedala 16 16 och 400/5029 mtl. Övre~~
~~Svedala 16 17 samt mtl. Övre Svedala~~
~~i Svedala socken (Uppl. dom 4 maj 1932, § 55 och~~
~~dom 23 jan. 1935, § 28)~~

Svedala Kvarnförening u.p.a. genom dess styrelse,
Trähandl. arb. Erhard Andersson, Svedala n:r 217 per Svedala
Gjutaren B. Strand, — " — — "
Fabr. arb. Harald Albin Persson, Hällstad, — "

Ytskatens jämnande genom distriktssekreteraren Thorsten Rehnke.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakegare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt, att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskiss över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, översvämningsprofil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de sykretsen, som under förrättningen komme att framställas beträffande avloppets upptagande, hade att hänföra sig till namnen på de vid förundersökningarna nedlagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökanden Oskar Andersson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avloppets upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig bortledning av den honom tillhöriga fastigheten Stora Svedala 23.[18]

§ 6.

Till ordföranden i Påskaleds klockförening a.p.a Erhard Andersson återlämnades en karta över klockledningsföretaget, som ställts till förfogande vid förundersökningarna.

§ 7.

Till protokollet anmärkandes, att ersättning för handlingarnas m.m. under förundersökningarna skulle utgå med följande belopp:

till exp. sekr. Oskar Andersson	75.– kr
till Anders Nilssons dödsbo	20.– kr
Summa	95.– kr

§ 8.

Antecknades till protokollet, att maken, som är berorende av järnvägsstämman, vid tiden för järnvägens byggande var åker eller äng enl. de närvarandes åsikt.

§ 9.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Högsjögens kommunalrum fredagen den 30 juli 1943 kl. 18,00.

Svedala den 8 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Olsson

Klerken e. Landbrytningsjuryn

Joh. L. Jönsson Magnus Hansson

Gode män

År 1943 den 30 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Magnus Hansson och Johan L. Jönsson i Svedala Högsjögs kommunalrum för att äga handläggning av synen förrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställelse anmält:

Exp. arb. Oskar Andersson och hans hustru Alma.

~~Svedala Högsjögs genom~~

~~Lantbrukaren Erik Nilsson,~~

Lantbrukaren Ankes Nilssons dödsbo genom Fru Gerda Nilsson.

Lantbrukaren Johan Jeppsson

~~Fabriksarbetare Gunnar Olsson~~

~~Gjutaren Herman Nilsson~~

~~Smäbrukaren Jöns Larsson~~
~~Svenska Fosfataktiebolagets A.B.~~
Lantbrukaren A. H. Djungberg
~~Lantbrukaren Jöns Hansson~~
Röhaleds klockeförening upp. a genom herr Harald Staffansson,
Gjutaren B. Strand och fabr. arb. Harald Albin Persson.
~~Stabens jämvägs- genom distriktsbrukaren Thorsten Rahke.~~

§11.

Gyda Nilsson och Jöns Larsson erhöllo ordet till förmånsökningarna skrivna förrättningen upplästes, att sträckorna 7+83 – 9+33, 20 – 22+15 och 10 – 11+41 skulle förbjudas och igenläggas med rör, vilket av synemännen riktsnidades sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till nytt avlopp. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§13.

Förrättningsmannen meddelade, att han, som det planerade ändringsföretaget komme att beröra järnvägslinjen mellan Röhebergsslätts hållplats och Svedala järnvägsstation, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från distriktsdirektören vid Stabens järnvägens II distrikt (Bil. n:is 7–9).

§ 14.

Avgavs ögonmärkenes utlåtande - se Bil. D - med tillkännagivande, att den med utlåtandet misslynjde ägde detsamma hänvända genom besvär till Södra byggdens vattendomstol.

§ 15.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart inträda styrelse, valdes till styrelseledamöter Oskar Andersson tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren Johan Jeppsson och fru Gerda Wilsson, suppleant A.W. Djängberg.

Revisorer Jons Hansson och Erik Ahlsson.

§ 16.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens odlingsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt Oskar Andersson och vid förfall för honom åt Johan Jeppsson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,

att underskriva de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets tillförsäkrande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 18.

Förättningsmannen meddelade, att de till debiteringsförrättningen kallade handlingarna och utredningarna för fastigheten Svedala Tjuvarps 1:9 styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas disp. arb. Oskar Andersson för att hennes hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 19.

Överlämnades till Oskar Andersson ett exemplar av arvodesräkningen till förrättningen. Anmärkande ifrån taxerade debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

Då inget ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Svedala den 30 juli 1943.

På fastighetens vägnar:
Erik Olsson
Skånska L. Landtbruksägareförening
Magnus Jansson Joh. L. Jönsson
Gode män.

Bil. 1

Ek. D. nr 1/675 1943.

74698

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, - - - - -

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 april 1943.

Eric Sverne

Erhållet den 29.4.43.

E. Wessman

Ek.d. nr 1/675 år 1943.

107
1943

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 15/1 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 januari 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

W. Kjäll

T. Kinnman

Erkänt d. 6/2-43.

11.

1

Kk B. ... nr 67 år 1943.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 8. JAN. 1943
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen
Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt gällande vattenlag i och för tomtläggning av mark tillhörande min egendom Svedala 23 i Svedala socken. —

Å förrättningen borde följande fastighetsägare kvitta, Svedala sockenfabriks, mäbrukaren Jöns Larsson Svedala 22, lantbrukaren Johan Jyssen Svedala 23 och lantbrukaren Anders Nilsson m. fl.

Svedala den 6 januari 1943

Axel Andersson

Adr: Axel Andersson
Box 54
Tel. 25 Svedala Svedala

12.
Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stora Svedala hemman i Svedalasocken och Svedala köping, Malmöhus län, kommer att hållas i Svedala köpings kommunalrum torsdagen den 8 juli 1943 kl. 1730, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23, dels järnvägen Lund - Svedala - Trelleborg, dels Påskaleds kloakförening u.p.a.

Malmö den 16 juni 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Svedala församling söndagen den 20/6 1943 betygar:

A. Andrées
Kpastor.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Svedala församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö,

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stora Svedala i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Svedala församling /kungörelse/	Svedala	16/6 1943
Skiftesgodemännen Johan L. Jönsson, Källgården,	Svedala	"
Skiftesgodemannen Magnus Hansson, Hyltarp n:r 3	Svedala	"
Svedala köping	"	19/6 1943
Lantbr. Erik Nilsson, Marbäcksgården,	"	"
" Anders Nilsson dödsbo, Svedala n:r 22	"	"
" Johan Jeppsson, " " 23	"	"
Fabriksarb. Gunnar Olsson, " " 23	"	"
Gjutare Herman Nilsson, " " 3	"	"
Småbrukare Jöns Larsson, " " 3	"	"
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget	Malmö	"
Lantbr. A. H. Ljungberg, Ängskiftesgården,	Svedala	"
" Jöns Hansson, Svedala n:r 16,	"	"
Exp.arb. Oskar Andersson, " " 23,	"	"
Styrelsen i Påskaleds kloakförening u.p.a.:		"
Sockerfabr.arb. Erhard Andersson, Svedala n:r 17,	Svedala	"
Gjutaren R. Strand, Svedala n:r 17,	"	"
Fabr. arb. Harald Albin Persson, Solhäll,	"	"
Statens järnvägar, III distriktet,	Malmö	"

Malmö den 19 juni 1943.
Erik Alsbin
Statens e. kulturingenjör

Bil. 4.

Förningshandling

Undertecknade fön. härmed förena sig med Oscar Andersson Svedala nr 23 i hans den 6 januari 1943 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för fortläggning av vattenskadade marker till Svedala nr 23 med flera i Svedala socken av Malmöhus län.

Svedala den 4 juni 1943

Gerda Nilsson.
Svedala No. 22.

Jöns Larsson
Svedala No 3

Ovanstående namnteckningar bevittnas: Gunnar Wästbo

Vitordes:

Erik Olsson
Magnus Hansson

Joh. L. Jönsson

Bil. 5. 15.

Fullmakt för ombudsmannen jur.kand. Albert Dufberg

eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka vår *talan* vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stora Svedala hemman i Svedala socken och Svedala köping i Malmöhus län,

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då vår *rätt härutinnan kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla* oss *uti ifrågavarande sak tillkommande medel och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; hållande* vi *för gillt vad ombudet å* våra *vägnar lagligen gör och låter.*

Malmö *den* 5 juli *19* 43

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

J. Wintzell

Egenhändiga namnteckning en *intygas av oss på en gång närvarande vittnen:*

Rune Bäckman

Alvar Lindblad

Bil. 6.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm
==========

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av riksmarskalken Axel Fredrik Vennersten, bankdirektören Ernst Georg C:son Herslow och f.d. häradshövdingen Knut Dahlberg, alla i Stockholm, direktören Carl Fredrik Tranchell, bankdirektören Ivar Hugo Åkerman och verkställande direktören f.d. hovrättsassessorn Nils Waldemar Lundblad, alla i Malmö, f.d. landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad, direktören Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken av Kristianstads län, samt civilingenjören Hakon Leffler i Göteborg, med direktörerna Ernst Jonas Wehtje i Malmö, Hilding Johan Albert Ståhlbrandt i Trelleborg och Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs till suppleanter, och att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig ävensom av en var av direktören Gustaf Teodor Rooth och överingenjören Teodor Wintzell, båda i Malmö, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 23 november 1942.

Ex officio:
Harry Glaumann.
(Stämpel)

Vidimeras:

Till

Distriktschefen vid Statens järnvägar,

Malmö.

Ang. "Dikningsföretaget Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Då det planerade dikningsföretaget berör den Statens järnvägar tillhöriga linjen mellan Bökebergsslätts hållplats och Svedala järnvägsstation, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med närmare beskrivning över de arbeten, som kunna anses beröra järnvägen, med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Vidare översändes dels utdrag av till dikningsföretaget hörande plankarta och profilritning, dels ritning över den nuvarande trumman mellan sektionerna 10+47 och 10+58, på vilken med rött inritats förslag till ny trumma med tillhörande anslutningsbrunnar.

Malmö den 12 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Bil. 8.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Järnvägstrumman mellan sektionerna 10+47 och 10+58.

Längd	10,2 m.
Bredd	0,6 m.
Rälsens ö. k.	9,21 m.
Trummans botten vid nerströmssidan	6,15 m.
Trummans botten vid uppströmssidan	6,28 m.

Det planerade dikningsföretaget kan i följande hänseende anses beröra järnvägens intresse.

Den nuvarande järnvägstrumman mellan sektionerna 10+47 och 10+58 skall ombyggas som rörtrumma med minst 10" (250 m/m) inre diameter, därvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden +5,85 m. vid nerströmssidan och på höjden + 5,86 m. vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 24" (600 m/m) inre diameter, omskolas med sten och grovt grus samt förses med lämpliga öppningar, så att dräneringsvatten kan rinna in i brunnarna. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen skall den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar utföras av Statens järnvägar. Två alternativa förslag ha uppgjorts, dels alt. 1, där rörledningen lägges i den gamla trummans botten, dels alt. 2, där rörledningen dragees på sidan om den gamla trumman.

Malmö i juli 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943.

Nuvarande järnvägstrumma mellan sektionerna 10+47 och 10+58 med förslag till ny rörtrumma (250 m/m) med anslutningsbrunnar (600 m/m).

Skala 1:100

Längdsektion.



Tvärsektion



Alt.1 Alt.2

Malmö i juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Scale 1 mile

Utlåtande av profilritning.



Malmö 1 juli 1943.

Statens c. lantbruksingenjör

Bil. 9.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Statens Järnvägar III distriktet
Distriktschefen och
Distriktschefen
Malmö
D.-nr Ds 413/43

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Statens extra lantbruksingenjör

Herr Erik Alström,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943.

I anledning av Eder skrivelse i rubricerade ärende den 12 uti innevarande månad i rubricerade ärende får jag härigenom meddela följande.

Rörtrumman bör utföras enligt alternativ 2. Då järnvägsanläggningen endast i mycket ringa grad kommer att beröras vid utförande av anslutningsbrunnarna, anses arbetet med dessa böra utföras av dikningsföretaget och på dess bekostnad. Innan arbete företages inom järnvägens område, skall baningenjören i Ystad underrättas för lämnande av de närmare anvisningar, som kunna vara erforderliga.

Den nuvarande trumman ligger vid sektion 54+996 i järnvägens längdmätning.

I övrigt finnes intet att erinra. Malmö den 28 juli 1943.

För Distriktschefen

(Thorsten Rekke)

Bil A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsberäkning
och
Kärndeförteckning

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	69		Svedala köping Stadsäga	Fördelning 1 Svedala köping ass. Erik Nilsson Åker, mylla på lättlera	1
				" — " —	2
				" — " —	3
				" — " —	4
				" — " —	5
				" — " —	6
				" — " —	7
				" — " —	8
				Vattenhåla	9
				Återställningsplats	10
				Vattenhåla	11
				Åker, mylla på lättlera	12
				" — " —	13
				" — " —	14
				Summa	
			Svedala socken		
3/80	22 4		Stora Svedala	Anders Nilssons dödsbo Åker, mylla på lättlera	45
				" — " —	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				" — " —	50
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							3400	136	—	3500 (3500)	140	—	100	4	—
	04							2700	108	—	3000 (3500)	120	—	300	12	—
	12							2000	240	—	2500 (3500)	300	—	500	60	—
	06							2000	120	—	2500 (3500)	150	—	500	30	—
	29							1300	377	—	2000 (3500)	580	—	700	203	—
	23							2000	460	—	2500 (3500)	575	—	500	115	—
	22							2700	594	—	3000	660	—	300	66	—
	15							3400	510	—	3500	525	—	100	15	—
							11									
							44									
							2									
	23							2000	460	—	(3500) 2500 (3500)	575	—	500	115	—
	07							2700	189	—	3000	210	—	300	21	—
	07							3400	238	—	3500	245	—	100	7	—
1	52						57		3432	—		4080	—		648	—
	07							3300	231	—	3500 (3500)	245	—	200	14	—
	08							2400	192	—	3000 (3500)	240	—	600	48	—
	08							1500	120	—	2500 (3500)	200	—	1000	80	—
	13							1500	195	—	2500 (3500)	325	—	1000	130	—
	12							2400	288	—	3000	360	—	600	72	—
	12							3300	396	—	3500	420	—	200	24	—
	60								1422	—		1790	—		368	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Svedala socken	Avdelning 2.	
3/80	22 4		Stora Svedala	Anders Nilssons dödsbo	
				Åker, mylla på lättlera	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				Summa	
3/80	22 3		Stora Svedala	Anders Nilssons dödsbo	
				Åker, mylla på lättlera	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				Summa	
60/3024	16 16		Stora Svedala	Jöns Hansson	
				Åker, mylla på lättlera	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							3100	403	—	3500	455	—	400	52	—
	14							2300	322	—	3500	490	—	1200	168	—
	15							1600	240	—	3500 (3500)	525	—	1900	285	—
	23							900	207	—	3200	736	—	2300	529	—
	13							1600	208	—	3500	455	—	1900	247	—
	24							2300	552	—	〃	840	—	1200	288	—
	11							3100	341	—	〃	385	—	400	44	—
	20							3100	620	—	〃	700	—	450	80	—
	18							2300	414	—	〃	630	—	1200	216	—
	23							1600	368	—	3500 (3500)	805	—	1900	437	—
	11							900	99	—	3200	352	—	2300	253	—
1	85								3774	—		6373	—		2599	—
	05							900	45	—	(3500) 3200	160	—	2300	115	—
	08							1600	128	—	3500	280	—	1900	152	—
	09							2300	207	—	〃	315	—	1200	108	—
	11							3100	341	—	3500	385	—	400	44	—
	33								721	—		1140	—		419	—
	33							1600	528	—	3500	1155	—	1900	627	—
	31							2300	713	—	〃	1085	—	1200	372	—
	13							3100	403	—	〃	455	—	400	52	—
	03							3100	93	—	〃	105	—	400	12	—
	17							2300	391	—	3500	595	—	1900	204	—
	97								2128	—		3395	—		1267	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Åker, mylla på lättlera	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				Summa	
400/3024	16 17		Stora Svedala	Jöns Hansson	
				Åker, mylla på lättlera	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				Vattenkälla	23
				Åker, mylla på lättlera	24
				Summa	
5/216	16 6		Stora Svedala	Anders Nilssons dödsbo	
				Åker, mylla på lättlera	36
				" "	37
				Summa	
			Svedala köping		
	69		Skadsäga	Svedala köping	
				arr. Erik Nilsson	
				Åker, mylla på lättlera	15
				" "	16
				" "	17
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	97								2128	—		3395	—		1267	
	11							3100	341	—	3500 (3500)	385	—	400	44	—
	07							900	63	—	3200 (3500)	224	—	2300	161	—
	04							900	36	—	3200	128	—	2300	92	—
	04							1600	64	—	3500	140	—	1900	76	—
	01							2300	23	—	3500	35	—	1200	12	—
	—															
1	24								2655	—		4307	—		1652	—
	02							3100	62	—	3500	70	—	400	8	—
	14							3100	434	—	1	490	—	400	56	—
	21							2300	483	—	1	735	—	1200	252	—
	88							1600	128	—	3500	280	—	1900	152	—
							09									
	01							1600	16	—	3500	35	—	1900	19	—
	46						09		1123	—		1610	—		487	—
	06							3100	186	—	3500	210	—	400	24	—
	01							2300	23	—	3500	35	—	1200	12	—
	07								209	—		245	—		36	—
	41							3100	1271	—	3500	1435	—	400	164	—
	25							2300	575	—	1	875	—	1200	300	—
	19							1600	304	—	3500	665	—	1900	361	—
	85								2150	—		2975	—		825	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lättlera	18
				Summa	
				Minskas enl. nedanstående med	
				Verkliga värden	
			Svedala socken	Avdelning 3.	
3/80	22⁴		Stora Svedala	Anders Nilssons dödsbo	
				Åker, mylla på lättlera	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				Summa	
1/16	23⁵		Stora Svedala	Johan Jeppsson	
				arr. Oskar Anderssson	
				Trädgård, mylla på lättlera	67
				Summa	
ans.	23¹²		Stora Svedala	Oskar Anderssson	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	68
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85								2150	—	(3 50)	2975	—		825	—
	15							900	135	—	3200	480	—	2300	345	—
1	00								2285	—		3455	—		1170	—
												463	47		463	47
									2285	—		2991	53		706	53
												40	3		6	8
	02							1600	32	—	3500	70	—	1900	38	—
	04							2300	92	—		140	—	1200	48	—
	13							3100	403			455	—	480	52	—
	04							2300	92	—		140	—	1200	48	—
	02							2300	46	—		70	—	1200	24	—
	09							3100	279	—		315	—	400	36	—
	02							2300	46	—		70	—	1200	24	—
	02							1600	32	—	3500	70	—	1900	38	—
	38								1022	—		1330	—		308	—
	06							1000	60	—	4000	240	—	3000	180	—
	06								60	—		240	—		180	—
	07							3100	210	—	12000	840	—	9000	630	—
	07								210	—		840	—		630	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	23⁵		Stora Svedala	Johan Jyppsson arr. Gunnar Olsson Trädgård, mylla på tätlera	70
				" "	71
				Summa	
3/320	22⁷		Stora Svedala	Anders Nilssons dödsbo Åker, mylla på tätlera	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				Väfkenhåla	76
				Åker, mylla på tätlera	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				Summa	
			Svedala socken	Svedslinge 4.	
1/96	3⁸		Stora Svedala	Jons Larsson Åker, mylla på tätlera	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							1500	240	—	4000	640	—	2500	400	—
	02							1500	30	—	4000	80	—	2500	50	—
	18								270	—		720	—		450	—
	07							3100	217	—	3500	245	—	400	28	—
	06							2300	138	—		210	—	1200	72	—
	04							1600	64	—		140	—	1900	76	—
	10							900	90	—	3500	350	—	2600	260	—
							04									
	08							1600	128	—	3500	280	—	1900	152	—
	06							2300	138	—		210	—	1200	72	—
	09							3100	279	—		315	—	400	36	—
	05							1600	80	—	3500	175	—	1900	95	—
	55						04		1134	—		1925	—		791	—
	09							3100	279	—	3500	315	—	400	36	—
	10							2300	230	—		350	—	1200	120	—
	13							3100	403	—		455	—	400	52	—
	02							2300	46	—	3500	70	—	1200	24	—
	34								958	—		1190	—		232	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
9/32	ar 3:o		Stora Svedala	Svenska Sockerfabriks A.B.	
				arr. A. H. Ljungberg	
				Åker, mylla på lättlera	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				Vattenhåla	92
				Åker, mylla på lättlera	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				Summa	
			Svedala Köpung		
70			Stadsäga	Svenska Sockerfabriks A.B.	
				arr. A. H. Ljungberg	
				Åker, mylla på lättlera	99
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							3100	372	—	3500	420	—	400	48	—
	14							1600	224	—	〃	490	—	1900	266	—
	05							2300	115	—	〃	175	—	1200	60	—
	06							3100	186	—	〃	210	—	400	24	—
	09							3100	279	—	〃	315	—	400	36	—
	01							2300	23	—	〃	35	—	1200	12	—
	02							2300	46	—	3500	70	—	1200	24	—
							10									
	26							3100	806		3500	910	—	400	104	—
	04							3100	124	—	〃	140	—	400	16	—
	12							2300	276	—	〃	420	—	1200	144	—
	31							1600	496	—	3500	1085	—	1900	589	—
	37							900	333	—	3500 3500	1184	—	2300	851	—
	05							3100	155	—	3500	175	—	400	20	—
1	64						10		3435	—		5629	—		2194	—
	07							3100	217	—	3500	245	—	400	28	—
	07								217	—		245	—		28	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Sammandrag.		
			Svedala köping	Avdelning 1		
	69		Skattsäga	Svedala köping		
				arr. Erik Nilsson	1–14	N
			Svedala socken			
3/80	22 4		Södra Svedala	Anders Nilssons dödsbo	45–50	N
				Summa för avdelning 1		
			Svedala socken	Avdelning 2.		
3/80	22 4		Södra Svedala	Anders Nilssons dödsbo	38–44 51–54	N
3/80	22 3		D:o	Dets.	55–58	V
60/3024	16 16		D:o	Jöns Hansson	25–35	V
400/3024	16 17		D:o	Dens.	19–24	V
5/216	16 6		D:o	Anders Nilssons dödsbo	36–37	V
			Svedala köping			
	69		Skattsäga	Svedala köping		
				arr Erik Nilsson	15–18	N
				Summa för avdelning 2		
				Minskas enl. nedanstående med		
				Verkliga värden		
			Svedala socken	Avdelning 3		
3/80	22 4		Södra Svedala	Anders Nilssons dödsbo	59–66	N
1/16	23 5		D:o	Johan Jeppsson		
				arr Oskar Andersson	67	V
ans.	23 18		D:o	Oskar Andersson	68	V
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436998

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	52						57		3 432	—		4 080	—		648	—
	60								1 422	—		1 790	—		368	—
2	12						57		4 854	—		5 870	—		1016	—
1	85								3 774	—		6 373	—		2 599	—
	33								721	—		1 140	—		419	—
1	24								2655	—		4307	—		1 652	—
	46						09		1123	—		1610	—		487	—
	07								209	—		245	—		36	—
1	80								2285	—		3455	—		1 170	—
4	95						09		10 767	—		17 130	—		6 363	—
												463	47		463	47
									10 767	—		16 666	53		5899	53
	38								1022	—		1330	—		308	—
	06								60	—		240	—		180	—
	07								210	—		840	—		630	—
	51								1 292	—		2 410	—		1118	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
1/16	23⁵		Stora Svedala	Johan Jeppsson		
				arr. Gunnar Olsson	70-71	V
3/320	22⁷		D:o	Anders Nilssons dödsbo	72-80	V
				Summa fjärdedelning 3		
			Svedala socken	Avdelning 4		
1/96	3⁸		Stora Svedala	Jöns Larsson	81-84	V
9/32	arr 3¹⁰		D:o	Svenska Sockerfabriks A.B.		
				arr. A.H. Ljungberg	85-98	V
			Svedala köping			
70			Skadsäga	Svenska Sockerfabriks A.B.		
				arr A.H. Ljungberg.	99	V
				Summa fjärdedelning 4		
				Sammandrag för hela företaget		
				Avdelning 1		
				D:o 2		
				D:o 3		
				D:o 4		
				Summa för företaget		
				Minskas enl. allmänt medgivande med		
				Verkliga värden		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SPARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58								1292 —			2410 —			1118 —	
	18								270 —			720 —			450 —	
	55						04		1134 —			1925 —			791 —	
1	24						04		2696 —			5055 —			2359 —	
	34								958 —			1190 —			232 —	
1	64						10		3435 —			5629 —			2194 —	
	07								217 —			245 —			28 —	
2	05						10		4610 —			7064 —			2454 —	
2	12						57		4854 —			5870 —			1016 —	
4	98						09		10767 —			17130 —			6363 —	
1	24						04		2696 —			5055 —			2359 —	
2	05						10		4610 —			7064 —			2454 —	
10	35						80		22927 —			35119 —			12192	
												463 47			463 47	
									22927 —			34655 53			11728 53	

Surdala den 30 juli 1943
å gästens vägnar:
Erik Alsbo
Statens e. lantbruksingenjör
Joh. V. Jönsson
Magnus Hansson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14.		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.								
		Dikessträckan A - B.								
1+71-3+00	129	Grusbl. lera och dy m³	145	2,50	362	50				
3+00-4+34	134	D:o "	130	2,50	325	-				
4+34-4+68	34	Inköp av 24" cementrör m	34	13,-	442	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	34	5,75	195	50				
4+68-5+24	56	Grusbl. lera och dy m³	55	2,50	137	50				
5+24-5+29	5	Byggande av trumma för ut-								
		fartsväg enl. ritning.			250	-	1712	50		
Tills.	358	meter.								
		Frontmur vid rörutloppet vid 4+34/samma								
		utförande som frontmuren till utfartsvä-								
		gen vid 5+24/			75	-				
		Frontmur vid rörintaget vid 4+68			75	-				
		Rivning av gamla trübron vid 2+32 och byg-								
		gande av ny lägovägsbro enl. ritning.			150	-				
		Ersättning för markåtgång genom dikets								
		breddning till ägaren av fastigheten								
		stadsägan 69, Svedala köping.			20	-				
		Ersättning för intrång genom jordupplag								
		till ägaren av fastigheten stadsägan 69,								
		Svedala köping.			100	-	420	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.								
		tillägges c:a 20 % med					46750		2600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan B - C.								
5+29-6+00	71	Grusbl. lera och mylla m³	135	2,50	337	50				
6+00-6+38	38	Grusbl. lera och dy m³	60	2,50	150	-	487	50		
Tills.	109 meter.									
Ersättning för markåtgång genom dikets breddning till Ägaren av fastigheten Stora Svedala 22⁴, Anders Nilssons dödsbo.					13	-				
Ersättning för intrång genom jordupplag till Ägaren av fastigheten Stora Svedala 22⁴, Anders Nilssons dödsbo.					60	-	73	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 % med							139	50	700	--
		Dikessträckan C - D.								
6+38-7+00	62	Inköp av 12" cementrör m	62	4,75	294	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	62	4,50	279	-				
7+00-7+57	57	Inköp av 12" cementrör m	57	4,75	270	75				
		Schaktning, stämpling rörläggning och höljning m	57	6,50	370	50				
7+57-7+61	4	Inköp av 12" cementrör m	4	4,75	19	-				
		Schaktning, stämpling rörläggning och höljning m	4	10,-	40	-				
7+61-7+71	10	Inköp av 12" cementrör m	10	4,75	47	50				
	133	Överföres			1321	25				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	133	Överfört			1321	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av fogarna med cementbruk och höljning	m	10	7,-	70	-			
7+71-7+83	12	Inköp av 12" cementrör	m	12	4,75	57	-			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av fogarna med cementbruk och höljning	m	12	2,25	27	-	1475	25	
Tills.	145 meter.									
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+57	st.	1	70,-	70	-			
		Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+83	st.	1	95,-	95	-			
		Grundförstärkning på sträckorna 6+38- 6+45 och 7+76- 7+83 genom underlag under rören av 2 st. 2"x6" plank med två tvärreglar av 2"x6" under varje rör samt grusfyllning mellan och under planken	m	14	2,50	35	-	200	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % med						324	75	2000 --

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan D - E.								
7+83-8+17	34	Inköp av 12" cementrör m	34	4,75	161	50				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av fogar- na med cementbruk och höj- ning m	34	2,25	76	50				
8+17-8+73	56	Inköp av 6" cementrör m	56	1,80	100	80				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och höjning m	56	1,-	56	-				
8+73-8+77	4	Inköp av 6" cementrör m	4	1,80	7	20				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höjning och åter- ställande av vägbanan m	4	7,-	28	-				
8+77-9+33	56	Inköp av 6" cementrör m	56	1,80	100	80				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och höjning m	56	2,75	154	-	684	80		
Tills.	150 meter.									
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+96, 8+17, 8+77 och 9+33			st.	4	70,-	280	-			
Grundförstärkning på sträckan 7+83-8+17 genom underlag under rören av 2 st. 2"x6" plank med två tvärreglar av 2"x6" plank under varje rör samt grusfyllning mellan och under planken			m	34	2,50	85	-			
					Överföres		365	--	684	80

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			365	-	684	80		
		Grundförstärkning på sträckan 8+17-8+73 genom underlag under rören av 2 st. 1½"x 4" bräder med två tvärreglar av 1½"x4" under varje rör samt grusfyllning mellan och under planken	m	56	1,50	84	-	449	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % med					216	20	1350	--
		Dikessträckan C - Ca.								
20+00-21+00	100	Inköp av 15" cementrör	m	100	6,-	600	-			
		Schaktning, stämpling, rör-läggning och höljning	m	100	2,50	250	-			
21- 22+15	115	Inköp av 15" cementrör	m	115	6,-	690	-			
		Schaktning, stämpling, rör-läggning och höljning	m	115	2,50	287	50	1827	50	
Tills.	215	meter.								
		Ommurning för rörutlopp jämte brunn enl. ritning vid 6+38.				250	-			
		Rivning av ägovägsbro vid 20+57				15	-			
		Rivning av ägovägsbro vid 21+51				12	-			
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20+62, 21+11, 21+51 och 22+15 st.		4	70,-	280	-			
		Grundförstärkning på sträckan 20-20+42								
		Överföres				557	-	1827	50	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			557	--	1827	50		
och 21+11-21+44		genom underlag under rören								
av 2 st. 2"x6"		plank med två tvärreglar av								
2"x6" under varje rörsamt grusfyllning										
mellan och under planken		m	75	2,50	187	50	744	50		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tilläggas c:a 20 % med							528	--	3100	--
										--
		Dikesstrickan D - Da.								
10-10+47	47	Inköp av 10" cementrör	m	47	3,75	176	25			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning	m	47	2,25	105	75			
10+47-10+58	11	Ombyggnad av trumma för								
		järnvägslinjen mellan Sve-								
		dala järnvägsstation och								
		Björebergsslöjds hållplats.								
		Ombyggnaden skall utan er-								
		sättning från dikningsföre-								
		tagets sida utföras av Sta-								
		tens järnvägar, som därvid								
		äger beakta, dels att trum-								
		manej får utföras av mindre								
		rör än 10" /250m/m/, dels								
		att trummans inre underkant								
		Överföres			282	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	58	Överfört			282	--				
		skall ligga på höjden +5,85 m vid norströmssidan eller sektionen 10+47 och på höjden +5,86 m vid uppströmssidan eller sektionen 10+58.			------					
10+58-11+41	83	Inköp av 10" cementrör m	83	3,75	311	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	83	4,50	373	50	966	75		
Tills.	141 meter.									
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+47 och 10+58. Brunnarna skola i enlighet med distriktschefens yttrande utföras och bekostas av dikningsföretaget	2	70,-	140	--				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11 och 11+41 st.	2	70,-	140	--				
		Grundförstärkning på sträckan 10-10+30 genom underlag under rören av 2 st. 2"x6" plank med två tvärreglar av 2"x6" under varje rör samt grusfyllning mellan och under planken. m	30	2,-	60	--	340	--		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % med					143	25	1450	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.										
		Dikessträckan Ca - Cb.								
22+15- 22+73	58	Inköp av 8" cementrör m	58	2,75	159	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	58	2,-	116	-	275	50		
Tills.	58 meter.									
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 22+73		st.	1	70,-	70	-	70	--		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20 % med							54	50	400	--
Sammandrag av samtliga de avlopp för vilka förslag upprättats.										
Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.										
358		Dikessträckan A - B					2600	-		
109		D:o B - C					700	-		
145		D:o C - D					2000	-		
154		D:o D - E					1350	-		
215		D:o C - Ca					3100	-		
141	1122	D:o D - Da					1450	-	11200	-
Avlopp, som ej skola utföras för det gemensamma företaget.										
58	58	Dikessträckan Ca - Cb					400	-	400	-
Summa	1180 meter.						Summa kostnad		11600	-

Svedala den 30 juli 1943.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Grävningstabell.				
				Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.				
				Dikessträckan A - B.				
1 +71		1,40	0,5	3,30	1:1	5,00		Fixpkt: Järndubb i däcket på
2	29	1,30	"	3,10	"			järnvägstrumman 2 m väster om
+50	50	0,85	"	2,20	"			0+6; belägen å höjden +5,83 m.
3	58	1,00	"	2,50	"			
+50	50	0,95	"	2,40	"			
4	50	1,40	"	3,30	"			
+34	34	1,00	"	2,50	"	5,00		
+34	-	1,01						24" cementrör mellan 4+34 och
+50	16	1,53						4+68.
+68	18	1,25				5,00		
+68	-	1,25	0,5	3,00	1:1	5,00		
5	32	1,05	"	2,60	"			
+29	29	-	"	-	"	5,00		Fixpkt: Järndubb i jordfast sten
Summa	358 meter.							belägen i N vägkanten av den väg,
								som skär diket vid 5+29; och 20
								m Ö om 5+29; belägen på höjden
								+7,835.
				Dikessträckan B - C.				
5 +29	-	-	0,5	-	1:1	5,00		
+50	21	1,80	"	4,10	"			
6	50	1,30	"	3,10	"			
	71							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71							
+38	38	1,40	0,5	3,30	1:1	5,00		
Summa	109 meter.							
			Dikessträckan C - D.					
6 +38	-	1,23				5,15		12" cementrör mellan 6+38 och
+50	12	1,32						7+83.
7	50	1,85				4:1000		
+50	50	2,26						Fixpkt: Järndubb i SV hörnet av
+57	7	-				5,63		Oskar Anderssons boningshus å
+83	26	1,01				5,73		fastigheten Stora Svedala 23[18];
Summa	145 meter.							belägen å höjden +8,25 m.
			Dikessträckan D - E.					
7 +83	-	1,01				5,73		12" cementrör mellan 7+83 och
+96	13	-				5,78		8+17.
8	4	1,03				5,80		
+17	17	-				5,87		
+17	-					5,97		6" cementrör mellan 8+17 och
+50	33	0,93						9+33.
						4:1000		
+70	20	0,82						
+77	7	-				6,21		
+77	-	-				6,28		
9	23	1,57				2:1000		
+33	33	0,96				6,40		
Summa	150 meter.							

392243

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan C - Ca.					
20	-	1,28				5,10		15 " cementrör mellan 20 och
+50	50	1,11						22+15.
21	50	0,95				1:1000		
+50	50	1,00						
22	50	1,39						
+15	15	1,16				5,32		
Summa	215 meter.							
			Dikessträckan D - Da.					
10	-	0,93				5,80		10" cementrör mellan 10 och
+20	20	0,58						10+47.
+47	27	2,30						10" /250mm/ rör mellan 10+47
+58	11	-				1:1000		och 10+58.
+60	2	1,77						10" cementrör mellan 10+58 och
11	40	1,95						11+41.
+41	41	1,28				5,94		
Summa	141 meter.							

Vid dikningsföretaget är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna 1+79-4+34 och 4+68-6+38 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, däreet vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller delvis skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 0,8 m frikant. Jord-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

vallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skall sammanföras i säreskilda rösen och får ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betong skall utföras med 300 kg E-cement per m^3 betong samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall borttagas.

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

12/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392243

jordmassor och, om dessa masor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnen vid 7+83 med 32" inre diameter skall avkonas till 24" inre diameter.

19/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

23/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bortagas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämmningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att ytterligare förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Svedala den 30 juli 1943.

Erik Abrahamsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Svedala hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 april 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stora Svedala hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stora Svedala 3, 16, 22 och 23 i Svedala socken samt stadsägorna 69 och 70 i Svedala köping.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger ca 1 km NO om Svedala järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 9+33 avleder vattnet söderut. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens

begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A-B-C-D/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannenpå grund av att två av de övriga sakägarna förenat sig med sökanden /Bil. 4/ upprättat förslag till nya avlopp /dikessträckorna D-E, C-Ca och D-Da/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett nytt avlopp /dikessträckan Ca-Cb/, vilken visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande sträckor utföras: A-B-C-D-E, C-Ca och D-Da.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden-

varande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar vid 2+32 en enskild ägoväg. Den där befintliga bron ersättes med en ny ägovägsbro av trä enligt särskild ritning. Vid 5+24 korsar avloppet en utfartsväg. Den där befintliga trumman ersättes med en ny trumma av 24" cementrör enligt särskild typritning. På de övriga sträckorna, som utföras täckta, korsar avloppet ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Järnvägstrumman mellan sektionerna 10+47 och 10+58.

Längd 10,2 m.

Bredd	0,6 m.
Rälsens ö.k.	9,21 m.
Trummans botten vid nerströmssidan	6,15 m.
Trummans botten vid uppströmssidan	6,28 m.

Det planerade dikningsföretaget kan i följande hänseenden anses beröra järnvägens intressen.

Den nuvarande järnvägstrumman mellan sektionerna 10+47 och 10+58 eller vid sektion 54+996 i järnvägens längdmätning, skall ombyggas som rörtrumma med minst 10" /250 mm/ inre diameter, därvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden +5,85m. vid nerströmssidan och på höjden +5,86 m. vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 24" /600 mm/ inre diameter, omskolas med sten och grovt grus samt förses med lämpliga öppningar, så att dräneringsvattnet kan rinna in i brunnarna. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen skall den nya trumman utföras av Statens järnvägar. Med anledning av distriktchefens yttrande angående ombyggnad av trumman /Bil. 9/ bestämmes att trumman skall ombyggas enligt alt. 2 samt att anslutningsbrunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbö-

rande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 11200,-kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil.B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer vid detta företag. Kloakledningsföretaget "Påskaleds kloakförening u.p.a." insläpper sitt vatten vid punkt 22+15. Kloak-

ledningsföretaget har hela tiden bekostat underhållet av sträckan 22+15 - 2o och 6+38 - 3+90. Detta underhåll kostar ungefär 25 kr. per år, varför synemännen finna skäligt, att kloakledningsföretaget ingår i avdelning 1 och 2 med en summa, som motsvarar det kapitaliserade underhållet efter 4 % ränta eller 500,- kr. Härav utgår 200,- kr. till avdelning 1 och 300,- kr till avdelning 2.
X se sid. 68.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellanvissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 14 och 45 - 50 med en torrläggningsbåtnad av 1016,- kr. och båtnad för kloakledning av 200,- kr. eller med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1216,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3300,- kr./2600+700/.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 19 - 44 och 51 - 58 med en torrläggningsbåtnad av 6363,- kr., och båtnad för kloakledning av 300,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-Ca och Ca-Cb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6800,-/2600+700+3100+400/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 59 - 80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2359,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6650,-/2600+700+2000+1350/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 81 - 99 med en torrläggningsbåtnad av 2454,- kr. och båtnad för utfartsväg med 200,- kr. eller med ett sammanlagt belopp av 2654,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6750,-/2600+700+2000+1450/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	1216,- kr	A-B-C	3300,- kr	2,713816
2	6663,- kr	C-Ca-Cb	3500,- kr	0,525289
3	2359,- kr	C-D-E	3350,- kr	1,420093
4	2654,- kr	D-Da	1450,- kr	0,546345

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
12892,- kr	11600,- kr	0,899783

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till

efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	1216,- kr	3300,- kr	2,713816
2	6663,- kr	6800 ,- kr	1,02056
3	2359,- kr	6650,- kr	2,818991
4	2654,- kr	6750,- kr	2,543331

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1 - 2	7879,- kr	6800,- kr	0,863054
1 - 3	10238,- kr	10150,- kr	0,991405
1 - 4	12892,- kr	11600,- kr	0,899783
1 + 3	3575,- kr	6650,- kr	1,860140
1 + 3 + 4	6229,- kr	8100,- kr	1,300369
3	2359,- kr	3350,- kr	1,420093
3 + 4	5013,- kr	4800,- kr	0,957510

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 och 2, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 7879,- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 6800,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,863054.

Avdelningarna 3 och 4, med ett båtnadsvärde av 5013,- kr,

påföras återstående del av kostnaderna för dikningsföretagets utförande eller 4800,- kr. De[illegible] avdelning[-ars] relativa kostnad belöper alltså till 0,957510.

Kostnaderna för torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 11600,- kr, och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 12892,-kr. På grund av bristande anslutning från en delägares sida skall dikessträckan Ca-Cb, vilken erfordras för torrläggning av fastigheten stadsägan 69 i Svedala köping, ej utföras av det gemensamma dikningsföretaget. Då kostnaderna för denna dikessträcka beräknats till 400,- kr, blir alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, endast 11200,- /11600-400/ kronor. Såväl de blivande värdena som även båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin fullständiga torrläggning äro beroende av dikessträckan Ca-Cb, med vissa belopp, som motsvara kostnaderna för denna dikessträckas utförande, dividerad med de gemensamma avdelningarnas relativa kostnadstal. Sammanlagda beloppet av de värden, varmed blivande värden och båtnadsvärden skola minskas, utgör alltså 400:0,863054= 463,47 kronor.

Detta belopp skall avdragas från fastigheten stadsägan 69 i Svedala köping.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med det här ovan angivna avdraget, beräknas torrläggningsbåtnaden genom dikningsföretagets utförande till 11728,53kr och totala båtnaden till 12428,53 kr.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkligakostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gälldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Före-

taget skall alltså, därest sökandena vilja fullföja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdifställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastning-

ar per cm av rörets längd; 15" 17 kg, 12" 16 kg, samt 10" och 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil.C angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med

statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick, Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarnautse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erfoderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i

3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta ochfölja de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Stora Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 18,64 kr. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av båtnaden för var och en.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

---

x Forts från sid. 59.

Då översvämningar årligen råda vid punkt 11+41, varigenom ägaren av fastigheten Stora Svedala 3^{8} tidvis ej kan begagna sig av sin utfartsväg, som korsar avloppet vid 11+41, finna synemännen skäligt, att fastigheten påföres en båtnad av 200,- kr utgörande den uppskattade kostnaden för att höja utfartsvägen.

Svedala den 30 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. L. Jönsson Magnus Hansson

Gode män.

Bil. Da.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

70.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svedala Köping				
	69		Stadsäga, Svedala Köping - arr. Erik Nilsson		1-18	5717	7 071,53
	70		Stadsäga, Svensk-Sockfabr:s D:o m/fl. Köping Svedala socken		99	217	245:-
3 3/80	22 4		Stora Svedala, Anders Nilssons dödsbo	sök	38-54	5196	8163:-
					59-66	1022	1330:-
3 3/80	22 3		D:o Dito.	sök	55-58	721	1140:-
3 6/276	16 6		D:o Dito.	sök	36-37	209	245:-
3 3/320	22 7		D:o Dito.	sök	72-80	1134	1925:-
60/3024	16 16		D:o Jöns Hansson		25-35	2655	4307:-
478/3024	16 17		D:o Dito.		19-24	1123	1610:-
1. 1/16	23 5		D:o Johan Jeppsson arr. Oskar Andersson		67	60	240:-
1. 1/16	23 5		Stora Svedala, Johan Jeppsson arr. Gunnar Olsson		70-71	270	720:-
2 avs.	23 18		Stora Svedala, Oskar Andersson	sök	68	210	840:-
4 1/96	3 8		D:o , Jöns Larsson	sök	81-87	958	1190:-
9/32	avs 10		D:o , Svenska Sockfabr:s AB arr. A.R. Ljungberg Påskallads Sockenförening u.p.a.		85-98	3435	5629:-
						22927:-	34655,53

Förbättrings-värde	Bidrag för Påskaleds klack-förening u.p.a.	Bidrag för utfartsväg	Summa bidrag	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar		Delaktighet i kostnaderna för				
				Avd. 1+2 Rel. kostn. 0,863054	Avd. 3+4 Rel. kostn. 0,958510	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1354,53			1354,53	1169,03		1169.03	10,432	77	96	
28:-			28:-		26,81	26,81	0,239	1	79	
2967:-			2967:-	2560,68		2855,59	25,496	190	43	
308:-			308:-		294,91					
419:-			419:-	361,62		361,62	3,229	24	12	
36:-			36:-	31.07		31.07	0,277	2	07	
791:-			791:-		757,39	757,39	6,763	50	61	
1652:-			1652:-	1425,76		1425,76	12,732	95	08	
487:-			487:-	420,31		420,31	3,753	28	03	
180:-			180:-		172,35	172,35	1,539	11	49	
450:-			450:-		430,88	430,88	3,847	28	73	
630:-			630:-		603,23	603,23	5,386	40	23	
232:-		200	432:-		413,65	413,65	1,710 3,693 1,983	27	58	
2194:-			2194:-		2100,78	2100,78	18,757	140	10	
	500		500:-	431,53		431,53	3,853	28	78	
11728,53	500	200	12428,53	6400:-	4800:-	11200:-	100:-	746	90	

11200:-

Stockholm den 30 juli 1943

På förrättningsmännens vägnar:

Erik Ahlström

Statens expropriationsingenjör

Joh. E. Jonsson Magnus Hansson

Godemansuppdrag

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
SKARA

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget "Övre Svedala n:ris 3, 16, 22 och 23 av år 1943" i Svedala socken och Svedala köping *socken av* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	19	0,50	9	50	9	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	4,5	3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „	0,3	5,00	1	50		
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st	100	0,05	5	—		
		ha	10,25	2,02	20	91		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
1943	5/6	Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för områden utom dikningsföretagets fältighet lag	1	12—	12	—		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					56	91
		Överföres					66	41

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				66 41
	24/5, 25/5, 26/5	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha ... ha	10,35	0,50	5 18	
		avvägda punkter ... st	400	0,03	12 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	4,5	2,00	9 —	
		i annan mark ... „		5,00		62 18
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ... ha, ... st	100	5.-	5 —	
		ha	10,35	0,10	1 04	6 04
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	100	0,04	4 —	4 —
		Markvärdering:				
	19/5	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4 —	
		för övriga kilometer ... st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	200	0,06	12 —	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	100	0,12	12 —	34 —
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2	3.50	7 —	7 —
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	34	0,25	8 50	
		... „				
		... „				8 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6 —	6 —
7/6		**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ... dag	½	12.-	2 6 —	
		Rekognoscering av nederbördsområdet för vattenområdets areal ... km^2		0,02		
8/6		Uppritning av karta över nederbördsområdet m.m. ... dagar	1	12,00	12 —	20 —
		Intyg av ekonomisk karttaxd			1 75	1 75
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ... m^2 sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	30	0,03	0 90	1 90
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st	5	2,00	10 —	13 —
		Överföres				250 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				250 28
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 60	16 40
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
	4/7, 12/7	*Ritarbete* för ombyggnad av jorghemmen m.m.	2	12.-	24 —	
	14/7	Kopior till d:o			3 24	
		Ritarbete för bron, kummen m.m.	1	12	12 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		39 24
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	400	0,01	4 —	4 —
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	4	0,25	1 —	2 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	0 20	6 70
		Utlåtande, *§ 45* sid	15	3,00	45 —	45 —
	8/7 29/7	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* „		12,00		
	15/6, 4/7	Alternativ kostnadsberäkning „	2	12,00	24 —	
	7/6	Utredning ang. ägandeförhållanden	½	12.-	6 —	
						30 —
	11/6 4/7	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	3	12,00	36 —	36 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00		
	15/7	*utlopp för täckt ledning* „	1	12,00	12 —	
		slamficka „		12,00		
						12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				470 12
		1) 1:sta regalarket bladet				
		övriga regalark blad st			7 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0,10 *ha, ägofigurer* st	100	0,07	7 —	
		ha	10,25	0,14	1 45	15 45
		Överföres				

75.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				15 45
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	400	0,02	8 —	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	30	0,05	1 50	11 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	2	6.—	12 —	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 50	
		3) broar och trummor, „ „	1	12.—	12 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 —	38 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			9 62	- 9 62
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00	12 —	12 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	66	0,55	36 30	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4 —	
						40 30
		Summa kronor				107 88
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 —	24 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			49 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			95 —	
						144 —
		Summa kronor				168 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				470 12
		Lösen för kopior och avskrifter				107 88
		Övriga förrättningskostnader				168 90
		Summa kronor				746 90

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oxie *häradsrätt.*

95
651.90
49
602,90

Ystad *den* 30 juli *19*43

Erik Alshammar

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Magnus Hansson — Joh. Kjörk

Kronor *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

Räkning

Svedala den 30 juli 1943

Dikningsföretaget "Övre Svedala o:nis 3, 16, 22 o 23 sträckor" Debet

till Skiftesgodemannen Johan L. Jönsson

1943				
juli	8	Resa hemmet – Svedala kommunal-		
"		kontor – hemmet 3 km à 50 öre	1	50
"		Dagtraktamente	10	—
juli	30	Expedition Cirk. med dem 8/7	11	50
		Kronor	23	—

Kvittens:

Joh. L. Jönsson

Räkning

Svedala den 30 juli 1943

Dikningsföretaget "Östra Svedala a:nis 3, 16, 22 o 23 a:n i 1113" Debet

till Nämndemannen Magnus Hansson

1943				
juli	8	Resa hemmet - Svedala kommunal-		
		kontor - hemmet 6 km à 50 öre	3	—
		Dagtrakttamente	10	—
juli	30	Ersättning liker med den 8/7	13	—
		Kronor	26	—

Kvittens:

Magnus Hansson

78.

№ 13724 * B

MALMÖ den 17 juni 1943

Statens e. Lantbruksingeniör Herr Erik Alström Limhammsv. 6 c Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

1943		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
Juni	17	Kungörelse. Syneförrättning ang. torrläggning av marker tillh. Stora Svedala	1	70	27	18	90

Kvitteras den 19/6-43

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m ...Lindqvist...

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichéer svaras ej mera än *sex månader.*



Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 17 juni 1943.

Malmö den 17 juni 1943.

Gulli Holmberg Ebba Svensson

gjuål 3 c

274
4/5

Skuldförbindelse överlämnad
till *Kungl. St[illegible]skontoret*
den 25/10 1945
godkänd den 1/11 1945

DIARIE Nr 21132
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT 1945
M 6 0766

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 april 1945 **till**

dikningsföretaget Stubbarp - Viken av år 1942 i Vikens socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med elvatusensjuhundrafyrtio (11.740)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tiotusenfemhundrafyrtio (10.540)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér **vid** syneförrättning år 1942 **för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager sig och förbinder sig ~~oss~~ mig:**

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/5 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stubbarps den 10 September 1945.

Arthur Olsson

Att Lantbrukaren Arthur Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. B. Wallén
Lantbruksingenjör
Hedemora

Adress

Sigrid Wallén
Fru
Hedemora

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 november 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

274
45

DIARIE Nr 25257
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT 1947

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Stubbarp-Viken av år 1942 i Vikens socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 april 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag 11740 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 10540 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 november 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp, Viken.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 15 oktober 1947. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit 5600 kr. högre än de beräknade.

Malmö den 16 oktober 1947.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r 23378

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikn.föret. Stubbarp - Viken avår 1942 i Vikens skn, MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 19/4 45

Kontrakt: 6/11 45

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 11.740

Lån: 10.540

Beräkn. kostnad: 24.140:77

Verkst. utbet. d. 12/11 av statsbidrag: 6.200 kr. 53%

av lån: 6.100 kr. 58%

Utfört arbete enligt Ibring C.H. Wallér den 18 / 9 19 47

22.191:77 kr. = c:a ~~77~~ 92 %.

0,81 · 11'740 = 9'500 — 6'200 = 3'300

0,87 · 10'540 = 8'500 — 6'100 = 2'400

Ordf. i arb. styrelsen: Lantbr. Artur Olsson, Stubbarp, Viken

~~Endo-intressent~~

Rekv. .... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'300 kr.

av lån 2'400 kr.

Stockholm den 30 / 9 19 47



K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

274
45

23378

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP 1947

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 april 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11740 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 10540 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 november 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp per Viken.

Besiktningen verkställdes den 18 september 1947 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns att följande arbeten voro utförda: Inom Södra företaget dikessträckan F-G och inom Norra företaget dikessträckorna A-B-C och 70=55-52+40. Dessutom voro rör av godkänd kvalitet levererade för dikessträckan 52+40-50.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 20600.- kr.

Härtill kommer: Förrättningskostnader 1591.77 "

Summa 22191.77 kr,

motsvarande omkring 92 % av hela den beräknade kostnaden 24140.77 kr.

Malmö den 25 september 1947.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

274
45

DIARIE Nr 29481
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1946

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 april 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11740.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 10540.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 november 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Artur Olsson,

Stubbarp, Viken.

Besiktningen verkställdes den 4 november 1946 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns, att erforderligt antal rör levererats dels till Norra företaget och dels till Södra företaget. Rören godkändes.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 11155.- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 1590.77 "

Summa 12745.77 kr,

motsvarande omkring 53 % av hela den beräknade kostnaden 24140.77 kr.

Malmö den 6 november 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Stubbarp - Viken av år 1943 i Vikens socken, Hallands län.

Lån 10.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 april 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vikens socken			
Stubbarp	13/576	av 1^{6}	Pontus Bengtsson
"	1/144	2^{6}	Densamme
"	1/72	2^{7}	Densamme
"	23/1024	4^{4}	Arthur Olsson
"	27/1024	4^{8}	Algot Olsson
"	5/256	5^{4}	Arthur Olsson
"	99/2560	7^{7}	Albert Ewald
Svanebäck	11/32	av 1^{7}	Erik Persson
Viken	ett torp	31^{1}	Algot Olsson

Stockholm den 12 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

19/4 45

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Stubbarp - Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Vikens socken.

13/576	mtl.	Stubbarp	av	1 6	; Pontus Bengtsson,
1/144	"	"		2 6	; Dens.,
1/72	"	"		2 7	; Dens.,
23/1024	"	"		4 4	; Artur Olsson,
27/1024	"	"		4 8	; Algot Olsson,
5/256	"	"		5 4	; Artur Olsson,
99/2560	"	"		7 7	; Albert Ewald,
11/32	"	Svanebäck	av	1 7	; Erik Persson,
ett torp		Viken		31 1	; Algot Olsson,
~~Del av Allerums socken odlingsbara strandmark~~					~~; Dens.~~

Malmö i april 1943.

C.H. Nelli.

Statens lantbruksingeniör.

21932
SVARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT 1945

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Persson, Svanebäck, båda med postadress Viken,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Solhäll den 30 oktober 1942.

1. Arthur Olsson
2. Algot Olsson
5. Pontus Bengtsson
2. Eric Persson
4. Albert Ewald

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö

Sten Svensson
Lantbrukare
Laröd, Hälsingborg

Rätt avskrivet betygar:

O. B. Nilsé

DIARIE Nr 21932
K. LANTBRUKSSTYRELSEN.
4 OKT 1942

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m. fl. hemman i Vikens m. fl. socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 10 september inställde sig undertecknad, förrättningsman ==========

År 1942 den 8 oktober inställde sig synemännen hos lantbrukaren Algot Olsson å Solhäll för att åter handlägga syneförrättningen.

==========

År 1942 den 30 oktober inställde sig synemännen hos lantbrukaren Algot Olsson å Solhäll för att åter handlägga syneförrättningen.

==========

§ 35.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för utförandet av de båda företagen. De uppdrogo åt lantbrukaren Erik Persson, Svanebäck, båda med postadress Viken;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att för den händelse bidrag beviljas med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagens utförande,

att utkvittera och uppbära de penningemedel, som möjligen komma att beviljas till företagen i form av bidrag,

att företräda delägarne i samtliga de frågor, som röra bidrag m.m.

§ 36.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla även lån från statens avdikningslånefond och undertecknade därom särskild förening.

§ 37.

Sedan delägarne inom "Norra företaget" förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarne Erik Persson, Svanebäck och Albert Evald, Stubbarp, samtliga med postadress Viken. Till revisorer valdes lantbrukarne Otto Larsson och Pontus Bengtsson, båda med postadress Stubbarp per Viken.

==========

§ 42.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Solhäll den 30 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gust. Nelson Sten Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér