Blad 1.
Plankarta.
Norra företaget.

Förslag
till
Dikningsföretaget "Stubbarp-Viken
av år 1942"
i Vikens socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1942 av
Elsa Beurle Möller.
Statens lantbruksingeniör.

Avlopp för dikningsföretaget
Stubbarp nr:is 1 och 2 av år 1925

Avlopp för dikningsföretaget
Viken nr 12 m.m. av år 1929

Till Väsby
Till Högarps
Svanebäcks gård
Stubbarps hemman
Vikens s:n
Från Viken

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

M 6-6766

Aa 707 Malmöhus

Blad 3.
Plankarta.
Södra företaget.

M 6-0766

Förslag
till
Dikningsföretaget "Stubbarp-Viken
av år 1942"
i Vikens socken av Malmöhus län.
Upprättat vid synetförrättning år 1942 av
Elon Henrik Möller
Statens lantbruksingeniör.

Skala 1:2000
100 50 0 100 200 m

Till Hörstålt
Till Hälsingborg
Från Högonäs
Från Viken
Kattegatt

KTN.N. 003
M 6-0766 3

Förslag

till

Dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942"

i Vikens socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Elner Henrik Ahlfors

Statens lantbruksingenjör

Blad 2

Profilritning m.m.

Norra företaget.



LÄN. Nr 002

M C 6766

2

Fe 707 Malmöhus Gräns

Blad 4.

Profilritning m.m.

Södra företaget.

Förslag

till

Dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942"

i Vikens socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Olov Henrik Möller

Statens lantbruksingenjör.



AIN. Nr 004

M 6-6766

4

Nr 707

Malmöhus

6 rote

Blad 5.

Profilritning m.m.

Södra företaget.

Förslag

till

Dikningsföretaget "Stubborp-Viken av år 1942"

i Vikens socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1942 av

Edvin Henric Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Typritning för brunn med 32" inre diameter.

Skala 1:50



Typritning för brunn med 24" inre diameter.

Skala 1:50.



F

E



Skala 1:50



Längdskala 1:2000

Höjd- och sektionsskala 1:100



ATN.Nr 005

M 6-0766 5

Nr 707 Malmöhus 6 rth

Förslag
till
Dikningsföretaget "Stubborp-Vikren av år 1942"
i Vikens socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synefförrättning år 1942 av

Olav Henrik Nilsson

Statens lantbruksingenjör.





Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:2000

100 50 0 100 200 m.

ATN.Nr 006

M 6×6766 6

Nr 707 Malmöhus Enit

Ser. E XIII kemb
7321
M 6·0766
21932
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Stubbarp-Viken

av år 1942"

i Vikens socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Avskrift.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens
beslut denna anmälan antagen till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 april 1945.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Stubbarp-Viken

av år 1942"

i Vikens socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart norr och öster om Vikens municipalsamhälle samt ca 15 km NV om Hälsingborg och 6,- km S om Höganäs.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 30 oktober 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägingenören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra de allmänna vägarna, liksom förslag till deras utförande. Vägingenören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utföras på föreslaget sätt /bil. 10-12 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 30 december 1952.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna för "Norra företaget" till 19850,- kr och för "Södra företaget" till 2700,- kr, tillsammans 22550,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1493,37 kr och 64,70 kr samt domstolsavgiften för "Norra företaget" med 32,70 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 24140,77 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 92,74 % inom "Norra företaget" och 35,22 % inom "Södra företaget", hava därjämte förklarat, att de önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande /förrättningsprotokollets § 36/ samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående

marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 11740,- kr från statens avdikningsanslag och 10540,- kr från statens avdikningslånefond. Företaget avser i huvudsak torrläggning av redan odlad jord. För "Södra företaget" är den beräknade kostnaden något högre än båtnaden. Statsunderstöd tillstyrkes dock till företaget, enär samtliga delägare äro mindre jordbrukare, vilka för sin utkomst äro beroende av att deras marker bliva rationellt torrlagda.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll från sammanträden under synoförrättningen bil. b

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena tillhöriga fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkningar för synoförrättningen bil. h-k

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. l.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-

rättningshandlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 30 oktober 1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Stubbarp - - Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 januari 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	0:75
Summa kronor	1:75.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Vikens m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 10 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sten Svensson, Laröd nr 2 per Hälsingborg och Gustaf Nelson, Allerum nr 3 per Ödåkra, hos lantbrukaren Algot Olsson, Solhäll per Viken . . . . . .

. . . . . .

§ 35.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för utförandet av de båda företagen. De uppdrogo åt lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp och vid förfall för honom åt lantbrukaren Erik Persson, Svanebäck, båda med postadress Viken;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att för den händelse bidrag beviljas med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagens utförande,

att utkvittera och uppbära de penningemedel, som möjligen komma att beviljas till företagen i form av bidrag,

att företräda delägarne i samtliga de frågor, som röra bidrag m.m.

§ 36.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla även lån från statens avdikningslånefond och undertecknade därom särskild förening.

. . . . . .

Solhäll den 30 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Gust. Nelson. Sten Svensson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Persson, Svanebäck, båda med postadress Viken;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Solhäll den 30 oktober 1942.

1. Arthur Olsson. 2. Eric Persson.

3. Algot Olsson. 4. Albert Ewald.

5. Pontus Bengtsson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér. Sten Svensson.

Lantbruksingeniör. Lantbrukare.

Malmö. Laröd, Hälsingborg.

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Stubbarp - Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Vikens socken.

13/576	mtl.	Stubbarp	1 6	;	Pontus Bengtsson,
1/144	"	"	2 6	;	Dens.,
1/72	"	"	2 7	;	Dens.,
23/1024	"	"	4 4	;	Artur Olsson,
27/1024	"	"	4 8	;	Algot Olsson,
5/256	"	"	5 4	;	Artur Olsson,
99/2560	"	"	7 7	;	Albert Ewald,
11/32	"	Svanebäck	1 7	;	Erik Persson,
ett torp		Viken	31 1	;	Algot Olsson,
~~Del av Allerums sockens odlingsbara strandmark~~				~~;~~	~~Dens.~~

Malmö i april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
		Hela företaget.				
Norra föret.	46.75	0.06	46.81	20949.26	21802.-	0.96
Södra föret.	2.29	-	2.29	3191.51	3129.-	1.02
Summa	49.04	0.06	49.10	24140.77	24931.-	
		Lämnsinkandenas andel.				
Norra föret.	36.77	0.06	36.83	19428.36	20217.-	
Södra föret.	0.94	-	0.94	1124.05	1102.-	
Summa	37.71	0.06	37.77	20552.41	21319.-	

Malmö i april 1943.
L. H. Walter.
Statens lantbrukshavingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Norra företaget.							
			Vikens s:n.							
1/32	17		Svanebäck	Erik Persson	11	95			11	95
211/4096	146		Viken	Aug. Andersson	1	70			1	70
1/8	83		Stubbarp	Stadsboet efter Sofia Elin Natalia Lund	6	17			6	17
99/2560	77		do	Albert Ewald	7	96			7	96
5/256	54		do	Artur Olsson	4	01			4	01
23/1024	44		do	Dem.	4	40			4	40
27/1024	48		do	Algot Olsson	3	37			3	37
1/72	27		do	Pontus Bengtsson	1	89			1	89
1/144	26		do	Dem.	-	64	-	06	-	70
1/48	28		do	Otto Larsson	-	68			-	68
13/576	16		do	Pontus Bengtsson	2	55			2	55
121/2048	111		do	Otto Larsson	1	43			1	43
				Summa	46	75	-	06	46	81
			Södra företaget.							
			Vikens s:n.							
Del av Allemyns sockens odlingsbara strandmark				Algot Olsson	-	74			-	74
Del av Allemyns sockens odlingsbara strandmark				Erik Pantsson	-	61			-	61
	31	ett torp	Viken	Algot Olsson	-	94			-	94
				Summa	2	29			2	29
				Summa för båda företagen	49	04	-	06	49	10

Anm.

1) Söker ej lån.

2) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden. Kan ej erhålla lån, emedan lagfart saknas.

3) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.

Bil. 1.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån		
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre	
7990	–	7275	03	369	55	33	33	7677	91	0.96	48.60	3731	46	3946	45	
120	–	109	17	5	55	–	50	115	22	"	"	56	–	–	–	1)
584	–	531	98	27	02	2	44	561	44	"	"	272	86	–	–	1)
2496	–	2272	83	115	45	10	41	2398	69	"	"	1165	76	1232	93	
2107	–	1917	51	97	41	8	78	2023	70	"	"	983	52	1040	18	
2029	–	1848	03	93	88	8	47	1950	38	"	"	947	88	1002	50	
1964	–	1788	49	90	85	8	19	1887	53	"	"	917	34	970	19	
1742	–	1586	02	80	57	7	27	1673	86	"	"	813	50	860	36	
427	–	389	06	19	76	1	78	410	60	"	"	199	55	211	05	
193	–	174	68	8	87	–	80	184	35	"	"	89	59	–	–	1)
1462	–	1331	93	67	66	6	10	1405	69	"	"	683	17	722	52	
688	–	625	27	31	76	2	86	659	89	"	"	320	71	–	–	1)
21802	–	19850	–	1008	33	90	93	20949	26			10181	34	9986	18	
1353	–	1167	48	209	73	2	80	1380	01	1.02		676	50	–	–	2)
674	–	581	58	104	48	1	39	687	45	"		337	–	–	–	2)
1102	–	950	94	170	83	2	28	1124	05	"		551	–	551	–	3)
3129	–	2700	–	485	04	6	47	3191	51			1564	50	551	–	
24931	–	22550	–	1493	37	97	40	24140	77			11745	84	10537	18	

Malmö i april 1943.
C. H. Walter
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Norra företaget.
Torrläggningskostnad.
Arbets- och materialkostnad 19850.- kr
Förrättningskostnad.
Kostnad för syneförrättning 1008.33 kr
" " betänkande 58.23 "
" " rättendomstolsavgift 32.70 " 1099.26 " 20949.26 kr

Södra företaget.
Torrläggningskostnad.
Arbets- och materialkostnad 2700.- kr
Förrättningskostnad.
Kostnad för syneförrättning 485.04 kr
" " betänkande 6.47 " 491.51 " 3191.51 "
Summa kostnad 24140.77 kr.

Malmö i april 1943.
C. H. Walfrid.
Statens lantbrukskonsulent.

Vid arbetsföretagets fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 24140 kronor 77 öre, varav i räntelägenheten avsatt 20552 kronor 41 öre.

Stockholm den 19 april 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Vid berörande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden för detsamma i överensstämmelse med av lantbrukskonsulenten C. H. Walfrid redovisad verklig kostnad beräknats till 28.340 kronor 77 öre.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio: Stockholm den 8 april 1945
C. H. Walfrid. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.
Rätt avskrivet intygas
Amalia Wadman

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nya företaget inom dikningsföretaget "Stenkarp-Viken ab år 1942"
i Vikens *socken och* Kalmar *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	18	0,50			9	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... *km.*		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... *km.*		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 39 *ar* ... *st.*	127	0.24	30	48		
		... *har*	49.53	0.78	38	63		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 *ar* ... *st.*	1	0.05		05		
		... *har*	0.06	1.46		09		
		annan mark och impediment, medelareal 7 *ar* ... *st.*	5	0.05		25		
		... *har*	0.37	0.78		29		
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 av marker m. m.						
1940	6-7/9	*utanför dikningsföretagets* ... *dag*	2	12.-	24	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje ... *km.*						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... *st.*					109	79
		... *Överföres*					118	79

1	2	3	4	5	6	7
1940.		Överfört				118 79
13-15/8, 17/8	20/8	**Avvägning:**				
13-14/9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	6½	12,00	78 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	49.96	0.50	24 98	
		avvägda punkter ... st.	500	0.03	15 –	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... "				
		avvägda punkter ... "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... "		5,00		117 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, ... st.	133	0.05	6 65	
		... har	49.96	0.10	5 –	11 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	133	0,04		5 32
		Markvärdering:				
1942	10/9	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	5/12	12,00	5 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	236	0,06	14 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	118	0,12	14 16	38 82
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp eller vall ... "	1.7	3.50		5 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	5	0.14	70	
		... "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... "	22	0.25	5 50	6 20
		... "				
		... "				
		Antal profil- och sektionsritningar ... "	1	3,00		3 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
1940	18/9	Beräkningsenhet är nederbördsområdet ~~för vattenområdets areal~~ ... ~~dag~~ ~~km²~~	1	12.- ~~0,02~~	12 –	
1940	24/9	Karta över och beräkning av nederbördsområdet m. m. ... dagar	1	12,00	12 –	24 –
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² "				
		nämligen ... m.² sektion på ... "				
		... " " " ... "				
		... " " " ... "				
		... " " " ... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... "		6,00		
		2) " " över 20 „3 lika dimensioner "		10,00		30 –
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	43	0,03	1 29	2 29
		... Överföres				366 –

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				366 –
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6 –	9 –
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.5	4,00	6 –	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			19 85	25 85
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	500	0,01		5 –
		Översiktskarta, *§ 41* ...				3 60
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		5 60
1942. 20/7, 20/10, 14-15/9		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... ca 90 % (ca 90 %) *sid.*	17	3,00		45 –
16/9, 8/10, 26/10, 30/10		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	7½	12,00		80 –
1940 16/9		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 på förrättningsstället och domkansli* „	1	12,00		12 –
1940 19-20/9		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00		36 –
1942 15/8		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunnar* 2 st. „	3/4	12,00	9 –	
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	2/3	12,00	8 –	17 –
		slamficka ... „		12,00		
1942. 23/10, 26/10		Skrivelse och utredning enl. V.L. 10:52.				24 –
		Lösen för: *Summa kronor*				629 05
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 –	
		övriga regalark blad ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 38 *ar ägofigurer* ... *st.*	133	0.07	9 31	
		... *har*	49.96	0.14	6 99	
		... *Överföres*			23 30	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			93	30		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	08		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 500	0,02	10	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	43	0,05	2	15	41	28
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag ell. vall	*„* 0.2	3.-		60		
		nytt avlopp eller vall	*„*					
		ändring av befinligt avlopp	*„* 1.5	6.-	9	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	20		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 1	3,00	3	–	18	80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 1	12,00			12	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ca 90 ör	*sid.* 100	0,55			50	–
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					126	08
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			21	70		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4	50	26	20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			110	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			117	–	227	–
		Summa kronor					253	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					629	05
		Lösen för kopior och avskrifter					126	08
		Övriga förrättningskostnader					253	20
		Summa kronor					1008	33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingående *häradsrätt.*

Solhäll *den* 30 oktober *19* 42.

L. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gust. Nelson. Sten Svensson.

Kronor 1008.33 *kvitteras:*

Solhäll *den* 30 oktober *19* 42.

L. H. Waller.

PETTERSONSKA BOKTR.-EXTR.
SKARA
392212

Vidimeras
ex officio:
L.H. Waller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Södra företaget inom dikningsföreta-
get "Stenkärr-Vipsen ar år 1942"
i Vipsens *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1	3,90 ~~3,00~~	3	90		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ...						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10 ar ... st.	24	0.07	1	68		
		... har	2.29	2.63	6	02		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.	1	0.07		07		
		... har	0.02	1.01		02		
1940 19-11 9		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 utöver dikenings-samfällighetens ... dagar > 10	3	12.-	36	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			6	-		
		övriga regalark blad ... st.					53	69
		... Överföres					65	19

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					65	19
1940	4-5/9	***Avvägning:***						
1942	28/9	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *„*						
		avvägda punkter ... *„*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... *„*		5,00			36	—
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ... *ar,* ... *st.*						
1942	21/10	... *dag/kgr*	1/2	12.-			6	—
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* minsta avrode ... *st.*		0,04			1	50
		Markvärdering:						
1942	10/9	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/12	12,00	1	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	48	0,06	2	88		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	24	0,12	2	88	10	76
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp eller vall ... *„*	2.5	4.-			10	—
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*						
		... *„*						
		... *„*						
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	3	3,00			9	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
1940	12/9	~~Rekognoscering av medelvårdsområdet~~ ... ~~dag/kgr~~	1	12.-	12	—		
1940	25/9	~~för vattenområdets areal~~ Karta över och beräkning av medelvårdsområdet m. m. ... *dagar*	1	~~0,02~~ 12,00	12	—	26	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00				
		2) „ „ över 20 „ 2 olika dim. *„*		10,00			20	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	125	0,03	3	75	4	75
		... *Överföres*					189	20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				189 20
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		3 –
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp minsta arvode „		4,00	4 –	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			2 70	6 70
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	700	0,01		7 –
		Översiktskarta, *§ 41* ...				40
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
1942.		*antal fastigheter* ... *st.*	2	0,30	60	
20/7, 1/10, 9, 14-15/9		*tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... „		0,20		2 60
16/9, 8/10, 24/10, 30/10		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ca 10 ½ (10½) *sid.*	17	3,00		6 –
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46, mom. 1, dagar*	7½	12,00		10 –
1940 17/9		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* på fastighetsstället „	1	12,00		12 –
1940 24/9, 23/9		***Utredning å länets lantmäterikontor förande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00		36 –
1942 14/8		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* 2 st. „	3/4	12,00		9 –
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00		
		slamficka ... „		12,00		
		...				
		Lösen för: *Summa kronor*				281 90
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 10 ar ägofigurer ... *st.*	25	0.10	2 50	
		3) kopiering av markeer utöver dikningsskyldigheten ... *har*	2.31	0.28	65	
		... *dagar*	2	12.-	24 —	
		Överföres			37 65	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			37	65		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				79		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 700	0,02	14	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6	25	60	44
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag ell. vall	*„* 2.2	3.5	7	70		
		nytt avlopp eller vall	*„*					
		ändring av befinligt avlopp	*„* 0.3	7.-	2	10		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp						
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 3	3,00	9	–	18	80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* ½	12,00			6	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* c:a 10½	*sid.* 100	0,55			5	–
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						40
		Summa kronor					90	64
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			3	–		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				50	3	50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			16	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			93	–	109	–
		Summa kronor					112	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					281	90
		Lösen för kopior och avskrifter					90	64
		Övriga förrättningskostnader					112	50
		Summa kronor					485	04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingående *häradsrätt.*

Solhall *den* 30 oktober *19* 42.

C. H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gust. Nelson. Sten Svensson.

Kronor 485.04 *kvitteras:*

Solhall *den* 30 oktober *19* 42.

C. H. Wallén.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallén

Avskrift. 21.
Bil. K.

Sammandrag av

ARVODESRÄKNING-ar

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget Stubbarp-Vipen år år 1942 i Vipens socken, Malmöhus län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* ... *st.*		0,50				
		Ägomätning: 1:4000, *§§ 6—9,*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... *km.*		1,50				
		kroklinje ... *„*		3,00				
		i annan mark, raklinje ... *„*		3,00				
		kroklinje ... *„*		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... *km.*		3,00				
		kroklinje ... *„*		5,00				
		i annan mark, raklinje ... *„*		5,00				
		kroklinje ... *„*		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ...						
		i åker, raklinje ... *„*		1,00				
		kroklinje ... *„*		2,00				
		i annan mark, raklinje ... *„*		2,00				
		kroklinje ... *„*		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ...						
		åker, medelareal ... *ar* ... *st.*						
		... *har*						
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... *st.*						
		... *har*						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... *st.*						
		... *har*						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... *km.*						
		kroklinje ... *„*						
		i annan mark, raklinje ... *„*						
		kroklinje ... *„*						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—		
		övriga regalark ... *st.*		1,00				
		...						
		Överföres						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar		12,00				
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV ...						
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,50				
		i annan mark ... „		5,00				
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal ... ar, ... st.*						
		... har						
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer ... st.*		0,03				
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.		0,06				
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „		0,12				
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1:4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „		3,50				
		b) antal ritningar ... st.		3,00				
		Tvärsektion *§ 22, 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „		0,25				
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „						
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp ... „*			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över „ ... „		10,00				
		Överföres						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*		0,03				
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...						
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*		0,01				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*		3,00				
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*		12,00				
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Summa kronor						
		## *Lösen för:*						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*						
		har						
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...						
		Överföres						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*		0,02				
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05				
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*		6,00				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning						
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* .... *sid.*		0,75				
		Summa kronor						
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden (21.70 + 3)			24	70		
		Inbindning av förrättningshandlingarne (4.50 + 0.50)			5	–	29	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ..... (110 + 96)			126	–		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. (117 + 93)			210	–	336	–
		Summa kronor					365	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode (629.05 + 281.90)					910	95
		Lösen för kopior och avskrift (126.08 + 90.64)					216	72
		Övriga förrättningskostnader (253.20 + 112.50)					365	70
		Summa kronor					1493	37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lnggnde ..... *häradsrätt.*

Solhäll ..... *den* 30 oktober 19 42.

C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Gust. Nelson ..... Sten Svensson .....

Kronor ..... *kvitteras:*

Vidimeras av ovan:
C.H. Waller.

..... *den* ..... 19 .....

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *dikningsföretaget 'Stinkbarp-Vikern av år 1942'*
inom *Vikern* sock*en*
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. *4 sammanfattning* "	*12*	*—*
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar *6+2+14×0.5+6* à	*21*	*—*
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar *1/2* "	*6*	*—*
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor *22 á 0.55*	*12*	*10*
Inhäftning av handlingar; *2 häften betänkande*	*5*	*—*
Diariebevis, utlägg	*2*	*50*
Kommissionärsarvode	*1*	*—*
Transumt av protokoll	*1*	*10*
Förteckning över låneansökandenas fastigheter	*4*	*—*
Summa Kronor:	*64*	*70*

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Lagmde* häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *5 maj* 19*43*.

C. H. Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB.
MALMÖ
356933

Nederbördsområdet 94/95.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Stubbarp - Viken
av år 1942"
i Vikens socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Innehåller 115 sid.

Härtill hör 6 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående tvistläggning av mellan Stenbergs nr 4 m. fl. hemmans i Vikens m. fl. socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 10 september inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sten Svensson, Larröd nr 2 per Hässleberg och Gustaf Nelson, Allerum nr 3 per Odåkra hos lantbrukaren Algot Olsson, Stenhall per Viken, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande tvistläggning av mellan Stenbergs nr 4 m. fl. hemman i Vikens m. fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 21 juli 1942 översänt till pastorsämbetena i Allerums, Vikens, Kattarps, Heminge och Brunnby församlingar. Kungörelsen hade enligt å densamma tecknat besvär anslagits i vederbörande kyrkor söndagen den 26 juli 1942 (Bil. 2, 3, 4, 5 och 6). Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 22 juli 1942 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 23 juli 1942 översänt underrättelser angående förrättningen. Över avsända kungörelser och underrättelser m. m. hade vanligt förteckning (Bil. 7) upprättats.

Utom synemannen hade följande tillställeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Algot Olsson, Solhäll, Viken, äg. 27/1024 mtl. Stubbarp 4[8] (lgf. 3/4 1935 $250) och Viken 31½ (ödetorp) i Vikens s:n (lgf. 27/12 1939 $965) samt som del av Allerums och Vikens odlingsbara strandmark (ej lgf.).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Otto Larsson, Stubbarp, äg. 121/2048 mtl. Stubbarp 1[11] och 1/48 mtl. Stubbarp 2[8] i Vikens s:n (lgf. 11/4 1927 $148).

Lantbr. Pontus Bengtsson Stubbarp, äg. 13/576 mtl. Stubbarp 1[6] 11/144 mtl. Stubbarp 2[9] och 1/72 mtl. Stubbarp 2[7] i Vikens s:n (lgf. 30/1 1925 $28).

Lantbr. Artur Olsson, Stubbarp, äg. 1/96 mtl. Stubbarp 2[5] 23/1024 mtl. Stubbarp 4[4] och 5/256 mtl. Stubbarp 5[4] i Vikens s:n (lgf. 10/4 1935 $265).

Lantbr. Albert Ewald, Stubbarp, äg. 99/2560 mtl. Stubbarp 7[7] i Vikens s:n (lgf. 29/3 1933 $155) samt arv. del av dödsboet efter Sofia Elin Maria Lund tillhöriga 1/8 mtl. Stubbarp 8[3].

~~Kronfotograf Petter Lund, Höganäs, förande talan för 1/8 mtl. Stubbarp 8[3] i Vikens s:n (lgf. för dödsboet efter Sofia Elin Maria Lund d. 20/8 1941 $175).~~

~~Lantbr. Jonny Bengtsson, Viken, arr. del av dödsboet efter Sofia Elin Maria Lund tillhörige 1/8 mtl. Stenkarp 8 3.~~

~~Lantbr. Artur Nilsson Stenkarp, arr. del av dödsboet efter Sofia Elin Maria Lund tillhörige 1/8 mtl. Stenkarp 8 3.~~

~~Kapten, Omg. Andersson Viken, äg. 211/4096 mtl. Svanebäck 1:46 i Vikens s:n (lgf. d. 1/10 1918 $ 223).~~

Lantbr. Erik Persson Svanebäck, äg. 11/32 mtl. Svanebäck 17 i Vikens s:n (lgf. för Erik Persson och h. h. Frida Nilsson d. 16/3 1926 $ 166.

Lantbr. Henrik Håkansson, Ry, äg. 55/2048 mtl. Ry 16 och 279/2048 mtl. Ry 19 i Vikens s:n (lgf. 19/2 1932 $ 59).

Lantbr. Petri Jönsson Ry, äg. 41/1024 mtl. Ry 17 (lgf. för Emil Svensson d. 16/4 1903 $ 466) och torpet Viken 18 3 599/1000 delar (lgf. för Abr. E. Svensson d. 9/4 1912 $ 243) i Vikens s:n.

Lantbr. Erik Ramborn Viken: äg. ars. Viken 13[2], Viken 45[2], Viken 45[4] 3/4 delar ars. Viken 32[2] (lgf. 30/9 1924 § 124), Viken 26[16] 19/100 delar (lgf. 24/12 1923 § 8), Viken 5[13] 30 §/215 delar (lgf. 12/5 1920 § 416) samt del av Allemmo ocksom odlingsbara strandmark (ej lgf.).

~~Dödsboet efter kaptén Bernhard Nilsson äg. Viken 39[7] 11/16 delar och Viken 39[5] 5/16 delar (lgf. för Bernhard Nilsson d. 16/5 1934 §§ 298 och 299) genom~~

Byggmästaren Gustaf Hansson Viken: äg. Viken 108[1] jämt Viken 26[20] + Kattarps strandmark 7[6] (lgf. 14/3 1927 § 91), omfattande 543 m².

f. Byggmästaren Olof Hansson Viken: äg. Viken 109[1] jämt Viken 26[19] + Kattarps strandmark 7[6] (lgf. 23/9 1936 § 657), omfattande 853 m².

~~Lantbrukaren E. A. Ekman, Viken: äg. Viken 107[1] jämt Viken 26[8] (lgf. 9/6 1932 § 329 och 25/9 §§ 571, 572), omfattande 500 m².~~

~~Lantbrukaren Gustaf Jonsson, Viken: äg. Viken 106[1] jämt Viken 26[17] + Kattarps strandmark 7[6] (lgf. 25/9 1940 § 569, 570), omfattande 822 m².~~

~~Arrendator Agda Ramberg Viken äg. Viken 110 1/4 jämt Viken 26 17 + Kattegattsbrunnsmark 76 (lgf. 4/11 1925 $ 220), omfattande 14445 m².~~

Handelsträdgårdsmästaren Ture Ramberg Viken. äg. Viken 26 15 39/100 delar (lgf. 2/10 1923 $ 117).

Handelsträdgårdsmästaren Harry Edmundsson Viken. äg. tillsammans med Edmund Edmundsson Viken 25 16 417/1000 delar Viken 25 32 och Viken 25 33 (lgf. 16/2 1938 $ 165).

Handelsträdgårdsmästaren Edmund Edmundsson, Viken. äg. tillsammans med Harry Edmundsson Viken 25 16 417/1000 delar Viken 25 32 och Viken 25 33 (lgf 16/2 1938 $ 165) genom fullmakt från Harry Edmundsson.

Slaktaremästaren Ang. Karlsson Viken äg. Viken 25 7 119/1000 delar (lgf. för Ang. Karlsson o. h. h. Maria d. 13/3 1912 $ 177).

~~Lantbr. Petter Jönsson, Viken äg. Viken 51 2 907/1296 delar (lgf. 8/4 1929 $ 23).~~

~~Fru Tina Mejåmson Viken, äg. Viken 17 2 och Viken 17 3 (lgf. för Esther Josefina Olsson d. 18/3 1903 #329, av sistnämnda person som Tina Mejåmson).~~

Lantbr. Hjerder Larsson Viken, äg. Viken 34 2 (lgf. d. 13/4 1931 #201) samt ett från Viken 34 avskiljt område utan registerbeteckning.

~~Handelsträdgårdsmästaren Fridolf Fridberg, Viken, äg. Viken 30 2 (lgf. 29/6 1923 #162).~~

Handlanden Johan Ahrenbrant Viken, äg. Viken 30 3 och Viken 30 4 (lgf. 16/2 1938 #170) genom fastm. Alma Ahrenbrant.

~~Lantbr. Rudolf Jönsson Viken, äg. Hemringe socken Stranddmark 2 2 5/10 delar.~~

~~Fiskeriidkaren Olof Bröden, Skanör, äg. Hemringe socken Stranddmark 2 4.~~

~~Lantbr. August Persson, Albemm 6 per Albemm, äg. Hemringe socken Stranddmark 2 5.~~

~~Johan Pettersson, fiskeläge, Viken, Annette Johansson d. fl. äg. Hemringe socken Stranddmark 2 3.~~

~~Fru Jenny Pålsson f. Lindén, Viken; äg. Viken 40.~~ 2.

~~Åkeriägaren Ture Ros, Viken; äg. del av Västby mockens stadsmark.~~

f. Folkskolläraren Johannes Lindmansson, Viken; äg. Viken 25 31 (lgf. 11/6 41 $338).

~~Snickaren Gunnar Johansson, Viken; äg. Viken 25 35 (lgf. 8/9 1937 $640).~~

~~Handl. Konge Pettersson, Viken; äg. Viken 25 34 (lgf. 8/9 1937 $648).~~

Angående vägdistrikt genom stycksledamoten Tord F. Johansson, Rosenhill (Bil. 8).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen voro ock icke heller stå i jävsförhållande till mer nämnde sökande. Gode männen förklarade att de avlagt föreskriven ed samt att de ämnade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det ifrågavarande diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings företaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sökandena vid de yrkanden, som under förrättningen kommo att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till utmynningen på de vid förundersökningarna medtagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§5.

Det upplystes, att fastigheterna Viken 39 4 och Viken 39 5 för vilka kaptenen Bernhard Nilsson meddelats lagfart d. 16/5 1934 §§ 298 och 299, numera efter kaptenen Nilssons död disponerades av hans syster, fru Gerda Netzler i Viken. Enligt testamente att Nilsson skulle fastigheterna sedan övergå till Vikens församling.

§6.

Lotsfararen Algot Olsson meddelade, att han med sin församan om sammanträdningen avsåge, att det vid denna skulle upprättas förslag och meddelas närmare bestämmelser rörande upptagandet av vissa avlopp, som erfordrades för torrläggning av honom tillhöriga, av vattenskadade marker. De vattenskadade markerna utgjordes av två skilda områden nämligen ett nordligt och ett sydligt. För det förra området erfordrades nytt avlopp från avrinningspunkten 9+79 och söder ut för det senare eller norra området erfordrades nytt avlopp från avrinningspunkten 50+79 och väster ut.

Beträffande södra området.

§7.

Lantbrukaren Henrik Håkansson anförde: Hans egendom Ry nr 1 täckdikades under åren 1910-1915 enligt en av dåvarande t. f. lantbruksingenjören Ernst Berggren år 1896 upprättad täckdikningsplan. Vattnet från egendomen avleddes då väster och söder ~~genom~~ genom ett öppet dike i den nu gällande

kartan med en heldragen svart linje betecknade dikesstråckningen 9+79 - 14+50. Något av åren 1913 eller 1914 igenlades det öppna diket med 9" rör. Kostnaderna för rörläggningen betalades av dåvarande ägarne till fastigheterna Ro 1:9 (omvarande ägare Henrik Håkansson), Ro 1:7 (omvarande ägare Petri Jonsson) samt Vikeu 13:2 och Vikeu 45:4 (omvarande ägare Erik Ranlsson) och fördelades mellan dem enligt skriftlig överenskommelse. Håkansson framhöll vidare, att den omvarande täckta ledningen i sträckningen 9+79 - 14+50 fungerade dra, och att den vore fullt tillräcklig för torrläggning av de områden, för vilkas avdikning den upptagits. Hari instämde Petri Jonsson och Erik Ranlsson.

§ 8.

Algot Olsson meddelade, att den av Henrik Håkansson i § 7 här ovan betecknade täckta ledningen utmynnar i ett öppet dike vid avvägningspunkten 9+79, i västra gränsen till hans fastighet Vikeu 31:1. Från omnämnda punkt avledes vattnet ~~som~~ i ett öppet avlopp till och genom landsvägen vid avvägningspunkten 7 = 35+65, och utmynnar därefter i en täckt ledning söder och väster ut. Det öppna avloppet i sträckningen 9+79 - 7 = 35+65 är f.ö. i mycket dåligt skick, då vederbörande jordägare ej kommat enas om fördelningen av kostnaderna för dess upprensning. Antagligen har ej heller den täckta ledningen mellan landsvägen vid avvägningspunkten 7 = 35+65 utförts av

rör med tillräckliga dimensioner. Olsson framhöll vidare, att hans fastighet Viken 31[11] ej besvärades av vatten i någon större omfattning, medan vattenskadorna däremot voro betydande på de marker, som en gång inköpts till hans egendom från Allerums socken strandmark.

§ 9.

Erik Fahlsson anförde: Den tänkta ledningen norrom landsvägen vid avrägningspunkten 7=35+65 följde den sträckning, som på plankartan utmarkts med en heldragen svart linje eller diksesträckningen 7=35+65-30=2. Över hans egen fastighet Viken 26[16] hade ledningen utförts av 8" rör och över Ture Fahlssons fastighet Viken 26[45] av 9" rör. Från landsvägen vid avrägningspunkten 32+38 voro ledningen utförd av 12" rör. Den del av ledningen, som ligger mellan landsvägen vid avrägningspunkten 7=35+65 och kröken i Övre Fahlssons trädgård vid avrägningspunkten 33+38, utfördes för omkring 50 år sedan men omlades år 1926. Den del av ledningen, som ligger mellan kröken vid avrägningspunkten 33+38 och nordvästra gränsen till fastigheten Viken 30[2] (ägare Fridolf Tullberg) vid avrägningspunkten 31+43 utfördes i olika etapper under åren 1910-1925. Den del av ledningen, som ligger mellan fastighetsgränsen vid avrägningspunkten 31+43 och ~~[illegible]~~ c:k. Vidkjära vid avrägningspunkten 30=2, utfördes år 1930. Erik Fahlsson meddelade vidare, att diketssträckan 7=35+65-33+38 bekostats av honom och hans bröder Ture Fahls-

som samt av deras fader, att diksesträckan 32+38 - 31+43 bekostats av de jordägare som ägde mark intill denna diksesträcka, samt att diksesträckan 31+43 - 30-2 bekostats av samtliga de jordägare, som avledde vatten till denna diksesträcka, alltså även till viss del av Hemrik Håkansson.

§ 10.

Byggmästaren Gustaf Hansson anhöll, att den tillvarande ledningen genom landsvägen vid avvägningspunkten 7 = 35+65 ej vore tillräcklig. Hansson och hans fader Olof Hansson, som ägde fastigheten söder om landsvägen och i anledning härav hade ledningen (respektive fastigheterna Viken 108 och Viken 109) hade den genom särskilda åtgärder tätat sina källare. Innan detta gjordes, hände det emellertid vid floden inträffa, att vattnet trängde in i källarna och steg ända till 1 meters höjd över källargolvet.

Vidare uppgav Gustaf Hansson beträffande major Elfmans fastighet Viken 107, att fastigheten saknade avlopp till ledningen, samt beträffande fru Agda Pettersons fastighet Viken 110, att vattnet åtminstone för en del är sedan trängt in i källaren.

§ 11.

Erik Persson meddelade, att de av hans marker, som låge närmast söder om landsvägen vid avvägningspunkten 7 = 35+65 någon gång och vid större floden besvärats

av vatten. Skadorna hade dock varit relativt obetydliga. Vidare hade vattnet någon enstaka gång trängt in i källaren till hans kopparslageri på fastigheten Vipen 26[16]. Detta hade dock ej inträffat efter det att den del av ledningen som ligger mellan avgrävningspunkterna 31+0,3 och 30-2, utförts år 1930. Nu hade han dessutom tätat sin källare genom asfaltering.

§ 12.

Ture Persson förklarade, att hans fastighet Vipen 26[17] ej besvärades av vatten samt att den omtvistade ledningen vore fullt tillräcklig.

§ 13.

Harry Andersson framhöll, att hans och hans bröders egendom besvärades av vatten endast vid stora flöden och i samband med snösmältning. Så hade exempelvis svårare översvämningar inträffat vid snösmältningen åren 1940 och 1941, då hela södra delen av egendomen varit översvämmad under de 2 dagar. Översvämningen berodde emellertid ej på, att den omtalade ledningen vore otillräcklig, utan orsakades av vatten från ett större utlopp från Kristinelund. Sistnämnda utlopp vore nämligen mindre väl underhållet, varför vattnet vid flöden steg över utloppets kanter och översvämmade västra delar av såväl hans och hans bröders egendom, som även de fastigheter, som

ägdes av Fridolf Fullberg (Vikens 30^{2}) och Johan Ahrenbrant (Vikens 30^{3} och Vikens 30^{4}).

§ 14.

Herdes Larsson anmäg, att fastigheterna Viken n:rs 32 51, 17 34 och 18 som ägdes av respektive Erik Jonsson, Petter Jönsson Sjöna Hansson samt av honom själv och Petri Jönsson, vore fullt tillräckligt torrlagda. Skarpens avvattnades om genom ett avledningsdike i sträckningen 31+43 - 3+65 = = 20 - 23 + 46, vilket i sträckningen 31+43 - 3+65 = = 20 - 21 + 61 utförts som öppet avlopp och i sträckningen 21+61 - 23+46 som täckt avlopp av 6" och 5" rör.

§ 15.

Fönäfningsmannen meddelade, att den omvarande trumman vid anläggningspunkten 7 = 35 + 65 för allm. vägen Viken - Karlsfält möjligen måste omläggas, därest mytt avlopp komme att upptagas för det södra området. Åtminstone måste en ändtrumma utföras vid trummans uppströmsända. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud Herr Isak Johansson att vägstyrelsen skulle i egen regi vidtaga de åtgärder beträffande den omvarande trumman, som kunde komma att förefinnas vid omföretagningen. Det upplystes vidare, att den omvarande trumman byggts år 1941.

Beträffande Norra området.

§ 16.

Otto Larsson och Pontus Bengtsson yrkade, att avlopp skulle upptagas till och genom-

den omkrävda vägen vid avvägningspunkten 50. De förklarade sig även vilja att dessom sökande bifölls syneförrättningen.

§ 17.

Albert Olsson Framhöll, att den omvarande täckta ledningen i sträckningen 55-59+64 ej utförts av tillräckligt stora mått, varför den borde omläggas av sig med tillräckliga dimensioner. I samband härmed borde ledningen utföras i rak sträckning från vägen vid avvägningspunkten 56+94=71+56 till avvägningspunkten 55=70. Härmed instämde Algot Olsson och Pontus Bengtsson.

§ 18.

Erik Persson anmäg, att det omvarande öppna diket norrifrån avvägningspunkten 59+64 borde regenläggas med kör.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att den omvarande trumman mellan avvägningspunkterna 57+5 och 56+94=71+56 för allmänna vägen Viken - Vaskog måste omläggas, därest det nu planerade diknings företaget komme till utförande i den utsträckning, som påyrkats av dessa sakägare. I anledning härav meddelade vägstyrelsens ombud, herr Ivar Johansson, att vägstyrelsen ämnade i egen regi omlägga trumman till de dimensioner, som komme att föreskrivas vid syneförrättningen.

16. 26

§ 20.

Meddelades, att ynnegången omedelbart komme att företagas med början inom södra området.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Algot Olsson å Solhäll torsdagen den 8 nästkommande oktober kl. 10.

Solhäll den 10 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsén

Statens lantbruksingenjör.

Edvinsson

Carl Nilsén

Rode nämn.

Å år 1942 den 8 oktober inställde sig ynnemännen hos lantbrukaren Algot Olsson å Solhäll för att åter handlägga ynnefrågan.

Förutom ynnemännen hade följande tillträdesrösträtt:

Lantbr. Algot Olsson, Solhäll, Viken.

Lantbr. Otto Larsson, Stubbarp.

Lantbr. Fontus Bengtsson, Stubbarp.

Lantbr. Artur Olsson, Stubbarp.

~~Lantbr. Albert Ewald, Stubbarp.~~

~~Kontoristen Petter Emil Högman.~~

~~Lantbr. Jonny Bengtsson, Viken.~~

~~Lantbr. Artur Nilsson, Stubbarp.~~

~~Kapten Aug. Andersson, Viken.~~

Lantbr. Erik Persson, Svanebäck.

Lantbr. Henrik Håkansson, Ry.

~~Lantbr. Petrus Jönsson, Ry.~~

Lantbr. Erik Paulsson, Viken.

~~Dödsboet efter kapten Bernhard Nilsson genom~~

Byggmästaren Gustaf Hansson, Viken genom fadern
Olof Hansson.

f. Byggmästaren Olof Hansson, Viken.

~~Majoren E. A. Elfman, Viken.~~

~~Grosshandlaren Gustaf Jönsson, Viken.~~

~~Anderson Axel Paulsson, Viken.~~

~~Handelsträdgårdsmästaren Ture Paulsson, Viken.~~

Handelsträdgårdsmästaren Harry Gudmundsson, Viken.

Handelsträdgårdsmästaren Gudmund Gudmundsson, Viken,
genom brodern Harry Gudmundsson.

Slaktaremästaren Ang. Karlsson, Viken.

~~Lantbr. Petter Jönsson, Viken.~~

~~Fru Tina Mårtsson, Viken.~~

Lantbr. Herder Larsson, Viken.

~~Handelsträdgårdsmästaren Rudolf Hultberg, Viken.~~

~~Handlanden Johan Ahrenbrandt, Viken.~~

~~Lantbr. Rudolf Jönsson, Viken.~~

~~Lockerbinkepatronen Olof Böcker, Kramsberg.~~

~~Lantbr. August Persson, Alfvegm 6 per Alfvegm.~~

~~Johan Pettersson bodelägare genom fröken
Annette Johansson.~~

~~Fru Jenny Pålsson f. Kastor, Viken.~~

~~Åkerägaren Hans Ljus, Viken.~~

~~f. Folkskolläraren Johannes Gudmundsson, Viken.~~

~~Arrendatorn Gotfrid Johansson, Viken.~~

Kandl. Hugo Printz, Viken.

~~Inägande vägdistrikt genom ofvanbeledamoten Ivar P. Gottfarmoen, Rotsundsliff.~~

§ 22.

Protokollet för sammanträdet den 10 sistlidne september upplästes och godkändes.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till avlopp för sjöfauden Algot Olssons marker inom södra området. Enligt förrättningsmannens förslag skulle den nuvarande täckta ledningen i sträckningen 2=30-35+65=7 bibehållas oförändrad, medan nytt täckt avlopp skulle upptagas i sträckningen 35+65=7-9+79 eller uppströms landsvägen Viken-Karlsfält. Förrättningsmannen framhöll att den nuvarande ledningen nerströms landsvägen eller punkten 7=35+65 givetvis vore otillräcklig vid större flöden, då vattnet komme att stiga i brunnarna uppströms och möjligen även komme att översvämma vissa lägre områden. De största olägenheterna härav komme emellertid att drabba Erik Persson. Översvämningsskadorna komme däremot för Algot Olsson del att bli obetydliga, då hans marker läge högre än Erik Persson.

§ 24.

Algot Olsson förklarade, att han ej. vr. tillmöjde sig med den tomläggning, som uppkommit för hans bruk genom utförandet av avlopp enligt förrättningsmannens förslag.

§ 25.

Erik Persson förklarade, att han ej vore villig att såsom sökande biträda syneförrättningen.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Algot Olsson, Solhäll, fredagen den 30 innevarande oktober kl. 10.

§ 27.

Avlägsnade anj flertalet av de sakägare, som endast berördes av avlopp från södra området.

§ 28.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till avlopp från norra området.

§ 29.

Ebbe Larsson, Pontus Bengtsson, Erik Persson och Artur Olsson förklarade anj villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen i vad densamma avser avlopp från norra området samt under-

tecknade därom särskild förening (Bil. 9), vilket av synemännen tillstyrktes och prövades lämpligt.

§ 30.

Upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades.

Holhåll den 8 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Erik Jonsson

Knut Nilsson

År 1942 den 30 oktober inställde sig syne-männen hos lantbrukaren Algot Olsson å Holhåll för att åter handlägga synefrågan.

Tillstädeskommit:

Lantbr. Algot Olsson, Holhåll, Viken.

Lantbr. Otto Larsson, Stenbarp.

~~Lantbr. Gustav Bengtsson, Stenbarp.~~

Lantbr. Artur Olsson, Stenbarp.

Lantbr. Albert Ewald, Stenbarp.

~~Kopfotografen Petter Emil Krogius.~~

~~Lantbr. Jonny Bengtsson, Viken.~~

~~Lantbr. Artur Nilsson, Klubbarp.~~

~~Kapten Aug. Andersson, Viken.~~

Lantbr. Erik Persson, Svanebäck.

~~Lantbr. Henrik Håkansson, Rey.~~

Lantbr. Petri Jonsson, Rey.

Lantbr. Erik Pansson, Viken.

~~Dödsbo efter kapten Bernhard Nilsson.~~

~~Byggmästaren Gustaf Hammar, Viken.~~

~~f. Byggmästaren Olof Hammar, Viken.~~

~~Hemmansägaren C. A. Elfman, Viken.~~

~~Grosshandlaren Gustaf Jonsson, Viken.~~

~~Direktören Ogda Pansson, Viken.~~

~~Handelsträdgårdsmästaren Ivar Pansson, Viken.~~

~~Handelsträdgårdsmästaren Harry Edmundsson, Viken.~~

~~Handelsträdgårdsmästaren Edmund Edmundsson, Viken.~~

~~Skeppsredaren Aug. Karlsson, Wisby.~~

~~Lantbr. Petter Jönsson, Wisby.~~

~~Fru Tina Mejerisson, Wisby.~~

~~Lantbr. Anders Larsson, Wisby.~~

~~Handelsträdgårdsmästaren Fridolf Fröberg, Wisby.~~

~~Handlanden Johan Ahrenbrant, Wisby.~~

~~Lantbr. Rudolf Jönsson, Wisby.~~

~~Sockerbruksarbetaren Olof Bröcker, Hemsdorp.~~

~~Lantbr. August Persson, Attemyr 6 per Atteryd.~~

~~Johan Pettersons bodelägare, genom Annette Johansson m.fl.~~

~~Fru Jenny Pålsson f. Gustav, Wisby.~~

~~Åkeriägaren Ture Gröj, Wisby.~~

~~f. Folkskolläraren Johannes Gudmundsson, Wisby.~~

~~Konsulen Gunnar Johansson, Wisby.~~

~~Handl. Hugo Printz, Wisby.~~

~~Ingående vägdistrikt genom stämbetsledamoten Ivar A. Johansson, Persenbill (Bil. 8).~~

§ 31.

Förrättningsmannen redogjorde för de förslag till avloppss upptagande och företagets utförande i övrigt, som marketats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och kännungar. Handlingarna upplästes i förekommande delar och bifogades protokollet:

Värderingslängder såsom Bil. A I och A II
Kostnadsförslag såsom Bil. B I och B II.
Arbetsbeskrivning såsom Bil. C.

§ 32.

Ägarn förrättningsmannens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet misnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södertörns Vattendomstol.

§ 33.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen.

§ 34.

Förrättningsmannen redogjorde för om gällande bestämmelser hörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 35.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för utförandet av de båda företagen. De uppdrogo åt lantbrukaren Artur Olsson Ubbarp och vid förfall för honom åt lantbrukaren Erik Persson Todmeback, båda med postadress Viken,

att med fonattningsnämnden träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att för den händelse bidrag beviljas med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagens utförande,

att uttaxera och uppbära de penninggenmedel, som möjligen komma att beviljas till företagen i form av bidrag,

att företräda delägarne i samtliga de frågor, som röra bidrag m. m.

§ 36.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla även lån från statens avdikningslånefond och undertecknade därom särskild förening.

§ 37.

Sedan delägarne inom "Norra företaget" förklarat sig icke kredda att omedelbart utse styrelse valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Artur Olsson Hinkbarp, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarne Erik Persson, Svanebäck och Albert Ewald, Hinkbarp, samtliga med postadress Viken. Till revisorer valdes lantbrukarne Otto Larsson och Pontus Bengtsson, båda med postadress Hinkbarp per Viken.

§ 38.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägingenjören i länet (Bil. 16-12).

§ 39.

Överlämnades till sökanden Algot Olsson ett exemplar av arvodesräkenskaperna för förrättningen.

§ 40.

Föreningsmannen meddelade, att de till diskningsföretaget hörande handlingarna för framtiden skulle förvaras av ordföranden i styrelsen för "Norra företaget". De komme alltså inom trettio dagar att tillställa lantbrukaren Artur Olsson, Hinkbarp per Vikeu.

§ 41.

Föreningsmannen utbetalade till Algot Olsson 210 kr, vilket belopp utgjorde ersättning för hantlangning m. m. under syneförrättningen.

§ 42.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet varefter föreningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Volhall den 30 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsén.

Statens lantbrukskonsulent.

Justeras

Arne Nilsén

~~1937~~ 15/1 1941 12/2 1942

Ek.d.litt. C n:r 9/286 1939. Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 14/3 1939 Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 mars 1939.

Erhållet mottaget d. 17/3 39

9

29.

Ek. D. Kl. 286 nr ... år 1939
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 27. FEB. 1939
Landskansliet.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnade för vederbörlig Lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till Stubbarp N:r 4 ~~Vikarvet~~ m. fl. hemman uti Vikens socken av Luggude härad.

Förteckningen å delägare närsluta.

Viken den 27 Februari 1939

Lantbr. Algot Olsson

Solhåll Viken

Rt Viken 10

582 Gn

A.

Fastigh. namn	nummer	namn och adress
Vikens Ry	1	Lantbr. Ivar Nilsson Ry Viken
		arrend. Gunnar Ivarsson " "
" "	1	Lantbr. Herder Larsson Ry Viken
Stubbarps	1	" Pontus Bengtsson Stubbarps Ingelstråde
"	1	" Otto Larsson Stubbarps Ingelstråde
"	4	" Algot Olsson Solhäll Viken
"	4	" Arthur Olsson Stubbarps Ingelstråde
"	7	" Albert Ewald Stubbarps Ingelstråde
"	8	Hovfotograf. Peter Lund Höganäs
		arrend. Arthur Nilsson Stubbarps Ingelstråde
Svanebäck	1	Lantbr. Erik Persson Svanebäck Viken

B.

Fastigh. namn	nummer	Namn och adress.
Vikens ry	1	Lantbr. Henrik Håkansson Nyhem Viken
" "	1	Lantbr. Petri Jönsson Vikens Ry Viken
Viken	39	Fru. Gerda Netzler Bankogården Viken
"	31	Otto Olssons stärbhus Solhäll Viken
Stubbarp	4	Lantbr. Algot Olsson Solhäll Viken
Viken	26	Lantbr. Erik Pålsson N:r 26 Viken
"	26	Trädgårdsm. Ture Pålsson Viken
"	25	" Gudmund Gudmundsson Viken
"	13	" F. Tullberg Viken
"	30	f. d. Handlande. Erenbrand Viken
		Samt avstyckade tomter till följande fastigheter
Vikens ry	1	Handlande Göste Stark Viken
Viken	26	Byggm. Gustav Hansson Viken
"	"	Major E. Elwenan Viken
"	"	Chaufför Gustav Jönsson Viken
"	"	Fru Agda Pålsson N:r 26 Viken
"	25	Slaktm. Johan Möller N:r 25 Viken
"	"	Fabrikör Erik Andersson Ålgen Viken
"	"	Handl. Hugo Pryts Viken
"	"	murare Gunnar Johansson Viken
"	13	målarem. Vilhelm Bergkvist Viken

m. fl.

Luk 4/8 42
Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Vikens m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Algot Olsson, Solhäll per Viken, torsdagen den 10 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker tillhörande Stubbarp n:ris 1, 2, 4, 5, 7 och 8 i Brunnby och Vikens socknar, Svanebäck nr 1, Ry nr 1 samt Viken n:ris 13, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 39, 45 och 51 i Vikens socken, ävensom Allerums, Fleninge och Kattarps socknars strandmarker, dels allmänna vägarna Kristinelund-Höganäs /U 1 h/, Karlsfält-Viken /V 2/ och Viken-Väsby /U 1 e/ i Luggude vägdistrikt, dels vissa försvarsanläggningar inom Helsingborgs försvarsområde.

Malmö den 21 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse ~~upplästes~~ anslagen den 26/7 för Allerums församling i Allerums kyrka betygar:

Håkan Ryber
u. p.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Allerums församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink 2/8 42 Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Vikens m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Aigot Olsson, Solhäll per Viken, torsdagen den 10 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker tillhörande Stubbarp n:ris 1, 2, 4, 5, 7 och 8 i Brunnby och Vikens socknar, Svanebäck nr 1, Ry nr 1 samt Viken n:ris 13, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 39, 45 och 51 i Vikens socken, Hvensom Allerums, Fleninge och Kattarps socknars strandmarker, dels allmänna vägarna Kristinelund-Högamåla /U 1 h/, Karlsfält-Viken /V 2/ och Viken-Väsby /U 1 e/ i Luggude vägdistrikt, dels vissa försvarsanläggningar inom Helsingborgs försvarsområde.

Malmö den 21 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

~~Förestående kungörelse uppläst den~~ ~~för~~

~~Vikens församling i~~ ~~kyrka betygar:~~

Anslaget i laga ordning i
Vikens församling den 26/7 1942

Kyrkoherde, Kyrkoadjunkt.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplåsas för Vikens församling samt därefter med påtecknat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink d 4/8 42
Bil. 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Viken m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Algot Olsson, Solhäll per Viken, torsdagen den 10 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillvarataga sina personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker tillhörande Stubbarp n:ris 1, 2, 4, 5, 7 och 8 i Brunnby och Vikens socknar, Svanebäck nr 1, Ry nr 1 samt Viken n:ris 13, 17, 18, 23, 26, 30, 31, 32, 34, 39, 45 och 51 i Vikens socken, Svenson Allerums, Flenings och Kattarps socknars strandmarker, dels allmänna vägarna Kvistinelund-Höganäs /U 1 h/, Karlsfält-Viken /V 2/ och Viken-Vikby /U 1 e/ i Laggude vägdistrikt, dels vissa försvarsanläggningar inom Helsingborgs försvarsområde.

Malmö den 21 juli 1942.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den för Kattarps församling å kyrka betygar:

Förestående kungörelse är i laga ordning anslagen i Kattarps församling söndagen den 26 juli 1942, betygar:

Gösta Witzell

Komminister.

Anhålles, att förestående kungörelse fastast möjligt måtte upplåsas för Kattarps församling samt därefter med påteckmat bevis om upplåsandet återsändas till förrättningsmännen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink 4/8 72
Bil. 5.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Viken m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Algot Olsson, Solhäll per Viken, torsdagen den 10 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare have att tillställa sakens personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras dels marker tillhörande Stubbarp n:rris 1, 2, 4, 5, 7 och 8 i Svanby och Vikens socknar, Svanahäll nr 2, Ny nr 1 samt Viken n:ris 13, 17, 18, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 39, 45 och 51 i Vikens socken, Svenstorp Allerums, Flenings och Katarps socknars stranddomter, dels allmänna vägarna Kristianstad-Ängelholm /U 1 h/, Karlshäll-Viken /V 2/ och Viken-Vinby /U 1 e/ i Luggude vägdistrikt, dels vissa föreverramläggningar inom Helsingborgs förvaltningsområde.

Malmö den 21 juli 1942.

I uppdrag:

C.E. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Anhålles, att föreliggande kungörelse fortsatt möjligt mätte uppläsas för Flenings förening samt återföres med påteckning huru uppläsandet återsändes till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juli - 2/8 1942 för Flenings förening i Flenings kyrka bevittnar:

Bruno Persson
Kommunalman.

Fnk 1/88-1
Bil. 6.

Ansökning.

Sammanträde för syneförrättning angående tvenne förläggning av ledningar till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Vibens m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Algot Olsson, Solhäll per Viken, torsdagen den 10 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare bava att tillställandet personligen eller genom laglig befullmäktigade ombud. Av förrättningen berörs dels mantar tillhörande Stubbarp nrris 1, 2, 4, 5, 7 och 8 i Svenstorp och Vibens socknar, Svenstorp nr 1, Ny nr 1 samt Viben nrris 13, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 39, 45 och 51 i Vibens socken, Svenstorp Allevarna, Flenings och Rattarps sockners stranfastrar, dels allmänna vägarna Kristianstads-Hägarps /V 1 a/, Karlskrona-Viben /V 2/ och Viben-Vinby /V 1 c/ i Luggude vägdistrikt, dels viss förrevarsanläggningar inom Hässleholms förrevarsområde.

Malmö den 21 juli 1942.

I sjunstens vägnar:

O.E. Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse (i laga ordning anslagen) uppläst den 26/7 1942 för Brunnby förening i syne betygar:

Bertil Andersson
p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse förenat möjligt måtte upplåsas för Brunnby förening samt återsändas med påteckmat bevis om upplåsandet återställas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 7.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Vikens m.fl. socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
√ Pastorsämbetet i Allerums församling /kungörelse/,	Allerum	21/7 1942
√ Pastorsämbetet i Vikens församling /kungörelse/,	Höganäs	" "
√ Pastorsämbetet i Kattarps församling, /kungörelse/,	Rögle	" "
√ Pastorsämbetet i Fleninge församling /kungörelse/,	Ödåkra	" "
√ Pastorsämbetet i Brunnby församling /kungörelse/,	Brunnby	" "
√ Skiftesgodemannen Sten Svensson, Laröd nr 2,	Hälsingborg	" "
√ Skiftesgodemannen Gustaf Nelson, Allerum nr 3,	Ödåkra	" "
√ Lantbr. Eric Persson, Svanebäcks gård,	Viken	23/7. "
√ Kapten Aug. Andersson,	"	" "
√ Hovfotografen Petter Lund,	Höganäs	" "
√ Arr. Artur Nilsson, Stubbarp,	Ingelsträde	" "
√ Arr. Johny Bengtsson,	Viken	" "
√ Lantbr. Albert Evald, Stubbarp,	Ingelsträde	" "
√ Lantbr. Artur Olsson, Stubbarp,	Viken	" "
√ Lantbr. Algot Olsson, Solhäll,	"	" "
√ Lantbr. Otto Larsson, Stubbarp,	Ingelsträde	" "
√ Lantbr. Pontus Bengtsson, Stubbarp,	"	" "
√ Lantbr. Henrik Håkansson, Ry,	Viken	" "
√ Lantbr. Petri Jönsson, Ry,	"	" "
√ Lantbr. Erik Pålsson,	"	" "
√ Bernhard Nilssons sterbhus, adr. Kapten Ch. Edsson, Laröd,	Hälsingborg	" "
√ Byggmäst. Gustaf Hansson,	Viken	" "
√ f. Byggmäst. Olof Hansson,	"	" "
√ Majoren A.E. Elfman,	"	" "
√ Chaufföen Gustaf Jönsson,	"	" "
√ Änkefru Agda Paulsson,	"	" "
√ Handelsträdgårdsmäst. Ture Paulsson,	"	" "
√ Handelsträdgårdsmäst. Harry Gudmundsson,	"	" "
√ Handelsträdgårdsmäst. Gudmund Gudmundsson,	"	" "
√ Handelsträdgårdsmäst. Fridolf Tullberg,	"	" "

Mera meddelat

37

1.	2.	3.
✓ Handl. Johan Arenbrant,	Viken	23/7 1942
✓ Slaktaremäst. Aug. Karlsson,	"	" "
✓ Lantbr. Petter Jönsson,	"	" "
✓ Lantbr. Herder Larsson,	"	" "
✓ Fru Tina Månsson,	"	" "
✓ Lantbr. Rudolf Jönsson,	"	" "
✓ Handl. Adolf Kessler, Järnvägsgatan 27, x)	Hälsingborg	" "
✓ Johan Petterssons sterbhus, adr. Fröken Annet Johansson,	Viken	" " "
✓ Fru Jenny Pålsson, Villa Haga,	"	" "
✓ Luggude vägdistrikt, Tingshuset,	Hälsingborg	" "
Befälhavaren för Hälsingborgs försvarsområde,	"	" "

Malmö den 23 juli 1942.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Nilsén

Statens lantbruksingeniör.

x) Akt. Fru Amy Persson Trubbet, Allen

Dma 18
Radio 23
41

1/
20

Bil. 8. 38.

Utdrag av protokollet, fört vid vägstyrelsens i Luggude vägdistrikt sammanträde å tingshuset i Hälsingborg den 28 juli 1942.

Närvarande: Herrar ordföranden J.E. Nordén, vice ordföranden Sven Nilsson samt ledamöterna Ivar S. Johansson, Johan Persson och Eric Larsson, varjämte herr vägingenjören W. Mannerfelt bevistade sammanträdet.

Vid protokollet: sekreteraren, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 210.

Till att jämte herr ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Ivar S. Johansson och Eric Larsson.

§ 239.

Från statens lantbruksingenjör C. H. Wallér i Malmö hade inkommit en den 21 juli 1942 utfärdad kallelse till sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m. fl. hemman i Vikens socken hos lantbrukaren Algot Olsson, Solhäll pr Viken, torsdagen den 10 september 1942 kl. 10, till vilket sammanträde vägdistriktet såsom uppgiven sakägare kallades.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt ledamoten herr Ivar S. Johansson samt vid förfall för honom vägmästaren Bernhard Nilsson att närvara vid ifrågavarande och event. framdeles förekommande sammanträde i ifrågavarande ärende samt därvid utföra vägdistriktets talan och dess rätt bevaka.

In fidem:

Arvid Peterson.

Justerat:

J.E. Nordén.

Ivar S. Johansson. Eric Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Bil. nr. 9.

Fullmakt

Undertecknade fröken Siv Anna Elisabeth Ekenstedt får härmed uppdraga åt Stubbarps u. fl. kommun i Ystads u. fl. socken, Malmöhus län i vad nyprofinätterna beträffar att vara vårt ombud.

Stubbarp den 8 oktober 1942.

Otto Larsson Bentus Bengtsson
Hans Persson Arthur Olsson

Vittnas:
C. H. Wallin Carl Persson Hans Jönsson

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - MALMÖ

Bil. 10. 40.

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 30 innevarande oktober. Då det planerade dikningsföretaget berör dels allmänna vägen Viken-Väsby eller vägen litt. U 1 e i Luggude vägdistrikt, dels allmänna vägen Viken-Karlsfält eller vägen litt. V 2 i Luggude vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet

omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 26 oktober 1942.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Bil. 11. 42.

Dikningsföretaget "Stubbarp-Vikens av år 1942".

Utdrag av förslag till utlåtande.

= = = =

~~3/4~~"/ inre diameter, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom trumman och den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya brunnen skall utföras av Luggude vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

- - - -

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 10/88/42

Till

Statens lantbruksingenjör,
Claes-Henrik Wallér,
M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 oktober 1942 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i utlåtande den 26 oktober 1942 angående dikningsföretaget "Stubbarp - Viken av år 1942" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 28 oktober 1942.

W. Mannerfelt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Norra fjärdingen.

Värderingslängd
och
Kärndförteckning.

46.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
11/32	1		Vikens s:n. Svanebäck	Erik Persson.		
				Åker, m. fl.	1	7.6.
				do	2	7.5
				Vattenhåla, ängs.	3	
				Åker, m. fl.	4	7.45
				do	5	7.5
				do	6	7.4
				do	7	7.6
				do	8a	7.8
				do	8b	7.4
				do	9	8
				do	10	8.2
				do	11	8.2
				Skiftesväg jämte	12	8.3
				m. fl.	13	8.-
				do	14	7.8
				do	15	7.9
				Vattenhåla, ängs.	16	
				Åker, m. fl.	17	7.6
				do	18	7.45
				do	19	7.5
				do	20	7.8
				do	21	8
				do	22	8.2
				Skiftesväg jämte	23	8.4
				Utmarksjord	24	8.5
				m. fl.	25	8
				do	26	8.2
				Skiftesväg jämte	27	8.4
				Utmarksjord		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	46	✓						2300	1058	—	2500	1150	—	200	92	—
0	02	✓						2000	40	—	2500	50	—	500	10	—
							06	—	—	—	—	—	—	—	—	
0	94	✓						1600	1504	—	2500	2350	—	1900	846	—
0	60	✓						2000	1200	—	2500	1500	—	500	300	—
0	83	✓						1400	1722	—	2500	3075	—	1100	1353	—
0	27	✓						1600	432	—	2500	675	—	1900	243	—
0	64	✓						2000	1280	—	2500	1600	—	500	320	—
0	03	✓						2000	60	—	2500	75	—	500	15	—
0	07	✓						2300	161	—	2500	175	—	200	14	—
0	04	✓						2400	96	—	2500	100	—	100	4	—
0	54	✓						2400	1296	—	2500	1350	—	100	54	—
1							02	—	—	—	—	—	—	—	—	
0	18	✓						2300	414	—	2500	450	—	200	36	—
0	64	✓						2000	1280	—	2500	1600	—	500	320	—
0	04	✓						2300	92	—	2500	100	—	200	8	—
							044	—	—	—	—	—	—	—	—	
0	68	✓						1600	1088	—	2500	1700	—	1900	612	—
0	34	✓						1400	476	—	2500	850	—	1100	374	—
0	20	✓						1600	320	—	2500	500	—	1900	180	—
0	27	✓						2000	540	—	2500	675	—	500	135	—
0	48	✓						2300	1104	—	2500	1200	—	200	96	—
0	36	✓						2400	864	—	2500	900	—	100	36	—
1							55	—	—	—	—	—	—	—	—	
1							03	—	—	—	—	—	—	—	—	
0	06	✓						2300	138	—	2500	150	—	200	12	—
0	16	✓						2400	384	—	2500	400	—	100	16	—
1							32	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	25					1	02		15549	—		20625	=		5076	=

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				Åbon Dijmmer ej lästad	288	8.6
				Dito Dito bitaxt	299	8.8
				Dito Dito bitaxt	300	8.7
				Dito Dito bitaxt	311	8.8
				Dito jemte Lotteriet	322	7.4
				Dito dito	33	7.4
				Dito dito	344	7.45
				Dito dito	35	7.45
				Dito dito	366	7.6
				Dito dito	377	7.8
				Dito dito	388	8
				Dito dito	39	8.2
				Dito Dito ej lästad	400	8.4
				Dito Dito ej bitaxt	411	8.6
				Dito Dito ej fästad	422	8.9
				Summa		
231/40 9/66	1	46	Wikens	Ang. Andersgården.		
				Åbon m. p. Lotteriet	43	8.5
				Dito dito	444	8.55
				Summa		
1/8	8	3	Stubbergop	Undantaget efter fastställelsen till Maria Almeda		
				Åbon m. p. Lotteriet	45	8.9
				Dito dito	466	8.7
				Dito dito	477	8.7
				Dito dito	488	8.7
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	35					1	02		15549	—		20625	—		876	—
							36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	✓						2000	480	—	2500	600	—	500	120	—
	64	✓						1600	1024	—	2500	1600	—	900	576	—
	98	✓						1400	1092	—	2500	1950	—	1100	858	—
	55	✓						1400	770	—	2500	1375	—	1100	605	—
	53	✓						1600	848	—	2500	1325	—	900	477	—
	36	✓						2000	720	—	2500	900	—	500	180	—
	38	✓						2300	874	—	2500	950	—	200	76	—
	22	✓						2400	528	—	2500	550	—	100	22	—
							22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	95					2	90		21885	—		29875	—		7990	—
	1	—						2450	2450	—	2500	2500	—	50	50	—
	70							2400	1680	—	2500	1750	—	100	70	—
1	70								4130	—		4250	—		120	—
	60							2400	1440	—	2500	1500	—	100	60	—
	44							2350	1034	—	2500	1100	—	150	66	—
	46							2350	1081	—	2500	1150	—	150	69	—
	20							2350	470	—	2500	500	—	150	30	—
1	70								4025	—		4250	—		225	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd		
				Åkern, Sn. p. Lättlera	49	8.9
				do	50	8.7
				do	51	8.7
				do	52	8.9
				do	53	9
				Summa		
99 2560	97		Stadsbacken	Albert Lundell		
				Tomt o. trädgård	54	9.-
				Åkern, Sn. p. Lättlera	55aa	8.9
					55ab	9.1
				Tomt o. trädgård	56	9.3
				Åkern, Sn. p. Lättlera	57	9.4
				Tomt o. trädgård	58	9.-
				Åkern, Sn. p. Lättlera	59	8.9
				do	60	9.1
				do	61	8.8
				do	62	8.9
				do	63	8.8
				do	64	9
				do	65	8.8
				do	66	9.1
				do	67	9.1
				do	68	9.1
				do	69	9.1
				do	70	9
				Summa		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	70								4025	—		4250	—		225	—
0.95		18							2400	432	—	2500	450	—	100	18	—
0.90		02							2350	47	—	2500	50	—	150	3	—
0.90		02							2350	47	—	2500	50	—	150	3	—
0.95	2	45							2400	5880	—	2500	6125	—	100	245	—
0.95	1	80							2450	4410	—	2500	4500	—	50	90	—
	6	17								14841	—		15425	—		584	—
0.95		84	V						2400	96	—	2500	100	—	100	4	—
0.95		13	V						2400	312	—	2500	325	—	100	13	—
0.95		02	V						2400	48	—	2500	50	—	100	2	—
0.95		22	V						2400	528	—	2500	550	—	100	22	—
0.95		11	V						2400	264	—	2500	275	—	100	11	—
0.90		05	V						2300	115	—	2500	125	—	200	10	—
0.85		94	V						2100	1974	—	2500	2350	—	400	376	—
0.85		36	V						2100	756	—	2500	900	—	400	144	—
0.75		25	V						1800	450	—	2500	625	—	700	175	—
0.75		35	V						1800	630	—	2500	875	—	700	245	—
0.85		56	V						2100	1176	—	2500	1400	—	400	224	—
0.95		75	V						2400	1800	—	2500	1875	—	100	75	—
0.85		62	V						2100	1302	—	2500	1550	—	400	248	—
0.85	1	03	V						2100	2163	—	2500	2575	—	400	412	—
0.85		94	V						2100	1974	—	2500	2350	—	400	376	—
0.95		76	V						2400	1824	—	2500	1900	—	100	76	—
0.95		59	V						2400	1416	—	2500	1475	—	100	59	—
0.95		24	V						2400	576	—	2500	600	—	100	24	—
	7	96								17404	—		19900	—		2496	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
53/256	54		Stubbarp	Artur Olsson		
				Åker m. p. Lådtjära	741	9.5
				do	742	9.3
				do	743	9.3
				do	744	9.25
				do	745	9.2
				do	746	9.6
				do	747	9.5
				Summa		
253/1024	54		Stubbarp	Arthur Olsson		
				Åker m. p. Lådtjära	78	9.4
				do	799	9.4
				do	800	9.1
				do	801	9.2
				Torvt o. trädg.	802	9.4
				Åker, m. p. Lådtjära	803	9.5
				do	804	9.3
				do	805	9.7
				do	806	9.75
				do	807	9.6
				do	808	9.8
				do	809	9.5
				do	900	9.6
				Summa		
254/1024	488		Stubbarp	Adgott Olsson		
				Åker, m. p. Lådtjära	911	9.7
				do	912	9.5
				Öfverföres		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.90		14	v						2300	322	–	2500	350	–	2300	202	–
0.75		87	v						1800	1566	–	2500	2175	–	7700	609	–
0.75		54	v						1800	972	–	2500	1350	–	7700	378	–
0.85		66	v						2100	1386	–	2500	1650	–	4400	2376	–
0.72		44	v						1800	792	–	2500	1100	–	7700	308	–
0.95		08	v						2400	192	–	2500	200	–	1100	8	–
0.85	1	28	v						2100	2688	–	2500	3200	–	4400	512	–
	4	01								7918	=		10025	–		2107	–
0.80		12	v						2000	240	=	2500	300	–	500	60	–
0.80		04	v						2000	80	=	2500	100	–	500	20	–
0.6007		76	v						1700	1292	–	2500	1900	–	800	608	–
0.6007		45	v						1700	765	–	2500	1125	=	800	360	–
0.75		13	v						1800	234	–	2500	325	–	7700	911	–
0.75		31	v						1800	558	–	2500	775	–	7700	217	–
0.75		26	v						1800	468	–	2500	650	=	7700	182	–
0.85		60	v						2100	1260	–	2500	1500	–	4400	240	–
0.95		42	v						2400	1008	–	2500	1050	–	1100	42	–
0.85		02	v						2100	42	–	2500	50	=	4400	8	–
0.95		75	v						2400	1800	–	2500	1875	–	1100	75	–
0.85		24	v						2100	504	=	2500	600	–	4400	96	–
0.95		30	v						2400	720	=	2500	750	–	1100	30	–
	4	40								8971	–		11000	–		2029	–
0.75																	
0.80		43	v						1800	774	–	2500	1075	=	7700	301	–
0.60		42	v						1500	630	–	2500	1050	–	1000	420	=
		85								1404	–		2125	–		721	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				Åker m. fl. lägenheter	933	9.3
				do V.	944	9.65
				do V.	955	9.85
				do V.	966	9.8
				do V.	977	9.9
				Vattenhåla, impa.	988	
				Åker, m. fl. lägenheter	999	10
				Summa		
1/1 1/32	27		Stenkilsbacka	Pontus Bengtsson.		
				Åker m. fl. lägenheter	1000	9.70
				do V.	1011	9.50
				do V.	1022	9.75
				do V.	1033	9.55
				do V.	1044	9.75
				Summa		
1/1 1/44	26		Stenkilsbacka	Pontus Bengtsson.		
				Åker m. fl. lägenheter	1055	9.5
				do V.	1066	9.6
				Impediment	1077	92
				Äng m. fl. lägenheter	1088	
				Åker m. fl. lägenheter	1099	
				do	1100	
				do	1111	
				Summa		
1/1 1/88	28		Stenkilsbacka	Otto Larsson.		
				Åker m. fl. lägenheter	112	
				do V.	113	
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85								1404	—		2125	—		772/1	—
0.60	100	✓						1500	600	—	2500	1000	—	1000	100	—
0.70 0.75	21	✓						1700	357	—	2500	525	—	800	168	—
0.80 0.85	18	✓						2000	360	—	2500	450	—	500	90	—
0.80 0.85	1 03	✓						2000	2060	—	2500	2575	—	500	55/15	—
0.95	06	✓						2400	144	—	2500	150	—	100	6	—
							02	—	—	—	—	—	—			
0.95	64	✓						2400	1536	=	2500	1600	—	100	64	—
3	37						02		6461	—		8425	—		1964	=
0.70	20	✓						1700	340	—	2500	500	—	800	160	=
0.60	73	✓						1500	1095	—	2500	1825	=	1000	730	—
0.70	15	✓						1700	255	—	2500	375	—	800	120	—
0.60	42	✓						1500	630	—	2500	1050	—	1000	420	—
0.70	39	✓						1700	663	—	2500	975	—	800	312	—
1	89								2983	—		4725	=		1742	—
0.70	23	✓						1700	391	—	2500	575	—	800	184	—
0.70	16	✓						1700	272	—	2500	400	—	800	128	—
0.70							23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.75			06					700	42	—	1000	60	—	300	18	—
0.75	04	✓						1800	72	—	2500	100	—	700	28	—
0.85	16	✓						2100	336	—	2500	400	—	400	64	—
0.95	05	✓						2400	120	—	2500	125	—	100	5	—
	64		06				23		1233	—		1660	—		427	—
0.90 0.85	19	✓						2000	380	=	2500	475	=	500	95	=
0.90 0.95	49	✓						2300	1127	—	2500	1225	—	200	98	=
	68								1507	—		1700	—		193	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
13/56 5/66	1/6		Stubbarp	Pontus Bengtsson.			
				Åker	Mr. p. Lättfesa	1141	9.8
				Dº	dº	1145	
				Dº	dº	1146	
				Tomt o. trädg.	dº	1147	
				Åker	dº	118	
				Dº	dº	119	9.8
				Dº	dº	120	
				Dº	dº	1211	
				Dº	dº	1222	
					Summa		
12/1 204/86	1/11		Stubbarp	Östen Larsson.			
				Åker	Mr. p. Lättfesa	1233	
				Dº	dº	1244	9.8
				Dº	dº	1255	
				Dº	dº	1266	
				Dº	dº	1277	
				Dº	dº	1288	
				Dº	dº	1299	
				Tomt o. trädg.		130	
				Åker	nr. p. Lättfesa	131	
					Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.70	60	v						1700	1020	-	~~2500~~	1500	=	~~800~~	480	-
0.75	33	v						1800	594	-	2500	825	=	700	~~231~~	-
0.85	29	v						2100	609	-	2500	725	-	~~400~~	1116	-
0.95	13	v						2400	312	-	2500	325	-	~~100~~	13	-
0.95	04	v						2400	96	-	2500	100	-	~~100~~	4	-
0.70	34	v						1700	578	-	2500	850	-	~~800~~	~~272~~	-
0.75	25	v						1800	450	-	2500	625	-	700	175	-
0.85	38	v						2100	798	-	2500	950	-	~~400~~	152	-
0.95	19	v						2400	456	-	~~2500~~	475	-	100	19	-
2	55								4913	-		6375	=		1462	-
0.90	011	v						2300	23	-	2500	25	-	~~2400~~	2	-
~~0.95~~																
~~0.60~~ 0.70	30	v						1500	450	-	2500	750	-	~~1800~~	300	-
0.75	09	v						1800	162	=	2500	225	=	~~700~~	63	-
0.45	18	v						2100	378	-	2500	450	-	~~400~~	~~72~~	-
0.90 ~~0.95~~	44	v						2300	1012	=	2500	1100	-	~~2400~~	888	-
0.75	09	v						1800	162	-	2500	225	-	~~700~~	63	-
0.85	18	v						2100	378	-	2500	450	-	~~400~~	~~72~~	-
0.90 ~~0.95~~	08	v						2300	184	=	2500	200	-	~~2400~~	76	-
0.90 ~~0.95~~	06	v						2300	138	=	~~2500~~	150	-	~~2300~~	132	-
1	43								2887	=		3575	=		6688	-

58.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Wikens s:n.		
10/32	1 7		Svanebäcka	Erik Persson	1-42
2/11 40 9/10	1 46		Vikens	Ang. Andersson	43, 44
1/8	8 3		Lyckbacka	Fideikommissarie Lieutenant Gustaf	45-53
9/10 2560	7 7		D:o	Albert Ewald	54-70
5/256	5 4		D:o	Artur Olsson	71-77
23/1024	4 4		D:o	Dens.	78-90
23/1024	4 8		D:o	Algot Olsson	91-99
1/78	2 7		D:o	Hemtans Persson	100-104
1/144	2 6		D:o	Dens.	105-111
1/148	2 8		D:o	Otto Larsson	112-113
13/576	1 6		D:o	Petrus Persson	114-122
121/2048	1 11		D:o	Otto Larsson	123-131
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	95					2	90		21885	–		29875	–		7990	–
1	70								4130	–		4250	–		120	–
6	17								14841	–		15425	–		584	–
7	96								17404	–		19900	–		2496	–
2	01								7918	–		10025	–		2107	–
4	40								8971	–		11000	–		2029	–
3	37						02		6461	–		8425	–		1964	–
1	89								2983	–		4725	–		1742	–
	64		06				23		1233	–		1660	–		427	–
	68								1507	–		1700	–		193	–
2	55								4913	–		6375	–		1462	–
1	43								2887	–		3575	–		688	–
46	75		06			3	15		95133	–		116935	–		21802	–

Artur Olsson 18 87 ½ 37654
Petrus Bengtsson 16 66 33071
Otto Olsson 4 03 7995

Holhall den 30 oktober 1942.

A Tjänstens vägnar:
C.A. Hall
Statens lantbruksingenjör.

Otto Olsson Hindersmyr
Gude nåde

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB.
MARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Södra Företaget.

Värderingsläugd
och
Värdeförteckning

61.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning			Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5			6	
Det är Alleruma ärkehem odlingsbara Skattehemmanet			Vikbacken.	Algot Olsson.				
				Åker	m. fl. Lägenheter	7	1	10 7
				Do	do	4	2	10 5
				Do	do	7 4	3	9 9
				Do	do	5 2	4	9 8
				Do	do	4	5	10 10
				Do	do	4 4	6	10 10
				Do	do	5 6	7	10 10
				Do	do	4 4	8	9 10
				Do	do	4 5	9	9 10
				Summa				
Det är Alleruma ärkehems odlingsbara Skattehemmanet				Erik Persson.				
				Åkern	m. fl. Lägenheter	6	10	10 -
				Do	do	5 4	11	9 80
				Do	do	4	12	9 60
				Do	do	5 4	13	9 60
				Do	do	5	14	9 10
				Summa				
		31/11	Vikbacken	Algot Olsson.				
				Åkern	m. fl. Lägenheter	9	15	11 20
				Do	do	7	16	10 70
				Do	do	5	17	10 50
				Do	do	5 6	18	10 10
				Do	do	7	19	10 10
				Överföres				

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9+75	01	v						2100	21	–	3000	30	–	900	9	–
9+75	09	v						1200	108	–	3000	270	–	1800	162	–
9+75	05	v						900	45	–	3000	150	–	2100	105	–
9+50	11	v						900	99	–	3000	330	–	2100	231	–
9+00	07	v						1200	84	–	3000	210	–	1800	126	–
8+75	16	v						1200	192	–	3000	480	–	1800	288	–
8+50	06	v						1500	90	–	3000	180	–	1500	90	–
8+25	15	v						1200	180	–	3000	450	–	1800	270	–
8+25	04	v						1200	48	–	3000	120	–	1800	72	–
	74								867	–		2220	–		1353	–
8+00	01	v						1800	18	–	3000	30	–	1200	12	–
8	29	v						1500	435	–	~~3000~~ 2700	783	–	1200	348	–
8	03	v						1500	45	–	~~3000~~ 2500	75	–	1000	30	–
7+50	26	v						1500	390	–	~~3000~~ 2500	650	–	1000	260	–
7	02	v						1500	30	–	~~3000~~ 2700	54	–	1200	24	–
	61								918	–		1592	–		674	–
	35 42		60.50													
9+75	12	v						2600	312	–	3000	360	–	400	48	–
9+25	10	v						~~3000~~ 2000	200	–	3000	300	–	1000	100	–
9+25	02	v						1400	28	–	3000	60	–	1600	32	–
9+25	16	v						1400	224	–	3000	480	–	1600	256	–
9+00	24	v						~~2000~~ 1800	480	–	3000	720	–	1000	240	–
	64								1244	–		1920	–		676	–
	21.57		63.50													

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning			Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5			6
				Överfört			
Åker			m.p. Lättkera		8		210
Ödemk och			Trädgård		8	9	211
Ö-			do p. Lättkera		8	1	222
Ö-			Ö-			7	233
Åker,			m.p. Lättkera		6	7	244
Mångelgran,			mp.				255
				Summa			

Sammandrag

Wilpers n:n.		
Del av Allmänns arrhens odlingsjord i Strandmark	Algot Olsson	1-9
Del av Allmänns arrhens odlingsjord i Strandmark	Erik Pålsson	10-14
31 tdr tp Wilpers	Algot Olsson	15-25
	Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64								1244	—		1920	—		876	—
	05 ✓							2400	120	—	3000	150	—	600	30	—
	03 ✓							4500	135	—	6000	180	—	1500	45	—
	05 ✓							7500	225	—	6000	300	—	1500	75	—
	09 ✓							4000	360	—	6000	540	—	2000	180	—
	08 ✓							1800	144	—	3000	240	—	1200	96	—
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	94						02		2228	—		3330	—		1102	—
3	67		9175													
	74								867	—		2220	—		1353	—
	61								918	—		1592	—		674	—
	94						02		2228	—		3330	—		1102	—
2	29						02		4013	—		7142	—		3129	—

Solhäll den 30 oktober 1942.

A. Jämstens vägnar:

C.F. Ekdahl

Statens lantbesiktningsman.

Anders Persson

Karl Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA NORTH EFTR
STARS

Stubbs Omarbetade

65.

Kostnadsförslag.

Bil. B II

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Nya Järnvägen.								
		Ubbestracken A.-B.								
~~65+65+88=~~ ~~=75+90~~	112	Uppforsning av det								
		förvarande slaggbal-								
		lastet	cu	1112	0.10	11	20			
~~65+88=~~ ~~=75+90-~~ ~~-75=~~ ~~=62+50~~	90	Inkörs av Krogamossen								
		18" Stabilet II	cu	990	11.=	990	—			
		Schaktning, stampning,								
		förlängning och								
		återfyllning	cu	90	6.25	562	50			
~~75=62+50-~~ ~~-59+64~~	286	Inkörs av Krogamossen								
		18" Stabilet II	cu	286	11.=	3146	—			
		Schaktning, stampning,								
		förlängning och								
		återfyllning	cu	286	2.50	715	—	6424	70	
Tillsammans	488	meter.								
Omgjutning av mantlloppet vid 63+88=75+90										
samt återsättning av det öppna avloppets										
kätten och slänten; enl. Uppritning			st.	1	80.-	80	—			
Bultmuffar med 32 mm diameter, koppa-										
lingar m. m. vid 75=62+50, 61 och 59+64			st.	3	90	270	—	350	—	
Kostnader för transport av sand, 376 ton à 138 kg										
= 52 ton à 5 kr								260	=	
För oförutsedda fall, arbetsled-										
ning m. m. tillägges ca 20 %										
med								1215	30	7250 =
		Ubbestracken B.-C.								
~~59+64=~~ ~~=58+50~~	114	Inkörs av Krogamossen								
		15" Stabilet II	m	114	8.-	912	=			
Uff.	114					912	—			7250 =

Överföres

66.2

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Enl.	114	Överförd			9112	—			7250	=
		Schaktning, stampning, upptagning av äldre vorbedning, förläggning och återfyllning								
		Öre	114	5.25	598	50				
88+50 — 57+5	145	Inkop av Kopparsvin, 1½" kvalitet II								
		Öre	145	8.—	1160	=				
		Schaktning, stampning, upptagning av äldre vorbedning, förläggning och återfyllning								
		Öre	145	8.—	1160	=				
57+5 — 56+94 = 71+56	11	Vattenledning av 1½" rör för allmän vägen Kilsbo — Västby Kötter vägen kat. Bb 18 i Bergsjö landsförsamling. Arbetet skall omfatta vor vägkorsningen, som därvid ägnats bedöms att trumma ej får utföras är innanför 18 m, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 6.59 m ö.h. vid överströmningsrännans botten 57+5 och på höjden + 6.66 m ö.h. vid upptagningsrännan								
Enl.	2470	Överföres			3830	50			7250	—

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Forts.	270	Till Overföres			3830	50			7250	=
		Fältet Schaktning 56+94			—	—				
56+94 =	156	Inköp av Högamarsrör,								
= 94+56 -		15", kvalitet III	m	156	8.-	1248	—			
- 70 = 55		Schaktning, stamplang,								
		rörlagning och								
		återfyllning	m	156	6.50	1014	—	6093	50	
Fältet	426	meter.								
Brunnen med 24" inre diameter, koppelbyxor										
m.m. vid 58+36 och 70 = 55			st.	2	70.-	140	—			
Avstängningsbrunnen vid 70 = 55 och vägbrunnen										
skall utföras av vägdistriktet vid 57+5 at 56+94 = 111 m st.				2	—	—	—	140	—	
Kostnaden för transport av rören; 7.15 m à 103 kg =										
4.8 ton à 5 kr								215	—	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges = 20 % med								1252	50	7700	—
		Rörledningen C-D.								
70 = 55 -	180	Inköp av Högamarsrör,								
- 53+20		12" kvalitet II	m	180	5.-	900	—			
		Schaktning, stamplang,								
		rörlagning och								
		återfyllning	m	180	1.75	315	—			
53+20 -	166	Inköp av Högamars-								
= 51+54		rör, 12" kvalitet II	m	166	5.-	830	—			
		Schaktning, stamplang,								
		rörlagning och								
		återfyllning	m	166	2.-	332	—			
51+54 -	75	Inköp av Högamarsrör,								
- 50+79		12" kvalitet III	m	75	5.-	375	—			
Forts.	421	Överföres			2752	—			14950	=

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Chf.	421	Ovegrävd			2752	–			14950	–
		Schaktning, stampning,								
		nerläggning och								
		återfyllning m	75	2.–	150	–				
50+79-50	79	Schakt av Köpmanstorp,								
		12" ledning II m	79	5.–	395	–				
		Schaktning, stampning,								
		nerläggning och								
		återfyllning m	79	2.25	177	75	3474	75		
Tillh.	500	meter.								
Brunnen	med 24"	invändigt diameter, täcksten								
m. m.;	Chf. 57-20, 53-20, 50-40, 54-54, 58-27									
och 59		st.	6	70.–			1720	–		
Påslag för transport av rören; 500 m à										
74 kg = 37 ton à 5 kr							185	–		
För obanlagda fall, arbetsledning m.m. tillägges										
ca 20 % med							820	25	4900	–
							Summa kostnad		19850	–

Summa avdrag:

488	Diket sträckan	C – B	7250 –
426	d:o	B – C	7700 –
500	d:o	C – D	4900 –
Summa 1414	meter.	Summa Kr	19850 –

Kostn. 6/10 42. Ph.

Falkåls den 30 oktober 1942.

På tjänstens vägnar:

C. H. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BYARA

Kostnadsförslag.

Bil. B. II.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra företaget.								
		Bäcksträckan G-F.								
9+30 – 35+65 = 7	565	Det innevarande täckta avloppet bibehålles i oförändrat skick							—	—
Tillx.	565	meter.								
		Bäcksträckan F-C.								
35+65=7 – 7+8	8	Den innevarande trum- men av 12" cementrör för tillrinnande vatten Vilsen - Karlsfält bibehålles i oförändrat skick			—	—				
7+8 – 8+23	115	Inköp av cementrör eller Högjanasrör; 12"	st.	115	5.=	575	—			
		Schaktning, stampning, nedläggning och hop- ning	st.	115	3.=	345	—			
8+23 – 9+79	156	Inköp av cementrör eller Högjanasrör. 10"	st.	156	4.—	624	—			
		Schaktning, stampning, nedläggning och hop- ning	st.	156	2.75	429	—		1973	—
Tillx.	279	meter.								
Avslutningsbrunn till vägtrumman vid 7+8. Utföres av lämpande vägdistriktet mot ersättning										
							Överföres		1973	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1973	—		
		Från diknings-företagets södra			—	—				
		Brunnar med 24" rör diameter,								
		kopplingar m. m., vid								
		7+74, 8+20 och 9	st.	3	70.-	210	=			
		Brunn med 32" rör diameter,								
		kopplingar m. m., vid 9+79	st.	1	90.-	90	=	300	=	2273 —
		För öppnitsedda fall, arbets-bedömning m. m. tillägges ca								
		20 % med.								427 =
					Summa kostnad					2700 —

Kostn. b/1072 Bh.

Falkön den 30 oktober 1942.

På tjänstens vägnar:

E. H. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. B III 81.

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Telefon och Telegramadress: Höganäsbolaget

Höganäs den 30 september 1942

Statens Lantbruksingeniör
Herr Claes-Henric Wallér
M a l m ö

Glaserade lerrör för avloppsledning i Viken

Med anledning av Eder förfrågan av den 25 ds få vi under hänvisning till vidstående allmänna försäljningsvillkor lämna följande offert å Höganäs glaserade lerrör i kvalitet I, II och III:

	Pris per meter I	II	III
500 m 12" raka rör nr 101	Kr /. 6:40	/ 5:12	/ 3:84 5.-5
470 m 15" " " " 101	"/53 9:80	/53 7:84	/53 5:88 7.65 8
370 m 18" " " " 101	"2/16 13:80	2/16 11:04	2/16 8:28 10.80 11

gällande netto, fritt lastat å bil på vår lagerplats i Höganäs.

Av 12"-dimension ha vi för närvarande tillräckligt antal på lager i såväl kvalitet I som kvalitet III men däremot ingenting av kvalitet II. - Av 15" finnes för närvarande endast lager i kvalitet III. - Av 18"-dimension finnes ingenting disponibelt vare sig av kvalitet II eller III, men kan leverans ske från lager i kvalitet I. Utfallet i bränningarna av kvalitet II och III i denna dimension är mycket ringa, varför önskad kvantitet, 370 m, ej torde kunna skaffas på det närmaste halvåret.

Vikterna på rören ställa sig enligt följande:

12"-rör ..... ca 74 kg per meter
15"- " ..... " 103 " " "
18"- " ..... " 138 " " "

och kunna Ni för transport härav med bil från Höganäs till Viken räkna med en frakt av ca Kr 4:-- per 1000 kg.

Högaktningsfullt

HÖGANÄS-BILLESHOLMS AKTIEBOLAG

E.Bjerén/BI-1 gm

Alla offerter äro utan förbindelse, såvida ej annat uttryckligen anges. I händelse av eldsvåda, olyckshändelse, felbränning, strejk, lockout, driftstörningar, trafikrubbningar, mobilisering, politiska oroligheter eller andra förhållanden, som kunna inverka hindrande eller försvårande på våra åtaganden, fritaga vi oss från ansvar och förbehålla oss rätt att helt eller delvis frånträda åtagna förpliktelser.
Vid befogade reklamationer åtaga vi oss endast att utföra ersättningsleverans eller att återtaga materialet mot återbärande av för detsamma uppburen köpeskilling. Sålunda ersättas ej eventuell kostnad, skada, förlust, vite, skadestånd e. d., som våra köpare eljest kunna åsamkas. För bräckage ansvaras icke. På köparens begäran försäkras dock risken mot belöpande premie.

50.000. 6. 41.

Arbetsbeskrivning nr. Bil. 6.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Gravningsstabbl.				
				Norra Stenstaget.				
				Hjärnstadsbadet A-B.				
65								Uppgrävning av det övre lösa lagret mellan 65+63+88=75+90. Förhållet: Rena sandiga jordlager i dagen och i bottnen av schaktningen. Fast berg 6 m från 75+90 fortsatt ganska jämnt till Strandbadsgård, beläget på höjden + 7.70 m. 18" betongrör mellan 63+88=75+90 =59+64.
63+88=								
=75+90	112	1.40				5.69		
75=62+50	90	2.10				5.78		
62	50	2.15				1:1000		
61+50	50	1.90						
61	50	2.10				5.93		
60+50	50	1.95						
60	50	2.-				1:1000		
59+64	36	1.90				6.07		
Summa	488	meter.						
				Hjärnstadsbadet A-B.				
59+64	-	1.90				6.07		15" betongrör mellan 59+64 - 57+5 samt mellan 56+94 + 71+56 och 70+55.5
59+50	14	1.80						
59	50	1.55				2:1000		
58+50	50	1.80						
58+36	14	2.-				6.33		
58	36	2.25						
57+50	50	2.50				2:1000		
57+5	45	2.50				6.59		Trumma av 18" rör mellan 57+5 och 56+94=71+56.
56+94=						6.61		Förhållet: Rena sandiga jordlager i dagen och i bottnen av schaktningen. Fast berg 6.3 m från 56+94 och 6.4 m från 71+56. Fast berg 7.40 m från 71+56 och 8.9 m från 70+55.5, beläget på höjden + 9.34 m.
=71+56	11	2.35						
71	56	2.05				2:1000		
70=55	100	1.90				6.92		Förhållet: Rena sandiga jordlager i dagen och i bottnen av schaktningen mellan fastigheterna Hjärnstadsbadet 8 och Hjärnstadsbadet 7. Fast berg 6.3 m från 70+55.5 och 8.9 m från 70+55.5, beläget på höjden + 9.34 m.
Summa	426	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikesstråckan C-D.					
70=55	=	1.90				6.92		12" Kvarnamma mellan 70-55 vid.
54+50	50	1.75						50.
54	50	1.65				3:1 jord		
53+50	50	1.70						
53+20	30	1.90				7.46		
53	20	1.95						
52+50	50	1.85						
52	50	1.50				2:1 berg		
51+50	50	1.40						
51	50	1.60						
50+50	50	1.70						
50	50	1.60				8.10		Fäjakt: Hans o. järnarbetare jordfatt allen i vägången mellan Stationerna Stabbarp 16 & Stabbarp 17 Jobr. 6 mm avvägningspunkten 50 i stolpen på höjden + 10.- m.
Flana	500	meter.						

Stommandrag.

4888	Dikesstråckan	A	B3
4926		B3	C
5000		C	D
Flana	114	14 meter.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Södra företaget.					
			Diket sträckan E-F.					
2+30-								Det nuvarande täckta avloppet bibehålles i oförändrat skick.
35+65=7	565							
Summa	565	meter.						
			Diket sträckan F-G.					
35+65=7	-					8.14		Nuv. trumma av 12" cementrör bibehålles i oförändrat skick.
7+8	8	1,55				8.16		
+22	14	1.50						12" cementrör eller likagoda mellan 7+8 och 8+23.
+50	28	1.45				2:1000		
+74	24	1.20				8.29		
8	26	1.40				2:1000		
+23	23	1.40				8.39		10" cementrör eller likagoda mellan 8+23 och 9+00.
+50	27	1.40				4:1000		
9	50	1.60				8.70		
+30	30	1.40						
+50	20	1.30				4:1000		Fixpkt.: Kors a järnbult i sydsvart sida i rågången mellan fastigheterna Vikan 31 och Vikan 39 55 m öster om avrinningsgrumlets 9+79, belägen på höjden +11.32 m.
+79	29	1.30				9.02		
Summa	279	meter.						

Vid företagets utförande skola följande bestämmelser iakttagas:

1/ Vid upprensning av det nuvarande floddiket 65 - 63+88 = 75+90 av dikessträckan A-B inom Norra företaget skola rensningsmassorna fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren ej påfordrar att samtliga massor eller viss större del av massorna skola uppläggas på ena sidan.

2/ Ommurningen för rörutloppet skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 i enlighet med upprättade typritningar.

3/ Stensättning vid ommurningarna skall utföras i den omfattning, som framgår av respektive typritningar. Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,30x0,40 få ej användas.

4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

8/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11/ Fyllningen får ej innehålla sten.

12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

16/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

17/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

18/ I Norra företaget ingående cementrör i brunnarna skola asfaltstrykas tvenne gånger både in- och utvändigt.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatt-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET SKARA

392243

net obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet med försiktighet nedsänkas, så att skada ej uppkommer.

26/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Solhäll den 30 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

L. A. Melén

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Vikens socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 mars 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m.fl. hemman i Vikens socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stubbarp n:ris 1, 2, 4, 7 och 8, Svanebäck nr 1 samt Viken n:ris 1 och 31 i Vikens socken ävensom vissa delar av Allerums sockens odlingsbara strandmark inom Vikens socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 94/95, ligger omedelbart norr och öster om Vikens municipalsamhälle samt ca 15 km NV om Hälsingborg och 6 km S om Höganäs. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar två av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A I sammanförda och på plankartan Blad 1 utmärkta ägofigurerna 1-131, och "Södra företaget", som omfattar de i värderings-

längden Bil. A II sammanförda och på plankartan Blad 3 utmärkta ägofigurerna 1-25.

Norra företaget.

Markerna inom Norra företaget avvattnas nu genom ett dels öppet /dikessträckorna 50 - 55 och 59+64 - 65/, dels täckt /dikessträckan 55 - - 59+64/ avlopp, som från avvägningspunkten 50, belägen ca 145 m väster om gränsen mellan Stubbarps och Ry hemman, avleder vattnet väster ut genom allmänna vägen Viken - Väsby till avvägningspunkten 65 vid Svanebäcks gård. Härifrån fortsätter avloppet norr och väster ut genom allmänna vägen Viken-Höganäs till Kattegatt. Det nuvarande avloppet har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför upprättat förslag till utförande av ett nytt avlopp i den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av kostnadsförslaget Bil. I B och av förslagsritningarna /plankartan Blad 1 och profilritningen Blad 2/, skall för Norra företaget följande dikessträckor utföras.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 65 vid Svanebäcks gård öster och söder ut till avvägningspunkten 59+64 vid utloppet för den nu täckta dikessträckan 59+64 - 55. Delsträckan 65 - 63+88 = 75+90 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande diket. Delsträckan 63+88 = 75+90 - 75 = 62+50 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 18" Höganäsrör. Delsträckan 75 = 62+50 - - 59+64 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 18" Höganäsrör. Vid avvägnings-

punkten 63+88 = 75+90 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 75 = 62+50, 61 och 59+64 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 59+64 öster ut till avvägningspunkten 55 = 70. Delsträckan 59+64 - 57+5 skall följa samma sträckning som det nu täckta avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 15" Höganäsrör. Mellan avvägningspunkterna 57+5 och 56+94 = = 71+56 skall Luggude vägdistrikt utföra en ny trumma för allmänna vägen Viken-Väsby eller vägen litt. U l e. Vägdistriktet äger därvid beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 18", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 6,59 m vid nerströmssidan eller punkten 57+5 och på höjden + 6,61 m vid uppströmssidan eller avvägningspunkten 56+94. Delsträckan 56+94 = 71+56 - 55 = 70 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 15" Höganäsrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 58+36 och 55 = 70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vägdistriktet skall dessutom utföra anslutningsbrunnar vid den nya vägtrummans ändpunkter eller vid avvägningspunkterna 57+5 och 56+94 = 71+56

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 55 = 70 öster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 12" Höganäsrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 54+20, 53+20, 52+40, 51+54, 50+79 och 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Södra företaget.

Markerna inom Södra företaget /se plankartan Blad 3/ avvattnas nu genom ett öppet avledningsdike, som från avvägningspunkten 9+79 avleder vattnet söder ut till en 12" rörtrumma för allmänna vägen Viken-Karlsfält vid avvägningspunkten 7+8. Avledningsdiket följer den på profilritningen Blad 4 uppritade sträckan 9+79 - 9+30, böjer vid 9+30 av åt höger och följer sedan västra gränsen till Algot Olssons och Erik Paulssons andelar i Allerums strandmark fram till trumman vid avvägningspunkten 7+8. Trumman ligger mellan avvägningspunkterna 7+8 och 7 = 35+65. Vid trummans nerströmssida eller avvägningspunkten 7 = = 35+65 finnes nu en brunn av kullersten. Sedan vattnet passerat brunnen, avledes det i en täckt ledning /se profilritningen Blad 5/ söder och öster ut till avvägningspunkten 30 = 2, en plats som av befolkningen kallas "Niagara". Vid avvägningspunkten 9+79 tillstöter ett täckt avlopp /dikessträckan 9+79 - 14+50, se profilritningarna Blad 4 och Blad 6/, som avleder vattnet från vissa områden öster om sökandens, Algot Olsson, fastighet Viken 31 1. Det nuvarande avledningsdiket eller dikessträckan 7+8 - 9+79 är synnerligen bristfälligt, enär överenskommelse ej kunnat träffas rörande fördelningen av kostnaderna för dess uppgrävning. Följden härav är, att vid flöden det från öster till avvägningspunkten 9+79 avrinnande vattnet ej kan avledas i diket, utan översvämmar vissa delar av såväl sökandens, Algot Olsson, som även Erik Paulssons norr om vägen Viken-Karlsfält liggande marker. För att sökandens egendom skall kunna ändamålsenligt torrläggas, måste därför ett nytt avlopp upptagas från vägtrumman vid avvägningspunkten 7+8 fram till inflödet för det från öster tillrinnande vattnet vid avvägningspunkten

9+79. Beträffande trumman vid avvägningspunkten 7+8 för allmänna vägen Viken-Karlsfält har det av utförda undersökningar framgått, att den utförts till nöjaktigt djup och även av rör med tillräckliga dimensioner. Den täckta ledningen nerströms vägen eller dikessträckan 2 = 30 - - 35+65 = 7 är däremot ej utförd av tillräckligt stora rör, varför även denna ledning borde ombyggas, enär vattnet i annat fall vid större flöden möjligen kommer att äversvämma vissa lägre liggande områden norr om vägen Viken-Karlsfält. De nuvarande översvämningarna komma emellertid att bliva avsevärt mindre och av kortare varaktighet, sedan nytt avlopp upptagits från vägen fram till avvägningspunkten 9+79, och översvämningarna komma dessutom att huvudsakligen drabba den egendom, som tillhör Erik Paulsson, vilken förklarat, att han ej vill biträda förrättningen såsom sökande /förrättningsprotokollets § 25/. Då flertalet av de fastighetsägare, vilka närmast beröras av det nuvarande täckta avloppet i sträckningen 20 = 2 - 35+65 = 7, framhållit, att avloppet ifråga är tillräckligt för deras markers torrläggning /förrättningsprotokollets §§ 11, 12 och 13/, och då sökanden förklarat, att han ej påfordrar att dikessträckan 30 = 2 - 35+65 = 7 nu ombygges utan åtnöjer sig med den torrläggning, som beredes hans egendom genom upptagandet av ett nytt avlopp i sträckningen 7+8 - 9+79 /förrättningsprotokollets § 24/, anse synemännen, att det planerade dikningsföretaget ej bör utsträckas att omfatta ombyggnad av den nuvarande täckta ledningen nerströms vägen Viken-Karlsfält eller dikessträckan 30 = 2 - 35+65 = 7. Södra företaget skall alltså endast omfatta följande:

1/ <u>Dikessträckan E-F</u> från avvägningspunkten 30 = 2 vid s.k. "Niagara" väster och norr ut till allmänna vägen Viken-Karlsfält vid avvägnings-

punkten 7 = 35+65. Det nuvarande täckta avloppet bibehålles i oförändrat skick.

2/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 7 = 35+65 norr ut till avvägningspunkten 9+79, där avloppet från vissa öster om sökandens fastighet liggande marker tillstöter. Mellan avvägningspunkterna 7 = = 35+65 och 7+8 finnes nu en 30 cm /12"/ rörtrumma genom allmänna vägen Viken-Karlsfält. Trumman har utförts till erforderligt djup och av rör med tillräckliga dimensioner, varför den bibehålles i oförändrat skick. Delsträckan 7+8 - 9+30 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementrör. Delsträckan 9+30 - - 9+79 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Vid avvägningspunkten 7+8 skall vägdistriktet utföra en ny anslutningsbrunn till vägtrumman jämte kopplingar. Nya brunnar skola dessutom utföras vid avvägningspunkterna 7+74, 8+23, 9 och 9+79 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

De marker, som beröras av Norra företaget, hava avfattats på plankartan Blad 1. Profil- och sektionsritningar över avloppet för Norra företaget återfinnas på ritningen Blad 2. Öppen dikessträcka har på plankartan utmärkts med två heldragna röda linjer och täckta dikessträckor med en heldragen röd linje. Det nuvarande avloppet mellan avvägningspunkterna 55 = 70 och 56+94 = 71+56 har utmärkts med en heldragen svart linje.

Markerna inom Södra företaget återfinnas på plankartan Blad 3, som även upptager de områden, vilka beröras av den nuvarande täckta dikessträckan 30 = 2 - 35+65 = 7. Sistnämnda avlopp har på plankartan utmärkts med en heldragen svart linje, medan det nya avloppet mellan avvägnings-

punkterna 7+8 och 9+79 utmärkts med en heldragen röd linje. På plankartan har även utmärkts dels det från öster till avvägningspunkten 9+79 tillrinnande täckta avloppet eller dikessträckan 9+79 - 14+50 /en heldragen svart linje/, dels ett från norr till avvägningspunkten 31+43 framrinnande avlopp eller dikessträckan 31+43 - 3+65 = 20 - 23+46 /två heldragna svarta linjer utmärka öppen dikessträcka och en heldragen svart linje täckt dikessträcka/, dels även en sträckning, som undersökts för eventuellt nytt avlopp mellan avvägningspunkterna 2 = 30 - 35+65 = 7 /streckad röd linje/. Profilritningar över avvägda och närmare undersökta avlopp och dikessträckningar återfinnas på följande ritningar:

1/ Den nuvarande täckta ledningen mellan avvägningspunkterna 30 = 2 och 35+65 = 7 Blad 5.

2/ Trumman för allmänna vägen Viken-Karlsfält samt det nya avloppet mellan avvägningspunkterna 7+8 och 9+79 Blad 4.

3/ Den nuvarande täckta ledningen mellan avvägningspunkterna 9+79 och 14+50 Blad 4 och Blad 6.

4/ Det nuvarande avloppet i sträckningen 31+43 - 3+65 = 20 - 23+46 Blad 6.

5/ Den undersökta sträckningen för eventuellt nytt avlopp mellan avvägningspunkterna 2 = 30 - 35+65 = 7 Blad 4.

6/ Nuvarande avlopp vid s.k. "Niagara" mellan avvägningspunkterna 1 och 2 Blad 4.

Inom "Norra företaget" förekommer i jorden s.k. "rödd ynga", som fräter betong- och cementrör. Det nya avloppet för detta företag skall därför utföras av brända lerrör eller Höganäsrör. Inom "Södra företaget" förekommer däremot ej sådana ämnen, som inverka skadligt på betong, var-

för det nya avloppet för detta företag kan utföras av cementrör.

[redacted]

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden [redacted] uppgår beträffande Norra företaget till högst 1,- liter per sekund och hektar, och beträffande [redacted] Södra företaget, där nederbördsområdet är plant och jordmånen huvudsakligen utgöres av sand, till högst 0,8 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

1/ Allmänna vägar.

a/ Mellan avvägningspunkterna 57+5 och 56+94 korsar det nya avloppet för "Norra företaget" allmänna vägen från Viken till Väsby eller vägen litt. U 1 e i Luggude vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 700 m NO om vägskälet norr om Viken och ca 1300 m SV om vägskälet vid Gödstorp, finnes nu en trumma av 30 cm /12"/ Höganäsrör. Vägbanan ligger på medelhöjden + 9,25 m, trummans botten på medelhöjden + 7,- m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 8,40 m. Då den nuvarande trumman ej utförts av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 45 cm /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 6,59 m vid nerströmssidan eller vid sektionen 57+5 och på höjden + 6,61 m vid uppströmssidan eller vid sektionen 56+94. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa böra utföras av 80 cm /32"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Luggude vägdistrikt. Vägdistriktet äger att genom sin vägstyrelse underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

b/ <u>Vid avvägningspunkten 7+8</u> skall det nya avloppet för "Södra företaget" anslutas till en 30 cm /12"/ rörtrumma för allmänna vägen Viken--Karlsfält eller vägen litt. V 2 i Luggude vägdistrikt, som ligger ca 300 m öster om vägskälet i Viken och ca 5,9 km väster om vägskälet vid Karlsfält. Trumman har utförts till erforderligt djup och av rör med tillräckliga dimensioner, varför den kan bibehållas i oförändrat skick. Trumman saknar emellertid anslutningsbrunn vid uppströmssidan, varför sådan skall anordnas. Anslutningsbrunnen bör utföras av rör med 60 cm /24"/ inre diameter, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och groft grus. I brunnen skall förutom trumman och den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya brunnen skall utföras av Luggude vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Den nuvarande trumman mellan avvägningspunkterna 57+5 och 56+94 för allmänna vägen Viken-Väsby liksom även trumman vid avvägningspunkten 7+8 för allmänna vägen Viken-Karlsfält hava uppenbarligen tillkommit efter år 1880. Här ovan omnämnda arbeten skola alltså utföras av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida.

<u>2. Enskilda vägar.</u>

Det nya avloppet för Norra företaget korsar på ett flertal platser enskilda brukningsvägar och ägovägar. Då det korsande avloppet skall utföras som täckt ledning, erfordras dock inga nya trummor för omnämnda vägar. Det åligger emellertid företaget att omedelbart iordningställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Uppkommer skada å växande gröda vid utförandet av de nya täckta dikessträckor, som även förut varit täckta, skall skadan ersättas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådana genom företagens utförande uppkommande skador som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för "Norra företaget" till 19850,- kr och för "Södra företaget" till 2700,- kr. Kostnadsförslag /Bil. B^{I} och B^{II} / hava bilagts förrättningshandlingarna. Offert rörande kostnaderna för Höganäsrör bifogas /Bil. B^{III} /.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt [redacted] blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan de blivande och nuvarande värdena motsvarar de båtnadsvärden, som beräknats uppkomma genom företagens utförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. A^{I} och A^{II}/, vilka jämväl utgöra hävdeför-

teckningar för de i de olika företagen eller dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdela något av företagen i avdelningar för att undersöka om kostnaderna för någon delägare skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna skola därför inom respektive företag fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnadsfördelningslängder hava upprättats för varje företag och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da^{I} och Da^{II}. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängderna angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Förrättningskostnaderna skola omedelbart av sökandena förskjutas. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas och gäldas med de belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom vissa förrättningskostnader och vissa kostnader för företagens administration m.m., skola fördelas med 90 % på "Norra företaget" och med 10 % på "Södra företaget".

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att båda företagen äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att

de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro fördelägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartanna närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Till de dikessträckor, som skola utföras av Höganäsrör, få rör av kvalitet III användas, därest sådana finnas att köpa, i annat fall rör av kvalitet II.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ TTll ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll har fixpunkter utsatts, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenför, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de olika företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utföran-

de. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

"Norra företaget" skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, därvid en var delägare äger rösta i sitt förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse,

skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänna sammanträden skola senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

"Södra företaget" med endast två delägare skall handhavas av delägarne gemensamt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgivas av "Norra företaget" med 32,70 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för "Norra företaget" och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De båda företagen skola gemensamt benämnas dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942". Mål, som ej beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och vid besvären skola även fogas de ytterligare handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här angivna tiden.

Solhäll den 30 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. I

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Norra Järnvägen.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wäsens socken.				
11/32	1 7		Svanebäck; Erik Persson	torp.	1-42	21885.-	29875.-
211/1096	1 46		Wiken; Aug. Andersson		43, 44	4130.-	4250.-
1/8	8 3		Stenbacka; Enkefru Sofia Elin Magdalena Lund		45-53	14841.-	15425.-
99/2560	7 7		Do; Albert Ewald		54-70	17404.-	19900.-
6/256	5 4		Do; Artur Olsson	Torp.	71-77	7918.-	10085.-
23/1024	4 4		Do; Dens.	torp.	78-90	8971.-	11000.-
27/1024	4 8		Do; Algot Olsson	torp.	91-99	6461.-	8425.-
1/72	2 7		Do; Pontus Bergkvist	Torp.	100-104	2983.-	4725.-
1/1144	2 6		Do; Dens.	torp.	105-111	1233.-	1660.-
1/48	2 8		Do; Otto Larsson	Torp.	112, 113	1507.-	1700.-
13/576	1 6		Do; Pontus Bergkvist	torp.	114-122	4913.-	6375.-
121/2048	1 11		Do; Otto Larsson	Torp.	123-131	2887.-	3575.-
			Summa			95133.-	116935.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
7990.–						7275.03	36.65	369.55		
120.–						109.17	0.55	5.55		
584.–						531.98	2.68	27.02		
2496.–						2272.83	11.45	115.45		
2107.–						1917.51	9.66	97.41		
2029.–						1848.03	9.31	93.88		
1964.–						1788.49	9.01	90.85		
1742.–						1586.02	7.99	80.57		
427.–						389.06	1.96	19.76		
193.–						174.68	0.88	8.87		
1462.–						1331.93	6.71	67.66		
688.–						625.27	3.15	31.76		
21802.–						19850.–	100.–	1008.33		

Hofhäll den 30 oktober 1942.

A tjänstens vägnar:

C. A. Nelle

Statens lantbruksingenjör.

Axel Persson

Övriga deltagande:

Artur Olsson	3765.54	18.97	191.29
Fredrik Bergkvist	3307.01	16.66	167.99
Otto Larsson	799.95	4.03	40.63

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Bil. 9a II

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Södra Företaget.		

Kostnadsfördelningsgrunder.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wiksens socken.				
Del av Alfvesmo sockens odlingslotsa utanför gränsen			; Algot Olsson	ensk.	1-9	867.-	2220.-
Del av Alfvesmo sockens odlingslotsa utanför gränsen			; Erik Persson		10-14	918.-	1592.-
	31	1	; Algot Olsson	ensk.	15-25	2228.-	3330.-
			Summa			4013.-	7142.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1353.-						1167.48	43.24	209.73	
674.-						581.58	21.54	104.48	
1102.-						950.94	35.22	170.83	
3129.-						2700.-	100.-	485.04	

Solhall den 30 oktober 1942.

Å Gårdens vägnar:

C. J. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

Anstruken

Axel Olsson

Axel Olsson

2118.42 78.46 380.56

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTRYCK.ERI.
STAMA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nya företaget inom Ödenäsgårdsföretaget "Lindbergs-Vikern av år 1942" i Vikern *socken och* Västmanland *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	18	0,50			9	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	=		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 39 *ar* ... st.	127	0,24	30	48		
		... har	49,53	0,78	38	63		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 *ar* ... st.	1	0,05		05		
		... har	0,06	1,46		09		
		annan mark och impediment, medelareal 7 *ar* ... st.	5	0,05		25		
		... har	0,37	0,78		29		
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 *av markbeskaffenhet*						
1940	6-7/9	*utanför Ödenäsgårdsföretaget* ... dag	2	12.-	24	—		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st.					109	79
		... *Överföres*					143	79

1	2	3	4	5	6	7
19/10		Överfört				1118 79
15-16 17 20 / 8 8 8		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	6½	12,00	78 —	
13-14 / 9		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ≥ 14 punkter pr har ... har	19.96	0.50	24 98	
		avvägda punkter ... st.	500	0.03	15 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		1017 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, ... st.	133	0.05	6 65	
		... har	19.96	0.10	5 —	11 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	133	0,04		5 32
19/12	10/19	**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	5/12	12,00	5 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	236	0,06	14 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	118	0,12	14 16	38 89
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.7	3.50		5 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	5	0.14	70	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	22	0.25	5 50	6 20
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
19/10	18/19	~~Påbyggnad av nederbördsområdet~~ ~~dag~~ / ~~för vattenområdets areal~~ ~~km.~~	1	12 / ~~0,02~~	12 —	
19/10	24/19	~~Kustbevakning~~ och ~~bestämning av nederbördsområdet m. m.~~ dagar	1	12,00	12 —	36 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ~~Olika dimensioner~~		10,00		30 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	43	0,03	1 29	2 29
		... Överföres				366 —

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					366	—
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1,55	4,00	6	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			19	85	25	85
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	500	0,01			5	=
		Översiktskarta, *§ 41* ...					3	60
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 3	— 60		
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			5	60
1942 20/10	14-15/11	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... 83 90 % (90 %) *sid.*	17	3,00			45	=
5/10	24/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	7½	12,00			80	=
1940	16/9	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ...	1	12,00			12	=
1940	19-20/9	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00			36	—
1942	15/12	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... „	3/4	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning ... „	2/3	12,00	8	—	17	—
1942		*slamficka* ... „		12,00				
23/10	26/10	Förrättning enl. FL 10:52. ...					24	—
		Lösen för: *Summa kronor*					629	05
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 384 *ar ägofigurer* ... *st.*	133	0,07	9	31		
		... *har*	49,96	0,14	6	99		
		... *Överföres*			23	30		

103.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			223	30		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			44	08		
		3) insättning av höjdlägestal	500	0,02	10	=		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	43	0,05	2	15	41	28
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.2	3.=		60		
		befintligt vattendrag ell. vall						
		nytt avlopp eller vall						
		ändring av befinligt avlopp	1.5	6.=	9	=		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	20		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3	-	18	80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	1	12,00			12	=
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ca 99 Ord	100	0,55			50	=
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	-
		Summa kronor					126	08
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			21	78		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4	56	26	20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			110	=		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			117	=	227	-
		Summa kronor					253	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					629	05
		Lösen för kopior och avskrifter					126	08
		Övriga förrättningskostnader					253	20
		Summa kronor					1008	33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Storgårde Hallsberg *häradsrätt.*

den 30 oktober *19* 42.

C. A. Nilsén

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustafsson Klintsvenberg

Kronor 1008.33 *kvitteras:*

Fallåker *den* 30 oktober *19* 42

C. A. Nilsén

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Södra förrättet inom Likvidationsföretaget Hultbolys-Vidsätter ar:a 1944/42 *i* Östra *socken och* Kalmar *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1	~~3,90~~ 3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 100 *ar* ... st.	24	0.07	1	68		
		... har	229	2.63	6	02		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.	1	0.07		07		
		... har	0.02	1.01		02		
1944		*Tillägg för mätning i skala 1:* 2000 *resp. större dik-*						
2-11		*ningsföretagsförrättningen* ... dagar	3	12	36	—		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			6	—		
		övriga regalark blad ... st.					53	69
		... *Överföres*					65	19

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					65	19
1940	4-5/7	**Avvägning:**						
1942	28/7	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... *„*						
		avvägda punkter ... *„*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... *„*		5,00			36	—
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal ... ar, ... st.*						
1942	21/10	~~dagar~~ ~~har~~	1/2	12,-			6	—
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer minsta arrode ... st.*		0,04			1	50
1942	10/9	***Markvärdering:***						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	1	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	48	0,06	2	88		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	24	0,12	2	88	110	76
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1: ...*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ...	2,5	4,=			10	—
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „						
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00			9	—
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ...*			2	—		
1940	23/7	~~Reduktion av nederbördsområdet~~ ~~dagar~~	1	12	12	—		
1940	25/7	~~för vattenområdets areal~~ ~~km.~~		~~0,02~~				
		~~Karta över nederbördsområdet m.m.~~ ... *dagar*	1	12,00	12	=	26	=
		***Dimensionsberäkning,** § 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ~~0,60 m~~ dim. „		10,00			20	—
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp ...*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	125	0,03	3	75	14	75
		Överföres					189	20

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					189	80
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00			3	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp Minsta utrede ... „		4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			2	70	6	70
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	700	0,01			7	—
		Översiktskarta, *§ 41* ...						40
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
1942		*antal fastigheter* ... *st.*	2	0,30		60		
20 12 14-15		*tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... „		0,20			2	60
1939 30 12 30		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* (10 %) ... *sid.*	17	3,00			6	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46, mom. 1,* (10 %) ... *dagar*	7½	12,00			10	—
1940 17/9 19		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* Lantmäterietatet ... „	1	12,00	—		12	—
1940 21/9 23/9		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00			36	—
1942 14/8		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* 2 st. ... „	3/4	12,00			9	—
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00				
		slamficka ... „		12,00				
		...						
		Lösen för: *Summa kronor*					281	90
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 10 *ar ägofigurer* ... *st.*	25	0,10	2	50		
			9,31	0,28		65		
		3) Kopiering av enskilda ... *dagar*	2	12,-	24	—		
		Överföres			37	65		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 65	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			79	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	700	0,02	14 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	185	0,05	6 25	60 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*	2,2	3,5	7 70	
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befinligt avlopp ... *„*	0,3	7.-	2 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	3	3,00	9 =	18 80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1/2	12,00		6 =
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* c:a 10 ½ ... *sid.*	100	0,55		5 =
		Översiktskarta i d:o, *§ 41* ...				40
		Summa kronor				90 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...				
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			3 —	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar ...			50	3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar ...			16 =	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ...			93 =	109 —
		Summa kronor				112 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...				481 90
		Lösen för kopior och avskrifter ...				90 64
		Övriga förrättningskostnader ...				112 50
		Summa kronor				685 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lagmanden i Skellefteå *häradsrätt.* 484.95

Skellefteå *den* 30 oktober *19* 42

C.H. Nallé

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Anna Tärn Hans Hansson

Kronor 685:04 *kvitteras:*

Skellefteå *den* 30 oktober *19* 42

C.H. Nallé

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Stämmandebevis av

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ombyggnadsföretaget "Stubbåsen-Vikarn" år 1923 i Vikarn, Kristinehamns kn.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.		0,50				
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ... ar ... st.						
		... *har*						
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... *har*						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... *har*						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{10-15}{10-15}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark ... st.		1,00				
		Överföres						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... *dagar*		12,00				
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,50				
		i annan mark ... *„*		5,00	—	—		
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ... *ar,* ... *st.*						
		... *har*			—	—		
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*		0,03				
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... *dagar*						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal *st.*		0,06				
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer *„*		0,12	—	—		
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1:4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... *km.*		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... *„*		3,50				
		b) antal ritningar ... *st.*		3,00	—	—		
		Tvärsektion *§ 22, 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *„*		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... *„*		0,25				
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för *„*						
		... *„*						
		... *„*			—	—		
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* ... *„*			2	--		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		...			—	—		
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00				
		2) „ „ över „ ... *„*		10,00	—	—		
		Överföres						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*		0,05				
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...						
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*		0,01				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*		3,00				
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*		12,00				
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Summa kronor						
		## *Lösen för:*						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*						
		har						
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...						
		Överföres						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*		0,02				
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05				
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*		6,00				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning						
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... *„*		5,00				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ... *sid.*		0,75				
		Summa kronor						
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...						
		Annonskostnader ang. sammanträden ... (21.70 + 3.-)			24	70		
		Inbindning av förrättningshandlingarne ... (4.50 + 0.50)			5	-	29	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...			126	=		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. (117 + 93) ...			210	=	336	-
		Summa kronor					365	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode (639.05 + 280.90) ...					919	95
		Lösen för kopior och avskrift (126.08 + 90.64) ...					216	72
		Övriga förrättningskostnader (253.30 + 112.30) ...					365	70
		Summa kronor					1111	37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Örngrunde *häradsrätt.*

Hallsberg *den* 30 oktober *19*12.

C. A. Nelle

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Gustaf Persson Hans Andersson

Kronor ... *kvitteras:*

den ... *19* ...

1490.07
2.10
1248.07
16.62

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Räkning

Solhäll den 30 oktober 1942.

Tjänsteföretaget "Stubbarp-Viken ordn år 1942" Debet

till skiftesgodemannen Gustaf Nelson, Allernm 3

1942.				
Sept.	10	Resa hemmet - Solhäll - hemmet.		
		28 km á 50 öre	14	–
		Dagtraktamente	10	–
Okt.	8	Ersättning lika med d. 10/9	24	–
"	30	Ersättning lika med d. 10/9	24	–
		Kronor	72	–

Kvitteras:

Gustaf Nelson

Räkning

Solhäll den 30 oktober 1942.

Tjänsteföretaget "Hubbarp-Viken av år 1942" Debet till skiftesgodemannen Sten Svensson, Larsröd 2.

1942.				
Sept.	10	Resa hemmet - Solhäll - hemmet.		
		16 km á 50 öre	8	–
		Dagtraktamente	10	–
Okt.	8	Ersättning lika med d. 10/9	18	–
"	30	Ersättning lika med d. 10/9	18	–
		Kronor	54	–

Kvitteras:
Sten Svensson

114.

№ 12348 * (B

MALMÖ den 22 juli 1942.

Herr Lantbruksingeniör Claes-Henrik Wallér S.Förstadsg. 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1942 Juli	22	Syneförrättning. Stubbarp nr 4 m.fl.	1	95	26	24	70

Kvittoras den 14/12-42.
A.-B. Skånska Dagbladet
genom .... B. Eriksson

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, anmälningar, reklamationer, som ej inkommit inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än sex månader.

Att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet den 22 juli 1942 intygas härmed:

E. Jonsson

J. Jönsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Ser. E XIII komb
7321
DIARIE N:r 14820
K LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL 1945
M 6*0766

Handlingar

till

dikningsföretaget "Stubbarp-Viken

av år 1942"

i Vikens socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 27/7 1945
godkänd den 2/8 1945

Remissad till Ordinarie

M 2*0767

DIARIE N:r 14722
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUL. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 april 1945 till dikningsföretaget Sövestadby 1[49] av år 1942 i Sövestads socken av MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenfyrahundranittio (3.490) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels **lån*** med fyratusentjugu (4.020) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C. H. Wallér vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/r underteckna/d....., ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för~~ ~~troendeman för~~ företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag/er och förbind/er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 2/5 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtagandèn, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Söventorp by den 17 juni 1945.

Gottfrid Mårtensson

Att Lantbrukaren Gottfrid Mårtensson, Söventorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ossian Nilsson
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Engels Nilsson
Lantarbetare
Adress Söventorp by Jonstorps skola

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Åggelund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sodle. 10/8 1945 276/45

DIARIE N:r 14723
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt 2 reglementet 1946 ion av vederbörande sakägare.

Företagets namn: Dikningsföretaget Sövestadby 1:49 av år 1942 i Sövestads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 april 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3490 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 4020 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Ensam intressent: Lantbrukaren Gottfrid Mårtensson, Sövestadby per Krageholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 17 juni 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande motsvara de beräknade.

Malmö den 18 juni 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

1945 den 10 aug.

Upprättat jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Sövestadby 1[49] av år 1942 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Lån 4.020 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 april 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Socken, by och benämn	Mantal	Registernummer	Ägare
Sövestads socken			
Sövestadby	avst.	1[49]	Gottfrid Mårtensson

Stockholm den 10 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggglund

19/4 45

Förteckning

över en fastighet inom dikningsföretaget "Sövestadby 1:49 av år 1942" inom Sövestads socken, Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån från statens avvattningslånefond.

Sövestads socken.

○ avst. Sövestadby 1:49 ; äg. Gottfrid Mårtensson. ✓

Malmö i april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

gjuåk 30

274
2/5

Skuldförbindelse överlämnad
till *Kungl. St[illegible]skontoret*
den 25/10 1945
godkänd den 1/11 1945

DIARIE Nr 21532
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1945
M 6 0766

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 april 1945 **till**

dikningsföretaget Stubbarp - Viken av år 1942 i Vikens socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med elvatusensjuhundrafyrtio (11.740)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tiotusenfemhundrafyrtio (10.540)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér **vid** syneförrättning år 1942 **för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/~~v~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/~~o~~ och förbind/~~o~~ ~~oss~~ mig:**

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stubbarps den 10 September 1945.

Arthur Olsson

Att Lantbrukaren Arthur Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. H. Wallén
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress Malmö

Sigrid Wallén
Fru
Malmö

Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 november 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Stubbarp-Viken 274
45

DIARIE Nr 25257
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT 1947

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Stubbarp-Viken av år 1942 i Vikens socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 april 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag 11740 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 10540 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 november 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp, Viken.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 15 oktober 1947. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit 5600 kr. högre än de beräknade.

Malmö den 16 oktober 1947.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

D. N:r 23378

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikn.föret. Stubbarp - Viken avår 1942 i Vikens skn, MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 19/4 45

Kontrakt: 6/11 45

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 11.740

Lån: 10.540

Beräkn. kostnad: 24.140:77

Verkst. utbet. d. 12/11 av statsbidrag: 6.200 kr. 53%

av lån: 6.100 kr. 58%

Utfört arbete enligt Ibring C.H. Wallér den 18 / 9 19 47

22.191:77 kr. = c:a ~~77~~ 92 %.

0,81 · 11'740 = 9'500 — 6'200 = 3'300

0,81 · 10'540 = 8'500 — 6'100 = 2'400

Ordf. i arb. styrelsen: Lantbr. Artur Olsson, Stubbarp, Viken

~~Ende-intressent~~

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'300 kr.

av lån 2'400 kr.

Stockholm den 30 / 9 19 47

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

274
45

23378

...NE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
DIAR... 26 SEP. 1947
K...

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 april 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11740 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 10540 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 november 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp per Viken.

Besiktningen verkställdes den 18 september 1947 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns att följande arbeten voro utförda: Inom Södra företaget dikessträckan F-G och inom Norra företaget dikessträckorna A-B-C och 70=55-52+40. Dessutom voro rör av godkänd kvalitet levererade för dikessträckan 52+40-50.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 20600.- kr.

Härtill kommer: Förrättningskostnader 1591.77 "

Summa 22191.77 kr,

motsvarande omkring 92 % av hela den beräknade kostnaden 24140.77 kr.

Malmö den 25 september 1947.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

274
45

DIARIE Nr 29481
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1946

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 19 april 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11740.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 10540.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 november 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Artur Olsson,

Stubbarp, Viken.

Besiktningen verkställdes den 4 november 1946 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns, att erforderligt antal rör levererats dels till Norra företaget och dels till Södra företaget. Rören godkändes.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 11155.- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 1590.77 "

Summa 12745.77 kr,

motsvarande omkring 53 % av hela den beräknade kostnaden 24140.77 kr.

Malmö den 6 november 1946.

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1946 den 12 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Stubbarp - Viken av år 1942 i Vikens socken, Malmöhus län.

Lån 10.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 april 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen omgående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vikens socken			
Stubbarp	13/576	av 1^{6}	Pontus Bengtsson
"	1/144	2^{6}	Densamme
"	1/72	2^{7}	Densamme
"	23/1024	4^{4}	Arthur Olsson
"	27/1024	4^{8}	Algot Olsson
"	5/256	5^{4}	Arthur Olsson
"	99/2560	7^{7}	Albert Ewald
Svanebäck	11/32	av 1^{7}	Erik Persson
Viken	ett torp	31^{1}	Algot Olsson

Stockholm den 12 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

19/4 45

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Stubbarp - Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Vikens socken.

°	13/576	mtl.	Stubbarp	av	1 6	; Pontus Bengtsson,
°	1/144	"	"		2 6	; Dens.,
°	1/72	"	"		2 7	; Dens.,
°	23/1024	"	"		4 4	; Artur Olsson,
°	27/1024	"	"		4 8	; Algot Olsson,
°	5/256	"	"		5 4	; Artur Olsson,
°	99/2560	"	"		7 7	; Albert Ewald,
°	11/32	"	Svanebäck	av	1 7	; Erik Persson,
°	ett torp		Viken		31 1	; Algot Olsson,

~~Del av Allerums sockens odlingsbara strandmark~~ ~~; Dens.~~

Malmö i april 1943.

C. H. Nelle.

Statens lantbruksingeniör.

DIARIE Nr 21932
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT 1942

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Stubbarp-Viken av år 1942" i Vikens socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Eric Persson, Svanebäck, båda med postadress Viken,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Solhäll den 30 oktober 1942.

1. Arthur Olsson
2. Algot Olsson
5. Pontus Bengtsson
2. Eric Persson
4. Albert Ewald

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö

Sten Svensson
Lantbrukare
Laröd, Hälsingborg

DIARIE Nr 21932
K. LANTBRUKSSTYRELSEN.
4 OKT 1945

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stubbarp nr 4 m. fl. hemman i Vikens m. fl. socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 10 september inställde sig undertecknad, förrättningsman ==========

År 1942 den 8 oktober inställde sig synemännen hos lantbrukaren Algot Olsson å Solhäll för att åter handlägga syneförrättningen.

==========

År 1942 den 30 oktober inställde sig synemännen hos lantbrukaren Algot Olsson å Solhäll för att åter handlägga syneförrättningen.

==========

§ 35.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för utförandet av de båda företagen. De uppdrogo åt lantbrukaren Erik Persson, Svanebäck, båda med postadress Viken;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att för den händelse bidrag beviljas med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagens utförande,

att utkvittera och uppbära de penningemedel, som möjligen komma att beviljas till företagen i form av bidrag,

att företräda delägarne i samtliga de frågor, som röra bidrag m.m.

§ 36.

Flertalet delägare förklarade, att de önskade erhålla även lån från statens avdikningslånefond och undertecknade därom särskild förening.

§ 37.

Sedan delägarne inom "Norra företaget" förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Artur Olsson, Stubbarp, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarne Erik Persson, Svanebäck och Albert Evald, Stubbarp, samtliga med postadress Viken. Till revisorer valdes lantbrukarne Otto Larsson och Pontus Bengtsson, båda med postadress Stubbarp per Viken.

==========

§ 42.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Solhäll den 30 oktober 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gust. Nelson Sten Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér