

Förslag
till
dijkningsföretaget "V. Odarslöv - Hoby
av år 1943"

i Odarslövs m. fl. socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av


P. A. Henrik Malm.

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1943
P. A. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Norra företaget



Södra företaget



Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.

M.Nr 001

M 3*0769 /

Från Odarslöv
M 7016 Malmöhus 3 mtr
229

Förslag

till

dikningsföretaget "V. Odarslöv-Hoby

av år 1943"

i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Ela. Jönas Miller

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 september 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Nr 002

3-0762

10701 1/2 Malmöhus 3rit

dihningsföretaget "V. Odarslöv-Hoby
av år 1943"

! Odarslöv mfl. socknar, Malmöhus län.
Upprättat vid synföreläggning år 1943 av

Chr. Thure Nilss.

Stadens landbruksingenjör


Malinöhus 3 pite

M 3-0769 3

STN.Nr 003

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1945
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



6181

DIARÉ
K. LANTSKRIBSTYRELSEN

M 3.0769⁶

Avskrift.

233/45 Betänkande

Kont
Förande fråga om statsunderstöd till

utförande av dikningsföretaget

"V. Odarslöv-Hoby av år 1943"

i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 oktober 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Betänkande


rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av dikningsföretaget

"V. Odarslöv-Hoby av år 1943"

i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.



Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget V. Odarslöv-Hoby av år 1943" i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget strax S om Odarslövs kyrka och ca 5.5 km NO om staden Lund.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 23 februari 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Odarslöv-Igelösa eller vägen nr 16 f i Torna vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen, samt förslag till deras utförande. Vägingenjören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utföras på föreslaget sätt /bil. 10-12 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 23 april 1953.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggning& ostnaderna för "Södra företaget" till 28500.- kr och för "Norra företaget" till 5300.- kr, tillsammans 33800.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet samt domstolsavgift med respektive 1151.23 kr och 194.73 kr. Samtliga kostnader hava alltså beräknats till för "Södra företaget" 29651.23 kr. och för "Norra företaget" 5494.73 kr, tillsammans 35145.96 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen /bil. b/ hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 99.309 % inom "Södra företaget" och 100.- % inom "Norra företaget", hava därjämte förklarat, att de önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande /förrättningsprotokollens § 12/samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägaras andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

2

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 16710.- kr från statens avdikningsanslag och 18330.- kr från statens avdikningslånefond. Företaget avser uteslutande torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraftbevis	bil. a.
Transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen	bil. b.
Förening	bil. c.
Förteckning över lånesökandena tillhöriga fastigheter	bil. d.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad, och båtnad	bil. e.
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. f.
Sammandrag av företagets kostnader.	bil. g.
Arvodesräkning för syneförrättningen	bil. h.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.
Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.	

Malmö 1 januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

4.
Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift
den 23 februari 1943 avslutad laga syneförrättning angående dik-
ningsföretaget Västra Odarslöv-Hoby av år 1943 i Odarslövs m.fl.
socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
15 juli 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

~~Stämpel.~~

Lösen redov.gm stpl. 0:75

Stämnel 1:-

Summa kornor 1:75

Lantbruksingeniören C.H.Wallér, på begäran.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning angående torrläggning av mar-
ker tillhörande Västra Odarslöv nr 5 m.fl.
härman i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus
län.

I 1943 den 23 februari inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesordemännen Anders Svensson, Cårdala per Flyinge och
Yngve Andersson, Östragård per Örtofta hos lantbrukaren Edvin Grönvall,
V. Odarslöv nr 5
.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag
och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 11.

Närvarande delägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag
från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt kassör Gustaf Wihlborg,
Björnstorp,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,
att med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets
utförande,
att uppbära och utkvittera det bidragsbelopp, som kan bli beviljat,
att i övrigt företräda delägarna i alla de frågor, som beröra statsbi-
draget.

§ 12.

Närvarande delägare överenskommo att även ansöka om lån från av-
dikningslänofonden och undertecknade därmed särskild förordning.
.

§ 16.

Då intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Odarslöv den 23 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

And. Svensson.

Yngve Andersson

Gode min.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "V. Odarslöv - Hoby av år 1943" i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp, att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.; att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån; att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras; att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat; att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Odarslöv den 23 februari 1943.

1. För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

Gustaf Wihlborg.

2. Johan Åkesson.

3. Alfred Wilhelmsson.

4. Axel Andersson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.

And. E. Svensson.

Lantbruksingeniör.

skiftesgodeman.

Malmö.

Gårdala, Flyinge.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "V. Odarslöv - Hoby av år 1943" i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdickningslånefond.

V. Hoby socken.

1/64 mtl. Hoby 15⁷ ; Axel Andersson.

Lackalunga socken.

354/21600 mtl. Lackalunga 1¹⁴ ; Alfr. Vilhelmsen.

Odarslövs socken.

1/2	mtl.	V. Odarslöv	2 ²	; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok,
gem. } ägov.)		D:o	$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 6 & 6 & 6 \end{pmatrix}$	Dens.
1/2	mtl.	D:o	2 ³	; Dens.
1/2	"	D:o	1	; Dens.
1/2	"	D:o	3	; Dens.
1/2	"	D:o	1	; Dens.
1/2	"	D:o	5	; Dens.

Malmö i januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Födra församling</u> <u>Avdelningar 1, 2, 3 och 4.</u>							
			<u>V. Håby s:n.</u>							
4	1/64	157	1	Håby	Stel Andersson	58			58	
				<u>Lackalänge s:n.</u>						
3	354 2600	114	2	Lackalänge	Alfr. Vilhelmsson.	84			84	
	lost ar 1.			Biskopsladugårdsmarken klmäns byskommun, arr. Hans Ahlsson.		37			37	
				<u>Adarsläv s:n.</u>						
7	1/2	22	3	V. Adarsläv	Frik. Thure - Gabriel Byllenskråk, arr. Bengt Bengtsson	6	04		6	04
7	gmr 22, 23, 31 ägar 5, 6, 2, 63	4		Do	Des.	8	56		8	56
7	gmr 22, 23, 31 ägar 6, 62, 63, -			Do	Frik. Thure - Gabriel Byllenskråk; arr. Olof Persson	61			61	
7	1/2	3'	6	Do	Frik. Thure - Gabriel Byllenskråk; arr. Edvin Grönvall	12	48		12	48
7	1/2	5'	7	Do	Des.	57			57	
7	1/2	5'		Do	Frik. Thure - Gabriel Byllenskråk; arr. Hans Nilsson	37			37	
7	1/2	5'		Do	Frik. Thure - Gabriel Byllenskråk; arr. Gustaf Lundgren	1	90		1	90
7	1/2	5'		Do	Frik. Thure - Gabriel Byllenskråk; arr. Edvin Jönsson	2	50		2	50
				Överfors		34	76		34	76

443	-	404 08	14 91	1 41	420 40	0.93	47.55	199 90	220 50
817	-	745 23	27 50	2 60	775 33	"	"	368 67	406 66
216	-	197 02	7 27	69	204 98	"	"	97 47	1 - -
5707	-	5205 65	192 08	18 19	5415 92	"	"	2575 27	2840 65
8136	-	7421 26	273 85	25 93	7721 04	"	"	3671 35	4049 69
521	-	475 23	17 54	1 66	494 43	"	"	235 10	259 33
8941	-	8155 54	300 94	28 50	8484 98	"	"	4034 61	4450 37
334	-	304 66	11 24	1 07	316 97	"	"	150 72	166 25
221	-	201 59	7 44	- 70	209 73	"	"	99 72	110 01
2291	-	2089 74	77 11	7 30	2174 15	"	"	1033 81	1140 34
1531	-	1205 57	44 49	4 21	1254 21	"	"	576 38	657 83
29158	-	26405 57	974 37	92 26	27472 14			13063 -	14301 63

				Överfört	34 76	34 76
1.	1/2	5'	V. Adarslöv	Frik. Thune-Gabriel Byggnadskrone; arr. Carl Christenson	2 27	2 27
1.	1/2	5'	Do	Frik. Thune-Gabriel Byggnadskrone; arr. Rudolf Hanson	2 82	2 82
				<u>Summa</u>	39 85	39 85

Norra församling

Adarslövs s:r.

1.	1/2	3'	-	V. Adarslöv	Frik. Thune-Gabriel Byggnadskrone; arr. Edvin Brönvall.	67		67
1.	1/2	23	5	Do	Frik. Thune-Gabriel Byggnadskrone; arr. Oskar Nilsson	619		619
1.	1/2	22	-	Do	Frik. Thune-Gabriel Byggnadskrone; arr. Bengt Bengtsson	143		143
				Summa		829		829

Summa för båda församlingar 48 14 48 14

1) Lösen ej län.

Kostnadsammandrag.

Södra förelaget.

Tovrläggningsekostnad.

Arbets- och materialkostnad 28500.- kr.

Förästmingskostnad.

Kostnad för synsförastningen 1057.65 kr.

Kostnad för utredningen angående
statsunderskott m. m.

51.85 "

Dokumentavgift

47.73 " 1151.23 "

Summa 29657.23 kr.

Norra förelaget.

Tovrläggningsekostnad.

Arbets- och materialkostnad 5300.- kr.

Förästmingskostnad

Kostnad för synsförastningen 185.58 kr.

Kostnad för utredningen angående

statsunderskott m. m.

9.15 " 194.73 "

Summa 5494.73 kr.

Summa för båda förelagen 35145.96 kr.

Malmö i januari 1944.

C. H. Waller.

Statens landsbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förelaget beräknats till 35.145 kr. 96 öre, varav å län-
slagarnas andel 34.941 kr. 7 öre.

Stockholm den 30 oktober 1945.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikeningsföretaget "V. Odarstör - Holm"

av år 1943 i

Odarstör m.fl.

^{var}
socken och

Nealmsöms

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	26	0,50			13	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	77	3,00	23	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <u>26</u> ar	182	0,24	43	68		
		har	48.14	0,78	37	55		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <u>01.6</u> ar	5	0,05		25		
		har	0.08	0,78		06		
1942	13/7	Tillägg för mätning i skala 1:4000 <u>större dikenings-</u> <u>området</u>	1	12.-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <u>regalarket</u> <u>bladet</u>			4	-		
		övriga <u>regalark</u> <u>blad</u>					120	64
		Överföres					133	64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				538 39
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	3.1	4,00	12 40	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			33 90	46 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön..... km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation..... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning.....		8,00		
		Ritarbete.....				
		för särskilt konstruerat landfäste..... st.		4,00		
		Kostnadsberäkning.....				
		för särskilt konstruerade landfästen..... st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar..... st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	900	0,01		9 -
		Översiktskarta, § 41.....				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp.....			1 50	
		antal ersättningar..... st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp..... 2 st.			4 -	
1943	10-11	antal fastigheter..... st.	16	0,30	4 80	
	2	Utsattningsför kostnadsfördelning	2	12 -	24 -	32 80
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar..... "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45..... sid.	16	3,00		48 -
1943	10-11	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 -
1942	11-1	pa förordningsrådet ang. äganderätt förhållandena	1	12,00		12 -
1943	12-1	Särskild utredning, § 46, mom. 2..... "				
	2/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15..... dagar	3	12,00		36 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar..... 4 st.	2	12,00	24 -	
		utlopp för täckt ledning..... 2 st.	1	12,00	12 -	36 -
		slamficka..... "		12,00		
1943	4-6	Utredning, skisser och ritningar enl. V.L. 10.52.....	3	12 -		36 -
	2	Lösen för:.....				839 49
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket.....			7 -	
		blad.....				
		övriga regalarck..... st.				
		blad.....				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer..... st.	187	0,07	13 09	
		 har	4822	0,14	6 75	
		Överföres			26 84	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 96	
		3) insättning av höjdlägestal st.	900	0,02	18 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	94	0,05	4 70	56 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.7	3 -	2 10	
		nytt avlopp eller vall "	0.2	5 -	1 -	
		ändring av befinligt avlopp "	2.9	6 -	17 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 24	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	39 74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "	3	12,00		36 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				179 99
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			25 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifter} ~~upplämningshandlingar~~			5 -	30 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			29 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			158 50	
		Summa kronor				187 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				839 49
		Lösen för kopior och avskrifter				179 99
		Övriga förrättningskostnader				217 75
		Summa kronor				1237 23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torne och Bara häradsrätt.

Malmö den 23 februari 1943.

L. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 1078.73 kvitteras:
Malmö den 2 mars 1943.

L. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
diktningsskoleföretaget V. Odarslöv-Hoby av år 1943
inom Odarslövs m.fl. socknar.
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4.	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~4 dagar~~ 4+2+0.5x17+4	à	18 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	"	6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar~~ och betänkande m. m. sidor 20 à 0.55		11 -
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånesökande		5 -
Summa Kronor:	61	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Torna och Bara.
häradsrätt inom tre månader härafter.

Malmö den 26 juni 1944.

E. J. Malm.

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUL 1945

Handlingar

till

233/45-
Komb
dikningsföretaget "V. Odarslöv-Hoby

av år 1943"

i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning


år 1943.

Handlingar
till
dikningsföretaget "V. Odarslöv - Hoby
av år 1943"
i Odarslövs m.fl, socknar, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Innehåller 107 sidor.

Härtill hör 3 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde
för syneförrättning angående tomläggning
av marker tillhörande Västra Odarslöv
nr 5 m. fl. hemman i Odarslövs m. fl.
socknar, Kalmörs län.

År 1943 den 23 februari inställde sig under teknad, förrättningsman, jämte skiftesgodsmännen Anders Svensson, Gårdala per Flyinge och Yngve Andersson, Östragård per Örtöfta hos lantbrukaren Edvin Ekström, V. Odarslöv nr 3 för att jämlikt av lämsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt rättslagen rörande tomläggning av marker tillhörande V. Odarslöv nr 5 m. fl. hemman i Odarslövs m. fl. socknar, Kalmörs län. Förrättningsmannen hade den 28 januari 1943 översänt kungörelse om förrättningens företagande till pastorsämbetena i Lunds domkyrkoförsamling samt i Odarslövs, Läckalunga, V. Hoby och Hallkärra församlingar. Kungörelsen hade anslagits för vederbörande församlingar torsdagen den 31 januari 1943, resp. 7 februari 1943 (Bil. 2-6) samt dessutom varit införd som annons i Skånska Dagbladet torsdagen den 30 januari 1943. Då förrättningen berör marker till allm. kyrkoherremmanet Biskopsladugårdsmark lot 1, hade en avskrift av kungörelsen även översänts till lämsstyrelsen. Till hände sakägare hade förrättningsmannen den 1 februari 1943 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallebrev och underrättelser hade påskild förteckning (Bil. 7) upprättats.

Förutom syneförrättningen hade följande tillstånds-
beviljats.

Löshanden till syneförrättningen:

Fräherre Thure-Gabriel Eyllenkrök genom förmyndaren fräherinnan Charlotte Eyllenkrök, företräd av styrelseledaren S. av Petersens.

och person Gustaf Wihlborg ent. fullmakt (Bil. 8).

Friherre Eyllenkerch äger med fideikommiss-
rätt bl. a. följande fastigheter:

Ödarslöv socken.

$\frac{1}{2}$ mtl. Västra Ödarslöv 5¹; av. Rudolf Hansson,
Carl Christensson, Edvin Jönsson, Hans
Nilsson, Edvin Grönvall och Gottfrid
Lundgren.

$\frac{1}{2}$ mtl. Västra Ödarslöv 3¹; av. Edvin Grönvall.

$\frac{1}{2}$ mtl. Västra Ödarslöv 2³; av. Oskar Nilsson.

$\frac{1}{2}$ mtl. Västra Ödarslöv 2²; av. Bengt Bengtsson.

$\frac{1}{2}$ mtl. Västra Ödarslöv 6²; av. Gustaf Hansson.

Västra Ödarslöv Litt. L, område gemensamt för
Västra Ödarslöv 2², 2³, 3¹, 5¹, 6² och 6³; av.

Bengt Bengtsson och Olof Persson.

Justorp eller Ejörstorp; av. Bengt Bengtsson.

Öriga ätagare och omkänd:

Lantbr. Rudolf Hansson, Korsbäck.

Lantbr. Carl Christensson, Södergård.

Lantbr. Edvin Jönsson, V. Ödarslöv.

Lantbr. Hans Nilsson, V. Ödarslöv.

Lantbr. Edvin Grönvall, V. Ödarslöv.

Lantbr. Gottfrid Lundgren, V. Ödarslöv.

Lantbr. Oskar Nilsson, V. Ödarslöv.

Lantbr. Bengt Bengtsson, Västergård.

Lantbr. Gustaf Fransson, V. Edarstov.

Lantbr. Olof Persson, V. Edarstov.

Lantbr. Johan Åpersson, Lunds ladvärdsmark;
arr. allm. kyrkohemmanet Biskops-ladvärdsmark lott 1 i Lunds s:n.

Lantbr. Alfred Wilhelmsson, Lunds ladvärdsmark;
äq. $35\frac{1}{4}$ 21600 mtl. Lackalunga $1\frac{1}{4}$ i
Lackalunga s:n (lqf. för Alfred Wilhelmsson
o. h. h. Anna d. 26/9 1927 § 85).

Lantbr. Axel Andersson, Koby ladvärdsmark;
äq. $\frac{1}{64}$ mtl. Koby 15^7 och $\frac{1}{64}$ mtl. Koby 15^8 i
V. Koby s:n.

Lantbr. Görs Waldén, Koby ladvärdsmark;
äq. $\frac{1}{32}$ mtl. Koby 45^9 i V. Koby s:n (lqf.
för J. Johansson Waldén och h. h. Anna d. 19
1908 § 63).

Lantbr. Johan Skansson, Vallfarratorn; äq. $\frac{3}{32}$
mtl. Koby 15^{10} och arr. Koby 15^{18} i V. Koby
s:n samt $\frac{1}{24}$ mtl. Vallfarratorn 7^7 i
Vallfärra s:n (lqf. för Johan Skansson och
h. t. h. Kersti Östergren d. 2/11 1908 § 332).

Det antecknades även att stiftsnämnden enligt
meddelande till förädlingsmännen (Bil. 9) ut-
sett stiftsjägmästaren L. Övergaard till
ombud, men att denne ej tillstadeskommit.

Forra värdstrikt.

§ 1.

Det för förättningsmännen utfärdade för-
ordnandet upplästes och bekräftades protokollet såsom
Bil. 1.

§ 2.

För emot syrenmännen hade ingen att
anmäla. Syrenmännen visste sig ej heller stå i
jämförhållande till om kände sakägare. Gode män-
nen förklarade att de avlagt föreskriven ed samt
att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga bänder emot förättningens handläggan-
de eller det om planerade dikeningsföretagets utfö-
rande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förordningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikeföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas nyttjande pågrekats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förordningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förordningen komme att framställas beträffande avlopps nyttjande, hade att hänföra sig till mynnan på de vid förundersökningarna medslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avränningspalarna.

§ 5.

Kassör Gustaf Wihlborg framhöll, att det planerade dikeföretaget bråge förbättrad tvärläggning av vissa sökanden tillhöriga, nu vattenkadade marker. Då de nuvarande avloppen voro otillräckliga, borde de uppgrävas och därefter igenläggas med rör.

Enligt Wihlborg borde det planerade dikeföretaget omfatta följande dikesträckor:

1) $19 + 4 = 10.$

2) $3 + 28 = 30 - 32 + 16.$

3) $31 + 64 = 40 - 40 + 27.$

4) $58 - 50.$

Vidare borde avloppet uppgrävas nerströms punkten $19 + 4$ i den utsträckning, som krävs för avfall från sökandens marker.

§ 6.

Förvaltningsmannen meddelade, att det nya
 asloppet komme att korsa vägen Odarslöv-
 Iselösa eller vägen nr 16 f i Torna vägdistriktet.
 Den omvarande trumman i korsningspunkten hade
 utförts av tillräckligt stora rör (men ej till
 det djup, som erfordrades för ovanför liggan-
 de markers torrläggning. Då trumman allt-
 så måste ombyggas, hade förvaltningsman-
 nen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 §
 vattenlagen inhämtat yttrande i ärendet
 från vägingenjören i läret (Bil. 10-12).

§ 7.

Försetogs synreningen, varefter sammanträ-
 det fortsattes.

§ 8.

Förvaltningsmannen redogjorde för av honom
 upprättat förslag till distriktsföretagets ut-
 förande. Förslagshandlingarna bilades proto-
 kollet:

- Värderingslängderna Bil. A^I och A^{II}
- Kostnadsförslagen Bil. B^I, B^{II} och B^{III}.
- Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 9.

Angavs synemännens utlåtande - Bil.
 D och Da - med tillförsämrande, att den
 med utlåtandet missnöjde ägde detam-
 ma blandra genom besvär till Högstbyg-
 dens vattendomstol.

7.
§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torläggningföretag.

§ 11.

Närvarande delägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De utvaldes åt hvar en Gustaf Wihlborg, Björnstorp.

att med förrättningsmannen träffa avtal om utskottandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag.

att med kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagens utförande.

att uppräta och utskrivit det bidragsbelopp, som kan bli beviljat.

att i öfrigt förträda delägarna i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 12.

Närvarande delägare överenskommo att även ansöka om lån från avdikningslänrefonden och undertecknade därmed särskild förklaring.

§ 13.

Till styresman för båda företagen utsågs hvar en Gustaf Wihlborg, Björnstorp.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna

och räkningarna skulle tillställas kassör Wihlborg inom 30 dagar för att av honom hållas tillgängliga för delägarna.

§ 15.

Förvaltningsmannen meddelade, att arvodesräkningen skulle inom de närmaste dagarna översändas till kassör Wihlborg. I räkningen skulle särskilt angivas de dagar, för vilka ersättning debiterats efter dagavbode.

§ 16.


Da intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, var-
efter förvaltningen förklarades avslutad och sammantaget upplöstes.

Ordarlov den 23 februari 1943.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nallén

Staten lantbruksskissör.
M. S. Söderberg
Gunde meän.

Ek.D. ~~11000x~~

6081941.



Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 25/9 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 september 1941.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman
T. Kinnman

Erkänt d. 7/2-42.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus Län.

Undertecknad anhåller härmed vördamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Svenstorps fideikommiss lydande egendomar uti Odarslövs socken:

✓ arrendator	✓ Carl Christensson	V. Odarslöv	5
"	✓ Edvin Jönsson	" "	6
"	✓ Edvin Grönvall	" "	3 & 5
"	✓ Gottfrid Lundgren	" "	6
"	✓ Hans Nilsson	" "	6
"	✓ Rudolf Hansson	" "	5, 12 & 13
"	✓ Olof Persson	" "	9
"	✓ Bengt O. Bengtsson	" "	2 & 4

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande nedanstående lantbrukare:

lantbrukare	Gunnar Andersson	Vallkärratorn	7, Stångby
"	Anders Nilsson	"	8 "
"	Johan Hansson	"	8 "
"	Emil Larsson	Jonsgård,	Stångby
"	Edvin Persson	Haraldsfält	"
"	C.M. Andersson	Vallkärratorn	"
"	Jöns Walldén	Hoby Ladugårdsmark,	"
"	Carl Blixt	"	" "

samt möjligen andra marker, vilka först under förrättningens handläggning kunna närmare angivas.

Björnstorp den 19 september 1941

För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

Charlotte Gyllenkrok
Förmyndare.

8/1943 Ank. den
30 jan. 1943
VIII Föreståndarbete i
Lunds stadsförs,
landsförs.

Anslaget i laga ordning
i Lunds Domkyrkoförsamling
den 31 jan. 1943

Bel. 2¹¹

Kungörelse.

Eurtekeverus
Kyrkoherde v. Rector-Kommittör Kyrkoförbundet

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker

tillhörande Västra Odarslöf nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs m.fl. socknar,
Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Grönvall, V. Odars-
löf nr 3, tisdagen den 23 februari 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare
hava att tillställeskomna personligen eller genom lagligen befullmäktigade
ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Västra
Odarslöf nr:is 2, 3, 5 och 6 i Odarslövs socken, s.k. Biskopsålsågaris-
marken lott nr 1 i Lunds socken, Lackallunga nr 1 i Lackallunga socken, och
Hoby nr 15 i Västra Hoby socken och Vallkärratorn nr 7 i Vallkärra soo-
ken, dels allm. vägen Odarslöv-Igelösa eller vägen nr 16 f i Torne väg-
distrikt.

Malmö den 23 januari 1943.

A tjänstens vägnar:


C. H. Wallér.

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lunds domkyrko-för-
samling söndagen den betygar:

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås
för Lunds domkyrko-församling samt därefter med bevis om att den an-
slagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstads-
gatan 2, Malmö.



Kungörelse.

Sammankörde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Odarslöf nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Grönvall, V. Odarslöf nr 3, tisdagen den 23 februari 1943 kl. 10, då vederbörande saktare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Västra Odarslöf nr:ris 2, 3, 5 och 6 i Odarslövs socken, s.k. Biskopsledugårdsmarken lott nr 1 i Lunds socken, Lackalunga nr 1 i Lackalunga socken och Hoby nr 15 i Västra Hoby socken och Vallkärratorn nr 7 i Vallkärra socken, dels allm. vägen Odarslöv-Igelösa eller vägen nr 16 f i Torna vägdistrikt.

Malmö den 28 januari 1943.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Odarslöfs församling söndagen den ³¹~~28~~ januari betygar:

Per Pontus Olsson
P. L.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Odarslövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstads-gatan 2, Malmö.

[Faint, illegible text covering the upper half of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible text covering the lower half of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Odarslöv nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Grönvall, V. Odarslöv nr 3, tisdagen den 23 februari 1943 kl. 10, då vederbörande sakkägarer hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Västra Odarslöv nr:ris 2, 3, 5 och 6 i Odarslövs socken, s.k. Biskopsladugårdsmarken lott nr 1 i Lunds socken, Lackalunga nr 1 i Lackalunga socken, och Hoby nr 15 i Västra Hoby socken och Vallkärratorn nr 7 i Vallkärra socken, dels allm. vägen Odarslöv-Igelösa eller vägen nr 16 f i Torne vägdistrikt.

Malmö den 28 januari 1943.


Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Ansökan i laga ordning i
~~att förordnades kungörelse anslags för~~ Lackalunga för-
samling söndagen den 31-1-1940 betygar:
Oskar Hedin
p. h.

Anhållas, att förordnades kungörelse fortast möjligt måtte ansåas för Lackalunga församling samt därefter med bevis om att den anslags, återlämnas till förrättningen under adress Södra Försörjningsgatan 2, Malmö.



Antagen måndagen den 1 febr. 1943.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 12/2 1943:

Okel. 14.

Kungörelse.

Sammantida för synförrättning angående betäckning av marker tillhörande Västra Odarslöf nr 3 n.fl. hemman i Odarslövs n.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Grönvall, V. Odarslöf nr 3, tisdagen den 23 februari 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillställeskanna personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Västra Odarslöf nr:or 2, 3, 5 och 6 i Odarslövs socken, s.k. Biskopsledagårdsmarken lott nr 1 i Lunde socken, Laskallings nr 1 i Laskallings socken, och Hoby nr 15 i Västra Hoby socken och Vallkärrarn nr 7 i Vallkärrs socken, dels allm. vägen Odarslövs-Igelösa eller vägen nr 16 i Torne vägdistrikt.

Malmö den 23 januari 1943.

I tjänstens vägnar:

E. J. Navel


G. E. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Västra Hoby för-
samling söndagen den 7 febr. 1943 betygar:

Johannes Magnusson
Kjellberg

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Västra Hoby församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningemannen under adress Södra Förstadegatan 2, Malmö.



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 18/2 1943.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Odarslöf nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Grönvall, V. Odarslöf nr 3, tisdagen den 23 februari 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Västra Odarslöv nr:is 2, 3, 5 och 6 i Odarslövs socken, s.k. Biskopsladugårdsmarken lott nr 1 i Lunds socken, Lackalunga nr 1 i Lackalunga socken, och Hoby nr 15 i Västra Hoby socken och Vallkärratorn nr 7 i Vallkärra socken, dels allm. vägen Odarslöv-Igelösa eller vägen nr 16 f i Torna vägdistrikt.

Malmö den 28 januari 1943.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Vallkärra församling ständagen den 31 januari 1943 betygar:

Sven G. Svaning
Kyrkostånd

Anhållen, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Vallkärra församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återlämnas till förrättningen under adress Södra Förestadsgatan 2, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Västra Odarslöv nr 5 m.fl.
hemman i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Odarslövs församling /kungörelse/;	Örtofta	28/1 1943
Pastorsämbetet i Lunds domkyrkoförsamling, /kungörelse/;	Lund	" "
Pastorsämbetet i Västra Hoby församling /kungörelse/;	Lilla Harrie	" "
Pastorsämbetet i Lackalunga församling /kungörelse/;	Stävieby	" "
Pastorsämbetet i Vallkärra församling /kungörelse/;	Stångby	" "
Kom.ordf. Anders Svensson /gode man/ Gårdala,	Flyinge	" "
Lantbr. Yngve Andersson /gode man/ Östragård,	Örtofta	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/;	Malmö	" "
Stiftsnämnden//avskrift av kungörelsen/;	Lund	" "
Björnsterps godsförvaltning,	Björnstorp	1/2 "
Lantbr. Rudolf Hansson, Korsbäck,	Örtofta	" "
Lantbr. Carl Christensson, Södergård,	"	" "
Lantbr. Edvin Grönvall, V. Odarslöv,	"	" "
Lantbr. Hans Nilsson, V. Odarslöv,	"	" "
Lantbr. Gottfrid Lundgren, V. Odarslöv,	"	" "
Lantbr. Edvin Jönsson, V. Odarslöv,	"	" "
Lantbr. Oscar Nilsson, V. Odarslöv,	"	" "
Lantbr. Gustaf Fransson, V. Odarslöv,	"	" "
Lantbr. Olof Persson, V. Odarslöv,	"	" "
Lantbr. Bengt Bengtsson, Västragård,	Lund	" "
Lantbr. ~~Hans~~ ^{Johan} Åkesson, Lunds ladugårdsmark,	"	" "
Lantbr. Alfred Vilhelmsson, Lunds ladugårdsmark, Lund	"	" "
Lantbr. Axel Andersson, Hoby ladugårdsmark,	Stångby	" "
Lantbr. Jöns Waldén, Hoby ladugårdsmark,	"	" "
Lantbr. Johan Hansson, Vallkärratorn,	"	" "
Torna vägdistrikt,	Dalby	" "


Malmö den 1 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.



FULLMAKT

för kassör Gustaf Wihlborg eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande V. Odarslöv nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, föra talan för friherre Thure Gabriel Gyllenkrok, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp den 9 februari 1943.

Th. Gyllenkrok

Förmyndare för

friherre Thure Gabriel Gyllenkrok.

Bevittnas:

Helge Karlsson...

Richard Haglund...

D:nr 574 S.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
har till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~stiftsförrättningen~~
~~om~~ om syneförrättning ang. torrläggning av marker tillhörande
Västra Odarslöv nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs socken samt att
samanträde

kommer att äga rum hos lantbr. Edvin Grönvall, V.Odarslöv nr 3,
tis dagen den 23 febr. 1943 klockan 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande .
ecklesiastika fastigheter, nämligen: lotten nr 1 av den s.k.
Biskopsladugårdsmarken i Lunds socken.

~~Det förklarar~~

~~att vid förrättningen belys och svarar på~~

Stiftsjägmästaren L. Övergaard, Lund,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 3 februari 1943 .

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

MALMÖ.Ang. dikningsföretaget "V. Odarslöv-Hoby av år 1943".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "V. Odarslöv - Hoby av år 1943" i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 23 innevarande februari. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Odarslöv-Igelösa eller vägen nr 16 f i Torna vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 6 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Dikningsföretaget "V. Odarslöv - Hoby av år 1943".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, korsar mellan avvägningpunkterna 2+58 och 2+50 allmänna vägen Odarslöv-Igelösa eller vägen nr 16 f i Torna vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 0,95 km norr om vägskelet vid Korsbäck och 1,30 km söder om Odarslövs kyrka, finnes nu en trumma av 60 cm /24"/ cementrör. Vägbanan ligger på medelhöjden + 74,50 m, trummans botten vid uppströmssidan på höjden + 72,98 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 74,- m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 30 cm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 72,46 m vid nerströmssidan eller avvägningpunkten 2+58 och på höjden + 72,52 m vid uppströmssidan eller avvägningpunkten 2+50. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa böra utföras med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och groft grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Torna vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse skall underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Malmö den 6 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

B. H. Nallu

Statens lantbruksingeniör.

VÄGINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

D.nr. 6/13/43

Bil. 12. 20

Till


Statens lantbruksingenjör

Claes-Henric Wallér

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 februari 1943 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i utlåtande den 6 februari 1943 angående dikningsföretaget "V.Odarslöv-Hoby av år 1943" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 8 februari 1943.


W. Mannerfelt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
						</													

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	15 ⁷		<u>V. Hoby s:n.</u> Hoby	<u>Avdelning 1.</u> <u>Axel Andersson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6
<u>354</u> 21600	1 ¹⁴		<u>Lackalänga s:n.</u> Lackalänga	<u>Alfred Vilhelmsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	7 8 9 10
lott nr 1			<u>Lunds s:n.</u> Biskopsladugårdsmarken	<u>Allmänt kyrkohemman;</u> <u>arr. Hans Åkesson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	11 12 13

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	03							2200	66	-	3000	90	-	800	24	-
	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
	22							2200	484	-	3000	660	-	800	176	-
	07							1500	105	-	3000	210	-	1500	105	-
	58								1297	-		1740	-		443	-
	27							2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
	17							2200	374	-	3000	510	-	800	136	-
	19							1500	285	-	3000	570	-	1500	285	-
	21							1500	315	-	3000	630	-	1500	315	-
	84								1703	-		2520	-		817	-
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	09							2200	198	-	3000	270	-	800	72	-
	23							2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
	37								894	-		1110	-		216	-

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	34							2200	748	-	3000	1020	-	800	272	-
	33							2700	891	-	3000	990	-	300	99	-
	01							1500	15	-	3000	30	-	1500	15	-
	30							1500	450	-	3000	900	-	1500	450	-
	20							2200	440	-	3000	600	-	800	160	-
	22							2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
	09							1500	135	-	3000	270	-	1500	135	-
	13							1500	195	-	3000	390	-	1500	195	-
	05							2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
	11							2200	242	-	3000	330	-	800	88	-
	15							1500	225	-	3000	450	-	1500	225	-
	28							1500	420	-	3000	840	-	1500	420	-
	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
	08							2200	176	-	3000	240	-	800	64	-
	17							1500	255	-	3000	510	-	1500	255	-
2	68								5430	-		8040	-		2610	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	32
				D:o d:o	33
				D:o d:o	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				<u>Summa</u>	
			<u>Odarslövs s:n.</u>	<u>Avdelning 2.</u>	
	2 3 1 2, 2, 3 1 2 3 5, 6, 6	gem. ägov.	V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Bengt Bengtsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	68								5430	-		8040	-		2610	-
	17							1500	255	-	3000	510	-	1500	255	-
	12							2200	264	-	3000	360	-	800	96	-
	18							2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
	27							2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
	24							2200	528	-	3000	720	-	800	192	-
	34							1500	510	-	3000	1020	-	1500	510	-
	25							1500	375	-	3000	750	-	1500	375	-
	37							2200	814	-	3000	1110	-	800	296	-
	33							2700	891	-	3000	990	-	300	99	-
	56							1500	840	-	3000	1680	-	1500	840	-
	28							2200	616	-	3000	840	-	800	224	-
	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
6	04								12413	-		18120	-		5707	-
	37							2700	999	-	3000	1110	-	300	111	-
	49							2200	1078	-	3000	1470	-	800	392	-
	40							1500	600	-	3000	1200	-	1500	600	-
	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
	24							2200	528	-	3000	720	-	800	192	-
1	65								3610	-		4950	-		1340	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
-				Överfört	
-				Åker, m.p.lättlera	49
-				D:o d:o	50
-				D:o d:o	51
-				D:o d:o	52
-				D:o d:o	53
-				D:o d:o	54
-				D:o d:o	55
-				D:o d:o	56
-				D:o d:o	57
-				D:o d:o	58
-				D:o d:o	59
-				D:o d:o	60
-				D:o d:o	61
-				D:o d:o	62
-				D:o d:o	63
-				D:o d:o	64
-				D:o d:o	65
-				D:o d:o	66
-				D:o d:o	67
-				D:o d:o	68
-				D:o d:o	69

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	65								3610	-		4950	-		1340	-
	67							1500	1005	-	3000	2010	-	1500	1005	-
	24							2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
	16							2700	432	-	3000	480	-	300	48	-
	72							2200	1584	-	3000	2160	-	800	576	-
	13							2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
	31							2200	682	-	3000	930	-	800	248	-
	77							1500	1155	-	3000	2310	-	1500	1155	-
	08							1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
	24							1500	360	-	3000	720	-	1500	360	-
	21							2200	462	-	3000	630	-	800	168	-
	19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
	30							1500	450	-	3000	900	-	1500	450	-
	14							2200	308	-	3000	420	-	800	112	-
	19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
	19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
	19							2200	418	-	3000	570	-	800	152	-
	22							1500	330	-	3000	660	-	1500	330	-
	22							1500	330	-	3000	660	-	1500	330	-
	34							2200	748	-	3000	1020	-	800	272	-
	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
7	38								15126	-		22140	-		7014	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	Överfört	-
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	70
-	-	-	-	D:o d:o	71
-	-	-	-	D:o d:o	72
-	-	-	-	D:o d:o	73
-	-	-	-	D:o d:o	74
-	-	-	-	D:o d:o	75
-	-	-	-	D:o d:o	76
-	-	-	-	D:o d:o	77
-	-	-	-	Summa	-
-	2 3 1 2,2,3 1 2 3 5,6,6	gem. ägov.	V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Olof Persson.</u> Åker, m.p.lättlera	78
-	-	-	-	D:o d:o	79
-	-	-	-	D:o d:o	80
-	-	-	-	Summa	-
-	-	-	<u>Odarslövs s:n.</u>	<u>Avdelning 3.</u>	-
1/2	1 3	-	V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Edvin Grönvall.</u> Åker, m.p.lättlera	81
-	-	-	-	D:o d:o	82
-	-	-	-	D:o d:o	83
-	-	-	-	Överföres	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	38								151	26 -		221	40 -		701	4 -
	06							2200	132	-	3000	180	-	800	48	-
	14							1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
	20							2200	440	-	3000	600	-	800	160	-
	21							1500	315	-	3000	630	-	1500	315	-
	14							1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
	10							2200	220	-	3000	300	-	800	80	-
	08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
8	56								175	44 -		256	80 -		81	36 -
	19							1500	285	-	3000	570	-	1500	285	-
	22							2200	484	-	3000	660	-	800	176	-
	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
	61								1309	-		1830	-		521	-
	23							2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
	12							2200	264	-	3000	360	-	800	96	-
	15							2200	330	-	3000	450	-	800	120	-
	50								1215	-		1500	-		285	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	Överfört	
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	84
-	-	-	-	D:o d:o	85
-	-	-	-	D:o d:o	86
-	-	-	-	D:o d:o	87
-	-	-	-	D:o d:o	88
-	-	-	-	D:o d:o	89
-	-	-	-	D:o d:o	90
-	-	-	-	D:o d:o	91
-	-	-	-	Vattenhåla, imp.	92
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	93
-	-	-	-	D:o d:o	94
-	-	-	-	D:o d:o	95
-	-	-	-	D:o d:o	96
-	-	-	-	D:o d:o	97
-	-	-	-	D:o d:o	98
-	-	-	-	D:o d:o	99
-	-	-	-	D:o d:o	100
-	-	-	-	D:o d:o	101
-	-	-	-	Vattenhåla, imp.	102
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	103
-	-	-	-	D:o d:o	104
-	-	-	-	Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	50								1215	-		1500	-		285	-
	43							2700	1161	-	3000	1290	-	300	129	-
	70							2700	1890	-	3000	2100	-	300	210	-
2	05							2200	4510	-	3000	6150	-	800	1640	-
	09							2200	198	-	3000	270	-	800	72	-
	13							2200	286	-	3000	390	-	800	104	-
	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
	37							2700	999	-	3000	1110	-	300	111	-
	88							2200	1936	-	3000	2640	-	800	704	-
							02									
	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
	61							2200	1342	-	3000	1830	-	800	488	-
	07							2900	203	-	3000	210	-	100	7	-
	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
	03							2200	66	-	3000	90	-	800	24	-
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	10							1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
1	76							2200	3872	-	3000	5280	-	800	1408	-
	21							1800	378	-	3000	630	-	1200	252	-
							01									
1	58							2200	3476	-	3000	4740	-	800	1264	-
	38							1800	684	-	3000	1140	-	1200	456	-
10	45						03		23818	-		31350	-		7532	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	Överfört	
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	105
-	-	-	-	D:o d:o	106
-	-	-	-	Vattenhåla, imp.	107
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	108
-	-	-	-	D:o d:o	109
-	-	-	-	D:o d:o	110
-	-	-	-	D:o d:o	111
-	-	-	-	D:o d:o	112
-	-	-	-	D:o d:o	113
-	-	-	-	Summa	
1/2	5 ¹	-	V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Hans Nilsson.</u> Åker, m.p.lättlera	114
-	-	-	-	D:o d:o	115
-	-	-	-	D:o d:o	116
-	-	-	-	Summa	
1/2	5 ¹	-	V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Gottfrid Lundgren.</u> Åker, m.p.lättlera	117
-	-	-	-	D:o d:o	118
-	-	-	-	D:o d:o	119
-	-	-	-	Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
10	45						03		23818	-		31350	-		7532	-
	15							2200	330	-	3000	450	-	800	120	-
	17							2700	459	-	3000	510	-	300	51	-
							02									
	24							2700	648	-	3000	720	-	300	72	-
	55							1800	990	-	3000	1650	-	1200	660	-
	29							2200	638	-	3000	870	-	800	232	-
	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
	21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
	17							2200	374	-	3000	510	-	800	136	-
12	48						05		28499	-		37440	-		8941	-
	19							2700	513	-	3000	570	-	300	57	-
	13							2200	286	-	3000	390	-	800	104	-
	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
	37								889	-		1110	-		221	-
	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
	09							2200	198	-	3000	270	-	800	72	-
	14							1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
	27								516	-		810	-		294	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	Överfört	-
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	120
-	-	-	-	D:o d:o	121
-	-	-	-	D:o d:o	122
-	-	-	-	Tomt och trädgård	123
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	124
-	-	-	-	D:o d:o	125
-	-	-	-	D:o d:o	126
-	-	-	-	Summa	-
1/2	1 5	-	V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Edvin Grönvall.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o Summa	127 128 129a 129b -
1/2	1 5	-	<u>Odarslövs s:n.</u> V. Odarslöv	<u>Avdelning 4.</u> <u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Edvin Jönsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o	130 131 132
-	-	-	-	Överföres	-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27								516	-		810	-		294	-
	19							1500	285	-	3000	570	-	1500	285	-
	09							2200	198	-	3000	270	-	800	72	-
	33							1500	495	-	3000	990	-	1500	495	-
	07							2900	203	-	3000	210	-	100	7	-
	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
	17							2200	374	-	3000	510	-	800	136	-
	64							1500	960	-	3000	1920	-	1500	960	-
1	90								3409	-		5700	-		2291	-
	09							1500	135	-	3000	270	-	1500	135	-
	15							2200	330	-	3000	450	-	800	120	-
	26							2700	702	-	3000	780	-	300	78	-
	01							2900	29	-	3000	30	-	100	1	-
	51								1196	-		1530	-		334	-
	04							1600	64	-	3000	120	-	1400	56	-
	17							2300	391	-	3000	510	-	700	119	-
	42							2800	1176	-	3000	1260	-	200	84	-
	63								1631	-		1890	-		259	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	Överfört	-
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	133
-	-	-	-	D:o d:o	134
-	-	-	-	D:o d:o	135
-	-	-	-	D:o d:o	136a
-	-	-	-	Vattenhåla, imp.	136b
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	137
-	-	-	-	D:o d:o	138
-	-	-	-	Summa	-
1/2	5 ¹	-	V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Carl Christensson.</u> Åker, m.p.lättlera	139
-	-	-	-	D:o d:o	140a
-	-	-	-	D:o d:o	140b
-	-	-	-	D:o d:o	141
-	-	-	-	D:o d:o	142
-	-	-	-	D:o d:o	143
-	-	-	-	Summa	-
1/2	5 ¹	-	V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Rudolf Hansson.</u> Åker, m.p.lättlera	144
-	-	-	-	Vattenhåla, imp.	145
-	-	-	-	Överföres	-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	63								1631	-		1890	-		259	-
	05							2800	140	-	3000	150	-	200	10	-
	19							2300	437	-	3000	570	-	700	133	-
	18							2300	414	-	3000	540	-	700	126	-
	34							1600	544	-	3000	1020	-	1400	476	-
						01										
	61							2300	1403	-	3000	1830	-	700	427	-
	50							2800	1400		3000	1500	-	200	100	-
2	50						01		5969	-		7500	-		1531	-
	11							2800	308	-	3000	330	-	200	22	-
	66							2300	1518	-	3000	1980	-	700	462	-
	01							1600	16	-	3000	30	-	1400	14	-
	48							2800	1344	-	3000	1440	-	200	96	-
	40							2800	1120	-	3000	1200	-	200	80	-
	61							2300	1403	-	3000	1830	-	700	427	-
2	27								5709	-		6810	-		1101	-
	23							2300	529	-	3000	690	-	700	161	-
						02										
	23						02		529	-		690	-		161	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoflögrens nummer
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	Överfört	-
-	-	-	-	Åker, m.p.lättlera	146
-	-	-	-	D:o d:o	147
-	-	-	-	D:o d:o	148
-	-	-	-	D:o d:o	149
-	-	-	-	D:o d:o	150
-	-	-	-	D:o d:o	151
-	-	-	-	D:o d:o	152
-	-	-	-	D:o d:o	153
-	-	-	-	D:o d:o	154
-	-	-	-	D:o d:o	155
-	-	-	-	D:o d:o	156
-	-	-	-	Summa	-
-	-	-	-	<u>Sammandrag.</u>	-
-	-	-	<u>V. Hoby s:n.</u>	<u>Avdelning 1.</u>	-
1/64	15 ⁷	-	Hoby	Axel Andersson	1-6
-	-	-	<u>Lackalänga s:n.</u>	-	-
354 21600	14 1	-	Lackalänga	Alfred Vilhelmsson	7-10
-	-	-	<u>Lunds s:n.</u>	-	-
lott nr 1	-	-	Biskopsladugårdsmarken	Allmänt kyrkohemman; arr. Hans Åkesson	11-13
-	-	-	-	Överföres	-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
23						02		529 -			690 -			161 -		
22								2800	616 -		3000	660 -		200	44 -	
11								2800	308 -		3000	330 -		200	22 -	
42								2300	966 -		3000	1260 -		700	294 -	
38								2800	1064 -		3000	1140 -		200	76 -	
19								2800	532 -		3000	570 -		200	38 -	
34								2300	782 -		3000	1020 -		700	238 -	
30								1600	480 -		3000	900 -		1400	420 -	
18								2300	414 -		3000	540 -		700	126 -	
17								2800	476 -		3000	510 -		200	34 -	
18								2800	504 -		3000	540 -		200	36 -	
10								2300	230 -		3000	300 -		700	70 -	
2	82					02			6901 -			8460 -			1559 -	
58									1297 -			1740 -			443 -	
84									1703 -			2520 -			817 -	
37									894 -			1110 -			216 -	
1	79								3894 -			5370 -			1476 -	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	Överfört	-
-	-	-	- <u>Odarslövs s:n.</u>	-	-
1/2	2 ²	-	- V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Bengt Bengtsson.	114-43
-	-	-	-	<u>Summa för avdelning 1</u>	-
-	-	-	- <u>Odarslövs s:n.</u>	<u>Avdelning 2.</u>	-
-	2 3 1 2,2,3 1 2 3 5,6,6	gem. ägov.	- V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Bengt Bengtsson	44-77
-	2 3 1 2,2,3 1 2 3 5,6,6	gem. ägov.	- V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Olof Persson	78-80
-	-	-	-	<u>Summa för avdelning 2</u>	-
-	-	-	- <u>Odarslövs s:n.</u>	<u>Avdelning 3.</u>	-
1/2	1 ³	-	- V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvin Grönvall	81-113
1/2	1 ⁵	-	- V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Hans Nilsson	114- -116
1/2	1 ⁵	-	- V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Gottfrid Lundgren	117- -126
1/2	1 ⁵	-	- V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvin Grönvall	127- -129b
-	-	-	-	<u>Summa för avdelning 3</u>	-
-	-	-	- <u>Odarslövs s:n.</u>	<u>Avdelning 4.</u>	-
1/2	1 ⁵	-	- V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvin Jönsson	130- -138
-	-	-	-	Överföres	-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	79								3894	-		5370	-		1476	-
6	04								12413	-		18120	-		5707	-
7	83								16307	-		23490	-		7183	-
8	56								17544	-		25680	-		8136	-
	61								1309	-		1830	-		521	-
9	17								18853	-		27510	-		8657	-
12	48					05			28499	-		37440	-		8941	-
	37								889	-		1110	-		221	-
1	90								3409	-		5700	-		2291	-
	51								1196	-		1530	-		334	-
15	26					05			33993	-		45780	-		11787	-
2	50					01			5969	-		7500	-		1531	-
2	50					01			5969	-		7500	-		1531	-

[illegible]

Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	¹ 3		<u>Odarslövs s:n.</u> V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Edvin Grönvall.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o Summa	 157 158 159 160
1/2	³ 2		V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Oskar Nilsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o	 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
	13							1900	247	-	3000	390	-	1100	143	-
	15							2300	345	-	3000	450	-	700	105	-
	36							2800	1008	-	3000	1080	-	200	72	-
	67								1648	-		2010	-		362	-
	01							1600	16	-	3000	30	-	1400	14	-
	15							1600	240	-	3000	450	-	1400	210	-
	32							1900	608	-	3000	960	-	1100	352	-
	53							2300	1219	-	3000	1590	-	700	371	-
	51							2800	1428	-	3000	1530	-	200	102	-
	20							2800	560	-	3000	600	-	200	40	-
	26							2300	598	-	3000	780	-	700	182	-
	21							1900	399	-	3000	630	-	1100	231	-
	28							1600	448	-	3000	840	-	1400	392	-
	13							1900	247	-	3000	390	-	1100	143	-
	30							2300	690	-	3000	900	-	700	210	-
	25							2800	700	-	3000	750	-	200	50	-
3	15								7153	-		9450	-		2297	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	173
				D:o d:o	174
				D:o d:o	175
				D:o d:o	176
				D:o d:o	177
				D:o d:o	178
				D:o d:o	179
				D:o d:o	180
				Summa	
1/2	2 ²		V. Odarslöv	<u>Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;</u> <u>arr. Bengt Bengtsson.</u> Åker, m.p.lättlera	181
				D:o d:o	182
				D:o d:o	183
				D:o d:o	184
				Summa	
			<u>Odarslövs s:n.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
1/2	3 ¹		V. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvin Grönvall	157- -160
1/2	2 ³		D:o	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Oskar Nilsson	161- -180
1/2	2 ²		D:o	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3	15								7153	-		9450	-		2297	-
	54							2800	1512	-	3000	1620	-	200	108	-
	40							2300	920	-	3000	1200	-	700	280	-
	36							1900	684	-	3000	1080	-	1100	396	-
	20							1600	320	-	3000	600	-	1400	280	-
	16							2800	448	-	3000	480	-	200	32	-
	22							2300	506	-	3000	660	-	700	154	-
	72							1900	1368	-	3000	2160	-	1100	792	-
	44							1600	704	-	3000	1320	-	1400	616	-
6	19								13615	-		18570	-		4955	-
	34							2600	884	-	3000	1020	-	400	136	-
	32							2600	832	-	3000	960	-	400	128	-
	35							2600	910	-	3000	1050	-	400	140	-
	42							2600	1092	-	3000	1260	-	400	168	-
1	43								3718	-		4290	-		572	-
	67								1648	-		2010	-		362	-
	6	19							13615	-		18570	-		4955	-
6	86								15263	-		20580	-		5317	-

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
6 86								15263 -				20580 -				5317 -	
1 43								3718 -				4290 -				572 -	
8 29								18981 -				24870 -				5889 -	
V. Odarslöv den 23 februari 1943. Å tjänstens vägnar: E. H. Hallen Statens lantbruksingeniör.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Södra företaget.</u>											
<u>Huvudavlopp.</u>											
<u>Dikessträckan A-B.</u>											
20+50 - - 19+50	100	<u>Upprensning</u> , fördjupning och utvidgning av det öpp- na diket m	100	1,-	100	-					
19+50 - - 19+24	26	<u>Inköp</u> av cementrör; 21" m <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	26	10,-	260	-					
19+24 - - 19+4	20	<u>Inköp</u> av cementrör; 18" m <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	20	7,75	155	-					
19+4 - - 18	104	<u>Inköp</u> av cementrör; 18" m <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	104	7,75	806	-					
18 - - 16+98	102	<u>Inköp</u> av cementrör; 18" m <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	102	7,75	790	50					
16+98 - - 16+15	83	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	83	6,-	498	-					
16+15 - - 15+55	60	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m <u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning, återfyllning m	60	6,-	360	-					
<u>Tills.</u>	495	<u>meter.</u>									
		Överföres					4657	50			
							4657	50			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4657	50		
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 19+50, sten-										
sättning av öppna avloppets botten och										
slänter										
		st.	1	70,-	70	-				
<u>Brunn</u> med 48" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 19+24										
		st.	1	200,-	200	-				
<u>Brunnar</u> med 40" inre diameter, koppling-										
ar m.m.; vid 19+4 och 18										
		st.	2	140,-	280	-				
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, koppling-										
ar m.m.; vid 16+98, 16+15 och 15+55, st.										
		st.	3	90,-	270	-	820	-		
<u>Ersättning</u> till Axel Andersson, äg. av										
8										
Hoby 15 , för jord och jordupplag										
							40	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med										
							1082	50	6600	-
<u>Dikessträcken B-C.</u>										
15+55 -	55	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	55	6,-	330	-				
- 15		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	55	6,50	357	50				
15 -	60	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	60	6,-	360	-				
- 14+40		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	60	6,50	390	-	1437	50		
<u>Tills. 115 meter.</u>										
<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 14+40										
		st.	1	90,-			90	-		
Överföres										
							1527	50	6600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1527	50	6600	-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		tillägges ca 20 % med					322	50	1850	-
<u>Dikessträckan C-D.</u>										
14+40 -	6	<u>Inköp</u> av cementrör; 18" m	6	7,75	46	50				
- 14+34		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	6	6,-	36	-				
14+34 -	128	<u>Inköp</u> av cementrör; 18" m	128	7,75	992	-				
- 13+6		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	128	3,50	448	-				
13+6 -	90	<u>Inköp</u> av cementrör; 18" m	90	7,75	697	50				
- 12+16		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	90	3,75	337	50				
12+16 -	66	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	66	6,-	396	-				
- 11+50		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	66	5,75	379	50				
11+50 -	30	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	30	6,-	180	-				
- 11+20		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	30	6,-	180	-				
11+20 -	36	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	36	6,-	216	-				
- 10+84		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	36	4,25	153	-				
10+84 -	54	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	54	6,-	324	-				
- 10+30		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
- Övf.	410	Överföres			4386	-			8450	-


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	410	Överfört			4386	-			8450	-
		läggning, återfyllning m	54	5,75	310	50	4696	50		
<u>Tills. 410 meter.</u>										
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar</u>										
		m.m.; vid 13+6, 12+16 och 11+20 st.	3	90,-	270	-				
<u>Brunn med 24" inre diameter; kopplingar</u>										
		m.m.; vid 10+30 st.	1	70,-	70	-	340	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
		tillägges ca 20 % med					963	50	6000	-
<u>Dikessträckan D-E.</u>										
10+30 -	100	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	100	6,-	600	-				
- 9+30		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, återfyllning m	100	6,25	625	-				
9+30 -	87	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	87	6,-	522	-				
- 8+43		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, återfyllning m	87	5,75	500	25	2247	25		
<u>Tills. 187 meter.</u>										
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
		m.m.; vid 9+30, 8+96 och 8+43 st.	3	70,-			210	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
		tillägges ca 20 % med					492	75	2950	-
<u>Dikessträckan E-F.</u>										
8+43 - 7	143	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	143	6,-	858	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
Övf.	143	Överföres			858	-			17400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	143	Överfört			858	-			17400	-
		läggning, återfyllning m	143	3,-	429	-				
7 - 6	100	Inköp av cementrör; 15" m	100	6,-	600	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	100	8,-	800	-				
6 - 4+62	138	Inköp av cementrör; 15" m	138	6,-	828	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	138	3,75	517	50				
4+62 -	134	Inköp av cementrör; 15" m	134	6,-	804	-				
- 3+28 =		Schaktning, stämpling, rör-								
= 30		läggning, återfyllning m	134	4,-	536	-	5372	50		
Tills.	515 meter.									
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
		m.m.; vid 7+56, 7, 6, 5+11 och 4+62 st.	5	70,-	350	-				
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar										
		m.m.; vid 3+28 = 30 st.	1	90,-	90	-	440	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		tillägges ca 20 % med					1187	50	7000	-
		Dikessträcka F-G. -								
3+28 -	70	Inköp av cementrör; 9" m	70	3,25	227	50				
- 2+58		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	70	2,50	175	-				
2+58 -	8	Nybyggnad av trumma för								
- 2+50		allm. vägen Odarslöv-Igelö-								
Övf.	78	Överföres			402	50			24400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	78	Överfört			402	50			24400	-
		sa eller vägen nr 16 f i								
		Torna vägdistrikt. Arbetet								
		skall utan ersättning från								
		dikningsföretagets sida ut-								
		föras av vägdistriktet, som								
		därvid äger beakta dels att								
		trumman ej får utföras av								
		mindre rör än 12", dels att								
		trummans inre underkant								
		skall ligga på höjden								
		+ 72,46 m vid nerströmssi-								
		dan /avvägningspunkten 2+								
		+58/ och på höjden + 72,52								
		m vid uppströmssidan /avväg-								
		ningspunkten 2+50/					402	50		
Tills.	78 meter.									
<u>Anslutningsbrunnar</u> skola anordnas vid										
avvägningspunkterna 2+58 och 2+50; ar-										
betet skall utföras av vägdistriktet										
utan ersättning från dikningsföretagets										
sida										
st. 2										
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							97	50	500	-
Överföres									24900	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							24900	-
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
2+50 -	105	<u>Inköp</u> av cementrör; 9" m	105	3,25	341	25				
- 1+45		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	105	2,50	262	50				
1+45 - 0	145	<u>Inköp</u> av cementrör; 9" m	145	3,25	471	25				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	145	2,25	326	25	1401	25		
<u>Tills.</u>	<u>250 meter.</u>									
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
		m.m.; vid 1+45 och 0	st.	2	70,-		140	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
		-tillägges ca 20 % med					308	75	1850	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan F-Fa-Fb.</u>								
3+28 =	164	<u>Inköp</u> av cementrör; 8" m	164	2,75	451	-				
= 30 -		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
- 31+64 =		läggning, återfyllning m	164	3,-	492	-				
= 40										
31+64 -	52	<u>Inköp</u> av cementrör; 6" m	52	1,80	93	60				
- 32+16		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	52	2,50	130	-	1166	60		
<u>Tills.</u>	<u>216 meter.</u>									
<u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u>										
		ar m.m.; vid 31+64 = 40 och 32+16,	st.	2	70,-		140	-		
		Överföres					1306	60	26750	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1306	60	26750	-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		tillägges ca 20 % med					243	40	1550	-
Dikessträckan Fa-Fo.										
31+64 =	27	Inköp av cementrör; 6" m	27	1,80	48	60				
= 40 -		Schaktning, stämpling, rör-								
- 40+27		läggning, återfyllning m.	27	2,50	67	50	116	10		
Tills. 27 meter.										
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 40+27		st.	1	60,-			60	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		tillägges ca 20 % med					23	90	200	-
Summa kostnad									28500	-
Sammandrag för Södra företaget.										
Huvudavlopp.										
495		Dikessträckan A-B					6600	-		
115		D:o B-C					1850	-		
410		D:o C-D					6000	-		
187		D:o D-E					2950	-		
515		D:o E-F					7000	-		
78		D:o F-G					500	-		
250	2050	D:o G-H					1850	-	26750	-
Sidoavlopp.										
216		Dikessträckan F-Fa-Fh					1550	-		
Övf. 216	2050	Överföres					1550	-	26750	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Övf. 216	2050	Överfört				1550 -	26750 -			
27	243	Dikessträcken Fa-Fo				200 -	1750 -			
Summa	2293	meter.			Summa kostnad		28500 -			
V. Odarslöv den 23 februari 1943.										
Å tjänstens vägnar:										
										
Statens lantbruksingeniör.										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Norra företaget.</u>										
		<u>Dikessträckan I-K.</u>								
58 -	62	<u>Upprensning, fördjupning</u>								
- 57+38		och utvidgning av det öpp-								
		na diket m	62	0,50	31	-				
57+38 -	93	<u>Inköp av cementrör; 9"</u> m	93	3,25	302	25	✓			
- 56+45		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, återfyllning m	93	3,25	302	25	✓			
56+45 -	145	<u>Inköp av cementrör; 10"</u> m	145	3,75	543	75	✓			
- 55		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, återfyllning m	145	3,50	507	50	✓			
55 -	142	<u>Inköp av cementrör; 9"</u> m	142	3,25	461	50	✓			
- 53+58		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, återfyllning m	142	2,-	284	-	✓			
53+58 -	108	<u>Inköp av cementrör; 8"</u> m	108	2,75	297	-	✓			
- 52+50		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, återfyllning, m	108	2,-	216	-	✓			
52+50 -	100	<u>Inköp av cementrör; 8"</u> m	100	2,75	275	-	✓			
- 51+50		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, återfyllning m	100	2,-	200	-	✓			
51+50 -	50	<u>Inköp av cementrör; 6"</u> m	50	1,80	90	-	✓			
- 51		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, återfyllning m	50	1,75	87	50	✓			
51 - 50	100	<u>Inköp av cementrör; 6"</u> m	100	1,80	180	-	✓			
Övf.	800	Överföres			3777	75				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Övf.	800	Överfört			3777	75				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	100	2,75	275	-	4052	75		
Tills.	800 meter.									
Ommurning av rörutloppet, stensättning av										
det öppna avloppets botten och slänter;										
		vid 57+38	st.	1	60,-	60	-			
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 56+45, 55, 53+58, 52+50, 51+										
		+50 och 50	st.	6	60,-	360	-	420	-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		tillägges ca 20 % med					827	25	5300	-
					Summa kostnad				5300	-
V. Odarslöv den 23 februari 1943.										
Å tjänstens vägnar:										
<i>E. H. Malm</i>										
Statens lantbruksingeniör.										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammanställning för båda företagen.</u>								
		<u>Södra företaget.</u>								
2050		Huvudavlopp					26750	-		
<u>243</u>	2293	Sidoavlopp					<u>1850</u>	-	28500	-
	<u>800</u>	<u>Norra företaget</u>							<u>5300</u>	-
<u>Summa</u>	3093	<u>meter.</u>					<u>Summa</u>		<u>33800</u>	-

V. Odarslöv den 23 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

E. S. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Arbetsbeskrivning.

Bil. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Södra företaget.</u>							
<u>Huvudavlopp.</u>							
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
20+50	-	0,45	0,50	1,40	1:1	60,96	Upprensning, fördjupning och utvidgning av det öppna diket mellan 20+50 och 19+50.
20	50	0,85	"	2,20	"	4:1000	21" cementrör mellan 19+50 - 19+24.
19+50	50	1,15	"	2,80	"	61,36	
19+50	-	1,05				61,46	
19+24	26	1,15				61,56	
19+24	-	1,10				61,61	18" cementrör mellan 19+24 - 16+98.
19+4	20	1,20				61,71	
19	4	1,65				5:1000	
18+50	50	1,30					
18	50	1,35				63,23	Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundmur till loge- o. stallbyggnad, tillhörig fastigheten Hoby 15 i stallets N gavel, 1,75 m V om NÖ knuten, 0,15 m över markens plan; belägen på höjden + 65,11 m.
17+50	50	1,65				5:1000	
17	50	1,80					
16+98	2	1,80				62,74	
16+98	-	1,75				62,79	15" cementrör mellan 16+98 - 15+55.
16+50	48	1,60				9:1000	
16+15	35	1,70				63,53	
16	15	1,75				9:1000	
15+55	45	1,55				64,08	
<u>Summa</u>	<u>495</u>	<u>meter.</u>					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikessträckan B-C.</u>						
15+55	-	1,55				64,08		15" cementrör mellan 15+55 -
15+50	5	1,60						- 14+40.
15	50	2,10				13:1000		
14+50	50	1,50						
14+40	10	1,60				65,58		
<u>Summa</u>	<u>115</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
14+40	-	1,60				65,58		18" cementrör mellan 14+40 -
14	40	1,70						- 12+16.
13+50	50	1,55				3:1000		
13+6	44	1,55				65,98		
13	6	1,50						
12+50	50	1,80				6:1000		
12+16	34	1,50				66,52		
12+16	-	1,45				66,57		15" cementrör mellan 12+16 -
12	16	1,60						- 10+30.
11+50	50	1,90				13:1000		
11+20	30	1,60				67,82		
11	20	1,55				8:1000		
10+50	50	1,65						
10+30	20	1,65				68,54		
<u>Summa</u>	<u>410</u>	<u>meter.</u>						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikessträckan D-E.</u>						
10+30	-	1,65				68,54		15" cementrör mellan 10+30 -
10	30	1,60						- 8+43.
9+50	50	1,90				8:1000		
9	50	1,60						
8+50	50	1,70						
8+43	7	1,40				70,04		
<u>Summa</u>	<u>187</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan E-F.</u>						
8+43	-	1,40				70,04		15" cementrör mellan 8+43 -
8	43	1,85				6:1000		- 3+28 = 30.
7+56	44	1,75				70,56		
7+50	6	1,75				6:1000		
7	50	1,95				70,90		
6+50	50	2,10				2:1000		
6	50	2,-				71,10		Fixpkt.: Kors o. järndubb i
5+50	50	2,-						betongsöcket till loge tillhö-
5	50	1,75						rig fastigheten V. Odarslöv 3,
4+50	50	1,70				2:1000		0,25 m Ö om SV knuten, 0,35 m
4	50	1,80						över marken; belägen på höjden
3+50	50	1,45						+ 76,12 m.
3+28=30	22	1,40				71,64		
<u>Summa</u>	<u>515</u>	<u>meter.</u>						

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Dikessträckan Fa-Fc.</u>					
31+64=40	-	1,40				72,03		6" cementrör mellan 31+64 = 40
40+27	27	1,35				2:1000 72,08		och 40+27.
<u>Summa</u>	<u>27 meter.</u>							
			<u>Sammandrag för Södra företaget.</u>					
Längd.			<u>Huvudavlopp.</u>					
495			Dikessträckan A-B					
115			D:o		B-C			
410			D:o		C-D			
187			D:o		D-E			
515			D:o		E-F			
78			D:o		F-G			
<u>250</u>	2050		D:o		G-H			
			<u>Sidoavlopp.</u>					
216			Dikessträckan F-Fa-Fb					
<u>27</u>	243		D:o		Fa-Fc			
<u>Summa</u>	<u>2293 meter.</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Norra företaget.</u>								
<u>Dikessträckan I-K.</u>								
58	-	0,65	0,50	1,80	1:1	60,-		Upprensning, fördjupning och ut- vidgning av det öppna diket mellan 58 och 57+38.
57+50	50	1,20	"	2,90	"	12:1000		
57+38	12	1,25	"	3,-	"	60,78		
57+38	-	1,15				60,88 45:1000		9" cementrör mellan 57+38 och 56+45.
57	38	1,45				62,59		
56+50	50	1,45				18:1000		
56+45	5	1,35				64,13		
56+45	-	1,25				64,23 14:1000		10" cementrör mellan 56+45 och 55.
56	45	1,70				64,86		
55+50	50	1,75				4:1000		
55	50	1,35				65,26		
55	-	1,30				65,31		9" cementrör mellan 55 och 53+58.
54+50	50	1,35						
54	50	1,30				8:1000		
53+58	42	1,40				66,45		
53+58	-	1,35				66,50		8" cementrör mellan 53+58 och 51+50.
53+50	8	1,35						
53	50	1,40				13:1000		
52+50	50	1,55				67,90		
52	50	1,45				5:1000		
51+50	50	1,35				68,40		6" cementrör mellan 51+50 och 50.
Övf.	650							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	650							
51	50	1,30				84:1000 69,60		
50+50	50	1,90				4:1000		
50	50	1,15				70,-		
<u>Summa</u>	<u>800 meter.</u>							
<u>Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttagas:</u> 1/ De öppna dikessträckorna skola utföras i rak sträckning och med iakttagande av att de nuvarande diken i möjligaste mån utvidgas lika åt båda sidorna. Schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren eller arrendatorn ej påfordrar att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Jordvallarna skola uppläggas med minst 0,8 m frikant, ej till större höjd än 0,8 m och ej med brantare slänter mot avloppet än 1:1,5, samt genomgrävas på var 40:de meter och dessutom vid tillstötande svackor och vägar, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna i jordvallarna skola upptagas till minst 0,5 m bottenbredd och ej med brantare slänter än 1:1. 2/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna skola sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna. Ras och skred, som möjligen uppkomma under eller i samband med arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras efter anvisningar av lantbruksingenjören. 3/ Ommurningarna skola utföras av betong med 300 kg ^E-cement per m ³ och i								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.
4/								All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,20x0,35x0,45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
5/								Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
6/								Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
7/								Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
8/								Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
9/								Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
10/								Ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Vid nyskärning skall överblivna massor läggas i en sträng över rörledningen.
11/								Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
12/								Fyllningen får ej innehålla sten.
13/								Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören

kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 17/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 18/ Brunnar med 40" inre diameter skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som befinnas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med bottnen av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de koplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamåls-
enliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får
sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas
och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen.
Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så
att skada ej uppkommer.
- 26/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrif-
ter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig
nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med
till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att ome-
delbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse
grundförstärkning erfordras.

V. Odarslöv den 23 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning

angående torrläggning av marker till

V. Odarslöv nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs

m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 24 september 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till V. Odarslöv nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts ~~mot för-~~ rättnings handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande V. Odarslöv n:ris 2, 3, 5 och 6 i Odarslövs socken, Biskopsladugårdsmarken i Lunds socken, Lackalänga nr 1 i Lackalänga socken samt Hoby nr 15 i V. Hoby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger strax S om Odarslövs kyrka, ^{och} ca 5,5 km NO om staden Lund. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar två av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Södra företaget", som omfattar de i

I

värderingslängden bil. A sammanförda och på plankartan utmärkta ågofigurerna 1-156, och "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden

II

Bil. A sammanförda och på plankartan utmärkta ågofigurerna 157-184.

"Södra företaget".

Markerna inom "Södra företaget" avvattnas nu genom ett mindre floddike, som från avvågningspunkten O eller punkten H avleder vattnet väster ut mot Kävlingeån. Den del av floddiket, som berör sökandens marker, har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av de områden, som för sin torrläggning äro beroende av avloppet, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför upprättat förslag till utförande av nytt avlopp i den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för torrläggning av sökandens nu vattenskadade marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av kostnadsförslaget Bil. B^I och av förslagsritningarna /plankartan blad 1 samt profilritningarna blad 2 och 3/, skall för "Södra företaget" följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvågningspunkten 20+50 öster och söder ut till avvågningspunkten 15+55. Delsträckan 20+50 - 19+50 skall utföras som öppet avlopp genom upprepning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket till 0,50 m bottenbredd. Delsträckan 19+50 - 18 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 21" och 18" cementrör. Delsträckan 18 - 16+15 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 18" och 15" cementrör. Delsträckan 16+15 - 15+55 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket i rågången mellan Odarslövs och V. Hoby socknar och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvågningspunkten 19+50 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensätts. Brunnar skola anordnas vid avvågningspunkterna

- 19+24, 19+4, 18, 16+98, 16+15 och 15+55 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 15+55 öster och söder ut till avvägningpunkten 14+40. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning utmed gränsen mellan Odarslövs och Lackalänga socknar och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningpunkten 14+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 14+40 öster och söder ut till avvägningpunkten 10+30. Delsträckan 14+40 - 12+16 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Delsträckan 12+16 - 10+30 skall huvudsakligen upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 13+6, 12+16, 11+20 och 10+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningpunkten 10+30 öster och söder ut till avvägningpunkten 8+43. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 9+30, 8+96 och 8+43 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningpunkten 8+43 öster ut till avvägningpunkten 3+28 = 30. Delsträckan 8+43 - 7 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Delsträckan 7 - 6 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Delsträckan 6 - 3+28 = 30 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt

ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 7+56, 7, 6, 5+11, 4+62 och 3+28 = 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 6/ Dikessträckan F-G från avvägningpunkten 3+28 öster ut till och genom allmänna vägen vid avvägningpunkten 2+50. Delsträckan 3+28 - 2+58 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Mellan avvägningpunkterna 2+58 och 2+50 skall vägdistriktet bygga en ny trumma med anslutningsbrunnar för vägen Odarslöv - Igelösa eller vägen nr 16 f i Torna vägdistrikt. Trumman skall utföras av rör med minst 12" inre diameter.

- 7/ Dikessträckan G-H från avvägningpunkten 2+50 öster ut till avvägningpunkten 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 1+45 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 8/ Dikessträckan F-Fa-Fb från avvägningpunkten 3+28 - 30 norr ut över avvägningpunkten 31+64 = 40 till avvägningpunkten 32+16. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 31+64 = 40 och 32+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 9/ Dikessträckan Fa-Fc från avvägningpunkten 31+64 = 40 väster ut utmed norra sidan av Kgovägen till avvägningpunkten 40+27. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningpunkten 40+27 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

"Norra företaget".

Markerna inom "Norra företaget" avvattnas genom ett ~~minst~~ avledningsdike, som från avvägningspunkten 50 eller punkten I avleder vattnet norr ut till ett mindre ~~floddi~~^{floddi}ke. Avledningsdiket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp i den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av kostnadsförslaget Bil. B^{II} och av förslagsritningarna /plankartan blad 1 och profilritningen blad 3/ skall för "Norra företaget" följande dikessträckor utföras.

- 10/ Dikessträckan I-K från avvägningspunkten 58 söder ut till avvägningspunkten 50. Delsträckan 58 - 57+38 skall utföras som öppet avlopp genom upprepning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket. Delsträckan 57+38 - 56+45 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 9" cementrör. Delsträckan 56+45 - 50 skall följa det nuvarande avledningsdiket i gränsen mellan fastigheterna V. Odarslöv 2² och 2³ samt utföras som täckt ledning av 10", 9", 8" och 6" cementrör. Vid avvägningspunkten 57+38 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 56+45, 55, 53+58, 52+50, 51+50 och 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas

djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på hithörande plankarta. Beträffande de tänkta dikessträckorna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på cement skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förmåtningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,25 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avlopp, som "Södra företaget" skall utföra, korsar mellan avvågningspunkterna 2+58 och 2+50 allmänna vägen Odarslöv-Igelösa eller vägen nr 16 f i Torna vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 0,95 km norr om vägskelet vid Korsböck och 1,30 km söder om Odarslövs kyrka, finnes nu en trumma av 60 cm /24"/ cementrör. Vägbanan ligger på

medelhöjden + 74,50 m, trummans botten vid uppströmssidan på höjden + 72,98 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 74,- m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 30 cm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 72,46 m vid nerströmssidan eller avvägningspunkten 2+58 och på höjden + 72,52 m vid uppströmssidan eller avvägningspunkten 2+50. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och groft grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Torna vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse skall underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

Då den nuvarande vägtrumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880, skall den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar utföras av vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på ett flertal platser enskilda brukningsvägar och ägovägar. Då de korsande diken skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock inga nya trummor för omnämnda vägar. Det åligger emellertid företaget att omedelbart iordningställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall ej utgå för den jord, som bortgår vid utvidgning av den öppna dikessträcka 20+50 - 19+50, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Synemännen anse nämligen att de skador, som därigenom uppkomma, äro så obetydliga, att de mer än väl kompenseras av den fördel, som vinnes, genom att dikessträcka 20+50 - 19+50 för framtiden skall underhållas av dikningsföretaget.

Uppkommer skada å växande gröda vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall skadan ersättas med belopp, som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till vederbörande brukare.

Beträffande sådan genom företagens utförande uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för "Södra företaget" till 28500 kr och för "Norra företaget" till 5300 kr. Kostnaderna för båda företagen hava alltså beräknats till 33800 kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B^I, Bil. B^{II} och Bil. B^{III} /.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet samt till densammas blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan de blivande och nuvarande värdena motsvarar de båtnadsvärden, som beräknats uppkomma genom före-

tagens utförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. A^I och A^{II} /, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i de olika företagen eller dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

"Södra företaget".

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A^I /, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ågofigurerna 1-43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7183,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8450,- /6600+1850/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ågofigurerna 44-80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8657,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och D-E upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1850,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10800,- /6000+2950+1850/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ågofigurerna 81-129 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11787,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F, F-G, F-Fa-Fb och Fa-Fc upptagas samt dessutom arbete

utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2950,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12200,- /7000+500+1550+200+2950/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ågofigurerna 130-156 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4191,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikesströkan G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 1450,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3300,- /1850+1450/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
31818,- kr	28500,- kr	0,895719.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	7183,- kr	8450,- kr	1,176388
2	8657,- "	10800,- "	1,247545
3	11787,- "	12200,- "	1,035038
4	4191,- "	3300,- "	0,787401.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	15840,- kr	17400,- kr	1,098484
1+2+3	27627,- "	26650,- "	0,964636
2+3	20444,- "	20050,- "	0,980727
2+3+4	24035,- "	21900,- "	0,888979
3+4	15978,- "	14050,- "	0,879334.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 4191,- kr påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 3300,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,787401.

Avdelningarna 1, 2 och 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 27627,- kr påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 25200,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,912151.

"Norra företaget".

Anledning förefinnes ej att uppdelas "Norra företaget" i avdelningar för närmare undersökning rörande jämkning av kostnaderna. Inom detta företag skola alltså kostnaderna fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava utarbetats för båda företagen och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da^I och Da^{II}. I kolumn 15 av respektive kostnadsfördelningslängder angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagens utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Förrättningskostnaderna skola omedelbart av sökanden förskjutas. Komma företagen till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan och gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av respektive kostnadsfördelningslängder /Bil. Da^I och Da^{II}/. Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, äro med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenla-

gen, icke skyldiga att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å deras mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid dessa företag.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättningskostnader och kostnader för företagens administration m.m., skola fördelas med 85 % på "Södra företaget" och med 15 % på "Norra företaget".

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att båda företagen äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växan-

de gröda eller annan egendom skadas.

- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de, innan brott uppstår, skola tåla följande belastningar per om av rörets längd: 6" 15 kg, 8" 16 kg, 10" 17 kg, 12" 18 kg, 14" 19 kg och 16" 22 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
- 7/ Till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll har fixpunkter utsatts, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i

13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses vara fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger respektive företags styresmän eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avleppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Varje företag skall handhavas av en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman. Styrelsen väljes på allmänt sammanträde, därvid en var delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget men med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen.

Styresmannen åligger

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete

- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgivas av "Södra företaget" med 47,73 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark. För "Norra företaget" skall domstolsavgift ej utgå.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för "Södra företaget" och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och

kopior.

De båda företagen skola gemensamt benämnas dikningsföretaget "V. Odarslöv - Hoby av år 1943". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och vid besvären skola även fogas de ytterligare handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här angivna tiden.

Odarslöv den 23 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

 
Gode män

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfällda	Ägefigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>V. Hoby s:n.</u>				
1/64	15 ⁷		Hoby ; Axel Andersson		1-6	1297,-	1740,-
			<u>Lackalänga s:n.</u>				
354 21600	14 1		Lackalänga; Alfr. Vilhelmsson		7-10	1703,-	2520,-
lott nr 1			Biskopsla- Allmänt kyrkohemman; dugårds- arr. Hans Åkesson marken ;		11-13	894,-	1110,-
			<u>Odarslövs s:n.</u>				
1/2	2 ²		V.Odarslöv; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Bengt Bengtsson	sök.	14-43	12413,-	18120,-
gem. Hgov.	2,2, 1,1, 3,5, 2,3, 6,6,		V.Odarslöv; Des.	sök.	44-77	17544,-	25680,-
gem. Hgov.	2,2, 1,1, 3,5, 2,3, 6,6,		Frh. Thure-Gabriel V. Odarslöv; Gyllenkrok; arr. Olof Persson	sök.	78-80	1309,-	1830,-
1/2	1 ³		D:o ; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvin Grönvall	sök.	81-113	28499,-	37440,-
1/2	1 ⁵		D:o ; Des.	sök.	127-129b	1196,-	1530,-
1/2	1 ⁵		D:o ; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Hans Nilsson	sök.	114-116	889,-	1110,-
1/2	1 ⁵		D:o ; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Gottfrid Lundgren	sök.	117-126	3409,-	5700,-
Överföres						69153,-	96780,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.912151.	0.787401.							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
443,-	404,08					404,08	1,418	14,91	
817,-	745,23					745,23	2,615	27,50	
216,-	197,02					197,02	0,691	7,27	
5707,-	5205,65					5205,65	18,265	192,08	
8136,-	7421,26					7421,26	26,040	273,85	
521,-	475,23					475,23	1,668	17,54	
8941,-	8155,54					8155,54	28,616	300,94	
334,-	304,66					304,66	1,069	11,24	
221,-	201,59					201,59	0,707	7,44	
2291,-	2089,74					2089,74	7,332	77,11	
27627,-	25200,00					25200,-	88,421	929,88	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			69153,-	96780,-
1/2	5 ¹		V. Odarslöv; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvin Jönsson	sök.	130-138	5969,-	7500,-
1/2	5 ¹		D:o ; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Carl Christens- son	sök.	139-143	5709,-	6810,-
1/2	5 ¹		D:o ; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Rudolf Hansson	sök.	144-156	6901,-	8460,-
			Summa			87732,-	119550,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen	
	Rel.kostn.	Rel.kostn.				Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.912151	0.787401							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27627,-	25200,-					25200,-	88,421	929,88	
1531,-		1205,51				1205,51	4,230	44,49	
1101,-		866,93				866,93	3,042	31,99	
1559,-		1227,56				1227,56	4,307	45,29	
31818,-	25200,-	3300,-				28500,-	100,-	1051,65	

V. Odarslöv den 23 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

O. S. Odarslöv

Statens lantbruksingeniör.

[Signature]

[Signature]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

[illegible]

Hemmansal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Odarslövs s:n.</u>				
1/2	¹ 3		V. Odarslöv; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Edvin Grönvall	sök.	157-160	1648,-	2010,-
1/2	³ 2		D:o ; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Oskar Nilsson	sök.	161-180	13615,-	18570,-
1/2	² 2		D:o ; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Bengt Bengtssons	sök.	181-184	3718,-	4290,-
			<u>Summa</u>			18981,-	24870,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
362,-						325,79	6,147	11,41	
4955,-						4459,42	84,140	156,15	
572,-						514,79	9,713	18,02	
5889,-						5300,-	100,-	185,58	
V. Odarslöv den 23 februari 1943. Å tjänstens vägnar: <i>b. A. Hallén</i> Statens lantbruksingeniör. <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>K-a B. M.</i>									

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *dikningsföretaget "V. Odarstör-Köby"*
 av år 1943 i

Odarstör m.fl. socken^{mar} och *Mealmöhne* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>26</i>	0,50			<i>13</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>7.7</i>	3,00	<i>23</i>	<i>10</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>26</i> ar	<i>182</i>	<i>0.24</i>	<i>43</i>	<i>68</i>		
		har	<i>48.14</i>	<i>0.78</i>	<i>37</i>	<i>55</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>01.6</i> ar	<i>5</i>	<i>0.05</i>	<i>25</i>			
		har	<i>0.08</i>	<i>0.78</i>	<i>06</i>			
<i>1942</i>	<i>137</i>	Tillägg för mätning i skala 1: <i>4000 nitörer diknings-</i> <i>området</i>	<i>1</i>	<i>12.-</i>	<i>12</i>	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	-		
		övriga regalarck blad					<i>120</i>	<i>64</i>
		Överföres					<i>133</i>	<i>64</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				538 39
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "	3.1	4,00	12 40	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			33 90	46 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	900	0,01		9 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp 2 st.				
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
1943	10-11	2				
		Utlåtande och betänkande, § 45				
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	16	3,00		48 -
1943	20-22	3				
1942	1/2					
1943	18-19	2				
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	2 1/2	12,00		30 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 4 st.	3	12,00		36 -
		utlopp för täckt ledning 2 st.	2	12,00	24 -	
		slanficka	1	12,00	12 -	36 -
1943	4-6	2				
		Utredning, skrivelse och ritningar enl. § 46, mom. 10:52	3	12,00		36 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer st.	187	0,07	13 09	
		har 48.22 0.14			6 75	
		Överföres			26 84	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 96	
		3) insättning av höjdlägestal st.	900	0,02	18 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	94	0,05	4 70	56 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.7	3-	2 10	
		nytt avlopp eller vall	0.2	5-	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	2.9	6-	17 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 24	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	39 74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	3	12,00		36 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				179 99
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			25 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläsning av ritningar~~ ^{orskrifter}			5 -	30 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			29 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			158 50	
		Summa kronor				187 50
		Summa kronor				217 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				839 49
		Lösen för kopior och avskrifter				179 99
		Övriga förrättningskostnader				217 75
		Summa kronor				1237 23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Förma och Örra häradsrätt.
Malms den 22 Januari 1943
E. H. Mallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 1078 73 kvitteras:
Malms den 2 Mars 1943
E. H. Mallin

104.

Räkning Odarströ den 23 febr. 1943

Räkningsföretaget "V. Odarströ-Hedby av år 1943" Debet
till skiftesgodsmannen Yngve Andersson, Gäddede.


1943.				
Febr.	23	Pesa hemmet - Odarströ - hemmet;		
		8 kw à 50 öre	4	-
		Dagtraktamente	20	-
		<u>Kronor</u>	14	-

Kritteras:

Yngve Andersson

Räkning Vårdstör den 23 febr. 1943.

Införingsförslaget 'Vårdstör - Kody av år 1943' Debet
till skiftesgäddemannen Anders Svensson, Gärdala

1943.				
Febr.	23	Resa hemmet - Vårdstör - hemmet; 10 ku å 50 öre	5	-
		Wagtraktamente	10	-
		<u>Honor</u>	15	-
Kritterar:  w				

Kontoutdrag faktura nr 1593

B

MALMÖ

den 30 jan. 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér

S. Förstadsgatan 2

Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

1943
Jan. 30

An annons om

Kungörelse; Syneförrättning Odarslöv
10 % lördg.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	85	27	25	25

Kvitteras den 16/2-43

A.-B. Skånska Dagbladet

g.m. B. Wikander

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonskliché svaras ej mera än sex månader.

Kungörelse

Beslutade för synförrättning rörande tilläggning av marker tillhörande Västra Odarslöf nr 5 m. fl. hemman i Odarslövs m. fl. socknar, Målsägarens ämbetsman att hållas hos härbärgetaren Edvin Grönvall, V. Odarslöf nr 3, måldagen den 28 februari 1943 kl. 10, då vederbörande saktigare äro att tillstodesträffa personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Västra Odarslöf, nr: 2, 3, 5 och 6 i Odarslövs socken, s. k. Biskopsladugårdsmarkens lott nr 1 i Lunds socken, Lackadånga nr 1 i Lackadånga socken, Hoby nr 15 i Västra Hoby socken och Valkärratorn nr 7 i Valkärra socken, dels allm. vägen Odarslöv—Igelsås eller vägen nr 16 f i Torna vägdistrikt.

Malmö den 28 januari 1943.

A. t. Justitens vägnar:

C. H. W a l l e r.


Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 30 jan. 1943.

Malmö den 30 jan. 1943.
Skånska Dagbladet

E. Roos

L. Jönsson



godkänd
minskad
ja.

354

45

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 18/3 1946
godkänd den 4/4 1946

M

3-0769

6181

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
J. MRS. 1946

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945 till
dikningsföretaget V. Odarslöv - Hoby av år 1943 i Odarslövs, Västra
Hoby och Lackalänga socknar samt Lunds landsförsamling av

MALMÖHUS LÄN

M. Waller

beviljat dels **statsbidrag** med sextontusensjuhundratio (16.710)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med adertontusentrehundratjugo (18.320)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande; eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnstorp den 5 februari 1946.

Gustaf Wihlborg

Att godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. A. Mellin
Lantbruksgesvin
Adress *Malms*

Edvin Björnfjell
Byggnads
Adress *Malms*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 april 1946.

Kiv Aronsson

Martin Lögglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

30/10 18-10000 12/4/6

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "V. Odarslöv - Hoby av år 1943" i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

V. Hoby socken.

1/64 mtl. Hoby 15 ; Axel Andersson.

Lackalunga socken.

354/21600 mtl. Lackalunga 1 ; Alfr. Vilhelmsen.

Odarslövs socken.

1/2 mtl. V. Odarslöv 2 ; Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok,

~~gev.~~
~~gev.~~

~~gev.~~

2	3
2	2
1	1
3	5
2	3
6	6

~~Dens.~~

1/2 mtl. Dio 2 ; Dens.

1/2 " Dio 3 ; Dens.

1/2 " Dio 5 ; Dens.

Malmö 1 januari 1944.

B. J. Nalli.

Statens lantbruksingeniör.

Rapport

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företags styrelse.

~~Företagets namn: Dikningsföretaget V. Odarslöv-Hoby av år 1943 i Odarslövs,~~

Företagets namn: Dikningsföretaget V. Odarslöv-Hoby av år 1943 i Odarslövs, V. Hoby och Lackalänga socknar samt Lunds stad, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 oktober 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 16710.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 18320.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg,

Björnstorp.

Avsyning verkställdes av undertecknad den 6 februari 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något lägre än de beräknade och redovisas sålunda:

Södra företaget:

Torrlägningskostnader	27050.- kr.	
Förrättningskostnader	<u>1151.23 "</u>	28201.23 kr.

Norra företaget:

Torrlägningskostnader	4950.- kr.	
Förrättningskostnader	<u>194.73</u>	<u>5144.73</u>
	Summa	<u>33345.96 kr.</u>

Vid arbetsplanens fastställande beräknades kostnaderna till 35145.96 kr. Beviljat bidrag och lån bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 9 februari 1946.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till
dikningsföretaget V. Odarslöv-Hoby av år 1943 i Odarslövs, Västra Hoby
och Lackalänga socknar samt Lunds landsförsamling, Malmöhus län.
Aktförvarare: Kassören Gustaf Wihlborg, Björnstorp.

Ågoslag och areal:

Åker	hektar
Ständig slåtter- och betesvall	"
Annan mark	"
Summa hektar	
Båtnad	kronor
Kostnad	"
Medelkostnad per hektar omkring	kronor.

Hela området	Låntagarnas andel
48,14	
48,14	
37.707:- 33.345:96 35.145:96	37.491:- 33.151:56 34.941:07


Statsbidrag och lån.

							Summa kronor
	a)	b)					
Båtnad	31.818:-	5.889:-					
Kostnad	29.651:23	5.494:73					
Relativ kostnad	28.201:43	5.144:73					
Bidrag i % av kostnaden.....	0,93	0,93					
Beräkn. bidrag	47,55	47,55					
Bidrag utg. med	13.409:68	2.446:32					
	14.099:16	2.612:74					
	13.404:61	2.445:39					
	14.097:55	2.612:45					
Låntagarnas andel i							
båtnaden	31.602:-	5.889:-					
kostnaden	28.006:36	5.144:73					
bidraget	29.446:34	5.494:73					
Beräknat låne- belopp	13.311:98	2.446:32					
Lån utgår med	14.000:14	2.612:45					
	14.694:38	2.698:41					
	15.446:20	2.882:20					
	14.692:03	2.697:97					
	15.439:05	2.880:95					
							15.850
							16.710
							17.390
							18.320

- a) Södra företaget.
b) Norra "

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.
Stockholm den 30 oktober 1945.

Martin Hägglund.
föredragande.



Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för sy-
neförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Västra Odarslöv nr 5 m.fl. hemman
i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 23 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Anders Svensson, Gårdala per Flyinge och Yngve
Andersson, Östragård per Örtofta hos lantbrukaren Edvin Grönvall, V. Odars-
löv nr 3 =====

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och
lån av statsmedel till torrlägningsföretag.

§ 11.

Närvarande delägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från
statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt kassör Gustaf Wihlborg, Björns-
torp,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets ut-
förande,

att uppbära och utkvittera det bidragsbelopp, som kan bli beviljat,

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidra-
get.

§ 12.

Närvarande delägare överenskommo att även ansöka om lån från avdik-
ningslånefonden och undertecknade därom särskild förening.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Odarslöv den 23 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingeniör

And. Svensson

Yngve Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

O. H. Nelli.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "V. Odarslöv-Hoby av år 1943" i Odarslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;
att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;
att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;
att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Odarslöv den 23 februari 1943.

1. För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

Gustaf Wihlborg

2. Johan Åkesson

3. Alfred Wilhelmsson

4. Axel Andersson

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

And. Svensson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Gårdala, Flyinge.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér

1946 den 12 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget V. Odarslöv - Hoby av år 1943 i Odarslövs, Västra Hoby och Lackalänga socknar samt Lands landsförsamling av Halshus län.

Lån 18.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1945. Lånet minskat denna dag till 17.700 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	N ä g a r e
<u>Västra Hoby socken</u>			
Hoby	1/64	15 ⁷	Axel Andersson
<u>Lackalänga socken</u>			
Lackalänga	354/21600	1 ¹⁴	Alfr. Vilhelsson
<u>Odarslövs socken</u>			
Västra Odarslöv	1/2	2 ²	Thure-Gabriel Gyllenkrok
"	1/2	2 ³	Densamme
"	1/2	3 ¹	Densamme
"	1/2	5 ¹	Densamme

Stockholm den 12 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Fälthuset

Västra Odarslöv

M.H.

6² 12.000
6³ "

u 12 02225/44

Th

