
Blad I.
Plan.

Förslag
till
dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby
av år 1943"
i Odarslövs och S. Sandby socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1943 av

Olof Henrik Hallén.

Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober **19**45
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

M 2·0770 /

Nr 714 Malmöhus 2 rote

Förslag
till
dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby
av år 1943"
i Odarslövs och S. Sandby socknar,
Malmöhus län.


Upprättat vid synetförrättning år 1943 av

Elon Henric Nilsson.


Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 30 oktober 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith




Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50




Plan.



Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000



Skala 1:50



JTN. Nr 002

M 2×0770 2

Nr 714 Malmöhus Län

M 2*0770
DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1944

Avskrift.

Kmdl 234/45

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Ö. Odarslöv-Sandby av år 1944"3 i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 *oktober* 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Ö. Odarslöv-Sandby av år 1943" i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Ö. Odarslöv-Sandby av år 1943" i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 4 km SO om Odarslövs kyrka, 3 km V om S. Sandby kyrka och 7 km NO om staden Lund.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 5 mars 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Ö. Odarslöv-Hardeberga eller vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägingeniören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på föreslaget sätt /bil. n:ris 8-10 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/mom.7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföret-get vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 5 maj 1953.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 5900.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 552.28 kr och 52.- kr. Samtliga kostnader för föret-gets utförande beräknas alltså till 6504.28 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne beslutat att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare, hava även överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond och därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföret-gets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvis-r, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3070.- kr från statens avdikningsanslag och 3430.- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll, fört vid sammanträde den 5 mars 1943	bil. b.
Förening	bil. c.
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e.
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. f.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g.
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. h.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 5 mars 1943 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Ö. Odarslöv-Sandby av år 1943 i Odarslövs och Södra Sandby socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 juli 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingeniören C.H.Wallér, på begäran.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5, kallat Linnebjershus, m.fl, herman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 5 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Henrik Åkesson, Sandby nr 11 per S. Sandby och Yngve Andersson, Östragård per Örtofta hos lantbrukaren Erik Pålsson, Linnebjershus, ...

. . . . . .

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 13.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp;

att anmoda förrättningsmannen verkställa sådan utredning, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för lyftande av statsbidrag;

att uppbära det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för erhållande av statsbidrag.

§ 14.

Delägarne förklarade, att de även ville erhålla lån från statens avdikningslånefond och undertecknade därom förening.

. . . . . .

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes detta protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Linnebjershus den 5 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Yngve Andersson. Henrik Åkesson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby av år 1943" i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Linnebjershus den 5 mars 1943.

1. Thure-Gabriel Gyllenkrok
gn/ Gustaf Wihlborg.

2. Gunnar Svensson.

3. Oscar Larsson.

4. Lars Jönsson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Yngve Andersson.
Skiftesgodeman.
Östragård, Örtofta.

Bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby av år 1943" i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ö. Odarslövs socken.

127/1000	mtl.	Ö. Odarslöv	5 2	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok.

S. Sandby socken.

22/2080	mtl.	Sandby	25 7	Gunnar Svensson,
24/2080	"	D:o	25 9	Oskar Larsson,
18/2080	"	D:o	25 10	Dens.,
79/4160	"	D:o	25 22	Lars Jönsson.

Malmö i januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
Hela företaget.						
	9.96	0.01	9.97	6504.28	7092.-	0.92
Låvesökandenas andel.						
	9.96	0.01	9.97	6504.28	7092.-	0.92

Malmö i januari 1944

C. H. Wallén

Statens lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Ö. Odarslövs s:n.							
1 127/1000	5-2		Ö. Odarslöv.	Fil. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Erik Pålsson.	2	16			2	16
			L. Sandby s:n.							
2 22/2080	25-7		Sandby	Gunnar Svensson √	2	30		01	2	31
3 24/2080	25-9		Do	Oskar Larsson	1	78			1	78
3 18/2080	25-10		Do	Dens.	1	94			1	94
4 79/4160	25-22		Do	Lars Jönsson √	1	78			1	78
				Summa	9	96		01	9	97

Bil. 7.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1540	-	1281	19	119	93	11	29	1412	41	0.92	47.20	666	66	745	75
1770	-	1472	52	137	84	12	98	1623	34	"	"	766	22	857	12
1177	-	979	16	91	65	8	63	1079	44	"	"	509	49	569	95
1574	-	1259	53	117	90	11	10	1388	53	"	"	655	39	733	14
1091	-	907	60	84	96	8	-	1000	56	"	"	472	26	528	30
7092	-	5900	-	552	28	52	-	6504	28			3070	02	3434	26

Malmö i januari 1944
C. H. Wallin.
Stadens landtmätningsman.

Bil. 9.

Kostnadssammandrag.

Dränläggningskostnad.

Arbets- och materiellkostnad. 5900.- kr.

Förrättningskostnad.

Kostnad för syn förrättningen 552.28 kr.
Kostnad för utredningen angående ersättningsbelopp m.m. 52.- 604.28 "

Summa 6504.28 kr.

Malmö i januari 1944.
C. H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.504 kr. 28 öre
Stockholm den 30 oktober 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olows Smith

Avskriften sid. 1-11 riktigheten;
ex officio
C.H. Wallén

Bil. h. Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Ö. Ödarslöv-Sandby av år 1943"

i Ödarslöv och V. Sandby *socken* ~~socken~~ *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	12	0,50			6	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 14 ar ... st.	70	0.17	11	90		
		... har	9.96	1.06	10	56		
		äng och odlingsmark, medelareal 1 ar ... st.	1	0.05	0	05		
		... har	0.01	1.46	0	01		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar ... st.	4	0.05	0	20		
		... har	0.39	0.78	0	30		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st.					33	62
		... Överföres					39	62

1	2	3	4	5	6		7	
1942.		Överfört					39	62
		Avvägning:						
7-9/12		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	10.36	0.50	5	18		
		avvägda punkter ... st.	200	0.03	6	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	2.2	2,00	4	40		
		i annan mark ... „		5,00			51	58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar, ... st.	75	0.05	3	75		
		... har	10.36	0.10	1	04	4	79
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	75	0,04			3	—
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2	1,50	3	—		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	140	0,06	8	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	70	0,12	8	40	29	80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0.8	3.50			2	80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	2	0.14	0	28		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	14	0.25	3	50		
		... „						
		... „					3	78
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
1942.	11/12	Reduktion av nederbördsområdet						
		för vattenområdets areal ... dag ~~km.²~~	1	12.- ~~0,02~~	12	—		
1943.	16/1	Karta över nederbördsområdet, beräkningar ... dagar	1	12,00	12	—	26	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. 1 beräkning „		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ 5 beräkningar „		10,00	50	—	56	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	20	0,03	0	60	1	60
		... Överföres					221	97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					22	97
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	2	2,00	4	—	7	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „		4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	90	9	90
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		.....						
		för särskilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ..... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	200	0,01			2	—
		Översiktskarta, *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ..... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st.*	6	0,30	1	80		
1943	25/2	~~Beräkningar till kostnadsfördelning~~ *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ..... *dag*	1/2	~~12.-~~ 0,20	6	—	9	80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ..... *sid.*	13	3,00			39	—
1943	2-3/3, 5/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00				
1942	18/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... 2 st. „		12,00			12	—
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00				
		slamficka ..... „		12,00				
1943	17-18/2	Utredning och skrivelser enl. V.L. 10:52 .	2	12.-			24	—
		Lösen för: *Summa kronor*					365	67
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket* *bladet*			7	—		
		övriga *regalark* *blad* ..... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 13 *ar ägofigurer* ..... *st.*	75	0.07	5	25		
		..... *har*	10.36	0.14	1	45		
		..... *Överföres*			13	70		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 68	
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 –	22 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befinligt avlopp „	0.8	6	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 78	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 –	11 58
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00		12 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55		24 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				73 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplädring av ritningar~~ avskrifter			5 –	27 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			60 75	84 75
		Summa kronor				112 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				365 67
		Lösen för kopior och avskrifter				73 91
		Övriga förrättningskostnader				112 70
		Summa kronor				552 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Ljungbyhed den 5 mars 1943.

C. H. Walléen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 491:53 *kvitteras:*

Malmö den 6 mars 1943

C. H. Walléen

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Walléen

Bil. i.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget Ö. Odarslöv-Sandby av år 1943 inom Odarslövs och S. Sandby socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid. 4.	"	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ /3+2+5x0.50+3/	à	10	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	"	6	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0.55		11	-
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		5	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Förteckning över lånesökande		4	-
Summa Kronor:		52	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 26 januari 1944.

b.d. Falléen.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
356933

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

M 2*0770

DIARIE Nr 16084
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1945

234/45
Kontr

Handlingar

till

dikningsföretaget "Ö. Odarslöv-Sandby

av år 1943"

i Odarslövs och S. Sandby socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1943.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby

av år 1943"

i Odarslövs och S. Sandby socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1943.

Innehåller 66 sidor.

Härtill hör 2 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Ö. Ödarslöv nr 5, kallat Limnebjershus, m.fl. hemman i Ödarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 5 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Henrik Åkesson, Sandby nr 11 per S. Sandby och Ingve Andersson, Östragård per Örtofta hos lantbrukaren Erik Pålsson, Limnebjershus, för att jämlikt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torläggning av marker tillhörande Ö. Ödarslöv nr 5, kallat Limnebjershus, m.fl. hemman i Ödarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län. Förrättningsmannen hade den 9 februari 1943 översänt kungörelse om förrättningens företagande till pastorsämbetena i Ödarslövs och S. Sandby församlingar. Kungörelsen hade anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 14 februari 1943 (Bil. 2 och 3) samt dessutom varit införd som annons i Skånska Dagbladet torsdagen den 11 februari 1943. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 februari 1943 översänt underrättelser om förrättningen. Över använda kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndssammit.

Sökanden till förrättningen:

Friherre Tönne-Gabriel Gyllenkrok genom förmyndaren friherrinnan Charlotte Gyllenkrok, företrädd av ryttmästaren S. af Petersens och kassör Gustaf Wihlborg (Bil. 5). Friherre Gyllenkrok äger med

fideikommissarätt tbl. a. 127/1000 mtl. Ö. Ödarslöv 5[2], kallat Lyttebjershm, i Ödarslöv s:n.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Erik Pålsson, Lyttebjershm; arr. friherre Gyllenkrok tillhöriga 127/1000 mtl. Östra Ödarslöv 5[2].

Trädgårdsmästaren Gunnar Svensson, Gränsgård; äg. 22/2080 mtl. Sandby 25[7] i S. Sandby s:n.

Lantbr. Oskar Larsson S. Sandby; äg. 24/2080 mtl. Sandby 25[9] och 18/2080 mtl. Sandby 25[10] i S. Sandby s:n (lgf. för Oskar Larsson o h. h. Annie d. 21/10 1942 n 705).

Lantbr. Lars Jönsson, S. Sandby; äg. 79/4160 mtl. Sandby 25[22] i S. Sandby s:n; (lgf. för Lars Jönsson d. 25/8 1924 § 91).

Janne Holsts sterbhus, S. Sandby 24-25 genom sterbhusdelägaren John Holst.

Lantbr. Knut Jönsson, S. Sandby; äg. 1/32 mtl. Sandby ao 18[5] i S. Sandby s:n.

~~S. Sandby elektriska bolag genom ordf. i dess styrelse rättsbetr. Lantbr. Bengt Persson, Hofs-lund.~~

Torna vägdistrikt genom landstingsman Malte P. Hilberts (Bil. 6) biträdd av vägmästaren L. A. Larsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till omkringboende sakägare. Gode männen förklarade att de avlagt föreskriven ed samt att de emottagit uppdrag att vara skriftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det om planerade diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings företaget, även som profil- och sektionsritningar över de utlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de synerunden, som under förrättningen komme att framställas beträffande utloppens upptagande, hade att hänföra sig till synemän på de vid förundersökningarna meddelade och anvisade samt å rit-

mingarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Kassör Gustaf Wihlborg framhöll, att det planerade diknings-företaget anmäge förbättrad torrläggning av visa sökanden tillhöriga, nu vattenskadade marker. Det nuvarande avloppet borde därför uppgrävas från avvägningspunkten O och så långt söder ut som erfordrades för torrläggning av sökandens mark. Den del av det nya avloppet, som berörde sökandens fastighet, borde utföras som täckt ledning.

§ 6.

Gunnar Svensson, Oskar Larsson och Lars Jonsson förklarade sig villiga att såsom sökande bestrida förrättningen och undertecknade därom förbindelse (Bil. 7). Sedan ommämnden prövat åtgärden lämplig, utsyrdade de föreningen.

Svensson, Larsson och Jonsson anmäge, att det planerade diknings-företaget borde omfatta uppgrävning av det nuvarande avledningsdiket från avvägningspunkten O till vägen vid avvägningspunkten 7+16 samt yrkade, att det nya avloppet skulle utföras som täckt ledning.

§ 7.

Förättningsmannen meddelade, att det nya avloppet skulle vid avvägningspunkten 7+16 anslutas till en 18" rörledning för vägen Edarslöv-Hjärnarp-Emeraften eller vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt. Trummans kvarvarande bibehållas i oförändrat skick men en ny anslutningsbrunn måste utföras vid trummans uppströmssida eller vid avvägningspunkten 7+16. Då diknings företaget alltså berör allmän väg, hade förättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägingenjören i länet (Bil. 8-9).

§ 8.

Landstingsman Kvibergs förklarade, att Torna vägdistrikt skulle i egen regi och på egen bekostnad utföra den nya anslutningsbrunnen vid avvägningspunkten 7+16.

§ 9.

Förrättningsmannen, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till diknings-företagets utförande samt framlade till sakägarnes granskning de till förslaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna uppdelades i huvudsakliga delar och benämndes protokollet:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 11.

Avgavs sysselmannens utlåtande - se Bil. D och Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södra Roslagens Vattendomstol.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 13.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt Isaksson Gustaf Wihlborg, Björnstorp:

att anmoda förrättningsmannen verkställa sådan utredning, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för lyftande av statsbidrag;

att uppbära det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för erhållande av statsbidrag.

§ 14.

Delägarne förklarade, att de även ville erhålla lån från statens avdikningslåne-fond och underteckenade därom förbindelse.

§ 15.

Sedan närvarande delägare förklarat sig beredda att omedelbart välja styrelse för väg Isaksson Gustaf Wihlborg till ordförande och styresman.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han inom de närmaste dagarna skulle översända arvodesräkningen för förrättningen. I räkningen skulle särskilt angivas de dagar, för vilka ersättning debiterats efter dagarvode.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han inom trettio dagar skulle översända förrättningshandlingarna och ritningarna till kassör Gustaf Wiklborg, Björnstorp. De skulle av Wiklborg hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes detta protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och kammanträdet upplöstes.

Limmebjersbro den 5 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C. J. Nauck

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Andersson

Lennart Ekman

Bitr. mätn.

~~84~~ 36 ~~84~~
~~1942~~ 1942 1943

Bil. 1. 9.

Ek.D. ~~Litt.~~ nr 617 1942

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 21/10 1942.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 oktober 1942.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erhållet 18/11-42.

Björnstorps och Svenstorps
Godsförvaltning

Tel. 18 a. Genarp

Björnstorp den 15 oktober 1942

36

Ek. N. nr 654 år 1942

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 17. OKT. 1942
Lantbrukskontoret.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus Län

M a l m ö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag anlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande nedanstående under Svenstorps fideikommiss lydande egendom uti Odarslövs socken:

Ö.Odarslöv nr 5 127/1000 mtl. kallat "Linnebjergshus"

som på arrende innehaves av arrendatorn Erik Pålsson.

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande nedanstående personer:

trädgårdsmästare Gunnar Svensson,Räften,Hardeberga
lantbrukare Oskar Larsson, " "
" Lars Jönsson, " "

samt möjligen andra marker,vilka först under förrättningens handläggning kunna närmare angivas.

Björnstorp som ovan.

För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

CA. Gyllenkrok

Förmyndare.

Bil. 2 11.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
d 15/3 1943.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5 kallat Linnebjershus m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Erik Pålsson, Linnebjershus, fredagen den 5 mars 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5 i Odarslövs socken, samt Sandby n:ris 18 och 25 i Södra Sandby socken, dels allm. vägen Odarslöv-Linnebjershus-Frueräften eller vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt, dels möjligen en kraftledning tillhörig S. Sandby elektriska bolag.

Malmö den 9 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Odarslövs församling söndagen den 14 februari 1943 betygar:

P.L.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Odarslövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3. 12.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/2 1943.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5 kallat Linnebjershus m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Erik Pålsson, Linnebjershus, fredagen den 5 mars 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5 i Odarslövs socken, samt Sandby n:ris 18 och 25 i Södra Sandby socken, dels allm. vägen Odarslöv-Linnebjershus-Frueråften eller vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt, dels möjligen en kraftledning tillhörig S. Sandby elektriska bolag.

Malmö den 9 februari 1943.

På tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Södra Sandby församling söndagen den 14 februari 1943 betygar:

Göta Ingvell
Expeditrice.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Södra Sandby församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4. 13.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5 kallat Linnebjershus m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Odarslövs församling /kungörelse/,	Örtofta	9/2 1943
Pastorsämbetet i S. Sandby församling /kungörelse/,	Hardeberga	" "
Lantbr. Henrik Åkesson /god man/, Sandby nr 11,	S. Sandby	" "
Lantbr. Yngve Andersson /god man/, Östragård,	Örtofta	" "
Björnstorps godsförvaltning,	Björnstorp	12/2 "
Arr. Erik Pålsson, Linnebjershus, Ö. Odarslöv,	Örtofta	" "
Trädgårdsmäst. Gunnar Svensson, Gränsgård,	Hardeberga	" "
Lantbr. Oscar Larsson, S. Sandby nr 25,	"	" "
Lantbr. Lars Jönsson, S. Sandby nr 25	"	" "
Lantbr. Knut Jönsson, S. Sandby nr 18,	S. Sandby	" "
Torna vägdistrikt,	Dalby	" "
Ordf. i S. Sandby elektriska bolag, nämndemannen Fritz Boijsen, Sofielund,	S. Sandby	" "

Malmö den 12 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Ballin

Statens lantbruksingeniör.

14.

FULLMAKT

för kassör Gustaf Wihlborg eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län, föra talan för friherre Thure Gabriel Gyllenkrok, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp den 9 februari 1943.

Th. Gyllenkrok.

Förmyndare för

friherre Thure Gabriel Gyllenkrok.

Bevittnas:

Helge Karlsson. Richard Haglund.

Bil. b.

Utdrag ur protokoll, fört vid telefonsammanträde med vägstyrelsen i Torna vägdistrikt den 2 mars 1943.

.....

§ 1.

Till att vid sammanträde inför lantbruksingeniören angående dikningsföretag i Odarslövs och S.Sandby socknar företräda vägstyrelsen i Torna vägdistrikt utsågos vägstyrelsens sekreterare, landstingsman Malte P. Hillbertz och vägmästaren Lars August Larsson.

.....

Hjalmar Jeppsson

vägstyrelsens ordförande

Vidimeras

.....

sekreterare

Bil. 7

Förening.

Undertecknade förena sig med nästanden till den sammanställning, som över fastighetsägare å Mindre Östersjöns östra strand i Ödeshögs kn. Östergötlands län, m.fl. kommun i Ödeshögs och S. Fondby socknar, Östergötlands län.

Linneryd den 5 mars 1943

Gunnar Svensson Oscar Larsson

Lars Larsson

Vittnen:

C.A. Nilsson Henrik Persson Gunnar Andersson

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15960 - MALMÖ

Bil. 8 17.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. dikningsföretaget "Ö. Odarslöv-Sandby av år 1943".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby av år 1943" i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig utarbetats och kommer att förelüggas delägarne vid sammanträde den 5 mars 1943. Då dikningsföretaget berör vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt eller vägen Ö. Odarslöv - Hardeberga, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett urklipp av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med en röd ring.

Malmö den 18 februari 1943.

I tjänsten

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Bil 9 18.

Dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby av år 1943".

Utdrag av förslag till utlåtande.

. . . . . .

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, skall vid avvägningspunkten 7+16 eller vid västra sidan /uppströmssidan/ av vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt /vägen Ö. Odarslöv - Hardeberga/ anslutas till en 45 cm /18"/ rörtrumma, som utförts för denna väg. Trumman, som ligger ca 1,5 km sydost om vägskälet i Ö. Odarslöv och 2 km norr om Hardeberga kyrka, har utförts till erforderligt djup för ovanför liggande markers torrläggning och av rör med tillräckliga dimensioner. Trumman kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Anslutningsbrunn saknas emellertid vid trummans uppströmssida, varför en sådan måste anordnas. Den nya brunnen skall utföras av rör med 80 cm inre diameter, med till 50 cm försänkt botten samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall vidare inkopplas 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i densamma.

Den nya brunnen skall utföras av vägdistriktet, därest detta ej hellre vill överlämna arbetet till dikningsföretaget. Under alla förhållanden skall den, som kommer att utföra arbetet, i god tid underrätta väginspektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

. . . . . .

Malmö den 18 februari 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

19.
Bil. 10

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 6/16/43

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 22/2 1943.

Till

Statens lantbruksingenjör,

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 februari 1943 angående dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby av år 1943" får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i förslag till utlåtande den 18 februari 1943 angivna åtgärderna.

Malmö den 20 februari 1943.

W. Mannerfelt.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ö. Odarslövs s:n.	Avdelning 1.	
127/1000	5 2		Ö. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok;	
				arr. Erik Pålsson.	
				Åker, m.p.lättlera	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				D:o d:o	4
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				D:o d:o	18
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
	03							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
	02							2800	56	-	3000	60	-	200	4	-
	04							2400	96	-	3000	120	-	600	24	-
	06							2100	126	-	3000	180	-	900	54	-
	02							2800	56	-	3000	60	-	200	4	-
	03							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
	07							2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
	12							2400	288	-	3000	360	-	600	72	-
	25							2100	525	-	3000	750	-	900	225	-
	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	31							1800	558	-	3000	930	-	1200	372	-
	34							2100	714	-	3000	1020	-	900	306	-
	14							2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
	12							2800	336	-	3000	360	-	200	24	-
	20							2400	480	-	3000	600	-	600	120	-
	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
2	16								4940	-		6480	-		1540	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			S. Sandby s:n.		
22/2080	25 7		Sandby	**Gunnar Svensson.**	
				Åker, m.p.lättlera	19
"	"	"	"	D:o d:o	20
"	"	"	"	D:o d:o	21
"	"	"	"	D:o d:o	22
"	"	"	"	D:o d:o	23
"	"	"	"	Äng, d:o	24
"	"	"	"	Åker, d:o	25
"	"	"	"	D:o d:o	26
"	"	"	"	Tomt o. trädgård	27
"	"	"	"	D:o d:o	28
"	"	"	"	Åker, m.p.lättlera	29
"	"	"	"	D:o d:o	30
"	"	"	"	D:o d:o	31
				Summa	
	25 8		Sandby	**Gunnar Svensson.**	
				Åker, vinner ej båtnad	32
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							2800	616	-	3000	660	-	200	44	-
	39							2400	936	-	3000	1170	-	600	234	-
	48							2100	1008	-	3000	1440	-	900	432	-
	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	04							1800	72	-	3000	120	-	1200	48	-
			01					1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
	33							1800	594	-	3000	990	-	1200	396	-
	30							2100	630	-	3000	900	-	900	270	-
	08							2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
	04							2400	96	-	3000	120	-	600	24	-
	04							2800	112	-	3000	120	-	200	8	-
	22							2400	528	-	3000	660	-	600	132	-
	09							2800	252	-	3000	270	-	200	18	-
2	30		01						5150	-		6920	-		1770	-
							03									
							03									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			S. Sandby s:n.	**Avdelning 2.**	
24/2080	25 9		Sandby	Oskar Larsson.	
–			–	Åker, m.p.lättlera	33
–			–	D:o d:o	34
–			–	D:o d:o	35
–			–	D:o d:o	36
–			–	D:o d:o	37
–			–	D:o d:o	38
–			–	D:o d:o	39
–			–	D:o d:o	40
–			–	D:o d:o	41
–			–	D:o d:o	42
–			–	D:o d:o	43
–			–	D:o d:o	44
–			–	Summa	
18/2080	25 10		– Sandby –	**Oskar Larsson.**	
				Åker, m.p.lättlera	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				D:o d:o	49
				D:o d:o	50
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. E.F.I.R. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							2800	252	-	3000	270	-	200	18	-
	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
	13							2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
	08							2800	224	-	3000	240	-	200	16	-
	13							2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
	13							2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
	25							1800	450	-	3000	750	-	1200	300	-
	12							2100	252	-	3000	360	-	900	108	-
	11							2400	264	-	3000	330	-	600	66	-
	13							2800	364	-	3000	390	-	200	26	-
1	41								3132	-		4230	-		1098	-
	11							2800	308	-	3000	330	-	200	22	-
	11							2400	264	-	3000	330	-	600	66	-
	15							2800	420	-	3000	450	-	200	30	-
	12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
	13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
	13							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
	75								1676	-		2250	-		574	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	51
–			–	D:o d:o	52
				Summa	
			S. Sandby s:n.	Avdelning 3.	
24/2080	25 9		Sandby	Oskar Larsson.	
–			–	Åker, m.p.lättlera	53
–			–	D:o d:o	54
				Summa	
18/2080	25 10		Sandby	Oskar Larsson.	
–			–	Åker, m.p.lättlera	55
–			–	D:o d:o	56
–			–	D:o d:o	57
–			–	D:o d:o	58
–			–	D:o d:o	59
				D:o d:o	60
–			–	D:o d:o	61
				Summa	
79/4160	25 22		Sandby	Lars Jönsson.	
–			–	Åker, m.p.lättlera	62
–			–	D:o d:o	63
–			–	D:o d:o	64
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. I FIR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75								1676	-		2250	-		574	-
	13							2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
	01							2400	24	-	3000	30	-	600	6	-
	89								1973	-		2670	-		697	-
	23							2900	667	-	3000	690	-	100	23	-
	14							2600	364	-	3000	420	-	400	56	-
	37								1031	-		1110	-		79	-
	06							2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
	27							2400	648	-	3000	810	-	600	162	-
	02							2800	56	-	3000	60	-	200	4	-
	03							2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
	13							2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
	31							2100	651	-	3000	930	-	900	279	-
	23							1800	414	-	3000	690	-	1200	276	-
1	05								2333	-		3150	-		817	-
	15							2100	315	-	3000	450	-	900	135	-
	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
	22							2800	616	-	3000	660	-	200	44	-
	47								1191	-		1410	-		219	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
–			– –	Överfört	
–			– –	Åker, m.p.lättlera	65
–			– –	D:o d:o	66
–			– –	D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
–			– –	D:o d:o	70
–			– –	D:o d:o	71
–			– –	D:o d:o	72
				D:o vinner ej båtnad	73
–			– –	D:o d:o	74
–			– –	D:o d:o	75
–			– –	Summa	
–			– –	Sammandrag.	
–			Ö. Odarslövs s:n.	Avdelning 1.	
127/1000	2/5		Ö. Odarslöv	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Erik Pålsson	1-18
–			– –		
–			S. Sandby s:n.		
22/2080	7/25		Sandby	Gunnar Svensson	19-31
–	8/25		D:o	Dens.	32
–			– –	Summa för avdelning 1	
–			– –		
–			– –		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47								1191	-		1410	-		219	-
	30							2400	720	-	3000	900	-	600	180	-
	34							2100	714	-	3000	1020	-	900	306	-
	19							2100	399	-	3000	570	-	900	171	-
	14							2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
	05							2100	105	-	3000	150	-	900	45	-
	07							2400	168	-	3000	210	-	600	42	-
	08						13	2800	224	-	3000	240	-	200	16	-
							11									
							12									
1	78						36		4249	-		5340	-		1091	-
2	16								4940	-		6480	-		1540	-
2	30		01						5150	-		6920	-		1770	-
							03									
4	46		01				03		10090	-		13400	-		3310	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			S. Sandby s:n.	Avdelning 2.	
24/2080	25 9		Sandby	Oskar Larsson	33-44
18/2080	25 10		D:o	Dens.	45-52
				Summa för avdelning 2	
			S. Sandby s:n.	Avdelning 3.	
24/2080	25 9		Sandby	Oskar Larsson	53, 54
18/2080	25 10		D:o	Dens.	55-61
79/4160	25 22		D:o	Lars Jönsson	62-75
				Summa för avdelning 3	
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	41								3132	-		4230	-		1098	-
	89								1973	-		2670	-		697	-
2	30								5105	-		6900	-		1795	-
	37								1031	-		1110	-		79	-
1	05								2333	-		3150	-		817	-
1	78						36		4249	-		5340	-		1091	-
3	20						36		7613	-		9600	-		1987	-
9	96		01				39		22808	-		29900	-		7092	-

Linnebjershus den 5 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Ingve Svensson

Henrik Åkesson

Fodelman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
7+80 -	23	Upprensning av det öppna								
- 7+57		diket samt genom ägovägs-								
		trumman; trumman bibehål-								
		les i övrigt oförändrad m	23	0,50	11	50				
7+57 -	33	Upprensning, fördjupning								
- 7+24		och utvidgning av det öpp-								
		na diket m	33	1,-	33	-				
7+24 -	8	Den nuvarande trumman av								
- 7+16		18" cementrör för allm.								
		vägen Odarslöv-Linnebjers-								
		hus-Frueräften eller vägen								
		nr 24 c i Torna vägdistrikt								
		bibehålles oförändrad			-	-				
		Upprensning av trumman			10	-				
7+16 -	66	Inköp av cementrör; 10" m	66	3,75	247	50				
- 6+50		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	66	1,75	115	50				
6+50 -	107	Inköp av cementrör; 10" m	107	3,75	401	25				
- 5+43		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	107	2,50	267	50	1086	25		
Tills.	237	meter.								
Anslutningsbrunn till vägtrumman vid 7+										
+16; utföres och bekostas av Torna väg- distrikt										
		Överföres					1086	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört	-				1086	25		
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar									-	
m.m.; vid 6+50 och 5+43		st.	2	70,-	140	-	140	-		
Ersättning till Knut Jönsson, äg. av 1/32										
mtl. Sandby av 18^{5}, för jord och jord-										
upplag							20	-	-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							253	75	1500	-
		Dikessträckan B-C.							-	
5+43 -	106	Inköp av cementrör; 9"	m 106	3,25	344	50				
- 4+37		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning	m 106	2,75	291	50	636	-		
Tills.	106	meter.								
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 4+37		st.	1	70,-			70	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							144	-	850	-
		Dikessträckan C-D.								
4+37 -	87	Inköp av cementrör; 9"	m 87	3,25	282	75			-	
- 3+50		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning	m 87	3,50	304	50				
3+50 -	108	Inköp av cementrör; 9"	m 108	3,25	351	-				
- 2+42		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning	m 108	2,75	297	-	1235	25		
Tills.	195	meter.	Överföres				1235	25	2350	-

PETTERSONS BYRÅ 392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-		Överfört					1235	25	2350	-
Brunnar med 24" inre diameter, koppling-										
-ar m.m.; vid 3+50 och 2+42		st.	2	70,-			140	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							274	75	1650	-
		Dikessträckan D-E.								
2+42 -	62	Inköp av cementrör; 9" m	62	3,25	201	50				
- 1+80		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	62	3,50	217	-				
1+80 -	93	Inköp av cementrör; 9" m	93	3,25	302	25				
- 0+87		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	93	3,-	279	-	999	75		
Tills.	155	meter.								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 1+80 och 0+87		st.	2	70,-			140	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							210	25	1350	-
		Dikessträckan E-F.								
0+87 - 0	87	Inköp av cementrör; 8" m	87	2,75	239	25				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, återfyllning m	87	1,75	152	25	391	50		
Tills.	87	meter.								
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m.; vid 0		st.	1	60,-			60	-		
		Överföres					451	50	5350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					451	50	5350	-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca		20 % med					98	50	550	-
					Summa kostnad				5900	-
		Sammandrag.								
	237	Dikessträckan A-B					1500	-		
	106	D:o B-C					850	-		
	195	D:o C-D					1650	-		
	155	D:o D-E					1350	-		
	87	D:o E-F					550	-	5900	-
Summa	780	meter.			Summa kostnad				5900	-

Linnebjershus den 5 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Walleen

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BYARA

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Grävningstabell.				
		Dikessträckan A-B.						
7+80	-	0,80	0,50	2,10	1:1	4,70		Upprensning av det öppna diket och ägovägstrumman.
7+57	23	0,90	"	2,30	"	5,85		
7+24	33	1,-	"	2,50	"	6,02		
7+16	8	1,-				6,14		10" cementrör mellan 7+16 och 5+43.
7	16	1,05				9:1000		
6+50	50	1,50				6,74		
6	50	1,70				9:1000		
5+50	50	1,45						
5+43	7	1,45				7,70		
Summa	237	meter.						
		Dikessträckan B-C.						
5+43	-	1,40				7,75		9" cementrör mellan 5+43 och 4+37.
5	43	1,35				10:1000		
4+50	50	1,60						
4+37	13	1,50				8,81		Fixpkt.: Kors o. järndubb i jordfast sten mellan S. Sandby 25² och 25³; belägen på höjden + 12,81 m.
Summa	106	meter.						
		Dikessträckan C-D.						
4+37	-	1,50				8,81		9" cementrör mellan 4+37 och 2+42.
4	37	1,50				7:1000		
3+50	50	1,55				9,42		
3	50	1,50				5:1000		
2+50	50	1,40						
Övf.	187							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	187					5:1000		
2+42	8	1,50				9,96		
Summa	195	meter.						
		Dikessträckan D-E.						
2+42	-	1,50				9,96		9" cementrör mellan 2+42 och 0+87.
2	42	1,40						
1+50	50	1,60				3:1000		
1	50	1,70						
0+87	13	1,50				10,43		
Summa	155	meter.						
		Dikessträckan E-F.						
0+87	-	1,50				10,43		8" cementrör mellan 0+87 och 0.
0+50	37	1,40				2:1000		
0	50	1,35				10,60		Fixpkt.: Kors o. järndubb i S gaveln på nya boningshuset å fastigheten Ö. Qdarslöv 5², 0,60 m V om SÖ knuten, 0,50 m över marken; belägen på höjden + 15,- m.
Summa	87	meter.						

Sammandrag.

237	Dikessträckan	A-B
106	D:o	B-C
195	D:o	C-D
155	D:o	D-E
87	D:o	E-F
Summa 780	meter.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R. SKARA

392243

Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttagas:

1/ Det öppna diket skall utföras i rak sträckning och med iakttagande av att det nuvarande diket i möjligaste mån utvidgas lika åt båda sidorna. Schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren ej påfordrar att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Jordvallarna skola uppläggas med minst 0,8 m frikant, ej till större höjd än 0,8 m och ej med brantare slänter mot avloppet än 1:1,5, samt genomgrävas på var 40:de meter och dessutom vid tillstötande svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna i jordvallarna skola upptagas till minst 0,5 m bottenbredd och ej med brantare slänter än 1:1.

2/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från den öppna dikessträckan, skall sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna. Ras och skred, som möjligen uppkomma under eller i samband med arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras efter anvisningar av lantbruksingeniören.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven upp-

schaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Vid nyskärning skall överblivna massor läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Linnebjershus den 5 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Wallén.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 oktober 1942 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv nr 5 m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5 i Odarslövs socken och Sandby nr 25 i S. Sandby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger ca 4,- km SO om Odarslövs kyrka, 3,- km V om S. Sandby kyrka och 7,- km NO om staden Lund. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre avledningsdike, som från avvägningspunkten 0 avleder vattnet söder och öster ut genom allmänna vägen Odarslöv-Linnebjershus-Frueräften eller vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt. Avledningsdiket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker,

vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden och dem, som förenat sig med honom, har förrättningsmannen upprättat förslag till utförande av nytt avlopp i den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 7+80 väster och norr ut till kröken vid avvägningspunkten 5+43. Delsträckan 7+80 - 7+24 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning, fördjupning och utvidgning av det öppna avledningsdiket. Den nuvarande trumman mellan avvägningspunkterna 7+24 och 7+16 för allmänna vägen Odarslöv-Linnebjershus-Frueräften eller vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt skall upprensas men i övrigt bibehållas i oförändrat skick. Delsträckan 7+16 - 5+43 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Vid avvägningspunkten 7+16 eller omedelbart uppströms vägtrumman skall en ny anslutningsbrunn anordnas. Arbetet skall utföras av vägdistriktet, därest detta ej hellre vill överlämna arbetet till dikningsföretaget. Nya brunnar skola i övrigt anordnas vid avvägningspunkterna 6+50 och 5+43 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 5+43 väster och söder ut till avvägningspunkten 4+37. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten 4+37

på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ - Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 4+37 väster och norr ut till och genom ägovägen vid avvägningspunkten 2+42. Delsträckan 4+37 - - 3+50 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Delsträckan 3+50 - 2+42 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 3+50 och 2+42 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 2+42 norr ut till avvägningspunkten 0+87 i gränsen mellan Odarslövs och S. Sandby socknar. Delsträckan 2+42 - 1+80 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Delsträckan 1+80 - 0+87 skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning med 9" inre diameter. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 1+80 och 0+87 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Brunnen vid 0+87 skall utföras med särskilt intag för dagvatten.

5/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 0+87 norr ut till avvägningspunkten 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nu öppna avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. - Ny brunn skall anordnas vid avvägningspunkten 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda

typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på hithörande plankarta. Beträffande de täckta dikessträckorna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på cement skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,25 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, skall vid avvägningspunkten 7+16 eller vid västra sidan /uppströmssidan/ av vägen nr 24 c i Torna vägdistrikt /vägen Odarslöv - Linnebjershus-Frueräften/ anslutas till en 45 cm /18"/ rörtrumma, som utförts för denna väg. Trumman, som ligger ca 1,5 km sydost om vägskälet i Ö. Odarslöv och 2 km norr om Hardeberga kyrka, har utförts till erforderligt djup för ovanför liggande

markers torrläggning och av rör med tillräckliga dimensioner. Trumman kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Anslutningsbrunn saknas emellertid vid trummans uppströmssida, varför en sådan måste anordnas. Den nya brunnen skall utföras av rör med 60-80 cm inre diameter, med till 50 cm försänkt botten samt omskolas med sten och groft grus. I brunnen skall vidare inkopplas 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i densamma.

Den nya anslutningsbrunnen skall utföras av vägdistriktet, ~~därest detta ej hellre vill överlämna arbetet till dikningsföretaget. Under alla förhållanden skall den~~, som ~~kommer att utföra arbetet,~~ i god tid skall underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas. ~~Utför vägdistriktet arbetet, äger det att därför uppbära ersättning av dikningsföretaget med 100,- kr.~~

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda brukningsvägar och ägovägar. Då det korsande avloppet skall utföras som täckt ledning, erfordras dock inga nya trummor för omnämnda vägar. Det åligger emellertid företaget att omedelbart iordningställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 7+80 - 7+24 kommer dels en viss mindre areal att grävas bort i samband med det nuvarande avloppets utvidgning, dels ett visst mindre område att tagas i anspråk för upplag. Synemännen föreskriva därför, att dikningsföretaget skall utgiva ersättning för bortgrävd jord samt för intrång genom jordupplag med 20,- kr. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till ägaren av fastigheten 1/32 mtl.

S. Sandby av 18[5], Knut Jönsson. Denne eller hans efterföljare är i sin tur skyldig att utan ytterligare ersättning tåla det intrång, som möjligen uppkommer i framtiden genom att rensningsmassor då uppläggas utmed avloppet.

Uppkommer skada å växande gröda vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ~~xxxxx~~ skadan ersättas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till vederbörande brukare.

~~Kommer vägdistriktet att utföra den nya anslutningsbrunnen till vägtrummen vid avvägningspunkten 7+16 skall dikningsföretaget till vägdistriktet utgiva ersättning med 100,- kr.~~

Beträffande sådan genom företagets utförande uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande till 5900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet samt till densammas blivande och nuvarande torrläggningsförhållan-

den som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar det båtnadsvärde, som beräknats uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då ej obetydliga nivåskillnader förefinnas mellan de i dikningssamfälligheten ingående markerna, har samfälligheten uppdelats i tre avdelningar för utredning huruvida kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Följande beräkningar hava därefter utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-32 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3310,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E och E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 900,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2800,- /1350+550+ 900/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 33-52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1795,- kr, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan C-D upptagas, dels visst arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 850,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500,- /1650+850/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 53-75 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1987,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torr-

läggning hava beräknats till 2350,- /1500+850/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	7092,- kr	5900,- kr	0,831923.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	3310,- kr	2800,- kr	0,845921
2	1795,- "	2500,- "	1,392757
3	1987,- "	2350,- "	1,182687.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	5105,- kr	4400,- kr	0,861900
2+3	3782,- "	4000,- "	1,057641.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats och bilagts detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande

och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Förrättningskostnaderna skola omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan och gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som ej äro sökande till syneförrättningen, äro med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldiga att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å deras mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid dessa företag.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och sedan anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen. Arbetet skall vara utfört inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för del-

ägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de, innan brott uppstår, skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 6" och 9" 15 kg, 10" 16 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll har fixpunkter utsatts, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingen-

iör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, därvid en var delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid allmänt sammanträde framläggas för delägarnes granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid sammanträden föra protokoll, som senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej utgå.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby av år 1943". Mål, som ej beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och vid besvären skola även fogas de ytterligare handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här angivna tiden.

Linnebjershus den 5 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ö. Odarslövs s:n.				
127/1000	2/5		Ö. Odarslöv; Frih.Thure-Gabriel Gyllenkrok; arr. Erik Pålsson	sök.	1-18	4940,-	6480,-
			S. Sandby s:n.				
22/2080	7/25		Sandby ; Gunnar Svensson	sök.	19-31	5150,-	6920,-
24/2080	9/25		D:o ; Oskar Larsson	sök.	33-44, 53,54	4163,-	5340,-
18/2080	10/25		D:o ; Dens.	sök.	45-52, 55-61	4306,-	5820,-
79/4160	22/25		D:o ; Lars Jönsson	sök.	62-75	4249,-	5340,-
					Summa	22808,-	29900,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1540,-						1281,19	21,715	119,93	
1770,-						1472,52	24,958	137,84	
1177,-						979,16	16,596	91,65	
1514,-						1259,53	21,348	117,90	
1091,-						907,60	15,383	84,96	
7092,-						5900,-	100,-	552,28	

Linnebjershus den 5 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Falk

Statens lantbruksingeniör.

Ingegerd Andersson Hanna Åkerlund

Kontorsbiträden.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Diknings företaget 6. Odarslöv - Landby
av år 1943
i Odarslöv och L. Landby *socken* (när) *och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	12	0,50			6	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... *km.*		1,50				
		kroklinje ... „	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... *km.*		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ...						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II ...						
		åker, medelareal 14 *ar* ... *st.*	70	0.17	11	90		
		... *har*	9.96	1.06	10	56		
		äng och odlingsmark, medelareal 1 *ar* ... *st.*	1	0.05	0	05		
		... *har*	0.01	1.46	0	01		
		annan mark och impediment, medelareal 10 *ar* ... *st.*	4	0.05	0	20		
		... *har*	0.39	0.78	0	30		
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... *km.*						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... *st.*					33	62
		... *Överföres*					39	62

1	2	3	4	5	6	7
19/12		Överfört				39 62
7-9/12		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	10.36	0.50	5 18	
		avvägda punkter ... *st.*	208	0.03	6 =	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *„*				
		avvägda punkter ... *„*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	2.2	2,00	4 40	
		i annan mark ... *„*		5,00		51 58
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 13 *ar,* ... *st.*	75	0.05	3 75	
		har	10.34	0.10	1 04	4 79
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	75	0,04		3 —
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1/2	12,00	6 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	2	1,50	3 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	140	0,06	8 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	70	0,12	8 40	29 80
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp eller vall ... *„*	0.8	3.50		2 80
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	2	0,14	0 28	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	14	0,25	3 50	
		... „				
		... „				3 78
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
1942	11/12	~~Beräkningsområdets~~ *för vattenområdets areal* ... ~~km.²~~ *dag*	1	~~12.-~~ 0,02	12 —	
1943	16/1	~~Kartöver beräkningsområdet, beräkningar~~ ... *dagar*	1	12,00	12 —	26 =
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ~~Beräkning~~ „		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ~~Beräkningen~~ „		10,00	56 —	56 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	20	0,03	0 60	1 60
		... *Överföres*				224 97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					281	97
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4	=	7	=
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00	4	=		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			5 90		9	90
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	200	0,01			2	—
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	6	0,30	1	80		
19/11 23	25/11 12	~~Beräkningstid för kostnadsfördelning~~ *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... *dag*	1/2	12 ~~0,20~~	6	=	9	80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	13	3,00			39	=
19/11 23	22 5/12 5/12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	=
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00				
19/11 23	18/12 12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... 2 st. *„*		12,00			12	=
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00				
		slamficka ... *„*		12,00				
19/11 23	13-15/12	~~Utredning o. kostnadsber. enl. PM 2 10-52~~ ... *„*	2	12 =			24	=
		Lösen för: *Summa kronor*					365	67
		Kopia av plankartan, *§ 51*			7	—		
		1) 1:sta *regalarket* *bladet* ...						
		övriga *regalark* *blad* ... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 13 *ar ägofigurer* ... *st.*	75	0.07	5	25		
		... *har*	10,36	0.14	1	45		
		... *Överföres*			13	70		

62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 68	
		3) insättning av höjdlägestal	200 st.	0,02	4 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 —	22 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befinligt avlopp	0,8 „	6	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 78	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st.	3,00	3 —	11 58
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 „	12,00		12 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	44 sid.	0,55		24 20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 —
		Summa kronor				73 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upphlistning av ritningar~~			5 —	27 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			60 75	84 75
		Summa kronor				112 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				365 67
		Lösen för kopior och avskrifter				73 91
		Övriga förrättningskostnader				112 70
		Summa kronor				552 28

Den, som icke åtnöjes med ~~denna~~ räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Dyn[illegible] *den* 5 mars *19*43.

C. H. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 491.53 *kvitteras:*

Malmö *den* 6 mars *19*43

C. H. Nelin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BJÄRA
392212

Räkning

Linnebjershus den 5 mars 1943

Tjänsteföretaget Ö. Ödarslöv - Sandby av år 1943 Debet
till skiftesgodemannen Henrik Åkesson, Sandby 11.

1943				
Mars	5	Resa hemmet - Linnebjershus - hemmet, 4 tu	2	-
		Dagtraktamente	10	-
		Kronor	12	-

Kvittera:
Henrik Åkesson

Räkning

Ljungbyhed den 5 mars 1943.

Diknings-företaget "Ödarslöv-Sandby av år 1943" Debet till skriftesgodemannen Ingve Andersson, Östragård.

1943.				
Mars	5	Resa hemmet-Ljungbyhed-hemmet, 4 tu	2	-
		Dagtraktamente	10	-
		Kronor	12	

Kvittegas:
Ingve Andersson

65.

Kontoutdrag faktura n:r 2011 B MALMÖ den 11 febr. 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

	An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1943 Febr. 11	Kungörelse: Syneförrättning Ö.Odarslöv 5	1	85	27	22	95

Införd i Skånska Dagbladet den 16/2-43

A.-B. Skånska Dagbladet

p:m .....

Anmärkningar, ej delbetalda inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichéer svaras ej mera än *sex månader.*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.



Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 11 febr. 1943.

Malmö den 11 febr. 1943
Skånska Dagbladet

E. Ross

B. Persson

354/45

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 18/3 1946 godkänd den 4/4 1946

M 2•0770

6917

LANTBRUKSSTYRELSEN 8 MARS 1946

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945 till dikningsföretaget Östra Odarslöv - Sandby av år 1943 i Odarslövs och Södra Sandby socknar av

MALMÖHUS LÄN

Ih. Ivarell

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusensjuttio (3.070) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusenfyrahundratrettio (3.430) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnstorp den 5 februari 1946.

Gustaf Wihlborg

Att godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Landtbruksingenjör Malmö

Adress Ingenjör Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 april 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

354/45

DIARIE N:r 6918
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Ö. Odarslöv-Sandby av år 1943 i Odarslövs och Södra Sandby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 oktober 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3070.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3430.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsförvaltare Gustaf Wihlborg, Björnstorp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 7 februari 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit c:a 550.- kr. högre än de beräknade.

Malmö den 9 februari 1946.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

1946 den 12 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Östra Odarslöv - Sandby av år 1943 i Odarslövs och Södra Sandby socknar av Kristianstads län

Lån 3.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Östra Odarslövs socken			
Östra Odarslöv	127/1000	5^{2}	Thure-Gabriel Gyllenkrok
Södra Sandby socken			
Sandby	22/2080	25^{7}	Gunnar Svensson
"	24/2080	25^{9}	Oskar Larsson
"	18/2080	25^{10}	Densamme
"	79/4160	25^{22}	Lars Jönsson

Stockholm den 12 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

30/10 45

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Ö. Odarslöv - Sandby av år 1943" i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Östra
Ö. Odarslövs socken.

127/1000	mtl.	Ö. Odarslöv	5 2	Frih. Thure-Gabriel Gyllenkrok.

Södra
S. Sandby socken.

22/2080	mtl.	Sandby	25 7	Gunnar Svensson,
24/2080	"	Dito	25 9	Oskar Larsson,
18/2080	"	Dito	25 10	Pons.,
79/4160	"	Dito	25 22	Lars Jönsson.

Malmö i januari 1944.

K.B. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Ö. Odarslöv-Sandby av år 1943" i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Linnebjershus den 5 mars 1943.

1. Thure-Gabriel Gyllenkrok
   gm. Gustaf Wihlborg
2. Gunnar Svensson
3. Oscar Larsson
4. Lars Jönsson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

Yngve Andersson
Skiftesgodeman
Östragård, Örtofta.

Rätt avskrivet betygar:

C.H.Wallér

Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Odarslöv nr 5, kallat Linnebjershus, m.fl. hemman i Odarslövs och S. Sandby socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 5 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Henrik Åkesson, Sandby nr 11 per S. Sandby och Yngve Andersson, Östragård per Örtofta hos lantbrukaren Erik Pålsson, Linnebjershus ==========

==========

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 13.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp;

att anmoda förrättningsmannen verkställa sådan utredning, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos vederbörande myndighet göra ansökan om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfodras för lyftande av statsbidrag;

att uppbära det statsbidrag, som kan bliva beviljat till företaget;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för erhållande av statsbidrag.

§ 14.

Delägarne förklarade, att de även ville erhålla lån från statens avdikningslånefond och undertecknade därom förening.

==========

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes detta protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Linnebjershus den 5 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Yngve Andersson Henrik Åkesson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C. H. Nelle.

354

45

DIARIE Nr 18419
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1947

Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget "Ö.Odarslöv-Sandby av år 1943" den 15 juli 1947 å Nya Sparbanken i Lund.

Närvarande: lantbrukarna Lars Jönsson, Karl Selander, trädgårdsmästare Gunnar Svensson samt undertecknad ordförande.

§ 1. att justera dagens protokoll utsågos Lars Jönsson och Gunnar Svensson.

§ 2. kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 3. till ordförande, kassör och syssloman för företaget utsågs Lars Jönsson.

§ 4. beslöts att samtliga handlingar skulle förvaras hos nyvalde ordföranden.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Gustaf Wihlborg

Justeras:

Lars Jönsson Gunnar Svensson

Rätt avskrivet intygas:

A. Ekdahl G. Wihlborg