Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Företaget Nedra Glumslöv nris 1 och 2
av år 1940"
uti Glumslövs socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1940 av

Elsa Hervin Nellé

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Till Fladdarna

Från Landskrona

Till Helsingborg

Fpkt. + 12.40

Fpkt. + 25:-

Fpkt. + 17.97

Skala 1:2000.

100 50 0 100 200 m

KTH. Nr 001

M 2:0772/

Nr 600 Malmöhus 2 rote

Blad 2.

Förslag
till
"Företaget Nedra Glumslöv nr:is 1 och 2
av år 1940"
uti Glumslövs socken av Malmöhus län
Upprättat vid syneförrättning år 1940 av
Olov Bevis Mellé.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Profil- och sektionsritning m.m.

Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.



NTR.Nr 002
M 2*0772
2

Ab Malmöhus 2 tr

7315

DIARIE N:r 12804
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

M 2★0772

2 ex

Handlingar

till

"Företaget Nedra Glumslöv n:ris 1 och 2

av år 1940"

uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Handlingar

till

"Företaget Nedra Glumslöv n:ris 1 och 2

av år 1940"

uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 2 m. fl. fastigheter inom Glumslövs socken av Malmöhus län.

År 1940 den 20 februari inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Albert Persson, Hellestorp nr 5 per Glumslöv och Hjalmar Bengtsson, Östra Glumslöv nr 6 per Glumslöv i kommunalrummet i Glumslöv, för att jämlikt Lantmäteristyrelsens för förrättningsmännen utfärdade föreskrifter (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 2 m. fl. fastigheter inom Glumslövs socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 18 januari 1940 översänt till postverkets kontor i Glumslövs församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis uppslagits i Glumslövs kyrka söndagen den 21 januari 1940 (Bil. nr 2). Kungörelsen hade därjämte fredagen den 19 januari 1940 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 januari 1940 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. nr 3) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Mejeriföreningen Björk Nedra Glumslöv; ägo. avst. Glumslöv Nedra 2:39 (areal 1022 m.²).

Övriga sakägare och ombud.

Agronomen Torsten Reingardt Viktorshög; ägo. 395/2918 mtl. Glumslöv Nedra 2:5 och 395/5836 mtl. Glumslöv Nedra 2:7 (utgörande tillsammans 1185/5836 mtl. Glumslöv Nedra m.fl.) samt avst. Glumslöv Nedra 2:27 (areal 742 m.²), 2:28 (areal 736 m.²), 2:29 (areal 720 m.²), 2:30 (areal 727 m.²) 2:31 (areal 718 m.²), 2:32 (areal 722 m.²) och 2:33 (areal 737 m.²), samtliga avst. Glumslöv Nedra 2:21 (areal 189 m.²).

Elektrikern Gustaf Johansson Nedra Glumslöv; ägo. avst. Glumslöv Nedra 2:26 (areal 754 m.²).

Fru Bolette Persson Stockholm, Vånga; Glumslöv; ägo. avst. Glumslöv Nedra 2:17 (areal 942 m.²) genom disponenten Hjalmar Persson.

~~Hemmansbrukaren Albin Larsson Nedra Glumslöv; ägo. avst. Glumslöv Nedra 2:18 (areal 817 m.²).~~

f. Lantbr. Birger Håkansson Nedra Glumslöv; ägo. avst. Glumslöv Nedra 2:19 (areal 817 m.²).

Chaufför Harald Andersson, Nedra Glumslöv; äg. avst. Glumslöv Nedra 2:20 (areal 817 m.²) genom fullmäktige Maja Andersson.

~~Trädgårdsmästare Gösta Svedsson, Nedra Glumslöv; äg. avst. Glumslöv Nedra 2:25 (areal 852 m.²) och avst. Glumslöv Nedra 2:37 (areal 2811 m.²).~~

Varvsarbetaren Sven Eriksson, Öresundsgatan 50, Landskrona; äg. avst. Glumslöv Nedra 2:24 (areal 852 m.²).

~~Tegelbruksarbetaren Axel Birger Ernfrid Fett, Nedra Glumslöv; äg. avst. Glumslöv Nedra 2:22 (areal 800 m.²).~~

~~Fröken Kristina Nordberg, Nedra Glumslöv; äg. avst. Glumslöv Nedra 2:11 (areal 825 m.²), rättad från 6 mars 1944.~~

Tegelbruksarbetaren Edvin Larsson, Nedra Glumslöv; äg. avst. Glumslöv Nedra 2:16 (areal 1056 m.²).

Fru Johanna Eriksson, Nedra Glumslöv; äg. 2/9 mtl. Glumslöv Nedra 1:2 och 1/96 mtl. Glumslöv Nedra 1:7 (utgörande tillsammans 201/864 mtl. Glumslöv Nedra 1:1) samt avst. Glumslöv Nedra 1:27 (areal 777 m.²) och 1:29 (areal 879 m.²) genom lantbrukaren Anton Nilsson enl. fullmakt (Bil. 4).

~~Tegelbruksarbetaren Nordberg Svensson, Nedra Glumslöv; äg. avst. Glumslöv Nedra 1:28 (areal 772 m.²).~~

~~Arbetaren Oscar Fabian Nedra Glumslöv äg. arst. Glumslöv Nedra 124 (areal 630 m.²) och Glumslöv Nedra 126 (areal 112 m.²).~~

~~Lantbr. Anders Andersson, Lyngsgård per Billesholm äg. 1/96 mtl. Glumslöv Nedra 16 samt arst. Glumslöv Nedra 115 (areal 675 m.²) kallat Fastern m. fl.~~

Glumslövs Evangeliska Missionsförening äg. arst. Glumslöv Nedra 119 (areal 562 m.²) genom lantbrukaren Oscar Jonsson, Övra Glumslöv nr 5.

Fru Nanny Thorné-Johansson Nedra Glumslöv äg. ars. Glumslöv Nedra 117 (areal 223 m.²) och Glumslöv Nedra 118 (areal 644 m.²) genom herr Otto Jonsson enl. fullmakt (Bil. nr 5).

Chaufför Fridell Andersson, Nedra Glumslöv äg. arst. Glumslöv Nedra 116 (areal 326 m.²) och Glumslöv Nedra 120 (areal 269 m.²).

Fru Alma Svensson, Nedra Glumslöv, äg. 1/48 mtl. Glumslöv Nedra 18 genom fågaren Erik Svensson enl. fullmakt (Bil. nr 6).

Fru Ida Andersson, Mandebyorg, äg. arst. Glumslöv Övra 10 11 (areal 780 m.²).

~~Glumslövs m. fl. trädgårdars begravningsplatser äg. arst. Glumslöv Övra 10 22 (areal 817 m.²).~~

~~Lantbr. Gamme Nilsson, Östra Glumslöv; ag. 1/4 mtl. Glumslöv Östra 10.~~

J. Folkskollärarен Johan Brodén, Glumslöv; ag. avst. Glumslöv Nedra 5:43 (areal 800 m.²).

Lantbr. Per Troedsson Nedra Glumslöv; ag. 2885993/28482432 mtl. Glumslöv Nedra ar 5:9 genom sonen Ernst Troedsson enl. fullmakt (Bil. nr 7).

Lantbr. Johan Persson, Nedra Glumslöv; ag. 1/8 mtl. Glumslöv Nedra 12.

Lantbr. Petter Andersson Nedra Glumslöv; ag. 13/1408 mtl. Glumslöv Nedra 5:7 och 1/704 mtl. Glumslöv Nedra 5:6 genom lantbrukaren Ernst Troedsson enl. fullmakt (Bil. nr 8).

Fn Ida Björk Nedra Glumslöv; ag. gatehuset Glumslöv Nedra 16:3 genom sonen, montören Bror Björk.

Glumslövs skolstyrelse, förande talan för Glumslövs kommun tillhöriga avst. Glumslöv Nedra 5:42 (areal 596 m.²) samt skolplats litt. f (areal 1760 m.²) och fattighusplats litt. g (areal 400 m.²) genom lantbrukaren Oscar Jönsson enl. protokollsutdrag (Bil. nr 9).

Glumslövs kyrkoråd, förande talan för fastigheterna Glumslöv Nedra 1 och 1/23 (kyrko-

gård) genom agronomen Torsten Rennfardt enl. protokollsutdrag (Bil. nr 10).

Lantbr. Anton Nilsson, Nedra Glumslöv, ang. fru Johanna Eriksson tillhöriga jordbruksfastigheter.

Lantbr. Alfred Andersson, Nedra Glumslöv nr 2.

Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, Söderåsvägen förande talan dels för d. o. k. Västkustvägen eller vägen nr 1 i Rönnebergs hand, dels för d. o. k. Nyvångsvägen eller vägen nr 16 b i Rönnebergs hand genom ledamoten i vägstyrelsen kommunalordföranden Axel Persson Asmundtorp och vägmästaren N. A. Emmetz i Söderåsbruk.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. A:r 1.

§ 2.

Å emot uppmannen hade ingen att anmäla. Uppmannen visste sig icke hellre stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade att de avlagt föreskriven ed samt förklarande ytterligare uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det om planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, även som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid de syner, som under förrättningen komme att framställas beträffande avloppens upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedlagda och avrägda samt å ritningarna utmärkta avrägningspålarna.

§ 5.

Sökanden montören Bror Björk förklarade att ordnat avlopp för närvarande saknades från hans fastighet Nedra Glumslöv 2:39. Fastigheten vore därför i stort behov av att torrläggningsförhållandena ordnades, vilket han avsåge med sin ansökan om syneförrättningen. Björk framhöll att källaren till hans bostadshus vid flöden ställdes under vatten. Våren 1939 hade vattnet i källaren en gång vid ett stort flöde stigit till 1:- m. höjd.

§ 6.

Herr Gustaf Johansson uppgjorde att såväl spillvatten som dagvatten från hans fastighet Nedra Glumslöv 2:6 nu avledes i en tackt ledning av 9" rör, som anlagts i sträckningen 9+7 - 9+48.

§ 7.

Inspektören Hjalmar Persson meddelade, att han då han besiktigade fastigheten Glumslöv Nedra 2:17, påträffade en tackt ledning i sträckningen 8+32 - 9+7. Denna ledning, vilken utförades av 6" eller 8" cementrör, ligger under bottnen i det omrörande vägdiket varför densamma misstänkes ej påträffats vid de förrättningar, som av fastställningsmannen utförts. Till denna djupt liggande ledning avledes troligen spillvattnet från fastigheterna Glumslöv Nedra 2:17, 2:18, 2:19 och 2:20. Dagvattnet från tomterna 2:17, 2:18, 2:19 och 2:20 avrinner däremot i det öppna vägdiket utmed dessa tomters västra gräns tillsammans med spillvatten och dagvatten från fastigheten Glumslöv Nedra 2:26.

§ 8.

Disponenten Hjalmar Persson framhöll att det öppna vägdiket i sträckningen 8+25 - 9+7 avledde spillvatten endast från fastigheten 2^{26}. Spillvattnet från fastigheterna 2^{17} 2^{18} 2^{19} och 2^{20} avledes åter till den djupt liggande ledning under vägdiket som påtalats i § 7 här ovan. Denna djupt liggande ledning borde bibehållas i oförändrat skick samt möjligen vid sektionen 9+7 sammankopplas med en ny kombinerad spillvatten- och ytvattenledning från fastigheterna 2^{26} och 2^{27}. Denna nya kombinerade spillvatten- och ytvattenledning komme lämpligen upptagas ntmed vägen i sträckningen 9+7 - 9+65.

§ 9.

Kontoren Bror Björk upplyste, att såväl spillvatten som ytvatten från fastigheterna 2^{25} 2^{24} 2^{22} och 2^{39} nu avledes direkt till den del av vägdiket, som å nämnda ritningar betecknas med 7+20 - 8+25. En ny kombinerad spillvatten och ytvattenledning borde därför utföras i sträckningen 7+20 - 8+25. Björk framhöll vidare, att den del av vägdiket, som berörde fastigheten 2^{11} eller sträckan 6+73 - 7+20 vore ägenlagd med rör. Rören låge emellertid alldeles för grunt, varför den omförmälda täckta dikessträckan 6+73 - 7+20 borde uppgrävas och fördjupas.

§ 10.

Ägen Anton Nilsson anmälde för sin Johanna Eriksson, framhöll, att den del av vägdiket, som å ritningarna betecknas 5+62 - 6+79 borde fördjupas och ersättas med en täckt ledning för avledande av såväl spillvatten som ytvatten. Vidare framhöll Nilsson, att det bör finnas en täckt led-

ning av 6" rör i sträckningen 3+64 - 4+73. Denna ledning borde uppgrävas och ersättas av en ny ledning, utförd av minst 9" rör. Den nuvarande ledningen bore naturligen utföras med otillräckliga dimensioner.

§ 11.

Fönattningsmannen meddelade att det om finnes en ledning av 12" rör i sträckningen 4+83 - 5+38. Denna ledning kunde lämpligen bibehållas i oförändrat skick. Vidare framhöll förättningsmannen att den täckta ledning, som om finnes i sträckningen 5+38 - 5+62 ej lämpligen kunde bibehållas utan borde densamma ersättas med en ny ledning. Den nuvarande ledningen är naturligen bristfällig och despotom tvivlgen utförd av rör med olika dimensioner, växlande från 6" till 10".

§ 12.

Herr Eric Svensson meddelade att det om finnes en täckt ledning utmed östra sidan av Västkustvägen, sträckande sig från trumman vid 4+83 norr ut till Begravningsplatsen tomt eller fastigheten 10^{22}. Denna ledning, vilken avleder såväl dagvatten som spillvatten från fastigheterna 1^{17}, 1^{18}, 1^{16}, 1^{20}, 1^{8} 10^{11} och 10^{22} hade utförts omkring år 1929 av 9" å 12" cementrör.

§ 13.

Herr Ernst Svedsson meddelade att den täckta diksessträckan över hans grundmans plan eller sträckan 1 - 3+19 utförts och bekostats av fastighetens ägare omkring år 1925. Ledningen som då ersatte ett öppet flodchike, hade utförts av 9" betongrör.

§ 14.

Herrar Oskar Jönsson och Johan Persson meddelade, att den av dem befintliga täckta ledningen över skoltomten eller dikessträckan 3+19 - 3+58 utförts av Glumslövs församling omkring år 1925. Ledningen, vilken med hänsyn till begravningsplatsens förläggning upptagit till så stort djup som i medeltal 2.50 m., hade utförts av 12" Högaforsrör.

§ 15.

Herr Ernst Troedsson, ombud för Per Troedsson, herr Oskar Jönsson, ombud för Glumslövs skolstyrelse och herr Torsten Reingardt, ombud för Glumslövs kyrkoråd, förklarade, att de intet hade att erinra mot att det av planerade avloppet sammankopplades med befintligt täckt avlopp i sträckningen 1 - 3+58.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att den omvarande trumman mellan 3+58 och 3+64 för allmänna vägen av 16 b måste omläggas, därest det av planerade förläggningsföretaget komme till stånd. Den omvarande trumman, vilken utförts omkring år 1925 av 10" cementrör, hade nämligen ej upptagits till erforderligt djup. I anledning härav förklarade vägdistriktets ombud, herrar Axel Persson och N. A. Emmertz, att vägdistriktet skulle i egen regi och utan ersättning från dikningsföretaget sida omlägga trumman till de dimensioner, som vid synneförrättningen komma att föreskrivas samt även anordna en ny brunnstrumma vid trummans nyssnämnda sida.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade att den omvarande trumman mellan 4+73 - 4+83

för Västhärstvägen eller vägen av Nittjöits till erforderligt djup och med rör av tillräckliga dimensioner. Vägtrummorna hvarde alltså bibehållas i oförändrat skick. Om ny kopplingsbrunn borde dock utföras vid trummans medströmsända eller vid sektionen 4+73. Vägdistriktets ombud förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi anordna den nya brunnen vid 4+73 samt till densamma koppla vägtrummorna. För arbetet fordrade vägdistriktet ersättning med 35.- kr.

§ 18.

Vägdistriktets ombud framhöll, att att mitt framför i utredningen 4+83 - 9+65 ovillkorligen borde utföras som täckt ledning. Då det vore möjligt, att en eller eller gångbana i framtiden komme att anläggas just i denna sträcka och utmed östra sidan av vägen, borde den nya ledningen förläggas så långt som möjligt åt det angränsande vägdikets östra sida. Vägdistriktet yrkade dock ej, att diket skulle förskjutas så långt åt öster, att det blev nödvändigt borttaga befintliga häckar utmed angränsande tomters västra gränser.

§ 19.

Herr Edvin Larsson, fru Maja Andersson, ombud för maken Harald Andersson, herr Birger Håkansson, disponenten Hjalmar Persson, ombud för Bolette Persson Stockholm, herr Gustaf Johansson och agronomen Torsten Reingardt förklarade sig villiga att såsom sökanden biträda expropriationen samt undertecknade därom förening, vilket av expropriatorn vitsordades.

§ 20.

Agronomen Remgardt framhöll, att allmänna vägen genom Glumslöv sambälle vore mycket starkt trafikerad och allt för smal i förhållande till den intensiva trafiken. Skulle vägen utvidgas komme detta att medföra betydande fördelar för vägen. Genom igenläggning av vägdiket i den sträckning, där mest avloppsproblem kommer att uppstå, skulle vägen kunna breddas c:a 1.- å 1.5 m. Vägdistriktet borde därför deltaga i kostnaderna för det nu planerade företagets utförande i förhållande till vadet av den vägmark, som komme att vinnas.

§ 21.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för framläggning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till Bror Björk med 50:- kr.

§ 22.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Glumslöv onsdagen den 24 instundande april kl. 10 f. m.

Glumslöv den 20 februari 1940.

Å Gårstens vägnar:

C. A. Wallé.

Statens lantbruksingenjör.

Albert Persson. Hjalmar Pengtsson

Gode män.

År 1940 den 24 april inställde sig syneemännen åter i kommunalrummet i Glumslöv för att fortsätta synneförrättningen.

Förutom syneemännen hade följande tillstädeskommit:

Montören Bror Björk, Nedra Glumslöv.

Agronomen Torsten Reingardt, Viktorsborg.

Elektrikern Gustaf Johansson, Nedra Glumslöv.

~~Fru Bolette Persson, efterlevn. Vånga Glumslöv, genom dispositionsrätt Sigfrid Persson.~~

~~Hemmansäg. Albin Svensson, Nedra Glumslöv.~~

f. Lantbr. Birger Håkansson, Nedra Glumslöv.

~~Chaufför Harald Andersson, Nedra Glumslöv.~~

Trädgårdsmäst. Gösta Truedsson, Nedra Glumslöv genom fröken Elsa Truedsson.

~~Hemmansäg. Sven Eriksson, Ystadsvägen 50, Landskrona.~~

~~Fegelbrukare. Axel Birger Emanuel Fell, Nedra Glumslöv.~~

Fröken Kristina Skilding, Nedra Glumslöv genom montören Bror Björk enl. fullmakt (Bil. nr 13).

~~Fegelbrukare. Edvin Larsson, Nedra Glumslöv.~~

Fru Johanna Eriksson, Nedra Glumslöv, genom lantbrukaren Anton Nilsson.

~~Fogdetjenstgör. Kopming Svensson, Nedra Glumslöv.~~

~~Artisten Bror Fahrm, Nedra Glumslöv.~~

~~Lantbr. Anders Andersson, Ljungsgård per Billesholm.~~

Glumslövs Evangelska Missionsförening, genom lantbr. Oscar Jönsson, Östra Glumslöv nr 5.

~~Fru Hanna Thorné-Johansson, Nedra Glumslöv, genom herr Otto Jönsson.~~

~~Chaufför Fridell Andersson, Nedra Glumslöv.~~

~~Fru Alma Svensson, Nedra Glumslöv, genom fa-~~
~~garen Erik Svensson (end. fullmakt (Bil. nr 6).~~

Fru Ida Andersson, Skandeberg.

~~Glumslövs fr. fl. församlings begravningsnämnd.~~

~~Lantbr. Jönne Nilsson, Östra Glumslöv.~~

f. Folkskollärarен Johan Broden, Glumslöv.

~~Lantbr. Per Svensson, Nedra Glumslöv, genom sa-~~
~~man Ernst Svensson.~~

~~Lantbr. Johan Persson, Nedra Glumslöv.~~

~~Lantbr. Petter Andersson, Nedra Glumslöv, genom~~
~~lantbr. Ernst Svensson.~~

Fru Ida Björk, Nedra Glumslöv, genom sonen
motionären Bror Björk.

Glumslövs skolstyrelse genom lantbr. Oscar
Jönsson ävensom protokollsutdrag (Bil. nr 9).

Glumslövs kyrkoråd genom agronomen Torsten
Reingardt ävensom protokollsutdrag (Bil. nr 10).

Lantbr. Anton Nilsson, Nedra Glumslöv.

~~Lantbr. Alfred Andersson, Nedra Glumslöv nr 2.~~

Röstmebergs och Skarjagers vägdistrikt, Södervidinge,
genom d:o ordf. i dess vägstyrelse landstings-
mannen Nils Persson i Tarstad samt be-
dömaren, kommunalordföranden Axel Pers-
son, Asmundtorp (Bil. nr 11).

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att han låtit närmare undersöka den täckta ledning, som av disponenten Högalms Persson påtalades vid sammanträdet den 20 sistlidne februari (§§ 7 och 8). Vid undersökningarna hade det framgått, att det om fråmmes en täckt ledning av 6" lerrörsmassor i utskärningen mellan sektionerna 8+25 - 9. Vid sektionen 9 vinkelade omnämnda avlopp åt nordost över nordvästra hörnet av fastigheten 2[18] och fortsatte sedan fram till villan på fastigheten 2[17].

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättat förslag till avlopps upptagande. Enligt detta förslag skulle de omvarande tvåtta ledningarna i sträckningarna 1-3+19 (9" betongrör), 3+19-3+58 (12" betongrör), 4+83-5+38 (12" rör), 8+25-9 (6" betongrör) och 9+7-9+48 (12" cementrör) bibehållas liksom även omvarande brunnar vid 3+58, 4+83, 5+10 och 5+38.

§ 26.

Ingen av de närvarande sakägarne hade några anmärkningar att framställa mot det av förrättningsmannen upprättade förslaget.

§ 27.

Landstingsmannen Nils Persson ville framhålla nödvändigheten av att de nya brunnarna utfördes på sådant sätt att dagvattnet kunde obehindrat nedrinna i desamma. Brunnarna borde alltså ej göras högre än att de knappt nådde upp till vägbanans botten samt utföras med genomsläppliga lock - perforerade gjutjärnsbetäckningar eller järngaller.

§ 28.

Förrättningsmannen redogjorde för de å-priser, som lagts till grund för det upprättade kostnadsförslaget. Sakägarne ansågo dessa å-priser skäliga med hänsyn till omvarande prisförhållanden.

§ 29.

Sakägarne ansågo det lämpligt att kostnaderna fördelades efter de olika fastigheternas arealer. De fastigheter, vilka sedan utnyttjades eller kunde utnyttjas till

tomter, borde behandlas såsom sådana.
Vissa områden åter borde behandlas som
åkerjord, nämligen Johanna Enfessons obe-
byggda marker öster och väster om Västkust-
vägen med undantag för fastigheten $\frac{1}{27}$
samt Alma Lorensdotters, Anders Anderssons
och Torsten Remgardts likaledes obebyggda
marker under fastigheterna $\frac{18}{1}$, $\frac{16}{1}$ och $\frac{25}{2}$.
Gösta Troedssons fastighet 2^{37}, vilken om
utmyntjades som handelsträdgård, komme
påverkligen aldrig att bliva bebyggd och ej
heller fastigheten 2^{38}, vilken läge under
byggnadsförbud. Torsten Remgardts anstyckade
och obebyggda tomter 2^{27}-2^{33} borde ej heller
för närvarande bebyggas, emedan de likaledes
belagts med byggnadsförbud i avvaktan på
slutgiltigt förslag rörande ombyggnad av Väst-
kustvägen genom Glumslöv samhälle.

$30.

Beträffande äganderättsförhållandena
uti vissa fastigheter lämnades följande upp-
lysningar:

1/ Fastigheten Glumslöv Nedra 2^{38} ägdes av re-
paratören Reinhold Johansson, Övre
Glumslöv n:o 10 per Glumslöv.

2/ Fastigheten Glumslöv Nedra $\frac{1}{15}$ hade av Adolf
Andersson försålts och ägdes nu av herr Gustaf
Larsson i Malmö. Herr Larssons post borde lämp-
ligen sändas till trädgårdsmästaren Folke Karlsson, Glumslöv.

3/ Fastigheten Glumslöv Nedra 2^{18} hade av Albin
Svensson försålts till fru Anna Johansson,
Regementsgatan 119 i Landskrona. Fru Johans-
sons post borde lämpligen sändas till
smeden elektrikern Gustaf Johansson,
Nedra Glumslöv per Glumslöv.

§ 31.

Landstingsmannen Nils Persson anhöll att vägdistriktet måtte tillställas utdrag av författningshandlingarna i de delar, som berörde vägdistriktet.

§ 32.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Glumslöv fredagen den 24 instundande maj kl. 10 f. m.

Glumslöv den 24 april 1940.
Å tjänstens vägnar:
C. J. Nelle
Statens lantbruksingenjör.

Hjalmar Bengtsson
Gode man.

Albert Persson

Å 1940 den 24 maj inställde sig synemännen åter i kommunalrummet i Glumslöv för att fortsätta synefortättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställes kommit:

Kontoren Bror Björk, Nedra Glumslöv.

~~Agronomen Torsten Berngardt, Viktorshög.~~

Elektrikern Gustaf Johansson, Nedra Glumslöv.

~~Fru Bobette Persson, skräddare, Vänga, Glumslöv.~~

Fru Anna Johansson, Landskrona genom elektrikern Gustaf Johansson utan fullmakt.

f. lantbr. Birger Håkansson, Nedra Glumslöv.

~~chaufför Harald Andersson, Nedra Glumslöv.~~

Trädgårdsmäst. Gösta Truedsson, Nedra Glumslöv.

~~Hemmansb. Sven Eriksson, Gråenmadsgat. 50, Landskrona.~~

~~Fegelbomsarb. Axel Birger Emanuel Fell, Nedra Glumslöv.~~

Fröken Kristina Hilding, Nedra Glumslöv, genom montören Bror Björk ons. fullmakt (Bil. nr 13).

~~Fegelbomsarb. Edvin Larsson, Nedra Glumslöv.~~

~~Fru Johanna Eriksson, Nedra Glumslöv, genom lantbrukaren Anton Nilsson.~~

~~Fegelbomsarb. Hemming Svensson, Nedra Glumslöv.~~

~~Artisten Bror Fahlén, Nedra Glumslöv.~~

~~Lantbr. Anders Andersson, Lyungsgård per Billeshalm.~~

~~Glumslövs Evangeliska Missionsförening genom lantbr. Oskar Jönsson, Södra Glumslöv nr 5.~~

~~Fru Nanny Thorné Johansson, Nedra Glumslöv.~~

~~Handl. Fridell Andersson, Nedra Glumslöv.~~

~~Fru Alma Larsson, Nedra Glumslöv.~~

Fru Ida Andersson, Skandeberg.

~~Glumslövs m.fl. socknars begravningsskassa.~~

~~Lantbr. Jönne Nilsson, Östra Glumslöv.~~

J. Folkskolläraren Johan Broden, Glumslöv.

~~Lantbr. Per Truedsson, Nedra Glumslöv, genom sonen Ernst Truedsson.~~

~~Lantbr. Johan Persson, Nedra Glumslöv.~~

~~Lantbr. Petter Andersson, Nedra Glumslöv, genom lantbr. Ernst Truedsson.~~

Fru Ida Björk, Nedra Glumslöv, genom sonen, montören Bror Björk.

~~Glumslövs elektriska genom lantbrukaren Oscar Jönsson enl. protokollsutdrag (Bil. 9).~~

~~Glumslövs kyrkoråd genom avgivarmen Torsten Bernhardt enl. protokollsutdrag (Bil. 10).~~

~~Lantbr. Anton Nilsson, Nedra Glumslöv.~~

~~Lantbr. Alfred Andersson, Nedra Glumslöv m. fl.~~

Klippnebergs och Karjagens vägdistrikt, Kodervidinge, genom ledamöterna i dess vägstyrelse Nils Persson i Tarstad och Axel Persson i Osmundtorp.

§ 32.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen till vägingenjören i Malmöhus län översänt en redogörelse rörande de allmänna vägar, som beröras av företaget, även som förslag till utförandet av de arbeten, som beröra dessa vägar. Vägingenjören har förklarat sig intet hava att erinra (Bil. A:pro 14 och 15).

§ 33.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avloppss upptagande och företagets utförande i övrigt som utarbetats samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 34.

Ovan omförmälnes utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet omfattade ägde detsamma behandla genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 35.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 36.

Sedan de närvarande förklarat sig begärda att omedelbart utse styrelse, vahldes till styrelseledamöter jämte lantbrukaren Birger Håkansson, tillika ordförande och verkställande ledamot, montören Bror Björk

och lantbrukaren Anton Nilsson, samtliga med postadress Glumslöv.

Till revisorer utsägos elektrikern Gustaf Johansson och chauffören Harald Andersson båda med postadress Glumslöv.

§ 37.

Överlämnades till Birger Håkansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående yttrande över dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 38.

Förrättningsmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och riktningarna komme att inom trettio dagar tillställas stämpelns ordförande, Birger Håkansson, för att av honom förvaras samt hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 39.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Glumslöv den 24 maj 1940.

Å Gärstens vägnar:

C. J. Nelléus

Statens lantbrukskonsulent.

Hjalmar Bengtsson

Axel Ericsson.

Rida mån.

24.

~~120~~ 85/1937 ~~5~~ 3/1939 3/1940

Ek.d.litt. — n:r 38/~~262~~ 262 1936.

Bil. m l.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 19/8 1936

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmö-
hus län, som förordnas att, därest laga
hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande
ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 juli 1936.

Ehrenmottagandet den 1/10.-36.

Ek. D. litt. 38 nr 269 år 1936.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 26. MAJ 1936
Landskansliet.

Till länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla, att länsstyrelsen måtte utse vederbörlig förrättningsman att förrätta syn för torrläggning av mark, tillhörande Nedra Glumslöv nr 2 17 m.fl. fastigheter i Glumslövs socken av Rönnebergs härad.

Nedra Glumslöv den 25 maj 1936.

Bror Björk

montör.

26.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 31/1 1940. Bil. om 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 2 m.fl. fastigheter inom Glumslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Glumslöv tisdagen den 20 februari 1940 kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Nedra Glumslöv 1 2/8, 1 6/15-20, 1 24, 1 26-29, 2 5, 2 11, 2 16-22, 2 24-33, 2 37, 2 39, 2 7, 5 9, 5 42/43, 5 1, 12 3, 16 6, skolplatsen litt. f och fattighusplatsen litt. g samt Övra Glumslöv 10 11, 10 och 10 22, dels allmänna vägarna n:ris 1 och 16 b inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt.

Malmö den 18 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.J. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 21 januari 1940 för Glumslövs församling i Glumslövs kyrka betygar:

Wagner Pedersen
kt. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Glumslövs församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 2 m.fl. fastigheter inom Glumslövs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Glumslövs församling, /kungörelse/,	Vallåkra	18/1 1940
Skiftesgodemannen Albert Persson, Hilleshög		
~~Skiftesgodemannen Oscar Jönsson, Övra Glumslöv nr 5,~~ nr 5,	Glumslöv ~~Gantofta~~	" "
Skiftesgodemannen Hjalmar Bengtsson, Övra Glumslöv nr 6,	Glumslöv	" "
~~Skolrådet i Glumslövs församling,~~		
Lantbr. Torsten Reingardt, Viktorshög,	"	19/1 "
Elektriker Gustaf Johansson, Nedra Glumslöv,	"	" "
Fru Bolette Perssons sterbhus, Vånga,	"	" "
Varvsarbetare Albin Svensson, Nedra Glumslöv,	"	" "
f. Lantbr. Birger Håkansson, Nedra Glumslöv,	"	" "
Chaufför Harald Andersson, " "	"	" "
Trädgårdsmäst. Gösta Troedsson," "	"	" "
Grovarbetare Sven Eriksson, Hildesborg,	Landskrona	" "
Tegelbruksarbetare Axel Tell, Nedra Glumslöv,	Glumslöv	" "
Montör Bror Björk, " "	"	" "
Tegelbruksarbetare Edvin Larsson, Nedra Glumslöv,	"	" "
Fröken Kristina Hilding, " "	"	" "
Fru Johanna Eriksson, " "	"	" "
Lantbr. Anton Nilsson, " "	"	" "
Artisten Bror Fährm, " "	"	" "
Lantbr. Anders Andersson, Ljungsgård,	Billesholm	" "
Fru Nancy Thorné-Johansson, Nedra Glumslöv,	Glumslöv	" "
Chaufför Fridell Andersson, " "	"	" "
Fru Alma Sörensson, " "	"	" "
Lantbr. Per Troedsson, " "	"	" "
Lantbr. Johan Persson, " "	"	" "
Ordf. i Glumslövs Evangeliska Missionsförening, Lantbr. Oscar Jönsson, Övra Glumslöv nr 5,	Gantofta	" "
Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt,	Södervidinge	" "
Lantbr. Janne Nilsson, Övra Glumslöv nr 10,	Glumslöv	" "
Fru Ida Andersson, Mandeborg,	"	" "
Ordf. i Glumslövs m.fl. socknars begravn.kassa, Elektriker Bernt Lind, Nedra Glumslöv,	"	" "

28.

1.	2.	3.
Lantbr. Petter Andersson, Nedra Glumslöv nr 5,	Glumslöv	19/1 1940
Fru Ida Björk, Nedra Glumslöv,	"	" "
f. Folkskollärare Johan Brodén,	"	" "
Tegelbruksarbetare ~~Hilding~~ Henning Svensson, Nedra Glumslöv,	"	" "
Lantbr. Janne Nilsson, Övra Glumslöv,	"	" "
Ordf. i Glumslövs skolråd,	Vallåkra	" "
Ordf. i Glumslövs församlings kyrkoråd,	"	" "
Lantbr. Alfred Andersson, Nedra Glumslöv nr 2,	Glumslöv	" "

Malmö den 19 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Innehavaren härav begäres tillstånd sammanträda i Glumslöv Kommunalrum den 20. febr. 1940. angående torrläggning av mark. i nedra Glumslöv, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Solkån pr Glumslöv den 20. 2. 1940.

Johanna Eriksson

Bevittnas.

Ida Svensson Anna-Greta Gustavsson.

Innehavare Anton Nilsson.

Bil. nr 5.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas herr Otto Jönsson, att vid sammanträde i kommunalhuset i Eksmåla den 20 febr 1940 kl 1130 enligt kungörelse av den 18 jan 1940, såsom ombud föra min talan angående fastigheten Nedra Eksmåla 1:18.

Eksmåla den 20 febr 1940

Nancy Thorné.

Bevittnas

på en gång närvarande:

Birger Eriksson

Anna-Lisa Andersson.



Bil. nr 6.

Undertecknad befullmäktigar härmed Erik Svensson, Glumslöv att föra min talan och att i mitt namn deltaga i beslutsfattande vid sammanträde angående tomtläggning, vilket denna dag hålles i Glumslövs Kommunalrum.

Glumslöv d. 20 Februari 1940

Alma Svensson

Bevittnas:

Gerhard Andersson. Hildur Andersson

Bil. nr 7.

Fullmakt för lantbrukaren Ernst Svedberg, Nedra Glumslöv nr 5, att vid lagsamtäde i kommunalnämnden i Glumslöv den 20 febr. 1940 kl. 11.30 f.m. för tyngförrättning angående tvistlägning av mellan tillhöriga Nedra Glumslöv nr 2 m. fl. fastigheter föra min talan och tillvara min rätt.

Glumslöv den 19 febr. 1940.

Per Svedberg

Bevittnas:

Sigrid Andersson
torpskötterska, Glumslöv.

Vera Andersson
Kantor, Glumslöv.

Bil. nr 8.

Fullmakt för Lantbrukaren Ernst Svedberg, Nedra Ullvsätter n:r 5, att vid sammanträde i Ullvsätter kommunalrum fredagen den 20 febr. 1940 kl. 11:30 f.m. för Syneförrättning angående dikläggning av marker tillhörande Nedra Ullvsätter n:r 2 m.fl. fastigheter föra min talan och utöva min rösträtt.

Ullvsätter den 17 febr. 1940

Peter Svedberg

Bevittnas:

Alfred Andersson
Lantbrukare, Ullvsätter

Vilda Andersson
Fru, Ullvsätter

Bil. nr 9. 34.

Protokoll hållet i Kumla stadshotell den
18 februari 1940.

§ 1.

I anledning av att sammanträde för syneförrättning angående tomtägarna av mark till husen N:r 6 i Kumla stad (Kapellstorp) kommer att hållas tisdagen den 20 februari 1940 kl. 11.30 f.m. i Kumla Kronofogdeexpedition, utsågs till stadshotellets ombud vid nämnda förrättning kamrer Oscar Jönsson och till dennes suppleant direktrisen Hjalmar Persson.

Omedelbart justerat
Walfrid Hedén.

Alfred Andersson August Hansson.



35.

Bil. nr 10.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Glumslövs kyrkoråd den 28/1 1940.

§ 1.

Till kyrkorådets ombud vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Glumslöv Nedra n:r 2 m.fl. fastigheter i Glumslövs kommunalrum tisdagen den 20 februari 1940 kl 11,30 f.m. utsågs kyrkovärden Karl Åkesson och till dennes suppleant agrnom Torsten Reingart.

Justerat

Walfrid Hedin

Rätt utdraget intygar

Walfrid Hedin

Avskrift. Transumt.

Bil. av 11.

Protokoll, fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt å Järnvägshotellet i Kävlinge den 22 september 1939.

Närvarande: Alla ordinarie ledamöterna samt vägmästaren N.A. Emmertz.

Vid protokollet: sekreteraren, landsfiskalen Peter Sjöberg.

---

§ 2.

Till att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågos herrar E.S. Nordahl och Olof Olsson.

---

§ 17.

Vägstyrelsen bemyndigade vägstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter samt vägstyrelsens sekreterare och vägmästare, att, var för sig, vid alla lantmäteriförrättningar och syneförrättningar enligt vattenlagen, som beröra vägdistriktet, i alla avseenden företräda vägstyrelsen, dess talan föra och dess rätt bevaka.

Vägstyrelsens ledamöter voro:

Direktören I.A.W. Fromell, Saltvik, Barsebäcksby.

Godsförvaltaren Olof Olsson, Remmarlövs gård, Eslöv.

Kontoristen E.S. Nordahl, Kävlinge.

Kommunalordföranden Axel Persson, Asmundtorp.

Landstingsmannen Nils Persson, Tarstad, Svalöv.

Vägstyrelsens sekreterare vore landsfiskalen Peter Sjöberg, Kävlinge.

Vägdistriktets vägmästare vore N.A. Emmertz i Kävlinge.
Denna paragraf justerades vid sammanträdet.

- - - -

Bil. nr 12.

Förening.

Undertecknade förena sig och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torläggning av marker till Nedra Glumslöv nr 2 m. fl. fastigheter inom Glumslövs socken, Malmöhus län.

Glumslöv den 20 februari 1940.

Edvin Larsson
N. Mårtensson.
Paulette Persson Hjelholms
Jan Hjalmar Persson
Torsten Steingardt.

Harald Andersson
gm. Maja Andersson.

Gustaf Johansson

Härvid vittnar
C. J. Nellis.
Hjalmar Bengtsson
Albert Ewerz.

Bil. m 13.

Fullmakt

för Bror Björck att föra min talan på sammanträde denna dag i Glumslövs kommunalrum angående planerade dikningsarbetet i Glumslöv

Glumslöv den 24/4 1940
Christina Hildring

Christina Hildings egenhändiga namnteckning
Bevittnas.

Jakob Nordell

Anna Nilsson

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - MALMÖ

40.

Vägingenjören i Malmöhus län
D. nr 11/36/40
Ink. 22. MAJ 1940

Vägingeniören i Malmöhus län,

Kapten E. Augustinsson,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 1 och 2 av år år 1940".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 1 och 2 av år 1940" uti Glumslövs socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 24 innevarande maj. Då det planerade dikningsföretaget berör vissa allmänna vägar inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket de i utlåtandet omnämnda trummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 21 maj 1940.

Å tjänstens vägnar:

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 1 och 2 berör i följande avseenden allmänna vägar inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 3+58 och 3+64 av dikessträckan A-B-C korsar det nya avloppet vägen nr 16 b i Rönnebergs härad eller den s.k. Kyrkovägen inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen 118 m. väster om vägskälet mellan vägarna nr 1 och nr 16 b i Rönnebergs härad, finnes f.n. en trumma av 250 m/m. /10"/ cementrör, vilkas inre underkant ligger på höjden + 10,93 m. vid trummans nedströmssida /sektionen 3+58/ och på höjden + 11,35 m. vid trummans uppströmssida /sektionen 3+64/. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 m/m. /12"/ inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 3+58/ ligga på höjden + 10,65 m. och vid uppströmssidan /sektionen 3+64/ på höjden + 10,85 m. Vid vägens nedströmssida finnes f.n. en anslutningsbrunn, i vilken den nya trumman skall inkopplas. Vid vägens uppströmssida, där ordentlig anslutningsbrunn nu saknas, skall en ny brunn anordnas. Denna brunn skall utföras av 600 m/m. /24"/ betongrör, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom den nya trumman och den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 100 m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena få påbörjas, skall vägstyrelsen underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då de komma att utföras.

2/ Mellan sektionerna 4+73 och 4+83 av dikessträckan A-B-C korsar det nya avloppet vägen nr 1 i Rönnebergs härad eller den s.k. Västkustvägen inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen 62 m. söder om vägskälet mellan vägarna nr 1 och nr 16 b i Rönnebergs härad, finnes f.n. en trumma av 300 m/m. /12"/ betongrör, vilkas inre underkant ligger på höjden + 15,50 m. vid trummans nedströmssida /sektionen 4+73/ och på höjden + 15,90 m. vid trummans uppströmssida /sektionen 4+83/. Då trumman ligger på nöjaktigt djup samt utförts av rör med

tillräckliga dimensioner, kan densamma bibehållas i oförändrat skick. Vid trummans nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn anordnas, enär ordentlig brunn f.n. saknas. Denna brunn skall utföras av 600 m/m. /24"/ betongrör, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom den nuvarande trumman och den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 100 m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya brunnen med samtliga kopplingar skall utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena få påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då de komma att utföras.

Malmö den 21 maj 1940.

B.A. Nelles.

Statens lantbruksingeniör.

Bihl. till Prot.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsförrättad
och
Värdeförrättningsman.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Glumslöfs församling.					
Södra Glumslöf	12		2/19		Johannes Eriksson.
				1	Åker, hjemmet ej bestämd
				2	do mellan Glumslöf
				3	do do
				4	do do
				5	do do
				6	do hjemmet ej bestämd
					Summa
Östra Glumslöf	16 22		ostdl.		Glumslöfs ev. fd. församlings
					begravningsplatsförening.
				7	Mark och trädgård
					Summa
Östra Glumslöf	10 11		ostdl.		Ida Andersson.
				8	Mark och trädgård
					Summa
Södra Glumslöf	1 8		1/48		Alma Svensson.
				9	Mark och trädgård
				10	Åker, mellan Glumslöf
					Summa
Södra Glumslöf	1 20		ostdl.		Fridell Andersson.
				11	Mark och trädgård
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12,0							2950	531	—	3000	540	—	50	9	—
	07,0							2800	196	—	3000	210	—	200	14	—
	02,0							2800	56	—	3000	60	—	200	4	—
	08,0							2950	236	—	3000	240	—	50	4	—
						07,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	35,0					23,0			1019	—		1050	—		31	—
	68,2							19500	1599	—	20000	1640	—	500	41	—
	68,2								1599	—		1640	—		41	—
	07,8							19500	1521	—	20000	1560	—	500	39	—
	07,8								1521	—		1560	—		39	—
	10,8							18600	2008	80	19000	2052	—	400	43	20
	10,2							2900	295	80	3000	306	—	100	10	20
	21,0								2304	60		2358	—		53	40
	02,7							19500	526	50	20000	540	—	500	13	50
	02,7								526	50		540	—		13	50

4/16.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Nedra Glumslöf	1/16		ost.	12	Fridolf Andersson. Torp och trädgård Glumslöf	V
Nedra Glumslöf	1/18		ost.	13	Hanna Thorné-Johansson. Torp och trädgård Glumslöf	V
Nedra Glumslöf	1/17		ost.	14	Hanna Thorné-Johansson. Torp och trädgård Glumslöf	V
Nedra Glumslöf	1/19		ost.	15	Glumslöfs Evangelikska Missionsförsamling. Torp och trädgård Glumslöf	V
Nedra Glumslöf	1/6		1/96	16	Gustaf Larsson i Skodamöllan. Öbarr, m. m. Glumslöf	V
Nedra Glumslöf	1/15		ost.	17	Gustaf Larsson i Skodamöllan. Torp och trädgård Glumslöf	V
Nedra Glumslöf	1/24		ost.	18	Bror Fälth. Torp och trädgård Glumslöf	V

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03.3							19500	643	50	20000	660	–	500	16	50
0	03.3								643	50		660	=		16	50
0	06.5							19500	1267	50	20000	1300	–	500	32	50
0	06.5								1267	50		1300	=		32	50
0	02.2							19500	429	–	20000	440	–	500	11	=
0	02.2								429	–		440	=		11	–
0	05.6							19300	1080	80	20000	1120	–	700	39	20
0	05.6								1080	80		1120	=		39	20
0	12.0							2800	336	–	3000	360	–	200	24	–
0	12.0								336	–		360	–		24	–
0	06.8							19300	1312	40	20000	1360	–	700	47	60
0	06.8								1312	40		1360	=		47	60
0	06.3							18000	1134	–	20000	1260	–	2000	126	=
0	06.3								1134	–		1260	=		126	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Nedra Glommslöv	1:26		ost.		Bror Pålsson.	✓
				19	Tomt	
				20	do	
					Lidhamra	
Nedra Glommslöv	1:27		ost.		Johanna Eriksson.	✓
				21	Tomt och trädgård	
					Lidhamra	
Nedra Glommslöv	1:28		ost.		Hanning Svensson.	✓
				22	Tomt " trädgård	
					Lidhamra	
Nedra Glommslöv	1:29		ost.		Johanna Eriksson.	✓
				23	Tomt och trädgård	
					Lidhamra	
Nedra Glommslöv	1:2		3/4		Johanna Eriksson.	✓
				24	Åker, myr, platthera	
				25	do do	
				26	do do	
					Lidhamra	
Nedra Glommslöv	2:14		ost.		Kristina Karlsdotter.	✓
				27	Tomt och trädgård	
					Lidhamra	
Nedra Glommslöv	2:16		ost.		Edvard Larsson.	✓
				28	Tomt och trädgård	
					Lidhamra	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.7							17000	289	=	18000	306	-	1000	17	=
	02.4							17000	408	-	18000	432	-	1000	24	-
	04.1								697	-		738	-		41	-
	07.8							17000	1326	-	20000	1560	-	3000	234	-
	07.8								1326	-		1560	-		234	=
	07.7							17000	1309	-	20000	1540	-	3000	231	=
	07.7								1309	-		1540	-		231	-
	08.8							17000	1496	-	20000	1760	-	3000	264	=
	08.8								1496	-		1760	-		264	=
	03.0							4500	1135	-	5000	1150	-	500	15	-
	25.0							4500	1125	-	5000	1250	-	500	125	-
	07.0							4500	315	-	5000	350	-	500	35	=
	35.0								1575	-		1750	=		175	=
	08.3							17000	1411	-	20000	1660	-	3000	249	=
	08.3								1411	-		1660	-		249	-
	16.4							17000	1768	=	19000	1976	-	2000	208	=
	16.4								1768	=		1976	-		208	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Nedra Ljungskile	2 38		avst.	29	Rättvisl. Johannesson m. fl. Torpt., Skeppsgård Lidköpingsås	
Nedra Ljungskile	2 37		avst.	30 31	Gösta Theodorsson Hemmanet Trädgård Lidköpingsås	V
Nedra Ljungskile	2 39		avst.	32	Bror Björkvist. Torpt Trädgård Lidköpingsås	V
Nedra Ljungskile	2 22		avst.	33	Axel Bergqvist Enoch Fabel. Torpt och Trädgård Lidköpingsås	V
Nedra Ljungskile	2 24		avst.	34	Sven Eriksson. Torpt, Skeppsgård Lidköpingsås	V
Nedra Ljungskile	2 25		avst.	35	Gösta Theodorsson. Torpt och Trädgård Lidköpingsås	
Nedra Ljungskile	2 21		avst.	36	Torsten Berggardt. Fiskeri samt område Lidköpingsås	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10,4							7400	769	60	8000	832	-	6000	62	40
	10,4								769	60		832	-		62	40
	11,0							7400	814	=	8000	880	=	6000	66	=
	17,0							7400	1258	-	8000	1360	-	6000	102	-
	28,0								2072	=		2240	-		168	=
	10,2							17000	1734	-	20000	2040	-	3000	306	=
	10,2								1734	-		2040	-		306	=
	08,0							17000	1360	-	20000	1600	-	3000	240	=
	08,0								1360	-		1600	-		240	=
	08,5							17000	1445	-	20000	1700	-	3000	255	-
	08,5								1445	-		1700	-		255	-
	08,5							17000	1445	-	20000	1700	-	3000	255	-
	08,5								1445	=		1700	-		255	=
							01,4	—	—	-	—	—	-	—	—	-
							01,4	—	—	-	—	—	-	—	—	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Nedra Glumslöv	2:20		ansl.	37	Hemmanet Apoderspacen. Torp och trädgård Summa	V
Nedra Glumslöv	2:19		ansl.	38	Bergen Pehrsson Torp och trädgård Summa	V
Nedra Glumslöv	2:18		ansl.	39	Hemmanet Pehrsson. Torp och trädgård Summa	V
Nedra Glumslöv	2:17		ansl.	40	Bodette Pehrsson ätter. Torp och trädgård Summa	V
Nedra Glumslöv	2:26		ansl.	41	Gustaf Johansson. Torp och trädgård Summa	V
Nedra Glumslöv	2:27		ansl.	42	Torsten Persson. Torp, obebyggd Summa	
Nedra Glumslöv	2:5	345/1918		43	Torsten Persson. Åker, 4m 7p Sättera	
				44	do 7 do	
				45	do 11 do	
				46	do 2 do	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	08.2							17500	1435	-	20000	1640	-	2500	205	=
0	08.2								1435	-		1640	=		205	=
0	08.2							17500	1435	=	20000	1640	-	2500	205	=
0	08.2								1435	=		1640	-		205	=
0	08.2							17500	1435	=	20000	1640	-	2500	205	=
0	08.2								1435	=		1640	-		205	=
0	09.4							17500	1645	=	20000	1880	-	2500	235	=
0	09.4								1645	-		1880	-		235	=
0	07.5							17500	1312	50	20000	1500	-	2500	187	50
0	07.5								1312	50		1500	-		187	50
0	07.4							7400	547	60	8000	592	-	600	44	40
0	07.4								547	60		592	-		44	40
	02.5							4500	112	50	5000	125	-	500	12	50
	11.0							4500	495	-	5000	550	-	500	55	=
	02.5							4500	112	50	5000	125	-	500	12	50
	19.0							4500	855	=	5000	950	-	500	95	=
	35.0								1575	=		1750	-		175	=

5½

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Lammhults Lappmandag.
Glumslövs västra	socken.				
Nedra Glumslöv	1 2		2/9	1-6	Johanna Eriksson
Övra Glumslöv	10 22		arst.	7	Glumslövs m. fl. sockens lägenhetsverk
do	10 11		arst.	8	Ida Andersson
Nedra Glumslöv	1 8		1/48	9-10	Alma Svensson
do	1 20		arst.	11	Fridolf Andersson
do	1 16		arst.	12	Dem. "
do	1 18		arst.	13	Hanny Thorsén Johansson
do	1 17		arst.	14	Dem. "
do	1 19		arst.	15	Glumslövs Evangeliska Missionsförening
do	1 6		1/96	16	Gustaf Larsson Mattsson
do	1 15		arst.	17	Dem. "
do	1 24		arst.	18	Bror Fälton
do	1 26		arst.	19-20	Dem. "
do	1 27		arst.	21	Johanna Eriksson
do	1 28		arst.	22	Henning Svensson
do	1 29		arst.	23	Johanna Eriksson
do	1 2		2/9	24-26	Dem. "
do	2 11		arst.	27	Kristina Hildebrand
do	2 16		arst.	28	Edvin Larsson
do	2 38		arst.	29	Rambald Johansson
do	2 37		arst.	30-31	Gösta Nilsson
do	2 39		arst.	32	Bror Björk
do	2 22		arst.	33	Axel Börger Christoffer Tell
do	2 24		arst.	34	Sven Eriksson
do	2 25		arst.	35	Gösta Persson
do	2 21		arst.	36	Torsten Ramsgaard Christoffers

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35.0						23.0		1019	—		1050	—		31	—
	08.2								1599	—		1640	—		41	—
	07.8								1521	—		1560	—		39	—
	21.0								2304	60		2358	—		53	40
	02.7								526	50		540	—		13	50
	03.3								643	50		660	—		16	50
	06.5								1267	50		1300	—		32	50
	02.2								429	—		440	—		11	—
	05.6								1080	80		1120	—		39	20
	12.0								336	—		360	—		24	—
	06.8								1312	40		1360	—		47	60
	06.3								1134	—		1260	—		126	—
	04.1								697	—		738	—		41	—
	07.8								1326	—		1560	—		234	—
	07.7								1309	—		1540	—		231	—
	08.8								1496	—		1760	—		264	—
	35.0								1575	—		1750	—		175	—
	08.3								1411	—		1660	—		249	—
	10.4								1768	—		1976	—		208	—
	10.4								769	60		832	—		62	40
	28.0								2072	—		2240	—		168	—
	10.2								1734	—		2040	—		306	—
	08.0								1360	—		1600	—		240	—
	08.5								1445	—		1700	—		255	—
	08.5								1445	—		1700	—		255	—
							01.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	73.1						24.9		31580	90		34744	—		3163	10

54.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
Nedra Glumsdör	2:20		ansl.	37	Harald Andersson
Do "	2:19		ansl.	38	Birger Nilsdotter
Do "	2:18		ansl.	39	Anna Johansson
Do "	2:17		ansl.	40	Bodil Persson enkl. Vänge
Do "	2:26		ansl.	41	Gustaf Johansson
Do "	2:27		ansl.	42	Torsten Persgasdt
Do "	2:5		395/2918	43-46	Dem.
					Skogsmark

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	73.1						24.9		31580	90		34744	–		3163	10
	08.2								1435	=		1640	–		205	=
	08.2								1435	–		1640	–		205	–
	08.2								1435	–		1640	–		205	=
	09.4								1645	–		1880	–		235	=
	07.5								1312	50		1500	–		187	50
	07.4								547	60		592	–		44	40
	35.0								1575	–		1750	–		175	=
3	57.0						24.9		40966	–		45386	–		4480	=

Glimmåla den 24 maj 1940.
å gårdens vägnar:
C. H. Nelén.
Statens kontrollbesiktningsman:
Hjalmar Bengtsson
Andreasson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. UPPS. 1 BAND. 0

58.

Klemsbo Ström 2

Bil. Litt. B.

Kostnadsförslag.

Dagsverkspris ..... kr.

Pålarnas nummer.	Avstånd mellan pålarna, meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal kubikmeter.	à pris. Kronor.	Kostnad, kronor.	Summa kostnad, kronor.
1	2	3	4	5	6	7
		Vägbyggnadsföretaget A:B:C:D.				
1 - 3+19	2/19	Den omvandade av 9" högsarnäs-				
		vän nyförda tvåtaks ledningen				
		tillhörande i ofvanstående skick			—	—
3+19 -	3/9	Den omvandade av 12" högsarnäs-				
- 3+68		vän nyförda ledningen tillhö-				
		rande i ofvanstående skick			—	—
3+58 -	6	Vägbyggnadsföretagarna för allmänna				
- 3+64		vägen nr 166 i Rännebergs härad				
		tillerkänner k. Majestäts nådiga				
		Rännebergs och Högsjögens				
		vägdistrikt. Nämnemän skall av				
		vägdistriktet nyttjanyttjas i egen				
		regi. Vägdistriktet				
		äger tillse det att nämnemän-				
		na för utförandet av mindre				
		vår än 12" diameter tillse-				
		mans skall vägen i				
		stånd till 5:2 N:to med erfor-				
		derlig underhållsbefästelse				
		+ 1065 m. vid sektionen 3+58				
		(Ståhlbrons mekaniska snickeri)				
		och påtagligt + 10. 3+25 m. vid				
Häff.	2/64	Bergfors			—	—

1	2	3	4	5	6	7
Bef.	2641	Öfverförd			— —	
		Schlemmen 3+664 (Schlemmens uppgrottningsarbete). Den upptagna Schlemman skall kompletteras och fortsättas tvärsöfver Schlemmen 3+58. För det deraf anledda arbetet äger Byggnadsstyrelsen att uppbära gemensam ersättning av Schlemmens Företagare				
3+641 –	1099	Sprängning af 10" cementrör	m.	1099	2.75	299 75
– 4+733		Schaktning, stampning, rörens läggning och betäckning	m.	1099	2.25	245 25
4+733 –	10	För cementrör af 12"				
– 4+883		för ofvanstående Schlemmen gemensamma Schlemmens vägen skall i öfverensstämmelse med Vattenförsörjningen				
		förvara.			— —	544 –
Tillv.	3883					
		För anslutningsrören med koppling till cementrören Schlemmen 3+664. Gabrielsk Schakt utom ersättning för Schlemmens företagare enligt ofvanstående			— —	
		För anslutningsrören med koppling till cementrören			— —	544 –
		Öfverföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Öfverfört				545 -
		Den nivellerade linjen mot nivellementsfixpunkten 4+73. Arbetet skall utföras av vägdistriktet, som för detsamma äger att av tillkommande företaget uppbära ersättning med			35 =	
		Upplåtelse av den mark till den nya vägsträckan mot nivellementsfixpunkten 3+654 och 4+730			15 =	
		Den nivellerade linjen mot nivellementsfixpunkten 4+83 tillhandahålles i oförändrat skick. För ofvanbefintlig fall, varunder arbetsledning av en tillsyningsman å 20 Kr. pr dag			= =	50 -
						125 -
				Summa		720 =
		Tillägg C:D.				
4+883 - 5+38	55	Den nivellerade linjen mot nivellementsfixpunkten tillhandahålles i oförändrat skick			— =	
5+388 - 5+622	24	Betong av 100 % cement- bruk	Kbm.	24	2.75 66 =	
		Schaktning, stampning, fyllning och slutning	Kbm.	24	2.50 60 -	126 -
Tillägg.	79	Arbete				
		De nivellerade linjerna mot nivellementsfixpunkterna 5+10 och 5+38 tillhandahålles i oförändrat skick			— =	
					— -	126 -

1	2	3	4	5	6	7
		Öppning			— —	126 —
		Kompletering av den utförda ändringen till Ö/Hammaren vid stationen 5+938			10 —	
		Bommen med 24" rörs diameter jämte kompletteringar och fack- och efterarbete, betongfundamentering, ställning, jämte gallerjärnsarbete mellan 5+62 och 5+62	1	65.-	65 —	75 =
		För schaktbredden fall, arbetsledningsarvode tillägges ca 20 % med				39 =
				Summa		240 =
		Ö/Hammaren Ö-G.				
5+62 - -6+73	111	Schaktning av 24" cementrör- ledningar	m.	111	2.45	271 95
		Schaktning, stampning, förenkling och bortforsling	m.	111	2.50	277 50
6+73 - -7+20	47	Schaktning av 24" cementrör- ledningar	m.	47	2.45	115 15
		Schaktning, stampning, förenkling och bortforsling	m.	47	2.50	117 50
Tillsv.	158	meter.				393 35
		Bommen med 24" rörs diameter jämte kompletteringar och fack- och efterarbete, betongfundamentering, ställning, jämte gallerjärnsarbete mellan stationerna 5+96, 6+22, 6+49, 6+73 och 7+20	st.	5	65.-	325 =
						1118 85

1	2	3	4	5	6	7
		Öresfört				14 18 85
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med				22 15
				Summa		1340 =
		Distansledningen Ö. F.				
7+20 - 7+46	26	Inköp av 8" cementrör	m.	26	2.10	54 60
		Schaktning, stampning, täckning och höjning	m.	26	2.50	65 =
7+46 - 8+25	79	Inköp av 8" cementrör	m.	79	2.10	165 90
		Schaktning, stampning, täckning och höjning	m.	79	2 =	158 = 443 50
Tillk.	1055	meter				
		Rörmuffar med 24" inre diameter jämte kopplingar och lock - skriftliga gjutjärnsbeslag - anvisad eller jämförbara - vid cykelströmarna 7+46, 7+71, 7+98 och 8+25	st.	4	65 =	260 =
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med				136 50
				Summa		840 -

1	2	3	4	5	6	7
		Skeppstrickan F.-Kg.				
B 185 – –9	75	Den Amerande av 8" hö- gtrycks- rätfärdiga tackla ledningen Vikbladet i ytri- ändan stick.			— =	
9–9977	77	Ankaret av 12" omarkb. Jern Schaklåsning, Stämpelavg., Mätn- lastning och hissning av.	m.	7 3.45	87 15	
				7 1.25	8 75	
9 477 – 9 488	411	Den Amerande av 12" Rö rätfärdiga tackla ledningen Vikbladet i ytriändan stick.			— =	32 90
Tillv.	1933	Ovanför.				
		Rörgrenar med 24" ytre diameter gjorda av kopparbrigan och bolts – förbrukade grundämnesbeläggningar eller järnegalter –; Vid 99 och 9 488	St.	23 65	130 –	
		För ytterstyckad fäste, ar; beredelsning av. en täj- tningsyta av 20 % mond				47 10
				Summa		210 =

1	2	3	4	5	6	7
		Hammarverkstad.				
	383	Diffentialaxlar A-B-C			720 -	
	79	d:o C-D			240 =	
	158	d:o D-E			1340 =	
	105	d:o E-F			840 -	
	123	d:o F-G			210 =	
Summa	848	meter	Summa beräknad kostnad		3350 =	

Anmärkning.

I beräkningen för schablonpris för stämpling samt borrning, lagring och skärning äro medtagna omkostnader för maskinernas underhåll och reparationer, med tillägg och avdrag för gängade partier, där så förekommit, samt för arbetets slutbearbetning i hammarverkstaden.

Stockholm den 24 maj 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallen

Statens kontrollingenjör.

1	2	3	4	5	6	7

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Grävningstabell.

Pålarnas nummer.	Avstånd i meter.	Grävningsdjup.	Bottenbredd.	Dagbredd.	Bottenhöjd och lutning.	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6.	7
						Sektionsstycken A-B = 6.
1	–				2.50	Befintlig ledning av 9" lerrör
					15:1000	
+50	50				3.25	mellan 1 och 19, + 1 st kabelskåp och ändstående
					12:1000	
2	50				4.–	
+50	50				4.75	
					12:1000	
3	50				5.35	
					15:1000	
+19	19				9.–	
+22	3				9.45	
					15:1000	
+50	28				9.60	Befintlig ledning av 12" lerrör emellan 3+19 och 3+58, 1 st kabelskåp och ändstående
+58	8				10.65	Föreslagen ledning i samma dike N. enligt
						sektion Stenmaterial 0.5 m. V. om N:S.
+58	–	1.40			10.85	förlagd 0.10 m. över mellan, liggande på befintlig
						+58 10 m.
+64	6	1.40			11.70	300 m/m (12") rör mellan 3+58 och 3+64.
4	36	1.45			13.30	Ny tackt ledning av 10" cementrör
+50	50	1.50			14.66	emellan 3+64 och 4+73.
+73	23	1.30			15.50	
+73	–				15.90	12" rör mellan 4+73 och 4+83.
+83	10					
Tema	383	meter.				
						Sektionsstycken C-D.
4+83	–					Befintlig ledning av 12" rör mellan 4+83 och 5+38, 1 st kabelskåp och ändstående.
5	17					Föreslagen ledning i samma dike N. enligt sektion Stenmaterial 0.5 m. V. om N:S.
+10	10					förlagd 0.10 m. över mellan, liggande på befintlig +17.4 m.
+38	28					Ny tackt ledning av 10" rör mellan 5+38
+50	12					och 5+62.
+62	12					
Tema	79	meter.				

1	2	3	4	5	6	7
		Dikesstäckan D-E.				
5+62	-	1.35			17.40	9" rör mellan 5+62 och 7+20.
+71	9	1.15			27:1000	
+76	5	1.55				
+96	20	1.60			18.38	
6	4	1.60			27:1000	
+22	22	1.40			19.02	
					38:1000	
+49	27	1.70			19.88	
					38:1000	
+73	24	1.60			20.25	Fr.o.m. [illegible]
7	27	1.40			33:1000	[illegible]
+20	20	1.55			20.20	0.3 m. [illegible] +25.- m.
Dema	1588	meter.				
		Dikesstäckan E-F.				
7+20	-	1.55			20.20	8" rör mellan 7+20 och 8+25.
					38:1000	
+46	26	1.35			23.19	
					38:1000	
+50	4	1.35				
+71	21	1.80			24.14	
					38:1000	
+98	27	1.80			25.17	
					38:1000	
8+25	27	1.70			26.20	
Dema	105	meter.				
		Dikesstäckan F-G.				
8+25	-				26.58	Befintlig tackt bekämpar 6" rör mellan 8+25 och F.f. behållare ofö-
					26:1000	
+50	25				27.24	ändrad.
					20:1000	
+70	20				27.44	
					20:1000	
9	30				28.24	
9	-	0.60			28.24	Ny tackt bekämpar 12" rör mellan 9 och
					24:1000	9+7.
+7	7	0.85			29.01	Befintlig tackt bekämpar 12" rör bike-
+32	25				24:1000	[illegible]
+43	16				29.99	[illegible]
Dema	123	meter.				

1	2	3	4	5	6	7
			Sammandrag.			
	383		Diktrostråkar		A-B-C	
	79		do		C-D	
	158		do		D-E	
	105		do		E-F	
	123		do		F-G.	
Summa	848	meter.				

1	2	3	4	5	6

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att träd och häckar å nuvarande tomter skola skonas i den mån det ej är absolut nödvändigt för avloppets utförande och framtida underhåll att borttaga desamma.

Att där ny rörledning skall upptagas utmed nuvarande vägdike vid östra sidan av Västkustvägen, det skall iakttagas att ledningen lägges så långt som möjligt till vägdikets östra sida.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att samtliga rörfogar skola tätas med tjärdrev och cementbruk på ~~samtliga~~ alla de platser, där man kan befara att rötter från befintliga träd och buskar i annat fall skola kunna inträngа i ledningen.

Att rörledning efter godkännande omedelbart skall höljas och rörgraven igenfyllas.

Att fyllningen ej får innehålla sten samt att densamma skall packas och stötas väl, så att sättningar av rören förhindras.

Att där vägdike nu finnes utmed östra sidan av Västkustvägen, detta skall återställas i förutvarande skick eller till den sektion det hade före arbetets utförande, så att dagvatten liksom hittills obehindrat kan avrinna i diket.

Att samtliga nya brunnar skola utföras av betongrör med 24" inre diameter.

Att samtliga nya brunnar skola utföras med 0,5 m. slamrum.

Att samtliga nya brunnar skola uppdragas till 0,05 m. höjd ~~över~~ under markytan eller, där vägdike nu förekommer, till 0,05 m. höjd under vägdikets botten.

Att samtliga nya brunnar skola utföras med lock av perforerad gjutjärnsbetäckning eller med lock av järngaller.

Att stensättning i cementbruk skall utföras runt kring samtliga nya brunnsöppningar, så att brunnsöppningen kommer att bilda liksom en skål.

Att samtliga nya brunnar skola utföras med öppningar så att ytvatten och dräneringsvatten obehindrat kan inrinna i brunnen. I brunnens överdel räknat 0,5 m. under brunnens öppning, skall sålunda uppmejslas minst 10 st. hål med 2,5 ~~m.~~ cm. diameter. I brunnens underdel skall ovan rörledningen inkopplas tre stycken 4" tegelrör, 1 i uppströmssidan, 1 i

nedströmssidan och 1 i den åt tomterna liggande sidan.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest ~~jordägaren~~ fastighetsägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av ~~jordägaren~~ fastighetsägaren.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus så att en sil eller ett genomsläppligt lager bildas runt brunnen.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida ~~samt~~ och sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att största försiktighet skall iakttagas vid koppling i sådana brunnar, som skola bibehållas oförändrade, så att dessa ej skadas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Att företagets styrelse skall i god tid underrätta Rönnebergs och Harjagers vägstyrelse om den tidpunkt, då trumman för Kyrkovägen samt de nya brunnarna vid sektionerna 3+64 och 4+73 skola utföras.

Att företagets styrelse skall i god tid underrätta dels vägingeniören i Malmöhus län, dels Rönnebergs och Harjagers vägstyrelse, då dikessträckorna C-D, D-E och E-F skola utföras.

Glumslöv den 24 maj 1940.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 2 m.fl. fastigheter uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 18 juli 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 2 m.fl. fastigheter uti Glumslövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade företaget avser såväl torrläggning av mark som avledande av spillvatten. Då det förstnämnda ändamålet är det huvudsakliga, har syneförrättningen handlagts i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen. Företaget berör marker tillhörande Nedra Glumslöv n:ris 1 och 2 samt Övra Glumslöv nr 10 uti Glumslövs socken.

Mom. 2.

Företagets omfattning och planläggning m.m.

De marker, som beröras av förevarande syneförrättning, tillhöra nederbördsområdet n:ris 93/94. De äro belägna omedelbart intill Glumslövs kyrka, c:a 13 km. sydost om Hälsingborgs stad samt 4,- km. sydväst om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Teckomatorp till Hälsingborg.

De berörda markerna avvattnas f.n. till ett dels öppet, dels täckt

avledningsdike, vilket från sektionen 9+48 avleder vattnet norr ut utmed östra sidan av Västkustvägen till en vägtrumma vid sektionen 4+83. Genom vägtrumman avrinner vattnet väster ut och avledes sedan i en täckt ledning av 6" tegelrör samt genom en trumma i den s.k. Kyrkovägen till ett större täckt dike av 12" och 9" Höganäsrör i sträckningen 1 - 3+58, vilket vid sektionen 1 utmynnar i ett öppet avledningsdike. Vissa delar av det nuvarande avloppet äro emellertid behäftade med betydande brister, varför förrättningsmannen på sökandenas begäran utarbetat förslag till utförande av ett nytt avlopp. Enligt förrättningsmannens förslag skall det nya avloppet omfatta dels vissa redan befintliga täckta dikessträckor, vilka vid verkställda undersökningar visat sig vara utförda på sådant sätt, att de ännu under åtskilliga år torde kunna fungera tillfredsställande, dels vissa nya täckta dikessträckor. Förslaget, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, omfattar följande dikessträckor:

1/ <u>Dikessträckan A-B-C</u> från sektionen 1 åt sydost genom den s.k. Kyrkovägen till och genom Västkustvägen vid sektionen 4+83. I delsträckan 1 - 3+58 finnes f.n. en täckt ledning av 9" och 12" Höganäsrör, vilken skall bibehållas i nuvarande skick. Mellan sektionerna 3+58 och 3+64 skall Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt bygga en ny trumma för allmänna vägen nr 16 b i Rönnebergs härad eller den s.k. Kyrkovägen. Trumman skall inkopplas i befintlig brunn vid dess nedströmssida eller vid sektionen 3+58 samt dessutom i en ny brunn vid sektionen 3+64. Den nya brunnen skall utföras av vägdistriktet. Delsträckan 3+64 - 4+73 skall nyanläggas samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Mellan sektionerna 4+73 och 4+83 finnes f.n. en trumma genom vägen nr 1 i Rönnebergs härad eller den s.k. Västkustvägen. Denna trumma, vilken utförts

av 12" cementrör, skall bibehållas i oförändrat skick liksom även den nuvarande brunnen vid trummans uppströmssida eller sektionen 4+83. Vid trummans nedströmssida eller vid sektionen 4+73 skall vägdistriktet anordna en ny brunn, i vilken såväl trumman som den nya rörledningen i sträckningen 3+64 - 4+73 skall inkopplas.

2/ Dikessträckan C-D från sektionen 4+83 söder ut utmed östra sidan av Västkustvägen till sektionen 5+62, belägen omedelbart nedströms den enskilda väg, som framgår i gränsen mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 1^{24} och Nedra Glumslöv 1^{27}. I delsträckan 4+83 - 5+38 finnes f.n. en av 12" rör utförd ledning, vilken skall bibehållas i nuvarande skick. Mellan sektionerna 5+38 och 5+62 skall en ny rörledning anordnas av 10" cementrör. De nuvarande brunnarna vid sektionerna 5+10 och 5+38 skola bibehållas i oförändrat skick. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 5+62.

3/ Dikessträckan D-E från sektionen 5+62 söder ut utmed östra sidan av Västkustvägen till sektionen 7+20, belägen i gränsen mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 2^{11} och Nedra Glumslöv 2^{39}. Ny ledning skall utföras av 9" cementrör samt nya brunnar utföras vid sektionerna 5+96, 6+22, 6+49, 6+73 och 7+20.

4/ Dikessträckan E-F från sektionen 7+20 söder ut utmed östra sidan av ~~den enk.~~ Västkustvägen till sektionen 8+25, belägen i gränsen mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 2^{25} och Nedra Glumslöv 2^{21}. Ny ledning skall utföras av 8" cementrör samt nya brunnar anordnas vid sektionerna 7+46, 7+71, 7+98 och 8+25.

5/ Dikessträckan F-G från sektionen 8+25 söder ut utmed östra sidan av ~~den enk.~~ Västkustvägen till sektionen 9+48, belägen omedelbart upp-

ströms den enskilda väg, som utgör gränsen mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 2 17 och Nedra Glumslöv 2 26. I sträckningen 8+25 - 9 finnes f.n. en täckt ledning av 6" Höganäsrör, vilken skall bibehållas i oförändrat skick. Mellan sektionerna 9 och 9+7 skall en ny rörledning anordnas av 12" cementrör. Mellan sektionerna 9+7 och 9+48 finnes f.n. en täckt ledning av 12" cementrör, vilken skall bibehållas i oförändrat skick. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 9 och 9+48.

Vid utförandet av de nya täckta dikessträckor, som skola anläggas utmed Västkustvägen, skall det iakttagas, att de nya ledningarna skola förläggas så långt som möjligt från vägen eller till det nuvarande vägdikets östra sida.

Särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för dels sådana redan befintliga brunnar, som skola bibehållas, dels sådana brunnar, som skola nybyggas. För de nya brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek, beskaffenhet och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 6,- liter per sekund och

nu tomtindelade områden
hektar från ~~tomtområden~~ och till högst 1,5 liter från åkerjord.

De berörda markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 3+58 och 3+64 av dikessträckan A-B-C korsar det nya avloppet vägen nr 16 b i Rönnebergs härad eller den s.k. Kyrkovägen inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen 118 m. väster om vägskälet mellan vägarna nr 1 och nr 16 b i Rönnebergs härad, finnes f.n. en trumma av 250 m/m. /10"/ cementrör, vilkas inre underkant ligger på höjden + 10,93 m. vid trummans nedströmssida /sektionen 3+58/ och på höjden + 11,35 m. vid trummans uppströmssida /sektionen 3+64/. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 m/m. /12"/ inre diameter samt i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan /sektionen 3+58/ ligga på höjden + 10,65 m. och vid uppströmssidan /sektionen 3+64/ på höjden + 10,85 m. Vid vägens nedströmssida finnes f.n. en anslutningsbrunn, i vilken den nya trumman skall inkopplas. Vid vägens uppströmssida, där ordentlig anslutnings-

brunn nu saknas, skall en ny brunn anordnas. Denna brunn skall utföras av 600 m/m. /24"/ betongrör, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom den nya trumman och den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 100 m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Samtliga här ovan angivna arbeten skola utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena få påbörjas, skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då de komma att utföras.

2/ Mellan sektionerna 4+73 och 4+83 av dikessträckan A-B-C korsar det nya avloppet vägen nr 1 i Rönnebergs härad eller den s.k. Västkustvägen inom Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen 62 m. söder om vägskälet mellan vägarna nr 1 och nr 16 b i Rönnebergs härad, finnes f.n. en trumma av 300 m/m. /12"/ betongrör, vilkas inre underkant ligger på höjden + 15,50 m. vid trummans nedströmssida /sektionen 4+73 och på höjden + 15,90 m. vid trummans uppströmssida /sektionen 4+83/. Då trumman ligger på nöjaktigt djup samt utförts av rör med tillräckliga dimensioner, kan densamma bibehållas i oförändrat skick. Vid trummans nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn anordnas, enär ordentlig brunn f.n. saknas. Denna brunn skall utföras av 600 m/m. /24"/ betongrör, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom den nuvarande trumman och den nya rörledningen inkopplas minst 3 st. 100 m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya brun-

nen med samtliga kopplingar skall utföras av Rönnebergs och Harjagers vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Innan arbetena få påbörjas skall vägstyrelsen underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då de komma att utföras.

Den nya trumman för Kyrkovägen mellan sektionerna 3+58 och 3+64 samt den nya brunnen vid trummans uppströmssida eller vid sektionen 3+64 liksom även kopplingarna i dels den nya brunnen, dels befintlig brunn vid trummans nedströmssida eller vid sektionen 3+58, skall vägdistriktet utföra utan ersättning från dikningsföretagets sida, enär synemännen anse att sådana förhållanden föreligga beträffande tidpunkten för den nuvarande trummans tillkomst, varom stadgas i 7 kap. 8 § vattenlagen. För den nya brunnen vid nedströmssidan av Västkustvägen eller vid sektionen 4+73 jämte kopplingar skall vägdistriktet däremot av dikningsföretaget erhålla ersättning med 35,- kronor /förrättningsprotokollets § 17/.

Företagets genomförande medför att ett flertal enskilda broar och trummor över vägdiket utmed östra sidan av Västkustvägen måste rivas. Då det nya avloppet skall utföras som täckt ledning, skola de borttagna broarna och trummorna dock ej ersättas, enär man måste förutsätta att det nuvarande vägdiket omedelbart kommer att fyllas.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle vid utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda eller å vissa tomtområden, skall denna skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe för-

ordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 3350,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat de berörda fastigheternas markvärde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits dels till fastigheternas olika kulturformer - tomt eller åker -, dels till möjligheterna att i framtiden kunna försälja vissa nu som åker brukade områden till tomter eller utnyttja dem till trädgårdsanläggningar. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 4420,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Samtliga i företaget ingående marker skola tillsammans utgöra en samfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen icke kan komma ifråga, skola delägarne i företaget taga del i kostnaderna

för detsammas utförande i direkt förhållande till den båtnad, som därigenom beredes vars och ens fastighet. Särskild "Kostnadsfördelningslängd för företagets utförande" har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.".

Kommer någon eller någon del av de nu obebyggda fastigheterna Nedra Glumslöv 2^{27}, 2^{37} och 2^{38} att bebyggas, skall vederbörande ägare erlägga "anslutningsavgift" till företaget. Denna avgift skall för varje kvadratmeter av tomtens areal motsvara 0,006 % av företagets samtliga kostnader vid tiden för tomtens bebyggelse. Omfattar tomten exempelvis 750 m^2., beräknas anslutningsavgiften till 750 x 0,006 = 4,50 % av företagets kostnader. Belöpa dessa kostnader exempelvis till 4000,- kr., blir anslutningsavgiften $\frac{4,5}{100}$ x 4000 = 180,- kr. Samma bestämmelser skola även gälla för den händelse att någon del av den åkerjord, som ligger öster om Västkustvägen och norr om den åt öster utdragna gränslinjen mellan fastigheterna Nedra Glumslöv 2^{27} och Nedra Glumslöv 2^{28} samt denna linjes fortsättning utmed vägen till Viktorshög, från vilken vatten nu avledes till företagets avlopp, kommer att tomtindelas och bebyggas. Spillvattenledningar från ~~de nu obebyggda~~ tomterna Nedra Glumslöv 2^{28} - 2^{33} samt från de områden, som ligga öster om dessa fastigheter och söder om den åt öster utdragna gränslinjen mellan fastigheterna Övra Glumslöv 2^{27} och Övra Glumslöv 2^{28} och denna linjes fortsättning utmed vägen till Viktorshög, få under inga förhållanden tillkopplas företagets avlopp. Ej heller får till avloppet kopplas dräneringsledningar från sådana områden, som förut avvattnats åt annat håll.

Mom. 7.

Företagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att skada därigenom uppkommer.

Att såväl cementrör som lerrör av Höganäs-Billesholms A/B:s tillverkning få användas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet. Cementrör skola vara fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Lerrör skola hava felfria rörändar

och muffar. Genomgående sprickor få ej förekomma.

Att rörfogarna skola väl tätas med tjärdrev och cementbruk å sådana dikessträckor, där man kan befara att rötter från buskar och träd skola kunna intränga i ledningarna.

Att de bestämmelser rörande bottenlinjernas höjdlägen, som återfinnas på profilritningarna, skola vid uträkning av verkligt dikesdjup ländа till efterrättelse framför de djupsiffror, som angivas på ritningarna eller i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar fastighetsägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av företaget.

Mom. 8.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande.

Mom. 9.

Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av sträckan 1 - 3+64 av dikessträckan A-B-C skola fördelas med 7 % på ägaren av fastigheten Nedra Glumslöv 5^{7}, med 8 % på ägaren av fastigheten Nedra Glumslöv 5^{9}, med 25 % på Glumslövs kommun och församling samt med 60 % på förevarande företag. Kostnaderna för framtida underhållet av övriga dikessträckor skola gäldas av företaget ensamt samt fördelas delägarne emellan efter de procenttal, som angivas i kol. 16 av bifogade "Kostnadsfördelningslängd för företagets framtida underhåll" /Bil. Litt. Db/. x/

Det åligger företagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja erforderliga rensnings- och underhållsarbeten. Varje delägare i företaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda ledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i respektive brunnar. Spillvatten får under inga förhållanden tilledas avloppet förrän det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

x/ Därest "anslutningsavgift" utgått enligt bestämmelserna i mom. 6 här ovan, skall ägaren till den fastighet, för vilken avgiften erlagts, påföras andel i de företagets underhållskostnader, som blivit gjorda efter anslutningen, i förhållande till anslutningsavgiftens storlek.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av företagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Företaget skall benämnas "Företaget Nedra Glumslöv n:ris 1 och 2 av år 1940". Styrelsen skall hava sitt säte i Glumslövs socken.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Glumslöv den 24 maj 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Bengtsson Albert Persson.
Bodil Nilsson.

Bil. till Prot. den

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kontrollförrättningsbevis.
för företaget Hemmande.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Glumslövs socken.				
2/9	1 12		Nedra Glumslöv; Johanna Eriksson		1-6	1012 -	1050 -
arst.	10 22		Övra Glumslöv; Glumslövs mfl. sockenmänigheters		7	1599 -	1640 -
arst.	10 11		do; Ida Andersson		8	1521 -	1560 -
1/48	1 8		Nedra Glumslöv; Alma Svensson		9-10	2304 60	2358 -
arst.	1 20		do; Fridell Andersson		11	526 50	540 -
arst.	1 16		do; Dess. "		12	643 50	660 -
arst.	1 18		do; Hans Thore Johansson		13	1267 50	1300 -
arst.	1 17		do; Dess. "		14	429 -	440 -
arst.	1 19		do; Glumslövs Kongl. Kronomg.		15	1080 80	1120 -
1/96	1 6		do; Gustaf Larsson, Malmö		16	336 -	360 -
arst.	1 15		do; Dess. "		17	1312 40	1360 -
arst.	1 24		do; Bror Fahrym		18	1134 -	1260 -
arst.	1 26		do; Dess. "		19-20	697 -	738 -
arst.	1 27		do; Johanna Eriksson		21	1326 -	1560 -
arst.	1 28		do; Ludvig Svensson		22	1309 -	1540 -
arst.	1 29		do; Johanna Eriksson		23	1496 -	1760 -
2/9	1 2		do; Dess. "		24-26	1575 -	1750 -
arst.	2 11		do; Kristina Ahlsdotter		27	1411 -	1660 -
arst.	2 16		do; Edvin Lundgren		28	1768 -	1976 -
arst.	2 38		do; Reinhold Johansson		29	769 60	832 -
arst.	2 37		do; Gösta Svensson		30-31	2072 -	2240 -
arst.	2 39		do; Bror Björkvik	Sök.	32	1734 -	2040 -
arst.	2 22		do; Axel Birgersson Tell		33	1360 -	1600 -
arst.	2 24		do; Sven Eriksson		34	1445 -	1700 -
arst.	2 25		do; Gösta Svensson		35	1445 -	1700 -
arst.	2 21		do; Torsten Persson		36	—	—
arst.	2 20		do; Adolf Andersson	Sök.	37	1435 -	1640 -
			6 Torparen.			33015 90	36384 -

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
31.-						23.52	0.702	4.51		
41.-						31.09	0.928	5.96		
39.-						29.58	0.883	5.67		
53.40						40.47	1.208	7.76		
13.50						10.15	0.303	1.95		
16.50						12.50	0.373	2.40		
32.50						24.62	0.735	4.72		
11.-						8.34	0.249	1.60		
39.20						29.71	0.887	5.70		
24.-						18.19	0.543	3.50		
47.60						36.08	1.077	6.92		
126.-						95.51	2.851	18.31		
41.-						31.09	0.928	5.96		
234.-						177.35	5.294	33.99		
231.-						175.07	5.226	33.56		
264.-						200.10	5.973	38.35		
175.-						132.63	3.959	25.42		
249.-						188.74	5.634	36.18		
208.-						157.65	4.706	30.22		
62.40						47.30	1.412	9.07		
168.-						127.33	3.801	24.41		
306.-						231.92	6.923	44.45		
240.-						181.90	5.430	34.87		
255.-						193.26	5.769	37.04		
255.-						193.26	5.769	37.04		
— —						— —	—	— —		
205.-						155.37	4.638	29.78		
3368.10						25552.73	76.201	489.34		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Trävarpsförl			33015.90	36384.-
arst.	2:19		Wedra Qbyomslin; Birger Håkansson	dito	38	1435.-	1640.-
arst.	2:18		do; Anna Johansson		39	1435.-	1640.-
arst.	2:17		do; Bolette Pettersson	dito	40	1645.-	1880.-
arst.	2:16		do; Gustaf Johansson	dito	41	1312.50	1500.-
arst.	2:27		do; Torsten Bringardt	dito	42	547.60	592.-
3:5/18	2:5		do; Dess.	dito	43-46	1575.-	1750.-
			Summa			40966.-	45386.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3368 10						2552 73	76 201	489 341	
205 -						155 37	4 638	29 78	
205 -						155 37	4 638	29 78	
235 -						178 12	5 317	34 14	
187 50						142 111	4 242	27 24	
44 40						33 67	1 005	6 45	
175 -						132 63	3 959	25 42	
4420 -						3350 =	100 -	642 15	

Glumslöv den 24 maj 1940.
Å Gårdstens vägnar:
C. H. Wallis.
Statens lantbruksingenjör.

Hjalmar Bengtsson
Kode uteb.

Adderat.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKHOLM

Stadsfullm. 1916.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsgrunder
för företagets framtida underhåll.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Glumslöfs prefektur.				
2/9	1 2		Nedra Glumslöf; Johanna Eriksson		1-6		
avst.	10 22		Övra Glumslöf; Glumslöfs Arrendator				
			begravningsplats		7		
avst.	10 11		Dº; Ida Andersson		8		
1/48	1 8		Nedra Glumslöf; Alma Svensson		9-10		
avst.	1 20		Dº; Fredrik Andersson		11		
avst.	1 16		Dº; Dess. "		12		
avst.	1 18		Dº; Maria Thomé Johansson		13		
avst.	1 17		Dº; Dess. "		14		
avst.	1 19		Dº; Glumslöfs Lanthus Aktiebolag		15		
1/36	1 6		Dº; Gustaf Larsson, Glumslöf		16		
avst.	1 15		Dº; Dess. "		17		
avst.	1 24		Dº; Bror Fahlén		18		
avst.	1 26		Dº; Dess. "		19-20		
avst.	1 27		Dº; Johanna Eriksson		21		
avst.	1 28		Dº; Ludvig Svensson		22		
avst.	1 29		Dº; Johanna Eriksson		23		
2/9	1 3		Dº; Dess. "		24-26		
avst.	2 11		Dº; Kristina Karlsdotter		27		
avst.	2 16		Dº; Edvin Larsson		28		
avst.	2 38		Dº; Reinhold Johansson		29		
avst.	2 37		Dº; Gösta Svedberg		30-31		
avst.	2 39		Dº; Bror Björkbark		32		
avst.	2 22		Dº; Albertina Fredrika Persson Dahl		33		
avst.	2 24		Dº; Sven Eriksson		34		
avst.	2 25		Dº; Gösta Svedberg		35		
avst.	2 21		Dº; Torsten Persgard		36		
avst.	2 20		Dº; Harald Andersson		37		
			Öregrund				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							0.702		
							0.928		
							0.883		
							1.208		
							0.303		
							0.373		
							0.735		
							0.247		
							3.233		
							1.385		
							3.926		
							3.637		
							2.367		
							4.503		
							4.445		
							5.080		
							4.041		
							4.792		
							3.002		
							1.212		
							3.233		
							5.888		
							4.618		
							4.907		
							4.907		
							4.734		
							75.291		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Borgsjö				
avst.	2:14		Nedra Glupsmon; Brigga Nilsdotter		38		
avst.	2:13		Do; Anna Johansson		39		
avst.	2:17		Do; Brolle Olsson afl.		40		
avst.	2:16		Do; Gustav Johansson		41		
avst.	2:27		Do; Fredrik Persgard		42		
395/2378	2:5		Do; Dem		43-46		
			Lr Lappmyra				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							75 291		
							4 734		
							4 734		
							6 427		
							4 330		
							1 443		
							4 041		
							100. —		

Ystad den 24 maj 1940.
Å tjänstens vägnar:
C. J. Palm
Statens kanalingenjör.

Hjalmar Bengtsson
Biträdande

Albert Persson,

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Företaget Södra Ghymsbo n:r 1 och 2

år år 1940

Ghymsbo *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	39	0,50			19	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	2,-	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 8 ar st.	46	0.05	2	30		
		har	3.82	2.02	7	72		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
					4	81		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
					4	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st.					24	83
		Överföres					44	33

95.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 33
1936 31/7, 2-5/8 1939 13-19/8 10 1940 12/4		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	8	12,00	96 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	3.82	0.50	1 91	
		avvägda punkter ... st.	2.50	0.03	7 50	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		4 11
		i annan mark ... „		5,00		105 46
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ... ar, ... st.	46	0.07	3 22	
		... har	3.82	0.20	76	3 98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	46	0,04		1 84
1940	20/2	**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			— —	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	92	0,06	5 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	46	0,12	5 52	15 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1	4.=		4 —
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	16	0.25		4 —
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1936	6/8	dagar Reko[illegible]gnosering av medelvattenområdet dag	1	12,00	12 —	14 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		10 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	22	0,03	66	1 66
		Överföres				207 26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				207 26
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6 —	9 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 35	7 35
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	250	0,01		2 50
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* 2 st.			4 —	
		antal fastigheter 2 × 32 = 64 ... *st.*		0,30	19 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		23 20
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	15	3,00		45 —
1940 20 24 24 / 1940 2,12 4,17 6		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	5	12,00		60 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
1936 24/8 1939 16=1/2 10		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00		36 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... *„*	1/3	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka ... *„*		12,00		
1940 19 20 20 / 35		Utredning och intervju till fastighetsregistret ... *k*	2			24 —
		Lösen för: *Summa kronor*				422 31
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet				
		övriga regalark blad ... *st.*			7 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 8 *ar ägofigurer* ... *st.*	46 010		4 60	
		... *har*	382 028		1 07	
		Överföres			12 67	

97.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 42	
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	5 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	22	0,05	1 10	21 97
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1	7 –	7 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 =	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 –	14 –
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		3 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	80	0,55		44 –
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 =
		Summa kronor				86 94
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och avskrifter~~ ~~o. tipphållning av ritningar~~			5 –	23 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			47 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			62 =	109 50
		Summa kronor				132 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				422 31
		Lösen för kopior och avskrifter				86 94
		Övriga förrättningskostnader				132 90
		Summa kronor				642 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kammarkollegium, Ämnjö och Haarjagers *häradsrätt.*

Eskilstuna *den* 29 maj *19* 40.

C. J. Nelli

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hjalmar Ljungtsson Albert Persson

Kronor 642.15 *kvitteras:*

Eskilstuna *den* 27 aug *19* 40

C. J. Nelli

PETTERSONSKA BOKTR EFTR
• BRAHA •
368277

Räkning

Glumslöv den 24 maj 1940.

Företaget Södra Glumslöv n:rs 1 och 2 ar år 1940 Debet

till skiftesgodemannen Albert Persson, Hilleshög nr 5

1940					
Febr.	20	Resa hemmet - Glumslöv 1/4 - Glumslövs kyrka -			
		- hemmet, 3 kom. à 30 öre	1.50 kr.		
		Arvode	8.- "		
			Lgr. 9.50 kr.		
		2/3 av förestående		6	35
April	24	Resa hemmet - Glumslövs kyrka - hemmet,			
		3 kom. à 30 öre			90
		Arvode		8	-
Maj	24	Ersättning lika med d. 24/4		8	90
			Kronor	24	15

Kvittera:

Albert Persson.

Räkning

Glumslöv den 24 maj 1940

"Företaget Nedra Glumslöv 3:rs 1 och 2 av år 1940" Debet

till skiftesgodemannen Kj. Bengtsson

1940				
Febr.	20	Resa hemmet - Glumslöv 14 - Glumslövs hyska - hemmet. 4 km. á 30 öre 1.20 kr.		
		Arvode 8.- "		
		Sgr. 9.20 kr.		
		2/3 av föreståend	6	15
April	24	Resa hemmet - Glumslövs hyska - hemmet,		
		2 km. á 30 öre		60
		Arvode	8	-
Maj	24	Ersättning lika med d. 24/4	8	60
		Kronor	23	35

Skrifteras:

Hjalmar Bengtsson

Ersättning för hantlangning m.m. vid syneförrättning för "Företaget Nedra Glumslöv n:ris 1 och 2 av år 1940".



Postanvisning
nr 824
Avgift 1 kr öre
Signatur
Adressat: B. Karlsson
Adressort: Glumslöv
Inbetalat belopp
Kronor 6 öre —
MALMÖ 4 27.5. 40 B

Postanvisning
nr 825
Avgift 1 kr öre
Signatur
Adressat: B. Björkla
Adressort: Glumslöv
Inbetalat belopp
Kronor 56 öre —
MALMÖ 4 27.5. 40 B

101.

MALMÖ den 19 jan. 1940.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1940 Jan.	19	Sammanträde för syneförrättning Glumslöv Nedra	1	80	23	18	40

Mr Björk
Glumslöv n 2

Kvitteras den 29/1
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m ....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichéer svaras ej mera än sex månader

KUNGÖRELSER

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nedra Glumslöv nr 2 m. fl. fastigheter inom Glumslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Glumslöv tisdagen den 20 februari 1940 kl. 11,30 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillställes komma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Nedra Glumslöv 1:2, 1:6, 1:8, 1:15-20, 1:24, 1:26-29, 2:5, 2:11, 2:16-22, 2:24-33, 2:37, 2:39, 5:7, 5:9, 5:42, 5:43, 12:1, 16:3, skolplatsen litt. f och fattighusplatsen litt. g samt Övra Glumslöv 10:6, 10:11 och 10:22, dels allmänna vägarna n:ris 1 och 16 b inom Bönnebergs och Harjagers vägdistrikt.

Malmö den 18 januari 1940.

På tjänstens vägnar:
C. H. WALLÉR,
Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 19 jan. 1940.

Malmö den 19 jan. 1940
Skånska Dagbladet

E. Persson

T. Månsson