




Förslag
till
dikningsföretaget "Hemmesdynges-Ö. Torp
av år 1942"
i Hemmesdynges och Ö. Torps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Olav Jönsson

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

MTN.Nr 001

M

2.07781

Na 719 Malmöhus Lant

Förslag
till
dikningsföretaget "Hemmesdyngge - Ö. Torp
av år 1942"

i Hemmesdyngge och Ö. Torps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av

Klas. Benne Pallen



Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslutat årens 1942 till efter
rättelse vid arkivets utvärdering

Stockholm den 17 juni 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Ljilmar Sjöman



Typritning för brunn
med 24" inre diameter
och intag för dagvatten;
vid 6+86.

Skala 1:50







Typritning för brunn
med 32" inre diameter.


Skala 1:50



Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50



Mållergolv; Skolan +18.60m.
D²; Axel Perssons fastighet +18.75m.
D²; Louisa Larssons " +19.67m.
D²; Per Hanssons " +19.50m.



Nr 719 Malmöhus 2 rit

21999

M

2*0778

Avskrift.

Betänkande

till

dikningsföretaget "Hemmesdynge - Ö. Torp
av år 1942"

i Hemmesdynge och Ö. Torps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat år 1943.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juni 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

**dikningsföretaget "Hemmesdynge - Ö. Torp
av år 1942"**

**i Hemmesdynge och Ö. Torps socknar,
Malmöhus län.**

Upprättat år 1943.

... ..
... ..
... ..

...

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget
"Hemmesdyngge - Ö. Torp av år 1942" i Hemmesdyngge och Ö. Torps socknar,
Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart söder och väster om Hemmesdyngge kyrka samt 2,- km väster om Äspö järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe - Ö. Torp.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 1 september 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. I företaget ingår ombyggnad av en trumma för allmänna vägen 8, Äby - St. Isie - Äspö - La Bedinge - Brunsbo eller vägen nr 10 i Vemmenhögss vägdistrikt. Yttrande i frågan har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägingeniören i länet /bil. 10-12 till förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/mem. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullberdat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 1 november 1952. Arbetet har nu påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna eller kostnaderna för det nya avloppets upptagande till 7400,- kr, samt till komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 583,51 kr och 49,70 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas sålunda till 8033,21 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. c/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidragsbelopp bifogas /bil. d/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. e/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givits vid handen, att torrläggning av i företaget ingående jordbruksmarker är en nödvändig förutsättning för utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. d/ utvisar, bidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå med 2330,- kr. Bidrag har ej föreslagits till de fastigheter, vilkas båtnad i huvudsak utgöres av "båtnad av annat slag".

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll från sammanträde under

syneförrättningen

bil. b.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföreta-

gets areal, kostnad och båtnad

bil. c.

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i

dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags-

belopp

bil. d.

Sammandrag av företagets kostnader

bil. e.

Arvodesräkning för syneförrättning

bil. f.

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-

stöd m.m.

bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 april 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 1 september
1942 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Hemmes-
dynge - Östra Torp av år 1942" i Hemmesdynge och Östra Torps socknar,
Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Sö-
derbygdens vattendomsstols kansli den 16 januari 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	0:75

Summa kronor 1:75.

Protokoll, fört vid sammanträden under sy-
neförrättning rörande torrläggning av marker till-
hörande Östra Torp nr 9 m.fl. hemman i Östra
Torps och Hemmesdynge socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 10 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Ernst Andersson i Vallby och Berndt Pettersson i
Östra Torp hos lantbrukaren Eric Persson, Hemmesdynge nr 14, ...
.

§ 27.

Delägarna förklarade, att de önskade erhålla bidrag från statens
avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge
nr 14 per Vallby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Per Hilding
Hansson, 86. Isie nr 1 per Vallby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdik-
ningsanslag;

att, sårest bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kon-
trakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera de belopp, som i form av bidrag kunna bli-
beviljade till företaget, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om utbetal-
ning av beviljat statsbidrag.

.

§ 31.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hemmesdynge den 13 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Berndt Pettersson. Ernst Andersson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	15.63	<u>Hela företaget.</u>	15.63	8033.21	8903.60	
	<u>Den del, var till bidrag kan utgå.</u>					
	14.82		14.82	4973.85	5491.60	0.91
	Beaktat i januari 1943. b. b. Waller. Statens lantbruksingenjör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Delägare, som kunna erhålla bidrag. (61.679 2/3)</u>										
			<u>G. Torps c.m.</u>							
9/512	ar 9 ⁴		G. Torp	Erik Karlsson	74					74
			<u>Hemmesdyngge c.m.</u>							
27/64	13 ²		H. Torie	Helmer Jönsson	95					95
1/2	1 ¹		I=	Per Kildring Karlsson	2 88					2 88
1	1 ¹		Hemmesdyngge	Prästlönboställe; an. Jön Karlsson	2 34					2 34
ghs	13 ¹		I=	Klopparboställe; jmmeh. Sigfrid Rimbäck	06					06
1/2	14 ¹		I=	Erik Persson	7 85					7 85
				<u>Summa</u>	14 82					14 82
<u>Delägare, som ej kunna erhålla bidrag. (38.321 2/3)</u>										
			<u>Hemmesdyngge c.m.</u>							
arst.	1 ⁶		H. Torie	Per Karlsson d.ä.	10					10
arst.	ar 1 ¹		I=	Jön Karlsson	08					08
ars.	1 ²		I=	Lovise Larsson	15					15
arst.	14 ⁴		I=	Oxel Persson	10					10
			I=	Hemmesdyngge skola	38					38
				<u>Summa</u>	81					81
				<u>Summa för hela företaget</u>	15 63					15 63
" Löser ej län.										

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet		kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
586	-	487	07	38	41	5	30	530	78	0.91	46.85	248	67		1/
371	-	308	36	24	31	3	36	336	03	"	"	157	43		1/
651	60	541	53	42	70	5	90	590	13	"	"	276	48		1/
941	-	782	11	61	67	8	52	852	30	"	"	399	30		1/
90	-	74	81	5	90		81	81	52	"	"	38	19		1/
2852	-	2370	37	186	91	25	81	2583	09	"	"	1210	18		1/
5491	60	4564	25	359	90	49	70	4973	85			2330	25		
350	-	290	89	22	94			313	83						
352	-	292	52	23	07			315	59						
360	-	299	18	23	59			322	77						
450	-	374	-	29	49			403	49						
1900	-	1579	16	124	52			1703	68						
3412	-	2835	75	223	61			3059	36						
8903	60	7400	-	583	51	49	70	8033	21			2330	25		
Utdrag i januari 1943. C. D. Waller. Statens lanternbelysningsnär.															

Utdrätt i januari 1943.
 G. St. Waller.
 Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsparnmandrag.Kostnader för hela företaget.Drifningskostnader.

Arbets- och materialkostnader

7400.- kr

Förvätningskostnader.

Kostnader för nyreförvätning

583.51 kr

" " beträkande

49.70 "633.21 "8033.21 krKostnader, till vilka bidrag kan utgå.Drifningskostnader.

Arbets- och materialkostnader

4564.25 kr

Förvätningskostnader.

Kostnader för nyreförvätning

359.90 kr

" " beträkande

49.70 "409.60 "4973.85 "Kostnader, till vilka bidrag ej kan utgå.Drifningskostnader.

Arbets- och materialkostnader

2835.75 kr

Förvätningskostnader.

Kostnader för nyreförvätning

223.61 " 3059.36 "Summa 8033.21 kr.

Malmö i januari 1943.

L. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för försägers beaktat till 8033 kronor 21 öre och för den del partiell slätsunderplöd utgår 4.973 kronor 85 öre, sedan från delaktighet i slätsunderstödes friaräknats den kostnad, som belöper på åsfigurerna nr 9, 10 b, 11, 18 och 20.

Lövskölden den 1 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bjälmar Forsman.

Avskriften, sid. 1-9, vidimeras

ex officio:

L. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *delningsföretaget 'Kammesdunge'*
Ö-Torp av år 1942 i *Kammesdunge* och *Ö-Torp*
mar
socken och *Malmslätt* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942.		Kallelser och kungörelser, § 5	21	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>31</i> ar	51	0.24	12	24		
		 har	15.64	0.78	12	20		
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
13/5		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för områden utom <i>delningsomfattigheten</i> dag <i>1/2</i>	1/2	12			6	-
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					35	94
		Överföres					53	44

1	2	3	4	5	6	7
1942.		Överfört				53 44
$\frac{11}{8}, \frac{13}{8}, \frac{15}{8}$		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2 $\frac{1}{2}$	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	15.64	0.50	7 82	
		avvägda punkter st.	300	0.03	9 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		46 82
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	51	0.05	2 55	
		har	15.64	0.10	1 56	4 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	51	0,04		2 04
		Markvärdering:				
$\frac{10}{7}$		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	102	0,06	6 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	51	0,12	6 12	22 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	1-	3.50		3 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	10	0.25		2 50
		" "				
		" "				
		" "	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
$\frac{15}{5}$		~~Behovsgränsning av markbördaområdet~~				
$\frac{18}{5}$		för vattenrådets areal dag km ²	$\frac{1}{2}$	12.-	6 -	
		Uppmätning av karta över markbördaområdet m. m. dagar	1	12,00	12 -	20 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " minsta avsnide "		10,00		10 -
		Inritning å karta av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å karta cm.	22	0,03	66	1 66
		Överföres				169 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				169 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	0.9	4,00	3 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 40	11 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	14	3,00		42 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	3	12,00		36 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 på förslagsstället "	1/2	12,00		6 -
		Uträdning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 st.		12,00		12 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Beräkningar ang. kostnader för öppna avlopp	1	12.-		12 -
		Lösen för: Summa kronor				321 61
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 31 ar ägofigurer st.	51	0.07	3 57	
		har	15.64	0.14	2 19	
		Överföres			12 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 44	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	22	0,05	1 10	23 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	1	6.-	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	11 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.				
		Översiktskarta i d:o, § 41	55	0,55		30 25
						4 -
		Summa kronor				80 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{arskrifter} ~~upplifring av ritningar~~			5 -	27 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			93 -	
		Kostnader för hantering, materialer o. d.			61 -	154 -
		Summa kronor				181 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				321 61
		Lösen för kopior och avskrifter				80 80
		Övriga förrättningskostnader				181 10
		Summa kronor				583 51

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hemmensdridge, Ljunne och Kvenstads häradsrätt.

Hemmensdridge den 1 september 19 42.

B. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Berndt Pettersson

Kronor 583.51 kvitteras:

Ernst Andersson

Hemmensdridge den 1 september 19 42.

B. H. Waller


ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
drifningsföretaget Kemmesdyngge - 6 Torp år 1943
inom *Kemmesdyngge och 6 Torp* socknar
av *Healmsjöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. <i>4</i>	"	12 -
<i>Sammanställning</i> Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>6 + 2 + 11</i> × 0.40 + 4		16 40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>1/3</i>	"	4 -
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor <i>14</i> à 0.55		7 70
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>		5 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
<i>Transmitt av protokoll</i>		1 10
Summa Kronor:		49 70

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Vemmenhögs, Ljums och Länshäradets*
häradsrätt inom tre månader härfter.

Healmsjö den *22 april* 19*43*.
E. H. Mellin
Statens lantbruksingenjör.



Lantbruksstyrelsens
tekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 14823

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JUL 1945

M 2*0778

Handlingar

till

dikningsföretaget "Hemmesdynge - Ö. Torp
av år 1942"

i Hemmesdynge och Ö. Torps socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1942.

Handlingar
till
dickningsföretaget "Hemmesdyngge - Ö. Torp
av år 1942"
i Hemmesdyngge och Ö. Torps socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid synförrättning
år 1942.

Linneshallen 73 sidor.

Hälsingeböi 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1.
Protokoll, fört vid sammankom-
sten under synförrättning rörande
avgränsning av marker tillhö-
rande Östra Torp nr 9 m. fl. hem-
man i Östra Torps och Hemmes-
dynge socknar, Malmöhus län.

År 1942 den 10 juli inställdes en undersök-
nad, förrättningsman jämte skiftesgodsmännen
Ernst Andersson i Vällby och Bertil Pettersson i
Östra Torp hos lantbrukaren Eric Persson, Hem-
mesdynge nr 14, för att jämlikt lämsstyrelsens för-
ordnande (Bil. 1) handlägga synförrättning rörande
avgränsning av marker tillhörande Östra Torp nr
9 m. fl. hemman i Östra Torps och Hemmes-
dynge socknar, Malmöhus län. Hingörskan an-
gående förrättningen företagande denna dag hade
av förrättningsmännen den 6 juni 1942 översänt till
pastorsämbetena i Hemmesdynge och Östra Torps försam-
lingar samt uppläst i Hemmesdynge och Östra
Torps kyrkor söndagen den 14 juni 1942 (Bil.
2 och 3). Då förrättningen kommit att beröra marker
tillhörande lörebofstället 1 m. fl. Hemmesdynge 1 samt
klockarebofstället Hemmesdynge 13 gårdar i Hem-
mesdynge socken, hade förrättningsmännen jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 6 juni
1942 till lämsstyrelsen i Malmöhus län översänt en
anskrift av den utfärdade hingörskan. Hingörskan ha-
de därjämte tisdagen den 9 juni 1942 varit införd i
Hälska dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmän-
nen den 9 juni 1942 översänt underlåtelse angående förrätt-
ningens företagande och hade över dessa underlåtelse påskild
förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom synmännen hade följande tillstådeskommitté.

Föranden till förrättningen:

Byggnadsarbetaren Erik Hansson, Östra Torp

per Falkby; äg. $\frac{9}{512}$ mtl. Östra Torp av 9^4 i
Östra Torps o:n (lof. $\frac{12}{10}$ 1938 en 173).

Övriga aktägare och ombud:

~~Lantbr. Herman Andersson, St. Löv; äg. $\frac{9}{512}$ mtl. Östra Torp av 9^4 i Östra Torps o:n (lof. för Karl Herman Andersson o. h. h. Sofia d. $\frac{14}{5}$ 1929 § 292).~~

~~Lantbr. Helmer Jönsson, St. Löv; äg. $\frac{27}{64}$ mtl. St. Löv 13^3 i Hemmesdyngge o:n (lof. för Helmer och Gunhild Jönsson d. $\frac{4}{10}$ 1933 § 408).~~

Lantbr. Per Skilding Hammar, St. Löv; äg. $\frac{1}{2}$ mtl. St. Löv 1^1 i Hemmesdyngge o:n (lof. för Per och Helga Hammar d. $\frac{1}{4}$ 1936 § 267).

f. lantbr. Per Hammar, Nyhem; äg. arst. St. Löv 1^6 i Hemmesdyngge o:n (lof. för Per Hammar d. $\frac{19}{4}$ 1939 § 287).

Friken Louise Larsson, Fridhem; äg. ars. St. Löv 1^2 , kallad Fridhem en 1 (lof. $\frac{15}{2}$ 1926 § 86) genom lantbrukaren Ingvar H. Larsson enl. fullmakt (Bil. 5).

Lantbr. Erik Persson, Hemmesdyngge 14^1 ; äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Hemmesdyngge 14^1 (lof. för Erik och Hilda Persson d. $\frac{9}{4}$ 1923 § 456).

Hemmesdunge skolråd, förande talan för Hemmesdunge skola genom kyrkovården Jons Månsson enl. fullmakt (Bil. 6).

Byggmästaren Axel Persson, Hemmesdunge, äg. avst. Hemmesdunge 14⁴ (lsg. för Axel och Torgeborg Persson d. 23/1 1935 § 7).

Lantbr. Jons Månsson, Hemmesdunge, arr. präst-bönestället i mtl. Hemmesdunge 1¹.

Kyrkorådet i Hemmesdunge och L. Åby församlingar, förande talan för klokkarbostället Hemmesdunge 13¹ gatchms genom kyrkovården Jons Månsson enl. fullmakt (Bil. 7).

~~Kantor Sigfrid Pernback, L. Åby, innehavare av klokkarbostället Hemmesdunge 13¹.~~

Pastoratskyrkorådet i Hemmesdunge, L. Åby, Ö. Torp och La Lare församlingars pastorat genom kantor Theodor Egerdsson i Ö. Torp.

Hemmenbovs vägdistrikt genom & ordf. i dess vägstyrelse, godägaren Esker Frising.

Ordf. i styrelsen för difteringsföretaget Hemmesdunge nr 14 av år 1933, lantbrukaren Erik Persson,

Kontraktsprosten G. A. Fredlund påsom kommissionarie-ombud och ombud för stiftsnämnden i Lund (Bil. 8).

4.
Hemmesdyrge energiförening m. b. p. a. genom
verkställande ledamoten lantbrukaren
Ingvar H. Larsson.

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förord-
nandet upplästes och bilades protokollet såsom
Bil. nr 1.

§ 2.

För emot styrelsemannen hade ingen att an-
mäla. Styrelsemannen visste sig ej heller stå i
jämförhållande till om kände sakägare. Gode män-
nen förklarade, att de arlagt föreskriven ed samt
fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesge-
deman.

§ 3.

Laga tvinder emot förvaltningens handläggan-
de eller det om planerade dikningsföretagets utföran-
de hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade en planskarta
över de marker, som torde bli berörda av det pla-
nerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sek-
tionsritningar över det arlopp, var upptagande
påpekats i samband med verkställda förundersök-
ningar. Vidare meddelade förvaltningsmannen att
sakägare vid de upskriften, som under förvaltning-
en komma att framställas beträffande arlopps
upptagande, hade att hänföra sig till styrelsen på de
vid förundersökningarna meddelade och orädda

samt å ritningarna utmärkta avrättningspunkterna.

§ 5.

Löfanden, herr Erik Hansson meddelade, att det med förvarande anseförättning ansågs, att det vid demamma skulle upprättas förslag och meddelas bestämmelser för upptagande av avlopp i den omfattning, som erfordrades för tilläggning av hans egendom 9512 mtl. Östra Torp nr 9⁴. Hansson yrkade därför att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas från det avlopp vid avrättningspunkten C, som utförts för dikeningsföretaget Kemmesdyngge nr 14 av år 1933, norr och väster ut till avrättningspunkten 7 + 71 i gränsen mellan Östra Torp 9⁴ och Stora Torp 13². Hansson yrkade vidare att samtliga de jordägare, vilkas marker tillfördes hämnad genom det nya avlopp, skulle förpliktas taga del i kostnaderna för detta mas utförande.

§ 6.

Förätningsmannen meddelade, att vägrumman vid 5 + 48 för allmänna vägen S. Åby - H. Torp - Aspö - La Bedinge - Brunnbo eller vägen nr 10 i Värmenbrys vägdistrikt måste ombyggnas, därest det om planerade dikeningsföretaget skulle komma till stånd. Den omvarande trumman var utford av 12" rör och genomloppsöppningen tillräcklig, men trumman måste räddas från omvarande höjden + 18.71 m till höjden + 18.06 m.

§ 7.

Överlämnades till Erik Persson 1 hafte sy-
neföretättningshandlingar, 1 hafte betänkande,
1 plankarta och 1 profilveritning till dikeföretä-
ret Hjemmesdyngge nr 14 år 1933, vilka
Persson vid förmödelersökningarna ställt till
företättningsmännen följande.

§ 8.

Det upplystes av Jöns Håkansson att trumman
vid 5+48 för allm. vägen L. Åby - St. Lave - Åby
ombyggdes omkring 1932.

§ 9.

Per Håkansson, Nyhem, Axel Persson och
ombudet för Hjemmesdyngge skotrad, herr
Jöns Håkansson förklarade sig villiga att
såsom sökande biträda företättningen. De
undertecknade därom härskild förering
(Bil. 9), vilket av styrelsemännen bitraddades
och prövades lämpligt.

§ 10.

Per Håkansson, Nyhem, yrkade att
arbeta skulle upptagas till hans tomt eller
till avrägningspunkten 8+78.

§ 11.

Axel Persson förklarade, att avloppet från hamn fastigheten Hjemmesdyngge 14^a, kunde kopplas till den brunn, som kommer att utföras vid avränningspunkten 5.

§ 12.

Gudsägare Frising förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga brunnar för allm. vägen vid 5 + 48. med till densamma hörande brunnar. För den händelse vägdistriktet ej vare lagligen skyldigt att utföra arbetet utan ersättning fordrade vägdistriktet ersättning för sina kostnader.

§ 13.

Meddelades, att avgångsen kommer att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 14.

Så intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokoll för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att näst sammanträde i ärendet kommer att hållas hos Erik Persson, Hjemmesdyngge nr 14 torsdagen den 20 augusti 1942 kl. 10.

Hjemmesdyngge den 10 juli 1942.

A. Hjorthens vägnar:

E. H. Nalén

Statens lantbruksingenjör.

Erik Söderström. Per Erik Petersson

Gode män.

År 1942 den 30 augusti inställde sig styrelse-
männen hos Erik Persson, Kemmesdyngge nr 14
för att åter handlägga styrelseförhandlingarna.

Förutom styrelsemännen hade följande tillstä-
deskommit:

Byggnadsarbetaren Erik Hansson, Östra Torp per
Vallby.

~~Lantbr. Herman Andersson, St. Lave.~~

~~Lantbr. Herman Jönsson, St. Lave.~~

Lantbr. Per Skilding Hansson, St. Lave.

J. Lantbr. Per Hansson, Nyhem.

Fruen Louise Larsson, Fridhem, genom lantbrukaren
Ingvar S. Larsson (Bil. 5).

Lantbr. Erik Persson, Kemmesdyngge nr 14.

Kemmesdyngge skoleåd genom kyrkovärden Jön
Hansson enl. fullmakt (Bil. 6).

Byggnäst. Axel Persson, Kemmesdyngge.

Lantbr. Jön Hansson, Kemmesdyngge.

Kyrkorådet i Kemmesdyngge och S. Åby församlingar
genom kyrkovärden Jön Hansson enl. full-
makt (Bil. 7).

~~Lantbr. Nilsfrid Pernhult, S. Åby.~~

Pastoratskyrkorådet i Kemmesdyngge, S. Åby,
Ö. Torp och St. Lave församlingars pastorat

genom kantorn Theodor Gerdtsen i
Ö. Torp.

~~Hemmesdunge vägdistrikt genom v. ordf. i dess vägsty-
relse, godsägaren Oskar Frising.~~

Ordf. i styrelsen för dikevåringsföretaget "Hemmesdunge
nr 14 av år 1933" lantbr. Erik Persson.

Kontraktspresten G. A. Fredlund såsom konsistorie-
ombud och ombud för stiftsnämnden i Lund
(Prot. 8).

Hemmesdunge energiförening m. b. p. a. genom
verkställande ledamöterna lantbrukaren Ingvar
H. Larsson.

§ 15.

Förädlingsmannen redogjorde för att
honon upprättat förslag till nytt arvode.

§ 16.

Per Kilding Larsson meddelade, att han
från den del av egendomen, som ligger
norr om landvägen, försålt en tomt till
bykörvärdens Jörn Larsson. Det främjda
området, som omfattar 800 m², är be-
läggt orredelbart väster om Louise Larssons
fastighet Lt. Torv 1².

§ 17.

Till protokollet antecknades, att ~~här~~

moderna för hantlangning, m. m. under
förundersökningarna belöpt till 61 kronor,
vilka förskottkräfs av arkitekten Erik
Larsson.

§ 19.

Ingvar H. Larsson, ombud för Hem-
mesdyngge energiförning, meddelade,
att det nya anslaget kommer att
kosta en energiförning tillhörig
kabel mellan ledningarna 6+50 och
7. Kabeln ligger emellertid så
gumt, att anslaget kan frändras
under densamma utan att kabeln
behöver byttas. Larsson framhöll
emellertid, att viss varsamhet borde
iakttagas vid arbetets utförande,
så att kabeln ej skadades.

§ 20.

Erik Persson, ordf. i styrelsen för
dipningsföretaget Hemmesdyngge nr 14 av
år 1933, meddelade, att han såsom
ombud för omnämnda dipningsföretag
ej hade något att erinra mot att det
som planerade dipningsföretaget kom-
me till stånd.

§ 21.

Så intet ytterligare förkom upplästes
och godkändes protokollet, varefter sam-
manträdet avslutades med tillhärma-
givande, att nytt sammanträde i
ärendet komma att hållas hos
lantbrukaren Erik Persson, Hemmes-
dyngge nr 14 torsdagen den 1 sep-
tember 1942 kl. 10.

Kemmesdyrge den 20 augusti 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilén

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Petersson

Spurkhusvägen

Kode 1111

Å 1942 den 1 september inställde sig styrelsen hos Erik Persson, Kemmesdyrge nr 14 för att åter handlägga styrelseförättningen.

Förutom styrelsen hade följande tillståndsmyndighet:

~~Boggnadsarbetaren Erik Nilsson, Göta Torg per Hallen.~~

~~Lantbr. Herman Andersson, St. Lise.~~

~~Lantbr. Herman Nilsson, St. Lise.~~

~~Lantbr. Per Skilding Nilsson, St. Lise.~~

~~f. Lantbr. Per Nilsson, Nyhem.~~

Fruen Lovisa Nilsson Fridhem, genom lantbrukaren Ingvar N. Nilsson (Bil. 5).

Lantbr. Erik Persson, Kemmesdyrge nr 14.

Hemmesdyrge skolead genom kyrkovärden Jön
Månsson enl. fullmakt (Prot. 6).

~~Byggnäst. Ovet Persson, Hemmesdyrge..~~

Lantbr. Jön Månsson, Hemmesdyrge.

Kyrkorådet i Hemmesdyrge och S. Åby försam-
lingar genom kyrkovärden Jön Månsson
enl. fullmakt (Prot. 7).

~~Kantor Sigfrid Rönnebeck, S. Åby.~~

~~Pastoratskyrkorådet i Hemmesdyrge, S. Åby,
Ö. Torp och La Torre församlingars pastorat
genom kantor Theodor Gedtsson i
Ö. Torp.~~

~~Hemmesdyrge värdstuguet genom v. ordf. i dess sty-
relse, gårdvärdaren Erik Larsson.~~

Ordf. i styrelsen för rikningsföretaget "Hem-
mesdyrge nr 14 av år 1933" lantbr. Erik
Persson.

~~Kontraktspresten G. A. Fredlund väsom komi-
tetsombud och ombud för stiftsnämnden i
Lund (Prot. 8).~~

Hemmesdyrge energiförening an. b. p. a. genom
verkställande ledamoten lantbrukaren Ing-
var H. Larsson.

§ 22.

Förvaltningsmannen redogjorde för det förslag till arlopps upptagande och företagets utförande i öfrigt, som intarbetats sedan föregående sammmanträden, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i fördragsliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 23.

Orsars styrelsemännens utlåtande - se Bil. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet nissanöjde ägde de samma klandra genom besvär till Föderbyggdems Vattendomsstol.

§ 24.

Redogjorde förvaltningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. § 5 § vattenlagen.

§ 25.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 26.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse och revisorer, företogs följande val:
Styrelse:

Lantbrukarne Erik Persson, Hemmesdyngge
nr 14 tillika ordförande och verk-

ställande ledamot, Per Skilding Hammar
St. Lön nr 1 och Helmer Jönsson St. Lön
nr 13, samtliga med postadress Vallby.

Styrelseordförant: Byggmästaren Axel Persson,
Hemmesdyngge nr 14 per Vallby.

Revisorer:

Kyrkvärden Jön Hammar, St. Lön och
J. Lantbomparen Per Hammar, St. Lön, båda
med postadress Vallby.

§ 27.

Delägarna förklarade, att de önskade
erhålla bidrag från statens avdöningsan-
slag. De uppdrags åt lantbomparen Erik
Persson, Hemmesdyngge nr 14 per Vallby
eller vid förfall för honom åt lantbom-
paren Per Skilding Hammar, St. Lön
nr 1 per Vallby.

att med förvaltningsmannen träffa avtal
om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan
om statsbidrag.

att hos Kungl. Lantbomstyreken ansöka
om bidrag från statens avdönings-
anslag.

att, därest bidrag beviljas, med Kungl.
Lantbomstyreken avsluta kontrakt
om arbetets utförande.

att uppkära och utskrifta de belopp
som i form av bidrag kunna bliva
beviljade till företaget, samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder som
erfordras för ansökan om utbetalning
av beviljat statsbidrag.

§ 28.

Överlämnades till Erik Persson ett exemplar av arrodessräkningen för förrättningen. Angående efter dagavskade debiterad ersättning hänvisades till arrodessräkningen.

§ 29.

Förrättningsmännen meddelade, att de till dikeningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdyngge nr 14 per Vallen.

§ 30.

På fråga av förrättningsmännen förklarade de närvarande delägarna, att de ej önskade erhålla lån från statens ar-dieningslångfond.

§ 31.

På intet ytterligare förskott upplöstes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.


Hemmesdyngge den 13 september 1942.

Å Hjörstens vägnar:

E. H. Hall

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Persson Gust Ludersson.
E. H. Hall.



Ek.D. 1444.

nr 310 1940.



Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 20/3 1940.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i
Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 mars 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]

[Signature]

Erhåll d. 8. 10. 40.

2

ta D. nr 310 år 1940.
Länstyrelsen i Malmöhus län.
dat. 19. APRIL 1940.

Malmöhus län


Till Länstyrelsen i Malmöhus län

För att möjliggöra för mig att närmast
kunna drenera min egendom nr 9 Östra Torp
för jag härmed vördsamant anskälla att län-
styrelsen vilke förordna om laga-
syns förrättande.

Östra Torp nr 9 Den 13 mars 1940
m. Vällby

Erik Hansson

Upplysningen om förtägen kommer av Lantbruk
Erik Pernon Hemmingsgården på Vällby.
Sädesår i Åby 71



den 20/6 1942.

Prot. 2. 18.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Östra Torp nr 9 m.fl. hemman i Östra Torps och Hemmesdynge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Eric Persson, Hemmesdynge nr 14, fredagen den 10 juli 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Östra Torp nr 9 i Östra Torps socken samt Hemmesdynge n:ris 1, 13 och 14 även som St. Isie n:ris 1 och 13 i Hemmesdynge socken, dels allm. vägen S. Åby - St. Isie - Äspö eller vägen nr 10 inom Vemmenhögas vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Hemmesdynge nr 14 av år 1933".

Malmö den 6 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 14 juni 1942 för Hemmesdynge församling i Hemmesdynge kyrka betygar:

E. H. H. Lund
p.s.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Hemmesdynge församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstads-
gatan 2, Malmö.

Prot. 3¹⁹

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

Kungörelse.

den 13/6 1942.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Östra Torp nr 9 m.fl. hemman i Östra Torps och Hemmesdynge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Eric Persson, Hemmesdynge nr 14, fredagen den 10 juli¹⁹⁴² kl. 10, då vederbörande sakkägarer hava att tillstadieskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Östra Torp nr 9 i Östra Torps socken samt Hemmesdynge nr:ris 1, 13 och 14 liksom St. Isie nr:ris 1 och 13 i Hemmesdynge socken, dels allm. vägen S. Åby - St. Isie - Åspö eller vägen nr 10 inom Vemmenhögens vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Hemmesdynge nr 14 av år 1933".

Malmö den 6 juni 1942.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 14 juni 1942 för
Östra Torps församling i Östra Torps kyrka betygar:

L. Davidsson
H. Persson

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Östra Torps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstads-
gatan 2, Malmö.

100

20.
Bil. 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Östra Torp nr 9 m.fl. hemman
i Östra Torps och Hemmesdynge socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Hemmesdynge församling /kungörelse/,	Vallby	6/6 1942
Pastorsämbetet i Östra Torps församling /kungörelse/,	Östra Torp	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
Lantbr. Ernst Andersson /god man/,	Vallby	" "
Kom.nämndsordf. Bernt Pettersson /god man/, Östra Torp nr 4,	Östra Torp	" "
Hemmesdynge skolstyrelse,	Vallby	9/6 "
Kyrkorådet i Hemmesdynge församling,	"	" "
Pastoratskyrkorådet i Hemmesdynge, S. Åby och La Isie församlingars pastorat,	"	" "
Byggnadsarbetaren Eric Hansson, Östra Torp nr 9,	Vallby	" "
Lantarbetaren Herman Andersson, St. Isie,	"	" "
Lantbr. Per Hansson, St. Isie,	"	" "
Lantbr. Helmer Jönsson, St. Isie,	"	" "
Lantbr. Per Hansson, Nyhem, St. Isie,	"	" "
Fröken Louise Larsson, Fridhem, St. Isie,	"	" "
Lantbr. Eric Persson, Hemmesdynge,	"	" "
Arr. Jöns Månsson, Hemmesdynge,	"	" "
Byggmäst. Axel Persson, Hemmesdynge,	"	" "
Kantor Sigfrid Runbäck,	S. Åby	" "
Vemmenhøgs vägdistrikt,	Klagstorp	" "
Ordf. i styrelsen för dikn.föret. "Hemmesdynge nr 14 av år 1933" Lantbr. Eric Persson, Hemmesdynge,	Vallby	9/6 "

Malmö den 9 juni 1942.

Å tjänstens vägnar:

E. J. Meller

Statens lantbruksingeniör.

Bl. 5.

Fullmakt

från landbrukaren Ingvar O. Larsson, St. Jöie,
Vallby att förklara mig vid sammanträdet
för syneförklaring angående bortläggning
av marker tillhörande Östra Torp nr 9 samt hem-
man i Östra Torp och Skummedyge socknar.

Antidlets åtgärder godkänns.


Fullmakt för Vallby d 5 juli 1947

Louise Larsson.

Bevitnas

Jönn Karlsson.

Inga Gunnarsson




Ref. 6.

Härmed intygas att kyrkorådet Jonas Mörson, Sammar-
dygze klirar av Sammardygze Skolrid visat att var-
ders ombud vid synskriftsättning den 10:de Sammar augient
Tombrygging av marker Tillhörd O. Torg H. 9 m. p. Sammar
i O. Torgs an Sammardygze Arkivar.

Sammardygze den 9 juli 1942

H. P. Westlund
Skolrids ombud.



Stämme intygas, att kyrkorådet i S. Ålby församling,
består av församlingen och S. Ålby församling
kyrkoråd utser att den dess ordförande vid kyrkostämman
den 10:de kallas utstående. Förslaget av marker tillhör
Ö. Långström 9 m. fl. församling i Ö. Långström och församlingen
föreslår.

Församlingen och S. Ålby den 9 juli 1942
L. P. Långström
kyrkorådet utstående.



LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1263.....S.

24.
Bel 8.
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 27/6 1942.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
har till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~att förordningen, som gäller~~
om syneförrättning angående torrläggning av marker till Östra Torp
nr 9 m.fl. hemman i Östra Torps och Hemmesdynge socknar samt att samman-
träder

kommer att äga rum hos lantbr. Eric Persson, Hemmesdynge 14
fre dagen den 10 juli 1942 klockan 10 .

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället Hemmesdynge 1¹
i Hemmesdynge socken

Det tillkommer Hemmesdynge pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebostället.

Kontraktsprosten G.A. Fredlund, Vallby,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden när-
vara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 22 juni 1942 .

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

Bel. 9.

Örnung.

Underteiknaðar fjera sig með sátumun tíu
 öru myndförmun, þann þann förmun og
 underteiknaðar Örnung og f. f. förmun i Örnung og
 förmun og förmun.

förmun og förmun den 10 juli 1942.

Per Hansson

Örnung.

Örnung og förmun skolið

förmun.

L. H. M. M.

Örnung

förmun og förmun. Örnung förmun

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

MALMÖ.Ang. dikningsföretaget "Hemmesdynge-Ö. Torp av år 1942".

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av dikningsföretaget "Hemmesdynge - Ö. Torp av år 1942" i Hemmesdynge och Ö. Torps socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen S. Åby - St. Isie - Åspö - La Bedinge - Brunsbo eller vägen nr 10 i Vemmenhöggs vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 i vattenlagen. Även överlämnades ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärktes med röd ring.

Malmö den 19 augusti 1942.

I tjänsten

C. H. Wallér.

C. H. Wallér.

27
Bel. 11

Dikningsföretaget "Hemmesdyngge - U. Torp av år 1942"

Utdrag av förslag till utlåtande

=====

Mon. 3. Broar och trummor.

Mellan sektionerna 5+48 och 5+56 av dikesträckan C-D korsar det nya avloppet allmänna vägen S. Åby - St. Isie - Åspö - La Bodinge - Brunsbo eller vägen nr 10 i Vommenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 750 m öster om vägskillet i St. Isie, finnas nu en 30 cm /12"/ rörtrumpa, vilkens inre underkant ligger på höjden + 18,71 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 20,25 m och lägsta marken vid trumman på höjden + 19,60 m. Då den nutvarande vägtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 30 cm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstypens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 18,06 m vid nerströmsidan och på höjden + 18,11 m vid uppströmsidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 60 cm /24"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omslutas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan ledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Vommenhögs vägdistrikt. Vägdistriktet äger att genom vägstyrelsen underlätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

=====

Malmö den 19 augusti 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Bil. 12 28.

VÄGINGENJÖREN

I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 2/40/42

Till


Statens lantbruksingenjör

Claes-Henric Wallér

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 augusti 1942 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i utlåtande den 19 augusti 1942 angående dikningsföretaget "Hemmesdynge - Ö.Torp av år 1942" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 21 augusti 1942.


W. Mannerfelt.

Hemmansal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/5429	av 9 ⁴		<u>O. Torpa avn.</u> O. Torp	<u>Perik Larsson.</u> Åker m. p. lathera Tomt o. trädg. de Åker m. p. lathera de Larsson	11 95. 2 95 3 8. 4 8 5 6
8/544	13 ²		<u>Larsson avn.</u> L. Larsson	<u>Holmer Larsson.</u> Åker m. p. lathera de de Larsson	6 95. 7 8 8 6
avst.	16		L. Larsson	<u>Per Larsson d. d. a.</u> Tomt o. trädg. Larsson	9
1/2	1'		L. Larsson	<u>Per Hilding Larsson.</u> Åker m. p. lathera de Larsson	10a 211
avst.	av 11		L. Larsson	<u>Jens Larsson.</u> Tomt o. trädg. Larsson	10b
avst.	12		L. Larsson	<u>Louise Larsson.</u> Tomt och trädg. Larsson	11

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							2900	551	-	3000	570	-	1000	119	-
	02							3200	64	-	3500	70	-	300	6	-
	02							3000	60	-	3500	70	-	500	10	-
	116							2400	384	-	3000	480	-	600	96	-
	35							1700	595	-	3000	1050	-	1800	455	-
	74								1654	-		2240	-		586	-
	32							2900	928	-	3000	960	-	100	32	-
	38							2700	1026	-	3000	1140	-	300	114	-
	25							2100	525	-	3000	750	-	900	225	-
	95								2479	-		2850	-		371	-
	10							16500	1650	=	20000	2000	=	3500	350	=
	10								1650	-		2000	=		350	=
	36							1900	684	-	3500	1160	=	1600	576	=
	2 52							2970	7484	410	3000	7560	=	30	7560	✓
	2 88								8168	410		8820	-		651	60 ✓
	08							15600	1248	=	20000	1600	=	4400	352	=
	08								1248	=		1600	=		352	= ✓
	15							17600	2640	-	20000	3000	=	2400	360	=
	15								2640	-		3000	=		360	= ✓

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
1	11		Hemmestyrge	Prästtillsättsställe av. Jöns Månsson. Åker m. p. lathera de de de de de de de de de de <u>Summa</u>	112 113 114 115 116 117
avst 141			Hemmestyrge	Arb. Persson Torrt o. trädg. <u>Summa</u>	118
gho 1131			Hemmestyrge	Plåttillsättsställe till Hemmestyrge av. Åker, Jöns Månsson. Torrt o. trädg. <u>Summa</u>	119
			Hemmestyrge	Hemmestyrge skola. Torrt och trädg. <u>Summa</u>	120
1/2 141			Hemmestyrge	Arb. Persson. Åker m. p. lathera de m. p. bällem de de de de de de <u>Summa</u>	121 122 123 124 125 126

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	118							2200	330	-	3000	450	-	800	1120	-
5	34							2200	748	-	3000	1020	-	800	272	-
7	53							2500	1325	-	3000	1590	-	500	265	-
9	41							2900	1189	-	3000	1230	-	1100	411	-
9	53							4900	1537	-	3000	1590	-	1100	53	-
7	38							2500	950	-	3000	1140	-	500	190	-
	234								6079	-		7020	-		941	-
7	110							15500	1550	-	20000	2000	-	4500	450	-
	110								1550	-		2000	-		450	-
7	06							3500	210	=	5000	300	=	1500	90	-
	06								210	=		300	=		90	=
5	38							15000	5700	=	20000	7600	=	5000	1900	=
	38								5700	=		7600	=		1900	=
9	18							2900	522	-	3000	540	-	100	18	=
7	29							2500	725	=	3000	870	-	500	145	=
5	110							2200	220	=	3000	300	-	800	80	=
7	48							2500	1200	-	3000	1440	-	500	240	=
9	54							2900	1566	-	3000	1620	-	100	54	=
	1159								4233	=		4770	=		537	=

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	597								4233	-		4770	-		537	=
5	355							2200	770	-	3000	1050	-	800	2280	=
5	57							2300	814	-	3000	1110	-	800	296	=
7	27							2500	675	=	3000	810	-	500	135	=
9	20							2900	580	-	3000	600	-	100	20	=
9	20							2900	580	-	3000	600	-	100	20	=
7	24							2500	600	-	3000	720	-	500	120	=
5	25							2300	575	-	3000	750	-	700	175	=
5	30							2300	690	-	3000	900	-	700	210	=
7	16							2500	400	=	3000	480	=	500	80	=
9	20							2900	580	-	3000	600	-	100	20	=
9	14							2900	406	-	3000	420	-	100	14	=
7	30							2600	780	-	3000	900	-	700	120	=
5	21							2400	504	-	3000	630	-	600	126	=
5	11							2400	264	-	3000	330	-	600	66	=
7	30							2600	780	-	3000	900	-	700	120	=
9	25							2900	725	-	3000	750	-	1100	25	=
5	19							2500	475	-	3000	570	-	500	95	=
7	24							2700	648	-	3000	720	-	3000	72	=
9	64							2900	1856	-	3000	1920	-	1100	64	=
7	05							2800	140	-	3000	150	-	2000	10	=
7	06							2800	168	-	3000	180	-	200	12	=
9	83							2900	2407	-	3000	2490	-	1100	83	=
7	24							2700	648	-	3000	720	-	300	72	=
5	16							2500	400	-	3000	480	-	500	80	=
	785								20698	=		23550	=		22852	=

~~Lark Platan den minsta med 100 (087 + 099 + 095 + 094) = 100 + 270 = 270
 Lark den till den med 100 + 0,78 = 280~~

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{2}{5/2}$	av 9 $\frac{1}{2}$		<u>C. Torgo o:n.</u> C. Torgo <u>Hemmendyrage o:n.</u>	<u>Hemmendyrage</u> Erik Hansson	1-5
$\frac{2}{6/4}$	13 $\frac{2}{3}$		H. H. H.	Holmer Jönsson	6-8
av 1 $\frac{1}{2}$	16		H.	Per Hansson d.ä.	9
$\frac{1}{2}$	11		H.	Per Hilding Hansson	10-11
av 1 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$		H.	Per Hansson	10-11
av 1	11		H.	Louise Hansson	11
			<u>Hemmendyrage</u>	Thasthansstatte, av Jön Hansson	12-17
av 1 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$		H.	Arvid Persson	18
gh.	13 $\frac{1}{2}$		H.	Thasthansstatte till Hemmendyrage samt d.ä. Jön Hansson Hansson d.ä. Jön Hansson	19
$\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$		H.	Hemmendyrage d.ä. Erik Persson	20 22-500
				<u>Hemma</u>	
			~~Erik Hansson~~	~~500~~	
			~~Holmer Jönsson~~	~~300~~	
			~~Per Hansson~~	~~300~~	
			~~Per Hilding~~	~~500~~	
			~~Louise Hansson~~	~~200~~	
			~~H. H. H.~~	~~300~~	
			~~Thasthansstatte~~	~~1000~~ 800	
			~~Arvid Persson~~	~~400~~	
			~~H. H. H.~~	~~70~~	
			~~Holmer~~	~~1600~~	
			~~Erik Persson~~	~~500~~ 70	
			~~Erik Persson~~	~~2100~~ 2400	
			~~J. H.~~	~~7800~~	
				7800	
				2400	
				5200	
				2100	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	74							✓ 1654	-		✓ 2240	-		✓ 586	-	
	95							✓ 2479	-		✓ 2850	-		✓ 371	-	
	110							✓ 1650	-		✓ 2000	-		✓ 350	-	
2	88							✓ 8168	40		✓ 8820	-		✓ 651	60	
	92							✓ 1248	-		✓ 1600	-		✓ 352	-	
	15							✓ 2640	-		✓ 3000	-		✓ 360	-	
2	34							✓ 6079	-		✓ 7020	-		✓ 941	-	
	110							✓ 1550	-		✓ 2000	-		✓ 450	-	
	06							✓ 210	-		✓ 300	-		✓ 90	-	
	38							✓ 5700	-		✓ 7600	-		✓ 1900	-	
7	85							✓ 20698	-		✓ 23550	-		✓ 2852	-	
15	63							✓ 52076	400		✓ 60980	-		✓ 8903	600	

Huruvalen den 1 September 1942
 A. J. Järnsten, borgare.
 b. H. Wallin.
 Statens landbruksingenjör.
 Ernst Petersson, kyrkostyrelseman.
 Vade m. m.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6

Griffes

I. ä g. e.	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öff.	91	Överfört trummans inre under- kant skall ligga på höjden + 18.06 m. vid överströmsvärdan eller rektionen 5+48 och på höjden + 18.11 m. vid öppningsvärdan eller rektionen 5+56			498	=			4650	=
							498	-		
Stills.	91	meter.								
Björnar med 34" inre diameter										
Tjäpnat hopplingar vid 5 st										
Överströmsbjörnar till den nya öppningsbjörnar och hopplingar i björnarna och nya rörelse- ringar skola utföras av öppningsbjörnar vid 5+48 och 5+5656										
			1	60	60	=				
			2				60	-		
För dörrstället fall arbete- ledning en. m. tilläggs ca- 2200 med										
							92	=	650	=
Stensträckan J. E.										
5+56 -	130	Tröpa av cementit								
-6+86		st. 91" m	130	3	390	=				
Schaktning, stamp- ning, påläggning och återfyllning										
			130	2.50	325	=	715	=		
Stills.	130	meter.								
Björnar med 34" inre diameter jäm- te hopplingar vid 6+7 och 6+86 st.										
			2	60			120	=		
		Överföres					835	=	5300	=

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>					835	-	5300	-
		<i>För förtädda fall, arbetstid</i>								
		<i>Arbetsm. m. tillägg ca</i>					145	-	1000	-
		<i>20 20 20 med</i>								
		<i>Stålsäckar 1/2 - 1</i>								
6+86 -	85	<i>Stålsäckar av cement</i>								
- 7+71		<i>rot. 8"</i>	85	2.60	921	-				
		<i>Skattning, stampning,</i>								
		<i>rotläggning och åter</i>								
		<i>fyllning</i>	85	1.50	127	50	348	50		
		<i>Tills. 85 meter.</i>								
		<i>Stålsäckar med 24" inre diameter</i>								
		<i>jämte koppningar, vid 7+71 och</i>								
		<i>7+71</i>	2	60			120	-		
		<i>För förtädda fall, arbetstid</i>								
		<i>Arbetsm. m. tillägg ca</i>					81	50	530	-
		<i>20 20 20 med</i>								
		<i>Stålsäckar 1/2 - 1</i>								
7+71 -	107	<i>Stålsäckar av cement</i>								
- 8+78		<i>rot. 6"</i>	107	1.90	203	30				
		<i>Skattning, stampning,</i>								
		<i>rotläggning och</i>								
		<i>återfyllning</i>	107	1.25	133	75	337	05		
		<i>Tills. 107 meter.</i>								
		<i>Stålsäckar med 24" inre diameter</i>								
		<i>jämte koppningar, vid 8+78 och</i>								
		<i>8+78</i>	2	60			120	-		
		<i>För förtädda fall, arbetstid</i>								
		<i>Arbetsm. m. tillägg ca</i>					92	95	550	-
		<i>20 20 20 med</i>								
		<i>Summa kostnad</i>							7400	-

[illegible]

Arbetsbeskrivning

Dag- bredd	Sido- höjd	Botten- höjd		
---------------	---------------	-----------------	--	--

Wil. G.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell								
Dipsträckan A-B.								
0	-	1.05				16.20		15" cementströ mellan 0 och 1+73.
+50	50	1.40						
1	50	1.40				1:1000		
+50	80	1.25						
+73	23	1.40				16.37		12" cementströ mellan 1+73 och 3+74.
2	27	1.55						
+50	50	1.60				3:1000		
3	50	1.60						
+50	50	1.55						
+74	24	1.50				16.97		
Summa	374	meter.						
Dipsträckan B-C.								
3+74	-	1.45				17.02		10" cementströ mellan 3+74 och 4+65.
4	26	1.35						
+50	50	1.60				6:1000		
+65	15	1.55				17.57		
Summa	91	meter.						
Dipsträckan C-D.								
4+65	-	1.60				17.57		10" cementströ mellan 4+65 och 5+48.
5	35	1.55				6:1000		Förhöjning för jämnare i gården på
						17.78		avlämningskanten invid 5+48.
						6:1000		0.15 meters markhöjning till gärdspåls höjd.
+48	48	1.55				18.06		12" cementströ mellan 5+48 och 5+56.
+56	8	1.65				6:1000		
						18.11		
Summa	91	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dikessträckan D-E.								
5+56	-	1.65				18.10		9" cementbän mellan 5+56 och 6+86.
6	44	1.70				18.01		
+50	50	1.80				3:1000		
+86	36	1.60				18.50		
Summa	130	meter.						
Dikessträckan E-F.								
6+86	=	1.60				18.50		8" cementbän mellan 6+86 och 7+71. Förskt. klara, jämförda i Märgelen för utlysningsskatt tillhörig fastighet H. 1 och 1 ² med förskatt 7+19, be- läggen på höjden 18.56 m.
7	14	1.55				1:1000		
+19	19	1.50				18.53		
+50	31	1.45				1:1000		
+71	21	1.10				18.58		
Summa	85	meter.						
Dikessträckan F-G.								
7+71	-	1.10				18.58		6" cementbän mellan 7+71 och 8+78.
8	29	1.50				1:1000		
+50	50	1.60				1:1000		
+78	28	1.70				18.69		
Summa	107	meter.						
Sammmandrag.								
374			Dikessträckan A-B					
91			D-E		B-C			
91			D-E		C-D			
130			D-E		E-F			
85			D-E		F-G			
107			D-E		G-H			
Summa	878	meter.						

Dikningsföretaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande är att iakttaga:

- 1/ Utförandet av kopplingen till befintlig brunn på avloppet för dikningsföretaget "Hemmesdynge nr 14 av år 1933" skall ske med största varsamhet, så att brunnen ej skadas. För den händelse att skada det oaktat uppkommer, äger vederbörande lantbruksingeniör föreskriva de särskilda åtgärder, som skola vidtagas för reparation eller nybyggnad av brunnen.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Möjligen överblivna massor skola uppläggas i sträng ovanför rörledningen.
- 7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhanda håller för sådan koppling erforderliga rör.
- 10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören.
- 11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 13/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 14/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 15/ Brunnar, som ligga i rågångar och i krökar, skola uppdragas till 30

48.
om höjd över markytan.

- 16/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå, därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.
- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 20/ Arbetet skall utföras med ^{iakttagande av} största försiktighet beträffande äldre ledningar. I den mån det är möjligt skola sådana äldre ledningar kvarligga och kopplas till de nya brunnarna.
- 21/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hemmesdynge den 1 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

B. A. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Ö. Torp
nr 9 m.fl. hemman i Ö. Torps och Hemmesdynge
socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 mars 1940 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Torp nr 9 m.fl. hemman i Ö. Torps och Hemmesdynge socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ö. Torp nr 9 i Ö. Torps socken, Hemmesdynge n:ris 1, 13 och 14 i Hemmesdynge socken samt St. Isie n:ris 1 och 13 i Hemmesdynge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget omedelbart söder om väster om Hemmesdynge kyrka samt ca 2 km väster om Äspö järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe - Ö. Torp. På hithörande översigtskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett delvis öppet, delvis täckt avledningsdike, som från avvägningspunkten 8478 vid nordöstra hörnet av fastigheten St. Isie 1⁶ avleder vattnet öster och söder ut till det täckta avlopp vid avvägningspunkten 0, som anord-

näts för dikningsföretaget "Hemmesdyngge nr 14 av år 1933". Avledningsdiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de områden, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Vid sådana tillfällen översvämmas nämligen vissa delar av den odlade jorden och vattnet tränger även in i källrarna till de fastigheter, som hava sina avlopp till avledningsdiket. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökandena /förrättningsprotokollets §§ 5, 9 och 10/ upprättat förslag till upptagande av ett nytt avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dels den vattenskadade åkerjorden, dels de omnämnda tomterna. För förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, redogöres närmare här nedan:

1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 0 i gränsen mellan fastigheterna Hemmesdyngge nr 10 och Hemmesdyngge nr 14 väster och norr ut till kröken vid avvägningpunkten 3+74. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Vid avvägningpunkten 0 skall det nya avloppet kopplas till en där befintlig brunn för dikningsföretaget "Hemmesdyngge nr 14 av år 1933". Därest så erfordras, skola vissa delar av den nuvarande brunnen ersättas. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningpunkterna 0+88, 1+73, 2+73 och 3+74 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 3+74 norr ut till avvägningpunkten 4+65. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning

av 10" cementrör. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 4+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 4+65 norr ut till och genom allmänna vägen S. Åby - St. Isie - Äspö eller vägen nr 10 i Vemmenhögs vägdistrikt vid avvägningspunkten 5+56. Delsträckan 4+65 - 5+48 skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Mellan avvägningspunkterna 5+48 och 5+56 skall Vemmenhögs vägdistrikt bygga en ny trumma för allmänna vägen, därvid vägdistriktet äger beakta, att trumman ej får utföras av mindre rör än 12" /30 cm/. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 5 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid den nya trummans ändpunkter eller vid avvägningspunkterna 5+48 och 5+56 skall vägdistriktet utföra nya anslutningsbrunnar till trumman.

- 4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 5+56 vid allmänna vägen S. Åby - St. Isie - Äspö väster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspunkten 6+86. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 6+71 och 6+86 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 5/ Dikessträckorna E-F och F-G från avvägningspunkten 6+86 väster ut till avvägningspunkten 8+78 i nordöstra hörnet av fastigheten St. Isie 1⁶. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 7+19, 7+71,

8+26 och 8+78 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Avlopp från de i företaget ingående tomterna bära av respektive

ägare kopplas på följande sätt:

- a/ Från skolhustomten bör ett nytt avlopp upptagas till brunnen vid avvagningspunkten 4+65.
- b/ Från Axel Perssons fastighet Hemmesdyngge 14⁴ bör ett nytt avlopp upptagas till brunnen vid avvagningspunkten 5.
- c/ Avlopp från Louise Larssons fastighet St. Isie 1² bör kopplas till brunnen vid avvagningspunkten 6+86 eller alternativt till brunnen vid avvagningspunkten 7+19.
- d/ Avlopp från Jöns Månssons St. Isie 1¹ avstyckade fastighet bör kopplas till brunnen vid avvagningspunkten 7+71.
- e/ Avlopp från Per Hanssons fastighet St. Isie 1⁶ bör kopplas till brunnen vid avvagningspunkten 8+78.

Synemännen hava närmare prövat i vilken utsträckning det nya avloppet bör utföras som täckt dike och därvid funnit, att samtliga dikessträckor bör utföras som täckta ledningar. Beträffande dikessträckorna A-B-C-D-E anse synemännen det nämligen uppenbart, att de skola utföras som täckta ledningar, enär betydande olägenheter skulle uppkomma för vederbörande jordägare, om det nu täckta avledningsdiket ersattes av ett öppet avlopp. Och beträffande dikessträckorna E-F-G, vilka ligga i rågång, har det utrönt, att kostnaderna bliva mindre, om de utföras som täckta ledningar än som öppna diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta ledningarnas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda betong- el-

ler cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

En för samtliga dikessträckor gemensam profilritning har upprättats och dessutom i viss utsträckning även sektionsritningar. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras å hithörande plankarta med en heldragen röd linje. Brunnarnas lägen hava utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förreämningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

Samtliga de odlade marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till stånd, liksom även de tomter, som tillföras "båtnad av annat slag" genom att vattnet för framtiden ej kommer att upptränga i fastigheternas källare, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Mellan avvägningpunkterna 5+48 och 5+56 av dikessträckan C-D korsar det nya avloppet allmänna vägen S. Åby - St. Isie - Äspö - La Bedinge - Brunsbo eller vägen nr 10 i Vemmenhöggs vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 750 m öster om vägskelet i St. Isie, finnes nu en 30 cm /12"/ rörtrumma, vilkens inre underkant ligger på höjden + 18,71 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 20,25 m och lägsta marken vid trumman på höjden + 19,60 m. Då den nuvarande vägtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 30 cm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 18,06 m vid nerströmssidan och på höjden + 18,11 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 60 cm /24"/ betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Vemmenhöggs vägdistrikt. Vägdistriktet äger att genom vägstyrelsen underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Då den nuvarande trumman tillkommit efter år 1880, skall den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar utföras av vägdistriktet utan

54.

ersättning från dikningsföretagets sida.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar enskild väg mellan avvägningspunkterna 6+81 och 6+86. Då avloppet skall utföras som täckt ledning, behöver någon särskild trumma dock ej anordnas i korsningspunkten. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom densamma.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse rörande ersättningsbeloppets storlek ej träffas mellan vederbörande jordägare och företagets styrelse, skall detsamma bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande slutligen sådan genom dikningsföretagets utförande uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 7400,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Vid uppskattning av båtnaden för de odlade områdena hava synemännen följt föreskriften i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter

företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse pris å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Även vid uppskattning av båtnaden för tomterna, som huvudsakligen utgöres av annan båtnad än höjning av alstringsförmågan, hava synemännen värderat tomtmarken i såväl blivande som befintligt skick, därvid hänsyn tagits dels till tomtvärdet i orten, dels till de olägenheter, som f.n. kunna uppkomma för tomternas ägare genom att vatten vid flöden tränger in i fastigheternas källare. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar såväl för den odlade jorden som för tomterna de båtnadsvärden, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Anledning föreligger ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar, varför kostnaderna skola fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Särskild kostnadsfördelningslängd har utarbetats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som

finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det nu planlagda företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas.

Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar, räknat per cm av rörets längd; 6" 15 kg, 8" 16 kg, 10" 17 kg, 12" 18 kg, 14" 19 kg, 16" 20 kg, 18" 21 kg, 20" 22 kg, 22" 23 kg, 24" 24 kg, 26" 25 kg, 28" 26 kg, 30" 27 kg, 32" 28 kg, 34" 29 kg, 36" 30 kg, 38" 31 kg, 40" 32 kg, 42" 33 kg, 44" 34 kg, 46" 35 kg, 48" 36 kg, 50" 37 kg, 52" 38 kg, 54" 39 kg, 56" 40 kg, 58" 41 kg, 60" 42 kg, 62" 43 kg, 64" 44 kg, 66" 45 kg, 68" 46 kg, 70" 47 kg, 72" 48 kg, 74" 49 kg, 76" 50 kg, 78" 51 kg, 80" 52 kg, 82" 53 kg, 84" 54 kg, 86" 55 kg, 88" 56 kg, 90" 57 kg, 92" 58 kg, 94" 59 kg, 96" 60 kg, 98" 61 kg, 100" 62 kg, 102" 63 kg, 104" 64 kg, 106" 65 kg, 108" 66 kg, 110" 67 kg, 112" 68 kg, 114" 69 kg, 116" 70 kg, 118" 71 kg, 120" 72 kg, 122" 73 kg, 124" 74 kg, 126" 75 kg, 128" 76 kg, 130" 77 kg, 132" 78 kg, 134" 79 kg, 136" 80 kg, 138" 81 kg, 140" 82 kg, 142" 83 kg, 144" 84 kg, 146" 85 kg, 148" 86 kg, 150" 87 kg, 152" 88 kg, 154" 89 kg, 156" 90 kg, 158" 91 kg, 160" 92 kg, 162" 93 kg, 164" 94 kg, 166" 95 kg, 168" 96 kg, 170" 97 kg, 172" 98 kg, 174" 99 kg, 176" 100 kg, 178" 101 kg, 180" 102 kg, 182" 103 kg, 184" 104 kg, 186" 105 kg, 188" 106 kg, 190" 107 kg, 192" 108 kg, 194" 109 kg, 196" 110 kg, 198" 111 kg, 200" 112 kg, 202" 113 kg, 204" 114 kg, 206" 115 kg, 208" 116 kg, 210" 117 kg, 212" 118 kg, 214" 119 kg, 216" 120 kg, 218" 121 kg, 220" 122 kg, 222" 123 kg, 224" 124 kg, 226" 125 kg, 228" 126 kg, 230" 127 kg, 232" 128 kg, 234" 129 kg, 236" 130 kg, 238" 131 kg, 240" 132 kg, 242" 133 kg, 244" 134 kg, 246" 135 kg, 248" 136 kg, 250" 137 kg, 252" 138 kg, 254" 139 kg, 256" 140 kg, 258" 141 kg, 260" 142 kg, 262" 143 kg, 264" 144 kg, 266" 145 kg, 268" 146 kg, 270" 147 kg, 272" 148 kg, 274" 149 kg, 276" 150 kg, 278" 151 kg, 280" 152 kg, 282" 153 kg, 284" 154 kg, 286" 155 kg, 288" 156 kg, 290" 157 kg, 292" 158 kg, 294" 159 kg, 296" 160 kg, 298" 161 kg, 300" 162 kg, 302" 163 kg, 304" 164 kg, 306" 165 kg, 308" 166 kg, 310" 167 kg, 312" 168 kg, 314" 169 kg, 316" 170 kg, 318" 171 kg, 320" 172 kg, 322" 173 kg, 324" 174 kg, 326" 175 kg, 328" 176 kg, 330" 177 kg, 332" 178 kg, 334" 179 kg, 336" 180 kg, 338" 181 kg, 340" 182 kg, 342" 183 kg, 344" 184 kg, 346" 185 kg, 348" 186 kg, 350" 187 kg, 352" 188 kg, 354" 189 kg, 356" 190 kg, 358" 191 kg, 360" 192 kg, 362" 193 kg, 364" 194 kg, 366" 195 kg, 368" 196 kg, 370" 197 kg, 372" 198 kg, 374" 199 kg, 376" 200 kg, 378" 201 kg, 380" 202 kg, 382" 203 kg, 384" 204 kg, 386" 205 kg, 388" 206 kg, 390" 207 kg, 392" 208 kg, 394" 209 kg, 396" 210 kg, 398" 211 kg, 400" 212 kg, 402" 213 kg, 404" 214 kg, 406" 215 kg, 408" 216 kg, 410" 217 kg, 412" 218 kg, 414" 219 kg, 416" 220 kg, 418" 221 kg, 420" 222 kg, 422" 223 kg, 424" 224 kg, 426" 225 kg, 428" 226 kg, 430" 227 kg, 432" 228 kg, 434" 229 kg, 436" 230 kg, 438" 231 kg, 440" 232 kg, 442" 233 kg, 444" 234 kg, 446" 235 kg, 448" 236 kg, 450" 237 kg, 452" 238 kg, 454" 239 kg, 456" 240 kg, 458" 241 kg, 460" 242 kg, 462" 243 kg, 464" 244 kg, 466" 245 kg, 468" 246 kg, 470" 247 kg, 472" 248 kg, 474" 249 kg, 476" 250 kg, 478" 251 kg, 480" 252 kg, 482" 253 kg, 484" 254 kg, 486" 255 kg, 488" 256 kg, 490" 257 kg, 492" 258 kg, 494" 259 kg, 496" 260 kg, 498" 261 kg, 500" 262 kg, 502" 263 kg, 504" 264 kg, 506" 265 kg, 508" 266 kg, 510" 267 kg, 512" 268 kg, 514" 269 kg, 516" 270 kg, 518" 271 kg, 520" 272 kg, 522" 273 kg, 524" 274 kg, 526" 275 kg, 528" 276 kg, 530" 277 kg, 532" 278 kg, 534" 279 kg, 536" 280 kg, 538" 281 kg, 540" 282 kg, 542" 283 kg, 544" 284 kg, 546" 285 kg, 548" 286 kg, 550" 287 kg, 552" 288 kg, 554" 289 kg, 556" 290 kg, 558" 291 kg, 560" 292 kg, 562" 293 kg, 564" 294 kg, 566" 295 kg, 568" 296 kg, 570" 297 kg, 572" 298 kg, 574" 299 kg, 576" 300 kg, 578" 301 kg, 580" 302 kg, 582" 303 kg, 584" 304 kg, 586" 305 kg, 588" 306 kg, 590" 307 kg, 592" 308 kg, 594" 309 kg, 596" 310 kg, 598" 311 kg, 600" 312 kg, 602" 313 kg, 604" 314 kg, 606" 315 kg, 608" 316 kg, 610" 317 kg, 612" 318 kg, 614" 319 kg, 616" 320 kg, 618" 321 kg, 620" 322 kg, 622" 323 kg, 624" 324 kg, 626" 325 kg, 628" 326 kg, 630" 327 kg, 632" 328 kg, 634" 329 kg, 636" 330 kg, 638" 331 kg, 640" 332 kg, 642" 333 kg, 644" 334 kg, 646" 335 kg, 648" 336 kg, 650" 337 kg, 652" 338 kg, 654" 339 kg, 656" 340 kg, 658" 341 kg, 660" 342 kg, 662" 343 kg, 664" 344 kg, 666" 345 kg, 668" 346 kg, 670" 347 kg, 672" 348 kg, 674" 349 kg, 676" 350 kg, 678" 351 kg, 680" 352 kg, 682" 353 kg, 684" 354 kg, 686" 355 kg, 688" 356 kg, 690" 357 kg, 692" 358 kg, 694" 359 kg, 696" 360 kg, 698" 361 kg, 700" 362 kg, 702" 363 kg, 704" 364 kg, 706" 365 kg, 708" 366 kg, 710" 367 kg, 712" 368 kg, 714" 369 kg, 716" 370 kg, 718" 371 kg, 720" 372 kg, 722" 373 kg, 724" 374 kg, 726" 375 kg, 728" 376 kg, 730" 377 kg, 732" 378 kg, 734" 379 kg, 736" 380 kg, 738" 381 kg, 740" 382 kg, 742" 383 kg, 744" 384 kg, 746" 385 kg, 748" 386 kg, 750" 387 kg, 752" 388 kg, 754" 389 kg, 756" 390 kg, 758" 391 kg, 760" 392 kg, 762" 393 kg, 764" 394 kg, 766" 395 kg, 768" 396 kg, 770" 397 kg, 772" 398 kg, 774" 399 kg, 776" 400 kg, 778" 401 kg, 780" 402 kg, 782" 403 kg, 784" 404 kg, 786" 405 kg, 788" 406 kg, 790" 407 kg, 792" 408 kg, 794" 409 kg, 796" 410 kg, 798" 411 kg, 800" 412 kg, 802" 413 kg, 804" 414 kg, 806" 415 kg, 808" 416 kg, 810" 417 kg, 812" 418 kg, 814" 419 kg, 816" 420 kg, 818" 421 kg, 820" 422 kg, 822" 423 kg, 824" 424 kg, 826" 425 kg, 828" 426 kg, 830" 427 kg, 832" 428 kg, 834" 429 kg, 836" 430 kg, 838" 431 kg, 840" 432 kg, 842" 433 kg, 844" 434 kg, 846" 435 kg, 848" 436 kg, 850" 437 kg, 852" 438 kg, 854" 439 kg, 856" 440 kg, 858" 441 kg, 860" 442 kg, 862" 443 kg, 864" 444 kg, 866" 445 kg, 868" 446 kg, 870" 447 kg, 872" 448 kg, 874" 449 kg, 876" 450 kg, 878" 451 kg, 880" 452 kg, 882" 453 kg, 884" 454 kg, 886" 455 kg, 888" 456 kg, 890" 457 kg, 892" 458 kg, 894" 459 kg, 896" 460 kg, 898" 461 kg, 900" 462 kg, 902" 463 kg, 904" 464 kg, 906" 465 kg, 908" 466 kg, 910" 467 kg, 912" 468 kg, 914" 469 kg, 916" 470 kg, 918" 471 kg, 920" 472 kg, 922" 473 kg, 924" 474 kg, 926" 475 kg, 928" 476 kg, 930" 477 kg, 932" 478 kg, 934" 479 kg, 936" 480 kg, 938" 481 kg, 940" 482 kg, 942" 483 kg, 944" 484 kg, 946" 485 kg, 948" 486 kg, 950" 487 kg, 952" 488 kg, 954" 489 kg, 956" 490 kg, 958" 491 kg, 960" 492 kg, 962" 493 kg, 964" 494 kg, 966" 495 kg, 968" 496 kg, 970" 497 kg, 972" 498 kg, 974" 499 kg, 976" 500 kg, 978" 501 kg, 980" 502 kg, 982" 503 kg, 984" 504 kg, 986" 505 kg, 988" 506 kg, 990" 507 kg, 992" 508 kg, 994" 509 kg, 996" 510 kg, 998" 511 kg, 1000" 512 kg.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
- 7/ Mellan avvägningspunkterna 6+50 och 7+20 korsar avloppet en Hemmesdyngge energiförening tillhörig elektrisk ^{kabel}. Enligt givna upplysningar /förrättningsprotokollets § 19/ ligger kabeln dock så grunt, att den nya rörledningen kan framdragas utan att kabeln rubbas. Under alla förhållanden skall emellertid arbete vid eller i närheten av kabeln utföras med största försiktighet, så att denna icke skadas. För genom vårdslöshet möjligen uppkommande skador svarar den, som utfört arbetet. Vidare skall såväl företagets styrelse som även den

blivande entreprenören i god tid underrätta verkställande ledamoten i energiföreningens styrelse om den tidpunkt, då arbete kommer att utföras i närheten av eller intill kabeln, så att denne kan övervaka arbetet samt vidtaga och föreskriva behövliga skyddsåtgärder.

8/ Mellan avvägningpunkterna 7 och 7+50 skall det nya avloppet upptagas

i omedelbar närhet av byggnad på Louise Larssons fastighet St. Isie

²
1. Arbetet skall därför på denna dikessträcka utföras med största

försiktighet, så att byggnaden icke skadas. Erforderliga åtgärder

till förhindrande av skada å byggnaden skola utföras av blivande entreprenör.

9/ Till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida

underhåll hava fixpunkter blivit utsatta, vilkas lägen i plan och

profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen

/Bil. C/.

10/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, bort-

tagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt,

skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som

då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksin-

geniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av diknings-

företaget.

Kommer företaget att till viss del understödjas med statsmedel,

skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna

som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare

bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelser-

na i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter ^{de} fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant och två revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens ar-

bete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola de framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Hemmesdyngge - Ö. Torp av år 1942". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhög, Ljunits och Herrestads hä-

radsrätt.

Domstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hemmesdynge den 1 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

B. A. Haller

Statens lantbruksingeniör.

Arvid Petersson *Erik Skuddepan*
Vide m.m.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>3 1/2</i>	<i>av 9 1/4</i>		<i>O. Torps a.m.</i>				
			<i>O. Torps; Erik Hassarson</i>	<i>stth.</i>	<i>1-5</i>	<i>1654.-</i>	<i>2240.-</i>
			<i>Hemmesdunge a.m.</i>				
<i>2 1/4</i>	<i>13 3/4</i>		<i>St. Torpe; Herman Jönsson</i>		<i>6-8</i>	<i>2479.-</i>	<i>2850.-</i>
<i>avst.</i>	<i>16</i>		<i>St. ; Per Karlsson d. ä.</i>	<i>stth.</i>	<i>9</i>	<i>1650.-</i>	<i>2000.-</i>
<i>1/2</i>	<i>1'</i>		<i>St. ; Per Bilding Hassarson</i>		<i>10a, 21</i>	<i>8168.40</i>	<i>8820.-</i>
<i>avst.</i>	<i>av 1'</i>		<i>St. ; Jons Hassarson</i>		<i>10b</i>	<i>1248.-</i>	<i>1600.-</i>
<i>avst.</i>	<i>1 1/2</i>		<i>St. ; Maria Hassarson</i>		<i>11</i>	<i>2640.-</i>	<i>3000.-</i>
<i>1</i>	<i>1'</i>		<i>Hemmesdunge; Prästlänkebrotälle</i>				
			<i>av Jons Hassarson</i>		<i>12-17</i>	<i>6079.-</i>	<i>7020.-</i>
<i>avst.</i>	<i>14 1/4</i>		<i>St. ; Axel Persson</i>	<i>stth.</i>	<i>18</i>	<i>1550.-</i>	<i>2000.-</i>
<i>ghu.</i>	<i>13'</i>		<i>St. ; Skogskont. till Hemmesdunge och St. Ålby</i>				
			<i>Jönssons; smedställe</i>				
			<i>hant. Nils J. Persson</i>		<i>19</i>	<i>310.-</i>	<i>300.-</i>
			<i>St. ; Hemmesdunge stada</i>	<i>stth.</i>	<i>20</i>	<i>5700.-</i>	<i>7600.-</i>
<i>1/2</i>	<i>14'</i>		<i>St. ; Erik Persson</i>		<i>22-50</i>	<i>20698.-</i>	<i>23550.-</i>
					<i>Summa</i>	<i>52076.40</i>	<i>60980.-</i>

Jord- förbättrings- värde	Beräknad <i>Annan</i> båtnad. <i>Kronor</i>	~~Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar~~				Delaktighet i kostnaderna för			
Kronor	<i>Kronor</i>					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen	
9	10	11	12	13	14	Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	18
586.-						487.07	6.582	38.41	
371.-						308.36	4.167	24.31	
✓ 651.60	350.-					290.89	3.931	22.94	
	352.-					541.53	7.318	42.70	
	360.-					292.52	3.953	23.07	
941.-						299.18	4.043	23.59	
	950.-					782.11	10.569	61.67	
						374.-	5.054	29.49	
902						714.81	11.011	5.90	
	1900.-					1579.16	21.340	124.52	
2852.-						2370.37	32.032	186.91	
5499.160	3412.-					7400.-	100.-	583.51	
Sammanlagt den 1 September 1942. A. Gusten vägar: E. A. Malm. L. L. Luthers ingår. Normat Petersson Erikshudspån. Vode Malm.									

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				53 44
11/5, 12/5, 13/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	15.64	0.50	7 82	
		avvägda punkter	300	0.03	9 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		46 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	51	0.05	2 55	
		 har	15.64	0.10	11 56	4 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	51	0,04		2 04
1951/7		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	102	0,06	6 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	51	0,12	6 12	82 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1 =	2.50		3 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0.25		2 50
		"				
		"				
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
1952-5		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1953-5		~~beräkning av medelbottenområdet~~ <i>dag</i>	1/2	12,00	6 =	
		<i>för vattenområdets areal</i>				
		<i>uppritning av karta över vattenområdets areal</i>	1	12,00	12 -	20 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " <i>Minsteförbrukning</i>		10,00		10 =
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	22	0,03	66	1 66
		 Överföres				169 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				14931
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	30	2,00	60	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	0.9		3 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 40	11 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	14	3,00		42 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	3	12,00		36 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 på förordningsrådet "	1/2	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		12 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Redovisningar angående kostnader för öppningsarbete	1	12 -		12 -
		Lösen för: Summa kronor				321 61
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 3/1 ar ägofigurer st.	51 007		3 57	
		har 154 014			2 17	
		Överföres			12 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			192 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			11 44	
		3) insättning av höjdlägestal st.	340	0,02	6 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	82	0,05	1 10	43 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	11	6	6 =	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	11 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	11	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				80 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrift av ritningar~~			5 =	27 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			93 =	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			61 =	154 -
		Summa kronor				181 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				32 61
		Lösen för kopior och avskrifter				80 80
		Övriga förrättningskostnader				181 10
		Summa kronor				583 51

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Stämning i Jämtlands och Hälsinglands häradsrätt.

Stämmedagarna den 1 September 19 42.

B. H. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Petersson Kronor 583 51 kvitteras: Ernst Huden
Stenar Nyberg den 1 September 19 42
B. H. Malm

Räkning Hjemmesdyngge den 1 september 1942. ^{69.}

Värningsförtaget Hjemmesdyngge - 6. Torpat år 1942. Debet
till skiffsgodemannen Benkt Pettersson, 6. Torp

1942.				
Juli	10	Pesa hemmet - Hjemmesdyngge - hem- met; 12 lek b 50 öre	6	-
		dagtraktamente	10	-
Aug.	20	Ersättning lika med d. 10/7	16	-
Sept.	1	Ersättning lika med d. 10/7	16	-
		<u>Honor</u>	48	-

Kritikas:
Benkt Pettersson

70.

Räkning Hemmesdyngge den 1 september 1942.

Värningsförbundet Hemmesdyngge - 6. Torp år 1942. Debet
till skiftsgodemannen Ernst Andersson, Vallby

1942.				
Juli	10	Pesa hemmet - Hemmesdyngge - hem- met. 10 km på 15 öre	5	-
		dagtraktamente	10	-
Aug.	20	ersättning lika med d. 19/7	15	-
Sept.	1	ersättning lika med d. 10/7	15	-
		Kronor	45	-
Pritteras:				
Egussheden				

Översänt till

Byggnadsarbetaren E. Hansson,

Östra Torp nr 9,

VALLEBY.

Postanvisning		Adressat:		Inbetalat belopp	
nr 56		E. Hansson		Kronor	
Avgift		Signature		öre	
ph		Valleby		61-	



Ersättning för hantlangning m.m. vid syneförrättning
för dikningsföretaget "Hemmesdyngge - Ö. Torp av år 1942".

№ 10361 * B

MALMÖ den 9 juni 1942.

Herf Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1942
Juni

9

Kungörelse: Syneförrättning Östra
Torp N:o 9*Henrik Wallér*Kvitteras den 26/9-42

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m

ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1	85	26	22	10

För annonsklché svaras ej mera än sex månader.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Skånska Dagbladet
Kungörelse
Skånska Dagbladet

KUNGÖRELSE

Sammanträde för synförrättning
gående torrläggning av marker tillhö-
rande Östra Torp nr 9 m. fl. hemman
Östra Torps och Hemmesdynge socknar,
Malmöhus län, kommer att hållas hos
lantbrukaren Eric Persson, Hemmes-
dynge nr 14, fredagen den 10 juli 1942
kl. 10, då vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma personligen eller ge-
nom lagligen befullmäktigade ombud. Av
förrättningen torde beröras dels marker
tillhörande Östra Torp nr 9 i Östra Torps
socken samt Hemmesdynge n:ris 1, 13
och 14 ävensom St. Isie n:ris 1 och 13
i Hemmesdynge socken, dels allm. vägen
S. Åby—St. Isie—Åspö eller vägen nr
10 inom Vemmenhögs vägdistrikt, dels
dikningsföretaget "Hemmesdynge nr
10 av år 1933".

Malmö den 6 juni 1942.

A tjänstens vägnar
C. H. Wall
tjänstens lant

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd
i Skånska Dagbladet tisdagen den 9 juni 1942.

Malmö den 9 juni 1942
Skånska Dagbladet

H. Roos.

Thoren

10/10/1944

8

10/10/1944

10/10/1944

10/10/1944

10/10/1944

22/12/45

54

73
2/5

21999

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT 1945

M 2-0778

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juni 1945 till
dikningsföretaget Hemmesdyngge - Ö. Torp av år 1942 i Hemmesdyngge
och Östra Torps socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat statsbidrag med tvåtusentrehundratrettio (2.330)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig.

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1948,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må häva meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hemmesdyngge den 21 sept. 1945
Erik Persson

Att Lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdyngge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


E. H. Monhell E. H. Monhell
Adress Malmt Adress Malmt

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund



Strömshus län
Bideaz 1945

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 5 OKT 1963

DIARIE Nr

SAK Nr


Till

Kungliga Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Härmed får meddela att till ledamöter i styrelsen
för "Dikningsföretaget Hemmesdyngge - Ö. Torp" år
år 1963, har på allmänt sammanträde valts Ewald
Truedsson, tillika ordförande, Per Hansson och Helmer
Jönsson, alla med adress St. Isie på Klagstorp.

Hemmesdyngge, Klagstorp 21 okt. 1963.

Erik Persson



Godk. 12/10 1945

73
45

21888
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 5 OKT 1945

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Hemmesdynge-Ö. Torp av år 1942 i Hemmesdynge och Ö. Torps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 1 juni 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2330.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge 14 per Vallby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 4 oktober 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna motsvara de beräknade.

Malmö den 4 oktober 1945.



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning rörande torrläggning av marker
tillhörande Östra Torp nr 9 m. fl. hemman i
Östra Torps och Hemmesdynge socknar, Malmöhus
län.

År 1942 den 10 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Ernst Andersson i Vallby och Berndt Pettersson i
Östra Torp hos lantbrukaren Eric Persson, Hemmesdynge nr 14, =====
=====

§ 27.

Delägarne förklarade, att de önskade erhålla bidrag från statens
avdikningsanslag. De undrogo åt lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge
nr 14 ner Vallby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Per Hilding
Hansson, St. Isie nr 1 ner Vallby;
att med förrättningsmannen träffa avtal om unprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

=====

§ 31.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hemmesdynge den 13 september 1942.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Berndt Pettersson

Ernst Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C. A. Miller