


Norra företaget.

Södra företaget.




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juni 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Stellan Forsman

dikningsföretaget "St. Skuddarp-Myrarp av år 1942"
i Norra Rörums och Mätteröds socknar,
Malmöhus och Kristianstads län.

Upprättat vid synförrättning år 1942 av
B. J. Nalle
Statens lantbruksingenjör.



ITILN:001

M 2-6779 /

No 705 Malmöhus 2 rith

fill

Upprättat vid syneförrättning år 1942 av




E. H. Miller

Statens lantbruksingeniör.


Donor T cell lymphoblasts release both donor and recipient cell antigens via antigen presenting

Stockholm den 1 juni 1945
Fö Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Spilura Torr. mac



Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.




Trumma för ägoväg
mellan 1+80-1+83

Trumma för ägoväg
mellan $2+67-2+69$

Typritning för ommurning av utlopp







Skala 1:50.



Trumma för ägoväg
mellan $15+21-15+24$

Trumma för ägöväg
mellan $30+70=30+70$

Typritning för brunn med
24" inre diameter och med
intag för dagvatten.
Skala 1:50.



Na 705
Malina²-
hus
2 rit

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Skala 1:50

ATTN.Nr 002

2-0779

styrelsens
räs arkiv

DIARIE Nr 14822
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL 1945

M 2*0779

Handlingar

till

dikningsföretaget "St. Skuddarp-Myrarp
av år 1942"


i Norra Rörums och Matteröds socknar,
Malmöhus och Kristianstads län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

Handlingar
till
dikningsföretaget "St. Skuddarp-Myrarp
av år 1942"
i Norra Rörums och Matteröds socknar,
Malmöhus och Kristianstads län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1942.

*Innehåller 48 sidor
Hör till hör 2 ritningar.*

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1.
Protokoll, fört vid sammanträ-
de under ägreförättning rörande
torrläggning av marker tillhörande
Stora Skenddarp nr 1 i Norra Rönns
söcken, Hallmöns län och Långarp
nr 1 i Kattereds socken, Kristianstads
län.

År 1942 den 12 maj inställde sig underteck-
nad, förämningsman, jämte skiftesgodemännen
Oscar Modig, Norra Rönns, och Otto Olsson, Nötarp
per Sköv, hos fabriksören Arvid Nilsson, St. Skenddarp
nr 1, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil.
1) handlagga ägreförättning rörande torrläggning
av marker tillhörande Stora Skenddarp nr 1 i Norra
Rönns socken, Hallmöns län samt Långarp nr 1 i
Kattereds socken, Kristianstads län. Kungörelse om
förättningen hade den 20 april 1942 översänts till
pastorsämbetena i Kattereds och Norra Rönns för-
samlingar samt upplästs i vederbörande kyrkor sön-
dagen den 26 april 1942 (Bil. 2-3). Kungörelsen
hade vidare varit införd som annons i Svenska
Dagbladet torsdagen den 21 april 1942. Till bände
sakägare hade förämningsmannen den 22 april
1942 översänt underättelser om förättningen. Över-
avsända kungörelser och underättelser m. m. hade
särskild förteckning (Bil. 4) upprättats.

Förutom ägremännen hade följande tillstådes-
kommit.

Löfanden till förättningen:
Fabriksör Arvid Nilsson, Sköv, da. 1/34 mtl. St.
Skenddarp 1⁴, 5/1152 mtl. St. Skenddarp 1¹² och
ars. St. Skenddarp 1²², allt i Norra Rönns
socken, Hallmöns län.

Lantbr. Johan Olsson, Isakstorp per Katteröd; äg.
Kungärs 1⁷ och Kungärs 1⁹ i Katteröds b:n.
Kristianstads län, biträdd av disponenten
Alfred Elofsson i V. Torp.

~~Lantbr. Hemming Svensson Kungärs, av. Johan Olsson
tillhöriga Kungärs 1⁷ och Kungärs 1⁹.~~

Lantbr. Gerhard Svärd, St. Skendarp; äg. 1/64 mtl.
St. Skendarp 1⁷.

Frosta vägdistrikt genom ordföranden i vägstyrelsen
kapten C. Hagberth på Klinta och förste väg-
mästaren Erik Eliasson, Kivi.

§ 1.

Det för förvätningsmannen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokollet
såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot styrelsemännen hade ingen att
anmärka. Styrelsemännen visste sig ej heller stå
i jämförande till sin beände kategorier. Gode
männen förklarade, att de arlagt förskriften gö-
demannet samt att de ymnigast uppdrag att
vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga bröder emot förvätningen eller
det planerade företags utförande hade ingen

att anmala.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade en plan-
karta över de marker, som torde bli berörda av
det planerade dikeeringsföretaget, ävensom profil-
och sektionsskizningar över de avlopp, vilkas upp-
tagande påpekats i samband med verkställda för-
undersökningar. Vidare meddelade förvaltningsmannen,
att sakägarna vid de yrkanden, som under förval-
tingen komme att framställas beträffande avlopps-
upptagande, hade att hänföra sig till numren på
de vid förundersökningarna meddelade och avväg-
da samt i skizningarna utmärkta avränningspunk-
terna.

§ 5.

Lökanden, fabriksör Arvid Nilsson, förklarade,
att han med förvarande synförklaring av-
såge, att det vid densamma skenle bygg-
sättas förslag och meddelas bestämmelser
rörande utförandet av vissa avlopp, som
erfordrades för bortläggning av en del honom
tillhöriga marker. Att de två vattenrekadade
områdena voro belägna på två olika håll
och helt skilda från varandra varför det
om planerade dikeeringsföretaget borde upp-
delas i två särskilda dikeeringsanläggninge-
ter. Nilsson yrkade därefter att företaget
skulle omfatta utförandet av följande di-
kesträckor.

För Nona samfälligheten dikesträckorna

$$3 + 50 - 2 + 14 = 75 - 0 \text{ och } 2 + 15 = 15 - 15 + 36.$$

För Lödva samfälligheten dikesträckan

$$31 + 44 - 30 + 58.$$

§ 6.

Förelags synegången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 7.

Förvaltningsmannen redogjorde för ett av honom upprättat förslag till dikeeringsföretagets utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

värderingslängden	Bil. A.
kontradsförslaget	Bil. B.
arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 8.

Umbudet för Frosta vägdistrikt förklarade, att vägdistriktet ej hade något att erinra mot att det nu planerade dikeeringsföretaget komme till utförande i enlighet med förvaltningsmannens förslag.

§ 9.

Organs synemännen utlåtande med tillhållsmagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Föderbygden Vattenlämnar.

§ 10.

Redogjorde förvaltningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. § 5 & vattenlagen.

§ 11.

Redogjorde företagsmännen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statensmedel till dipteringsföretag.

§ 12.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens artdieteringsanslag till företagets utförande. Det uppdrogs därefter åt fabriken Arvid Nilsson, Högdala; att ansöka om bidrag av statensmedel, att med vederbörlig myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, att uppbära och krittera det statensunderstöd, som kan komma att beviljas, samt att i öfrigt företräda dipteringsföretaget i de angelägenheter, som äro statensunderstödet.

§ 13.

Till protokollet antecknades, att resolution för hantlangning m. m. skulle utgå till fabriken Arvid Nilsson med 32.-kr. Beloppet utbetalades av företagsmännen.

§ 14.

Förvaltningsmannen meddelade, att diariingsföretagets handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras av ägaren till fastigheten St. Henddarp 1^a. De kommitte alltså att inom trettio dagar överlämnas till nuvarande ägaren av denna fastighet, fabriken Arvid Nilsson, Södala.

§ 15.

Överlämnades till fabriken Arvid Nilsson ett exemplar av arodesräkningen för förvaltningen. Beträffande efter dagarbode debiterad ersättning hänvisades till arodesräkningen.

§ 16.

Så intet ytterligare förhållanden upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förvaltningen förklarades avslutad och sammankommitteet upplöstes.

St. Henddarp den 12 maj 1942.

A tjänstens vägnar:

E. J. Nelli.

Statens lantmäteringenör.

Oscar Krozig

Oscar Olsson

Oscar Olsson.

Ek.D. litt.

nr 605 19 41.

92
1941

47
1941

Post. 1.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12 1941



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 25 januari 1941.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman

T. Kinnman

1
 D. nr 605 år 1941
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.
 25 JAN. 1941
 Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande ^{1/24} mantal St. Skudderup 5/1152 " " " i N.Rörums socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde möjligen komma att beröras även andra fastigheter, vilka först efter förundersökningarna kunna närmare angivas.

Sösdala

den 24 januari

1941.

Anders Nilsson

$\frac{1}{87}$ mantal 1¹¹

$\frac{5}{1152}$ - 1¹²

Kungörelse.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 30/4 1942.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stora Skuddarp nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län, och Myrarp nr 1 i Matteröds socken, Kristianstads län, kommer att hållas hos fabriören Arvid Nilsson, Stora Skuddarp nr 1, tisdagen den 12 maj 1942 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Stora Skuddarp nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län, samt Myrarp nr 1 i Matteröds socken, Kristianstads län, dels ock ~~skuddarup-länsgränsen~~ allm. vägen Skuddarup-Länsgränsen eller vägen nr 122 inom Fresta vägdistrikt.

Malmö den 20 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller
C. H. Waller.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26 april 1942 för
Matteröds församling i *Matteröds* kyrka betygar:

P. W. Årle
kyrkooh.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Matteröds församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

Kungörelse.

den 415 1942.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stora Skuddarp nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län, och Myrarp nr 1 i Mätteröds socken, Kristianstads län, kommer att hållas hos fabriören Arvid Nilsson, Stora Skuddarp nr 1, tisdagen den 12 maj 1942 kl. 9,30, då vederbörande sakkigare hava att tillstüdeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Stora Skuddarp nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län, samt Myrarp nr 1 i Mätteröds socken, Kristianstads län, dels ock ~~innehållningsområdet~~ allm. vägen Skuddarp-Länagränsen eller vägen nr 122 inom Frosta vägdistrikt.

Malmö den 20 april 1942.

A tjänstens vägnar:

C. H. Waller
C. H. Waller.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den

26/4 1942


för

Norra Rörums

församling i

H. Rörums

kyrka betygar:



Rudolf Rörums
Rörums.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Norra Rörums församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återlämnas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Stora Skuddarp nr 1 i Norra
Rörums socken, Malmöhus län, och Myrarp nr 1 i Matteröds socken, Kristi-
anstads län.


Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Matteröds församling /kungörelse/,	Tornestorp	20/4 1942
Pastorsämbetet i Norra Rörums församling /kungörelse/,	Norra Rörum	" "
f. Lantbr. Osoar Modig /god man/,	D:o	" "
Lantbr. Otto Olsson /god man/, Nötarp,	Höör	" "
Fabrikören Arvid Nilsson,	Sösdala	22/4 "
Lantbr. Johan Olsson, Isakstorp,	Matteröd	" "
Arr. Henning Svensson, Myrarp,	D:o	" "
Frosta vägdistrikt,	Hörby	" "
Lantbr. Gerhard Svärd, St. Skuddarp,	Norra Rörum	" "

Malmö den 22 april 1942.

Å tjänstens vägnar:

V. A. Nallen

Statens lantbruksingeniör.



Kärderingslängd
och
Kärdeförteckning.
Nona förslaget.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9			04					350	14	-	500	20	-	150	6	-
5			04					200	8	-	500	20	-	300	12	-
6			08					200	16	-	500	40	-	300	24	-
6			01					200	2	-	500	5	-	300	3	-
7			25					250	62	50	500	125	-	250	62	50
4	07							600	42	-	1500	105	-	900	63	-
4	12							600	72	-	1500	180	-	900	108	-
45	03							600	18	-	1500	45	-	900	27	-
3	07							600	42	-	1500	105	-	900	63	-
6			03					250	7	50	500	15	-	250	7	50
75			04					300	12	-	500	20	-	200	8	-
8			06					300	18	-	500	30	-	200	12	-
8			03					300	9	-	500	15	-	200	6	-
9			06					400	24	-	500	30	-	100	6	-
7			22					300	66	-	500	110	-	200	44	-
4			08					200	16	-	500	40	-	300	24	-
4			16					200	32	-	500	80	-	300	48	-
9			03					400	12	-	500	15	-	100	3	-
7			04					300	12	-	500	20	-	200	8	-
5	26							600	156	-	1500	390	-	900	234	-
4	25							600	150	-	1500	375	-	900	225	-
5	13							600	78	-	1500	195	-	900	117	-
4	19							600	114	-	1500	285	-	900	171	-
4	25							600	150	-	1500	375	-	900	225	-
4	26							600	156	-	1500	390	-	900	234	-
4	22							6000	132	-	1500	330	-	900	198	-
185		117						1421		-	3360		-	1939		-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				27 28 29 30	<i>Örnstoft</i> <i>Ang. m. p. gms</i> <i>Jt</i> <i>Tongvedimant</i> <i>Jt</i> <i>Summa</i>
<i>Kristianstads län.</i> <i>Kattlevads a.m.</i> <i>Marpsarp</i>	1			31 32	<i>Johan Olsson.</i> <i>Ang. m. p. gms</i> <i>Jt</i> <i>Summa</i>
<i>Kattlevads län.</i> <i>N. Rönne a.m.</i> <i>L. Heddarp.</i> <i>Kristianstads län.</i> <i>Kattlevads a.m.</i> <i>Marpsarp</i>	1 ⁴ 1		<i>1/24</i>	1-30 31/32	<i>Larssonvandra.</i> <i>Arvid Nilsson</i> <i>Johan Olsson</i> <i>Summa</i>

[illegible]

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11			13			15		
			24					200	48	-	500	120	-	300	72	-
			09					200	18	-	500	45	-	300	27	-
			18					300	54	-	500	90	-	200	36	-
			17					400	68	-	500	85	-	400	17	-
			14					400	56	-	500	70	-	400	14	-
			06					300	18	-	500	30	-	200	12	-
			03					200	6	-	300	15	-	300	9	-
	14							500	70	-	1500	210	-	1000	140	-
	06							500	30	-	1500	90	-	1000	60	-
			18					200	36	-	500	90	-	300	54	-
			08					300	24	-	500	40	-	200	16	-
			09					400	36	-	500	45	-	400	9	-
20		1126						464 =			930 -			466 =		

St. Luddegården den 12 maj 1942.
O. Jämssten Ögusar:
B. H. Wallin.

Staten Lantbrukingenjör.
Oscar Högström
Hörsåsa.
Oscar Olsson

Platshandelslag

Platshandelslag

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Wasa företaget.</i> <i>Herrnslavlopp.</i> <i>Dikesträskan AB</i>								
3+50-3	50	Uppgrävning och utvidg- ning av det anmärkande öppna arloppet	50	0.40	20	-				
3-2+14	86	Införskott av cementtrö- g	86	2.40	206	40				
		Schaktning, stampning, vär- täckning och återfyll- ning	86	1.25	107	50	333	90		
		Tills. 136 meter.								
		Uppgrävning av strömlöppet vid 3 samt utensättning av det öppna arloppets botten och slänter	1	40	40	-				
		Brunnar, 24" med koppelringar vid 2+67 och 2+44	2	50	100	-	140	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					86	10	560	-
		<i>Dikesträskan B. C.</i>								
2+14 - - 1+74	40	Införskott av cementtrö- g	40	2.40	96	-				
		Schaktning, stampning, vär- täckning och åter- fyllning	40	1.50	60	-	156	-		
		Tills. 40 meter								
		Brunnar, 24" med koppelringar vid 1+74	1	50		-	50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					44	-	250	-
		<i>Öresföres</i>							810	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Wärfors</i> <i>Stålssträckan 6-8.</i>							<i>810</i>	<i>-</i>
<i>1*74=0</i>	<i>174</i>	<i>Förköp av cementör.</i> <i>6"</i>	<i>174</i>	<i>1.75</i>	<i>304</i>	<i>50</i>				
		<i>Schaktning, stampning,</i> <i>förläggning och fyllning</i>	<i>174</i>	<i>1.35</i>	<i>234</i>	<i>90</i>	<i>539</i>	<i>40</i>		
		<i>Tills. 174 meter.</i>								
<i>Brunn 2 1/2' med koppförlingar</i>		<i>vid 140' och 0</i>	<i>2</i>	<i>50</i>			<i>100</i>	<i>-</i>		
		<i>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</i>								
		<i>Tillägges ca 20 % med</i>					<i>120</i>	<i>60</i>	<i>760</i>	<i>=</i>
		<i>Lidboablock.</i> <i>Stålssträckan 6-8.</i>								
<i>1*74=15=</i>	<i>36</i>	<i>Förköp av cementör.</i> <i>6"</i>	<i>36</i>	<i>1.75</i>	<i>63</i>	<i>=</i>				
<i>-15*36</i>		<i>Schaktning, stampning, för-</i> <i>förläggning och fyllning</i>	<i>36</i>	<i>1.10</i>	<i>39</i>	<i>60</i>	<i>102</i>	<i>60</i>		
		<i>Tills. 36 meter.</i>								
<i>Brunn 2 1/2' med koppförlingar</i>		<i>vid 15*36</i>	<i>1</i>	<i>50</i>			<i>50</i>	<i>=</i>		
		<i>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</i>								
		<i>Tillägges ca 20 % med</i>					<i>37</i>	<i>40</i>	<i>180</i>	<i>=</i>
		<i>Lidboablock.</i>							<i>1750</i>	<i>=</i>

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Östra friströket</i>								
		<i>Strömlinjen 8-2</i>								
21+22-	24	<i>Uppgrävning av äppel av.</i>								
- 21+20		<i>Lapp med i medeltid</i>								
		<i>0 35 m. djupa</i>	14	0.50	7	-				
21+20-	80	<i>Skap av cementstr.</i>								
- 20+50		<i>6"</i>	80	1.75	140	-				
		<i>Leaktning, stampning,</i>								
		<i>rörläggning och åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	80	1.-	80	-				
20+50-	50	<i>Skap av cementstr.</i>								
- 20		<i>6"</i>	50	1.75	87	50				
		<i>Leaktning, stampning,</i>								
		<i>rörläggning och åter-</i>								
		<i>fyllning</i>	50	1.20	60	-	274	50		
Viller	144	<i>metrar</i>								
Mummig		<i>av rivningsdjupet 21+20 m.</i>	1	70.	70	-				
Mummig		<i>24" järnstr. lappstr.</i>								
		<i>20+25 20+50 m. 20</i>	2	50.	150	-	290	-		
För utförande		<i>fall, arbetsledning</i>								
		<i>m. m. tillägges 15 % med</i>					85	50	650	-
									650	-

Arbetsbeskrivning Grävningstabell

Bil. 6. 24.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Norra företaget.								
Kyrkogårdsvägen.								
Grävt sträckan A-B.								
3+50	—	0.10	0.30	0.50	1:1	6.52		Uppgrävning och utvridning av omr. öppet dröpp mellan 3+50 och B.
3	50	0.95	"	2.20	"	7.02		
3	—	0.85				7.12		
2+50	50	1.40				7:1000		8" cementbör mellan 3 och 2+14.
2+14	36	1.20				7.72		
Forma	136	meter						
Grävt sträckan B-C.								
2+14	—	1.20				7.72		8" cementbör mellan 2+14 och 1+74. Förkl.: Kors i jordfast sten i fälts- marken 17 m. 6. om påle 2, belägen på höjden + 12. - m.
2	14	1.40				6:1000		
1+74	26	1.75				7.96		
Forma	40	meter						
Grävt sträckan C-D.								
1+74	—	1.70				8.-		6" cementbör mellan 1+74 och D.
1+50	24	1.40						
1	50	1.45				4:1000		
0+50	50	1.45						Förkl.: Kors i en stor, jordfast sten i hämngränsen i gårdspårens grift 47 m. 6. om påle 0, belägen på höjden + 10.28 m.
0	50	1.20				8.70		
Forma	174	meter						
Södra företaget.								
Grävt sträckan C-C'.								
1+74=15	—	1.75				8.-		6" cementbör mellan 1+74=15 och 15+36.
15+36	36	1.40				8.54		
Forma	36	meter						

Längd	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar	
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sammandrag för Norra företaget.								
Kontrollavlopp.								
Dikessträckan A-B								
136						I ₂	B-b	
40						I ₂	b-D	
174	350							
Fridningsavlopp.								
Dikessträckan b-b'								
	36							
från	386	meter.						

Södra företaget.								
Dikessträckan D-E								
31+44	-	0.30	0.30	0.90	1:1			Uppgrävning av öppet dike med omedelbart 0.30 m djup och bredd 31+44 och 31+30.
31+30	44	0.40	"	1.10	"	7.69		
31+30	-	0.30				7.79		6" cementeri mellan 31+30 och 30+58.
31	30	1.30				7:1000		Förbeh: Korta i jordfast sten i fälad sträckan 17 m. Öppna på 2. Heltigen på höjden +10.-m.
30+58	43	1.20				8.29		
från	86	meter.						

~~H. Skarsjö den 13 aug 1942~~
~~St. Lantbruksskolan~~
~~B. H. Malm~~
~~St. Lantbruksingenieur~~

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Ommurningarna skola utföras av betong /250 kg ^E/m³/ i enlighet med upprättad typritning.
- 2/ De öppna avloppens botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningarna i den omfattning, som framgår av upprättad typritning.
- 3/ Stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig

- storlek /minst 0,15x0,35x0,40/, lagda i ordnade förband och sammanfogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
 - 5/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 7/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
 - 8/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
 - 9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.
 - 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
 - 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
 - 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
 - 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
 - 14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
 - 15/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
 - 16/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.
 - 17/ Hål skola upptagas i brunnsväggarna i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
 - 18/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.
 - 19/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt

- själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå däri-
genom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.
- 20/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställets.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denne medelst cementbruk.
- 24/ Sådana enskilda rörrännor och täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.
- 25/ Samtliga träd och buskar, som stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.
- 27/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning^{ar}. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

St. Skuddarp den 12 maj 1942.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till St.

Skuddarp nr 1 m.fl. hemman i Norra Rörums m.fl. socknar, Malmöhus och Kristianstads län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 25 januari 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Skuddarp nr 1 m.fl. hemman i Norra Rörums m.fl. socknar, Malmöhus och Kristianstads län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande St. Skuddarp nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län och Myrarp nr 1 i Matteröds socken, Kristianstads län.

Mom. 2. Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, är beläget ca 7,5 km norr om Norra Rörums kyrka, 7 km sydväst om Matteröds kyrka och 11 km nordväst om Sösdala järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Hässleholm. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet har uppdelats i två av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A sammanförda ägofigurerna 1-32, och

II

"Södra företaget", som omfattar de i värderingslängden Bil. A sammanförda ägofigurerna 33-44. Inom båda företagen avvattnas markerna nu genom öppna avledningsdiken, vilka emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av de områden, som för sin torrläggning äro beroende av avledningsdikena, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför upprättat förslag till utförande av vissa nya dikessträckor till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för de båda företagen följande dikessträckor utföras.

Norra företaget.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 3+50 norr ut till sektionen 2+14.

Delsträckan 3+50 - 3 skall utföras som öppet avlopp genom utvidgning och upprepning av det nuvarande floddiket. Delsträckan 3 - 2+14 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Vid sektionen 3 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 2+67 och 2+14 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 2+14 norr och öster ut till sektionen 1+74 = 15. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 1+74 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan C-D från sektionen 1+74 norr och öster ut till länsgränsen vid sektionen 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 1+40 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 4/ ¹
Dikessträckan C-C från sektionen 1+74 = 15 öster ut till sektionen 15+36. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som befintligt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 15+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Södra företaget.

- 5/ Dikessträckan D-E från sektionen 31+44 vid allmänna vägen Skuddarp-Länsgränsen norr ut till sektionen 30+58. Delsträckan 31+44 - 31+30 skall utföras som öppet dike. Delsträckan 31+30 - 30+58 skall följa samma sträckning som befintligt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 30+85 och 30+58 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid sektionen 31+30 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava även särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava utmärkts på hithörande plankarta. Beträffande de nya täckta led-

ningarna vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för deras framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3. Vägar.

Vattnet från Södra företaget avrinner till ett dike utmed östra sidan av allmänna vägen Skuddarp-länsgränsen eller vägen nr 122 i Frosta vägdistrikt. Då inga sådana arbeten skola utföras, som kunna beröra vägen, är det emellertid ej erforderligt att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämta vägingenjörens yttrande i ärendet.

Enskilda vägar beröras ej av företaget.

Mom. 4. Ersättningar.

Med hänsyn till förhandenvarande förhållanden stadga synemännen, att ersättning ej skall utgå för den mark, som åtgår till utvidgning och nygrävning av de öppna dikessträckorna, ej heller för intrång genom jordupplag eller för skada å växande gröda. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för "Norra företaget" till 1750,- kr och kostnaderna för "Södra företaget" till 400,- kr. Kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. B/.
Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då sökanden ämnar ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretagets utförande och då överenskommelse ej ~~heller~~ träffats mellan delägarne i "Norra företaget" rörande fördelningen av kostnaderna för detta företag, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. A^I och A^{II} /, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i de olika dikningssamfälligheterna ingående markerna. Båtnads

nad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägnings-
företag.

"Norra företaget".

Anledning föreligger ej att uppdelningssamfälligheten i avdel-
ningar, varför kostnaderna skola fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap.
23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till jordförbättringen. Sär-
skild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtan-
de som Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje
delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företags
utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka de verkliga kostna-
derna för företags utförande och ^{framtida} underhåll skola fördelas.

"Södra företaget".

Inom "Södra företaget" finnes endast en delägare, vilken ensam
skall gälda samtliga kostnader för företags utförande och framtida un-
derhåll.

Kostnader, som äro gemensamma för de båda företagen, såsom förrätt-
ningskostnader m.m. skola fördelas med 85 % på "Norra företaget" och med
15 % på "Södra företaget".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden
förskjutas. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna
för "Norra företaget" fördelas och gäldas med de belopp, som finnas när-
mare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da.

Delägare inom "Norra företaget", som ej är sökande till denna syne-
förrättning, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vat-
tenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företags utförande till-
skjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans mark uppskat-

tade båtnaden eller jordförbättringen. Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mem. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de båda företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara utförda inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att

växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cement- och betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tåthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla en belastning av 15 kg per om av rörets längd.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna

i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses färdigställda, då avsyningsförrättaren överlämnat godkänt avsyningsbevis eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Delägarne inom "Norra företaget" skola gemensamt handhava företagens angelägenheter. "Södra företaget" med endast en delägare skall skötas av ägaren till fastigheten St. Skuddarp 1¹².

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till fastigheten St. Skuddarp 1⁴ och hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

De båda företagen skola gemensamt benämnas dikningsföretaget "St. Skuddarp - Myrarp av år 1942". Mål, som beröra företaget, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

St. Skuddarp den 12 maj 1942.

Å tjänstens vägnar:

B. J. Nalle

Statens lantbruksingeniör.

Otto Olsson

Oscar Modig

Gode Malm

Bill Da.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för					
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2064.-						1720.82	98.3325	370.31			
35.-						29.18	1.6675	6.28			
2099.-						1750.-	100.-	376.59			
St. Skuddeby den 12 maj 1942. A. Tjærnæs bågner: E. H. Møller. Staten Landbruksingeniør. Oscar Krogvig Peter Olsen <u>Node m.m.</u>											

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *delningsföretaget St. Skeddarp-Sörby*
av år 1942 i *Norra Rönne och Mättersö socknar*,
Medelrönne ~~socken~~ och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1,5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>16</i> ar	13	0,17	2	21		
		har	2,05	1,06	2	17		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>12</i> ar	31	0,05	1	55		
		har	3,67	1,46	5	36		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
<i>1941</i>	<i>3/5</i>	Tillägg för mätning i skala 1: <i>4000</i> <i>större delnings-</i> <i>området</i> <i>avlag</i> <i>1/2</i> <i>12,5</i> <i>6</i> <i>-</i>	<i>1/2</i>	<i>12,5</i>	<i>6</i>	<i>-</i>		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad					30	29
		Överföres					34	79

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				34 79
2-3/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har har	5.72	0.50	2 86	
		avvägda punkter st.	425	0.03	12 75	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1	2,00	2 -	
		i annan mark "		5,00		41 61
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, ... st.	44	0.05	2 20	
		 har	5.72	0.10	57	2 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	44	0,04		1 76
		Markvärdering:				
1941	13/5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	88	0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	44	0,12	5 28	14 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ~~markyta~~ km.			1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall "	0.85	3.50	2 98	4 48
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "	19	0.25		4 75
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion. "				
		 "				
		 "	1	3,00	3 =	3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1941	7/5	~~Hydrografisk utredning av medelareal och medelareal~~ km ²	1/2	12,00	6 -	
1941	2/6	~~Kontroll av medelareal och medelareal~~ dagar	1	12,00	12 =	20 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på "				
		 "				
		 "				
		 "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ~~minsta avstånd~~		6,00		6 =
		2) " " över 20 " "		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	13	0,03	39	1 39
		 Överföres				138 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp, <i>Minuttag av vatten</i>		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 15	6 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01		4 25
		Översigtskarta, § 41				4 =
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	2 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
1942 3/5		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1941 8/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	11	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1 st.	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning	1 st.	12,00	6 -	12 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				231 11
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	44	0,07	3 08	
		st.	572	0,14	80	
		har				
		Överföres			10 88	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			110 88	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			97	
		3) insättning av höjdlägestal st.	425	0,02	8 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	282 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,35	2,50	0 88	
		befintligt vattendrag ell. vall	0,35	3 =	1 05	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,5	6 =	3 =	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 75	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 =	12 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46. pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	3/4	12,00		9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				167 68
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppläsning av ritningar			4 -	24 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			21 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			32 -	53
		Summa kronor				77 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				231 11
		Lösen för kopior och avskrifter				67 68
		Övriga förrättningskostnader				77 80
		Summa kronor				376 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till St. Skuddearp och Gröfsjöns häradsrätt.

St. Skuddearp den 12 maj 1942.

B. H. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oscar Boberg Kronor 376 59 kvitteras:
St. Skuddearp den 12 maj 1942
B. H. Malm

45.

Räkning St. Skuddarp den 12 maj 1942.

Värningsförstågel St. Skuddarp-Kyrkorp år 1942¹ Debet
till skiftersgodsmannen Oscar Hedvig, N. Rönne

1942.

maj

12. Rera hemmet - St. Skuddarp -
hemmet. 16 km à 50 kr

8 -

Dagtraktamente

12 -

Kronor

20 -

Ersättning utgår med härbren av före-
ställda rumm

10

Runn tio (10) löstun

Oscar Hedvig

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

Kungörelse: Syneförrättning St. Skuddarp
N:o 1

ggr. 1 m/m 80 å 26 Kronor 20 öre 80

Kvitteras den 26/9-42
A.-B. Skånska Dagbladet
g.m. *W. W. W.*

För annonsklipps svaras ej mera än sex månader.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Räkning St. Skuddarp den 12 maj 1942. 46.				
Skifningsföretaget St. Skuddarp - Skuddarp av år 1942 Debet till skiftsgodsmannen Otto Olsson, Votarp per Skiff.				
1942.				
Maj	12	Besa hemmet - St. Skuddarp -		
		- hemmet; lokum i 50 m	10	-
		Sagtraktament	12	-
		Kronor	22	-
		brättning utgår med hälsat av för- stående Kronor	11	-
		Kronor över (11) linus.		
		Otto Olsson		

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning an-
 stående torrläggning av marker tillhö-
 rande Stora Skuddarp nr 1 i Norra Rö-
 rums socken, och Myrarp nr 1 i Matte-
 röds socken, kommer att hållas hos fa-
 brikören Arvid Nilsson, Stora Skuddarp
 nr 1, tisdagen den 12 maj 1942 kl. 9.30,
 då vederbörande sakägare hava att till-
 städeskomma personligen eller genom
 lagligen befullmäktigade ombud. Av
 förrättningen torde beröras dels marker
 tillhörande Stora Skuddarp nr 1 i Norra
 Rörums socken, Malmöhus län, samt
 Myrarp nr 1 i Matteröds socken, Kri-
 stianstads län, dels ock allm. vägen
 Skuddarp-Länsgränsen eller vägen nr
 inom Frosta vägdistrikt.

Malmö den 20 april 1942.

A tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd
 i Skånska Dagbladet tisdagen den 21 mars 1942.

Malmö den 21 april 1942

Skånska Dagbladet

E. Roos.

T. Jönsson