Blad 1.

Karta i 2 blad avg.

Förslag till

torrläggning av mark tillhörande

Höör nr:r 12 m.fl. hemman

uti Höörs och Bosjöklosters socknar av

Frosta härad och Malmöhus län;

upprättad vid lagen syneförrättning år 1924 av

Erik Persson

Statens lantbr. ingenjör



Utskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 april 1926 fastställd förrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 21 maj 1926

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimeras
ex officio
Erik Persson

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 meter.

Rättsnr 001

M 2-6078 1

No 77 Malmöhus 2 rätt

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblioteksarkiv


Tillhör förslag till torrläggning av mark till **Höör** nr:r 12 m.fl. hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Frosta härad och 77 Malmöhus län; Blad 2.


upprättat vid laga syneförrättning år 1924 av

Erik Ruuth


Statens lantbruksingenjör








Förslag till vägtrumma litt. Cc.
Skala 1:50.



Förslag till vägtrumma litt. B.
Skala 1:50.



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 april 1926 fastställdes till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 maj 1926.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Erik Ruuth

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50.

1 0,5 0 1 2 3 m.

Litt. Nr 002

M 2*0078 2

Ärr. 77 Malmöhus 2 prts

_M___2★0078

13553

8 JUL 1926

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HÖÖR N:12 m.fl. hemman uti

Höör och Bosjökloster socknar av Fros-

ta härad och Malmöhus län;

upprättade i och för sökande av lån och

anslag år 1925.

Innehåller Sjuttioåtta (78) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 23 april 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 maj 1926.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Wichmans-
ex officio
Emil Persson

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman av år 1924 uti Höör och Bosjökloster socknar av Frosta härad och Malmöhus län, avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga, tillhörande hemmanen N:12 och 16 Höör, N:1 och 2 Yxnaholma och N:1 Bosjöklosters säteri uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km.sydväst om Höörs municipalsamhälle med avfall åt sydväst.

För övrigt hänvisas till motstående karta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och nederbördsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 6 oktober 1923 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 8 december 1924 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 11 februari 1925.

Enligt en emellan delägarna ingången förening av den 23 februari 1925 hava alla delägarna ansökt om såväl lån från odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

åker ---------- 21,45 har.

äng och annan mark ---------- 9,21 "

eller tillsammans 30,66 har

Jordmånen utgöres av mylla och mossjord på grus och sten.

Å plankartan är mossjordens djup under markytan angiven i meter med röda siffror med decimaler.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att upptaga de öppna dikessträckorna A-B,B-C,C-F,D-F-G (D-F efter nedre bottenlinien) och D-E till det djup och med de dimensioner och fall,som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättning beräknats efter ett dagsverkspris av 5:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.- Däremot har det varit nödigt att ombygga en del enskilda vägtrummor,enligt upprättad ritning litt.A eller litt,B.

Av de lånesökande tillhöriga icke odlade jorden har ej någon areal ansetts lämplig att föreskriva till odling.

Dikningsarbetet kan lämpligen utföras under en tid av två år.

Då sökandena önska erhålla såväl lån som anslag har efter stående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

De låne- och anslagssökandenas förbättringsvärde

utgör ---------- 14762:85

och deras kostnader ---------- 9026:60

varför vinsten skulle bliva 5763:25

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes lönande, får jag tillstyrka att sökanden måtte erhålla som lån 6769:95

och som anslag ---------- 2256:65

eller tillsammans 9026:60

Lund i oktober 1925.

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal. Åker har	Åker ar	Till odling föreslagen mark har	Till odling föreslagen mark ar	Annan mark har	Annan mark ar	Summa har	Summa ar	Jordförbättr.värde. Genom avdikningen kr.	Genom avdikningen ö.	genom odlingen och tegdikningen pr.har kr.	pr.har ö.	å hemmanet el.lägenheten. kr.	å hemmanet el.lägenheten. ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Avd.I.Dikesstr.A-B.														
32/2048	12	Höör. Nils Persson d.ä.		86.-				485		1345	557	-				
5/720	16	do Densamme		87.-				155		1025	544	60				
55/4096	12	do Nils Persson d.y.		116.-				045		1205	709	20				
35/2048	12	do Johannes Nilsson.		1005				15.-		1155	649	50				
50/2048	12	do Lokförare O.Nordin arr.Gust.Falk.		685				045		73.-	369	80				
		Sma.		458.-				88.-		546.-	2830	10				
		Avd.II Dikesstr.B-C-F-G & D-E.														
35/2048	12	Höör. Johannes Nilsson.		169.-				03.-		172.-	1640	80				
17/2048	12	do Lokför.O.Nordin,arr Gust.Falk.		90.-				23.-		113.-	1035	60				
50/2048	12	do do do		258.-				615		3195	1922	90				
15/272	1	Yxnaholma. John Andersson.		191.-				895		2805	1362	55				
115/2048	1	do Oscar Nilsson.		113.-				201.-		314.-	1101	20				
1/4	2	do Aug.Simonsson.		32.-				015		335	96	20				
32/1000		Bosjöklosters säteri,Nils Magnusson.		334.-				85.-		429.-	2080	70				
		Trpt.		1197.-				4645		1661.5	9239	95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Trpt.	11	97.-			4	64.5	16	61.5	923	95				
23/1000		Bosjöklosters säteri. Karl Johansson.		59.-				17.-		76.-	304	10				
75/1000		" Direkt. A. Strange Hansen		355.-				102.5		437.5	1704	30				
		" " "		96.-				68.-		164.-	580	-				
2/30		" Harry Holm.	-	-				181.-		181.-	104	40				
		Sma.	16	87.-				833.-		2520.-	11932	75				

Lund i oktober 1925.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet				Låne- och anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde,	
	har	ar	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
åker	21	45	-		21	45	-	
äng och annan mark	9	21	-		9	21	-	
Summa.	30	66	12802	35	30	66	12802	35
Genom de föreslagna vattenavledningsoch avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	21	45	-		21	45	-	
" (förut äng eller annan mark)	-	-						
äng och annan mark(nybildad eller förbättrad)	9	21	-		9	21	-	
Summa.	30	66	27565	20	30	66	27565	20

Lund i oktober 1925.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat

förslag A-B ----------	955:-	
B-C ----------	310:-	
C-F ----------	1510:-	
D-F-G (D-F efter nedre bottenlinien)	1840:-	
D-E ----------	3570:-	8185:-
Laga syneförrättningskostnader ----------	673:78	
Betänkande med bilagor ----------	167:82	841:60
	Summa.	9026:60

b) odling och tegdikning ---------- - -

Summa kr. 9026:60

Lund i oktober 1925

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9026 kronor 60 öre.

Stockholm den 21 maj 1926.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

Jordregisternummer	mtl.	nr.	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.	Ägofigurernas nummer.	
			Avd.I. Dikesstr.A-B.		
12 6	32/2048	12	Höör. Nils Persson d.ä.	1-11	
16 9	5/720	16	do Densamme	13-21	
12 4	55/4096	12	do Nils Persson d.y.	22-30	
12 12	35/2048	12	do Johannes Nilsson.	32-35b,37-41	
12 8	50/2048	12	do Lokförare O.Nordén,arr,Gust.Falk.	86-89	
			Avd.II.Dikesstr.B-C-F-G & D-E.		
12 12	35/2048	12	Höör. Johannes Nilsson.	42-50	
12 11	17/2048	12	do Lokförare O.Nordén,arr.Gust.Falk.....	51-53	
12 8	50/2048	12	do " " " " "	54-57,61-84	
1 7	15/272	1	Yxnaholma. John Andersson.	91,92,94-96,98-100.	
1 5	115/2048	1	do Oscar Nilsson.	102-108,110-114a, 115-121,123	
2 3	1167/1638 1/4	2 1	do Aug.Simonsson.	124-128a	
1 26	32/1000	1	Bosjöklosters säteri Nils Magnusson	128b-137,140-146	
1 33	23/1000	1	do do Karl Johansson.	147-153	
1 42	75/1000	1	do do (Stanstorps gård)Direkt. A.Strange-Hansen.....	154,155,157-159, 161,167-169.	
1 35		1	do do " " "	163-165,171,173, 174	
1 65	2/30	1	do do Harry Holm.	177-183	

	Förbättringsvärde		70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för								Summa kostnad		Anslag		Lån	
					Dikesträck. A-B		Dikesträck. B.C-F-G & D-E		Laga synefö-rättningen		Belägnande med diagon							
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
- - - - - -	557	-	389	90	227	31			18	73	6	33	252	37	63	09	189	28
- - - - - -	544	60	381	22	222	22			18	26	6	19	246	67	61	67	185	-
- - - - - -	709	20	496	20	289	44			23	85	8	06	321	35	80	34	241	01
- - - - - -	649	50	454	65	265	07			21	83	7	38	294	28	73	57	220	71
- - - - - -	369	80	258	86	150	96			1.2	40	4	20	167	56	41	89	1.25	67
- - - - - -	1640	80	1148	56			966	63	79	57	18	66	1064	86	266	22	798	64
- - - - - -	1035	60	724	92			610	21	50	20	11	76	672	17	168	04	504	13
- - - - - -	1922	90	1346	03			1132	53	93	25	21	87	1247	65	311	90	935	75
- - - - - -	1362	55	953	79			802	83	66	10	15	49	884	42	221	10	663	32
- - - - - -	1101	20	770	84			648	87	53	43	12	52	714	82	178	71	536	11
- - - - - -	96	20	67	34			56	94	4	72	1	09	62	75	15	69	47	06
- - - - - -	2080	70	1456	49			1226	03	100	93	23	65	1350	61	337	65	1012	96
- - - - - -	304	10	212	87			179	26	14	76	3	45	197	47	49	37	148	10
- - - - - -	1704	30	1193	01			1003	88	82	60	19	38	1105	86	276	47	829	39
- - - - - -	580	-	406	-			341	66	28	10	6	60	376	36	94	09	282	27
- - - - - -	104	40	73	08			61	16	5	05	1	19	67	40	16	85	50	55
Summa.	14762	85	10334	-	1155	-	7030	-	673	78	167	82	9026	60	2256	65	6769	95
															2250	-	6770	-

Lund i

oktober 1925.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare i dikningsföretaget "Höör N:12 m.fl.hemman av år 1924" varda härigenom kallade,att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma hos undertecknad,måndagen den 23 dennes kl.9 f.m.för val av styrelse. Påteckning kan även ske av dem som vilja komma i åtnjutande av statslån.

Yxnaholma den 9 februari 1925.

Oscar Nilsson.

Höör N:12.	Nils Persson d.ä.	Nils Persson d.ä.
do "	Nils Persson d.y.	Nils Persson d.y.
do "	Joh:s Nilsson.	Joh:s Nilsson.
Yxnaholma	John Andersson.	John Andersson.
"	Aug.Simonsson.	Aug.Simonsson.
Stanstorp.	Nils Magnusson.	kallad Nils Magnusson.
"	Karl Johansson.	Carl Johansson.
"	Dir.Strange-Hansen	
"	Harry Holm.	Harry Holm.

Förestående namnteckningar bevittnar

Höör den 15/2 1925.

Carl Olsson.

Fjärdingsman.

Vidimeras
Ex officio:
Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt

för Inspektor A.Andersson,Höör,att vid sammanträde angående rörledningen måndagen den 23 ds.å mina vägnar föra min talan och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Malmö den 19 februari 1925.

A.Strange-Hansen.

Bevittnas:

oläsl.sign. R.Åhlander. Vidimeras:

Ex officio

Ernst Berggren.

Fullmakt

för inspektor A.Andersson,Höör,att å mina vägnar underteckna en förening för sökande av lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman av år 1924" uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län.

Malmö den 19 februari 1925.

A.Strange-Hansen

ägare av 124/1000 mtl.Bosjökloster.

Bevittnas:

Oscar Nilsson. G.Dahl.

Yxnaholma. Malmö.

Vidimeras:

Ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde hos Oscar Nilsson,Yxnaholma,den 23 februari 1925 med delägarne i dikningsföretaget "Höör N:12 m.fl.hemman av år 1924".

1) Till sammanträdet voro alla sakägare kallade genom fjärdingsman och voro alla närvarande.Strange-Hansen genom Anders Andersson med fullmakt.

2) Till arbetsstyrelse utsågs Oscar Nilsson,Yxnaholma,som sysslo-man,John Andersson,Yxnaholma,Nils Magnusson,Stanstorp,Johannes Nilsson,Höör N:12,Aug.Simonsson,Yxnaholma.

3) Åt styrelsen uppdrogs att i Mell.Skåne och Sk.Dagbladet omedelbart annonsera och fordra anbud å arbetets utförande.

Beslöts att i bank upplåna den blivande entreprenadsumman att

succesivt uttagas efter arbetets framåtskridande.

Att 25% av entreprenadsumman skall innestå tills arbetet av vederbörande Ingeniör godkänts.

Att arbetet skall vara avslutat den 1 oktober detta år.

4) En från Ingeniör Ernst Berggren skriven förening företeddes och undertecknades av samtliga sakägare för erhållande av anslag och statslån.

Yxnaholma som ovan

Oscar Nilsson.

Justeras:

And.Andersson. Otto Nordén. / Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av

statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid låga syneförrättning år 1924 upprättade förslaget med de ändringar som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt, varför viduppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ovanskrivet lån och anslag.

Höör N:12 den 23 februari 1925.

Nils Persson d.ä.	Oscar Nilsson.
Höör N:12 1/64 mtl.	Yxnaholma N:1 115/2048 mtl.
Nils Persson d.y.	Aug.Simonsson.
Höör N:12 17/4096 mtl.	Yxnaholma N:2 1167/16384 mtl.
Johannes Nilsson.	Nils Magnusson.
Höör N:12 35/2048 mtl.	Stanstorp 32/1000 mtl.
Otto Nordén.	A. Strange-Hansen gm. And. Andersson.
Höör N:12 25/1024 & 17/2048	Bosjöklosters säter 124/1000.

John Andersson.
Yxnaholma 15/272 mtl.

Carl Johansson.
Stanstorp 28/1000

Harry Holm.
Stanstorp N:1 2/30 mtl.

Förestående egenhändiga namnteckningar alla på en gång närvarande intygas av oss på samma gång närvarande vittnen.

Anders Hektor.
Tjuvaröd.

Joh:s Malmkvist.
Yxnaholma.

/ Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Förutnämnda adertton (18) underskrifter vidimeras, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl. hemman.

År 1924 den 10 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Oscar Nilsson Yxnaholma N:1 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl. hemman uti Höör och Bosjökloster socknar av Frosta härad och Malmöhus län och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökandena:

Oscar Nilsson för Yxnaholma N:1

Johannes Nilsson " Höör N:12

John Andersson " Yxnaholma N:1

Aug. Simonsson " do N:2

Nils Persson d.y. " Höör N:12

och av övriga sakägare:

Nils Magnusson " Bosjöklosters säteri genom Magnus Nilsson, enligt fullmakt. Bil.A.

O. Nordén • för Höör N:12 genom föreskrivne Johannes Nilsson, Bil.B.

Direktör A.Strange - Hansen för Stanstorp genom förvaltare Anders Andersson.

som gode män Herrar Carl Aug.Nilsson i Maglasäter och Albert Nilsson i Sätofta,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan däröm upplästes och hade lydelse som följer.Bil.C.

§2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§3.

Föreladdes den i koncept upprättade planhartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§4.

Sökande yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga.

De närvarande sökande yrkade,att diket helst skulle gå över lokförare O.Nordéns,Johan Anderssons och Oscar Nilssons ägor eller den billigaste vägen.

§5.

Nils Magnusson yrkade att diket helst skulle följa den gamla rågången eller den billigaste vägen.

§6.

Nu infann sig Karl Johansson för Stanstorp och Nils Persson d.ä.för Höör N:12.

§7

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden, förklarade sig Nils Persson d.ä.härtill villig och varom särskild förening ingicks.Bil.D.

§8

Som ej något vidare fanns att anteckna,förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar,varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas,nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 8 instundande december kl.9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Albert Nilsson Carl Aug.Nilsson

Den 8 december 1924

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Johannes Nilsson för N:12 Höör

John Andersson " Yxnaholma 1

Oscar Nilsson " do 1

Aug.Simonsson " do 1

Nils Magnusson " Bosjöklosters säteri genom Magnus Nilsson enl.fullmakt Bil.E.

Direktör A.Strange - Hansen för Bosjöklosters säteri genom Inspektor Anders Andersson enl.fullmakt.Bil.F.

Harry Holm för Bosjöklosters säteri.

Nils Persson d.y.för Höör N:12

Karl Johansson " Bosjökloster.

Gustav Falk som arr. av Höör N:12.

§10

Föreladdes de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§11.

Avgavs följande utlåtande.Bil.G.

§12

Oscar Nilsson i Yxnaholma skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt sammankalla delägarna för val

av styrelse.

§13.

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Albert Nilsson Carl Aug.Nilsson.

Bil.A.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag min fader, Magnus Nilsson, att å sammanträdet hos Oscar Nilsson, Yxnaholma, den 10 november 1924 föra min talan och finner jag mig nöjd med mitt ombuds görande och låtande.

Bosjöklosters säteri den 9 november 1924

Nils Magnusson

Bevittnas:

Carl Johansson — Hjalmar Johansson

Stanstorp Stanstorp

Bil.B.

Fullmakt för lantbrukaren Johannes Nilsson N:12 Höör att föra undertecknads talan vid stämman den 10/11 angående dikningsföretaget därstädes.

Trelleborg den 26/10 1924.

O.Norden.

Bevittnas:

Oscar Nilsson.

Yxnaholma.

Bil.C.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Frosta härad.

Höör och Stanstorp den 17 september 1923.

Nils Persson den y. N:12 Höör

Johannes Nilsson N:12 Höör

John Andersson Yxnaholma N:1

Oscar Nilsson Yxnaholma N:1

August Simonsson Yxnaholma.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 oktober 1923.

På länsstyrelsens vägnar

Hj.Kjäll. T.Thege.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman uti Höör och Bosjökloster socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Yxnaholma den 10 november 1924.

Höör N:12 Nils Persson.

Bevittnas:

Ernst Berggren Albert Nilsson Carl Aug.Nilsson.

Bil.E.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min fader, Magnus Nilsson, att på sam-

manträdet hos Oskar Nilsson Yxnaholm dän 8 december 1924, föra min talan och finner jag mig nöjd med hans görande och låtande.

Stanstorp den 7 december 1924

Nils Magnusson

Bevittnas:

Carl Johansson
Stanstorp

Hjalmar Johansson
Stanstorp

Bil.F.

Fullmakt för Inspektor Andersson att föra min talan och utöva min rösträtt vid sammanträde måndagen den 8 december 1924.

Malmö den 6 december 1924.

A.Strange-Hansen.

Bevittnas:

namn (oläsligt)

S.Svensson.

Bil.G.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Höör

N:12 m.fl.hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av mindre fläddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållande är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 m.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan.d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.o.-

Den ansees sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden O och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m.under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.-

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och O.o och de olika

tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värderingg skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark,som så ej blir,har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden,varest dessa grader återfinnas.-I samma längd finnes även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen jämte yrkandet i sammanträdesprotokollets §4 och utgör nygrävning av dikessträckorna A-B,B-C,C-F,G-F,F-D och D-E. I enlighet med yrkandena i sammanträdesprotokollet §§4 och 5 har förslag uppgjorts för såväl dikessträckan C-D och D-F-G,den sistnämnda efter den streckade bottenlinjen D-F,som ock från C-E-D och F-G efter den heldragna röda bottenlinjen.-

Av kostnadsförslaget framgår att den sistnämnda sträckningen blir den billigaste,320 kr.,varför synemännen i enlighet med yrkandena i föreskrivna paragrafer ansett lämpligt bestämma, att nygrävningen skall förläggas efter dessa sträckningar eller enligt de i kostnadsförslaget angivna alternativa förslagen för

dikessträckorna D-F-G och F-C och med uteskutande av dikesträckan C-D.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets kartor uppgåtts och befunnits utgöra vid A=65 har, vid C = 90 har och vid 16 = 200 har.-

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter pr sek.och har och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet v = $=k(1+05\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten n=25.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1,25 vara fullt tillräckliga för alla dikesträckorna.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Däremot har det varit nödigt att föreskriva till ombyggnad en del enskilda vägtrummor, vilka alla kunnat föreskrivas som stentrummor 0.6 x 1.o x 3 enligt upprättade ritningar.-

Sålunda hava brotrummor föreskrivits vid 2+25,41+54,9+27,13+77 och 15+66.-

Däremot ansåg ombudet för jordägarna vid synegången det ej behövligt med några trummor för dikessträckan 40-40+62.Ej heller ansågs nödigt att ombygga trummorna vid 6,30+50,32+94 och 18+60.

De föreskrivna trummorna skola nu bekostas av dikesbolaget men sedan underhållas av den eller de,som denna skyldighet hittills ålegat.

I enlighet med 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning för mark,som åtgår för dikets utvidgning,gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild längd upptagen var och en delägares andel därav.-Likaledes skall i enlighet med bestämmelserna i samma § ersättning utgå med fulla värdet för dikesvallarnas upplagsplats och för intrång,vilka av synemännen beräknats till 10% eller 25% av det blivande värdet för det område,som beräknas åtgå för upplaget.-

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökanden,att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller 14 kr. 76 öre.

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde den 13 april 1922 hänföres området till N:96.-

I enlighet med 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Då där emellertid efter samma kapitels 24§ särskilt stora kostnader äro förenade med utförandet av en viss del av dikningen och väsentlig olikhet förefinnes i fallförhållanden inom olika områden och kan på grund härav antagas,att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggningen av något område skulle bliva mindre,därest ej annat område ingått i samfälligheten,skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad	Förbättrings-värde.	Kostnad för förbättringskrona.
Egen dikning.			
A-B	955:-	2830:10	0.337
B - C F - D och F - G	3660:-	7159:25	0.511
D - E	3570:-	4773:50	0.748
Summa	8185:-	14762:85	0.554
Egen utdikning.			
A - B (955:- +200:-)	1155:-	2830:10	0.408
B - C - F - D och F - G	7030:-	7159:25	0.982
Kombinerad Utdikning.			

A + B + B - C - F - D och F - G	4615:-	9989:35	0.462
B-C - F - D och F - G + D - E	7030:-	11932:75	0.58913
Resultat.			
A - B. avd.I	1155:-	2830:10	0.408
B - C - F - D och F - G + D - E	7030:-	11932:75	0.589

Av utredningen framgår således, att sammanförningen blir lämpligast i 2 avdelningar med ovanskrivna dikessträckor.

För övrigt hänvisas till värderingslängden och kostnadsfördelningslängden, varest de till de olika avdelningarna hörande ägofigurerna finnas angivna, till plan- och profilkarta jämte kostnadsförslag, grävningslista och ersättningslängd.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med hithörande förslag, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande

förslag skall av delägarna gäldas samfällt och återfinnas vars och ens deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden.

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare kanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å varje sida, varjämte dikesjorden även upplägges till hälften å varje;

att årliga ränsningar av ifrågavarande dikessträckor skola verkställas, dock på tid då ej någon skada därigenom tillskyndas växande gröda; uppkommer jordras eller skulle dikesslänten i krökarna vid D och D+50 mot förmodan ej hålla, skall raset genast bortskaffas och botten och doceringarna därstädes stensättas;

att vid grävning eller ränsniggsarbete så mycket vatten ej på en gång får framsläppas, att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent.

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu, om så skulle erfordras, av säkanden förskjutas;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl. hemman av år 1924".

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skall vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Yxnaholma den 8 december 1924.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Albert Nilsson Carl Aug. Nilsson.

Beskrivning - och Hävdeförteckningslängd.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Höör N: 12.															
	Nils Persson d.ä.sök.															
1	äng					35	-									
2	"					06	-									
3	"					07	50									
4	åker		02	50												
5	"		04	-												
6	"		07	-												
7	"		07	-												
8	"		25	-												
9	"		22	-												
10	"		11	-												
11	"		07	50												
12	" backe, imp.														02	50
13	äng					06	50									
14	"					05	50									
15	åker		12	-												
16	äng					01	50									
17	åker		25	-												
18	"		20	-												
19	"		10	-												
20	"		20	-												
	Trpt.	1	73	-		62	-								02	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	73	-		62	-								02	50
21	äng					02	-	1	73	-		64	-			
	Höör N: 12.															
	Nils Persson d.y.sök.															
22	åker		07	50												
23	"		12	-												
24	"		13	50												
25	"		09	-												
26	"		27	-												
27	"		21	-												
28	"		20	-												
29	"		06	-												
30	äng					04	50									
31	väg, imp.							1	16	-		04	50		00	50
	Höör N: 12.															
	Johannes Nilsson.															
32	åker		05	50												
33	"		01	50												
34	"		04	50												
35a	äng					10	50									
35b	"					04	50									
36	" backe, imp.														08	-
	Trpt.		11	50		15	-	2	89	-		68	50		11	-

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		11	50		15	–	2	89	–		68	50		11	–
37	åker		20	–												
38	"		15	–												
39	"		20	–												
40	"		22	–												
41	"		12	–												
42	"		26	–												
43	"		34	–												
44	"		29	–												
45	"		39	–												
46	"		15	50												
47	"		13	50												
48	"		16	–												
49	"		05	–												
50	äng					03	–	2	69	50		18	–			
	Höör N: 12.															
	Lokförare O.Nordèn.															
	Arr. Gust.Falk.															
51	äng					23	–									
52	åker		45	–												
53	"		45	–												
54	"		25	–												
	Trpt.	1	15	–		23	–	5	58	50		86	50		11	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	15	-		23	-	5	58	50		86	50		11	-
55	åker		12	-												
56	"		04	-												
57	"		03	50												
58	" backe, imp.														15	-
59	" " , imp.														10	50
60	väg, imp.														02	50
61	äng					10	-									
62	"					05	50									
63	åker		10	-												
64	"		10	50												
65	"		25	-												
66	"		22	-												
67	"		35	-												
68	äng					06	50									
69	"					07	-									
70	"					10	50									
71	åker		07	50												
72	"		08	50												
73	"		15	-												
74	"		07	-												
75	"		27	-												
	Trpt.	3	02	-		62	50	5	58	50		86	50		38	50

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	02	-		62	50	5	58	50		86	50		38	50
76	åker,		10	-												
77	"		07	-												
78	"		10	-												
79	äng					02	50									
80	åker		10	-												
81	äng					15	-									
82	"					04	50									
83	åker		04	50												
84	"		04	50												
85	väg, imp.														04	-
86	äng					04	50									
87	åker		10	50												
88	"		20	-												
89	"		38	-												
90	" backe, imp.							4	16	50		89	-		27	-
	Yxnaholma N: 1.															
	John Andersson.															
91	äng					27	-									
92	"					25	-									
93	backe, imp.														23	50
94	äng					11	-									
	Trpt.					63	-	9	75	-	1	75	50		93	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.					63	-	9	75	-	1	75	50		93	-
95	åker		86	-												
96	äng					06	50									
97	" ,imp.														80	-
98	"					20	-									
99	åker		19	-												
100	"		86	-												
101	väg,imp.							1	91	-		89	50		08	-
	Yxnaholma N: 1.															
	Oscar Nilsson,säk.															
102	äng					13	-									
103	"					10	50									
104	"					03	50									
105	"					17	-									
106	"					35	-									
107	"					31	-									
108	"					16	50									
109	" backe,imp.														35	-
110	"					05	50									
111	"					10	-									
112a	"					06	-									
112b	åker		29	-												
	Trpt.		29	-	1	48	-	11	66	-	2	65	-	2	16	-

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		29	-	1	48	-	11	66	-	2	65	-	2	16	-
113	äng					05	-									
114a	"					01	50									1
b	väg imp.														04	50
115	åker		22	-												
116	"		20	50												
117	"		11	-												
118	"		11	-												1
119	"		08	50												
120	"		11	-												1
121	äng					20	-									1
122	väg, imp.														10	1
123	äng					26	50	113	-		201	-				1
	Yxnaholma N: 1.															1
	Aug. Simonsson, sök.															1
124	åker		11	50												1
125	"		11	-												1
126	"		04	50												
127	"		05	-												
128a	äng					01	50		32	-		01	50			1
	Bosjöklosters säteri.															
	Nils Magnusson.															
	Trpt.							13	11	-	4	67	50	2	30	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							13	11	-	4	67	50	2	30	50
128b	äng					06	50									
129	"					34	-									
130	"					07	50									
131	åker		40	-												
132	"		05	-												
133	"		15	-												
134	"		28	-												
135	"		60	-												
136	"		18	-												
137	"		55	-												
138	väg, imp.														02	50
139	dike, imp.														04	-
140	åker		31	-												
141	"		09	-												
142	"		22	-												
143	äng					01	-									
144	åker		31	-												
145	"		30	-												
146	äng					36	-	3	44	-		85	-			
	Bosjöklosters säteri.															
	Karl Johansson.															
	Trpt.							16	55	-	5	52	50	2	37	-

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							16	55	-	5	52	50		237	-
147	åker		03	-												
148	"		09	-												
149	"		16	-												
150	"		19	-												
151	äng					15	-									
152	åker		12	-												
153	äng					02	-		59	-		17	-			
	Bosjöklosters säteri.															
	Stanstorps gård.															
	Direktör A.Strange Hansen.															
154	äng					16	-									
155	"					40	-									
156	väg,imp.														12	-
157	äng					07	-									
158	åker		30	-												
159	"		146	-												
160	dike,imp.														08	-
161	åker		159	-												
162	dike,imp.														23	-
163	åker		35	-												
164	"		26	-												
	Trpt.	3	96	-		63	-	17	14	-	5	69	50		280	-

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	96	-		63	-	17	14	-	5	69	50	2	80	-
165	äng					05	-									
166	dike, imp.														05	-
167	äng					06	50									
168	"					21	-									
169	"					12	-									
170	väg, imp.														08	50
171	åker		35	-												
172	stenrös, imp.														02	-
173	äng					40	-									
174	"					23	-									
175	" , imp.														12	-
176	" , imp.							4	31	-	1	70	50		10	50
	Bosjöklosters säteri.															
	Harry Holm.															
177	äng					10	-									
178	"					19	-									
179	"					20	-									
180	"					11	-									
181	"					10	-									
182	"					70	-									
183	"					41	-					181	-			
	Sma.							21	45	-	9	21	-	3	18	-

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Yxnaholma den 8 december 1924.															
	På tjänstens vägnar															
	Ernst Berggren.															

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

V Ä R D E R I N G S L Ä N G D .

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Höör N:12. 1/4 mtl																
	Nils Persson d.ä., sök																
1	äng		35	-	100	06	60	21	-	1	100	35	-	14	-		
2	do		06	-	200	06	120	7	20	1	200	12	-	4	80		
3	do		07	50	200	06	120	9	-	1	200	15	-	6	-		
4	åker		02	50	1200	05	600	15	-	1	1200	30	-	15	-		
5	do		04	-	1200	05	600	24	-	1	1200	48	-	24	-		
6	do		07	-	1200	05	600	42	-	1	1200	84	-	42	-		
7	do		07	-	1200	05	600	42	-	1	1200	84	-	42	-		
8	do		25	-	1200	04	480	120	-	1	1200	300	-	180	-		
9	do		22	-	1000	04	400	88	-	1	1000	220	-	132	-		
10	do		11	-	1200	04	480	52	80	1	1200	132	-	79	20		
11	do		07	50	800	07	560	42	-	1	800	60	-	18	-		
13	äng		06	50	100	08	80	5	20	1	100	6	50	1	30		
14	do		05	50	100	07	70	3	85	1	100	5	50	1	65		
15	åker		12	-	1200	05	600	72	-	1	1200	144	-	72	-		
16	äng		01	50	100	07	70	1	05	1	100	1	50	0	45		
17	åker		25	-	1300	04	520	130	-	1	1300	325	-	195	-		
18	do		20	-	1300	04	520	104	-	1	1300	260	-	156	-		
19	do		10	-	1300	04	520	52	-	1	1300	130	-	78	-		
20	do		20	-	1000	08	800	160	-	1	1000	200	-	40	-		
21	äng		02	-	100	09	90	1	80	1	100	2	-	0	20		
	Summa	2	37	-				992	90			2094	50	1101	60	1101	60
	Trpt															1101	60

Jordägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt															1101	60
	Höör N:12. 17/4096 mtl.																
	Nils Persson d.y.sök.																
22	åker		07	50	1000	07	700	52	50	1	1000	75	–	22	50		
23	do		12	–	1400	04	560	67	20	1	1400	168	–	100	80		
24	do		13	50	1400	04	560	75	60	1	1400	189	–	113	40		
25	do		09	–	1400	05	700	63	–	1	1400	126	–	63	–		
26	do		27	–	1400	05	700	189	–	1	1400	378	–	189	–		
27	do		21	–	1400	06	840	176	40	1	1400	294	–	117	60		
28	do		20	–	1400	07	980	196	–	1	1400	280	–	84	–		
29	do		06	–	1000	07	700	42	–	1	1000	60	–	18	–		
30	äng		04	50	100	08	80	3	60	1	100	4	50	0	90		
	Summa	120	50					865	30			1574	50	709	20	709	20
	Höör N:12 35/2048 mtl.																
	Johannes Nilsson.																
32	åker		05	50	600	06	360	19	80	1	600	33	–	13	20		
33	do		01	50	600	07	420	6	30	1	600	9	–	2	70		
34	do		04	50	1000	08	800	36	–	1	1000	45	–	9	–		
35a	äng		10	50	100	06	60	6	30	1	100	10	50	4	20		
35b	do		04	50	200	04	80	3	60	1	200	9	–	5	40		
37	åker		20	–	1400	04	560	112	–	1	1400	280	–	168	–		
38	do		15	–	1400	05	700	105	–	1	1400	210	–	105	–		
	Trpt		61	50				289	–			596	50	307	50	1810	80

Ägofigurens N:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde per hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde per hektar	Värdet utgör					
							Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt		61	50				289	-			596	50	307	50	1810	80
39	åker		20	-	1400	05	700	140	-	1	1400	280	-	140	-		
40	do		22	-	1400	05	700	154	-	1	1400	308	-	154	-		
41	do		12	-	1000	06	600	72	-	1	1000	120	-	48	-		
42	do		26	-	800	06	480	124	80	1	800	208	-	83	20		
43	do		34	-	1400	02	280	95	20	1	1400	476	-	380	80		
44	do		29	-	1400	02	280	81	20	1	1400	406	-	324	80		
45	do		30	-	1400	02	280	84	-	1	1400	420	-	336	-		
46	do		15	50	1400	02	280	43	40	1	1400	217	-	173	60		
47	do		13	50	1400	02	280	37	80	1	1400	189	-	151	20		
48	do		16	-	1400	03	420	67	20	1	1400	224	-	156	80		
49	do		05	-	1000	06	600	30	-	1	1000	50	-	20	-		
50	äng		03	-	800	04	320	9	60	1	800	24	-	14	40		
	Summa	2	87	50				1228	20			3518	50	2290	30	2290	30
	Höör A:12. 25/1024 & 17/2048 natt.																
	Lokförare O.Nordén.																
	arr.Gustav Falk.																
51	äng		23	-	200	04	80	18	40	1	200	46	-	27	60		
52	åker		45	-	1400	02	280	126	-	1	1400	630	-	504	-		
53	do		45	-	1400	02	280	126	-	1	1400	630	-	504	-		
54	do		25	-	1200	02	240	60	-	1	1200	300	-	240	-		
55	do		12	-	1200	02	240	28	80	1	1200	144	-	115	20		
	Trpt	1	50	-				359	20			1750	-	1390	80	4101	10

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläge. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt	1	50	-				359	20			1750	-	1390	80	4101	10
56	åker		04	-	1000	07	700	28	-	1	1000	40	-	12	-		
57	do		0350		1000	07	700	24	50	1	1000	35	-	10	50		
61	äng		10	-	100	08	80	8	-	1	100	10	-	2	-		
62	do		0550		200	04	80	4	40	1	200	11	-	6	60		
63	åker		10	-	1000	04	400	40	-	1	1000	100	-	60	-		
64	do		1050		1000	04	400	42	-	1	1000	105	-	63	-		
65	do		25	-	1200	04	480	120	-	1	1200	300	-	180	-		
66	do		22	-	1200	04	480	105	60	1	1200	264	-	158	40		
67	do		35	-	1000	04	400	140	-	1	1000	350	-	210	-		
68	äng		0650		100	08	80	5	20	1	100	650		1	30		
69	do		07	-	100	08	80	5	60	1	100	7	-	1	40		
70	do		1050		100	07	70	7	35	1	100	1050		315			
71	åker		0750		1000	06	600	45	-	1	1000	75	-	30	-		
72	do		0850		1400	05	700	59	50	1	1400	119	-	59	50		
73	do		15	-	1400	02	280	42	-	1	1400	210	-	168	-		
74	do		07	-	1400	02	280	19	60	1	1400	98	-	78	40		
75	do		27	-	1400	02	280	75	60	1	1400	378	-	302	40		
76	do		10	-	1000	03	300	30	-	1	1000	100	-	70	-		
77	do		07	-	800	04	320	22	40	1	800	56	-	33	60		
78	do		10	-	800	07	560	56	-	1	800	80	-	24	-		
79	äng		0250		100	07	70	1	75	1	100	250		0	75		
	Trpt	3	94	-				1241	70			4107	50	2865	80	4101	10

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt	3	94	-				1241	70			4107	50	2865	80	4101	10
80	åker		10	-	600	04	240	24	-	1	600	60	-	36	-		
81	äng		15	-	600	07	420	63	-	1	600	90	-	27	-		
82	do		04	50	200	08	160	7	20	1	200	9	-	1	80		
83	åker		04	50	600	05	300	13	50	1	600	27	-	13	50		
84	do		04	50	800	06	480	21	60	1	800	36	-	14	40		
86	äng		04	50	100	06	60	2	70	1	100	4	50	1	80		
87	åker		10	50	1000	06	600	63	-	1	1000	105	-	42	-		
88	do		20	-	1000	07	700	140	-	1	1000	200	-	60	-		
89	do		38	-	1400	05	700	266	+	1	1400	532	-	266	-		
	Summa	15	05	50				1842	70			5171	-	3328	30	3328	30
	Yxnaholma-N:1 15/272 anti																
	John Andersson.																
91	äng		27	-	400	07	280	75	60	1	400	108	-	32	40		
92	do		25	-	400	05	200	50	-	1	400	100	-	50	-		
94	do		11	-	400	07	280	30	80	1	400	44	-	13	20		
95	åker		86	-	1000	02	200	172	-	1	1000	860	-	688	-		
96	äng		06	50	100	07	70	4	55	1	100	6	50	1	95		
98	do		20	-	100	08	80	16	-	1	100	20	-	4	-		
99	åker		19	-	1000	07	700	133	-	1	1000	190	-	57	-		
100	do		86	-	1200	05	600	516	-	1	1200	1032	-	516	-		
	Summma	2	80	50				997	95			2360	50	1362	55	1362	55
	Trpt															8791	95

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggn.-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt															8791	95
	Yxnaholma N:1 115 2048 mtl.																
	Oscar Nilsson sök.																
102	äng		13	–	800	03	240	31	20	1	800	104	–	72	80		
103	do		10	50	800	06	480	50	40	1	800	84	–	33	60		
104	do		03	50	2000	0	–	–	–	06	120	4	20	4	20		
105	do		17	–	3000	07	210	35	70	1	300	51	–	15	30		
106	do		35	–	800	04	320	112	–	1	800	280	–	168	–		
107	do		31	–	800	04	320	99	20	1	800	248	–	148	80		
108	do		16	50	1000	07	70	11	55	1	100	16	50	4	95		
110	do		05	50	1000	07	70	3	85	1	100	5	50	1	65		
111	do		10	–	1000	06	60	6	–	1	100	10	–	4	–		
112a	do		06	–	2000	06	120	7	20	1	200	12	–	4	80		
112b	åker		29	–	9000	05	450	130	50	1	900	261	–	130	50		
113	äng		05	–	1000	04	40	2	–	1	100	5	–	3	–		
114a	do		01	50	1000	04	40	0	60	1	100	1	50	0	90		
115	åker		22	–	10000	04	400	88	–	1	1000	220	–	132	–		
116	do		20	50	8000	04	400	82	–	1	1000	205	–	123	–		
117	do		11	–	800	03	240	26	40	1	800	88	–	61	60		
118	do		11	–	800	06	480	52	80	1	800	88	–	35	20		
119	do		08	50	800	05	400	34	–	1	800	68	–	34	–		
120	do		11	–	800	03	240	26	40	1	800	88	–	61	60	6	
	Trpt	2	67	50				799	80			1839	70	1039	90	879	95

Jordgrunnens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättningsvärde Kr.	Summa förbättningsvärde öre
	Trpt	2	67	50				799	80			1839	70	1039	90	8791	95
121	äng		20	–	400	03	120	24	–	1	400	80	–	56	–		
123	do		26	50	100	08	80	21	20	1	100	26	50	5	30		
	Summa	3	14	–				845	–			1946	20	1101	20	1101	20
	Yxnaholma N:1. 2/ 1167/16384 mtl.																
	Aug. Simonsson, sök.																
124	åker		11	50	1000	07	700	80	50	1	1000	115	–	34	50		
125	do		11	–	1000	06	600	66	–	1	1000	110	–	44	–		
126	do		04	50	900	08	720	32	40	1	900	40	50	8	10		
127	do		05	–	900	08	720	36	–	1	900	45	–	9	–		
128a	äng		01	50	100	06	60	0	90	1	100	1	50	0	60		
	Summa		33	50				215	80			312	–	96	20	96	20
	Slåttertorp 32/1000 mtl, Bosjöklosters säteri.																
	Nils Magnusson.																
128b	äng		06	50	200	08	160	10	40	1	200	13	–	2	60		
129	do		34	–	200	08	160	54	40	1	200	68	–	13	60		
130	do		07	50	200	08	160	12	–	1	200	15	–	3	–		
131	åker		40	–	1200	06	720	288	–	1	1200	480	–	192	–		
132	do		05	–	1200	07	840	42	–	1	1200	60	–	18	–		
133	do		15	–	1200	07	840	126	–	1	1200	180	–	54	–		
134	do		28	–	1300	06	780	218	40	1	1300	364	–	145	60		
135	do		60	–	1300	05	650	390	–	1	1300	780	–	390	–		
	Trpt	1	96	–				1141	20			1960	–	818	80	9989	35

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde per hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt	1	96	-				1141	20			1960	-	818	80	9989	35
136	åker		18	-	1300	05	650	117	50	1	1300	234	-	117	-		
137	do		55	-	1300	05	650	357	50	1	1300	715	-	357	50		
140	do		31	-	1300	05	650	201	50	1	1300	403	-	201	50		
141	do		09	-	700	05	350	31	50	1	700	63	-	31	50		
142	do		22	-	1300	05	650	143	-	1	1300	286	-	143	-		
143	äng		01	-	100	05	50	0	50	1	100	1	-	0	50		
144	åker		31	-	1300	05	650	201	50	1	1300	403	-	201	50		
145	do		30	-	1300	05	650	195	-	1	1300	390	-	195	-		
146	äng		36	-	200	08	160	57	60	1	200	72	-	14	40		
	Summa	4	29	-				2446	30			4527	-	2080	70	2080	70
	Hamntorp 28 1000 mtl. Bosjöklosters säteri. Karl Johansson.																
147	åker		03	-	800	06	480	14	40	1	800	24	-	9	60		
148	do		09	-	800	06	480	43	20	1	800	72	-	28	80		
149	do		16	-	1400	04	560	89	60	09	1860	201	60	112	-		
150	do		19	-	1200	06	720	136	80	1	1200	228	-	91	20		
151	äng		15	-	100	07	70	10	50	1	100	15	-	4	50		
152	åker		12	-	1200	06	720	86	40	1	1200	144	-	57	60		
153	äng		02	-	100	08	80	1	60	1	100	2	-	0	40		
	Summa		76	-				382	50			686	60	304	10	304	10
	Bosjöklosters säteri. 124 1000 mtl. Trpt															1237	10

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde per hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt															1237	15
	Stanstorps gård.																
	Direktör A. Strange-Hansen.																
154	äng		16	–	200	09	180	28	80	1	200	32	–	3	20		
155	do		40	–	400	08	320	128	–	1	400	160	–	32	–		
157	do		07	–	600	05	300	21	–	1	600	42	–	21	–		
158	åker		30	–	700	05	350	105	–	1	700	210	–	105	–		
159	do	1	46	–	700	06	420	613	20	1	700	1022	–	408	80		
161	do	1	59	–	1400	04	560	890	40	1	1260	2003	40	1113	–		
163	do		35	–	1400	04	560	196	–	09	1260	441	–	245	–		
164	do		26	–	1200	07	840	218	40	1	1200	312	–	93	60		
165	äng		05	–	100	08	80	4	–	1	100	5	–	1	–		
167	do		06	50	200	07	140	9	10	1	200	13	–	3	90		
168	do		21	–	200	07	140	29	40	1	200	42	–	12	60		
169	do		12	–	200	08	160	19	20	1	200	24	–	4	80		
171	åker		35	–	1200	07	840	294	–	1	1200	420	–	126	–		
173	äng		40	–	600	06	360	144	–	1	600	240	–	96	–		
174	do		23	–	200	06	120	27	60	1	200	46	–	18	40		
	Summa	6	01	50				2728	10			5012	40	2284	30	2284	30
	Stanstorps nr: 1 2/30 mtl. Bosjöklosters säteri.																
	Harry Holm.																
177	äng		10	–	200	07	140	14	–	1	200	20	–	6	–		
	Trpt		10	–				14	–			20	–	6	–	1465	45

Åtgärdens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt		10	-				14	-			20	-	6	-	14658	45
178	äng		19	-	200	08	160	30	40	1	200	38	-	7	60		
179	do		20	-	200	07	140	28	-	1	200	40	-	12	-		
180	do		11	-	200	08	160	17	60	1	200	22	-	4	40		
181	do		10	-	200	09	180	18	-	1	200	20	-	2	-		
182	do		70	-	200	06	120	84	-	1	200	140	-	56	-		
183	do		41	-	200	08	160	65	60	1	200	82	-	16	40		
	Summa	1	81	-				257	60			362	-	104	40	104	40
													Summa			14762	85

Yxnahlm den 8 december 1924

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Albert Nilsson Carl Aug. Nilsson.

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Dikessträckan A - B.								
0 - 2+50	250	mossjord och mylla på grus & sten, m³	830	0,60	498	-				
2+25		ombyggnad av en ägovägstrumma, litt A								
		grävning utöver dikesslänten								
		: kbm. 10 à 1:- 10:-								
		grunden :" 3 à 8:- 24:-								
		sidomurar :" 5 à 12:- 60:-								
		täckhallar :" 1 à 20:- 20:-								
		frontmur :" 4 à 12:- 48:-								
		stensättning kvm. 12 à 2:- 24:-								
		fyllning m.m. 14:-		200:-	200	-	698	-		
		för jordersättningar			9964					
		för ersättningar för vallar			7188		171	52		
							869	52		
		för oförutsedda fall m.m.					85	48	955	-
		Dikessträckan B - C.								
2+50 - 4+10	160	mossjord och mylla på grus kbm.	510	0,40	204	-	204	-		
		för jordersättningar			59	-				
		för ersättning för vallar			2141		80	41		
							284	41		
		för oförutsedda fall m.m.					25	59	310	-
		Dikessträckan C - D.								
		Trpt.							1265	-

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt.							1265	-
4+10 - 7+60	350	mossjord & mylla på grus & sten kbm.	1600	1,25	2000	-				
5+12		ombyggnad av en ägovägstrumma, litt B.								
		grävning utöver dikesslänten								
		kbm. 15 à 2:-30:-								
		grunden kbm. 4 à 8:- 32:-								
		sidomurar " 6 à 12:- 72:-								
		täckhallar " 1,25à 20:- 25:-								
		frontmurar " 10 à 12:-120:-								
		stensättning kvm.12 à 2:- 24:-								
		för fyllning m.m. 22:-		325-	325	-	2325	-		
		för jordersättningar			11870					
		för ersättning för vallar			8981	20				
							253351			
		för oförutsedda fall m.m.					25	90	-	
		Dikessträckan D - E .								
7+60 - 14	640	mossjord på grus och något sten kbm.	1470	0,50	735	-				
14 - 19+25	585	" och mylla på grus & sten "	1270	1:-	1270	-				
		berg "	30			=				
			2770							
9+27,5-77		ägovägstrumma enl.ritn.litt.A st.	2	200-	400	-				
15+65		" " " " " B "	1	325-	325	-	3030	-		
		för jordersättningar			9950					
	11	Trpt.			9950		3030	-		-

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt.			9950		3030	-	4055	-
		för ersättning för vallar			11088		21038			
	1165	för oförutsedda fall m.m.					324038			
		för oförutsedda fall m.m.					32962		3570	-
		X Dikessträckan D+F-G.(övre linjen.)								
30 - 33	300	mossjord på grus & sten kbm.	870	0,50	435	-				
33 - 34+23	123	mylla på grus och sten. "	320	0,80	256		691	-		
		för jordersättningar			63	08				
		för ersättning för vallar			44	39	10747			
							[illegible]	47		
		för oförutsedda fall m.m.					81	53	880	-
							Sma.		8505	-
		Alternativt förslag.								
		Dikessträckan D-F-G.(D-F efter nedre bottenlinjen.)								
30 - 33+62	362	mossjord på grus och sten kbm.	1770	0,80	1416	-				
33 - 34+23	61	" " " " " "	155	0,80	124	-	1540	-		
		för jordersättningar			82	60				
		för ersättning för vallar			49	22	131	82		
	423		1925				1671	82		
		för oförutsedda fall m.m.					168	18	1840	-
		Dikessträckan F - C .								
33+62 = 42+50-41+50	100	mylla på grus och sten kbm.	600	1:-	600	-				
		Trpt.			600	:-			[illegible]	

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Trpt.			600	-			10845	-
41+54		ägovägstrumma enl.ritn.litt.B.	100		325	-				
41+50 - 40	150	mossjord på något grus . . kbm.	675	0,50	337	50	126250			
		för jordersättningar . .	1275		98	-				
		för ersättning för vallar . -			27	44	12544			
							138794			
		för oförutsedda fall m.m.		✓	1		12206		1510	-
							Summa		11855	-
		Sammandrag av dikessträckor som skola utföras.								
	250	Dikessträckan A - B	830		955	-				
	160	" B - C . .	510		310	-				
	250	" C - F	1275		1510	-				
	423	" D - F - G (D-F efter nedre (linjen)	1925 bytten-		1840	-				
	1165	" D - E	2770		3570	-				
	2248		7'310		Summa		8185	-		

Yxnaholma den 8 december 1924.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Dikessträckor som skola utföras.							
Dikessträckan A - B .	0	-	1:1,25	1,60	0,3	4,30	
	+50	50	"	1,70	"	4,55	
	1	50	"	1,60	"	4,30	
	+50	50	"	1,35	"	3,70	
	2	50	"	1,45	"	3,90	
	+50	50	"	1,40	"	3,80	F.P. = 10.-
	Sma.	250					
Dikessträckan B - C .	2+50	-	1:1,25	1,40	0,3	3,80	
	3	50	"	1,30	"	3,55	
	+50	50	"	1,70	"	4,55	
	4	50	"	1,70	"	4,55	
	+10	10	"	1,70	"	4,55	
	Sma.	160					
Dikessträckan C - F .	40	-	1:1,25	1,70	0,3	4,55	
	+50	50	"	1,75	"	4,70	
	+62	12	"	1,80	"	4,80	
	41	38	"	1,90	"	5,05	
	+50	50	"	2,00	"	5,30	
	42	50	"	2,15	"	5,65	F.P. = 9,61
	+50=	50	"	2,15	"	5,65	
	= 33+62	250					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Dikessträckan D - F - G .	30	-	1:125	1,75	0,3	4,70	
(D - F efter nedre bottenlinjen.)	+50	50	"	1,90	"	5,05	
	31	50	"	2,00	"	5,30	
	+50	50	"	2,00	"	5,30	
	32	50	"	2,00	"	5,30	
	+50	50	"	2,00	"	5,30	
	33	50	"	2,20	"	5,80	
	+50	50	"	2,15	"	5,65	
	+62	12	"	2,15 1,50	" "	5,65 4,05	F.P. = 9,61
	34	38	"	1,35	"	3,70	
	+23	23	"	1,20	"	3,30	
	Sma.	423					
Dikessträckan D - E -	7 +60	-	1:125	1,75	0,3	4,70	
	8	40	"	1,80	"	4,80	
	+50	50	"	1,70	"	4,55	F.P. = 9,21
	9	50	"	1,75	"	4,70	
	+50	50	"	1,75	"	4,70	
	10	50	"	1,70	"	4,55	
	+50	50	"	1,70	"	4,55	
	11	50	"	1,60	"	4,30	
	+50	50	"	1,65	"	4,40	
	12	50	"	1,70	"	4,55	
Trpt.		440					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Trpt.		440.					
	12+50	50	1:1,25	1,55	0,3	4,20	
	13	50	"	1,50	"	4,05	
	+50	50	"	1,65	"	4,40	
	14	50	"	1,65	"	4,40	
	+50	50	"	1,60	"	4,30	
	15.	50	"	2,20	"	5,80	
	+50	50	"	2,20	"	5,80	
	16	50	"	2,00	"	5,30	
	+50	50	"	1,70	"	4,55	
	17	50	"	1,45	"	3,90	
	+50	50	"	1,50	"	4,05	
	18	50	"	1,50	"	4,05	F.P. = 8.95
	+50	50	"	1,65	"	4,40	
	19	50	"	1,35	"	3,70	
	+25	25	"	0,80	"	2,30	
	Sma.	1165					
Dikessträckan C - D (endast beräknad, skall ej upptagas.)							
	4+10	-	1:1,25	1,70	0,3	4,55	
	+50	40	"	1,70	"	4,55	
	5	50	"	2,00	"	5,30	
	+50	50	"	2,00	"	5,30	
Trpt.		140					

Dikets beteckning	Avvägnings-pålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbred	Anm.
Trpt.		140.					
	6	50	1:1,25	1,65	0,3	4,40	
	+50	50	"	1,65	"	4,40	
	7	50	"	1,80	"	4,80	
	+50	50	"	1,75	"	4,70	
	+60	10	"	1,75	"	4,70	
	Sma.	350					
Dikessträckan D - F - G.(övre linjen. Endast beräknad, skall ej upptagas.)							
	30	-	1:1,25	1,75	0,3	4,70	
	+50	50	"	1,75	"	4,70	
	31	50	"	1,60	"	4,30	
	+50	50	"	1,55	"	4,20	
	32	50	"	1,55	"	4,20	
	+50	50	"	1,50	"	4,05	
	33	50	"	1,60	"	4,30	
	+50	50	"	1,50	"	4,05	F.P. = 9,61
	+62	12	"	1,50	"	4,05	
	34	38	"	1,35	"	3,70	
	+23	23	"	1,20	"	3,30	
	Sma.	423					

Yxnaholm den 8 december 1924

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn	Ägarens namn.	Ersättning för jord: ar	à kronor	Ersättning		Summa ersättning.		Ersättn.för vallar: ar	à kronor	Ersättning		Summa ersättning.	
						Kr.	ö.	Kr.	ö.			Kr.	ö.	Kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A - B.												
	12	Höör	Nils Persson d.y.sök.	1,7	14:-			23	80	5:-	350			17	50
				3,06	14:-	42	84			9.-	3,50	31	50		
	12	"	Johannes Nilsson	0,10	2:-	0	20			0,25	0,50	0	13		
				0,50	10:-	5	-			1,40	2,50	3	50		
				0,25	8:-	2	-	50	04	0,10	2.-	0	20	35	33
				1,5	14:-	21	-			4,5	3,50	15	75		
	12	"	Lokförare O.Nordèn,arr	0,25	10:-	2	50			0,60	2,50	1	50		
			Gust.Falk.	0,30	1:-	0	30			0,80	0,25	0	20		
				0,25	8:-	2	-	25	80	0,80	2:-	1	60	19	05
						Sma.		99	64			Sma.		71	88
			Dikessträckan B - C.												
	12	Höör	Johannes Nilsson.	0,4	8:-	3	20			1,30	80	1	04		
		"	" "	1,8	14:-	25	20	28	40	6,5	1,40	9	10	10	14
	12	"	Lokf.O.Nordèn,arr.Gust.												
			Falk.	2,1	14:-	29	40			7,3	1,40	10	22		
				0,2	6:-	1	20	30	60	0,7	1,50	1	05	11	27
				Sma.				59	-			Sma.		21	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan C - D .												
	12	Höör	Lokförare O.Nordèn,arr.	1,3	14:-	18	20			4:-	3,50	14	-		
			Gust.Falk.	3,4	10:-	34	-			10:	2,50	25	-		
				4,-	12:-	48	-			11,8	3:-	35	40		
				1,1	1:-	1	10			3,3	0,25	0	83		
				0,4	2:-	0	80	10	20	1:-	0,50	0	50	75	73
	1	Yxnaholma	John Andersson.	0,3	12:-			3	60	0,9	3:-			2	70
		Bosjöklos - ters säteri	Nils Magnusson.	1,0	13:-			13	-	3,5	3,25			11	38
						Sma.		11	80			Sma.		89	81
			Dikessträckan D - E .												
		Bosjöklos - ters säteri.	Nils Magnusson.	3,6	13:-			46	80	28	8,30			37	44
		Stanatorps gård.	Strange Hansen	1,8	7:-	12	60			14	4 0,70	10	08		
		"	" "	1,8	14:-	25	20			14	4,40	20	16		
		"	" "	0,2	12:-	2	40			3,3	3:-	9	90		
		"	" "	0,25	2:-	0	50			3,8	0,50	1	90		
		"	" "	0,40	12:-	4	80			4:-	3:-	12	-		
		"	" "	0,35	6:-	2	10			4,8	1,50	7	20		
		"	" "	0,55	2:-	1	10	48	70	7,2	0,50	3	60	64	84
		Bosjöklos - ters säteri.	Harry Holm.	1,3	2:-			2	60	13	0,50			6	50
		"	Karl Johansson.	0,1	14:-			1	40	0,6	3,50			2	10
						Sma.		99	50			Sma.		110	88
			Dikessträckan D - F -G. övre linjen												
		Yxnaholma	John Andersson.	1,4	12:-			16	80	5,8	1,20			6	96
			Trpt.					16	80					6	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.				16	16	80					6	96
		Bosjöklpster	Nils Magnusson,	0,5	13:-			6	50	2:-	3,25			6	50
		Stanstorps gård.	Strange Hansen.	0,1	6:-			0	60	0,4	0,60			0	24
		Yxnaholma.	Oscar Nilsson, sök.	2,6	8:-	20	80			14,8	0,80	11	84		
		"	" " "	0,5	1:-	0	50			2,6	0,25	0	65		
		"	" " "	0,4	2:-	0	08			0,2	0,50	0	10		
		"	" " "	0,5	9:-	4	50	25	88	2,6	2,25	5	85	18	44
		"	" " "	1,1	10:-	11	-			4,2	2,50	10	50		
		"	" " "	0,2	9:-	1	80			0,6	2,25	1	35		
		"	" " "	0,5	1:-	0	50	13	30	1,6	0,25	0	40	12	25
						Sma.		63	08			Sma.		44	29
			Alternativt förslag.												
			Dikessträckan D-F-G. (D-F efter nedre bottenlinjen.)												
		Yxnaholma	John Andersson.	1,4	12:-			16	80	5,8	1,20			6	96
		Bosjökloster	Nils Magnusson.	0,5	13:-			6	50	2:-	3,25			6	50
		Stanstorps gård.	Strange Hansen.	0,1	6:-			0	60	0,5	0,60			0	30
		Yxnaholma	Oscar Nilsson, sök.	4,4	8:-	35	20			18,5	0,80	14	80		
		"	" " "	1:-	1:-	1	-			3,2	0,25	0	83		
		"	" " "	0,1	2:-	0	20			0,3	0,50	0	15		
		"	" " "	1:-	9:-	9	-	45	40	3,3	2,25	7	43	23	21
		"	" " "	1,1	10:-	11	-			4,2	2,50	10	50		
		"	" " "	0,2	9:-	1	80			0,6	2,25	1	35		
		"	" " "	0,5	1:-	0	50	13	30	1,6	0,25	0	40	12	25
						Summa		82	60			Summa		49	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan F - C												
		Yxnaholm	John Andersson	4,8	10:-	11	-	48	-	7,6	1,00			7	60
	12	Höör	O.Norden	1,0	14:-	14	-			2,4	1,40	3	36		
		"	@	1,0	12:-	12	-	26	-	2,4	1,20	2	88	6	24
		Yxnaholm	Oscar Nilsson	1,5	8:-	12	-			3,3	2:-	6	60		
		"	"	0,4	10:-	4	-			1,0	2,50	2	50		
		"	"	2,0	4:-	8	-	24	-	4,5	1:-	4	50	1	60
						Summa		88	-			Summa		27	44

Yxnaholm den 8 december 1924.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Albert Nilsson Carl Aug.Nilsson.

KOSTNADSFÖRDEL-

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets Namn.	ÄGARENS NAMN
1	2	3	4	5
			<u>Dikessträckan A-B, Avdelning I.</u>
	12	Höör	Nils Persson d.ä.,sök.
	12	do	Nils Persson d.y.,sök.
	12	do	Johannes Nilsson.
	12	do	Lokförare O.Norden,arr.Gustav Falk.
			<u>Dikessträckan B-C-F-G och D-E.</u>
	12	Höör	Johannes Nilsson.
	12	do	Lokförare O.Norden,arr.Gust.Falk.
	1	Yxnaholma	John Andersson.
	1	do	Oscar Nilsson,sök.
	1	do	Aug.Simonsson,sök.
		Bosjöklosters säteri	Nils Magnusson.
		do	Karl Johansson.
		do (Stenstorps gård)	Direktör A.Strange-Hansen.
		Bosjöklosters säteri.	Harry Holm.

NINGSLÄNGD.

Ägofigurens nummer	Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde ö.	Förbättringsvärde i procent	Driftningskostnad kr.	Driftningskostnad ö.	Deltagningsprocent	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad ö.
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 - 11,13 - 21	1101	60	38,92	449	53	5,49	36	99
22 - 30	709	20	25,06	289	44	3,54	23	85
32 - 35b,37 - 41	649	50	22,95	265	07	3,24	21	83
86 - 89	369	80	13,07	150	96	1,84	12	40
	2830	10	100:-	1155	-			
42 - 50	1640	80	13,75	966	63	11,81	79	57
51 - 57,61 - 84	2958	50	24,79	1742	74	21,29	143	45
91,92,94 - 96,98-100	1362	55	11,42	802	83	9,81	66	10
102-108,110-114a,115-121,123	1101	20	9.23	648	87	7,93	53	43
124 - 128a	96	20	0.81	56	94	0,70	4	72
128b-137,140-146	2080	70	17,44	1226	03	14,98	100	93
147 - 153	304	10	2.55	179	26	2,19	14	76
154,155,157-159,161, 163-165,167-169,171,173,174	2284	30	19,14	1345	54	16,43	110	70
177 - 183	104	40	0.87	61	16	0,75	5	05
	11932	75	100:-	7030	-	100:-	673	78

Yxnaholm den 8 december 1924.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Albert Nilsson Carl Aug.Nilsson

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillsträdeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Oscar Nilsson, Yxnaholma N:1, måndagen den 10 instundande november kl.9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl. hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Frosta härad.

Lund den 18 oktober 1924.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

66

Höör N:12	Johannes Nilsson	Johannes Nilsson
do do	Persson d.ä.	Nils Persson
do do	Persson d.y.	Nils Persson
do do	arr.Gustav Falk	G.Falk
Bosjöklosters säteri.	Nils Magnusson	Nils Magnusson
do do	Karl Johansson	Carl Johansson
do do	Harry Holm	Harry Holm
Stanstorps gård	Dir.Strange-Hansen	gm And.Andersson
Yxnaholma N:1	Aug.Simonsson	Aug.Simonsson.

Yxnaholms N:1 John Andersson John A.Andersson.

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Höör den 27/10 1924

Carl Olsson.

Stämningsman.

Kallelse.

Lokför.O.Nordén,Trelleborg,varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Oscar Nilsson,Yxnaholm N:1,måndagen den 10 instundande november kl. 9 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 18 oktober 1924.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kallelse erkännes:

Trelleborg den 26/10 1924.

O.Nordén.

Bevittnas:

C.J.A.Kjellander E.Nordén.

coll
Pk. B.B.

Föreläses protokollsextract (56) rörande syneförrättning, ex officio

Ernst Persson


Att, såvitt framgår av härstädes förd, vederbörligt diarium, behörig icke inom laga tid anförts mot förestående syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Södertörns Vattendomstols kansli den 11 februari 1925.

Ek officio:

J Lidbom

Lösen kedor gm stpl 0:50
6 stämpel 1:-
S:a 1:50

Lantbruksen Oscar Wilsson, Ytnabrink Höör.



Arvodesräkning Avskrift.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar och Frosta härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 13 st.kallelser à 50 öre		6:50
" 2 st.sammanträdesdagar,den 10/11 & den 8/12 24		24:-
För ägomätning,skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 5.48 km.à 3:- kr.		16:44
" 99 st.ägofig.åker,medelareal 0.22 har à 17 öre	16:83	
" 21,45 har " " " " à 1.06 "	22:74	
" 64 st.ägofig.äng " 0.14 " à 14 "	8:96	
" 9.21 har " " " " à 74 "	6:82	
" 24 st.ägofig.imp. " 0.13 " à 5 "	1:20	
" 3.18 har " " " " à 78 "	2:48	59:03
" rubrik,skala m.m.		4:-
För ytavvägning 30.66 har à 66 öre	20:24	
" 330 punkter à 2 öre	6:60	26:84
" begränsningskurva 5.48 km.à 2.50 kr.		13:70
" längdavvägning och jordundersökningar den 9-10/9,15/9		30:-
För arealuträkning,skala 1:4000,187 fig.à 5 öre	9:35	
" " " 33.84 har à 10 öre	3:38	12:73
För ägobeskrivning		5:61
" gradtabell		7:-
" uträkning av värde å ytenhet 163 fig.à 6 öre		9:78
" bestämmande av värdet före och efter,163 fig.à 12 öre		19:56
" profilkartan 2.7 km.à 3.50 kr.		9:45
" sektioner 54 st.à 28 öre	15:12	
" " 9 st.à 17 "	1:53	
" 2 st.brotrummor à 5:- kr. +3.- kr.	16:-	32:65
" skalor,rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning 16/9		6:-
" bestämmande av dimensioner		13:50
" dikenas insättande å kartan 65 cm.		2:95
" grävningstabell		7:-
	Trpt.	312:74

		Trpt. 312:74
För kostnadsberäkning 2.7 km.à 4.50 kr.		12:15
därtill 0.1 % av kostnaderna		11:85
" införande av höjdsiffror 330 st.à 1 öre		3:30
" ersättningslängd		28:-
" utlåtande		30:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkarta:		
" rubrik,skalor m.m.		7:-
" 187 fig.à 7 öre	13:09	
" 33,84 har à 14 öre	4:74	17:83
därtill 25 %		4:46
" 330 st.höjdlägestal à 2 öre		6:60
" diken å plankartan		5:-
" profilen 2.7 km.à 6:- kr.		16:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		26:65
därtill 30%		8:-
" rubrik,skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar och inbindn.		40:-
		544:78
För gode männen		59:-
" kallelsekostnad		10:-
" dagsverken		60:-
	Summa.	673:78

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom tre månader härefter,klander därå,genom stämning till Frosta häradsrätt anställa.

Höör den 8 december 1924.

Ernst Berggren.

Att delägarna erhållit ett lika lydande exemplar intyga:

544:78 kr.kvitteras Ernst Berggren.

59:- " { " Albert Nilsson.
" Carl Aug.Nilsson.

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren

Arvodesräkning Avskrift.

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden för torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman av år 1924 uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län,upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av år 1920.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabeller		24:-
" avskrift av handl.med inbindn.		45:-
" kopia av plankartan,rubrik,skalor m.m.		7:-
" 187 fig.à 7 öre	13:09	
" 33,84 har à 14 öre	4:74	17:83
" 330 st.höjdlägestal à 2 öre		6:60
" diken å plankartan		5:-
" kopia av profilen,rubrik,skalor m.m.	3:-	
" 2.7 km.à 6:- kr.	16:20	
" tvärsektioner och brotrummor	26:65	
därtill 30 %	8:-	
	53:85	
avgår 25% för ritn.å kalkerväv	13:46	40:39
för skrivelser		3:-
" jordregisters insättande		6:-
	Summa.	167:82

Kvitteras

Lund den 9

oktober 1925.

Ernst Berggren.

111 Mark

M 2•0078

13556

KONTRAKT.

8 JULI 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 23 april 1926 för "torrläggning av mark till Höör nr 12 m.fl. hemman av år 1924" i Höörs och Bosjöklosters socknar av MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren i oktober 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusensjuhundrasjuttio /6.770/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med tvåtusentvåhundrafemtio /2.250/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* ha undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 23 februari 1925, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

240/26

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1926,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och anteckнat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ynnaholma den 12 Juni 1926.

Oscar Nilsson
Ägare av 115/2048 mtl N:1 Ynnaholma

Ägare av; 15/272 mtl N:1 Ynnaholma
Johan A. Andersson
Johannes Nilsson

Nils Magnusson
Ägare av; 32/1000 mtl N:1 Stanotorp
August Simonsson

Ägare av; 35/2048 mtl N:12 Höör.

Ägare av; 1167/16384 mtl N:2 Ynnaholma

Att Lucas Oscar Nilsson, Johan Andersson, Nils Magnusson, Johannes ~~Olsson~~ Nilsson och Aug. Simonsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Emil Nilsson
Adress Höör N:o 17

Joh:s Malmkvist
Adress Ynnaholma Höör

Med stöd av Kungl. brevet den 23 april 1926 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 juli ***19*** 26.

föredragande

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45425

240/26

Statens landtbruksingenjör
i Malmöhus län.

Sodk. 19-26/7

13557

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet angående det företag,som avser "torrläggning av mark till Höör N:12 m.fl.hemman av år 1924",i Höörs och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 april 1926.

Statsunderstöd:

lån med 6770:- kronor från odlingslånefonden;

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 2250:- kronor från allmänna avdikningsanslaget.-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1928.-

Efter företagna besiktningar och slutlig avsyning av ovanskrivna arbete,har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,varför företaget förordas till godkännande.

Lund den 7 juli 1926.

Stämpel en krona.