Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Förslag
till
dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944"
i Svedala köping och Svedala socken,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

Statens lantbruksingeniör.

Stadsäg. 344+345+346 (8 13)

Svedala köping Svedala sn.

Aggarp

till Lindholmen

Från Svedala

Segeå

Fixpunkt + 12.-

Fixpunkt + 6.44

Stadsäg 343 (8 14)

Svedala köping Aggarps kommun

Väg 64

till Marieberg

Väg 72

Från Aggarp

8 10 8 11 8 12 8 13 8 14 8 40 8 41 8 42 8 43 9 37 1 38 1 40 1 41 1 54 1 63 4 14

A B C D E F G H I K

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

SVEN.N: 001

M 3.6780 1

Nr 703 Malmöhus 3 rth

Blad 2

Profil- och sektionsritningar

Förslag till dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala köping och Svedala socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

Ekon. Bernis Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

20 juni 46

Hjalmar Forsman

Skadhola den 25 juni 1946

Fastighetsägare inom ifrågavarande område

Avlopp för torrläggningsföretaget "Nygrävning av Segeå av åren 1900-1901"

Öppet avlopp Bb 0.50 m. 5:1:1

Täckt avlopp av cementrör

Utgår

Tvärsektioner

Trumma för utfartsväg mellan 21+13 – 21+17

Trumma för allm. väg mellan 18+55 – 18+69

Trumma för ägoväg mellan 16+91 – 16+98

Trumma för ägoväg mellan 15+13 – 15+16

Trumma för enskild väg mellan 13+17 – 13+22

Trumma för ägoväg mellan 14+21 – 14+25

Trumma för ägoväg mellan 13+6 – 13+11

Trumma för allm. väg mellan 10 – 10+8

Trumma för ägoväg mellan 5+20 – 5+23

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

J.N.N.r 002

M 3:0780 2

Ar 703 Malmöhus Stråk

Typritningar för ommurning och brunnar.

Förslag

till

Dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944"

i Svedala köping och Svedala socken,

Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

Elsa-Henric Mellén

Statens lantbruksingenjör.

Typritning för brunn med 24" inre diameter
Skala 1:50
Sektion.



Plan



Typritning för brunn med 32" inre diameter
Skala 1:50
Sektion.



Plan



Typritning för 32" brunnar med intag för dagvatten.
Skala 1:50



Typritning för 24" brunnar med intag för dagvatten.
Skala 1:50



Detalj för vatteninntag till 24" och 32" brunnar.
Skala 1:10.



Typritning för stensättning och ommurning vid 18+54

Skala 1:50.

Längdsektion.



Frontvy.



Typritning för brunn vid 10+8

Skala 1:50

Sektion A-A



Sektion B-B



Plan.



Detalj för vatteninntag till brunn; vid 10+8.

Skala 1:10.



Skala 1:50





Diarie Nr ... kungörelsen ...
Protokollsutdrag ... 20 juni 1946
Hjalmar Forsman

Jfr.N:r 003
M 3×0780

Nr 703 Malmöhus 3 mtr

M 3*078016085

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1945

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Aggarp nr 8 av år 1944"

i Svedala socken och Svedala köping,

Malmöhus län.

Upprättade år 1944.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Aggarp nr 8 av år 1944"

i Svedala socken och Svedala köping,

Malmöhus län.

Upprättade år 1944.

Innehåller 91 sidor.

Härtill hör 3 st ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående dikläggning av mark till Aggarp nr 8 m. fl. hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

År 1944 den 15 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Magnus Hansson, Höjeskarp 3, Svedala, och Olof Jakobsson, Boarp, Skabersjö, hos lantbrukaren Karl Åhlman, Aggarp nr 8, för att enligt det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet (Bil 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående dikläggning av mark till Aggarp nr 8 m. fl. hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 13 januari översänt till pastorsämbetet i Svedala församling. Kungörelsen, som anslagits för Svedala församling den 16 januari (Bil 2), hade även varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 14 januari. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 15 januari översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning (Bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Förutom syningsmännen hade följande tillträdesleommit.

Följandena till förrättningen.

Lantbr. Karl Åhman, Aggarp; äg. 2/25 mtl. ✓
Aggarp 8 40 (lgf. 12/3 1915 § 168) och 1/15 mtl.
Aggarp 8 41 (lgf. 26/2 1931 § 154).
Lantbr. Fridrik Jöströn, Aggarp; äg. 139/1260 mtl. ✓
Aggarp nr 8 42 (lgf. 10/4 1919 § 291).

Övriga sakägare och omfud.

Lantbr. Ällo Holm, Aggarp 9; äg. 157/3600 mtl. ✓
Aggarp 9 37 samt Aggarp 1 50 (lgf. 11/11 1942
§ 648) genom lantbrukaren Ällo Alsson (Bil. 4)
Lantbr. Ällo Alsson, Aggarp 4; äg. 1/80 mtl. Aggarp ✓
4 14 och avs. Aggarp 163 (lgf. 13/9 1939 § 667).

Lantbr. Albin Nilsson, Kallinholm; äg. 340/1980 mtl. ✓
Aggarp avs 1 38 (lgf. 11/4 1918 § 294 och 338)
genom lantbr. Emil Andersson, Karindal (Bil. 5).

Lantbr. Emil Andersson, Karindal, fröken Emma ✓
Lehnwall x), Åkarp; äg. gemensamt 1133/8640
mtl. Aggarp 1 54 (lgf. 21/5 1931 §§ 436-440).
Emil Andersson och Axel Lehnwall voro personligen närvarande medan fröken Emma Lehnwall inställde sig genom Emil Andersson (Bil 6).
Lantbr. Bilert Ellertsson, Aggarp; äg. 775/9720 mtl.
Aggarp 1 40.
Husägaren Ewald Lund, Aggarp; äg. avs. Aggarp 161 ✓
(lgf. 23/12 1942 nr 734 a).

~~Lantbr. Carl Christensson, Aggarp, och fabrikaren~~ ej
~~Nils Christensson, Ljödalsma; äg. tillsammans~~
~~8/225 mtl. Aggarp 8 10 (lgf. 5/4 1928 §§ 318, 319~~
~~och 324)~~

x) Karindal, och fr. inspektorn Axel Lehnwall,

V Nämndemannen Johan Jönsson, Rällegärdet, äg. 7/45 mtl. Aggarp 849.

~~Hsäg. Oskar Augustsson, Aggarp, äg. avs. Aggarp 861 (lgf. 26/4 1939 § 914).~~

V Fru Bothilda Björn, Aggarp, äg. avs. Aggarp 862 (lgf. 2/12 1936 § 968).

V Hsäg. Nils Arvidsson, Aggarp, äg. avst. Aggarp 863 (lgf. 29/8 1929 § 17).

~~Hsäg. Hanna Björk, Aggarp, äg. avs. Aggarp 864 (lgf. 20/5 1942 § 271.~~

V Snickaren Nils Albin Hansson, Aggarp, äg. avs. Aggarp 865 (lgf. 9/12 1936 § 962).

~~Hsäg. Tån Lindeberg, Aggarp, äg. avs. Aggarp 866 (lgf. 19/4 1930 § 314).~~

V Målaren Einar Larsson, Aggarp, äg. avs. Aggarp 867 (lgf. 28/8 1930 § 38).

V Hsäg. Hjalmar Nilsson, Aggarp, äg. avs. Aggarp 868 (lgf. 15/1 1931 § 11).

V Reparatören Harald Nilsson, Aggarp, äg. avs. Aggarp 869 (lgf. 12/5 1937 § 421).

~~Hsäg. Johan Christensson, Åsebo, äg. Stadsägorna 344, 345 och 346 i Svedala köping, jämt 2/45 mtl Aggarp 813 (lgf. 28/9 1922 § 159).~~

Planskaleägaren August Wikman, Lovdala; äg. stadsägan 343 i Lovdala köping, förut 11/45 mtl. Aggarp 8 14 (lgf. 14/3 1910 § 902). V

Lantbr. Otto Nilsson, Aggarp; arr. John Christensson tillhöriga stadsägorna 344, 345 och 346 i Lovdala köping. V

~~Förrättningen förrättades Lovdala, synnerligen för tomtägoregränsernas Lagfä av åren 1900-1901.~~ ej

Förrättaren J. A. Andrén, Trollebo; äg. stadsägorna 342 o 347 i Lovdala köping (lgf. 11/4 1899 § 257). V

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom förrättningsmannen Nils G. Svensson (Bil. 7). V

Lantbr. Albert Lindqvist, som köpt Carl och Nils Christenssons fastighet 8/225 mtl. Aggarp 8 10 avstått tillträde den 14 mars 1944. V

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förkla-

rade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de anmelade uppdrag att vara skiftesgrodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det av planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas uppdagande påkrävts i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägare vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna verkställda och avvägda samt på ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Det upplystes, att Nils Christensson och Carl Christensson sålt sin fastighet 8/225 mtl. Aggarp 8[10] till Albert Lindqvist med tillträde den 14 mars 1944.

§ 6.

Lösendena Karl Ekeman och Fredrik Jönsson framhöllo, att vissa delar av deras egendomar voro i behov av förbättrad dikläggning. De yrkade, att diket sträckan 18+55 — 8+10 skulle uppgrävas och igenläggas med rör.

§ 7.

Johan Jönsson, Eilert Ellertsson, Ewald Lund och Otto Olsson yrkade, att det nya planerade dikningsföretaget skulle utsträckas

böder ut att omfatta uppgrävning och rörläggning även av diknessträckan 10-2+83. De förklarade sig villiga att som tillkände bidrada föråtningen och underlätande därom särskild förening (Bil. 8). Sedan styrelsemännen prövat åtgärden lämplig, tillstyrkte de vederbörandes framställningar.

§ 8.

Ingenjör Andrén yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta även diknesstråkan 18+69 - 25+52 eller avloppet från landsvägen Svedala-Aggarp till Segeå. Hans anslag att det nuvarande flodbädden borde fördjupas och rörläggas mellan avvägningspunkterna 20+32 och 22+30 samt att ett nytt bäddat avlopp skulle upptagas även hans fastighet från avvägningspunkten 22+30 och rakt norr ut till Segeå. Andrén framhöll, att avloppet komme att avsevärt förkortas, om hans förslag kunde bifallas.

§ 9.

Plantoleksägaren August Wickman framhöll, att diknesssträckan 20+32 - 25+52 ingingo i torrläggningsföretaget "Segeå av åren 1900-1901." Det nu planerade dikningsföretaget kunde därför enligt Wickmans ej utsträckas längre norr ut än till punkten 20+32, och han bestred på det bestämdaste, att avloppet skulle förskjutas sydvästligare punkten ginge rörläggas.

§ 10.

Beträffande de från Aggarp 8^{42} — ägare Fredrik Björström — avdykade tomterna upplystes, att vattnet från fastigheterna Aggarp 8^{62}, 8^{67}, 8^{68}, 8^{69} och 8^{61}, ägare respektive

Bothilda Sjöön, Einar Larsson, Hjalmar Nilsson, Harald Nilsson och Ekea Augustsson, avlidden till olika punkter av diketsträckan 18+17 - 16+96, samt att vattnet från fastigheterna Aggarp 8:63, 8:66, 8:64 och 8:65, ägare respektive Nils Andersson, Jöns Lindberg, Janne Björk och Nils Albin Hansson, avledden till ett diket avlopp utmed östra sidan av vägen Svedala - Aggarp, vilket utmynnade utanför vägtrumman mellan avvägningspunkterna 18+69 och 18+55.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för de arbeten, som komma att beröra de allmänna vägarna, samt meddelade, att han skulle översända en utförlig redogörelse därom till vägdirektionen i länet med begäran om dennes yttrande enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Vägingenjören Brunelius hade inget att anmärka mot förrättningsmannens redogörelse.

§ 12.

Herr Johan Jönsson yrkade, att vägens ägare skulle åläggas deltaga i kostnaderna för rörläggning av diketsträckan 10 - 9+23. Yrkandet bestreds av vägingenjör Brunelius.

§ 13.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för handläggningen av ärendet förutom sammanträdesdeltagarnas belöpte till 102.45 kr, varav Karl Åkerman Jörlunda erhåller 94.95 kr och Fredrik Sjöström 7.50 kr.

§ 14.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

rådet.

§ 15.

Då inget ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Karl Åkerman i Aggarp lördagen den 4 mars kl. 14.—

Aggarp den 15 februari 1944.

På tjänstens vägnar:
C. A. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Olof Jakobsson Magnus Hansson
Vore nämn.

År 1944 den 4 mars inställde sig synemännen hos lantbrukaren Karl Åkerman i Aggarp nr 8 för att åter handlägga syneförrättningen följande dock tillträde kommit:

Lantbr. Karl Åkerman, Aggarp,	V
Lantbr. Fredrik Björkman, Aggarp,	V
Lantbr. Curt Andersson, Karindal för egen del samt såsom ombud för fröken Emma Schönvell och lantbrukaren Albin Nilsson, Hallenhalm,	V
~~Fru Inspektorn Ebba Schönvell, Åbacka,~~	ej
Lantbr. Elliot Ellenmark, Aggarp,	V
~~Husägaren Bodil Lund, Aggarp,~~	ej
Nämndeman Folkar Jönsson, Källgården,	V
~~Fru Bokhållerska Björn, Aggarp,~~	ej
~~Husägaren Nils Andersson, Aggarp,~~	ej
~~Husägaren Oskar Augustsson, Aggarp,~~	ej
~~Husägaren Hanna Björk, Aggarp,~~	ej
Snickaren Nils Albin Hansson, Aggarp,	V
~~Husägaren Jöns Lindeberg, Aggarp,~~	ej
Målaren Einar Larsson, Aggarp,	V
Husägaren Hjalmar Nilsson, Aggarp.	V

~~Reparatören Harald Nilsson, Aggarp,~~
~~Lantbr. Allo Nilsson, Aggarp.~~
~~Plantskoleägaren August Wiseman, Lerdala.~~
~~Lantbr. Allo Nilsson, Aggarp.~~
~~Ingenjören J.A. Andén, Issebog~~
~~Lantbr. Albert Lindqvist, Aggarp.~~
~~Lantbr. Allo Holm, Aggarp.~~
~~Lantbr. Allo Olsson, Aggarp.~~

§ 16.

Protokollet för sammanträdet den 15 februari 1944 upplästes och godkändes.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämkat bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägdirektören i länet beträffande de arbeten, som beröra allmänna vägar (Bil. 9 - 12).

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till diken-ingsföretagets utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet

Värderingsläggden bil. A,
Kostnadsförslaget bil. B,
Arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 19

Avgavo styrelsemännens utlåtande till D:o och till Da - med tillkännagivande att Den med utlåtandet framställde ägde detsamma bekvämt genom besvär till Löderbygdens tvistenämnd.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag samt framhöll, att statsunderstöd ej kunde utgå till kostnaderna för fastighetens Aggarp 8:61 - 8:69. Dessa fastighetas behov genom företaget kunde nämligen ej betraktas som jordförbättring utan måste hänföras till behovet av "annat slag".

§ 21.

De sakägare, vilka enligt bestämmelserna för statsunderstöd kunde erhålla bidrag från statens avdikningsanslag, överenskommo att gemensamt ansöka om sådant bidrag. De uppdrogo åt lantbrukaren Fredrik Ljöströn och vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Åkerman, båda bosatte i Aggarp med postadress Svedala;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Landtbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets utförande;

att utkvittera och uppbära det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

§ 22.

Sedan de närvarande förklarat sig bekredda att omedelbart välja styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Fredrik Sjöström, tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren Karl Åkerman och nämndemannen Johan Jönsson, samtliga med postadress Svedala. Suppleant Albert Ekbertsson.

Till revisorer valdes snickaren Nils Hansson och smålaren Einar Larsson, Aggarp pr Svedala.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att de till diknings-företaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande. De komme därför att inom tretio dagar tillställas lantbrukaren Fredrik Sjöström.

§ 24.

Förrättningsmannen fastställde ersättning för handläggning m.m. under förrättningarna med 94.95 kr. till Karl Åkerman och 7.50 kr. till Fredrik Sjöström, tillsammans 102.45 kr.

§ 25.

Delägarna förklarade, att de önskade att de till delningsförrättningen hörande ritningarna utföres på papper.

§ 26.

Förrättningsmannen överlämnade till fredrik Sjödin två exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Påträffande efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 27.

Då intet ytterligare förelåg, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Aggarp den 4 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson

Statens lantmäteriingenjör.

Olof Jakobsson Magnus Hansson

Som vittne.

Bil. 1. 13

Ek.D. xxxxx nr 38654 1942.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 1/11 1942.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 oktober 1942.

Eric Sverne

E. Wessman

Erhållet 1/11-42.

38

Ink. D. nr 654 år 1942
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
30. OKT. 1942
[redacted]

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att förrätta syn för förbättring av avlopp från våra jordbruksfastigheter.

Utom undertecknades egendomar kommer avloppen. Jakob Jönssons egendom Hällgården, Svedala samt Carl Kristenssons, Skyttorp 8, Svedala att beröras av företaget.

Skyttorp i Svedala den 28/10 1942

Äganden av egendomen Skyttorp 8:46 och 8:41.
Tel 313 Svedala
Karl Ekerman

Ägare av egendomen Skyttorp 8:42
Tel. 225
Fredrik Jönsson

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Bil. 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Aggarp nr 8 m.fl. hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Karl Åkerman, Aggarp nr 8, tisdagen den 15 februari 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Aggarp n:ris 1,4,8 och 9 i Svedala socken samt stadsägorna 342-347 i Svedala köping, dels allmänna vägarna nr 64 Svedala-Marieberg och nr 72 Aggarp-Lindholmen inom Oxie härad och f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av Segeå av åren 1900-1901".

Malmö den 13 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Svedala församling söndagen den 16 januari 1944 betygar:

Kyrkoherde.

Svedala pastorsämbetes

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Svedala församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Aggarp nr 8 m.fl. hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1	2	3
Pastorsämbetet i Svedala församling	Svedala	13/1 1944.
Lantbrukaren Magnus Hansson,/god man/ Hyltarp 3,	"	" "
" Hugo Pettersson/god man/ Törringe	Skabersjö	" "
Lantbrukaren Carl Christensson, Aggarp 8,	Svedala	15/1 1944
" Karl Åkerman, Aggarp	"	" "
" Fredrik Sjöström, Aggarp	"	" "
Nämndeman Johan Jönsson, Källgården,	"	" "
Folkskollärare Nils Christensson, Sjödikena,	"	" "
Lantbrukare Eilert Ellertsson, Aggarp 1,	"	" "
" Curt Andersson, Karindal,	"	" "
" Albin Nilsson, Kallerholm,	"	" "
" Otto Holm, Aggarp 9,	"	" "
" Otto Olsson, " 4,	"	" "
Husägare Evald Lund, " 1,	"	" "
Fröken Emma Schönwell, Karindal,	"	" "
F. inspektoren Axel Schönwell, Byvägen 25,	Åkarp	" "
Herr John Christensson, Hertig Carls allé 29,	Örebro	" "
Trädgårdsmästare Aug. Wickman	Svedala	" "
Fru Botilda Sjörén, Aggarp 8,	"	" "
Husäg. Oscar Augustsson, Aggarp 8,	"	" "
" Nils Andersson, " "	"	" "
" Janne Björk, " "	"	" "
Snickare Nils Albin Hansson, " "	"	" "
Husäg. Jöns Lindeberg, " "	"	" "
Målare Einar Larsson, " "	"	" "
Husäg. Hjalmar Nilsson, " "	"	" "
Reparatören Harald Nilsson, " "	"	" "
Lantbrukare Otto Nilsson, " "	"	" "
Ingeniör J.A. Andrén, Stavstensvägen 31,	Trälleborg,	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Segeå av åren 1900-1901, Överingeniören H. Härstedt	Svedala	" "

17

1	2	3
Vägförvaltningen,	Malmö	
	Malmö den 15 januari 1944. C.H.Wallér. Statens lantbruksingeniör.	
Lantbrukaren Olof Jakobsson. /god man/	Bosarp, Skabersjö.	18/1 1944.
	Malmö den 18 januari 1944. C.H.Wallér. Statens lantbruksingeniör.	

Bil. 4. 18

Undertecknad kärar äger att vid sammanträde för syneförrättning angående tvistläggning av marken till Aggarp nr 8 m. fl. Hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, hos Landtmätare Karl Åkerman i Aggarp tisdagen den 15 Februari kl. 10, utföra min rösträtt och föra min talan

Aggarp 9 den 14 Februari 1944

Otto Holm

egenhändiga namnteckningen bevittnas av undertecknade

Inge Nilsson.

Bil. 5.

Innehavaren härav äger att vid sammanträde för syneförrättning angående tvistläggning av marken till Aggarp n:r 8 m. fl. hemman i Predala socken och Predala köping, Malmöhus län, hos Lantbr. Karl Ekerman i Aggarp tisdagen den 15 Februari kl. 10, utöva min rösträtt och föra min talan.

Kallerstad d. 14 Februari 1944

Albin Nilsson

egenhändiga namnteckningen bevittnas av undertecknade

Otto Holm
Aggarp 9

Gunnar Jönsson
Aggarp 1

Bil. 6.

Fullmakt.

För kanbrukaren Carl A. Andersson Tharandal att å mina vägnar föra min talan i sammanhäde för lagfartsförrättning angående fastighetsbyte av mark till Aggarp n:r 8 m. fl. fastigheter i Svedala socken och Svedala häradsting.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes av mig.

Tharandal den 15 febr. 1944.

Emma Schönwell

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Augusta Larsson
Aggarp 8 Svedala

Lennart Nilsson
Aggarp 1 Svedala.

21

Bil. 4.

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom vägingenjören Nils G. Bruzelius att vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Aggarp nr 8 m.fl. hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 februari 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

W. Mannerfelt.

Bil. 8.

Förening.

Undertecknade förena sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Aggarp nr 8 m.fl. hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Aggarp den 15 februari 1944.

Gilbert Ekbertsson Joh. L. Jönsson Ewald Lundh
Otto Ahrne.)

Vittnen:

C. H. Nilsén. Magnus Hansson Olof Jakobsson

Bil. 9 1933

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Angående dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944".

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till utförande av avlopp för dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 4 innevarande mars. Då det planerade dikningsföretaget berör vissa allmänna vägar i Oxie härad inom f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den till förslaget hörande plankartan samt ett utdrag av den topografiska kartan, på vilket de i utlåtandet omnämnda vägtrummorna ut-

märkts med röda ringar.

Malmö den 1 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 10.

Dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar:

A. Dikessträckan A-B korsar mellan avvägningspunkterna 18+69 och 18+55 allmänna vägen från Svedala till Marieberg eller vägen nr 64 i Oxie härad inom f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 500 m söder om järnvägsövergången vid Försökstegelbruket i Svedala och sammanfaller med gränsen mellan Svedala köping och Svedala socken, finnes nu en 80 cm /32"/ rörtrumma, utförd med tillräckliga dimensioner för torrläggning av de marker, som ligga uppströms eller öster om vägen. Trumman kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Nerströms eller väster om vägen skall det nuvarande floddiket upprensas på en sträcka av ca 160 m, varjämte trumman skall befrias från slam. Öster om vägen utgöres det nya avloppet av en 45 cm /18"/ rörledning, som slutar 1.- m uppströms trummans östra frontmur med en ommurning - dikesöga - , utförd av betong. Mellan trumman och ommurningen- alltså på en sträcka av 1.- m - skall floddiket upprensas samt dess botten och slänter stensättas.

B. Dikessträckan D-E-F-G korsar mellan avvägningspunkterna 10+8 och 10 allmänna vägen från Aggarp till Lindholmen eller vägen nr 72 härad inom f.d. Oxie i Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 500 m öster om vägskälet vid Aggarpsdal, finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, utförd till de dimensioner, som erfordras för torrläggning av de marker, som ligga uppströms eller söder om vägen. Trumman kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Nerströms eller norr om vägen skall det nuvarande floddiket uppgrävas och igenläggas med 38 cm /15"/ cementrör. För anslutning mellan den nya rörledningen och vägtrumman skall det vid trummans nerströmssida, avvägningspunkten 10+8, anordnas en brunn, som med hänsyn till förhållandena på platsen skall utföras med kvadratisk horisontalsektion /0.8x0.8/ och byggas av betong. Brunnen skall förses med öppningar, så att vägvatten och dagvatten från angränsande marker kan inledas i densamma. Vid trummans uppströmssida, avvägningspunkten 10, finnes nu en 90 cm /36"/ brunn, som kan bibehållas oförändrad. Mellan avväg-

ningspunkterna 10 och 9+23, delsträckan E-F, följer det nuvarande öppna avloppet södra sidan av vägen. Avloppet skall uppgrävas och igenläggas med 38 cm /15"/ cementrör. Den nya ledningen skall kopplas i den nuvarande brunnen vid avvägningspunkten 10 samt till en ny 80 cm /32"/ brunn, som skall byggas vid avvägningspunkten 9+23, där avloppet böjer av åt söder eller från vägen. Brunnen vid 9+23 skall utföras med öppningar för väg- och dagvatten. Vid återfyllningen efter det dikessträckan 10-9+23 rörlagts skall det beaktas, att det nuvarande avloppet, som även utgör vägdike, ej får helt igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till så stor sektion, att avledandet av vatten från vägen icke äventyras.

Här ovan beskrivna arbeten, som beröra allmänna vägar, skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Företagets styrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbetena komma att påbörjas.

==========

Malmö den 1 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 4.

Dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944".

Utdrag av plankartan.

Skala 1:4000.



Malmö i mars 1944.

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 12.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 610-43/44

Till
Statens Lantbruksingenjör
Claes Henric Wallér
M a l m ö.

Angående dikningsföretaget Aggarp nr 8 av år 1944.

I anledning av Eder skrivelse den 1 mars 1944 angående rubr. företag, får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen granskat det av Eder uppgjorda förslaget till utlåtande med den erinran, att å sträckan E - F skall utföras ett dike med minst 40 cm djup och samma bottenbredd samt med släntlutning 1:1,5.

Malmö den 2 mars 1944.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Nils G. Bruzelius
Nils G. Bruzelius.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Bredaby Köping	Stadsbokning 1.	
Stadsäg.	344+346 +346		Bredaby	Johs. Christiansson	
				Gård	m. fl. tillhörande 1
				Do	do 2
				Do	Åkrar i Bredaby 3
				Do	Do 4
					Summa
			Bredaby s. ön.		
139/1260	842		Aggarp	Fredrik Gustafsson	
			Gård	Åkrar i Bredaby	5
			Do	do	6
			Do	Ängar i detsamma	7
			Do	do	8
			Do	do	9
			Do	do	10
			Do	do	11
			Do	do	12
			Do	do	13
			Do	do	14
			Do	do	15
			Do	do	16
			Väg. ängs		17
			Do	Do.	18
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							3100	775	—	3300	825	—	200	50	—
	50							2600	1300	—	3300	1650	—	700	350	—
							15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	75						30		2075	—		2475	—		400	—
							15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	07							2300	161	—	3400	238	—	1100	77	—
	30							2900	870	—	3400	1020	—	500	150	—
	33							2300	759	—	3400	1122	—	1100	363	—
	05							1800	90	—	3400	170	—	1600	80	—
	50							2900	1450	—	3400	1700	—	500	250	—
	33							2300	759	—	3400	1122	—	1100	363	—
	28							1800	504	—	3400	952	—	1600	448	—
	23							1800	414	—	3400	782	—	1600	368	—
	20							2300	460	—	3400	680	—	1100	220	—
	26							2900	754	—	3400	884	—	500	130	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	55						41		6221	—		8670	—		2449	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Arr.	8 62		Aggarp	Bokhåll. Sjöén Tomt o. trädgård Summa	19
Arst.	8 67		Aggarp	Einar Larsson. Tomt o. trädgård. Summa	20
Arst.	8 68		Aggarp	Kjalmar Nilsson Tomt. trädgård. Summa	21
Arst.	8 69		Aggarp	Harald Nilsson Tomt o. trädgård Summa	22
Arst.	8 63		Aggarp	Nils Andersson Tomt o trädgård, Summa	23
Arst.	8 66		Aggarp	Jöns Lindeberg Tomt o. trädgård Summa	24
Arst	8 64		Aggarp	Janne Björk Tomt o. trädgård Summa	25

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							16500	1320	–	20000	1600	–	3500	280	–
	08								1320	–		1600	=		280	–
	08							16500	1320	–	20000	1600	=	3500	280	–
	08								1320	–		1600	=		280	–
	08							16500	1320	–	20000	1600	–	3500	280	–
	08								1320	–		1600	=		280	–
	08							16500	1320	–	20000	1600	–	3500	280	–
	08								1320	–		1600	–		280	–
	08							19600	1568	–	20000	1600	–	400	32	–
	08								1568	–		1600	–		32	–
	03							19600	588	–	20000	600	–	400	12	–
	03								588	–		600	–		12	–
	03							19600	588	–	20000	600	=	400	12	–
	03								588	–		600	=		12	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
Kvst.	865		Aggarp	Nils Hansson		
				Tomt o trädgård		26
				Summa		
Kvs.	861		Aggarp.	Oscar Augustsson		
				Tomt o. trädgård		27
				Summa		
1/15	841		Aggarp	Karl Åkerman.		
				Åker	ov. p. Ödetorp	28
				Dö	do	29
				Do	do	30
				Do	do	31
				Do	do	32
				Do	do	33
				Summa		
2/25	840		Aggarp.	Karl Åkerman		
				Åker	ov. p. Ödetorp	34
				Do	do	35
				Do	do	36a
				Do	do	36 b
				Do	do	37
				Do	do	38
				Do	do	39
				Do	do	40
				Do	do	41
				Do	do	42
				Do	do	43
				Do	do	44
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							1/6000	1176	-	2000	1200	-	400	24	-
	06								1176	-		1200	-	400	24	-
	08							16500	1320	-	2000	1600	-	3500	280	-
	08								1320	-		1600	-		280	-
9	24	V						2900	696	-	3300	792	-	400	96	-
7	28	VV						23000	644	-	3300	924	-	1000	280	-
5	33	VV						11800	594	-	3300	1089	-	1500	495	-
5	16	VV						1800	288	-	3300	528	-	1500	240	-
7	30	VV						23000	690	-	3300	990	-	1000	300	-
9	26	V						2900	754	-	3300	858	-	400	104	-
	157								3666	-		5181	-		1515	-
9	25	V						2900	725	-	3300	825	-	400	100	-
7	40	VV						23000	920	-	3300	1320	-	1000	400	-
5	24	VV						1800	432	-	3300	792	-	1500	360	-
5	20	VV						1800	360	-	3300	660	-	1500	300	-
7	07	VV						23000	161	-	3300	231	-	1000	70	-
7	25	VV						23000	575	-	3300	825	-	1000	250	-
9	26	V						2900	754	-	3300	858	-	400	104	-
9	30	V						2900	870	-	3300	990	-	400	120	-
7	40	VV						23000	920	-	3300	1320	-	1000	400	-
5	80	VV						11900	1520	-	3300	2640	-	1400	1120	-
5	45	VV						11900	855	-	3300	1485	-	1400	630	-
7	28	VV						2300	644	-	3300	924	-	1000	280	-
390									8736	-		12870	-		4134	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
					Öfverfört	
				Åkern	om. p. Stället	45
				Do	do	46
				Do	do	47
				Do	do	48
				Do	do	49
				Do	do	50
				Do	do	51a
				Do	do	51b
					Summa	
7/45	8 49		Aggarp	Johan Jönsson.		
				Åkern	om. p. Stället	52
				Do	do	53
					Summa	
			Svedalen n:a.	Avdelning 2		
8/225	8 10		Aggarp	Albert Lundgren (g.d. Emil och Wilh. Christensson)		
				Åkern		54
				Tomt o. trädgård		55
				Do		56
				Tomt		57
				Åkern	om p. Stället	58a
				Do	do	58b
				Do	do	59a
				Do	do	59b
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	90								8736	—		12870	—		1134	—
	03	V						2900	87	—	3300	99	=	400	12	—
	30	V						2900	870	—	3300	990	—	400	120	—
	44	V V						2300	1012	—	3300	1452	—	1000	440	—
	90	V V						1900	1710	—	3300	2970	—	1400	1260	—
	40	V V						1900	760	—	3300	1320	—	1400	560	—
	27	V V						2300	621	—	3300	891	—	1000	270	—
	22	V						2900	638	—	3300	726	—	400	88	—
	09	V						2900	261	—	3300	297	—	400	36	—
6	55								17695	—		21615	=		6920	— x
	03	V V						2800	84	—	3300	99	=	500	15	—
	27	V						3100	837	—	3300	891	—	200	54	—
	30								921	—		990	=		69	— x
	02	V						2900	58	—	3300	66	—	400	8	—
	09	V						4600	414	—	5000	450	—	400	36	=
	05	V						4000	200	—	5000	250	=	1000	50	=
	03	V						2300	69	—	3300	99	=	1000	30	—
	15	V						2900	435	—	3300	495	—	400	60	=
	10	V						2300	230	—	3300	330	—	1000	100	—
	03	V						2900	87	—	3300	99	—	400	12	—
	011	V						2300	23	—	3300	33	—	1000	10	—
	18								1516	—		1822	—		306	— x

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
7/45	8 49		Aggarp	Johan Jönsson Åkare	arr. på lotställen	60
				Do	do	61
				Do	do	62
				Do	do	63
				Do	do	64
				Do	do	65
				Do	do	66
				Do	do	67
				Do	do	68
				Do	do	69
				Do	do	70
				Do	do	74
				Do	do	72
				Do	do	73
				Do	do	74
				Do	do	75
				Do	do	76
				Do	do	77
				Kvarn, timpp.		78
					Summa	
			Svedala p:ar	Avdelning 3.3		
77.5/97.50	140		Aggarp	Eskil Ellenssons		
				Åker	arr. på lotställen	79
				Do	do	80
					Ängsfärn	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	60	V						1900	1140	—	3300	1980	—	1400	840	—
7	12	V						2300	276	—	3300	396	—	1000	120	—
9	03	V						2900	87	—	3300	99	—	400	12	—
9	10	V						2900	290	—	3300	330	—	400	110	—
7	15	V						2300	345	—	3300	495	—	1000	150	—
5	33	V						1900	627	—	3300	1089	—	1400	462	—
9	08	V						2900	232	—	3300	264	—	400	32	—
7	12	V						2300	276	—	3300	396	—	1000	120	—
5	26	V						1900	494	—	3300	858	—	1400	364	—
5	33	V						1900	627	—	3300	1089	—	1400	462	—
7	20	V						2300	460	—	3300	660	—	1000	200	—
9	22	V						2900	638	—	3300	726	—	400	88	—
9	22	V						2900	638	—	3300	726	—	400	88	—
7	23	V						2300	529	—	3300	759	—	1000	230	—
5	32	V						1900	608	—	3300	1056	—	1400	448	—
5	10	V						1900	190	—	3300	330	—	1400	140	—
7	18	V						2300	414	—	3300	594	—	1000	180	—
9	29	V						2900	841	—	3300	957	—	400	116	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	88						03		8712	—		12804	—		4092	—
7	30	V						2300	690	—	3300	990	—	1000	300	—
9	80	V						2900	2320	—	3300	2640	—	400	320	—
1	10								3010	—		3630	—		620	—

40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
				Överförd		
				Åbon	m. p. Lästberga	81
				Do	do	82
				Do	do	83
				Do	do	84
				Do	do	85
				Do	do	86
					Summa	
			Svedala s:n	Avdelning 4.		
Kvs.	161		Aggarp	Ewald Lundh		
				Åbon	m. p. Lästberga	87
				Do	do	88
				Do	do	89
				Do	do	90
					Summa	
Kvs.	163		Aggarp	Otto Olsson		
				Åbon	m. p. Lästberga	91
				Do	do	92
				Do	do	93
					Summa	
1/80	414		Aggarp	Otto Olsson		
				Åbon	m. p. Lästberga	94
				Do	do	95
				Do	do	96
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	10								3010	=		3630	=		620	--
	66	✓						2900	1914	-	3300	2178	-	400	264	-
	43	✓						2300	989	-	3300	1419	-	1000	430	-
	22	✓						1800	396	-	3300	726	-	1500	330	-
	42	✓						1800	756	-	3300	1386	-	1500	630	-
	12	✓						2300	276	-	3300	396	-	1000	120	-
	14	✓						2900	406	-	3300	462	-	400	56	-
3	09								7747	-		10197	-		2450	-
		✓														
	08	✓						2900	232	-	3300	264	-	400	32	-
	07	✓						2300	161	-	3300	231	-	1000	70	-
	21	✓						1800	378	-	3300	693	-	1500	315	-
	05	✓						1800	90	-	3300	165	-	1500	75	-
	41								861	-		1353	-		492	-
	06	✓						2900	174	-	3300	198	-	400	24	-
	04	✓						2300	92	-	3300	132	-	1000	40	-
	05	✓						1800	90	-	3300	165	-	1500	75	-
	15								356	-		495	-		139	-
	03	✓						2900	87	-	3300	99	-	400	12	-
	02	✓						2300	46	-	3300	66	-	1000	20	-
	03	✓						1800	54	-	3300	99	-	1500	45	-
	08								187	-		264	-		77	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
157/3600	9 37		Aggarp	Nils Nilsson	
				Hemmanet	97
				Do	98
				Do	99
				Summa.	
1133/8640	1 54		Aggarp	Axel och Emma Schönvall samt Gust Andersson	
				Hemmanet	100
				Do	101
				Do	102
				Do	103
				Do	104
				Do	105
				Summa	
			Sammandrag		
			Fordela Köping.	Afdelning 1.	
Aktdag 344+345 +346			Fredala	John Christensson	1-4
			Fordela o:s.		
139/1260	8 42		Aggarp	Fredrik Sjöström	5-18
Anv.	8 62		Do	Botilda Sjöström	19
Arst.	8 67		Do	Emma Larsson	20
Arst.	8 68		Do	Hjalmar Nilsson	21
Arst.	8 69		Do	Harald Nilsson	22
Arst.	8 63		Do	Nils Andersson	23
				Öfverföres	

HEDBERGSKA BOKTR. STIFTN. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							1800	54	–	3300	99	–	1500	45	–
	05							2300	115	–	3300	165	–	1100	50	–
	10							2900	290	–	3300	330	–	400	40	–
	18								459	–		594	–		135	–
	05							1800	90	–	3300	165	–	1500	75	–
	03							1800	54	–	3300	99	–	1500	45	–
	19							1800	342	–	3300	627	–	1500	285	–
	27							2300	621	–	3300	891	–	1000	270	–
	25							2900	725	–	3300	825	–	400	100	–
	36							2900	1044	–	3300	1188	–	400	144	–
1	15								2876	–		3795	–		919	–
	75						30		2075	–		2475	–		400	–
2	55						41		6221	–		8670	–		2449	–
	08								1320	–		1600	–		280	–
	08								1320	–		1600	–		280	–
	08								1320	–		1600	–		280	–
	08								1320	–		1600	–		280	–
	08								1568	–		1600	–		32	–
3	70						71		15144	–		19145	–		4001	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
Avst.	866		Aggarp	Jöns Lindeberg	24
Avst.	864		Do	Jannes Björk	25
Avst.	865		Do	Nils Hansson	26
Avst.	861		Do	Oscar Augustsson	27
1/15	841		Do	Karl Ahlerman	28-33
2/26	840		Do	Dito.	34-51
7/45	849		Do	Johan Jönsson	52, 53
				Summa för avd. 1.	
			Svedala s:n.	Avdelning 2.	
8/225	810		Aggarp	Albert Lundqvist (g.d. Carl och Nils Christensson)	54-59
7/45	849		Do	Johan Jönsson	60-78
				Summa för avd. 2	
			Svedala s:n.	Avdelning 3.	
775/9720	140		Aggarp	Elin Ellenberg	79-86
				Summa för avd. 3.	
			Svedala s:n	Avdelning 4.	
Avs.	161		Aggarp.	Ewald Lundh	87-90
Avs.	168		Do	Otto Olsson	91-93
1/80	414		Do	Dito.	94-96
157/3600	937		Do	Otto Holm	97-99
1123/8070	154		Do	Axel Ö. Thomas Lellowville, genast Curt Andersson	100-105
				Summa för avd. 4.	
				Summa för hela församlingen.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	70						71		15144	-		19145	-		4001	-
	03								588	-		600	-		12	-
	03								588	-		600	-		12	-
	06								1176	-		1200	-		24	-
	08								1320	-		1600	-		280	-
1	57								3666	-		5181	-		1515	-
6	55								14695	-		21615	-		6920	-
	30								921	-		990	-		69	-
12	32						71		38098	-		50931	-		12833	-
	48								1576	-		1822	-		246	-
3	88						03		8712	-		12804	-		4092	-
4	36						03		10828	-		14626	-		4398	-
3	09								7747	-		10197	-		2450	-
3	09								7747	-		10197	-		2450	-
	41								861	-		1353	-		492	-
	15								356	-		495	-		139	-
	08								187	-		264	-		77	-
	18								459	-		594	-		135	-
1	15								2876	-		3795	-		919	-
1	97								4739	-		6501	-		1762	-
21	74						74		60812	-		82255	-		21443	-

46.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Ägoskifte den 7 mars 1944
Vid tjänsten tögvar:
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör
Olof Jakobsson Magnus Hansson
Bode nämn.

PETTERSONSKA BOKTR. KATR. STAM.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Dagsverks Kostnads-förslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diverse ställen A. B.								
25+52 –	520	Bogsn i samlägganings-								
– 20+32		förslaget "Slyggränsmärkning								
		av Lagan åren 1900 –								
		– 1901" och skall för förr-								
		tiden användas av								
		detta företag				—	—			
20+32 –	168	Schaktning, lera ugt.								
– 18+69		grundk.	4 m³	120	1.500	180	–			
18+69 –	14	Ers. av nuvarande trumman								
– 18+55		av 32" (80 cm) betongrör								
		förmedelst vägen								
		av 64 Svedala – Skanör –								
		berg i Oxie Rätt jvsn								
		g. d. Oxie och Skytts väg-								
		distrikt bibehålles. Ofvan-								
		återbrukade Fallrummen								
		upptrumsas och befrias								
		från plantering	4 st	14	1.–	14	–			
18+55 –	1	Uppgrävning av den								
– 18+54		nuvarande flodelibets								
		återställning av bottnen								
		och slänter till 1/1 m.								
		vertikal höjd				35	–			
18+54 –	32	Inköp av cementrör,								
– 18+22		18"	1 m.	32	7.75	248	–			
		Schaktning, stämpling, vän-								
		dägning, återfyllning m.	32	2.50		80	=			
18+22 –	5	Inköp av cementrör,								
– 18+17		18"	1 m.	5	7.75	38	75			
		Schaktning, stämpling,								
Öfv.	735	Öfverföres				595	75			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Diff.	735	Överført			595	75				
		rörläggning, återfyllning								
		Fyllning cbm.	5	15.-	75	-				
18+17 -	121	Schakt av cementrör:								
-16+96		18" cbm.	121	7.75	937	75				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning								
		Fyllning cbm.	121	3.-	363	-				
16+96 -	122	Schakt av cementrör:								
-15+74		18" cbm.	122	7.75	945	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning cbm.	122	4.-	488	-	3405	-		
Diff.	978	meter.								
		Dimensionering av cementrör vid 18+54,								
		omfattande enligt Typritning st.	1	70.-	70	-				
		Brunn med 40" inre diameter,								
		kopplingar m. m., vid 18+17 st.	1	130.-	130	-				
		Brunnar med 32" inre diameter,								
		kopplingar m. m., vid 17+78, 17+54,								
		17+19, 16+96 och 15+74 st.	5	95.-	475	-	675	-		
		Ersättning för jord, som gräves bort								
		vid utvidgning av den öppna								
		diketssträckan 20+32 - 18+69, samt								
		för hävning genom jordupplag att-								
		med dämma diketsvändkar;								
		till John Christensson			25	-				
		till Fredrik Sjöström			25	-	50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m.m. tillägges ca 20 %								
		med					870	-	5000	-
		Överföres							5000	-

PETTERSONSKA BOKTR. AKTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför							5000	-
		Silverskälla Fj. C-B-C.								
15+74-	117	Inköp av cementrör;								
-14+57=		18"	st.	117	7.75	906	75			
=31+15		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyll-								
		ning	dm.	1117	4.25	4974	25			
14+57=	115	Inköp av cementrör;								
=31+15-		18"	st.	115	7.75	891	25			
-30=13+6		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, åter-								
		fyllning	dm.	115	4.75	546	25			
30=13+6-	150	Inköp av cementrör;								
-11+56		18"	st.	150	7.75	1162	50			
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, åter-								
		fyllning	dm.	150	4.-	600	-			
11+56-	86	Inköp av cementrör;								
=10+70		15"	st.	86	6.-	516	-			
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, åter-								
		fyllning	dm.	86	3.-	258	=			
10+70-	62	Inköp av cementrör;								
-10+8		15"	st.	62	6.-	372	-			
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, åter-								
		fyllning	dm.	62	2.50	155	-	5906	-	
Tills	530	omkr.								
Brunnar med 32" inre diameter,										
Skarpplägger		enl. vid 14+57=31+15,								
30=13+6 och		11+56	st.	3	95-	285	-			
		Överföres				285	-	5906	-	5000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			285	–	5905	–	5050	–
Bäcken	med	24" sina diameter, koppl-								
längan	av	av vid 10+70,	st	1	70	–	70	–		
Bäcken	med	konductile horisontalvalle-								
tion	(0.8×0.8)	jämte förlängnings-								
koppling	av	av vid 10+8	st	1	200	–	200	–	555	–
För	oförutsedda	fall, arbetsledning								
m.m.	tillägges	ett 20 %					1240	–	7700	–
		Bäckentäkten 66 77 – 83.								
10+8 –	8	Den nuvarande trum-								
– 10		mans av 24" (60 cm)								
		betongrör för allmänna								
		vägen av 72 Aggarp –								
		Lindhakan i Bäckebo –								
		stad, Risens fd. Bäck och								
		Myrtorp vägdiversitet bäcken								
		kallas ofvanstående Bäckmans								
		uppgivanden och befinnes								
		från fältet	st.	8	1 –		8	–		
10+9+23	77	Bäcköppning av nuvarande								
		15"	st.	77	6 –		462	–		
		schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning	st.	77	2.50		192	50		
9+23 –	255	Bäcköppning av nuvarande								
– 6+68		12"	st.	255	4.75		1211	25		
		schaktning, stämpling,								
		rörläggning, åter-								
		fyllning	st.	255	2.75		701	25	2575	–
Tills.	340	meter								
			Överföres						2575	– 12750 –

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					2575	-	12700	-
		Från föregående sida								
		Den överavande brunnen vid 1:o (Cafethusmans uppställningsvida), som satsats av rör med 36" (90 cm) inre diameter, bibehålles i ofrändrat skick så								
		Brunnen med 32" inre diameter								
		Intag för dagvatten, koppling								
		Linjen samt vid 9+23 och								
6+68			st.	2	115-		230	-		
		Brunnen med 24" inre diameter,								
		koppling o.s.v. vid 8	st.	1	70-		70	-	300	-
		För ofvanstående jord- och rörarbeten								
		omkostnader tillägges ca 20 % med							525	-
									3400	-
		Vidarebefordran								
6+68-	68	Schakt av cementrör i								
-6		10"	rm.	68	3.75		255	-		
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyllning	rm.	68	2.75		187	-		
6-4+40	160	Schakt av cementrör i								
		10"	rm.	160	3.75		600	-		
		Schaktning, stämpling,								
		nerläggning, återfyllning	rm.	160	2.50		400	-	1442	-
	228	Tillsv. meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, inkl. förberedelser,								
		koppl. o.s.v. vid 6 och 4+40	st.	2	90-		180	-		
		Brunn med 24" inre diameter, koppl.								
		o.s.v. vid 5+20	st.	1	70-		70	-	250	-
		Överföres							1692	-
									16100	-

5691

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Lerajord					1692	–	16100	–
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							308	–	2000	–
		Diversehäcken I-K.								
4+40–	51	Schakt av cementrör								
–3+89		8"	m.	51	2.75	140	25			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m.	51	2.–	102	–			
3+89–	67	Schakt av cementrör								
–3+22		6"	m.	67	1.80	120	60			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m.	67	1.50	100	50			
3+22–	39	Schakt av cementrör								
–2+83		6"	m.	39	1.80	70	20			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	m.	39	1.50	58	50			
		Tillsammans	157	meter.			592	05		
		Brunnar med 24" inre diameter, rivtag för dagvattnen, loppslingor	st.	3	90.–			270	–	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							187	95	1050	–
					Summa kostnad				19150	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Länsbarnavdelning.								
✓	978	Skogsstadsen A-B					5880	–		
✓	530	Do B-C-D-E					7700	–		
✓	340	Do E-F-G					2400	–		
✓	228	Do G-H-J					2000	–		
	157	Do J-K					1050	–		
Summa	2293	meter	Summa kostnad				19150	–		

Ritningen tillhörande Länsbarnavdelningen Skogsstadsen

26/2 44 CHW.

Räkn. 28/2 44 OHJ.

Uppsala den 1 mars 1944.

På tjänstens vägnar:

C. H. Wallin

Statens kulturtekniske ingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.,EFTR.,
SKARA

Appx.

Arbetsbeskrivning

Bil. 6.

Grävningstabell.

Dikesschaktet A–B.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25+52–								Schaktet 25+52–20+32 ingått i ledningsförläggningsförslag av åren 1900–1901.
20+32	520	1.20	0,50	2.90	1:1	4.57		
20	32	1.45	"	3.40	"			
19+50	50	1.35	"	3.20	"	1:1000		
19	50	1.45	"	3.40	"			
18+69	31	1.75	"	4.–	"	4.73		Medelsumman av 32 st (80 cm) betongrör mellan 18+69–18+55 bibehålles oförändrad. Uppgrävn. av nuv. fastlöpande schakten 18+55–18+54.
18+55	14	1.60				4.86		
18+54	1	1.60						18" cementrör mellan 18+54–15+74
18+50	4	1.60				1:100		Fixpkt: Rörs. o. försedd i Ö. framm. rörs krön, belägen på höjden +6.44 m.
18+17	33	1.80				5.20		
18	17	1.65						
17+50	50	1.65						
17	50	1.60				3:1000		
16+50	50	1.75						
16	50	1.80						
15+74	26	1.75				5.93		
Summa	978	meter						

Dikesschaktet B–C–D–E.

15+74	–	1.75				5.93		18" cementrör mellan 15+74–11+56.
15+50	24	1.65				3:1000		
15	50	1.85						
14+57 = 31+15	43	1.55				6.38		
31	15	1.70						
30+50	50	1.85				4:1000		
30=13+6	50	1.70				6.74		
13	6	1.65						
12+50	50	1.50				3:1000		
Summa	288							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öv.	288							
12	50	1.55				8:1000		
11+56	444	1.60				7.19		
11+56	—	1.55				7.23		15" cementrör mellan 11+56–10+8.
11	56	1.45				6:1000		
10+70	30	1.55				7.75		
10+50	20	1.45				17:1000		
10+8	42	1.30				8.80		
Summa	530	meter.						
			Diketesstråkens K–F–G.					
10+8	—	1.30				8.84		Nuv. hvarmed en 24" (60 cm.) betongrör mellan 10+8–10 blivit ersatt, är ändrad.
10	8	1.35				8.99		
10	—	1.35				9.—		15" cementrör mellan 10–9+23.
9+50	50	1.50				6:1000		
9+23	27	1.60				9.46		
9+23	—	1.55				9.57		12" cementrör mellan 9+23–6+68.
9	23	1.55				11:1000		
8+50	50	1.50						
8	50	1.55				10.86		
7+50	50	1.70				11:1000		
7	50	1.45						
6+68	32	1.70				12.31		
Summa	340	meter.						
			Diketesstråkens G–K–J.					
6+68	—	1.65				12.36		10" cementrör mellan 6+68–4+40.
6+50	18	1.65				18:1000		
6	50	1.80				13.58		
5+95	5	1.70						
5+50	45	1.70				18:1000		
Öv.	118							

FETTERSONSKA BOKTR. E. F. R.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utf.	118							
						18:1000		
5+20	30	1.70				15.02		
5	20	1.75						
4+50	50	2.-				11:1000		
4+40	10	1.95				15.90		
Summa	228	meter						
		Dikesschaktning I-K.						
4+40	=	1.90				15.95		8" cementrör mellan 4+40-3+89.
4	40	1.75				3:1000		
3+89	11	1.50				16.10		
3+89	-	1.45				16.15		6" cementrör mellan 3+89-2+88.
3+50	39	1.35				12:1000		
3+22	28	1.30				16.95		
3	22	1.10				27:1000		
2+83	17	1.40				18.-		
Summa	157	meter.						
		Sammandrag.						
	978	Dikesschaktning				A-B.		
	530	"				B-C-D-E.		
	340	"				E-F-G.		
	228	"				G-H-I		
	157	"				I-K		
Summa	2233	meter.						

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas.

1/ Vid utförandet av den öppna dikessträckan 20+32-18+69) skall det nuvarande diket utvidgas lika åt båda sidorna. Schaktningsmassorna skola fördelas till lika mängd på båda sidor om avloppet och uppläggas med minst

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0.8 m. frikant.

2/ Stensättningen uppströms landsvägstrumman mellan 18+55 och 18+54 skall grundläggas minst 0.20 m. under avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.

3/ Ommurningen vid avvägningspunkten 18+54 skall utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

8/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392243

11/ Fyllningen får ej innehålla sten.

12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

17/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

18/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar liksom även brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över mark-

ytan. Övriga brunnar få göras täckta, (därest) om jordägaren det påfordrar och (därest) om han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas, innan rörläggningen påbörjas.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande

visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Aggarp den 4 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Aggarp nr 8 m.fl. hemman och fastigheter i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 31 oktober 1942 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Aggarp nr 8 m.fl. hemman och fastigheter i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande hemmanen Aggarp n:ris 1,4, 8 och 9 i Svedala socken samt stadsägorna 344+345+346 i Svedala köping.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger ca 2.- km SO om Svedala kyrka och 1.- km S om Svedala station vid järnvägslinjen Malmö-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre floddike, som från avvägningspunkten 2+83 eller punkten K avleder vattnet norr och väster ut till Segeå. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker,

som för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökandena och dem, vilka som sökande biträtt syneförrättningen, upprättat förslag till utförande av nytt avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande avlopp och dikessträckor upptagas.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 25+52 vid Segeån söder och öster ut till avvägningspunkten 15+74 i gränsen mellan fastigheterna Aggarp 8^{42} och Aggarp 8^{41}.

Delsträckan 25+52-20+32 ingår i torrläggningsföretaget "Nygrävning av Sege å av åren 1900-1901" och skall för framtiden underhållas av detta företag.

Delsträckan 20+32-18+69 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 18+69-18+55 omfattar den nuvarande trumman för allmänna vägen från Svedala till Marieberg eller vägen nr 64 i Oxie härad inom f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas i oförändrat skick.

Delsträckan 18+55-18+54 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket. Avloppets botten och slänter skola stensättas.

Delsträckan 18+55-15+74 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 18" cementrör. Vid 18+54 skall rörutloppet ommuras. Nya brunnar skola utföras vid 18+17, 17+78, 17+54,17+19, 16+96 och 15+74 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C-D-E från avvägninspunkten 15+74 söder ut till avvägningspunkten 10+8 vid norra sidan av allmänna vägen från Aggarp till Lindholmen eller vägen nr 72 i Oxie härad inom f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt.

Delsträckan B-C eller sträckan 15+74-14+57=31+15 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 18" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid 14+57=31+15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan C-D eller [illegible]sträckan 14+57=13+15-30=13+ 6 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 18" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid 30=13+6 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan D-E eller [illegible]sträckan 30=13+6-10+8 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 18" och 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid 11+56, 10+70 och 10+8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan E-F-G från avvägningspunkten 10+8 söder och väster ut till avvägningspunkten 6+68 i gränsen mellan fastigheterna Aggarp 8^{49} och Aggarp 1^{40}.

Delsträckan 10+8-10 omfattar den nuvarande trumman för allmänna vägen från Aggarp till Lindholmen eller vägen nr 72 i Oxie härad inom f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas i oförändrat skick. Den nuvarande brunnen vid 10 eller vid trummans uppströmssida skall likaledes bibehållas oförändrad.

Delsträckan 10-9+23 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket utmed södra sidan av vägen Aggarp-Lindholmen och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 9+23 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 9+23-6+68 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 12" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid 8 och 6+68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan G-H-I från avvägningspunkten 6+68 öster och söder ut till avvägningspunkten 4+40 i gränsen mellan fastigheterna Aggarp 1^{40} och Aggarp 1^{54}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 10" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid 6, 5+20 och 4+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan I-K från avvägningspunkten 4+40 öster och söder ut till avvägningspunkten 2+83 i gränsen mellan fastigheterna Aggarp 1^{54} å ena sidan samt Aggarp 4^{14} och Aggarp 9^{37}

å den andra.

Delsträckan 4+40-3+89 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt avlopp av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 3+89 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 3+89-3+22 skall upptagas i rak nyskärning över fastigheterna Aggarp 1^{61} och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 3+22 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 3+22-2+83 skall upptagas i rak nyskärning över fastigheten Aggarp 1^{54} och utföras som täckt avlopp av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 2+83 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor, som föreslagits till utförande, hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurning och

brunnar skola utföras, hava utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker och fastigheter, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar:

A. Dikessträckan A-B korsar mellan avvägningspunkterna 18+69 och 18+55 allmänna vägen från Svedala till Marieberg eller vägen nr 64 i Oxie härad inom f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 500 m söder om järnvägsövergången vid Försökstegelbruket i Svedala och sammanfaller med gränsen mellan Svedala köping och Svedala socken, finnes nu en 80 cm /32"/ rörtrumma, utförd med tillräckliga dimensioner för torrläggning av de marker, som ligga uppströms eller öster om vägen.

Trumman kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Nerströms eller väster om vägen skall det nuvarande floddiket upprensas på en sträcka av ca 160 m, varjämte trumman skall befrias från slam. Öster om vägen utgöres det nya avloppet av en 45 cm /18"/ rörledning, som slutar 1.- m uppströms trummans östra frontmur med en ommurning -dikesöga - , utförd av betong. Mellan trumman och ommurningen - alltså på en sträcka av 1.- m skall floddiket upprensas samt dess botten och slänter stensättas.

B. Dikessträckan D-E-F-G korsar mellan avvägningspunkterna 10+8 och 10 allmänna vägen från Aggarp till Lindholmen eller vägen nr 72 i Oxie härad inom f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 500 m öster om vägskälet vid Aggarpsdal, finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, utförd till de dimensioner, som erfordras för torrläggning av de marker, som ligga uppströms eller söder om vägen. Trumman kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Nerströms eller norr om vägen skall det nuvarande floddiket uppgrävas och igenläggas med 38 cm /15"/ cementrör. För anslutning mellan den nya rörledningen och vägtrumman skall det vid trummans nerströmssida, avvägningspunkten 10+8, anordnas en brunn, som med hänsyn till förhållandena på platsen skall utföras med kvadratisk horisontalsektion /0.8x0.8/ och byggas av betong. Brunnen skall förses med öppningar, så att vägvatten och dagvatten från angränsande marker kan inledas i densamma. Vid trummans uppströmssida, avvägningspunkten 10, finnes nu en 90 cm /36"/ brunn, som kan bibehållas oförändrad. Mellan avvägningspunkterna 10 och 9+23, delsträckan E-F, följer det nuvarande öppna avloppet södra sidan av vägen. Avloppet skall uppgrävas och

igenläggas med 38 cm /15"/ cementrör. Den nya ledningen skall kopplas i den nuvarande brunnen vid avvägningspunkten 10 samt till en ny 80 cm /32"/ brunn, som skall byggas vid avvägningspunkten 9+23, där avloppet böjer av åt söder eller från vägen. Brunnen vid 9+23 skall utföras med öppningar för väg- och dagvatten. Vid återfyllningen efter det dikessträckan 10-9+23 rörlagts skall det beaktas, att det nuvarande avloppet, som även utgör vägdike, ej får helt igenfyllas, utan skall detsamma bibehållas till 0.40 m djup, 0.40 m bottenbredd och med släntlutningen 1:1,5.

Här ovan beskrivna arbeten, som beröra allmänna vägar, skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Företagets styrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbetena komma att påbörjas.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits.

Mom. 4. Ersättningar.

Vid fördjupning och utvidgning av den öppna dikessträckan 20+32-18+69 kommer en del jord att grävas bort och vissa områden att tagas i anspråk för upplag. Ersättning härför skall utgå till vederbörande jordägare med belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget /bil. B/ och som skola utbetalas innan arbetet påbörjas. Dikningsföretaget äger sedermera rätt, att vid framtida rensningar ånyo

upplägga rensningsmassor utmed avloppets sidor utan att till jordägare eller arrendator utgiva ytterligare ersättning för intrånget. Arrendator är berättigad, att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för arrendefastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning med 5 % för år å det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas enligt den vid Kungl. förordningen den 28 september 1928 om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas på det belopp, som fastställts för fastigheten. Om arrendator borttager eller utplanerar upplagen, skall hela ersättningsbeloppet utbetalas till honom.

Även för skada å växande gröda, som uppkommer vid dikningsföretagets utförande, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 19150.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utföran-

de beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden, utgörande för hela samfälligheten 21637.- kr, motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Den genom dikningsföretaget uppkommande båtnaden utgöres dels av jordförbättring och ökning av jordens alstringsförmåga , dels av båtnad av "annat slag".

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då ej obetydliga nivåskillnader dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12833.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C-D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12700.- /5000+7700/ kronor.

att
För avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 54-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4398.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 600.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000.- /3400+600/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 79-86 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2450.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 600.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2600.- /2000+600/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 87-105 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1762.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 600.- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1650.- /1050.+600/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	12833.- kr.	A-B-C-D-E	12700.-kr.	0989636
2.	4398.- "	E-F-G	3400.- "	0.773078
3.	2450.- "	G-H-I	2000.- "	0.816326
4.	1762.- "	I-K	1050.- "	0.595913

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning

enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
21443.-kr.	19150.-kr.	0.893065

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1.	12833.-kr.	12700.-kr.	0.989636
2.	4398.- "	4000.- "	0.909504
3.	2450.- "	2600.- "	1.061224
4.	1762.- "	1650.- "	0.937571

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	17231.- kr.	16100.-kr.	0.934362
1+2+3	19681.- "	18100.-"	0.919668
2+3	6848.- "	6000.-"	0.876168
2+3+4	8610.- "	7050.-"	0.818815
3+4	4212.- "	3650.-"	0.866572

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 2, 3 och 4, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8610.- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning med 7050.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnadstal belöpa alltså till 0.818815.

Avdelning 1, med ett båtnadsvärde av 12833.- kr, påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 12100.- kr. Denna avdelnings relativa kostnadstal belöper alltså till 0.942882.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § i vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. De delägare, som äro sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena, hava utmärkts ~~att annat som sökande~~ i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna för-

delas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom.7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, om sökandena vilja begagna sig av den rätt, de erhållit genom denna syneförrättning, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12"o.10" 16 kg. samt 9", 8", 6" och 4" 15 kg. Tegelrör skola fylla de fordringar , som Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställt för dräneringsrör av tegel.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil.C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil.C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel, skola

de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängen bil.Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10 Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av

tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokollet från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och

följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem och taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 32.16 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet på vars och ens mark.

Mom. 11. Yrkanden, som ej bifallits.

Av J.A. Andrén framställt yrkande, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta även den del av avloppet, som ligger nerströms eller norr om 20+32 och som upptagits för torrläggningsföretaget "Nygrävning av Segeå av åren 1900-1901 /förrättningsprotokollets § 8/, har ej av synemännen bifallits. Ej heller hava synemännen kunnat bifalla det av Johan Jönsson framförda yrkandet /förrättningsprotokollets § 12/, att vägens ägare skulle åläggas deltaga i kostnaderna för rörläggning av dikessträckan 10-9+23.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol in-

giva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Aggarp den 4 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Jakobsson Magnus Larsson

Gode män.

Bil. 4a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svedala köping.				
skattehemman	344+ 345+ 346		Svedala; John Christensson		1-4	2075.-	2475.-
			Svedala socken.				
139/1260	8 42		Aggarp; Fridrik Fjöström	säk.	5-18	6221.-	8670.-
Avs.	8 62		Do; Botilda Fjörén		19	1320.-	1600.-
Avs.	8 67		Do; Einar Larsson		20	1320.-	1600.-
Avs.	8 68		Do; Hjalmar Nilsson		21	1320.-	1600.-
Avs.	8 69		Do; Harald Nilsson		22	1320.-	1600.-
Avs.	8 63		Do; Nils Andersson		23	1568.-	1600.-
Avs.	8 66		Do; Jöns Lindberg		24	588.-	600.-
Avs.	8 64		Do; Hanna Björk		25	588.-	600.-
Avs.	8 65		Do; Nils Hansson		26	1176.-	1200.-
Avs.	8 61		Do; Oscar Augustsson		27	1320.-	1600.-
1/15	8 41		Do; Karl Akerman	säk.	28-33	3666.-	5181.-
2/25	8 40		Do; Dens.	säk.	34-51	14695.-	21615.-
7/45	8 49		Do; Johan Jönsson	säk.	52, 53	921.-	990.-
					60-78	8712.-	12804.-
8/225	8 10		Do; Albert Lindquist (Sj.d. Karl och Nils Christensson)		54-59	1516.-	1822.-
775/9720	1 40		Do; Tilda Ellertsson	säk.	79-86	7747.-	10197.-
Avs.	1 61		Do; Ewald Lundh	säk.	87-90	861.-	1353.-
Avs.	1 63		Do; Otto Olsson	säk.	91-93	356.-	495.-
1/80	4 14		Do; Dens.	säk.	94-96	187.-	264.-
151/3600	9 37		Do; Otto Holm		97-99	459.-	594.-
1139/8640	1 54		Do; Axel o. Emma Schönwell samt Curt Andersson		100-105	2876.-	3795.-
				Summa		60812.-	82255.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn. 0.942882	Rel. kostn. 0.818815				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400.-	377.15				l	377.15	1.969	17.10	l
2449.-	2309.12				l	2309.12	12.058	104.74	l
280.-	264.01			ej Ratsarbeten		264.01	1.379	11.98	
280.-	264.01			l		264.01	1.379	11.98	Ret
280.-	264.01			l		264.01	1.379	11.98	
280.-	264.01			l		264.01	1.379	11.98	
32.-	30.17			l		30.17	0.158	1.37	
12.-	11.31			l		11.31	0.059	0.51	
12.-	11.31			l		11.31	0.059	0.57	
24.-	22.63			l		22.63	0.118	1.03	Ret
280.-	264.01			l		264.01	1.379	11.98	
1515.-	1428.46				l	1428.46	7.459	64.79	
6920.-	6524.74				l	6524.74	34.072	295.97	360
69.-	65.06								
4092.-		3350.89			l	3418.65	17.836	154.94	Ret
306.-		250.56			ej lön	250.56	1.308	11.36	
2450.-		2006.10			l	2006.10	10.476	91.-	Ret
492.-		402.86			l	402.86	2.104	18.28	
139.-		113.81			ej lön	113.81	0.594	5.16	
77.-		63.05			ej lön	63.05	0.329	2.86	
135.-		110.54			l	110.54	0.577	5.01	
919.-		752.49			l	752.49	3.929	34.13	Ret
21443.-	12100.-	7050.-				19150.-	100.-	868.66	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Aggarp den 4 mars 1944.
Å tjänstens vägnar:
E. H. Nilsson.
Lotsen Lantbrukingenjör
Olof Jakobsson Magnus Hansson
Bode Aldan.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget Aggarp nr 8 *av år* 1944 *i* Svedala köping och Svedala *socken av* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	32	0,50			16	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	4.1	3,00	12	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.21 ha st	102	0.17	17	34		
		ha	21.74	1.06	23	04		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.10 ha st	7	0.05		35		
		ha	0.74	0.78		58		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st					57	61
		Överföres					73	61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 61
1944		**Avvägning.**				
26-27 8 1-2 9		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	22.48	0.50	11 24	
		avvägda punkter ..... *st*	400	0.03	12 -	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	4.-	2,00	8 -	
		i annan mark ..... *„*		5,00		79 24
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.21 *ha,* ..... *st*	109	0.05	5 45	
		ha	22.48	0.10	2 25	7 70
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	109	0,04		4 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	1.4	1,50	2 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	218	0,06	13 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	109	0,12	13 08	38 26
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	2.4	3.50		8 40
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	16	0.14	2 24	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	31	0.25	7 75	
		..... *„*				
		..... *„*				9 99
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
3/9		Rekognoscering av nederbördsområdet för pattenområdets areal ~~km²~~ dag	1	~~12.-~~ 0,02	12 -	
8/9		Uppritning av karta över nederbördsområdet m.m. dagar ..... dag	1	12,00	12	26 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 2 dimensioner *„*		6,00	12 -	
		2) „ „ över 20 „ 4 dimensioner		10,00	40 -	52 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	56	0,03	1 68	2 68
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	4	2,00	8 -	11 -
		Överföres				319 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				319 24
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2.2	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			19 15	28 35
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	400	0,01		4 —
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	22	0,30	6 60	
1944	2/1	Beräkningar för kostnadsfördelning				
		~~*tillägg för fastigheter i olika avdelningar*~~ ... *dag*	1	~~0,20~~ 12,-	12 —	20 60
1944	14-15/2	***Utlåtande,*** *§ 45* ... *std*	19	3,00		57 —
1944	4/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* ... *dagar*	2½	12,00		30 —
1943	7/9	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* domarkandidat ... „	1	12,00	12 —	
		Utredning, skrivelse och räkningar ... „		12,00		
		från ytskäls enl. V.L. 10:52 ... *u*	3	12,-	36 -	
						48 -
1943	4/9	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 5 st. ... „	1⅔	12,00	20 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... „	⅓	12,00	4 -	24 -
		slamficka ... „		12,00		
		...				
		Lösen för: *Summa kronor*				547 19
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 -	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.21 *ha, ägofigurer st*	109	0.07	7 63	
		ha	2248	0.14	3 15	
		Överföres			17 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 70	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	400	0,02	8 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	56	0,05	2 80	33 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*	0.1	2.50	25	
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	0.5	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	1.8	6.-	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 99	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	2	3,00	6 –	28 54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	2	12,00		24 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41* ...				4 –
		Summa kronor				125 32
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~*upplistning av ritningar*~~ avskrifter			5 –	29 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			102 45	166 85
		Summa kronor				196 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				547 19
		Lösen för kopior och avskrifter				125 32
		Övriga förrättningskostnader				196 15
		Summa kronor				868 66

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Öre och Skytts *häradsrätt.*

Aggarp *den* 4 mars *19* 44

C. H. Ståhl

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Jakobsson Magnus Hansson

Kronor 868 66 *kvitteras:*

Aggarp *den* 4 mars *19* 44

C. H. Ståhl

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Räkning

Aggarp den 4 maj 1944.

Diknings förrättad å Aggarp den 8 maj 1944. Debet till Skiftesgodemannen Olof Jacobsson.

1944			
15/2	Resa från hemmet till Aggarp och åter 10 km.	5	–
	Arvode	10	–
4/3	Ersättning lika som den 15/2	15	–
	Kronor	30	–

Kvitterad
Olof Jakobsson

Räkning

Aggarp den 4 mars 1944

Delningsförrättare Aggarp nr 8 av år 1944 Debet

till Skiftesgodemannen Magnus Hansson.

1944				
15/2		Resa för hämtning till Aggarp och åter, taxebil	7	20
		Arvode	10	-
4/3		Ersättning lika som den 15/2	17	20
		Kronor	34	40

Kvittera.

Magnus Hansson

90

№ 78 ✻ B MALMÖ den 14 jan. 1944.

Herr Lantbr. Ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsg. 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej debiterade inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1944 Jan.	14	Syneförrättning. Aggarp N:o 8 Svedala	1	90	27	24	30

Kvittoras den 22/2-44
A.-B. Skånska Dagbladet
genom ...

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader.*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 14 jan. 1944.

Malmö den 14 jan. 1944

Skånska Dagbladet

M Svensson

E. Roos

24762
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1946

M 3*0780

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Torkelsen

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2 km sydöst om Svedala kyrka och 1 km söder om Svedala station vid järnvägslinjen Malmö-Ystad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 4 mars 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Aggarp till Lindholmen eller vägen nr 72 i f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt. Yttrande har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägdirektören i länet /bil. 9-12 till förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till

den 4 maj 1954.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 19150,- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 868,66 kr och 58,- kr samt domstolsavgiften 32,16 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 20108.82 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne beslutat att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 90,501 % i företaget, hava även överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond och därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter /bil. e/ bifogas.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. f/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. g/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. h/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. g/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 8860,- kr från statens

avdikningsanslag och 9550,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid sammanträde den 4 mars 1944 bil. b.

Förening bil. c.

Fullmakt bil. d.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. f.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bil. g.

Sammandrag av företagets kostnader bil. h.

Arvodesräkning för syneförrättning bil. i.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. k.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 4 mars 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Aggarp nr 8 av år 1944 i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juni 1944.

Ex officio:

C. Österholm.

Stämplar. Lantbruksingeniören C.H.Wallér, p.o.

Lösen redov. gm stpl 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp nr 8 m.fl. hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

År 1944 den 15 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Magnus Hansson, Hyltarp 3, Svedala, och Olof Jakobsson, Bosarp, Skabersjö, hos lantbrukaren Karl Åkerman, Aggarp nr 8 ==========

§ 21.

De sakägare, vilka enligt bestämmelserna för statsunderstöd kunde erhålla bidrag från statens avdikningsanslag, överenskommo att gemensamt ansöka om sådant bidrag. De uppdrogo åt lantbrukaren Fredrik Sjöström och vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Åkerman, båda boende i Aggarp med postadress Svedala;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets utförande;

att utkvittera och uppbära det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra stats-

bidraget.

Aggarp den 4 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Jakobsson Magnus Hansson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Fredrik Sjöström och vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Åkerman, båda med postadress Aggarp per Svedala;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Aggarp den 4 mars 1944.

Fredrik Sjöström — Karl Åkerman

Joh. L. Jönsson — Eilert Ellertsson

Curht S. Andersson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér	Olof Jakobsson	Magnus Hansson
Lantbruksingeniör	Skiftesgodeman	Skiftesgodeman
Malmö	Skabersjö	Svedala.

Emma Schönwell

Axel Th. Schönwell

Albert Lindqvist

Evald Lundh

Otto Holm

Otto Nilsson
enligt fullmakt

Namnteckningarna bevittna:

Lennart Nilsson
Aggarp 8 Svedala

Einar Hermodsson
Aggarp 9 Svedala

Bil. d.

FULLMAKT

för herr Otto Nilsson, att å mina vägnar underteckna förening röran-
de ansökan om lån från statens avdikningsanslag till utförande av dik-
ningsföretaget Aggarp nr 8 av år 1944 i Svedala socken och Svedala
köping, Malmöhus län.

Örebro den 13 mars 1944.

John B. Christensson.

Bevittnas:

Edvin Nilsson

Helmer Nilsson.

Bil. e.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Svedala köping.

°	stadsäg.	344+ 345+ 346	Svedala		; John Christensson, genv. förv. Otto Nilsson

Svedala socken.

°	139/1260	mtl.	Aggarp	8 42	; Fredrik Sjöström.
°	1/15	"	D:o	8 41	; Karl Åkerman.
°	2/25	"	D:o	8 40	; Dens.
	7/45	"	D:o	8 49	; Johan Jönsson
°	775/9720	"	D:o	1 40	; Eilert Ellertsson
	Avs.		D:o	1 61	; Evald Lundh
°	151/3600		D:o	9 37	; Otto Holm
°	1133/8640		D:o	1 54	; Axel o. Emma Schönwell samt Curt Andersson.

Malmö i juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 9.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (hektar)	Areal: Annan mark (hektar)	Areal: Summa (hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
		Hela företaget.				
	21,74		21,74	20108,82	21443,-	0,94
		Den del, till vilken ersättningsrätt kan utgå.				
	21,14		21,14	18647,69	19963,-	0,93
		Lärcsäkandenas andel.				
	20,43		20,43	18198,78	19441,-	

Malmö i juni 1944.

C. H. Wallin

Skatins landtbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ŞKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Den del, som vilken	delamundersöd kan	utgå.					
			Svedala köping.							
Mantal	344+ 345+ 346		Svedala	Otto Nilsson Johan Christensson		75				75
			Svedala socken							
189/1260	8 42		Aggarp	Fredrik Björkman	2	55			2	55
1/15	8 41		Do	Karl Ahrman	1	57			1	57
2/25	8 40		Do	Dess.	6	55			6	55
7/45	8 49	*	Do	~~Johan Jonsson~~ Nilsson-Ekblad	4	18			4	18
8/225	8 10		Do	Albin Lindqvist (g.d. C.J.N. Christensson)		48				48
775/9720	140		Do	Elin Ellerström	3	09			3	09
Avs.	161		Do	~~Oscar Lokes Nilsson~~ Ewald Lundh		41				41
Avs.	163		Do	~~Gustaf Jönsson~~ Otto Ahrén		15				15
1/80	4 14		Do	Dess.		08				08
157/3600	9 37		Do	Otto Holm		18				18
1133/8640	154		Do	Axel o Emma Ahrnell samt Emil Andersson	1	15			1	15
				Summa	21	14			21	14

* vacans sammanläggning av Aggarp 8 49 och Aggarp 8 50–8 60
har bildat fastigheten 758/4725 – Aggarp 8 73, ag Nisse[illegible]

18433

①	°	dist 2	17-20 +46	615 ✓	3321
	°	4	28 +22 - 30 +78	330 ✓	3320
	°	5		1220 ✓	
	°	6		480 ✓	
	°	7	Legnica Borg 20 B	475 ✓	Ober Neudorf — mittel Ost Weg
	°	8		250 ✓	
	°	9		445 ✓	
II	°	10		650 ✓	
III	°	13		405 ✓	
	°	13	68 +50 - 69 +94 Leichte Kurve	300 ✓	
I	°	1	6 +6 - 7 +88 Ausweichen	70 ✓	
	°	2	10 - 11 +50 - 16 +84 - 17	° °	
	°	4	27 - 28 +22	°	
II	°	11	64 - 64 +50	10 ✓	
	°	13	69 +94 - 73 +50		

[illegible] Ausweichen Ober Neudorf

① 1-9 [illegible] Ausweichen Ober Neudorf

② 10-11 [illegible] 970 [illegible] Legnica Borg

③ 12-3 [illegible]

80

0						46718
0						
0						
0						

Bil. 9.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet o. domstol. syn.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
400	-	377	15	17	10	1	87	396	12	0,93	47,55	~~188~~ 177	~~20~~ 33	~~207~~ 195	~~87~~ 86
2449	-	2309	12	104	74	11	42	2425	28	"	"	~~1152~~ 1086	~~31~~ -	~~1272~~ 1199	~~69~~ 40
1515	-	1428	46	64	79	7	07	1500	32	"	"	~~713~~ 671	~~84~~ 79	~~787~~ 741	~~81~~ 94
6920	-	6524	74	295	97	32	27	6852	98	"	"	~~3256~~ 3068	~~03~~ 69	~~3596~~ 3389	~~17~~ 13
4161	-	3415	65	154	94	16	90	3587	49	"	"	~~1704~~ 1606	~~57~~ 40	~~1883~~ 1774	~~67~~ 14
306	-	250	56	11	36	1	24	263	16	"	"	~~139~~ 117	~~84~~ 80	-	-
2450	-	2006	10	91	-	9	92	2107	02	"	"	~~1064~~ 943	~~10~~ 52	~~1106~~ 1042	~~68~~ 04
492	-	402	86	18	28	1	99	423	13	"	"	~~201~~ 189	~~84~~ 59	~~223~~ 209	~~04~~ 28
139	-	113	81	5	16		56	119	53	"	"	~~59~~ 53	~~80~~ 50	-	-
77	-	63	05	2	86		31	66	22	"	"	~~34~~ 29	~~46~~ 63	-	-
135	-	110	54	5	01		55	116	10	"	"	~~59~~ 51	~~76~~ 97	~~66~~ 57	~~93~~ 39
919	-	752	49	34	13	3	72	790	34	"	"	~~415~~ 353	~~54~~ 87	~~414~~ 390	~~74~~ 82
19963	-	17754	53	805	34	87	82	18647	69			~~8860~~ 8350	-	~~9550~~ 9000	-
												~~9946~~ 9004	~~95~~ 19		

Malmö i juni 1944.

C. H. Wallin

Skulins Landsamfällighetsförening

Rätt avskrift
N Ramstedt
d 23/9 46

Bil. 2.

Kostnadssammandrag.

Hela Företaget.

Tomläggningskostnad.

Arbets- och materielkostnad	19100,- kr.	
Ersättningar	50,-	19150,- kr.
Förrättningskostnad.		
Syneförrättning	868,66 kr.	
Bestånd	58.- kr.	
Domstolsavgift	92.16 " 90,16 "	958,82 "
	Summa kostnad	20108,82 kr.

Den del, som vilken statsunderstöd kan utgå:

Tomläggningskostnad.

Arbets- och materielkostnad	17704,53 kr.	
Ersättningar	50.- "	17754,53 kr.
Förrättningskostnad		
Syneförrättning	805,34 kr.	
Bestånd	58,- kr.	
Domstolsavgift	29,82 " 87,82 "	893,16 "
	Summa kostnad	18647,69 kr.

Malmö i juni 1944.
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 20.108 kr. 82 öre, och för den del, varvid statsunderstöd utgår till 18.647 kr. 69 öre, varav å lantdagarnas andel 18.198 kr. 78 öre.

Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Forsman.

Avskriften, sid. 1 - 13, bestyrkes ex officio:
C. H. Wallin.

Avskrift.

Bil. i.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget Aggarp nr 8 *av år* 1944 *i* Svedala kapning och Svedala *socken av* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	32	0,50			16	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	4.1	3,00	12	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.21 ha st	102	0.17	17	34		
		ha	21.74	1.06	23	04		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.10 ha st	7	0.05		35		
		ha	0.74	0.78		58		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st					57	61
		Överföres					73	61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 61
1944. 26-27		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 —	
8 1-2 9		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha ... ha	22.48	0.50	11 24	
		avvägda punkter ... st	400	0.03	12 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	4	2,00	8 —	
		i annan mark ... „		5,00		79 24
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.21 ha, ... st	109	0.05	5 45	
		ha	22.48	0.10	2 25	7 70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	109	0,04		4 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4 —	
		för övriga kilometer ... st	1.4	1,50	2 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	218	0,06	13 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	109	0,12	13 08	38 26
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2.4	3.50		8 40
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	16	0.14	2 24	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	31	0.25	7 75	
		... „				
		... „				9 99
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
3/9		Rekognoscering av nedbördsområdet dag		12 —	12 —	
		för vattenområdets areal ... ~~km²~~		~~0,02~~		
8/9		uppritning av kalla över nedbördsområdet m.m. dagar ... dag	1	12,00	12 —	26 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 2 dimensioner „		6,00	12 —	
		2) „ „ över 20 „ 4 dimensioner „		10,00	40 —	52 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	56	0,03	1 68	2 68
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st	4	2,00	8 —	11 —
		Överföres				319 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				319 24
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	2.3	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			19 15	28 35
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	400	0,01		4 —
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	22	0,30	6 60	
1944	2/1	Beräkningen till kostnadsfördelning 8 dag ~~*tillägg för fastigheter i olika avdelningar*~~	1	~~15-~~ 0,20	12 —	20 60
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	19	3,00		57 —
1944	14-15/2 4/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2 1/2	12,00		30 —
1943	7/9	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* domare kansliet „	1	12,00	12 —	
		utredning, skrivelse och ritningen „		12,00		
		för ställande enl. V. L. 10:52. „	3	12.-	36 —	
						48 —
1943	4/9	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ar, 5 st. „	1 2/3	12,00	20 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st „	1/3	12,00	4 —	24 —
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				547 19
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.21 *ha, ägofigurer st*	109	0.07	7 63	
		ha	22.48	0.14	3 15	
		Överföres			17 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 70	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	400	0,02	8 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	56	0,05	2 80	33 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*	0.1	2.50	25	
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	0.5	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	1.8	6.-	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 99	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	2	3,00	6 -	28 54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				125 32
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistring av ritningar~~ avskrifter			5 -	29 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			102 45	166 85
		Summa kronor				196 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				547 19
		Lösen för kopior och avskrifter				125 32
		Övriga förrättningskostnader				196 15
		Summa kronor				868 66

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åkis och Skytts *häradsrätt.*

Åsbyn *den* 4 mars *19* 44.

C. H. Wallis

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Jakobsson Magnus Hansson.

Vidimeras ex officio

Kronor 868.66 *kvitteras:*

Åsbyn *den* 4 mars *19* 44

C. H. Wallis.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425486

C. H. Wallis.

Bil. k.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944"

inom Svedala socken och Svedala köping ~~xxxxx socken~~

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ /4+2+12x0.50+4/ ~~xx~~	16	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½ "	6	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~xyneha~~ ~~xxxx

DIARIE Nr 24762
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1946

M 3*0780

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till Dikningsföretaget Aggarp nr 8 av år 1944 i Svedala socken och Svedala köping,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttatusenåttahundrasextio (8.860) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med niotusenfemhundrafemtio (9.550) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö, vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Aggarp den 18 september 1946.

Fredrik Sjöström

Att lantbrukaren Fredrik Sjöström, Aggarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 18/10 1946

DIARIE Nr 24763
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Aggarp nr 8 av år 1944 i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 juni 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8860.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 9550.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Fredrik Sjöström, Aggarp per Svedala.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 september 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Torrläggningskostnader	18000.- kr.
Förrättningskostnader	958.82 "
Summa	18958.82 kr

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna för hela företaget till 20108.82 kr. och för den del, vartill statsunderstöd utgår, till 18647.69 kr, varav å låntagarnas andel 18198.78 kr. De verkliga kostnaderna för hela företaget belöpa enligt förestående till 18958.82 kr. och för den del, vartill statsunderstöd utgår, till 17576.91 kr./92.711 %/, varav å låntagarnas andel 17153.94 kr./90.480 %/. Beviljat statsunderstöd bör alltså minskas; bidraget med 510.- kr. eller från 8860.- kr. till 8350.- kr. och lånet med 550.- kr. eller från 9550.- kr. till 9000.- kr.

Malmö den 24 september 1946.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

anm. Lo1.

20/6 46

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala socken och Svedal köping, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Svedala köping.

°	stadsäg.	344+ 345+ 346	Svedala	↑ ✓; ny ägare Otto Nilsson (John Christensson.)

Svedala socken.

°	139/1260	mtl.	Aggarp av 8	42 ↑ ✓; Fredrik Sjöström.
°	1/15	"	D:o 6	8 41 ↑ ✓; Karl Åkerman.
°	2/25	"	D:o 5	8 40 ↑ ✓; Dens.
°	7/45	"	D:o 8	8 49 ↑ ✓; Johan Jönsson
°	775/9720	"	D:o 3	1 40 ↑ ✓; Eilert Ellertsson
	Avs.		D:o 4	1 61 ↑ ✓; Evald Lundh
°	151/3600		D:o 9	37 ↑ ✓; Otto Holm
°	1133/8640		D:o 3	1 54 ↑ ✓; ✓ Axel o. ↑ ✓ Emma Schönwell samt ↑ ✓ Curt Andersson.

Malmö i juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Aggarp nr 8 av år 1944" i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Fredrik Sjöström och vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Åkerman, båda med postadress Aggarp per Svedala;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansöka om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Aggarp den 4 mars 1944.

Fredrik Sjöström	Karl Åkerman
Joh. L. Jönsson	Eilert Ellertsson
	Curht S. Andersson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér	Olof Jakobsson	Magnus Hansson
Lantbruksingenjör	Skiftesgodemna	Skiftesgodeman
Malmö	Skabersjö	Svedala

Emma Schönwell

Axel Th. Schönwell

Albert Lindqvist

Evald Lundh

Otto Holm

Otto Nilsson
enligt fullmakt

Namnteckningarna bevittna:

Lennart Nilsson

Aggarp 8 Svedala

Einar Hermodsson

Aggarp 9 Svedala.

Vidimeras ex officio:

DIARIE Nr 24762
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 5 SEP 46

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Aggarp nr 8 m.fl. hemman i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

År 1944 den 15 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Magnus Hansson, Hyltarp 3, Svedala, och Olof Jakobsson, Bosarp, Skabersjö, hos lantbrukaren Karl Åkerman, Aggarp nr 8 ========

==========

§ 21.

De sakägare, vilka enligt bestämmelserna för statsunderstöd kunde erhålla bidrag från statens avdikningsanslag, överenskommo att gemensamt ansöka om sådant bidrag. De uppdrogo åt lantbrukaren Fredrik Sjöström och vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Åkerman, båda boende i Aggarp med postadress Svedala;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets utförande;

att utkvittera och uppbära det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget.

==========

Aggarp den 4 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Olof Jakobsson Magnus Hansson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

1946 den 18 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Aggarp nr 8 av år 1944 i Svedala socken och Svedala köping, Malmöhus län.

Lån 9.550 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946. Lånet minskat denna dag till 9.000 kronor.

Lånet beviljat för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Svedala köping			
Svedala	stadsäga	344+ 345+ 346	Otto Nilsson (John Christensson)
Svedala socken			
Aggarp	~~775~~ ~~9720~~	1⁴⁰	Eilert Ellertsson
"	~~1133~~ ~~8640~~	1⁵⁴	Axel o. Emma Schönwell samt Curt Andersson
"	ave.	1⁶¹	Svald Lundh
"	~~2~~ ~~25~~	8⁴⁰	Karl Åkerman
"	~~1~~ ~~15~~	8⁴¹	Karl Åkerman
"	~~139~~ ~~1260~~	av 8⁴²	Fredrik Sjöström
"	~~7~~ ~~45~~	8⁴⁹	Johan Jönsson
"	~~151~~ ~~3600~~	9⁵⁷	Otto Holm

Stockholm den 18 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
~~Martin Hägglund~~

× Skall vara 758/4725 mantal Aggarp 4⁷³, se Lagfart 6/11 46.
L. D. 30275/46