

Förslag till
Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942

uti Bjeresjö socken och Malmöhus län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Stenar Fluder
Statens lantbruksingeniör.






Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:50.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith




Rörlutlopp vid sekt. 5+00.



Skala 1:50.

Typritning för brunn.



Skala 1:50.

M

1-0782




DIARIE Nr 7701
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MRS 1947



M 1*0782

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



No 89

Inskr. i vattmb.
d. / 1945.

Handlingar

angående

Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942

uti Bjeresjö socken och Malmöhus län;

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 53 pag. sidor.

Praktiskt för att sammanträda
föreningens medlemmar till kyr-
kostämman. Många medlemmar
av kyrkan samt andra
av församlingen inom
Björnsjö by, Björnsjö socken
och Malmöhus län.

År 1942 den 6 november inställdes ett under-
tecknat församlingens, kyrkostämman Torbjörn
Wilhelmsson i Björnsjö församling och hade efter veder-
börlig utvärdering kallats enligt följande
bil. 6 följande personer till stämman:

Stämman sammankallad:

Kyrkost. Nils Rasmussen Björnsjö nr 20.

Kyrkostämman Johan P. Nilsson Kyrkstämman

Stämman sammankallad:

Torbjörn Wilhelmsson församlingens och Björnsjö nr
13, 8⁷ och 8⁸ och stämman sammankallad
till församlingen;

Kyrkostämman G. Rasmussen för Björnsjö församling och
biståndet av kyrkostämman för kyrkostämman;

Kyrkost. Birger Olsson för Björnsjö nr 15.

Kyrkost. Per Nilsson " " nr 16;

Morten Håkansson stämman " " nr 24 genom

Björnsjö församlingens stämman.

Per Nilsson för Björnsjö nr 16 genom

Kyrkostämman R. Rasmussen stämman.

Björnsjö församling genom kyrkostämman nr 16.

Joh. Nilsson;

Kyrkostämman i Björnsjö församling och kyrkostämman.

Kyrkostämman Nils Olsson;

Kyrkost. Sten för Björnsjö nr 89 samt

Kyrkost. Rasmussen " " nr 8¹⁰.

§1.

Ansökan om fristående och dänstygkrets
i utbildning äro afhängande revolutionens upplösning
och biladas förhållande rönas bit. A¹ A³

§2.

fristående mannen eller biträande
göttemannen kunde för närvarande ej utövas;
ej heller kunde laga hinder med fristående
fräns.

§3.

Fristående mannen framträdde och redogjorde
för de undersökningar som i samband med ständen blivit
verksamhet och de därvid upptecknade plan- och profilt-
ritningarna, varvid hädan genomgick och godkändes.

Planbestämningen hade av fristående mannen i bör-
bäcks lantmäterikontor kompletterats med angifvandet
av de fastigheter, som utblockerats genom ständens
färdigheter kunna bli beredande av fristående. Hädan munde
dessa fastigheter genomgås även hädan och godkändes.

§4.

Ständens församling afhängde av de å
hithörande ritningar med bit A-D och C-D beträffande
tröskla ledningarna till ordens djup och dimension-
rön, att de märkas, som är beredande av de samma
kunna förklaras till för åren ändamålsenligt djup.

Vidare församlingens att ledningen A-D på utflödet av
densamma ^{jämhet} skulle kunna avläsa att spiknaden,
som från kringliggande bebyggelse ^{f. d.} släpps ner;
äro märken inom allmänna regler i stadskommunen
sketa och skatta, samt att kostnaderna för
åtgärden skulle fördelas enligt lag.

§5.

Antecknades att Trygve Wilhelmsson
skrivare till Hålsövärdshuset påtalade de

Samtliga släpsheterna isamband med öppet ut-
släppande av klockverken i den ängsmark, som av
konsum användes och som är belägen invid all-
männa vägen. Huvudsaken här är att ännu icke
kunna fatta något beslut, i anledning av det tillkallades
skrivelse, då den samma helt nyttigen hade isamband
till nämnden.

86.

Meddelanden af flera av de fästighets besam det
här anförda har varit avläpp i den täckta ledning som
de nedervägsade vägs tyckelse lyfts för första gången om all-
männa vägen dund - godt genom samhället. Detta täckta
avläpp har varit utläpp vid punkt 2+82, där vägen
utan frukt avrinner utöver ängen med kortast, där det
samman krossfånges och avledes i befintligt riktiga
dike till skt. 0+00. Hänförm för nedre i täckt ledning
har till större avläppsdike, som har varit utläpp i Mestie.

§ 7:

Antecknades vidare att klockboden för
Skallviksbanden (Björnsjö nr 8² och 8³) samt för förlyktat
Björnsjö nr 24¹ har en utlepp i ången nr och 3+50, mer-
från det sedan öppet avrinner ner mot vegen och ången
nr och 2+82. i stadskommunens sidan skedd i nedre i
bronnen till stadskommunens i Björnsjö nr 1³ (ägar nr 8), att
detsamma ej kan användas på samma hushållsmedan.

68.

Meddelandet är för rening av blackor och finkar
septic tankar i fastigheterna Bjärnsjö nr 16 och 24 och
är en sådan anläggning är under utförande för Kommunens
härda och st. Kommunalkamrads del, vilken fastigheter
äges av Bjärnsjö kommun.

69.

Aulekenes ad black velvet from hand.
Dollens fastishes (Björns nr 15) golden ledning
~~ut till~~ ^{ut till} ~~vågar dikes~~, och i ledningen ej frukt

med någon användning för vägnets reanvända.

§10.

Hovjägsmästare Heymann meddelade att de bostadslägenheter som anställdes från Bergsjö hälsas för i Bjärnäs beläggas med den rentat bestämningen, att dessamma (id ~~bestämningen~~) skola följa med befästa tecknen för spikvagnens reanvända.

§11.

Meddelades att öfriga anställda berörande fastigheter för anläggningens reanvända i följande med reanvändningen.

§12.

Förstämningssamman meddelade att öfriga anställda komma att följande, reanvändningen i sammanhållningen skulla följande.

§13.

Öfriga anställda följande i sammanhållningen, reanvändningen för att anställda reanvända de fastigheter som ^{användningen} följande anläggningens del har att följande anställda:

bostadslägenheten i Bjärnäs nr 1⁵ innehåller 4 rum och 1 kök

samt tvättstuga;

"Kommunikation" och kommunikations i nr 2¹ innehåller rummarna

5 kök, 8 rum samt 2 st. Wc;

bostadslägenheten i Bjärnäs nr 1⁶ innehåller 2 st och 1 kök;

Bjärnäs prästgård innehåller 6 rum 1 kök,

Wc, badrum, tvättstuga samt

1 skjutstuga;

stallbyggnaden i Bjärnäs nr 1³ (gäststuga): 4 rum, 2 kök samt

tvättstuga;

stallbyggnaden i Bjärnäs nr 8²: best. 2 rum och 1 kök samt

skedstuga för 12-15 personer, tvättstuga;

bostadslägenheten i Bjärnäs nr 2⁴: 3 rum, 1 kök samt tvättstuga;

" " nr 8⁹: 2 rum, 1 kök samt tvättstuga;

" " nr 8¹⁰: 2 rum, 1 kök, samt tvättstuga;

fästigheten Björnsjö nr 8⁵ vid källgubben som sammanligger
 som och 3 källor samt två trä-
 stupar.

§ 14.

Antecknades att avstyckade kanten Björnsjö
 nr 25¹ icke var bebyggd, och vidare att det ansågs sannolikt att
 för framtiden det endast kunde bli fråga om avstyckning och
 bebyggelse av ett område begränsat av två bänder som
 kretsades samman för ifrågasättande klackledning
 § 15.

Det inlöst vidare vad antecknas meddelades
 att nästan sammanträdets förändrade behandling i be-
 stämning kammer att kungäro och delvis inbrottskne-
 kerna sammanträdets för dagen avslutades.

Det och bit som ovan

förklarade

Nils Andersson

John Persson
 skiftingsman.

År 1943 den 5 maj inställde sig underkastade
 styrelsen i kommunalrummet i Björnsjö och hade efter
 medberättigad utgående kallelser enligt förteckning bit C²
 samt kungäro och bit C³ följande styrelse tillstånds-
 kommitté:

Ingemar Wilhelmsson

Konjunktörerna H. Hagemann

Karl Persson

Björnsjö kommun genom Karl Persson och protokollskrivare

Hälsö församlingens nämnden i Björnsjö kommun genom Nils Olsson;

H. Miller

Elof Skog

Henry Larsson

§ 16.

Protokoll från följande sammanträdets
 uppläsning och nämndens uttala anmärkning.

§17

En till förvaltningsmannen inkommet protokolls-
utdrag från hilsningskommitténs i Bjersjö sammanträde
den 21 nov. 1942 uppläst och biladas protokollet
samma bil. D.

§18.

Förvaltningsmannen framlade och redogjorde
för det uppräntade förslaget till tvångsgräns och
det för både tvångsgräns och avskärning av klackvaden
uppräntade förslaget samt fristyr i sammandrag
Kistad förslag och andra uppräntade förslag.
Vad som till protokollet följdes
även riksstämman bil. H;
Arbetsbeskrivning bil. E;
Kistad förslag bil. F samt
Arbetsbeskrivning och värderingslämning bil. G.

§19

Fristyr med av arbetsstyrkan och klackvaden

Torgny Wilhelmsson ordförande och Kistad förslag
H. Håller samt
Henry Rasmussen

§20.

Till Kistad förslag G. Hagemann med
adress Bjersjöskolan för höst kunnades uppräntas
av vara arbetsstyrkan.

§21

Kommittén sammankallade och
uppläst för de närvarande och tillsammans
med Kistad förslagen lämnades biladas proto-
koll samma bil. J och K.

§22

Kommittén avlämnade sina
räkningar.

§23

Antecknades att Kistad förslag för under

förordningen lämnat handlingning uppåt 14 en
belopp av 35:- Kronor.

En debiterade degenoden subyt 46 § i jämna
kulturmärkenintäkter och förda förordningens
med redogörelse med mera i uppdrag och bi-
fogat avredovisning (64. L.)

§ 24.

Koncessions- och räns stamunderstödet till
fidejars utgående och uppdraget till den vilda
arkelsstyrelsen utgående

ad i fidejars regner till till kungl. landbraks-
styrelsen med anknyttan härav;

ad med vederbörande myndighet uppgöra de kon-
trakt och förbindelser, som för stamunderstödet
skickande och lyftande är erforderliga samt

ad stamunderstödet uppläsa och med redovis-
nings skyldighet handläsa -

§ 25.

Lyneförförändringen förklarades avslutad.

§ 26.

Sammanträdet avslutades och protokollet
upplästes -

Ad och Tis som var
försvorsflydchen

Nils Andersson

Johan Persson

28

L. B.

nr

653

år 19

42

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Ink. 19 JUNI 1942

Landskansliet.

Könungens Befallningshuvudsak: Malmöhus län.

Meddelandet för hömd öfverant anslut
 omfröndande för vederbörande förordningsman att
 jämte bestämmelserna i gällande väderley
 handlägga synskildring för tilläggning av
 vädermärke till Björnsjö gård i Björnsjö-
 socknen och Malmöhus län. Av följande för-
 tiden komma att beröras avlägsnande för block-
 vaden från fastigheter inom Björnsjö by.

Björnsjö gård för godkänd den 18 juni 1942.

Sveggren Willemsen.

Ek.D. ~~1111~~. nr²⁸/653 19 42 .




Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 23/6 1942.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 juni 1942.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman


Ek.D. 146.

28
nr 6531942.R E S O L U T I O N.


Översändes till extra lantbruksingenjören G. von
Heideken, som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 augusti 1942.

På länsstyrelsens vägnar:



T. Kinnman



E. Wessman

Utdrag ur

Protokoll fört vid kommunal-
stämma med Bjereys kommun
sönd. den 20 dec. 1942.

§ 1

Gällande röstlängd var tillgänglig i stämmoboken.

§ 2

Att justera protokollet uttogs handkr. Carl
Persson, Bjereys 14 & Johan Nilsson, Gunnarby.


§ 19

Som ombud för kommunen att närvara
vid stämmantråde rörande avlopp i Bjereys
gårds m.fl. ägor samt även för kommunens
räkning teckna förbindelse för delaktighet
i företaget uttogs riksdagsman Axel Hand-
gren, Bjereys 20 med folkskollärare Joh. Nilsson,
Bjereys som supple.

Bjereys Skolans ordförande
Joh. Nilsson
Komm. st. Ordf.

Justerat:
Carl Persson Johan Nilsson.
Mötet i lördags ordning i Bjereys förs. den 27 dec. 1942
Arthur Svensson
kommunstyrelse

Rätt utdraget, bekräftar
Joh. Nilsson
Komm. st. Ordf.



Förteckning

Över kallelser och underrättelser angående sammanträde den 6 november 1942 hos lantbrukaren Tryggve Wilhelmsson å Bjäresjö gård för syneförrättning rörande torrläggning av mark till Bjäresjö gård i Bjäresjö socken, som av undertecknad förrättningsman nedanstående dag avlämnats å posten.

Kallelse till skiftesgodemännen:

Handl. Nils Andersson,	Bjäresjö nr 20	Ystad
nämndemannen Johan P. Nilsson	Kärragården,	"

Underrättelser till:

lantbrukaren Tryggve Wilhelmsson,	Bjäresjö gård,	"
Godsförvaltningen vid Bergsjöholm,	Bergsjöholm,	"
" vid Krageholm,		Krageholm
Handl. Birger Olsson,	Bjäresjö	Ystad
Herr Karl Persson	"	"
Mårten Håkanssons stbh	"	"
Pastoratskyrkorådets ordf.	"	"
Kommunalnämndsordf. J. Nilsson,	Bjäresjö nr 2,	"
Hälsovårdsnämndens ordf. ~~lantbrukaren~~		
lantbrukaren Nils Olsson,	Rudolfsfält	Charlottenlund
Smedsm. H. Möller	Bjäresjö	Ystad
Herr Elof Skog	"	"
Herr Henry Rasmusson	"	"

Hälsingborg den 24 oktober 1942.

Hälsingborgs län

Bilaga C².F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, underrättelser och kallelser angående sammanträde den 5 maj 1943 hos lantbrukaren Tryggve Wilhelmsson i Bjäresjö för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från fastigheter inom Bjäresjö by, Bjäresjö socken och Malmöhus län, som nedanstående dagar av undertecknad förrättningsman avlämnats på posten

den 10 april 1943:

Kungörelse till Pastorsämbetet i Bjäresjö socken, Bjäresjö, Ystad

"	"	Tidningen Ystads Allehanda,	"
"	"	Förste provinsialläkaren i Malmöhus län,	Malmö
"	"	Hälsovårdsnämnden i Bjäresjö,	Charlottenlund

den 17 april 1943:

Kallelse till skiftesgodemännen

handlanden Nils Andersson,	Bjäresjö nr 20,	Ystad
nämndemannen Johan P. Nilsson,	Kärragården,	"

Underrättelser till

lantbrukaren Tryggve Wilhelmsson,	Bjäresjö gård,	Ystad
Godsförvaltaren vid Bergsjöholm G. Hagemann,	Bergsjöholm,	"
Handlanden Birger Olsson,	Bjäresjö	Ystad
Herr Karl Persson	"	"
Mårten Håkansson stbh.	"	"
Pastoratskyrkorådet	"	"
Kommunalnämndsordf. J. Nilsson	Bjäresjö nr 2	"
Smedsm. H. Möller	Bjäresjö	"
Herr Elof Skog,	"	"
Herr Henry Rasmusson	"	"
Godsförvaltningen vid Krageholm		Krageholm

Luleå den 17 april 1943.

Björn Flodén

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten från fastigheter inom Bjäresjö by, Bjäresjö socken och Malmöhus län, är utsatt att hållas hos lantbrukaren Tryggve Wilhelmsson i Bjäresjö onsdagen den 5 maj kl. 10,00.

Förrättningen kommer att beröra fastigheterna Bjäresjö nr 1²⁻³,
 5-6 1 2-3 5 7-10 1 1
 1 , 2 , 8 , 8 , 8 , 16 och 24 , och varda härmed samtliga
 markägare samt nyttjanderättshavare jämte övriga, som hava intressen
 att bevaka, kallade.

Luleå den 10 april 1943.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Bjäresjö församling söndagen den
25 april.....betygar



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Att ovanstående kungörelse blivit införd i tidningen Ystads Alle-
 handa onsdagen den 14 april 1943 /nr 86/ betygar

På tjänstens vägnar

[Handwritten signature]

Anhållles vördsamt att kungörelsen i laga ordning anslås i för-
 samlingen samt därefter vederbörligen försedd med bevis om delgiv-
 ningen snarast möjligt återställas till undertecknad. Som ovan

[Handwritten signature]

Protokoll fört vid hälsovårdsnämndens i Bjeresjö
sammanträde på Rudolfsfält lördagen den 21/11 1942.

§ 4

Ordf. föredrog en skrivelse från lantbr. Tryggve Wilhelmsson i Bjeresjö (dat. 4/10 42) i vilken påtalades vissa sanitära olägenheter i samband med öppet utsläppande av kloakvatten på en mitt i byn belägen klåganden tillhörig äng. -

Det konstaterades, att nämndens ordf. jämte 2 av nämndens ledamöter, nämligen Joh. Nilsson och undertecknad redan den 6 nov. d.å. på ort och ställe avsynat nämnda förhållanden.

§ 5

Beslöts enhälligt förbjuda nu berörda och eventuellt nytillkomna bostadslägenheter att utsläppa sitt avloppsvatten till bemälda äng. Förbudet träder i kraft den dag det nya dikningsföretag är färdigställd.

§ 6

Beslöts tillställa vederbörande utdrag av protokollet.

Ruuthsbo den 1/12 42.

Gustav Hagemann

Justeras:

Jöns Persson

Per Persson

Vidimeras:

Lorge Dinghammar
.....

Hel Alster
.....

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar	
Meter								
1	2	3	4	5	6	7	8	
a. Grävningstabell.								
Avloppsdiket A-B.								
0	-	1,05	9" cementrör			2,35	Ledningen inkopplas i befintlig brunn vid sekt. 0+00. Bottenlutning å sträckan 0+00 - 0+82 = 20:1000.	
+20	20	1,35						
+50	30	1,90				3,35		
+82	32	1,30				3,99	Brunn enl. typritning.	
1	18	1,55				4,10	Bottenlutning å sträckan 0+82 - 2+82 = 6:1000.	
+42	42	1,80					Brunn enl. typritning.	
+50	8	1,60				4,40		
+80	30	2,00					Fixpunkt med höjdläge = 9,22 m. inhugget kors å betongmur invid nordöstra rågångshörnet till Bjerresjö 15.	
2	20	1,35				4,70		
+34	34	1,45					Brunn enl. typritning.	
+38	4	1,90	6" cementrör					
+50	12	2,10				5,00		
+82	32	1,75				5,19	Brunn enl. typritning.	
samma	-	1,45				5,48	Bottenlutning å sträckan 2+82 - 3+50 = 4:1000.	
3	18	1,60				5,55	Fixpunkt med höjdläge = 7,92 m. inhugget kors i nedersta trappsteg till stathuset å Bjerresjö 15.	
+14	14	1,95						
+50	36	1,25				5,75	Brunn enl. typritning. Å sträckan 2+34-3+50 tätas rörfogarna med cementbruk i blandning 1 c:25 eller med en blandning av 1/3 cement + 1/3 asfalt + 1/3 sand.	
S:a	350							
Avloppsdiket C-D.								
5	-	1,40					1,30	Rörlutlopp enl. ritning.
+16	16	0,85					Bottenlutning å sträckan 5+00 - 5+50 = 33:1000.	
Överföres	16							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	16						
5+30	14	1,70				2,29	
+50	20	1,90				2,95	Bottenlutning å sträckan 5+50 - 6+70 = 8:1000.
+70	20	0,90				3,11	Grusfilter enl. ritning.
6	30	2,50				3,35	
+30	30	2,75	6" cementrör			3,59	
+50	20	1,80					Bottenlutning å sträckan 6+70 - 8+00 = 3:1000.
+70	20	1,35				3,91	Brunn enl. typritning.
7	30	1,50				4,00	Fixpunkt med höjdläge = 8.00 m. inhugget kors i jordfast sten be- lägen i rågången c:a 75 m. söder om sekt. 7+00.
+50	50	1,20				4,15	
8	50	1,20				4,30	Brunn enl. typritning.
samma	-	1,10				4,40	Bottenlutning å sträckan 8+00 - 9+40 = 6:1000.
+22	22	2,00					
+50	28	2,20				4,70	
+66	16	2,40	4" cementrör				
9	34	1,65				5,00	
+40	40	1,00				5,24	Brunn enl. typritning.
S:a	440						

b. Allmänna bestämmelser för arbetets utförande:

Vid arbetets utförande skall iakttagas:

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruks-
ingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar,

att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant-

bruksingeniör, eller av den, han i sitt ställe förordnar,

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till

0.6 m. djup räknat från ledningens överkant,

att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen skall upptagas,

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på sidorna av rör-

strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste

mån förhindras,

att samtliga ut rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas,

att fyllningen ej får innehålla sten,

att de enskilda rörsträngar, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt

skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för så-

dan koppling erforderliga rör,

att koppling av sådana rörsträngar, som utmynna på längre avstånd från

brunnarna, skall bekostas av jordägaren,

att brunnarna skola utföras av cementrör enligt typritning med täcklock

av betong, omskolas med sten och grovt grus samt förses med hål i

rörgodset å lämpliga höjder för ytvattnets tilledande,

att brunnar, vilka ej ligga i rågång eller invid väg, må utföras som

täckta brunnar, därest jordägaren själv ikläder sig risken för i

framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att brunns-

locket brister eller fördärvas. Sådana täckta brunnar skola för-

sänkas minst 0.6 m. under markytan samt förses med lock av armerad

betong,

att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, varvid
det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola
vara avhuggna jäms med brunnaringens sidor samt sammanfogade
med denna medelst cementbruk,

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt
att skada uppstår samt

att på profilritningen angivna bottenlutningar och bottenlägen i för-
hållande till fixpunkterna skola gälla framför i handlingar och
å ritningar angivna dikesdjup.

Bjeresjö gård den 5 maj 1943.

Antona Fluck

Kostnadsförslag.

Timpenning: 1:50 Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag I.</u>								
		<u>Avloppsdiket A-B.</u>								
		/ledning endast för torrläggning av mark/								
		/utföres ej/								
0+00-0+82	82	6" cementrör m.	82	2:-	164	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	82	1:50	123	-				
0+00		inkoppling i bef. brunn			20	-				
0+82		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	377	-		
0+82-2+82	200	6" cementrör m.	200	2:-	400	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	200	2:50	500	-				
1+42, 2+34, 2+82		brunnar enl. typritning st.	3	70:-	210	-	1110	-		
2+82-3+50	68	4" tegelrör st.	240	0:30	72	-				
		schaktning, rörens läggning, och tätning, återfylln. m.	68	2:-	136	-				
3+50		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	278	-	1765	-
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. till- lägges omkring 20 % å ovan- stående							335	-
	350	Summa							2100	-
		<u>Avloppsdiket A-B.</u>								
		/ledning för såväl avledande av kloakvatten som för torrläggning av mark/								
0+00-0+82	82	9" cementrör m.	82	3:25	266	50				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	82	2:50	205	-				
	82	Överföres			471	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	82	Överfört			471	50				
0+00		inkoppling i bef. brunn			20	-				
0+82		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	561	50		
0+82-2+82	200	9" cementrör m.	200	3:25	650	-				
		schaktning, rörensläggning, återfyllning m.	200	4:-	800	-				
1+42, 2+34, 2+82		brunnar enl. typritning st.	3	70:-	210	-	1660	-		
2+82-3+50	68	6" cementrör m.	68	2:-	136	-				
		schaktning, rörensläggning, återfyllning m.	68	3:50	238	-				
3+50		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	444	-	2665	50
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. till- lägges omkring 20 % å ovan- stående							534	50
	350	Summa							3200	-
<u>Företag II.</u>										
<u>Avloppsdiket C-D.</u>										
5+00-5+70	70	6" cementrör m.	70	2:-	140	-				
		schaktning, rörensläggning, återfyllning m.	70	2:50	175	-				
5+00		rörutlopp enl. ritning st.	1	50:-	50	-				
5+70		grusfilter enl. ritning "	1	20:-	20	-	385	-		
5+70-6+70	100	6" cementrör m.	100	2:-	200	-				
		schaktning, rörensläggning, återfyllning m.	100	4:50	450	-				
6+70		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	720	-		
	170	Överföres					1105	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	170	Överfört					1105	-		
6+70-8+00	130	6" cementrör m.	130	2:-	260	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	130	1:75	227	50				
8+00		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	557	50		
8+00-9+40	140	4" cementrör m.	140	1:25	175	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	140	4:-	560	-				
9+40		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	805	-	2467	50
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. tillägges omkring 20 % å ovanstående							532	50
	440	Summa							3000	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	350	Företag I							3200	-
	440	" II							3000	-
	790	Summa							6200	-
		Bjeresjö gård den 5 maj 1943. <i>Antony Fluck</i>								

[illegible]

Ägobeskrivning och Värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
9/16	1 ³	B	Bjersjö	<u>Företag I</u> <u>Bergsjöholms gods, arr. T. Wilhelmsson</u> äng, mylla på moränlera 1 " " " " 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 4a åker " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 tomt " " " 8 väg " " " 8a åker mylla på moränlera 9 " " " " 10 äng " " " 11 " " " " 12 " " " " 13 <u>Summa</u>	
arr. 8 ⁷	8 ⁷	Db	"	<u>Bergsjöholms gods</u> <u>arr. Tryggve Wilhelmsson</u> åker, mylla på moränlera 14 " " " " 15 äng " " " 16 <u>Summa</u>	
9/16 arr. 8 ⁷	1 ³ 8 ⁷	B Db	Bjersjö "	<u>Sammandrag för företag I</u> Bergsjöholms gods: arr T. Wilhelmsson 1-13 " " " " " 14-16 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			15					1600	240	—	2200	330	—	600	90	—
			05					1600	80	—	2200	110	—	600	30	—
			29					900	261	—	2200	638	—	1300	377	—
			18					600	108	—	2200	396	—	1600	288	—
			27					600	162	—	2200	594	—	1600	432	—
22								1300	286	—	2500	550	—	1200	264	—
21								1900	399	—	2500	525	—	600	126	—
08								1900	152	—	2500	200	—	600	48	—
08						01		1300	104	—	2500	200	—	1200	96	—
								—	—	—	—	—	—	—	—	—
06								1300	78	—	2500	150	—	1200	72	—
04								700	28	—	2500	100	—	1800	72	—
			04					500	20	—	1800	72	—	1300	52	—
			03					900	27	—	1800	54	—	900	27	—
			02					1200	24	—	1800	36	—	600	12	—
69		103				01			1969	—		3955	—		1986	—
01								1300	13	—	2500	25	—	1200	12	—
03								700	21	—	2500	75	—	1800	54	—
			09					500	45	—	1800	162	—	1300	117	—
04			09						79	—		262	—		183	—
69		103				01			1969	—		3955	—		1986	—
04			09						79	—		262	—		183	—
73		112				01			2048	—		4217	—		2169	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt äggbeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
9/16	1 ³	B	Bjeresjö	<u>Företag II</u> <u>Bergsjöholms gods</u> arr. <u>Tryggve Wilhelmsson</u> åker mylla på moränlera 17 " " " " 18 " " " " 19 väg 20 Summa	
arrst.	8 ⁸	DC	"	<u>Bergsjöholms gods</u> arr. <u>Tryggve Wilhelmsson</u> äng torvmylla på torvjord o. moränlera 21 åker " " " " 22 " mylla på moränlera 23 " " " " 24 " " " " 25 " " " " 26 " " " " 27 " " " " 28 " " " " 29 " " " " 30 Summa	
9/16 arrst.	1 ³ 8 ⁸	B DC	Bjeresjö "	<u>Sammandrag för företag II</u> Bergsjöholms gods, arr. T. Wilhelmsson 17-20 " " Densamma 21-30 Summa	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Slutsammandrag</u> Förslag I " II Summa	1-16 17-30

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	73		1 12						2048	—		4217	—			2169	—
	2 95		35						4631	—		8013	—			3382	—
	3 68		1 47						6679	—		12230	—			5551	—
Bjeren's gård den 5 maj 1943. Johann Pihlén Nils Andersson Johan Pihlén																	

Bilaga H.

Översiktskarta.

Kartblad nr 2 Ystad.



Skala 1:100.000.

Bilaga I.Synemännens utlåtande avgivet vid

syneförrättning enligt vattenlagen rör-

rande förbättrad torrläggning av mar-

ker tillhörande Bjeresjö by samt av-

ledande av kloakvatten från fastighe-

ter inom samma by, Bjeresjö socken

och Malmöhus län.

1. Företagets läge, ändamål, omfattning m.m.

Ifrågavarande företag, vilket såsom i mom. 11 här nedan närmare angives, skall bilda två dikningssamfälligheter, företag I och II, är beläget omedelbart norr och nordost om Bjeresjö kyrka. Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta, där detsamma till sin ungefärliga omfattning markerats med röd färgbeteckning.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden och hälsövardsnämndens i Bjeresjö beslut den 21 november 1942 enligt protokollsutdrag bil. D samt med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § samt 8 kap. 18 § vattenlagen bestämma synemännen, att företag I skall omfatta utförandet av täckta avloppsledningen A - B för såväl avledande av kloakvatten som torrläggning av mark och att företag II skall omfatta utförandet av täckta ledningen C - D för torrläggning av mark på sätt som av hithörande plan- och profilritningar närmare framgår.

2. Laga hinder och allmänna intressen.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 29 augusti 1942 /Ek D.nr 28-653-1942/ har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Allmänna intressen beröras ej av företaget.

3. Företagets beskaffenhet.

Företag I är att hänföra till sådant företag för anläggandet av ledningar för såväl avledande av kloakvatten som torrläggning av mark, varom stadgas i 8 kap. 18 - 22 §§ vattenlagen; företag II är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall benämnas "Bjäresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942" uti Bjäresjö socken och Malmöhus län.

5. Karta och profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1:4000 upptagande all den mark, som anses vinna båtad genom företagets utförande. Vidare återfinnas å plankartan kloakledningsintressenternas fastigheter. De av företaget ur torrläggningssynpunkt berörda markerna, som för företag I uppgå till en sammanlagd areal av 1,85 har och för företag II till 3,30 har, beskrivas närmare i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. G/. Åker betecknas å plankartan med gul färg, äng med grön samt tomt med grå

färgbeteckning. Blå siffror angiva markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med enkel grov röd linje markeras de täckta ledningar, som skola utföras; föreskrivna brunnar markeras med röda ringar. Över avloppen ha upprättats profilritningar angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå föreskrivna arbetens detaljer blivit åskådliggjorda. Vidare har genom kopiering plankartan kompletterats med de fastigheter, som ur kloakledningssynpunkt kunna tänkas bli beroende av företaget.

6. Hydrografi och avloppens dimensioner.

Enligt under syneförrättningen framkomna yrkanden skall avloppsledningen A - B - företag I - användas och utbyggas som ledning för såväl avledande av kloakvatten som torrläggning av mark; ledningen C-D - företag II - endast för torrläggning av mark.

Dimensionerande vattenmängderna hava av synemännen antagits vara:

för åker och ängsmark	1,5 sl/har
" trädgård och opermanentad gårdsplan	3,0 sl/har
" tak och annan permanentad yta	60,0 sl/har

Antages vidare medelarean av ett rum i bostadslägenhet, varom här är fråga, till 25 m^2 , blir vattenmängden från den takyta, som täcker ett sådant rum, 0,15 sl. Likaså antages vattenmängden från takytan av ett garage för en bil till 0,15 sl. maximalt.

Vid dimensioneringen av kloakledningen skall enligt bestämmelserna i 8 kap. 10 § vattenlagen hänsyn jämväl tagas till spillvattnets beskaf-

fenhet, som bl. a. har inverkan på ledningens dimensioner, då man vid anläggningens utförande önskar gardera sig mot de skador och obehag en översvämning av ett visst spillvatten för med sig.

Härvid har av synemännen gjorts det antagandet att skadorna och obehaget vid översvämning av spillvatten från kök äro så stora jämförda med skadorna och obehaget vid översvämning av rent vatten, att en ledning från enbart kök samt häremot svarande takyta skall hava dubbelt så stor avbördningsförmåga som en ledning för rent vatten för att översvämningsskadorna under en längre tidsperiod skola bliva lika stora.

Vidare har antagits att skadan och obehaget av kloakvatten från ett W.C., som tillföres avloppsledningen, är dubbelt så stor som skadan och obehaget av spillvattnet från ett kök samt att ingen del av takytan hänföres till W.C., varigenom vid dimensioneringen av avloppsledningen den vattenmängd, som motsvarar W.C., blir lika med vattenmängden för kök. Skada och obehag av kloakvatten från tvättstuga och badrum, för vilka ingen del av takytan särskilt hänföres, har antagits lika med vattenmängden för rum.

Göres sålunda en sammanställning av ovanstående, och sättes andelen i ledningens dimensionerande vattenmängd - och anläggningskostnad, varom mer nedan - för ett rum = 1, erhållas följande andelstal:

rum = 1 andelar

kök = 2 "

W.C. = 2 "

tvättstuga = 1 andelar

badrum = 1 "

garage för en bil = 1 "

1 hektar åker = 10 "

1 hektar trädgård = 20 "

där varje andel motsvaras av en maximal vattenmängd av 0,15 sekundliter.

Utgående från i syneprotokollet § 13 angivna uppgifter rörande be-
fintliga lägenheternas storlek m.m. samt den areal å varje i företaget
ingående bebyggd fastighet, som är att hänföra till trädgård eller
gårdsplan, har med ledning av ovanstående andelarna för varje kloakled-
ningsintressent sålunda beräknats:

fastigheten Bjäresjö nr samt ägarens namn		Andelar för					Summa andelar	
		tomt	rum	kök	tvätt- stuga	W.C.		badrum
5	1, Birger Olsson	2	4	2	1	-	-	9
6	1, Karl Persson	3	2	2	-	-	-	7
av 1 ² av 2 ¹	Bjäresjö kommun	8	8	10	-	4	-	30
16 ¹	" prästgård	5	7	2	1	2	1	18
8 ²	" kommun	2	4	2	1	-	-	9
8 ³	" "	1	-	-	-	-	-	1
24 ¹	M.Håkanssons stbh.	2	3	2	1	-	-	8
8 ⁹	Elof Skog	2	2	2	1	-	-	7
8 ¹⁰	Henry Rasmusson	2	2	2	1	-	-	7
8 ⁵	H. Möller	4	5	6	2	-	-	17
1 ³	Bergsjöholms gods	2	4	4	1	-	-	11
Summa								124

Nederbördsområdena för de täckta ledningarna hava på marken blivit bestämda, och återfinnes den sålunda uträknade areal /N.har/, beräknad avrinning /n. sl/har/, vattenmängd /Q.sl/, bottenlutning /I o/oo/ samt erforderliga rördimensioner i nedanstående sammanställning.

Sekt.	N.har	n. sl/har	Q sl.	I o/oo	erforderlig dimension
-------	-------	-----------	-------	--------	-----------------------

Företag I., därest ledningen A-B endast skulle utbyggas för torrlägg-
av mark.

3+50	1,0	1,5	1,5	4,0	4"
2+82	5,0	1,5	7,5	6,0	6"
2+34	6,0	1,5	9,0	6,0	6"
1+50	7,5	1,5	11,5	6,0	6"
0+82	8,5	1,5	13,0	20,0	6"
0+00	9,0				

Företag II.

5+70	9,5	1,5	14,0	33,0	6" /5"/
6+70	8,5	1,5	13,0	8,0	6"
8+00	5,0	1,5	7,5	3,0	6"
9+40	2,5	1,5	4,0	6,0	4"

Dimensionerande vattenmängder, erforderliga rördimensioner m.m.
för företag I /ledning A-B/ vid avledandet av såväl kloakvatten som
torrläggning av mark framgår av nedanstående sammanställning.

sekt.	Q _{tl.}	Q _{kl.}	Q _{tot.}	I o/oo	erforderlig dimension
3+50	1,5	5	6,5	4,0	6"
2+82	7,5	16	23,5	6,0	9"

sekt.	Q _{tl.}	Q _{kl.}	Q _{tot.}	I o/oo	erforderlig dimension
2+34	9,0	18	27,0	6,0	9"
1+50	11,5	18	29,5	6,0	9"
0+82	13,0	19	32,0	20,0	9"

Rörledningen å sträckan A-B skall enligt förslaget utföras med cementrör, men må även, därest kloakledningsintressenterna så påkalla, ledningen byggas av saltglacerade lerrör /Höganäsrör/.

Avloppsdiket C-D skall utföras med cementrör.

Beträffande ledningarnas in- och utloppsanordningar, ledningsdjup m.m. hänvisas till bifogade profil- och sektionsritningar samt arbetsbeskrivningen, bil. E.

7. Avloppsvattnets rening.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § vattenlagen bestämma synemännen att för motverkande av vattenförorening nedströms företaget skall kloakvattnet innan detsamma tillledes ledningen A-B vara nöjaktigt renat.

Med anledning av att flertalet och speciellt de större av de i företaget ingående fastigheterna redan äro försedda med septic tanks eller reningsbrunnar av annan beskaffenhet och med anledning av att spillvattenmängden för närvarande är relativt ringa, anse synemännen att i samband med avloppsledningens anläggande någon särskild gemensam större reningsanläggning ej för närvarande skall vara erforderlig, och bestämma, att det tillkommer varje fastighetsägare att själv vid-

taga erforderliga åtgärder för en nöjaktig rening av sitt kloakvatten - i septic tanks eller annan reningsbrunn - innan detsamma tillledes den gemensamma ledningen.

Därest genom ett mer allmänt införande av vattenledningar, W.C.- och badrumsanläggningar, flera nybyggnader e.d. eller på annat sätt spillvattenmängden så komme att förändras, att det skulle bli erforderligt med en noggrannare rening av avloppsvattnet än den, som på ovan angivet sätt kan erhållas, skall på kloakledningsintressenternas bekostnad speciell gemensam reningsbrunn - Myrsjöbrunn, Hoffmansbrunn e.d. med erforderligt bräddavlopp utföras vid sekt. 2+82, där med tanke på eventuell reningsbrunns byggande erforderligt fallbrott i ledningen anordnas redan vid ledningens anläggande.

8. Broar och trummor.

Brobyggnader förekomma icke vid detta företag.

9. Ersättningar.

Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande, skall detta skriftligen framställas till företagets arbetsstyrelse, och skall sådan skada ersättas och gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och verdbörande jordägare, fastställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade godemän.

I övrigt stadga synemännen att inga ersättningar skola utgå.

Beträffande oförutsedd skada och olägenhet genom företaget hänvi-

sas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § och 8 kap. 40 § vattenlagen.

10. Kostnadsförslaget.

Av hithörande kostnadsförslaget /bil. F/ framgå beräknade arbets- och materialkostnader för avloppsledningarna ifråga. För företag I uppgår kostnaden till 3.200:- kronor och för företag II till samma belopp eller 3.000:- kronor. Därest företag I utföres med ledningar av saltglacerade lerrör i stället för föreslagna cementrör ökas kostnaden för ledningen ifråga med 375:- kronor. Därest vid utförandet av företag I hänsyn uteslutande toges till torrlägningsintresset skulle kostnaden för därför erforderlig ledning bli 2.100:- kronor. I dessa belopp ingå då 20 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

11. Båtnadsuppskattning och kostnadernas fördelning.

För utförande av värdet å den båtnad, som tillskyndas de försumpade markerna genom den ifrågasatta torrläggningen hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen uppskattat marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den anses komma efter företagets fullbordan. De sålunda uppskattade värdena hava angivits i värderingslängden /bil. G/. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Avdikningsområdet har befunnits böra uppdelas å två dikningssamfälligheter, vilka kunna utföras oberoende av varandra och vilkas kost-

naderdärför skola fördelas var för sig. De benämnas i bilagda kostnadsfördelningslängd företag I, omfattande ägofigurerna 1 - 16 och kloakledningsintressenternas fastigheter, samt företag II, omfattande ägofigurerna 17 - 30.

Torrlägningsbåtnaden för företag I har sålunda uppskattats till 2.169:- kronor och för företag II till 3.382:- kronor.

Beträffande torrlägningskostnadernas fördelning har någon anledning till sådan jämkning, som oförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke ansetts föreligga. De av synemännen beräknade jordförbättringsvärdena skola därför direkt ligga till grund för torrlägningskostnadernas fördelning.

Beträffande fördelningen av kostnaderna för den i företag I ingående ledningen för avledandet av såväl kloakvatten som torrläggningen skall jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 10 och 18 §§ vattenlagen kostnaderna mellan kloaklednings- och torrlägningsintressenterna fördelas med hänsyn tagen till mängden och beskaffenheten av det vatten, som från vardera intressegruppen skall avledas.

Som av utredningen i mom. 6 här ovan framgår, uppgå de dimensionerande vattenmängderna till 19 resp. 13 sekundliter och blir i anledning därav kloakledningsintressenternas andel i kostnaden för dennesamma ledningen $\frac{19}{32}$ och torrlägningsintressenternas $\frac{13}{32}$ eller beräknade 1.900:- resp. 1.300:- kronor.

Kloakledningsintressenternas andelar uppgå enligt mom. 6 här ovan

till 124 och torrlägningsintressets till omräknat 85 andelar,
 och blir den beräknade kostnaden pr andel sålunda $3.200 : /124 + 85/$
 = 15:31 kronor.

Hur torrlägningskostnaden skall fördelas har ovan redan angivits.
 Kostnaden kloakledningsintressenterna emellan fördelas efter de andelstal, som för varje fastighet i mom. 6 här ovan beräknats och angivits.

Särskild kostnadsfördelningslängd /bil. K/ har upprättats, och skola kostnaderna fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 14 av denna längd. De merkostnader, som förorsakas av kloakledningens utförande med saltglacerade lerrör eller anläggandet av reningsbrunn eller dylikt skola fördelas efter de för kloakledningsintressenterna uträknade andelstalen.

Förrättningskostnaderna och övriga gemensamma kostnader skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter de i kolumn 16 i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas. Vilka intressenter, som ansetts som sökande angives i kolumn 4 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

12. Nyttillkommande fastigheter.

Då den gemensamma ledningen A-B erhållit sådana dimensioner, att den synes tillfredsställande även kunna avbörda kloakvattnet från nybyggnader i form av lägenheter, garage, badrum eller dylikt, som inom rimlig tid kunna tänkas bli uppförda inom ledningens nederbördsområde,

hava synemännen prövat skäligt med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 11 och 18 §§ vattenlagen bestämma, att sådan byggnad må kunna anslutas till ledningen mot erläggande av kostnadsbidrag pr andel beräknat på sätt, som av mom. 6 och 11 här ovan närmare frångår samt under iakttagande av bestämmelserna i 8 kap. 12 § vattenlagen; och tillkommer det därvid den nyanslutna byggnadsenheten att efter enahanda grunder taga del i anläggningens underhåll och skötsel.

13. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 10 kap.

62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras

i full överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan- och profilritningar

som arbetsbeskrivningen /bil. E/;

att samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från

gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar beträffande håll-

fasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-

tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning

av betongrör;

att i stället för betongrör saltglacerade lerrör må komma till användning;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 §
samt 8 kap. 43 § vattenlagen;

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att vid lantmåteriförrättning utsatta gränsmärken icke böra flyttas utan att först hava ersatts med nya av lantmätare;

att de till ledning för företagets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bil. E/, äro lagligen skyddade och icke få bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingeniör ersatta med nya;

att avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter, samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör och detta bevis blivit uppläst för delägarna å gemensamt sammanträde.

14. Framtida underhållet.

Varje delägare har rätt att fordra att den avloppssträcka, varav han är beroende, vidmakthålles i förslagsenligt skick. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida statens lantbruksingeniör ej därtill

givit sitt skriftliga samtycke. Kostnaderna för rensning och underhåll i övrigt skola fördelas efter i kostnadsfördelningslängden i kolumn 14 införda procenttalen - eller beträffande företag I i förhållande till de andelstal, som vid eventuell nyanslutning erhållits. Den gemensamma reningsanläggning, som eventuellt kan bli erforderlig för avloppsledningen A-B, skall skötas och underhållas av kloakledningsintressenterna enbart enligt de anvisningar, som vid anläggningens utförande kan komma att lämnas. Samtliga reningsbrunnar och septic tanks inom samfälligheten företag I skola ordentligt underhållas och skötas av den enskilda kloakledningsintressenten intill dess gemensam reningsanläggning kan komma att bli utförd.

15. Organisation.

För företag I skola intressenterna utse arbetsstyrelse att handha företagets angelägenheter, och skall sådan styrelse väljas på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i 7 kap. 64 § och 8 kap. 48 § vattenlagen.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15, 17 - 25 §§ vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till Länsstyrelsen i Malmöhus län innan arbetet påbörjas. Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan därom ofördröjligen göras till länsstyrelsen.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras å Bjerresjöholm pr Ystad.

16. Domstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för detta företag icke utgå.

17. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, som under förrättningen framkommit och som här ovan icke behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

18. Bilagor.

Värderingslängden /bil. G/, kostnadsfördelningslängden /bil. K/ samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil. F/ och arbetsbeskrivningen /bil. E/ äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

19. Underställning.

-i de delar detsamma berör företag I-/
 Detta utlåtande skall/jämligt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen underställas Söderbygdens Vattendomstols prövning.

20. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Besvär över förrättningen i vad den berör allenast den ena dikningssamfälligheten utgör intet hinder för utförandet av den andra.


Bjeresjö pr Ystad den 5 maj 1943.

W. von Plüsch
Nils Andersson *Johan Thunman*

Kostnadsfördelningslängd

Delägare i företaget				Kloakledningsintresset			
Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Sökande	Andelar	Anläggningskostnad		
					Kr.	öre	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
<u>Företag I</u>							
Bjersjö	1 ⁵	Birger Olsson		9	137	75	7,25
	1 ⁶	Karl Persson		7	107	35	5,65
av 1 ² 2 ¹		Bjersjö kommun		30	459	61	24,19
	1 ⁶	" Prästgård		18	275	88	14,52
	8 ²	" kommun		9	137	75	7,25
	8 ³	" "		1	15	31	0,81
	24 ¹	M. Håkansson's stb.		8	122	55	6,45
	8 ⁹	Elof Skog		7	107	35	5,65
	8 ¹⁰	Henry Rasmussen		7	107	35	5,65
	8 ⁵	H. Möller		17	260	50	13,71
9/16	1 ³	Bjersjöholms gods	sök.	11	168	60	8,87
		arr. Tryggve Wilhelmsson					
arrst.	8 ⁷	d:o d:o	sök.	-			
		Summa		124	1900	-	100,00
<u>Företag II</u>							
9/16	1 ³	Bjersjöholms gods					
		arr. Tryggve Wilhelmsson	sök.				
arrst.	8 ⁸	Bjersjöholms gods					
		arr. Tryggve Wilhelmsson	sök.				
		Summa					

Torrläggningsintresset					Delaktighet i kostnaderna för				Delaktighet i för båda företagen gemensamma kost- nader
Markens uppskattade värde		Förbättrings- värde	Anläggnings- kostnad		Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
Nuvarande värde	Bliwande värde				Beräknad kostnad	Verklig kostnad			
Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	%	Kronor	%	Kr.	ö	
8	9	10	11.	12	13	14	15		16
					137:75	4,31	9	71	2,22
					107:35	3,35	7	56	1,73
					459:61	14,36	32	40	7,41
					275:88	8,62	19	46	4,45
					137:75	4,31	9	71	2,22
					15:31	0,48	1	09	0,25
					122:55	3,83	8	66	1,98
					107:35	3,35	7	56	1,73
					107:35	3,35	7	56	1,73
					260:50	8,14	18	36	4,20
1969:-	3955:-	1986:-	1190:28	91,56	1358:88	42,47	95	83	21,92
79:-	262:-	183:-	109:72	8,44	109:72	3,43	7	74	1,77
2048:-	4217:-	2169:-	1300:-	100,00	3200:-	100,00	225	64	51,61
1328:-	2300:-	972:-	862:20	28,74	862:20	28,74	60	81	13,91
3303:-	5713:-	2410:-	2137:80	71,26	2137:80	71,26	150	75	34,48
4631:-	8013:-	3382:-	3000:-	100,00	3000:-	100,00	211	56	48,39



1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				34 40
1942		Avvägning.				
juni 18		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	$2\frac{1}{2}$	12,00	30 -
aug. 5		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
sept. 15-16		i öppen mark, medelantal 29 punkter pr ha	ha	5,2	0:50	2 60
		avvägda punkter	st	150	0:03	4 50
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	1,5	2,00	3 -
		i annan mark	"		5,00	40 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,16 ha,	st	32	0:05	1 60
		 ha	ha	5,2	0:10	52
						2 12
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer mån.	st		0,04	1 50
		Markvärdering:		$\frac{1}{4}$		
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	3 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			-
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	30	0,06	1 80
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	30	0,12	3 60
						8 40
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000.				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0,6	3:00	1 80
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0,2	3:50	70
						2 50
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	1	0:15	15
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4	0:25	1 -
		 "				
		 "				1 15
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	2 -
		dagar		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " " " " " "	"			
		 " " " " " " "	"			
		 " " " " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1,1	10,00	11 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	20	0,03	60
						1 60
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st	2	2,00	4 -
						7 -
		Överföres				126 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				126 77
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 30	12 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		-
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 150		0,01		1 50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		-
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	- 20	6 40
		Utlåtande, § 45 sid	15	3,00	45 -	45 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2		12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		-
		 "		12,00		-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	$\frac{3}{4}$	12,00		
		utlopp för täckt ledning "	4	12,00	9 -	
		slamficka "		12,00		
		utredning angående kloakledningen 2 $\frac{1}{2}$		12,00	30 -	39 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				264 97
		1) 1:sta regalarket st			7 -	
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ... st				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,16 ha, ägofigurer 32	0:07	2 24		
		 ha 5,2	0:14	73		
		Överföres			9 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal..... st	150	0,02	3 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	20	0,05	1 -	15 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0,6	5,00	3 -	
		ändring av befintligt avlopp	0,2	6,00	1 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 15	
		3) broar och trummor, "			-	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00	-	
					5 35	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			1 34	4 01
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6	
		brunn, rötutlopp och slamficka		12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	45	0,55	24 75	
		Översiktskarta i d.o, § 41			4 -	
						28 75
		Summa kronor				54 48
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			-	
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	20 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantering, materialer o. d. dagav.	3,5	10,00	35 -	75 -
		arbetarritningar med arbetsbeskrivning och kostnadsförslag				22 -
		Summa kronor				117 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				264 97
		Lösen för kopior och avskrifter				54 48
		Övriga förrättningskostnader				117 75
		Summa kronor				437 20

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Herrestads** häradsrätt.

Bjeresjö gård den **5 maj** 19 **43.**

John van Plüsch
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor **362:20** kvitteras:

Bjeresjö den **5 maj** 19 **43.**

John van Plüsch

helsson såsom sökande påförda betalningsansvaret för företaget. Målet överlämnades till vattendomsstolens prövning med anhållan, att utlåtandet måtte fastställas med den ändring, som kunde för-
anledas av Hagemanns nu gjorda åtagande.

Efter enskild överläggning meddelades följande

D o m.


Nedan hovjägmästaren G. A. Hagemann i egenskap av äga-
re till Bergsjöholms gods inför vattendomsstolen påtagit sig det
arrendatorn av Bjerresjö 1³, 8⁷ och 8⁸, Trygve Wilhelmsson, på-
förda betalningsansvaret för företaget och tillika förklarat sig
för godeet inträda som sökande till företaget, finner vattendon-
stolen lagligt fastställa det underskilda utlåtandet med den
ändringen, att i stället för Wilhelmsson Hagemann skall anses
som sökande för Bergsjöholms gods till företaget och bära den del
av betalningsansvaret för företaget, som vid förrättningen påförts
Wilhelsson.

Det åligger företaget att till vattendomsstolen gilda
kostnaden för kungörelsen i målet, tio kronor 80 öre.

Talan mot vattendomsstolens dom fullföljes efter vad hos
vattenöverdomstolen.


Som ovan.

På vattendomsstolens vägnar:

esv Rls


Att vad icke erlagts emot förestående dom; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 30 mars 1944.

Ex officio:


(G. Österholm)

Protokoll, hållet vid sammankommando
med Söderbygdens vattendomstol i Malmö den
26 januari 1944.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P. K. Svensson och
H. Kartzell;
vattenrättsnämndens ledamöterna A. Jönsson, Kver-
löv, Veberöd, och L. Nilsson, Vombs st-
dergård, Veberöd;
vattenrättssekreteraren Gunnar Fredrikson.

Sedan ett av synemål den 3 maj 1943 avgivet utlåtande
angående företag, benämnt Bjeresjö torrlägnings- och kloakled-
ningsföretag av år 1942 och avseende torrläggning av samt avle-
dande av kloakvatten från marker inom Bjeresjö by, Bjeresjö soo-
ken, Malmöhus län, jämlikt 8 kapitlet 36 i vattenlagen under-
ställes vattendomstolens prövning, så hade för behandling av
detta mål sammankommando med vattendomstolen utsetts att hållas på
rådhuset i Malmö denna dag klockan 10.00.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda
utsett plats och tid inställde sig ägaren av Bergsjöholms gods,
hovjägmästaren G. A. Hagemann, som lät sig i övrigt icke någon
sakägare avhöra.

Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet av
handlingarna i målet.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke
anförts hos vattendomstolen.

Hagemann förklarade: Tryggve Vilhelmsen arrenderade
Bjeresjö 1³, 2⁷ och 3⁸ på tio års tid, räknat från år 1941, då
Vilhelmsen tillträtt arrendet. Hagemann påtog sig det vil-

DIARIE Nr 4032
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1947

M 1*6782

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift av
Betänkande
angående

Bjeresjö torrlägnings- och kloak-
ledningsföretag av år 1942

uti Bjeresjö socken och Malmöhus län;
avgivet i och för sökande av
statsunderstöd år 1944 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

A v s k r i f t.

Betänkande

angående

Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942

uti Bjeresjö socken och Malmöhus län;
avgivet i och för sökande av statsunderstöd
år 1944 av

Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 12 pag. sidor.

Genom Kungl. Lantbruksskyltens beslut denna ^{lag}/föret-
ställe till efterrättelse vid
arbetets utförande.

1

Utskottet den 10 maj 1946
På Kungl. Lantbruksskyltens vägnar
Albert Smith

B e t ä n k a n d e

Att erbjuda betyg i fjärrskola.
Enl. Alster
i. o. Lantbruksskylt.

rörande fråga om statsunderstöd till ut-

förande av "Bjeresjö torrlägnings- och

kloakledningsföretag av år 1942" uti Bje-

resjö socken och Malmöhus län.

Belägenhet.

Företaget, vilket bildar två dikningssamfälligheter, företag
I och II, är beläget omedelbart norr och nordost om Bjeresjö kyrka
omkring 5 km nordväst, om Ystad.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslaget angående företaget har upprättats vid av undertecknad
med biträde av godemän handlagd, den 5 maj 1943 avslutad syn enligt
vattenlagen.

Synemännens utlåtande har varit underställt Söderbygdens Vatten-
domstols prövning och har mot Vattendomstolens dom den 26 januari
1944 vad icke erlagts /bil. 2/.

Statsbidrag i någon form har tidigare icke utgått till torrlägg-
ning av i företaget ingående mark eller till utförande av kloakled-
ning inom ifrågasatta området.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen beröras ej vid detta företag.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1949.

Statsunderstöd.

Enligt 24 § i syneprotokollet och bifogade förening /bil. 3/ hava företagets torrlägningsintressenter överenskommit att ingiva ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Enligt gällande bestämmelser kan statsbidrag och lån av allmänna medel till torrlägningsföretag vid företag, som avser både avledande av kloakvatten och torrläggning av mark endast utgå till den del av kostnaden för företaget, som hänförs till torrläggningen.

Bifogade tabell /bil. 5/ utvisar varje särskild torrlägningsdelägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, torrlägningskostnad och båtnad återfinnes i bil. 4.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma, och får jag på grund härav och med stöd av den gjorda utredningen tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd till den del av företaget, som hänförs till torrläggningen.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- | | |
|---|--------|
| 1. Kostnadssammandrag | bil. 1 |
| 2. Laga kraftbevis med Vattendomsstolens dom | " 2 |
| 3. Föreningskrivelse | " 3 |
| 4. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,
kostnad och båtnad | " 4 |
| 5. Tabell utvisande varje särskild delägares andel
i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lå-
nebelopp | " 5 |
| 6. Arvodesräkning | " 6 |

Beträffande frågor, som i övrigt beröra företaget, hänvisas till synehandlingarna.

Luleå den 10 maj 1944.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga 1.Kostnadssammandrag.Företag I

Torrlägningskostnad

arbets- och materialkostnad 1.300:-

Kostnad för syneförrättningen /delkostnad/ 91:68

Kostnad för betänkandet m.m. 12:41 1.404:09

Företag II

Torrlägningskostnad

arbets- och materialkostnad 3.000:-

Kostnad för syneförrättningen 211:56

Kostnad för betänkandet m.m. 19:35 3.230:91

Summa kostnad 4.635:-

Luleå den 10 maj 1944.

Gösta von Heideken

Vid arbetsplanens fortsättande har kostnaden för
företaget beräknats till 4.635 kr.
Hörsholmen den 10 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Att erskrivet bekräftar i tjänsten:
Erik Alström
s.s. Lantbruksingenjör.

Bilaga 2.

BUD 18/1943
Bjeresjö.

Protokoll, hållet vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol i Malmö den
26 januari 1944.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;

vattenrättsingenjörerna P.E. Svensson

och H. Hartzell;

vattenrättsnämndemännen A. Jönsson, Ever-

löv, Veberöd, och L. Nilsson, Vombs

Södergård, Veberöd;

vattenrättssekreteraren Gunnar Fredrikson.

Sedan ett av synemän den 5 maj 1943 avgivet utlåtande angående
företag, benämnt Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av
år 1942 och avseende torrläggning av samt avledande av kloakvatten
från marker inom Bjeresjö by, Bjeresjö socken, Malmöhus län, jämlikt
8 kapitlet 38 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning,
så hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen
utsatts att hållas på rådhuset i Malmö denna dag klockan 10.00.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda utsatt plats
och tid inställde sig ägaren av Bergsjöholms gods, hovjägmästaren
G.A. Hagemann, men lät sig i övrigt icke någon sakägare avhöra.

Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet av handlingarna

i målet.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke anförts hos vattendomstolen.

Hagemann förmälde: Tryggve Wilhelmsson arrenderade Bjereshö 1³,
8⁷ och 8⁸ på tio års tid, räknat från år 1941, då Wilhelmsson tillträtt arrendet. Hagemann påtog sig det Wilhelmsson såsom sökande påförda betalningsansvaret för företaget. Målet överlämnades till vattendomstolens prövning med anhållan, att utlåtagandet måtte fastställas med den ändring, som kunde föranledas av Hagemanns nu gjorda åtagande.

Efter enskild överläggning meddelades följande

D O M.

Sedan hovjägmästaren G.A. Hagemann i egenskap av ägare till Bergsjöholms gods inför vattendomstolen påtagit sig det arrendatorn av Bjereshö 1³, 8⁷ och 8⁸, Tryggve Wilhelmsson, påförda betalningsansvaret för företaget och tillika förklarat sig för godsetlinträda som sökande till företaget, finner vattendomstolen lagligt fastställa det underställda utlåtagandet med den ändringen, att i stället för Wilhelmsson Hagemann skall anses som sökande för Bergsjöholms gods till företaget och bära den del av betalningsansvaret för företaget, som vid förrättningen påförts Wilhelmsson.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gilda kostnaden för kungörelsen i målet, tio kronor 80 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vatten-

Överdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt avskrivet betygar

Ex officio:

G. Österholm

Att vad icke erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 mars 1944.

Ex officio:

G. Österholm

Bilaga 3.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942" inom Bjeresjö socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företags styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna

övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och
utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bjersjö pr Ystad den 5 maj 1943.

Tryggve Vilhelmsson

G.A. Hagemann

Bjersjöholm

Ystad

Bevittnas:

Alfred Nilsson

Gustaf Lundin

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget</u>			
I	0,73	1,12	1,85	1.404:09	2.169:-	0,65
II	2,95	0,35	3,30	3.230:91	3.382:-	0,96
Summa	3,68	1,47	5,15	4.635:-	5.551:-	
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
I	0,73	1,12	1,85	1.404:09	2.169:-	0,65
II	2,95	0,35	3,30	3.230:91	3.382:-	0,96
Summa	3,68	1,47	5,15	4.635:-	5.551:-	
			Luleå den 10 maj 1944.			
			Gösta von Heideken			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	<u>Socken</u> , by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				<u>Företag I</u>						
9/16	1 ³		<u>Bjeresjö</u> : Bjeresjö	Bjeresjöholms gods		69	1	03	1	72
				arr. T. Vilhelmsson						
avst.	8 ⁷		" "	Bjeresjöholms gods		04		09		13
				arr. T. Vilhelmsson						
				<u>Företag II</u>						
9/16	1 ³		<u>Bjeresjö</u> : Bjeresjö	Bjeresjöholms gods		92				92
				arr. T. Vilhelmsson						
avst.	8 ⁸		" "	Bjeresjöholms gods		2 03		35		2 38
				arr. T. Vilhelmsson						
				<u>Summa</u>		3 68		1 47		5 15

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		belänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1.986	-	1.190	28	83	94	11	36	1.285	58	0,65	37,75	485	25	798	78
183	-	109	72	7	74	1	05	118	51	0,65	"	44	73	73	63
972	-	862	20	60	81	5	56	928	57	0,96	48,60	451	22	476	40
2.410	-	2.137	80	150	75	13	79	2.302	34	0,96	"	1.118	80	1.181	19
5.551	-	4.300	-	303	24	31	76	4.635	-			2.100	-	2.530	-

Luleå den 10 maj 1944.

Gösta von Heideken

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942"

inom Bjeresjö socken

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande
lantbruksingenjörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	å			
§ 43. Betänkande, sid.	3	" 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp			2:-	
Antal fastigheter	st.	" 0:40		
" "	4	" " 0:50	2	-
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.	"	" " 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m. m.	1	dag " 12:-	6	-
Redogörelse till täckdikn.-nämndens sid.		" 3:-		
§ 55. Avskrift av betänkande m. m. sidor	11	" 0:55	6	05
Inhäftning av handlingar			2	-
Diariebevis, utlägg				
Kommissionärsarvode				
skrivelser, exp. m.m.			4	71
Summa Kronor:			31	76

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Herrestads
häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 10 maj 1944.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift sid. 1 - 12 bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

godk.

läst in d.

246
46

DIARIENr 4032
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1947.

394/46

M 1-6782

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946 till
Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942 i Bjere-
sjö socken,

MAIMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenettihundra (2.100)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusenfemhundra trettio (2.530) ⁺)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören G. von Heideken, vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med~~
~~föreman~~ för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 18 mars 1947.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bjersjö den 22 jan. 1947.

G. A. Hagemann
Korjasmästare
Bjersjöholm, Gård.

Att Korjasmästare G. A. Hagemann

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einh. Alster
Adress Malin

Kyggan Tindessan
Adress Kyggan Tindessan


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 mars 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljung

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



10/54/6

Förteckning

över lånesökandena och deras fastigheter i "Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942" uti Bjeresjö socken och Malmöhus län.

<u>mantal</u>	<u>reg.nr</u>	<u>hemman</u>	<u>ägare</u>
✓ 9/16	3 1	Bjeresjö	<i>G. A. Hagemann</i> ~~Bjersjöholms gods~~ ~~arr. T. Vilhelmsson~~
✓ avst.	7 8	"	<i>d. me</i> ~~Bjersjöholms gods~~ ~~arr. T. Vilhelmsson~~
✓ avst.	8 8	"	<i>d. me</i> ~~Bjersjöholms gods~~ ~~arr. T. Vilhelmsson~~

Luleå den 10 maj 1944.

John von Fellen

Soc. 21/3 47 $\frac{246}{46}$

DIARIE Nr 4033
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1947.

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägnings- och kloakledningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942 i Bjeresjö socken av Malmöhus län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 2100:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr 2530:-.

Ende lånesökanden har i bifogad skrivelse återkallat låneansökan. Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Hovjägmästare G. A. Hagemann, Bjersjöholm, Ystad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 22 januari 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med det av Söderbygdens Vattendomstol fastställda ändringsförslaget och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för torrlägningsintressets har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 5200:- kronor motsvarande 112 % av hela den beräknade kostnaden 4635:- kronor. Anledningen till denna kostnadsökning beror på att priserna, som varit upptagna i kostnadsförslaget, ha varit för låga på grund av inträffade prisstegringar.

Malmö den 25 januari 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Bjeresjö torrlägnings- och kloakledningsföretag av år 1942 i Bjeresjö socken.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksingenjör E. Alström.
Att justera protokollet utsågos lantbr. Carl Persson och kyrkvaktmästare Karl Persson.

.....
.....

§ 3.

Företogs val till ny styrelse. Följande utsågos:
Hovjägmästare G. A. Hagemann ordförande och verkställande ledamot;
lantbr. Tryggve Wilhelmsson och Henry Rasmusson.

.....
.....

Bjeresjö den 22 januari 1947..

Vid protokollet

Erik Alström

Justeras:

Carl Persson

Karl Persson

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.