Förslag
till

Blad I.

dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944"

i Fjärestads socken, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut donna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Skala 1:4000
100 0 100 200 300 m

AMN. N. 001

M 2-0784 /

Nr 684 Malmöhus 2 rite

Blad 2.

Tillhör dikningsföretaget "Rastmårup nr 4 av år 1944"



Typritning för 24" brunn
Skala 1:50



Förslag till 24" brunn med ommurning vid 2+6
Skala 1:50
Längdsektion



Sektion A-A



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+50
Skala 1:50
Längdsektion



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 2+84
Skala 1:50

Längdsektion



Frontvy



Sektion A-A



Skala för längd 1:4000

Skala för höjd 1:100

Skala för detaljritningar 1:50

M 3*0784 2

Ritn. Nr 002

Ritn. Nr 684 Malmöhus 2 vitr

28633
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT 1946

M 2 • 6784

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift

Betänkande
angående
dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944"
i Fjärestads socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1945.

Räkning

Hällestad den 4 febr. 1944

Dikningsföretaget "Hällestad-Silvåkra av år 1944" Debet

till Skiftesgodemannen Hans Persson

1943 sept	21	Dagtraktamente	10	–
		Färd hemmet – Hällestad – hemmet		
		10 km à 0,50 kr	5	–
1944 jan	5	Ersättning lika med den 21 sept.	15	–
febr.	4	" " " " "	15	–
		Summa kronor	45	–

Kvitteras:

Hans Persson

Räkning

Hällestad den 4 febr. 1944

Ditmings företaget "Hällestad-Silvåkra av år 1944" Debet

till Skriftesgodemannen Edvin Nilsson

1943 sept	21	Dagtraktamente	10	—
		Färd hemmet-Hällestad-hemmet 2 km à 0,50 kr	1	—
1944 jan	5	Ersättning tilra med den 21 sept	11	—
febr.	4	" " " " "	11	—
		Summa kronor	33	—

Kvitteras:
Edvin Nilsson

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna justerad till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet i tjänsten betygar:

Erik Olsson

t.o. Lantbruksingenjör

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944"

i Fjärestads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944" i Fjärestads socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 1 km SV om Fjärestads kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 22 aug. 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 22 okt. 1954. Företaget synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1948. Arbetet har påbörjats.

Kostnader: Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 5.300:-

kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 323:21 kronor och 41:- kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 5.664:21 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 22 aug. 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c). Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och bätnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. g).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget huvudsakligen avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 2.810:- kronor från statens avdikningsanslag och 2.760:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll fört vid syneförrättningssammanträde den 22 aug. 1944 " b.

Förening bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter " d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad " e.

Sammandrag av företagets kostnader " f.

Yttrande från täckdikningsnämnden " g.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. " h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt två blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i januari 1945.

Erik Alström

Statens c. lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 22 augusti 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Fastmärup nr 4 av år 1944 i Fjärestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendom-

stols kansli den 20 november 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 1:-
Stämpel 1:-
Summa kronor 2:-

Lantbruksingenjören Erik Alström, p.b.

Transumt bil. b.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Fastmårup nr 4 i Fjärestads socken, Malmöhus län.

År 1944 den 22 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman,

---

§ 11.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt lantbrukare Karl Joseph Josephsson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,

att underskriva de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

Fastmårup den 22 aug. 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Albert Persson Erik Svensson

Gode män.

Rätt transumerat intygar:

Erik Alström

Bilaga ....c.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Fastmårup n:r 4 av år 1944" inom Fjärestads sock en av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull

i uppdrag: lantbrukare Carl J. Josephsson

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Fastmårup den 22 aug. 19 44

Carl J. Josephsson

Albert Carlsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944" i Fjärestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Fjärestads socken

1/4 mtl. Fastmårup 4^5; äg. Albert Carlsson

$\frac{965}{4480}$ " " 4^6; " Karl Joseph Josephsson

Malmö i januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. e.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Fjälkestad.

Företagets namn och beskaffenhet: dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944".

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Karl J. Josephsson, Fastmårup, Valldkra.
Aktförvarare: }

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	har	5.71	5.36
	Summa har	5.71	5.36
Bätnad:	Kronor	5.712:-	5.537:-
Kostnad:	"	5.664:21	5.490:66

Medelkostnad per hektar omkring 990:- kronor.

Relativ kostnad 0.99.

Statsbidrag beräknas till 49.65 % av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 2.810:- kronor.

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 2.723 kronor 90 öre.

Lån utgår med 2.760:- kronor.

Malmö i januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. f.

Kostnadssammandrag

	Kronor	Kronor
Torrläggningskostnad		
Arbets- och materialkostnad	5.300:-	5.300:-
Förrättningskostnad		
Kostnad för syneförrättningen	323:21	
" " utredningen angående statsunderstöd m.m.	41:-	364:21
	Summa	5.664:21

Malmö 1 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5'664 kronor 21 öre, varav å lantbrukarnas andel 5'490 kronor 66 öre. Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrift bestyrkes i tjänsten:
Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.

bil. g.

REDOGÖRELSE

för Dikningsföretaget "Fastmårup n:r 4 av år 19 44"

i Fjärestads socken

av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker		5.71	har
Äng och odlingsmark		-	"
Annan duglig mark		-	"
	Tillsammans	5.71	har

Markens blivande värde i medeltal 2800 kronor pr har

" " " högst 5000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 5.712:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 5.300:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 22 aug. 19 44.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbr. Josef Josefsson

Adress: Fastmårup n:r 4, Valldkrg.

Anm.:

Malmö den 9 november 1944.

Erik Alström

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Fastmårup nr 4 dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
437690

bil. h.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944"

inom Fjärestads socken

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid.	4 „ 3:-	12	-
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp		xxxx	
Antal fastigheter	st. „ 0:40		
„ „	„ „ 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.	„ „ 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m. m.	dagar 1/3 „ 12:-	4	-
Redogörelse till täckdikn.-nämnden	sid. 1 „ 3:-	3	-
§ 55. Avskrift av betänkande m. m.	sidor 12 „ 0:55	6	60
Inhäftning av handlingar		4	-
Diariebevis, utlägg / Kommissionärsarvode		3	-
Pro Memoria och sammanställning av kostnaderna		4	-
Utlägg för telefonavgifter, expedition m.m.		4	40
Summa Kronor:		41	-

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Luggude häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 5 januari 1945

Erik Alström

Statens e/lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437851

Vidimeras
ex officio

Erik Alström

Trans.avskrift.

Överlämnas till **Lantbrukaren Karl J. Josephsson, Fastmårup, Vallåkra,** för kännedom.

Stockholm den **12 juli 1946.**

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

P r o t o k o l l,

hållet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen den **12 juli 1946.**

=== === === === === === === === === === === === === === === ===

I anledning av utav vederbörande intressenter gjorda ansökningar beslöt Lantbruksstyrelsen att till utförande av nedannämnda torrläggningsföretag bevilja dels under de villkor, som angivas i kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, statsbidrag === === === från sagda anslag, dels ock under de villkor, som angivas i kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 432) angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond, lån === === === från nämnda fond, nämligen

	Företag	bidrag kronor	lån kronor
21)	**dikningsföretaget Fastmårup nr 4 av år 1944 i Fjärestads socken, Malmöhus län.**	2.810	2.760

Vid protokollet

Gustav T. Roupe.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Britta Lekander

532

M 2*0784

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944"

i Fjärestads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1944.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944"

i Fjärestads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1944.

Till akten hör 2 ritningar.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marken till Fastmårups nr 4 i Fjärestads socken, Malmöhus län.

År 1944 den 22 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Albert Persson, Hilleshög nr 5, Glumslöv och Nils E. Svensson, Norra Vallåkra nr 1, Vallåkra, hos lantbrukaren Karl Josefsson, Fastmårup nr 4 per Vallåkra, för att jämlikt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marken till Fastmårup nr 4 i Fjärestads socken, Malmöhus län. Förrättningsmannen hade den 8 augusti 1944 till kände sakägare översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 2).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Albert Carlsson; äg. 1/4 mtl. Fastmårup 4⁵ (lgf. 13/4 1910, § 302),

Lantbr. Karl Joseph Josephsson; äg. 965/4480 mtl. Fastmårup 4⁶ (lgf. 5/4 1944, § 240),

Övriga sakägare och ombud:

Fru Tilda Assarsson, äg. 3/8 mtl. Fastmårup 4² genom arr. Sigfrid Gislander enl. fullmakt Bil. 3,

Lantbr. Ivan Carlsson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävs förhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, äveusom profil och sektionsritningar över de avlopps, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Antecknades till protokollet, att ersättning för hantlangning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbr. Albert Carlsson med 18:- kr., till lantbr. Karl Joseph Josephsson med 12:- kr.

§ 6

Företogs synegång.

§ 7.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra ge-

som besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 8.

Till protokollet lades såsom bilagor följande handlingar:

Vädering längden, såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget, " " B,
Arbetsbeskrivningen, " " C.

§ 9

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter: Lantbr. Karl Joseph Josephsson tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbr. Ivan Carlsson.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser angående statsbidrag och lån till torläggningsföretag.

§ 11.

De närvarande förklarade sig ej kunna i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt lantbr. Karl Joseph Josephsson:

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan tillåtas till företaget beviljat samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets

förslagensliga utförande.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar tillställas lantbrukare Karl Joseph Josephsson, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 13.

Överlämnades till lantbrukare Karl Joseph Josephsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Upplästes och godkändes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Fastmånup den 22 aug. 1944
Erik Alström
Hakens a. lantbruksingenjör

Albert Nelson Erik Svensson
Godemän.

Bil. 1. 5.

Ek.D. nr 7/675 1943.

8)

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

E.G. Valentin

E. Wessman

Erhållit 6/5 44

187/43 32 1944

Ek.D. nr 2/675 1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
18/2 1943.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 februari 1943.

Erkänt d. 4/3-43.

7.

7/675 43

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Tok. 16. FEB. 1943
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga synförrättning för tvulögg-ning av oss tillhöriga fastigheter i Fastmårup m 4 Fjärestads socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde berörs marker tillhöriga Albert Carlsson 1/4 mtl Fastmårup m 4, Einar och Yngve Johnsson, 1002/4480 mtl Fastmårup m 4 och Hilda Assarsson, 3/8 mtl Fastmårup m 4. Av förrättningen kommer möjligen även att berörs marker tillhöriga andra fastigheter ägare, men de kunna ej uppgivas förrän erforderliga förundersökningar utförts i sambond med synförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av arrendatorn Ivar Carlsson, Dalbo per Vallåkra telefon Vallåkra 134.

Fastmårup i December 1942.

Albert Carlsson Yngve Johnsson Einar Johnsson



F ö r t e c k n i n g

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fastmårup nr 4 i Fjärestads socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Nils E. Svensson, Norra Valläkra nr 1,	Valläkra	8 augusti 1944
" Albert Persson, Hilleshög nr 5,	Glumslöv	- " -
Lantbr. Karl Josefsson, Fastmårup,	Valläkra	- " -
" Albert Carlsson, "	"	- " -
" Ivar Carlsson, "	"	- " -
Fru Tilda Assarsson, Rååvägen 38,	Råå	- " -
Lantbr. Sigfrid Gislander, Fastmårup,	Valläkra	- " -

Malmö den 8 augusti 1944.

Erik Alstrom

Statens e. lantbruksingenjör.

F u l l m a k t

för Lantbrukaren Sigfrid Gislander, Ådalen, Fastmårup, att bevaka mina intressen och föra min talan vid syneförrättning för vattentäkten inom Fastmårup.

R å å den 19 augusti 1944

Thilda Assarsson

Fru Thilda Assarssons egenhändiga namnteckning bevittna:

L. Gustafsson

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Härdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Fjärestads socken		
965/4480	4b		Fastmårup	Karl Joseph Josephsson	
				Åker, mylla på lättlera	1
				" —"—	2
				" —"—	3
				" —"—	4
				" —"—	5
				Väg, vinner ej båtnad	6
				Åker, mylla på lättlera	7
				" —"—	8
				" —"—	9
				" —"—	10
				" —"—	11
				" —"—	12
				" —"—	13
				" —"—	14
				Trädgård, —"—	15
				" —"—	16
				" —"—	17
				Vattenhåla, vinner ej båtnad	18
				Trädgård, mylla på lättlera	19
				" —"—	20
				" —"—	21
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							4200	84	–	5000	100	–	800	16	–
	05							2500	125	–	5000	250	–	2500	125	–
	08							1500	120	–	5000	400	–	3500	280	–
							10									
	07							1500	105	–	5000	350	–	3500	245	–
	13							2500	325	–	5000	650	–	2500	325	–
	14							4200	588	–	5000	700	–	800	112	–
	49						10		1347	–		2450	–		1103	–
	25							2100	525	–	2400	600	–	300	75	–
	10							1400	140	–	2400	240	–	1000	100	–
	35								665	–		840	–		175	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning	
965/4480	4⁶		Fastmånup	Karl Joseph Josephsson	1-21
1/4	4⁵		"	Albert Carlsson	22-28
3/8	4²		"	Fru Tilda Assarsson, arr: Sigfrid Gislander	29-30
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	87						09		8164	-		12598	-		4434	-
	49						10		1347	-		2450	-		1103	-
	35								665	-		840	-		175	-
5	71						19		10176	-		15888	-		5712	-

Fastmårys den 22 augusti 1944
Erik Alström
Statens e. Landbruksängerjör

Albert Pelsson Erik Svensson
gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							1400	378	–	2400	648	–	1000	270	–
	46							1400	644	–	2400	1104	–	1000	460	–
	32							2100	672	–	2400	768	–	300	96	–
	39							1400	546	–	2400	936	–	1000	390	–
	74							1400	1036	–	2400	1776	–	1000	740	–
							05									
	57							1400	798	–	2400	1368	–	1000	570	–
	25							2100	525	–	2400	600	–	300	75	–
	36							1400	504	–	2400	864	–	1000	360	–
	11							2100	231	–	2400	264	–	300	33	–
	18							2100	378	–	2400	432	–	300	54	–
	35							1400	490	–	2400	840	–	1000	350	–
	34							1400	476	–	2400	816	–	1000	340	–
	18							2100	378	–	2400	432	–	300	54	–
	01							4200	42	–	5000	50	–	800	8	–
	02							2500	50	–	5000	100	–	2500	50	–
	03							1500	45	–	5000	150	–	3500	105	–
							04									
	06							1500	90	–	5000	300	–	3500	210	–
	05							2500	125	–	5000	250	–	2500	125	–
	18							4200	756	–	5100	900	–	800	144	–
4	87						09		8164	–		12598	–		4434	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	4⁵		Fastmåryp	Albert Carlsson	
				Trädgård, mylla på lättkern	22
				" —"—	23
				" —"—	24
				Vattenhåla, vinner ej bätnad	25
				Trädgård, mylla på lättkern	26
				" —"—	27
				" —"—	28
				Summa	
3/8	4²		Fastmåryp	Fru Tilda Arvarsson	
				arv: Sigfrid Gislander	
				Åker, mylla på lättkern	29
				" —"—	30
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

436996

Kostnadsförslag

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B								
0+50-1	50	Inköp av 10" cementrör m	50	3:75	187	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	50	2:50	125	-				
1-2+6	106	Inköp av 8" cementrör m	106	2:75	291	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	106	2:50	265	-				
2+6-2+20	14	Schaktning av grus och								
		sten med rötter m^3	20	2:50	50	-	919	-		
Tills.	170	meter								
Ommurning av rörutlopp vid 0+50					75	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 1 och 1+24		st.	2	70:-	140	-				
Brunn med 24" inre diameter och ommurning										
för intag vid 2+6					125	-	340	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							141	-	1400	-
		Dikessträckan C-D								
2+62-2+84	22	Schaktning av grus och								
		sten med rötter m^3	35	2:50	87	50				
2+84-3+16	32	Inköp av 8" cementrör m	32	2:75	88	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	32	2:25	72	-				
3+16-4	84	Inköp av 9" cementrör m	84	3:25	273	-				
	138	Överföres			520	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	138	Överfört			520	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	84	2:50	210	-				
4-4+82	82	Inköp av 10" cementrör m	82	3:75	307	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	82	3:25	266	50				
4+82-5+30	48	Inköp av 12" cementrör m	48	4:75	228	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	48	3:-	144	-				
5+30-6+50	120	Inköp av 9" cementrör m	120	3:25	390	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	120	2:50	300	-				
6+50-7+44	94	Inköp av 8" cementrör m	94	2:75	258	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	94	2:50	235	-	2860	-		
Tills.	482	meter								
Ommurning av rörutlopp vid 2+84					100	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+16, 4, 4+82, 5+30, 6+50 och 7+44			st.	6	70:-	420	-	520	-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % med							520	-	3900	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425013

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanställning								
	170	Dikessträckan A-B					1400	-	✓	
	482	" C-D					3900	-	✓	
Tills.	652	meter	Summa kronor				5300	-	✓	

Fastmårup den 22 augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning. **Bil. C.**

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A-B			
0+50	-	1.22				4.55		10" cementrör mellan 0+50
1	50	1.35				4.95		och 1.
1	-	1.30				5.-		8" cementrör mellan 1 och
+24	24	-				6.20		2+6.
+24	-	-				6.42		
+50	26	1.38				130:1000		
2	50	1.33						
+6	6	-				17.08		
+6	-	-	0.3		1:1.25	17.10		Öppet dike.
+20	14	-	"		"	20.60		
Tills.	170	**meter**						
					Dikessträckan C-D			
2+62	-	-	0.3		1:1.25	29.00		Öppet dike mellan 2+62 och
+84	22	-	"		"	31.20		2+84.
+84	-	-				31.40		8" cementrör mellan 2+84 och
3	16	1.29				50:1000		3+16.
+16	16	-				33.00		Fixpkt. Järndubb i jordfast
+16	-	-				33.09		sten; 20 m till höger om 2+72;
+50	34	1.43				18:1000		belägen å höjden +32.12 m.
4	50	1.38				34.60		
+50	50	1.66				13:1000		9" cementrör mellan 3+16 och
+82	32	-				35.67		4.
Överf.	220							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	220							
+82	-	-				35.70		10" cementrör mellan 4 och
5	18	1.40				3:1000		4+82.
+30	30	-				35.84		12" cementrör mellan 4+82
+30	-	-				35.94		och 5+30.
+50	20	1.10				-		9" cementrör mellan 5+30 och
6	50	1.40				8:1000		6+50.
+50	50	1.50				36.90		
+50	-	1.40				37.00		8" cementrör mellan 6+50 och
7	50	1.40				8:1000		7+44.
+44	44	-				37.75		Fixpkt. Horisontell järndubb
Tills.	482	meter						i N hörnet av ladugårdsbygg-
								nad till fastigheten Fastmå-
								rup 4^6, 0.50 m ovan marken;
								belägen å höjden +40.29 m.

Sammanställning:

170	Dikesträckan	A - B
482	"	C - D
Tills. 652 meter		

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikesträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare el-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

ler arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas - minst på var 50:e m samt vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0.20 x 0.35 x 0.45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.

9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom ner-

schaktning från siderna.

10/. Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna

nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas, därest ej föreskrivits, att fogarna mellan rören skola fyllas med cementbruk.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Fastmårup den 22 augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Fastmårup nr 4 i Fjärestads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Fastmårup nr 4 i Fjärestads socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Fastmårup nr 4 i Fjärestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger ca 1 km SV om Fjärestads kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till en täckt rörledning, som från avvägningspunkten 7+44 avleder vattnet först i NV och sedan i SV riktning. Rörledningen har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av densamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökanderas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B och C-D) till det djup och med de

dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A-B och C-D.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de omburningar och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 5.300:- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderings-

längden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Bätnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Trots att de i dikningssamfälligheten ingående markerna tillhöra två tydligt avskilda dikningsområden, ha dessa sammanförts till en enda avdelning beroende på att en utdikning av enbart sträckan C-D skulle avsevärt försämra förhållandena för nedanför liggande marker vid sträckan A-B. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till bätnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 5.300:- kr. och den därvid uppkommande bätnaden av synemännen värderats till 5.712:- kr. Dikningssamfälligheten relativa kostnadstal beräknas alltså till 5.300 : 5.712 = 0.927871.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade bätnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att

anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 6. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså därest sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör

är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 12" 16 kg samt 10", 9" och 8" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagets

företaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 7. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilladas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 9. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse, bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då bägge ledamöterna äro närvarande. När styrelseledamöterna ej kunna enas om beslut, skall lottning verkställas, varvid lotten får fälla avgörandet.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras

av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget"Fastmårup nr 4 av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 10. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Fastmårup den 22 augusti 1944.

Erik Olsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Svensson

Albert Persson

gode män.

Bil. Da

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fjärestads socken				
965/4480	4^6		Fastmårup; Karl Joseph Josephsson	söh.	1-21	8164	12598
1/4	4^5		" Albert Carlsson	söh.	22-28	1347	2450
3/8	4^2		" Tilda Assarsson,				
			arr: Sigfrid Gislander		29-30	665	840
						10176	15888

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn. 0.927871					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4434	4114.18					4114.18	77.626	250	90	l
1103	1023.44					1023.44	19.310	62	41	l
175	162.38					162.38	3.064	9	90	
5712	5300.-					5300.-	100.000	323	21	

Fastmårugs den 22 aug. 1944

Erik Alström

Statens i. lantbruksingenjör

Albert Ellison Erik Svensson

gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SAARA

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944" i Fjärestads socken av Malmöhus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	7	0,50	3	50	3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	1.8	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.19 ha st	30	0.17	5	10		
		ha	5.71	1.06	6	05		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.1	5.-	-	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.1	11.-	1	10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st						
		Överföres			22	15	3	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			22	15	3	50
		Avvägning.						
1944	25/5, 30/5, 31/5	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha ... ha	5.71	0.50	2	86		
		avvägda punkter ... st	115	0.03	3	45		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha						
		avvägda punkter ... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km	1.8	2,00	3	60		
		i annan mark ... „		5,00			56	06
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.19 ha, ... st	30	0.05	1	50		
		ha	5.71	0.10	—	57	2	07
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	30	0,04	1	20	1	20
		Markvärdering:						
	22/8	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	1/4	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4	—		
		för övriga kilometer ... st		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	60	0,06	3	60		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	30	0,12	3	60	14	20
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	0.694	3.-	2	08		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0.05	3.50	0	18	2	36
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „						
		... „						
		... „						
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3	—	3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
1944	1/6	Rekognoscering av nederbördsområde m.m. dag.	1/4	12,00	3	—		
		~~för vattenområdets areal~~ ... km²		0,02				
	6/6	inritn. på karta av nederbördsomr. planimätning dag.	1/4	12,00	3	—	8	—
		... dagar						
		inköp av ekonomiskt kartblad			1	75	1	75
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimension „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „	3	10,00	30	—	39	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	15	0,03		45	1	45
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st	4	2,00	8	—	11	—
		Överföres					144	09

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					144	09
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	1	2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „		4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			5	30	7	80
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	115	0,01	1	15	1	15
		Översiktskarta, *§ 41* ...			4	-	4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	3	0,30	-	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			2	90
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	9	3,00	27	-	27	-
	18/8, 22/8	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12	-	12	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
		... „		12,00				
		...						
		...						
	6/6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00	6	-	6	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „		12,00				
		utlopp för täckt ledningar ... „	1 1/4	12,00	15	-		
		slamficka ... „		12,00				
		...					15	-
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*					219	94
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.19 *ha, ägofigurer st*	30	0.07	2	10		
		... *ha*	5.71	0.14	-	80		
		Överföres			9	90		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			9	90		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	115	0,02	2	30		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	15	0,05	–	75	14	70
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*						
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	0.05	3.–	–	15		
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0.694	5.–	3	47		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*						
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp						
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	1	3,00	3	–	6	62
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %					–1	65
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00	12	–		
							12	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	32	0,55	17	60		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4	–		
							21	60
		Summa kronor					53	27
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5	–	5	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			15	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			30	–		
							45	–
		Summa kronor					50	–
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					219	94
		Lösen för kopior och avskrifter					53	27
		Övriga förrättningskostnader					50	–
		Summa kronor					323	21

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude *häradsrätt.*

45
278,21

Fastmårup *den* 22 aug. 1944

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Albert Nelson [illegible]

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Räkning

Fastnårup den 22 aug. 1944

Dikningsföretaget "Fastnårup nr 4 av år 1944" Debet

till Skiftesgodemannen Albert Persson

1944 aug	22	Dagtraktamente (1/2)	5	—
		hemmet - Vallåkra 8 km à 0,50	4	—
		Summa kronor	9	—

Kvitteras:

Albert Persson

Räkning

Fastmårup den 22 aug 1944

Dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944" Debet

till Skiftesgodemannen Nils. E. Svensson

1944				
aug	22	Dagtraktamente (1/2)	5	—
		hemmet — Fastmårup 2 dr à 0,50 = 1.—	1	—
		Summa kronor	6	—

Kvitteras:

Erik Svensson

300
46

28633

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1946

[illegible]
till Kungl. [illegible]
den 9/10 1946
godkänd den 13/12 1946

396/46

M 2*0784

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till dikningsföretaget Fastmårup nr 4 av år 1944 i Fjärestads socken, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tvåtusenåttahundratio (2.810) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusensjuhundrasextio (2.760) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fastmårup den 18 oktober 1946.

Carl Josephsson

Lantbrukare

äg. 965/4480 mtl. Fastmårup 4^6

Att Carl Josephsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström — Ulla Johansson

Adress Malmö — Adress Vallåkra

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggland

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

300
2/6

Godk. 20/12 1946

28634

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Fastmårup nr 4 av år 1944 i Fjärestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2810:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2760:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 okt. 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 5750:- motsvarande 102 % av hela den beräknade kostnaden 5664 kronor 21 öre.

Malmö den 30 oktober 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

1946 den 20 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Fastmårup nr 4 av år 1944 i Fjäresnäs socken, Malmöhus län.

Lån 2.760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Fjäresnäs socken			
Fastmårup	1/4	4^5	Albert Ivar Carlsson
"	965/4400	4^6	Karl Joseph Josephsson

Stockholm den 20 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

12/7 46

528

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1945

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Fastmårup nr 4 av år 1944" i Fjärestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Fjärestads socken

1/4 mtl. Fastmårup 4^5; äg. Albert Carlsson

$\frac{965}{4480}$ " " 4^6; " Karl Joseph Josephsson

Malmö i januari 1945.

Erik Olsson

Statens e. lantbruksingenjör.