Blad 1.

Förslag
till
Dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944"
i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmös län
Upprättat vid syneförrättning år 1943 och 1944 av
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



RITN.Nr 001

M 9:6785 /

~~Nr 672~~ Malmöhus 9 rit

Dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944"

i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län,
Upprättat vid syneförrättning år 1943 och 1944 av

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Nr 002

M 9-6785 2

Nr 672 Malmöhus 9 rit

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Blad 3.

Tillhör "Dikningsföretaget Frillestad-Bårslöv av år 1944."



07		
3 37		
3 71		
3 61	2 05	1 56
3 58	2 10	1 48
3 73	2 15	1 58
4 28	2 20	2 08
4 31	2 25	2 06
4 15	2 30	1 85
4 36	2 35	2 01
4 64	2 40	2 24
4 65	2 45	2 20
4 63	2 50	2 13
4 48	2 55	1 93
4 35	2 40	1 75
4 77	2 65	2 12
4 77	2 70	2 07
4 77	2 90	1 87
4 71	2 95	1 76
4 71	3 -	1 71
4 65	3 10	1 55
4 78	3 15	1 63
4 81	3 20	1 61
5 17	3 25	1 92
4 94	3 27	1 67
4 75	3 30	1 45
4 75	3 32	1 43
4 77	3 35	1 42
4 95	3 37	1 58
5 05	3 40	1 65
5 19	3 42	1 77
4 99	3 45	1 54
5 24	3 47	1 77
5 49	3 50	1 99
4 71	3 52	1 19
5 60	3 55	2 05
5 49	3 57	1 92
5 58	3 60	1 98
5 58	3 62	1 96
5 79	3 65	2 14
5 93	3 67	2 26
5 70	3 70	2 00
5 78	3 72	2 06
5 63	3 75	1 88
5 55	3 77	1 78
5 56	3 80	1 76
5 44	3 82	1 62

Nr 003

M 9-0785 3

Nr 672 Malmöhus G[illegible]

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Tillhör Dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" Blad 4



ATN.Nr 004

M 9-6785

4

Nr 672 Malmöhus län

Blad 5.

Tillhör Dikningsföretaget "Trillestad-Bårslöv av år 1944"









Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 19 [illegible]
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

JTM.Nr 005
M 9-6785 5

Nr 672 Malmöhus [illegible]

Blad 6.

Tillhör Dikningsföretaget

"Frillestad-Bårslöv av år 1944."

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 19 46

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



ITN.Nr 006

M 9 • 0785

6

Nr 672 Malmöhus 9 ritn

Blad 7.

Tillhör Dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944."

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 juli 19 46
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



ATIN.Nr 007

M 9+0785 7

Nr 672 Malmöhus 9 st

Förslag till brunn vid 9^{+24} med rörutlopp enl. alt. 1
samt typritning enl. alt. 2 för rörutlopp vid 6^{+33} samt 60" brunn

Blad 8.

Tillhör "Dikningsföretaget Trillestad-Bårslöv av år 1944."


Bro för allmän landsväg mellan 63+71-63+79
63+81
allm. väg
64
allm. väg
64+50
allm. väg
65
65+50
Bro för ägoväg mellan 65+67-65+70
66
66+50
67
67+50
68
68+50
69
69+50



Typritning för brunnar
Skala 1:50



Plan
Skala 1:50



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Typritning för brunnar
Skala 1:50



Långdsektion



Frontvy



Typritning för brunnar
Skala 1:50



Skala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 m.

Skala 1:50
1 0 1 2 m.

RITN. Nr 008

M 9-0785 8

Nr 672 Malmöhus 9 rit.

Tillhör Dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" Blad 9.

Förslag till typritning för broar vid 3^{+19}, 6^{+33} och 8^{+5}

Skala 1:50



Landsvägsbro mellan $20^{+13.5}$ o 20^{+20} med förslag till gjutna brunnar

Skala 1:50

Långdsektion



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Sektion A-A



Landsvägsbro mellan 63^{+71} och 63^{+79} med förslag till igenläggning med 28" rör

Skala 1:100



Skala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Sektion A-A.



Rören täckes med minst 0.6 m jordfyllning.

RITN.Nr 009

M ___ 9 × 0785 9

Nr 672 Malmöhus 9 ritn.

19587

M 9*0785

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar
till
Dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv
av år 1944"
i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus
län. Upprättade vid syneförrättning
åren 1943 och 1944.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv

av år 1944"

i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1943 och 1944.

Till akten hör 9 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Frillestads m. fl. hemman i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda socknar, Malmöhus län

År 1944 den 7 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt dikesgodemännen Karl Ödelycke, Bårslöv och Gunnar Nilsson, Gödstorps gård, för att jämlikt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdade förordnanden (Bil. 1 och 2) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Frillestad m. fl. hemman i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda socknar, Malmöhus län. Förrättningsmannen hade den 14 febr. 1944 översänt kungörelser om förrättningens företagande till pastorsämbetena i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda församlingar. Kungörelserna hade anslagits för respektive församlingar söndagen den 20 febr. 1944 (Bil. 3-5) samt dessutom varit införd som annons i Skånska Dagbladet den 15 febr. 1944. Då förrättningen berör marker till Frillestads prästgård, Frillestad nr 5, hade en avskrift av kungörelsen även översänts till länsstyrelsen. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 18 febr. 1944 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil. 6)

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit. Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Johan Jönsson, Frillestad; äg. 1047/12800 mtl. Frillestad nr 20^5 (lgf. den 15 april 1924, §209)

Lantbr. Oscar Assarsson, Hässlunda; äg. 1/8 mtl. Hässlunda 6^3 (lgf. den 9 sept. 1936, §598).

Lantbr. Carl P. Knutsson, Frillestad; äg. $\frac{371}{1536}$ mtl. Frillestad 20^{4} (lgf. den 13 mars 1911), 13/324 mtl. Frillestad 15^{4} (lgf. den 19 jan. 1915; § 23), 1/12 mtl. Frillestad 19^{11}; 1/24 mtl. Frillestad 19^{12}; 4/35 mtl. Frillestad 9^{7} och 4/35 mtl. Frillestad 9^{4} (lgf. den 21 jan. 1914; § 82).

Övriga sakägare och ombud:

~~Lantbr. John Vilhelm Bokelund, Frillestad; äg. 15/64 mtl. Frillestad av 17~~^{1}.

Lantbr. Johannes Persson, Frillestad; äg. 11/32 mtl. Frillestad av 16^{3} (lgf. den 17 dec. 1941; § 762).

Lantbr. Vilhelm Truedsson, Frillestad; arr. av 1/4 mtl. Frillestad 5^{1} (Frillestads prästgård).

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo, såsom ombud f. Bårslövs pastorat, förande talan för 1/4 mtl. Frillestad 5^{1} (Frillestads prästgård) enl. fullmakt (Bil. 7).

Lantbr. Olof Lindkvist, Frillestad; äg. 149/4000 mtl. Frillestad 20^{18} och $\frac{149}{4000}$ mtl. Frillestad 20^{19}.

Fru Ester Jönsson, Frillestad; äg. 1/4 mtl. Frillestad 10^{1} (lgf. den 14 april 1937; § 296). genom Johan Jönsson

~~Fröken Emma Nilsson, Bårslöv nr 10; äg. 1/160 mtl. Bårslöv av 10^2 och 1/160 mtl. Bårslöv av 10^8 (lagf. den 15 april 1918; § 269).~~

Lantbr. Carl Olsson, Bårslöv; äg. 1/8 mtl. Bårslöv 18^2, 1/32 mtl. Bårslöv 21^6 (lagf. den 12 april 1910; § 280).

~~Lantbr. Östen Jönsson, Frillestad; av. 1047/12800 mtl. Frillestad av 20^5.~~

Fru Ingrid Johnsson, Frillestad; äg. 1/30 mtl. Frillestad 20^{13}. genom lantbr. Charles Bengtsson enl. fullmakt (Bil. 8).

Lantbr. Harald Johansson, Frillestad; äg. 4/35 mtl. Frillestad 9^6 (lagf. den 5 febr. 1941; § 66).

~~Lantbr. Algot Elander, Frillestad; äg. 3/40 mtl. Frillestad av 9^2 och 2/35 Frillestad 9^3 (lagf. den 13 jan. 1937).~~

~~Lantbr. Emil Pettersson, Frillestad; äg. Arst. Frillestad 18^3 (lagf. den 1 dec. 1931; § 261).~~

~~Lantbr. Bror Lindkvist, Bårslöv; äg. 1/32 mtl. Bårslöv av 10^8~~

Lantbr. Olof Andersson, Frillestad; äg. 2/42 mtl. Frillestad 19^5 (lagf. den 15 april 1926; § 224). 1/42 mtl. Frillestad 19^{19} (lagf. den 15 april 1926; § 224). och 1/12 mtl. Frillestad 19^3 (lagf. den 4 sept. 1900; § 65).

~~Lantbr. Knut Rasmusson, Frillestad; äg. 1/8 mtl. Frillestad 19^{17} (lgf. den 19/1 1926; § 31 och § 33 samt lgf. den 29 nov. 1926, § 163).~~

~~Fröken Anna Olsson, Frillestad; äg. 1/10 mtl. Frillestad 20^{11} (lgf. den 25 nov. 1924; § 195).~~

Lantbr. Ernst Johansson, Hässlunda; äg. 1/8 mtl. Hässlunda 6^2 (lgf. den 12 april 1933).

~~Lantbr. Per Andersson, Kristinedal; äg. 1/8 mtl. Hässlunda 11^6; 271/2304 mtl. Hässlunda 12^4 och 3/8 mtl. Hässlunda 36^4~~

Lantbr. Oskar Kristiansson, Bårslöv; äg. 34/640 mtl. Bårslöv 12^6 (lgf. den 4 juni 1928; § 363).

~~Lantbr. Oskar Nilsson, Tullstorp; äg. 1/6 mtl. Tullstorp av 1^1 (lgf. den 13 mars 1899; § 128).~~

Lantbr. Sven Persson, Bårslöv; äg. 3/64 mtl. Bårslöv av 10^2 [illegible] mtl. Bårslöv av 10^8 (lgf. den 12 febr. 1923; § 56).

Lantbr. Axel Pettersson, Bårslöv; äg 71/1152 mtl. Bårslöv 7^6 lgf. den 22 nov. 1933).

1/64 96

N. O. Nilsson

~~Lantbr. Nils Nilssons dödsbo, Bårslöv; äg. 1/768 mtl. Bårslöv av 9^6 (lgf. den 8 juni 1931, § 290).~~

19 april 1944

ä. 25.5.1944 E.A.

~~Lantbr. Sigfrid Bengtssons dödsbo, Bårslöv; äg. av Bårslöv 9^{2} och 1/48 mtl. Bårslöv 9^{7}.~~

~~Patron Hilding Johnsson, Hilmas minne; äg. 19/24 Hönslanda 11^{2}~~

~~Lantbr. Gösta Persson, Bårslöv; äg. 67/1056 mtl. Bårslöv 7^{9}.~~

Lantbr. Bror Jönsson, Bårslöv; äg. 11/100 mtl. Bårslöv 6^{17} (Lgf. den 20 mars 1918; § 206).

Lantbr. Albert Nilsson, Bårslöv; äg. 1/64 mtl. Bårslöv 12^{2} och 51/640 mtl. Bårslöv 12^{5} (Lgf. den 15 april 1942; § 197 resp. den 7 sept. 1927; §§ 63-65).

~~Lantbr. Paul Olssons dödsbo, Bårslöv; äg. 1/4 mtl. Bårslöv 13^{2} och 1/32 mtl. Bårslöv 21^{7}.~~

Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, Boserup; äg. 3/8 mtl. Tillestad 13^{1} genom inspektor Herman Johansson enl. fullmakt (Bil. 9).

Patron Charles Bengtsson, Bunketofta; arr. av 1/1 mtl. Bunketofta 1^{1}.

Lantbrukare Olof Åkesson, Fjärestad.

Lantbrukare Bo Ivar Nilsson, Trällestad.

~~Fru Ida Hansson, Börslöv.~~

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom vägingenjör Nils Bruzelius enl. fullmakt (Bil. 10).

§ 1.

De för förrättningsmannen utfärdade förordnandena upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1 och 2.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som borde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till namnen på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbrukare Karl Knutsson med 189,50 kr och till lantbrukare Johan Jönsson med 212,50.

§ 6.

Oscar Assarsson, Ernst Johansson, Per Andersson, Albert Nilsson, Theodor Ankarcrona och Bror Jönsson vidhöllo sin vid förundersökningarna skrivna föreningshandling (Bil. 11) att såsom sökande biträda förrättningen, och de yrkade att sträckorna 60 – 98+90, 100 – 101+45 och 110 – 116+58 jämväl skulle ingå i företaget, vilket av synemännen vitsordades, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 7.

Sakägarne yrkade att två skilda företag skulle upprättas. Det ena skulle omfatta det gamla företaget och det andra Häslundagrenen.

§ 8.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§9.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde skulle hållas torsdagen den 25 maj 1944 kl. 10 – på Nyholms kafé i Hässlunda.

Hässlunda den 7 mars 1944.
Erik Ahlström
Statens i. lantbruksingenjör

Karl Ödelycke
Gunnar Nilsson
Gode män.

År 1944 den 25 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Karl Ödelycke och Gunnar Nilsson å Nyholms kafé i Hässlunda för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen voro följande tillstädeskommit:

Lantbr. Johan Jönsson,
" Oscar Assarsson,
" Carl P. Knutsson,
~~" John Vilhelm Bokelund~~,
" Johannes Persson,
~~" Vilhelm Troedsson~~,
Boställsnämndsordf. Einar Malmström, Ekebo, som ombud för Bässlövs pastorat,
Lantbr. Olof Lindkvist,
Fru Ester Jönsson genom Johan Jönsson
~~Fröken Emma Nilsson~~,
Lantbr. Carl Olsson,
~~" Oscar Jönsson~~,
Fru Ingrid Johansson genom Charles Bengtsson enl. fullmakt. Bil. 8.

Lantbr. Harald Johansson,
~~〃 Algot Elander~~,
~~〃 Emil Pettersson~~,
~~〃 Bror Lindkvist,~~
〃 Olof Andersson, genom sonen Folke Andersson
~~〃 Knut Rasmusson~~,
~~Fröken Anna Olsson~~,
Lantbr. Ernst Johansson,
~~〃 Per Andersson~~,
~~〃 Oskar Kristiansson~~,
〃 Oskar Nilsson,
〃 Sven Persson,
~~〃 Axel Pettersson~~,
〃 ~~Nils Nilssons dödsbo~~, N.O. Nilsson
~~〃 Sigfrid Bengtssons dödsbo~~,
Patron Hilding Jonsson,
~~Lantbr. Gösta Persson~~,
〃 Bror Jonsson,
〃 Albert Nilsson,
~~〃 Paul Olssons dödsbo~~,
Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, genom Charles Bengtsson enl. fullmakt Bil. 13.
Patron Charles Bengtsson,
~~Lantbr. Olof Åkesson~~,
~~〃 Bo Ivar Nilsson~~,
~~Fru Ida Hansson~~,
~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han på grund av yrkandet vid föregående sammanträde, att två skilda företag skulle upprättas, gjort sådan uppdelning i två företag. Härvid hade uppdelningen skett vid sektion 70+53. Anledningen till att uppdelningen i skilda företag skedde vid denna punkt, var att markerna nedom denna punkt äro beroende av, att avloppssträckan A-B upptages, varför denna del av grendiket 60–~~70~~+53 och grendiket 9+24—30+47 gemensamt skola bekosta avloppssträckan A–B. Företagen skola benämnas dikningsföretaget "Frillestad–Bårslöv av år 1944" och dikningsföretaget "Hässlunda–Bårslöv av år 1944".

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till dikningsföretagens utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till förslagen hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

värderingslängderna såsom Bil. A;
kostnadsförslagen såsom Bil. B;
ersättningslängderna såsom Bil. Ba och Bb;
arbetsbeskrivningarna såsom Bil. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtanden – se Bil. D och Da – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde äger desamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Olof Lindkvist, Anna Olsson, Johannes Pehrsson, Knut Rassmusson, Emil Pettersson, Wilh. Bohelund, Henry Elander, Harald Johansson, John Jönsson, Ingrid Johansson, Carl Olsson och Malte Sydmark vidhöllo sin den 27 mars daterade föreningshandling (Bil. 12) att såsom sökande biträda förrättningen, och de yrkade, att hela sträckan 9+24–30+47 jämväl skulle ingå i företaget, vilket av synemännen vitsordades, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han, enär dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" kommer att beröra allmänna vägarna Frillestad-Ekeby och Mörarp-Vallåkra, hade inhämtat yttrande från Vägdirektören i länet. (Bil. 14-19).

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 16.

Sakägarne i dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" och dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av år 1944" överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. För dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" uppdrogs åt lantbrukare Carl P. Knutsson och för dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av år 1944" åt lantbrukare Oskar Assarsson

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget,

att företräda delägarne i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelser för företagen, valdes för dikningsföretaget "Fillestad-Bårslöv av år 1944" följande: Carl P. Knutsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Johan Jönsson och Johannes Persson; till suppleanter Charles Bengtsson och Folke Andersson; till revisorer Harald Johansson och Edvard Nilsson.

För dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av år 1944" valdes följande: Oskar Assarsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Charles Bengtsson och Ernst Johansson; till suppleanter Hilding Johansson och Bror Jönsson; till revisorer Oskar Nilsson och Per Andersson.

§ 18.

Förrättningsmännen meddelade, att de till dikningsföretagen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av resp. styrelseordförande och alltså inom trettio dagar tillställas för dikningsföretaget "Fillestad-Bårslöv av år 1944" lantbrukare Carl P. Knutsson och för dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av år 1944" lantbrukare Oskar Assarsson
för att av dem hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 19.

Förrättningsmännen överlämnade till lantbrukarna Carl P. Knutsson och Oskar Assarsson ett exemplar av arvodesräkningarna för respektive förrättning. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningarna.

§ 20.

Förrättningsmännen utbetalade till Karl P. Knutsson 189,50 kr och till Johan Jönsson 212,50 kr utgörande ersättning för handlangningskostnaderna. Likaså utbetalade förrättningsmännen till innehavaren av Nyholms hage i Hässlunda 10:- kr utgörande lokalhyra för sammanträdena.

§ 21.

Antecknades till protokollet, att en karta och en profilritning återlämnades till Carl. P. Knutsson.

§ 22.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hässlunda den 25 maj 1944.
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Ödelgren Gunnar Nilsson
Gode män

14.

31/1943

Bil. 1.

Ek.D. nr 14/676-1943.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Ahlström i Malmö ------------------ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman E. Kvistberg

Erhållit d. 20/10-43.

214/40

Ek.D. nr 14/676-1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/4 1943.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 mars 1943.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 3/4-43.

1/4

K. D. n:r 676 år 1943
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 27. MRS. 1943
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga synförrättning för torrläggning av marker tillhörande [illegible] Frillestad nr. 10 i Frillestads socken samt Hesslunda nr. 6. i Hesslunda socken. Av förrättningen torde jämväl beröras marker tillhörande Frillestad nr. 1. (Brunketofta gård) i Frillestad socken, Malmöhus län.

Frillestad och Hesslunda den 15 mars 1943.
Johan Jönsson Oscar Assarsson.

Bil. 2.

Ek.D. nr 5/605-1941.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes e[illegible]ttagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 juli 1943.

Eric Sverne

E. Wessman

Erhållit d. 9/7 43

18.

~~146/1941~~ ~~[illegible]~~ 27/1943

Ek.D. ~~xxxxx~~ nr^{5}/605 1941.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 26/3 1941.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län. - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 mars 1941.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 26/3-41.

Ek. D. ~ nr 5/605 år 1941. 19.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 21 MRS. 1941
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Enligt beslut å sammanträde af den 14 mars 1941 (se medföljande avskrift) får undertecknad härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning å marker tillhörande följande ägare i Frillestad. Johannes Persson Brunnsgård nr 16. Henry Sandersson nr 9. Harald Johansson nr 9. Olof Lindkvist nr 20. Anna Olsson nr 20. Johan Jönsson nr 10 ok 20. Wilhelm Troedsson lönebostället nr 5. samt undertecknad Carl P. Knutsson nr 19. 9. 15 uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Frillestads Östergård per Påarp den 17 mars 1941
Carl P. Knutsson. Tel. Påarp 108
enligt uppdrag.

Lantbruksnämnden
Kommun.

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde i Frillestad med delägarna i Frillestads Östra dikningsföretag N:o 7-9-15 afdelning I ock II hemma hos sysslomanen den 14 mars 1941.

§ 1.

Kallelse hade meddelats till samtliga delägare pr. telefon ock av dem voro följande närvarande: Johannes Persson Brunnsgård 16. Henry Anders Frillestad 9. Harald Johansson N:o 9. Olof Lindkvist. Anna Olsson. Johan Jönsson. Wilhelm Troedsson ock Carl P. Knutsson.

§ 2.

Beslutades enhälligt att hos Länsstyrelsen begära förordnande för vederbörlig lantbruksingenjör laga syneförrättning för torrläggning å marker till nämnda flodike ock utsågs Carl P. Knutsson att hos Länsstyrelsen begära detta förordnande.

§ 3.

Till att justera protokollet utsågs Harald Johansson ock Wilhelm Troedsson

Uppläst ock godkänt

Frillestad Östergård den 14 mars 1941

Justeras:

Wilhelm Troedsson Harald Johansson

Rätt avskriften betygar 17/3 1941

Carl P. Knutsson

Karta ock kostnadsberäkning till detta öppna dike har år 1903 uppgorts av lantbruksingenjör Otto Nilsson Flör, men har till största del igenslammats, bottnen är dålig beskaffad dels med sandbotten ock flytlera ock en del af diket måste nog få flyttas till där marken ligger lägre.

Delägarne i diket har önskan att få rör i diket för att få vattnet afledt från sina marker.

Carl J. Knutsson.

Bil.3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, kommer att hållas på Nyholms kafé i Hässlunda tisdagen den 7 mars 1944 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Frillestad n:ris 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 i Frillestads socken, Bårslöv n:ris 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 och 21 samt Tullstorp n:r 1 i Bårslövs socken och Hässlunda n:ris 6, 11, 12 och 36 i Hässlunda socken, dels allmänna vägarna Frillestad - Ekeby och Mörarp - Vallåkra.

Malmö den 14 februari 1944.
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Frillestads församling söndagen den 20/2 1944 betygar:

Stig [illegible]
Komminister

Anhålles att föreståemde kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Frillestads församling samt därefter med bevis om att den anslagits återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

23.

Bil. 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marke tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, kommer att hållas på Nyholms kafé i Hässlunda tisdagen den 7 mars 1944 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Frillestad n:ris 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 i Frillestads socken, Bårslöv n:ris 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 och 21 samt Tullstorp n:r 1 i Bårslövs socken och Hässlunda n:ris 6, 11, 12 och 36 i Hässlunda socken, dels allmänna vägarna Frillestad - Ekeby och Mörarp - Vallåkra.

Malmö den 14 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bårslövs församling söndagen den betygar:

[illegible]

Anslaget i laga ordning
i Bårslövs församling
den 20/2 1944
Kyrkoherde ~~Annex Komminister Kyrkoadjunkt~~

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bårslövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Bil. 5.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, kommer att hållas på Nyholms kafé i Hässlunda tisdagen den 7 mars 1944 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Frillestad n:ris 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 i Frillestads socken, Bårslöv n:ris 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 och 21 samt Tullstorp n:r 1 i Bårslövs socken och Hässlunda n:ris 6, 11, 12 och 36 i Hässlunda socken, dels allmänna vägarna Frillestad - Ekeby och Mörarp - Vallåkra.

Malmö den 14 februari 1944.
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hässlunda församling söndagen den 20 febr. 1944 betygar: Edvin Ekelund
Komminister

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Hässlunda församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Bil. b.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m. m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Frillestads m. fl. hemman i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda socknar, Malmöhus län.

	Adressat.	Adress	Datum för underrättelsens avsändande.
	Pastorsämbetet i Frillestads församling	Gantofta	14/2 1944
	" " Bårslövs "	"	" "
	" " Hässlunda "	Mörarp	" "
	Skiftesgodemannen Karl Ödelycke, Bårslöv	Gantofta	" "
	" Gunnar Nilsson, Gödstorps gård,	Mörarp	" "
	Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/	Malmö	18/2 1944
	Stiftsnämnden / " " " /	Lund	" "
✓	Lantbr. John Vilhelm Bokelund, Frillestad,	Påarp	" "
✓	" Johannes Persson, "	"	" "
✓	" Vilhelm Troedsson, "	"	" "
✓	" Olof Lindkvist, Frillestad nr 20,	"	" "
✓	Fru Ester Jönsson, " " 10,	"	" "
✓	Fröken Emma Nilsson, Bårslöv nr 10,	Gantofta	" "
✓	Lantbr. Carl Olsson, " " "	"	" "
✓	" Johan Jönsson, Frillestad nr 10,	Påarp	" "
✓	" Östen Jönsson, " " "	"	" "
✓	Fröken Ingrid Johansson, " " "	"	" "
✓	Lantbr. Harald Johansson, " " "	"	" "
✓	" Algot Elander, " " 9,	"	" "
✓	" Emil Pettersson, " " 18,	"	" "
✓	" Karl Knutsson, Frillestad,	"	" "

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Lantbr. Bror Lindkvist, Bårslöv,	Gantofta	18/2 1944
" Olof Andersson, Frillestad nr 19,	Påarp	" "
" Knut Rasmusson, " " "	"	" "
Fröken Anna Olsson, " " 20,	"	" "
Lantbr. Oskar Assarsson, Hässlunda,	Mörarp	" "
" Ernst Johansson, "	"	" "
" Per Andersson, Kristinedal,	"	" "
" Oskar Kristiansson, Bårslöv,	Gantofta	" "
" Oskar Nilsson, Tullstorp nr 1, Bårslöv,	"	" "
" Sven Persson, Bårslöv nr 10,	"	" "
" Axel Pettersson, Bårslöv nr 7,	"	" "
" Nils Nilssons dödsbo, Bårslöv nr 9,	"	" "
" Sigfrid Bengtssons dödsbo, Bårslöv nr 9,	"	" "
Patron Hilding Johnsson, Hilmas minne,	Mörarp	" "
Lantbr. Gösta Persson, Bårslöv nr 7,	Gantofta	" "
" Bror Jönsson, " " "	"	" "
" Albert Nilsson, " " 12,	"	" "
" Paul Olssons dödsbo, Bårslöv nr 13,	"	" "
Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, Boserup,	Billesholms gruva	18/2 1944
Patron Charles Bengtsson, Bunketofta,	Påarp	18/2 1944
Lantbr. Olof Åkesson, Fjärrestad nr 15,	Vallåkra	" "
" Bo Ivar Nilsson, Frillestad,	Påarp	" "
Fru Ida Hansson, Bårslöv,	Gantofta	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	" "

Malmö den 18 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

27.

Bil 7.

LUNDS STIFTSNÄMND
D:nr 646

Från statens lantbruksingenjör Erik Alström, Malmö, har till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~att~~ om syneförrättning. avseende torrläggning av marker tillhörande Frillestads m.fl. hemman i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda socknar samt att sammanträde i anledning härav

kommer att äga rum å Nyholms kafé i Hässlunda
tisdagen den 7 mars 1944 klockan 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället 1 1/4 mtl. Frillestad nr 5 i Frillestads socken.

Det tillkommer Bårslövs pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället.

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 24 febr. 1944.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Statens lantbruksing.

Tore Adström.
[illegible]vägen 6

Bil. 8.

Fullmakt.

Lantbr. Charles Bengtsson Bunketofta gård, Påarp befullmäktigas härmed att föra min talan och rösträtt vid det sammanträde på Nyholms kafé i Hässlunda som utlysts av Statens e. lantbruksingeniör Erik ~~Malmström~~ Alström angående viss förrättning i kungörelse av den 14 februari 1944 som kan komma att beröra mitt hemman n:r 20 i Frillestad.

Bunkalund i Frillestad den 25/2 1944.

Ingrid Johansson
Hemmansägare.

Namnteckningen bevittnas.

Signe Bondesson
Bunketofta
Påarp

Anna B. Larsson
Bunketofta
Påarp.

29.

Bil. 9.

Fullmakt

för inspektor Herman Johansson, Boserup, Billesholm, att vid sammanträde för syneförrättning inför statens lantbruksingenjör Erik Alström den 7 mars 1944, angående torrläggning av marker tillhörande Bunketofta gård i Frillestads socken, min talan föra och min rätt bevaka. Fullmakten gäller även undertecknande av handlingar gällande ovannämnda företag samt övriga sammanträde i samma ärende.

Boserup, Billesholm den 4 mars 1944.

Theodor Ankarcrona

Hovjägmästare Th. Ankarcronas egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande vittne

Nils Fransson

30.

Bil. 10.

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus befullmäktigar härigenom vägingenjören Nils G. Bruzelius att vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 6 mars 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

W. Mannerfelt.

31.

Bil. 11.

Föreningshandling

Undertecknade får härmed förena sig med Carl Knutsson Frillestad m. fl. i deras den 17 mars 1941 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hässlunda i Hässlunda socken [illegible] gård i Frillestad socken

Hässlunda den 16/8 1943

Oscar Isaksson. Ernst Johansson
Per Andersson Albert Nilsson
Theod. Ankarcrona Bror Jönsson

Erik Ahlström Vittnes Karl Edelcycke Gunnar Nilsson

32.

Bil. 12.

Undertecknade få härmed förena oss med lantbrukare Carl P. Knutsson i hans ansökan om syn enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Malmöhus län

Frillestad den 27 mars 1944

v Olof Lindkvist Frillestad
v John Petersson "
v Emil Pettersson "
v Henry Elander "
v Johan Jönsson "
Carl Olsson Bårslöv

v Anna Olsson Frillestad
Knut Rasmusson "
v With Bokelund "
v Harald Johansson "
v Ingrid Johansson "
För lantbruksstället 1/4 mtl. Frillestad nr 5.
v Malte Sydmark

Vitsordas:

Erik Alström

Gunnar Nilsson

Bil. 13.

Fullmakt

för Patron Charles Bengtsson, Bunketofta, att vid sammanträde inför lantbruksingeniör Erik Alström den 25 maj I944 angående dikningsföretaget, som berör Bunketofta Gård i Frillestads socken, min talan föra och min rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Boserup den 24 maj I944.

Thom Ankarcrona

Hovjägmästare Th. Ankarcronas egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande vittnen:

H. Johansson

Anton Pertzig

Bil. 14.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944" i Frillestads och Bårslöve socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 25 maj 1944. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna Frillestad - Ekeby och Mörarp - Vallåkra, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes dels ett utdrag av den till dikningsföretaget hörande plankartan samt skisser av vägtrummorna, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda vägtrummorna utmärkts med röda ringar.

Malmö den 10 maj 1944.

Erik Alström

Erik Alström

Bil.15.

Utdrag avförslag till utlåtande.

Dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

Mellan sektionerna 20+13.5 och 20+20 av dikessträckan D - E korsar det nya avloppet allmänna vägen Frillestad - Ekeby. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden +3,60 m. Då den befintliga trumman ligger tillräckligt djupt, behöver den ej ombyggas utan endast upprensas från slam. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar, som skola utföras i enlighet med särskild ritning. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 m/m rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya brunnarna samt upprensningen av landsvägstrumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mellan sektionerna 63+71 och 63+79 av dikessträckan B - I korsar det nya avloppet allmänna vägen Mörarp - Vallåkra. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre murad valvbro med en fri spännvidd av 1,80 m, vilkens botten ligger på höjden +4,25 - 4,35 m. Vägbanan ligger på höjden +6,40 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +5,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med 28" rör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 700 mm /28"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år

1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 63+71 ligga på höjden +3,78 m och vid uppströmssidan eller sektionen 63+79 på höjden +3,80 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1200 mm /48"/ betongrör med till 1000 á 800 mm / 40" á 32"/ avkonande överdel, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö i maj 1944.

Erik Alström

Bil. 16.

Utdrag av plankarta

Skala 1:4000.



Malmö i maj 1944

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Landsvägsbro mellan 20+135 och 20+20 med förslag till gjutna brunnar.

Skala 1:50



Betong med 300 kg
cement per m³

Malmö i maj 1944.

Erik Ålström

Statens e. lantbruksingenjör

Landsvägsbro mellan 63+71 och 63+79 med förslag till igenläggning med 28" rör.

Skala 1:100.



Sektion A-A



Rören täckes med minst 0,6 m jordfyllning

Malmö i maj 1944
Erik Åkström
Statens e. lantbruksingenjör

Bil. 19.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 1524-43/44

Till

Statens e. lantbruksingenjör,
Erik Alström.

Ang. " Dikningsföretaget Frillestad - Bårslöv av år 1944".

I anledning av Eder skrivelse den 10 maj 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen granskat det av Eder uppgjorda förslaget till betänkande för ovannämnda företag med den erinran, att trumman mellan sektionerna 63 + 71 och 63 + 79 av dikessträckan B - I får utföras av vanliga betongrör.

Malmö den 23 maj 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Nils G. Bruzelius

Nils G. Bruzelius.

40.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Jordeförteckning
och
Värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Trillestads socken	Avdelning 1	
15/64	av 17^1		Trillestad	John Wilhelm Bokelund	
				Åker, mylla på lättlera	1
				" —"—	2
				Summa	
Avsk.	18^3		Trillestad	Emil Pettersson	
				Åker, mylla på lättlera	3
				" —"—	4
				Summa	
11/32	av 16^3		Trillestad	Johannes Persson	
				Åker, mylla på lättlera	5
				" —"—	6
				" —"—	7
				" —"—	8
				" —"—	9
				" —"—	10
				" —"—	11
				" —"—	12
				Väg	13
				"	14
				Åker, mylla på lättlera	15
				" —"—	16
				" —"—	17
				Vattenhåla	18
				Åker, mylla på lättlera	19
				" —"—	20
				" —"—	21
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							2100	588	—	2400	672	—	300	84	—
	02							1600	32	—	〃	48	—	800	16	—
	30								620	—		720	—		100	—
	10							1600	160	—	2400	240	—	800	80	—
	22							2100	462	—	〃	528	—	300	66	—
	32								622	—		768	—		146	—
	23							2100	483	—	2400	552	—	300	69	—
	49							1600	784	—	〃	1176	—	800	392	—
1	03							1100	1133	—	〃	2472	—	1300	1339	—
	14							800	112	—	〃	336	—	1600	224	—
	28							800	224	—	〃	672	—	1600	448	—
	87							1100	957	—	〃	2088	—	1300	1131	—
	59							1600	944	—	〃	1416	—	800	472	—
	29							2100	609	—	〃	696	—	300	87	—
							03									
							02									
	26							2100	546	—	2400	624	—	300	78	—
	33							1600	528	—	〃	792	—	800	264	—
1	74							1100	1914	—	〃	4176	—	1300	2262	—
							03									
2	11							1100	2321	—	2400	5064	—	1300	2743	—
	24							1600	384	—	〃	576	—	800	192	—
	20							2100	420	—	〃	480	—	300	60	—
8	80						08		11359	—		21129	—		9761	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/324	15^4		Trillestad	Carl P. Knutsson	
				Åker, mylla på lättlera	22
				" —"—	23
				" —"—	24
				Vattenhåla	25
				Summa	
3/40	av 9^2		Trillestad	Henry Elander	
				Åker, mylla på lättlera	26
				Summa	
2/35	9^3		Trillestad	Henry Elander	
				Åker, mylla på lättlera	27
				" —"—	28
				" —"—	29
				" —"—	30
				Summa	
4/35	9^4		Trillestad	Carl P. Knutsson	
				Åker, mylla på lättlera	31
				" —"—	32
				" —"—	33
				" —"—	34
				Vattenhåla	35
				Åker, mylla på lättlera	36
				Vattenhåla	37
				Åker, mylla på lättlera	38
				" —"—	39
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							2100	588	—	2400	672	—	300	84	—
	20							1600	320	—	〃	480	—	800	160	—
1	14							1100	1254	—	〃	2736	—	1300	1482	—
							02									
1	62						02		2162	—		3888	—		1726	—
	01							2200	22	—	2400	24	—	200	2	—
	01								22	—		24	—		2	—
	24							2100	504	—	2400	576	—	300	72	—
	20							1600	320	—	〃	480	—	800	160	—
	53							1100	583	—	〃	1272	—	1300	689	—
	13							1100	143	—	〃	312	—	1300	169	—
1	10								1550	—		2640	—		1090	—
1	84							1100	2024	—	2400	4416	—	1300	2392	—
	02							1600	32	—	〃	48	—	800	16	—
	31							800	248	—	〃	744	—	1600	496	—
	60							1100	660	—	〃	1440	—	1300	780	
							01									
	31							1600	496	—	2400	744	—	800	248	—
							03									
	11							2100	231	—	2400	264	—	300	33	—
	17							2100	357	—	〃	408	—	300	51	—
3	36						04		4048	—		8064	—		4016	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
4/35	9^{6}		Frillestad	Harald Johansson	
				Åker, mylla på lättlera	40
				〃 —〃—	41
				〃 —〃—	42
				〃 —〃—	43
				〃 —〃—	44
				Vattenhåla	45
				Summa	
4/35	9^{7}		Frillestad	Carl P. Knutsson	
				Åker, mylla på lättlera	46
				〃 —〃—	47
				〃 —〃—	48
				〃 —〃—	49
				〃 —〃—	50
				〃 —〃—	51
				Summa	
1/12	19^{11}		Frillestad	Carl P. Knutsson	
				Åker, mylla på lättlera	52
				〃 —〃—	53
				〃 —〃—	54
				〃 —〃—	55
				〃 —〃—	56
				〃 —〃—	57
				〃 —〃—	58
				〃 —〃—	59
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31.							2100	651	—	2400	744	—	300	93	—
	32							1600	512	—	〃	768	—	800	256	—
	13							1100	143	—	〃	312	—	1300	169	—
	26							1600	416	—	〃	624	—	800	208	—
	32							2100	672	—	〃	768	—	300	96	—
							01.									
1	34						01.		2394	—		3216	—		822	—
	24							1600	384	—	2400	576	—	800	192	—
	55.							1100	605	—	〃	1320	—	1300	715	—
1	57.							1100	1727	—	〃	3768	—	1300	2041	—
	03.							800	24	—	〃	72	—	1600	48	—
	84.							1600	1344	—	〃	2016	—	800	672	—
	43.							2100	903	—	〃	1032	—	300	129	—
3	66								4987	—		8784	—		3797	—
	34.							2100	714	—	2400	816	—	300	102	—
	31.							1600	496	—	〃	744	—	800	248	—
	58							1600	928	—	〃	1392	—	800	464	—
	30.							2100	630	—	〃	720	—	300	90	—
	34							2100	714	—	〃	816	—	300	102	—
	86							1600	1376	—	〃	2064	—	800	688	—
	25.							1600	400	—	〃	600	—	800	200	—
	27.							2100	567	—	〃	648	—	300	81	—
3	25.								5825	—		7800	—		1975	—

47.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	19^{12}		Trillestad	Carl P. Knutsson	
				Åker, mylla på lättlera	60
				Summa	
149/4000	20^{18}		Trillestad	Olof Lindkvist	
				Åker, mylla på lättlera	61
				〃 —〃—	62
				〃 —〃—	63
				〃 —〃—	64
				〃 —〃—	65
				〃 —〃—	66
				〃 —〃—	67
				〃 —〃—	68
				Summa	
149/4000	20^{19}		Trillestad	Olof Lindkvist	
				Åker, mylla på lättlera	69
				〃 —〃—	70
				〃 —〃—	71
				〃 —〃—	72
				Summa	
1/10	20^{11}		Trillestad	Fröken Anna Olsson	
				Åker, mylla på lättlera	73
				〃 —〃—	74
				〃 —〃—	75
				Vattenhåla	76
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							2200	66	–	2400	72	–	200	6	–
	03								66	–		72	–		6	–
	08							2100	168	–	2400	192	–	300	24	–
	24							1600	384	–	〃	576	–	800	192	–
	21							1600	336	–	〃	504	–	800	168	–
	18							2100	378	–	〃	432	–	300	54	–
	05							2100	105	–	〃	120	–	300	15	–
	09							1600	144	–	〃	216	–	800	72	–
	12							1600	192	–	〃	288	–	800	96	–
330	07							2100	147	–	〃	168	–	300	21	–
1	04								1854	–		2496	–		642	–
	10							2100	210	–	2400	240	–	300	30	–
	34							1600	544	–	〃	816	–	800	272	–
	14							1600	224	–	〃	336	–	800	112	–
	60							2100	1260	–	〃	1440		300	180	–
1	18								2238	–		2832	–		594	–
	76							2100	1596	–	2400	1824	–	300	228	–
	54							1600	864	–	〃	1296	–	800	432	–
	37							1600	592	–	〃	888	–	800	296	–
							02									
1	67						02		3052	–		4008	–		956	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/30	20^{13}		Trillestad	Fru Ingrid Johansson	
				Vattenhåla	77
				Åker, mylla på lättlera	78
				" —"—	79
				Vattenhåla	80
				Summa	
$\frac{1047}{12800}$	av 20^{5}		Trillestad	Johan Jönsson	
				arr. Östen Jönsson	
				Åker, mylla på lättlera	81
				Vattenhåla	82
				Åker, mylla på lättlera	83
				" —"—	84
				Vattenhåla	85
				Åker, mylla på lättlera	86
				Summa	
$\frac{371}{1536}$	20^{4}		Trillestad	Carl P. Knutsson	
				Åker, mylla på lättlera	87
				" —"—	88
				Vattenhåla	89
				Summa	
1 1/4	5^{1}		Trillestad	Trillestads prästgård	
				arr. Vilhelm Frodsson	
				Åker, mylla på lättlera	90
				Vattenhåla	91
				Åker, mylla på lättlera	92
				" —"—	93
				Väg	94
				Överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02									
	15							1600	240	—	2400	360	—	800	120	—
	28							2100	588	—	〃	672	—	300	84	—
							01									
	43						03		828	—		1032	—		204	—
	48							2100	1008	—	2400	1152	—	300	144	—
							02									
1	94							1600	3104	—	2400	4656	—	800	1552	—
3	61							1600	5776	—	〃	8664	—	800	2888	—
							02									
	37							2100	777	—	2400	888	—	300	111	—
6	40						04		10665	—		15360	—		4695	—
1	01							2200	2222	—	2400	2424	—	200	202	—
	14							1800	252	—	〃	336	—	600	84	—
							01									
1	15						01		2474	—		2760	—		286	—
1	89							1600	3024	—	2400	4536	—	800	1512	—
							04									
2	65							1600	4240	—	2400	6360	—	800	2120	—
	68							2100	1428	—	〃	1632	—	300	204	—
							04									
5	22						08		8692	—		12528	—		3836	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lättlera	95
				" —"—	96
				" —"—	97
				Summa	
1/4	10^1		Trillestad	Fru Ester Jönsson	
				Åker, mylla på lättlera	102
				Vattenhåla	103
				Åker, mylla på lättlera	104
				" —"—	105
				Summa	
			Trillestads socken	Avdelning 2.	
1/12	19^3		Trillestad	Olof Andersson	
				Vattenhåla	98
				Åker, mylla på lättlera	99
				Vattenhåla	100
				Åker, mylla på lättlera	101
				Summa	
			Trillestads socken	Avdelning 3.	
1/4	10^1		Trillestad	Fru Ester Jönsson	
				Åker, mylla på lättlera	106
				Tomt och trädgård	107
				Väg	108
				Åker, mylla på lättlera	109
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	22						08		8692	–		12528	–		3836	–
1	33							2100	2793	–	2400	3192	–	300	399	–
2	23							1600	3568	–	"	5352	–	800	1784	–
2	78							1600	4448	–	"	6672	–	800	2224	–
11	56						08		19501	–		27744	–		8243	–
3	24							1600	5184	–	2400	7776	–	800	2592	–
							02									
1	22							1600	1952	–	2400	2928	–	800	976	–
	06							2100	126	–	"	144	–	300	18	–
4	52						02		7262	–		10848	–		3586	–
							04									
1	87							2000	3740	–	2400	4488	–	400	748	–
							02									
1	83							2000	3660	–	2400	4392	–	400	732	–
3	70						06		7400	–		8880	–		1480	–
1	33							1600	2128	–	2400	3192	–	800	1064	–
	59							3500	2065	–	4000	2360	–	500	295	–
							02									
1	09							1600	1744	–	2400	2616	–	800	872	–
3	01						02		5937	–		8168	–		2231	–

53.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lättlera	110
				〃 —〃—	111
				〃 —〃—	112
				〃 —〃—	113
				Trädgård —〃—	114
				Vattenhåla	116
				〃	117
				Åker, mylla på lättlera	118a
				〃 —〃—	118b
				〃 —〃—	118c
				〃 —〃—	119
				Vattenhåla	120
				Åker, mylla på lättlera	121
				〃 —〃—	122
				〃 —〃—	123
				〃 —〃—	124
				Summa	
1	1¹		Bunketofta	Fideikommiss - Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, arr. Charles Bengtsson	
				Väg	125
				Åker, mylla på lättlera	126
				〃 —〃—	127
				〃 —〃—	128
				〃 —〃—	129
				〃 —〃—	130
				Vattenhåla	131
				Åker, mylla på lättlera	132
				〃 —〃—	133
				〃 —〃—	134
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	5															
3	01						02		5937	—		8168	—		2231	—
2	71							1600	4336	—	2400	6504	—	800	2168	—
2	11							1600	3376	—	〃	5064	—	800	1688	—
2	21							1600	3536	—	〃	5304	—	800	1768	—
2	24							1600	3584	—	〃	5376	—	800	1792	—
	13							1600	208	—	〃	312	—	800	104	—
							03									
							02									
1	24							1000	1240	—	2200	2728	—	1200	1488	—
	25							1500	375	—	〃	550	—	700	175	—
	12							2000	240	—	〃	264	—	200	24	—
1	96							1000	1960	—	〃	4312	—	1200	2352	—
							03									
1	44							1500	2160	—	2200	3168	—	700	1008	—
	62							2000	1240	—	〃	1364	—	200	124	—
	07							1500	105	—	〃	154	—	700	49	—
	33							2000	660	—	〃	726	—	200	66	—
18	44						10		28957	—		43994	—		15037	—
							02									
	69							2000	1380	—	2200	1518	—	200	138	—
	69							2000	1380	—	〃	1518	—	200	138	—
2	08							1500	3120	—	〃	4576	—	700	1456	—
1	61							1000	1610	—	〃	3542	—	1200	1932	—
1	20							1000	1200	—	〃	2640	—	1200	1440	—
							11									
	54							1500	810	—	2200	1188	—	700	378	—
	53							2000	1060	—	〃	1166	—	200	106	—
	20							2000	400	—	〃	440	—	200	40	—
7	54						13		10960	—		16588	—		5628	—

55.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lättlera	135
				" — " —	136
				Vattenhåla	139
				Åker, mylla på lättlera	140
				" — " —	141
				" — " —	142
				Summa	
			Frillestads socken	Avdelning 4	
1/4	10¹		Frillestad	Fru Ester Jönsson	
				Åker, mylla på lättlera	115
				Summa	
			Bårslövs socken		
3/64	av 10²		Bårslöv	Sven Persson	
				Trädgård, mylla på lättlera	143
				" — " —	144
				Åker — " —	145
				" — " —	146
				" — " —	147
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	54						13		10960	—		16588	—		5628	—
	38							1500	570	—	2200	836	—	700	266	—
1	32							1000	1320	—	"	2904	—	1200	1584	—
							08									
1	80							1000	1800	—	2200	3960	—	1200	2160	—
	48							1500	720	—	"	1056	—	700	336	—
	36							2000	720	—	"	792	—	200	172	—
11	88						21		16090	—		26136	—		10046	—
	38							700	266	—	2200	836	—	1500	570	—
	38								266	—		836	—		570	—
	07							700	49	—	2200	154	—	1500	105	—
	15							1100	165	—	"	330	—	1100	165	—
	14							1100	154	—	"	308	—	1100	154	—
	97							1600	1552	—	"	2134	—	600	582	—
	70							2000	1400	—	"	1540	—	200	140	—
2	03								3320	—		4466	—		1146	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Frillestads socken	Avdelning 5.	
1	1^{1}		Bunketofta	Fideikomiss. Hovjägmästare Theodor Ankarcrona; arr. Charles Bengtsson	
				Åker, mylla på lättlera	137
				" — " —	138
				Summa	
			Bårslövs socken		
71/1152	7^{6}		Bårslöv	Axel Pettersson	
				Åker, mylla på lättlera	148
				" — " —	149
				" — " —	150
				Vattenhåla	151
				Åker, mylla på lättlera	152
				" — " —	153
				Summa	
67/1056	7^{9}		Bårslöv	Gosta Persson	
				Åker, mylla på lättlera	154
				" — " —	155
				" — " —	156
				" — " —	157
				" — " —	158
				" — " —	159
				Vattenhåla	160
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							700	259	–	2200	814	–	1500	555	–
	34							700	238	–	"	748	–	1500	510	–
	71								497	–		1562	–		1065	–
1	62							900	1458	–	2200	3564	–	1300	2106	–
	06							1100	66	–	"	132	–	1100	66	–
1	68							1100	1848	–	"	3696	–	1100	1848	–
							02									
1	24							1600	1984	–	2200	2728	–	600	744	–
	64							2000	1280	–	"	1408	–	200	128	–
5	24						02		6636	–		11528	–		4892	–
	52							2100	1092	–	2200	1144	–	100	52	–
	45							1700	765	–	"	990	–	500	225	–
1	60							1200	1920	–	"	3520	–	1000	1600	–
	15							1000	150	–	"	330	–	1200	180	–
	82							1700	1394	–	"	1804	–	500	410	–
	77							2100	1617	–	"	1694	–	100	77	–
							03									
4	31						03		6938	–		9482	–		2544	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Trillestads socken	Avdelning 1.	
15/64	av 17^{1}		Trillestad	John Wilhelm Boklund	1-2
Avst.	18^{3}		〃	Emil Pettersson	3-4
11/32	av 16^{3}		〃	Johannes Persson	5-21
13/324	15^{4}		〃	Carl P. Knutsson	22-25
3/40	av 9^{2}		〃	Henry Elander	26
2/35	9^{3}		〃	Dens.	27-30
4/35	9^{4}		〃	Carl P. Knutsson	31-39
4/35	9^{6}		〃	Harald Johansson	40-45
4/35	9^{7}		〃	Carl P. Knutsson	46-51
1/12	19^{11}		〃	Dens.	52-59
1/24	19^{12}		〃	Dens.	60
149/4000	20^{18}		〃	Olof Lindkvist	61-68
149/4000	20^{19}		〃	Dens.	69-72
1/10	20^{11}		〃	Fröken Anna Olsson	73-76
1/30	20^{13}		〃	Fru Ingrid Johansson	77-80
1047/12800	av 20^{5}		〃	Johan Jönsson	81-86
371/1536	20^{4}		〃	Carl P. Knutsson	87-89
1 1/4	5^{1}		〃	Trillestads prästgård arr. Vilhelm Troedsson	90-97
1/4	10^{1}		〃	Fru Ester Jönsson	102-105
				Summa	
			Trillestads socken	Avdelning 2.	
1/12	19^{3}		Trillestad	Olof Andersson	98-101
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30								620	–		720	–		100	–
	32								622	–		768	–		146	–
8	80						08		11359	–		21120	–		9761	–
1	62						02		2162	–		3888	–		1726	–
	01								22	–		24	–		2	–
1	10								1550	–		2640	–		1090	–
3	36						04		4048	–		8064	–		4016	–
1	34						01		2394	–		3216	–		822	–
3	66								4987	–		8784	–		3797	–
3	25								5825	–		7800	–		1975	–
	03								66	–		72	–		6	–
1	04								1854	–		2496	–		642	–
1	18								2238	–		2832	–		594	–
1	67						02		3052	–		4008	–		956	–
	43						03		828	–		1032	–		204	–
6	40						04		10665	–		15360	–		4695	–
1	15						01		2474	–		2760	–		286	–
11	56						08		19501	–		27744	–		8243	–
4	52						02		7262	–		10848	–		3586	–
51	74						35		81529	–		124176	–		42647	–
3	70						06		7400	–		8880	–		1480	–
3	70						06		7400			8880	–		1480	–

61.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Frillestads socken	Avdelning 3	
1/4	10^1		Frillestad	Fru Ester Jönsson	106-114 116-124
1	1^1		Bunketofta	Fideikomiss: Hovjägmästare Theodor Ankarcrona; arr. Charles Bengtsson	125-136 139-142
				Summa	
			Frillestads socken	Avdelning 4	
1/4	10^1		Frillestad	Fru Ester Jönsson	115
			Bårslöv socken		
3/64	av 10^2		Bårslöv	Sven Persson	143-147
				Summa	
			Frillestads socken	Avdelning 5.	
1	1^1		Bunketofta	Fideikomiss. Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, arr. Charles Bengtsson	137-138
			Bårslöv socken		
$\frac{71}{1152}$	7^6		Bårslöv	Axel Pettersson	148-153
$\frac{67}{1056}$	7^9		"	Gösta Persson	154-160
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	44						10.0		28957	–		43994	–		15037	–
11	88						21		16090	–		26136	–		10046	–
30	32						31		45047	–		70130	–		25083	–
	38								266	–		836	–		570	–
2	03								3320	–		4466	–		1146	–
2	41								3586	–		5302	–		1716	–
	71								497	–		1562	–		1065	–
5	24						02		6636	–		11528	–		4892	–
4	31						03		6938	–		9482	–		2544	–
10	26						05		14071	–		22572	–		8501	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning	
				Avdelning 1	
				〃 2	
				〃 3	
				〃 4	
				〃 5	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
51	74						35		81529	—		124176	—		42647	—
3	70						06		7400	—		8880	—		1480	—
30	32						31		45047	—		70130	—		25083	—
2	41								3586	—		5302	—		1716	—
10	26						05		14071	—		22572	—		8501	—
98	43						77		151633	—		231060	—		79427	—

Hässlunda den 25 maj 1944
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör

Karl [illegible]
Gunnar Nilsson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A.- B.								
		Alternativ 1.								
		A. Schaktning.								
2 - 3	100	Rensning av bottnen i flod-								
		diket m	✓ 100	0,20	✓ 20	-				
3 - 4	100	Grusbl. lera m^3	✓ 75	3,-	✓ 225					
4 - 5	100	" " "	✓ 225	3,-	✓ 675	-				
5 - 6	100	" " "	✓ 435	3,-	✓ 1305	-				
6 - 7	100	" " "	✓ 440	3,-	✓ 1320	-				
7 - 8	100	" " "	✓ 310	3,-	✓ 930	-				
8 - 9+24	124	" " "	✓ 340	3,-	✓ 1020	-	✓ 5495	-		
Tills.	724 meter.		1825 m^3							
		B. Brobyggnader.								
Ombyggnad av trumma för ägoväg vid 3+19 enligt typritning.					✓ 700	-				
Ombyggnad av trumma för ägoväg vid 6+33 enligt typritning.					✓ 700	-				
Ombyggnad av trumma för ägoväg vid 8+5 enligt typritning.					✓ 700	-	✓ 2100	-		
		C. Ersättningar.								
För markåtgång genom dikets vidgning enligt särskild längd Bil. Ba.					261	60				
		Överföres			✓ 261	60	✓ 7595	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			261	60	7595	-		
För intrång genom jordupplag enligt särskild längd Bil. Bb.					547	50	809	10		
		D. Diverse.								
Borttagning av träd och buskar med rötter					100	-	100	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggas ca 20 % med							1695	90	10200	-
		Dikessträckan B - C.								
9+24 - 10+84	160	Inköp av 28" cementrör m	160	17,-	2720	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	160	4,-	640	-				
10+84 - 12+23	139	Inköp av 24" cementrör m	139	13,-	1807	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	139	3,25	451	75	5618	75		
Tills.	299	meter.								
Ommurning av rörutlopp vid 9+24 enligt typritning /se sträckan B - I/					-------					
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m. m. vid 9+46 och 10+84 st.			2	145,-	290	-				
Brunn med 48" inre diameter, kopplingar m. m. vid 12+23 st.			1	230,-	230	-				
		Överföres			520	-	5618	75		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			✓ 520	-	✓ 5618	75		
Borttagning av träd och buskar med rötter.					✓ 300	-	✓ 820	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.										
tillägges ca 15 % med							✓ 961	25	✓ 7400	-
		Dikessträckan C - D.								
12+23 - 16+2	379	Inköp av 24" cementrör m	✓ 379	13,-	✓ 4927	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	379	3,25	✓ 1231	75	✓ 6158	75		
Tills.	379	meter.								
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 13+50 st.			✓ 1	145,-	✓ 145	-				
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 15+21 och 16+2 st.			✓ 2	115,-	✓ 230	-				
Borttagning av träd och buskar med rötter					✓ 200	-				
Rivning av ägovägstrumman vid 15+17					✓ 75	-				
Rivning av ägovägstrumman vid 15+97					✓ 75	-	✓ 725	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.										
tillägges ca 15 % med							✓ 1016	25	✓ 7900	-
		Dikessträckan D - E.								
16+2 -18	198	Inköp av 24" cementrör m	✓ 198	13,-	✓ 2574	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	✓ 198	3,50	✓ 693	-				
	198	Överföres			✓ 3267	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	198	**Överfört**			✓3267	-				
18 - 20 +13	213	Inköp av 24" cementrör m	✓213	13,-	✓2769	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓213	4,-	✓852	-				
20+13 - 20+20	7	Upprensning av landsvägstrumma			✓20	-	✓6908	-		
Tills.	418	meter.								
Ommurning av rörinopp vid 20+13					✓275	-				
Ommurning av rörutlopp vid 20+20					✓275	-				
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m. m. vid 16+30, 17+19 och 18+74 st.			✓3	115,-	✓345	-				
Borttagning av träd och buskar med rötter					✓200	-				
Rivning av ägovägstrumma vid 17+15					✓75	-				
Rivning av ägovägstrumma vid 18+50					✓75	-	1245	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggs ca 15 % med							1247	-	✓9400	-
		Dikessträckan E - F.								
20+20-22	180	Inköp av 21" cementrör m	✓180	10,-	✓1800	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓180	4,25	✓765	-				
22-23+83	183	Inköp av 21" cementrör m	183	10,-	✓1830	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	183	4,-	✓732	-				
	363	**Överföres**			✓5127	-				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	363	Överfört			✓ 5127	-				
23+83-24	17	Inköp av 18" cementrör m	✓ 17	7,75	✓ 131	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 17	3,-	✓ 51	-	5309	75		
Tills.	380	meter.								
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m. m. vid 21+46, 22+58 och 23+83 st.			✓ 3	95,-	✓ 285	-				
Borttagning av träd och buskar med rötter samt borttagning av spont					✓ 200	-	✓ 485	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med							✓ 905	25	✓ 6700	-
		Dikessträckan F - G.								
24-25+35	135	Inköp av 18" cementrör m	✓ 135	7,75	✓ 1046	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 135	2,75	✓ 371	25				
25+35-26	65	Inköp av 18" cementrör m	✓ 65	7,75	✓ 503	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 65	6,-	✓ 390	-	✓ 2311	25		
Tills.	200	meter.								
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m. m. vid 24+64, 25+35 och 26 st.			✓ 3	80,-	✓ 240	-				
Borttagning av buskar med rötter					✓ 10	-				
Rivning av ägovägstrumma vid 24+15					✓ 50	-	✓ 300	-		
		Överföres					✓ 2611	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2611	25		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med							388	75	3000	-
		Dikessträckan G - H.								
26 - 29	300	Inköp av 15" cementrör m	300	6,-	1800	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	300	2,75	825	-				
29-29+48	48	Inköp av 9" cementrör m	48	3,25	156	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	48	1,75	84	-				
29+48 - 30+21	73	Inköp av 8" cementrör m	73	2,75	200	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	73	1,50	109	50				
30+21 - 30+47	26	Inköp av 6" cementrör m	26	1,80	46	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	26	1,25	32	50	3254	55		
Tills.	447	meter.								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 27+92, 29, 29+48, 30+21 och 30+47		st.	5	70,-	350	-				
Borttagning av buskar med rötter					5	-				
Rivning av ägovägstrumma vid 27+87					50	-				
		Överföres			405	-	3254	55		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			405	-	3254	55		
		Rivning av ägovägstrumma vid 30+16			50	-	455	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggs ca 15 % med					590	45	4300	-
		Dikessträckan B - I.								
60 - 62	200	Inköp av 28" cementrör m	200	17,-	3400	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	200	5,-	1000	-				
62-63+71	171	Inköp av 28" cementrör m	171	17,-	2907	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	171	4,75	812	25				
63+71 - 63+81	10	Läggning av trumma genom allmänna vägen Mörarp - Vallåkra. Arbetet skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 28", dels att trummans inre underkant på nerströmssidan skall ligga på höjden +3,78 m och på uppströmssidan på								
	381				8119	25				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	381	Överfört			✓ 8119	25				
		höjden +3,80 m.			-------	--	✓ 8119	25		
		Tills. 381 meter.								
		Ommurning av rörutlopp vid 60 enligt ritning			✓ 600	-				
		Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m. m. vid 61+40, 62+90 och 63+47 st.	✓ 3	145,-	✓ 435	-				
		Anslutningsbrunnar med 48" inre diameter för den nya vägtrumman skola utföras av vägförvaltningen vid 63+71 och 63+81 utan ersättning från dikningsföretagets sida st.	2	---	-----	--				
		Borttagning av träd och buskar med rötter			✓ 50	-				
		Rivning av ägovägsbro vid 62+81			✓ 10	-	✓ 1095	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med					✓ 1385	75	✓ 10600	-
		Dikessträckan I - K.								
63+81 - 65+45	164	Inköp av 28" cementrör m	✓ 164	17,-	✓ 2788	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 164	5,50	✓ 902	-	✓ 3690	-		
		Tills. 164 meter.								
		Brunn med 48" inre diameter, kopplingar m. m. vid 65+45 st.	1	230,-	✓ 230	-	✓ 230	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med					✓ 580	-	✓ 4500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan K - L.								
65+45 - 67+50	205	Inköp av 24" cementrör m	✓ 205	13,-	✓ 2665	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 205	4,75	✓ 973	75				
67+50 - 69+38	188	Inköp av 24" cementrör m	✓ 188	13,-	✓ 2444	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 188	4,75	✓ 893	-	6975	75		
Tills. 393 meter.										
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m. m. vid 66+96 och 69+38 st.			✓ 2	115,-	✓ 230	-				
Rivning av ägovägsbro vid 65+67					✓ 10	-				
Borttagning av träd och buskar med rötter					✓ 5	-	✓ 245	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med							✓ 1079	25	✓ 8300	-
		Dikessträckan L - M.								
69+38 - 70+53	115	Inköp av 18" cementrör m	✓ 115	7,75	✓ 891	25				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 115	2,25	✓ 258	75	✓ 1150	-		
Tills. 115 meter.										
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m. m. vid 70+53 st.			✓ 1	80,-	✓ 80	-	✓ 80	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % med							✓ 170	-	✓ 1400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan K - Ka.								
100 - 101+45	145	Inköp av 12" cementrör m	✓ 145	4,75	✓ 688	75				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 145	2,25	✓ 326	25	✓ 1015	-		
Tills.	145	meter.								
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 101+45 st.			✓ 1	70,-	✓ 70	-				
Rivning av ägovägstrumma vid 100+3					✓ 40	-	✓ 110	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggas ca 15 % med							✓ 175	-	✓ 1300	-
		Dikessträckan L - La.								
120 - 121+26	126	Inköp av 18" cementrör m	✓ 126	7,75	✓ 976	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	✓ 126	5,-	✓ 630	-	✓ 1606	50		
Tills.	126	meter.								
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m. m. vid 121+26 st.			✓ 1	80,-	✓ 80	-	✓ 80	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tilläggas ca 15 % med							✓ 313	50	✓ 2000	-

Sammanställning.

Alternativ 1.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	724	Dikessträckan A - B					10200	-	10200	-
	299	" B - C					7400	-		
	379	" C - D					7900	-		
	418	" D - E					9400	-		
	380	" E - F					6700	-		
	200	" F - G					3000	-		
	447	" G - H					4300	-	38700	-
	381	" B - I					10600	-		
	164	" I - K					4500	-		
	393	" K - L					8300	-		
	115	" L - M					1400	-	24800	-
	145	" K - Ka					1300	-	1300	-
	126	" L - La					2000	-	2000	-
Tills.	4171	meter.	Summa Kronor						77000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A - B.								
		Alternativ 2.								
1 - 2	100	Rensning av bottnen i flod-diket	100	0,20	20	-				
2 - 3	100	Grusbl. lera m^3	40	3,-	120	-				
3 - 4	100	" " "	130	3,-	390	-				
4 - 5	100	" " "	300	3,-	900	-				
5 - 6	100	" " "	500	3,-	1500	-				
6 - 6+33	33	" " "	220	3,-	660	-				
		"	1190							
6+33 - 9+24	291	Inköp av 40" cementrör m	291	30,-	8730	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	291	8,-	2328	-	14648	-		
Tills. 824 meter.										
Ombyggnad av trumma för ägovägen vid 3+19 enligt typritning					700	-				
Rivning av trumma för ägovägen vid 6+33					60	-				
Rivning av trumma för ägovägen vid 8+5					60	-				
Ommurning av rörutlopp vid 6+33 /rörutloppet vid 9+24 enl. alt.1 flyttas till 6+33/					-----	-				
Brunnar med 60" inre diameter, kopplingar m. m. vid 7+30 och 7+74 st.			2	330,-	660	-	1480	-		
För markåtgång genom dikets vidgning en-										
		Överföres					16128	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					16128	-		
		ligt särskild längd Bil. Ba			163	20				
		För intrång genom jordupplag enligt särskild längd Bil. Bb.			357	-	520	20		
		Borttagning av träd och buskar med rötter			ca 100	-	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 % med					2451	80	19200	-

Sammanställning.

Alternativ 2.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	824	Dikessträckan A - B					19200	-	19200	-
	299	" B - C					7400	-		
	379	" C - D					7900	-		
	418	" D - E					9400	-		
	380	" E - F					6700	-		
	200	" F - G					3000	-		
	447	" G - H					4300	-	38700	-
	381	" B - I					10600	-		
	164	" I - K					4500	-		
	393	" K - L					8300	-		
	115	" L - M					1400	-	24800	-
	145	" K - Ka					1300	-	1300	-
	126	" L - La					2000	-	2000	-
Tills 4271 meter.				Summa kronor					86000	-

Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Ersättningslängd

Bil. Ba

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Markåtgång genom dikets vidgning						
	Kräskan A-B, alt. 1					
Bårstöv 18^{2}	Carl Olsson	3 – 4				
		v.s. 100× 0,22	20	24	4 80	
		4 – 4+82				
		v.s. 82× 0,7	60	24	14 40	
		4+40 – 4+82				
		h.s. 42× 1,0	40	24	9 60	28 80
Bårstöv 21^{6}	Carl Olsson	3 – 4				
		h.s. 100× 0,22	20	24	4 80	
		4 – 4+40				
		h.s. 40× 0,7	30	24	7 20	12 –
Trällestad 19^{5}	Olof Andersson	4+82 – 5+18				
		v.s 36× 1,10	40	24	9 60	
		h.s. 36× 1,10	40	24	9 60	19 20
Trällestad 19^{3}	Olof Andersson	5+18 – 6				
		v.s. 82× 1,3	110	24	26 40	
		h.s. 82× 1,5	120	24	28 80	
		6 – 7				
		v.s. 100× 1,2	120	24	28 80	
		h.s 100× 1,2	120	24	28 80	
		7 – 8				
		v.s. 100× 0,9	90	24	21 60	
		h.s 100× 0,9	90	24	21 60	
		8 – 9+24				
		v.s 124× 0,7	90	24	21 60	
		h.s. 124× 0,8	100 90	24	24 –	201 60
		Summa				261 60

Hässlunda den 25 maj 1944

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Karl [illegible]

Gunnar Nilsson

80.

Ersättningslängd

Bil 1 B

För intrång genom jordupplag- Sträckan A-B alt 1.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Bårstöv 18^2	Carl Olsson	3 – 4						
		v.s. 100 × 0,4	40	0.30	12	–		
		4 – 4+82						
		v.s. 82 × 1,10	90	0.30	27	–		
		4+40 – 4+82						
		h.s. 42 × 1.20	50	0.30	15	–	54	–
Bårstöv 21^6	Carl Olsson	3 – 4						
		h.s. 100 × 0.35	35	0.30	10	50		
		4 – 4+40						
		h.s. 40 × 0.9	40	0.30	12	–	22	50
Trillestad 19^5	Olof Andersson	4+82 – 5+18						
		v.s. 36 × 1.4	50	0.30	15	–		
		h.s. 36 × 1,4	50	0.30	15	–	30	–
		5+18 – 6						
		v.s. 82 × 2,3	190	0.30	57	–		
		h.s 82 × 2,3	190	0,30	57	–		
		6 – 7						
		v.s. 100 × 2,2	220	0,30	66	–		
		h.s 100 × 2,2	220	0,30	66	–		
		7 – 8						
		v.s 100 × 1,55	155	0,30	46	50		
		h.s. 100 × 1,55	155	0,30	46	50		
		8 – 9+24						
		v.s. 124 × 1,35	170	0,30	51	–		
		h.s. 124 × 1,35	170	0,30	51	–	441	–
			1825	m^3			547	50

Hässlunda den 25 maj 1944
Erik Ahlström
Statens e. Lantbruksingenjör
Gunnar Nilsson

Karl [illegible]

Ersättningslängd

Bil. a.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Markåtgång genom dikets vidgning Sträckan A-D, avd. 2.						
Bårslöv 18²	Carl Olsson	2+15–3				
		v.s. 85 × 0,2	20	24	4 80	
		3–4				
		v.s. 100 × 0,3	30	24	7 20	
		4–4+82				
		v.s. 82 × 0,9	80	24	19 20	
		4+40–4+82				
		h.s. 42 × 1,0	40	24	9 60	40 80
Bårslöv 21⁶	Carl Olsson	2+15–3				
		h.s. 85 × 0,2	20	24	4 80	
		3–4				
		h.s. 100 × 0,4	40	24	9 60	
		4–4+40				
		h.s. 40 × 0,8	30	24	7 20	21 60
Trillestad 19⁵	Olof Andersson	4+82–5+18				
		v.s 36 × 1,1	40	24	9 60	
		h.s 36 × 1,1	40	24	9 60	19 20
Trillestad 19³	Olof Andersson	5+18–6				
		v.s 82 × 1,4	115	24	27 60	
		h.s. 82 × 1,4	115	24	27 60	
		6–6+33				
		v.s 33 × 1,7	55	24	13 20	
		h.s. 33 × 1,7	55	24	13 20	81 60
		Summa				163 20

Hässlunda den 25 maj 1944

Erik Ahlström

Nämnd o. lantbruksingenjör

Karl [illegible]

Gunnar Nilsson

82.

Ersättningslängd

Bil. Bl.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal ~~m²~~ m³	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		För intrång genom jordupplag Sträckan A-B, alt. 2.						
Bårslöv 18^2	Carl Olsson	2+15 – 3						
		V.S. 85×0,25	20	0.30	6	–		
		3 – 4						
		V.S. 100×0,65	65	0,30	19	50		
		4 – 4+82						
		V.S. 82× 1,5	120	0,30	36	–		
		4+40–4+82						
		h.s. 42 × 1,65	70	0.30	21	–	82	50
Bårslöv 21^6	Carl Olsson	2+15 – 3						
		h.s. 85×0,25	20	0,30	6	–		
		3 – 4						
		h.s. 100×0.65	65	0.30	19	50		
		4 – 4+40						
		h.s. 40× 1,25	50	0.30	15	–	40	50
Frillestad 19^5	Olof Andersson	4+82 – 5+18						
		V.S 36 × 1,65	60	0,30	18	–		
		h.s. 36× 1.65	60	0.30	18	–	36	–
Frillestad 19^3	Olof Andersson	5+18 – 6						
		V.S. 82 × 2,7	220	0.30	66	–		
		h.s. 82× 2.7	220	0.30	66	–		
		6 – 6+33						
		V.S. 33× 3,35	110	0.30	33	–		
		h.s. 33×3,35	110	0.30	33	–	198	–
			1190 m³				357	–

Hässlunda den 25 maj 1944

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Gunnar Nilsson

Karl [illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan A - B.					Alternativ 1.
2 - 3	100							2 - 3 Bottenrensning
3	0	150	0.5	5,00	1:15	1.48		
3 +50	50	1.60	0.5	5.30	"			Öppet dike
4	50	2.10	o.5	6.80	"			
4+ 50	50	2.05	0.5	6.65	"			
5	50	1.85	0.5	6.50	"			
5 +50	50	2.00	0.5	6.50	"			Fixpkt. Järndubb i nordöstra hörnet av boningshus i fastigheten Frillestad 19^{3}, 0.10 m. över marken och 1.95 från hörnan, samt 32 m. höger om sekt. 6 + 28 belägen å höjden + 5.70 m.
6	50	2.25	0.5	7.25	"	1:1000		
6+ 50	50	2.25	0.5	7.10	"			
7	50	2.15	0.5	6.95	"			
7 +50	50	1.95	0.5	6.35	"			
8	50	1.75	0.5	5.75	"			
8 +50	50	2.10	0.5	6.80	"			
9	50	2.05	0.5	6.65	"			
9 +24	24	-				2:72		
Tills.	724	meter						
			Dikessträckan B - C.					
9 +24	-	-				2.87		28" cementrör mellan 9 + 24 och 10 + 84, 24" cementrör mellan 10 + 84 - 12 + 23
9 +50	26	1.87						
10	50	1.76				1:1000		
10 +50	50	1.71						
10 +84	34	-				3.03		
10 84	-	-				3.08		
11	16	1.55						
11 + 50	50	1.63				1:1000		
12	50	1.61						
12 +23	23	-				3.22		
Tills.	299	meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan C - D.					**24" cementrör mellan** 12 + 23
12 +23	-					3.24		och 16 + 2
12 +50	27	1.92						**Fixpkt.** järndubb i jordfast
13	50	1.67						sten, i rågången mellan
13 +50	50	1.45						fastigheterna Frillestad
14	50	1.43				05:1000		20^{11} och 20^{19}, 36 m vänster
14 +50	50	1.42						om sektion 16 + 2 och 0,6 m
15	50	1.58						över marken, belägen å
15 +50	50	1.65						höjden 6.355 m.
16	50	1.77						
16 +2	2	-				3.43		
Tills.	379	meter						
			Dikessträckan D - E.					
16 +2	-	-				3.43		
16 +50	48	1.54						**24" cementrör mellan**
17	50	1.77						16 + 2 och 20 + 13
17 +50	50	1.99						
18	50	1.19				05:1000		
18 +50	50	2.05						
19	50	1.92						
19 +50	50	1.98						
20	50	1.96						
20 +13	13					3.62		
20 +20	7					3.63		
Tills.	418	meter						

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan E - F.						
20 +20	-					3.63		21" cementrör mellan 20 +20 och
20 +50	30	2.14						23 + 83, 18" cementrör mellan
21	50	2.26						23 + 83 och 24
21 +50	50	2.00						
22	50	2.06				05:1000		Fixpkt. järndubb i sockeln
22 +50	50	1.88						södra gaveln av uthusbygg-
23	50	1.78						nad å fastigheten Frillestad
23 +50	50	1.76						19^{11} 0.20 m över marken och
24	50	1.62				3.82		76 m. höger om sekt. 20 + 70,
Tills.	380	meter						belägen i höjden + 7.66 m.
		Dikessträckan F - G.						
24	-	1.62				3.82		18" cementrör mellan
24 +50	50	1.62						24 och 26
25	50	1.56				05:1000		
25 +50	50	1.64						
26	50	1.45				3.92		
Tills.	200	meter						
		Dikessträckan G - H.						
26	-	1.45				3.92		15" cementrör mellan
26 +50	50	1.64						26 och 29, 9" cementrör mellan
27	50	1.61						29 och 29+48, 8" cementrör mel-
27 +50	50	1.69				05:1000		lan 29+48 och 30+21, 6" cement-
28	50	1.62						rör mellan 30+21 och 30+47
28 +50	50	1.50						
29	50	1.43				4.07		Fixpkt. järndubb i jordfast
29	-	1.35				4.15		sten i rågången mellan
29 +50	50	1.47				4.35		fastigheterna Frillestad
29 +50	-	1.42				4.40		18^3 och 16^3, 12 m vänster om
30	50	1.38				6:1000		sekt. 30+21 c:a 0.4 m över
	400							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400							
30 +21	21	-				4.83		marken, belägen å höjden
30 +21	-	-				5.00		+ 7.14 m.
30 +47	26	1.58				5.21		
Tills.	447	meter						
			Dikessträckan B - I.					
60	-	2.08				2.85		28" cementrör mellan 60
60 +50	50	1.88						och 63 + 81
61	50	1.62						
61 +50	50	1.61						Fixpkt. järndubb i sockeln,
62	50	1.41				2.5:1000		sydvästra hörnet av uthus-
62 +50	50	1.51						byggnad belägen å fastig-
63	50	1.73						heten Frillestad 10^1
63 +50	50	1.98						0.3 m över marken och 10 m
63 +71	21	-				3.78		höger om sekt. 63+10, belägen
63 +81	10	-				3.80		å höjden + 6,115 m.
Tills.	381	meter						
			Dikessträckan I - K.					
63 +81	-	-				3.86		28" cementrör mellan 63 + 81
64	19	1.58						och 65 + 45
64 + 50	50	1.65				2:1000		
65	50	1.74						
65 +45	45	-				4.19		
Tills.	164	meter						
			Dikessträckan K - L.					
65 +45	-	-				4.22		
65 +50	5	1.80						24" cementrör mellan
66	50	1.51				5:1000		65 + 45 och 69 + 38
66 +50	50	1.51						
66 +96	46	-				4.98		
	151							

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	151							
66 +96	-	-				5.03		
67	3	1.48						Fixpkt. järndubb i jordfast sten i rågången mellan fastigheterna Frillestad 10^1 och Bunketofta 1^1 16 m höger om sekt. 66 + 96 och 0,60 över marken belägen i höjden + 7,37 m.
67 +50	50	1.49						
68	50	1.40				5:1000		
68 +50	50	1.45						
69	50	1.58						
69 +38	38	-				6.24		
Tills.	393	meter						
			Dikessträckan L - M.					
69 +38	-	-				6.36		18" cementrör mellan 69 + 38 och 70 + 53
69 +50	12	1.51						
70	50	1.25				12:1000		
70 +50	50	1.62						
70 +53	3	-				7.74		
Tills.	115	meter						
			Dikessträckan K - Ka.					
100	-	1.71				4.37		12" cementrör mellan 100 och 101 + 45
100+50	50	1.30						
101	50	1.29				1,5:1000		
101+45	45	1.41				4.60		
Tills.	145	meter						
			Dikessträckan L - La.					
120	-	1.55				6.35		18" cementrör mellan 120 och 121 + 26
120+50	50	1.40						
121	50	1.45				1:1000		
121+26	26	1.42				6.48		
Tills.	126	meter						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan			**A -**	**B.**	**Alternativ 2.**
1 - 2	100							1 - 2 Bottenrensning
2	-	1.80	0.50	5.90	1:1.5	1.90		
2 +50	50	1.65	0.50	5.45	"			**Öppet dike**
3	50	1.60	0.50	5.30	"			
3 +50	50	1.70	0.50	5.60	"			Fixpkt. järndubb i nord-
4	50	2.20	0.50	7.10	"	1:1000		östra hörnet av boningshus
4 +50	50	2.15	0.50	6.95	"			å fastigheten Frillestad
5	50	1.95	0.50	6.35	"			19^3, 0,10 m över marken
5 +50	50	2.10	0.50	6.80	"			och 1.95 från hörnan, samt
6	50	2.35	0.50	7.55	"			32 m. höger om sekt. 6 + 28
6 +33	33	-			"	2.33		belägen å höjden + 5.70
6 +33	-					2.43		40" cementrör mellan
6 +50	17	2.20						6+33 och 9 + 24
7	50	2.13						
7 +50	50	1.93				1:1000		
8	50	1.75						
8 +50	50	2,12						
9	50	2.07				2.72		
9 +24	24							
Tills.	**824**	**meter**						
				Sammanställning.				
				Alternativ 1.				
	724		Dikessträckan			A - B		
	299			"		B - C		
	379			"		C - D		
	418			"		D - E		
	380			"		E - F		
	2200							

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2200							
	200			Dikessträckan		F -	G	
	447			"		G -	H	
	381			"		B -	I	
	164			"		I -	K	
	393			"		K -	L	
	115			"		L -	M	
	145			"		K -	Ka	
	126			"		L -	La	
Tills.	**4171**	**meter**						
				Sammanställning				
				Alternativ 2.				
	824			Dikessträckan		A -	B	
	299			"		B -	C	
	379			"		C -	D	
	418			"		D -	E	
	380			"		E -	F	
	200			"		F -	G	
	447			"		G -	H	
	381			"		B -	I	
	164			"		I -	K	
	393			"		K -	L	
	115			"		L -	M	
	145			"		K -	Ka	
	126			"		L -	La	
Tills.	**4271**	**meter**						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikesssträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arendator ej påfordra, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1. - m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas - minst på var 50:e m samt vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikesssträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid avvägningspunkten 9 + 24 eller alternativt vid 6 + 33 samt för ägovägsbroarna skall utföras av betong med 300 kg E - cement per m samt grundläggas på utfyllning av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

15/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24", skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

19/ Brunnar med 40" inre diameter skolaavkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.

20/ Brunnar med 60" och 48" inre diameter, skola om konade rör kunna anskaffas, avkonas, i annat fall utföras de utan avkoning.

21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

22/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

26/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas, därest ej föreskrivits, att fogarna mellan rören skola fyllas med cementbruk.

27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattebrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

28/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Frillestads m. fl. hemman i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 juli 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Frillestads m. fl. hemman i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Frillestad n:ris 5, 9, 10, 16, 17, 18, 19 och 20 i Frillestads socken samt Bårslöv n:ris 18 och 21 i Bårslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Hååns nederbördsområde nr 94, ligger ca 3 km SV om Hässlunda kyrka och ca 2 km Ö om Frillestads kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom två floddiken, som från avvägningspunkterna 30 + 43 och 70 + 53 avleda vattnet i sydlig resp. västlig riktning till ett gemensamt avlopp, som från punkten 9 + 24, avleder vattnet först i västlig och sedan i sydlig riktning. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp / dikessträckorna A - B, B -C, C - D, D - E, E - F, F - G, G -H, B - I, I - K, K - L, L - M, K - Ka, och L -La/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna,) (skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A - B, B - C, C - D, D - E, E - F, F - G, G - H, B - I, I - K, K - L, L - M, K - Ka och L - La utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar. De öppna dikessträckorna markeras av två röda paralella linjer.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 20+13, 5 och 20+20 av dikessträckan D - E korsar det nya avloppet allmänna vägen Frillestad - Ekeby. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden + 3,60 m. Då den befintliga trumman ligger tillräckligt djupt, behöver den ej ombyggas utan endast upprensas från slam. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar, som skola utföras i enlighet med särskild ritning. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 m/m rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. De nya brunnarna samt upprensningen av landsvägstrumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mellan sektionerna 63 + 71 och 63 + 79 av dikessträckan B - I korsar det nya avloppet allmänna vägen Mörarp - Vallåkra. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre murad valvbro med en fri spännvidd av 1,80 m, vilkens botten ligger på höjden + 4,25 - 4,35 m. Vägbanan ligger på höjden + 6,40 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 5,60 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med 28" rör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 700 mm /28"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 63 + 71 ligga på höjden + 3,78 m och vid uppströmssidan eller sektionen 63 + 79 på höjden +3,80 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1200 mm /48"/ betongrör med till 1000 à 800 mm / 40" à 32"/ avkonande överdel, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Det nya öppna avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. De vid korsningspunkterna befintliga trummorna ombyggas enligt särskild typritning.

Då de nya dikessträckorna i övrigt skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Ersättningslängder Bil. Ba och Bb har upprättats för de öppna avloppen, vari angivas de ersättningar, som skola utgå för markåtgång och jordupplag.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 77,000:- Kr. enligt alternativförslag 1 (dikessträckan A - B utförd som öppet avlopp) och till 86,000:- Kr. enligt alternativförslag 2 (dikessträckan A - B utförd delvis som täckt och delvis som öppet avlopp). Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dkningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som och till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i samfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskilllnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts under förutsättning, att dikessträckan A - B utföres enligt alternativ 1. (öppet avlopp)

För att avdelning 1. vilken omfattar ägofigurerna 1 - 97 och 102 - 105 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 42,647:- Kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B, B - C, C - D, D - E, E - F, F - G och G - H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 48,900:- Kr. /10,200 + 7,400 + 7,900 + 9,400 + 6,700 + 3,000 + 4,300/ Kr.

För att avdelning 2. vilken omfattar ägofigurerna 98 - 101 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1,480:- Kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10,200:- Kr.

För att avdelning 3. vilken omfattar ägofigurerna 106 - 114, 116 - 136 och 139 - 142 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 25,083:- Kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B, B - I, I - K, K - L och L - M upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 35,000:- Kr. /10,200 + 10,600 + 4,500 + 8,300 + 1,400/

För att avdelning 4. vilken omfattar ägofigurerna 115 och 143 - 147 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1,716:- Kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna K - Ka, B-I och I - K upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16,400:- Kr. /1,300 + 10,600 + 4,500/

För att avdelning 5. vilken omfattar ägofigurerna 137 - 138 och 148 - 160 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8,501:- Kr. skall kunna torrläggas måste dikessträckorna L - La och K - L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10,300:- Kr. /2,000 + 8,300/

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	42,647:- kr.	B-C-D-E-F-G-H	38,700:- kr.	0,907450
2.	1,480:- "	A-B	10,200:- "	6,891892
3.	25,083:- "	B-I-K-L-M	24,800:- "	0,988717
4.	1,716:- "	K-Ka	1,300:- "	0,757576
5.	8,501:- "	L-La	2,000:- "	0,235266

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
79,427:- Kr.	77,000:- Kr.	0,969444

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	42,647:- Kr.	48,900:- Kr.	1,146622
2.	1,480:- "	10,200:- "	6,891892
3.	25,083:- "	35,000:- "	1,395367
4.	1,716:- "	16,400:- "	9,557110
5.	8,501:- "	10,300:- "	1,211622

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de så sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1 + 2	44,127:- Kr.	48,900:- Kr.	1,108165
2 + 3	26,563:- "	35,000:- "	1,317622
1 + 2 + 3	69,210:- "	73,700:- "	1,064875
2 + 3 + 4	28,279:- "	36,300:- "	1,283638
2 + 3 + 4 + 5	36,780:- "	38,300:- "	1,041327
2 + 3 + 5	35,064:- "	37,000:- "	1,055213

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Samtliga avdelningar 1 - 5. vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 79,427:- Kr. påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 77.000:- Kr. Relativa kostnaden belöper alltså till o,969444.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighetens andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 § § vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 § § vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden angivna.

Under förutsättning att dikessträckan A - B utföres enligt alternativ 2 (delvis täckt ledning), finna synemännen skäligt föreskriva att av merkostnaden 9,000:- Kr. betalas 7,000:- Kr. av ägaren av fastigheten Frillestad 19^3 och 2,000:- Kr. av delägarna i dikningsföretaget gemensamt. Dessa 2,000:- Kr. skola då fördelas enligt de procenttal, som angivas i kolumn 16 i kostnadsfördelningslängden. Anledning till att dikningsföretaget skall bidraga med 2,000:- Kr. är, att det framtida underhållet minskas genom att sträckan A - B delvis igenlägges med rör.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade torrläggningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarnamest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens

ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 28" 42 kg. 24" 36 kg. 21" 20 kg. 18" 18 kg. 15" 17 kg. 12" 16 kg. samt 9", 8" och 6" 15 kg.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll.

Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider med av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvaten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation. m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61 - 65 § § vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 119:14 Kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Alström

Statens e. Lantbruksingenjör.

Karl [illegible] Gunnar Nilsson

Gode män

Bil Da

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Trillestads socken				
6.	15/64	av 17^{1}		Trillestad; John Wilhelm Bokelund	sök	1–2	620	720
13.	Avst.	18^{3}		〃 Emil Pettersson	sök	3–4	622	768
3.	11/32	av 16^{3}		〃 Johannes Persson	sök	5–21	11359	21'120
1.	13/324	15^{4}		〃 Carl P. Knutsson	sök	22–25	2'162	3'888
8.	3/40	av 9^{2}		〃 Henry Elander	sök	26	22	24
8.	2/35	9^{3}		〃 Dens.	sök	27–30	1550	2640
1.	4/35	9^{4}		〃 Carl P. Knutsson	sök	31–39	4048	8064
12.	4/35	9^{6}		〃 Harald Johansson	sök	40–45	2394	3'216
1.	4/35	9^{7}		〃 Carl P. Knutsson	sök	46–51	4987	6'789
1.	1/12	19^{11}		〃 Dens.	sök	52–59	5825	7'800
1.	1/24	19^{12}		〃 Dens.	sök	60	66	72
5.	149/4000	20^{18}		〃 Olof Lindkvist	sök	61–68	1854	2'496
5.	149/4000	20^{19}		〃 Dens.	sök	69–72	2238	2'832
11.	1/10	20^{11}		〃 Fröken Anna Olsson	sök	73–76	3'052	4'008
	1/30	20^{13}		〃 Fru Ingrid Johansson	sök	77–80	828	1032
2.	1047/12800	av 20^{5}		〃 Johan Jönsson	sök	81–86	10'665	15'368
1.	371/1536	20^{4}		〃 Carl P. Knutsson	sök	87–89	2'474	2'760
15.	1 1/4	5^{1}		〃 Trillestads prästgård arr. Vilhelm Troedsson	sök	90–97	19'501	27'744
9.	1/4	10^{1}		〃 Fru Esther Jönsson	sök	102–124	36'485	55'678
14	1/12	19^{3}		〃 Olof Andersson		98–101	7'400	8'880
4.	1	1^{1}		Bunkelofta; Fideikommiss: Hovjägmästare Theodor Ankarcrona arr. Charles Bergren	sök	125–142	16'587	27'698
				Bårslövs socken				
16.	3/64	av 10^{2}		Bårslöv; Sven Persson	sök	143–147	3'320	4'466
				Överföres			138'059	210'050

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0,969444					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
100	96,94					96,94	0,126	2	06	✓
146	141,54					141,54	0,184	3	01	✓
9'761	9'462,74					9'462,74	12,289	200	94	✓
1726	1673,26					1673,26	2,173	35	53	✓
2	1,94					1,94	0,003		05	✓
1090	1056,69					1056,69	1,372	22	49	✓
4016	3893,29					3893,29	5,056	82	67	✓
822	796,88					796,88	1,035	16	92	✓
3797	3680,98					3680,98	4,780	78	16	✓
1975	1914,65					1914,65	2,487	40	67	✓
6	5,82					5,82	0,008		13	✓
642	622,38					622,38	0,808	13	21	✓
594	575,85					575,85	0,748	12	23	✓
956	926,79					926,79	1,204	19	69	✓
204	197,77					197,77	0,257	4	20	
4695	4551,54					4551,54	5,911	96	65	✓
286	277,26					277,26	0,360	5	89	✓
8243	7991,12					7991,12	10,378	169	70	✓
19'193	18606,53					18606,53	24,164	395	12	✓
1480	1434,78					1434,78	1,863	30	46	✓
11'111	10771,49					10771,49	13,989	228	74	✓
1146	1110,98					1110,98	1,443	23	60	✓
71'991	69791,22					69791,22	90,638	1482	07	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			138'059	210'050
10. $\frac{71}{1152}$	7^{6}		Bårslöv: Axel Pettersson		148–153	6'636	11'528
7. $\frac{67}{1056}$	7^{9}		〃 Gösta Persson		154–160	6'938	9'482
						151'633	231'060

114.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn 0,969444					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
71 991	69 791,22					69 791,22	90,638	1482	07	
4 892	4 742,52					4742,52	6,159	100	71	
2 544	2 466,26					2 466,26	3,203	52	37	
79 427	77 000.–					77 000.–	100,000	1635	15	

Hässlunda den 25 maj 1944
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Karl [illegible] Gunnar Nilsson
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	**Socken** Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Dikningsföretaget "Fillestad - Bårslöv av år 1944" i Fillestads och Bårslövs socknar ~~*socken*~~ *av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	*Dato*	*A r b e t e*	*An-tal*	*à kr*	*Kr*	*öre*	*Kr*	*öre*
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* ... st	34	0,50	17	—	17	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km		1,50				
		kroklinje ... „	8,2	3,00	24	60		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,61 *ha* ... *st*	162	0,36	58	32		
		... *ha*	99,20	0,54	53	57		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ha* ... *st*						
		... *ha*						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ha* ... *st*						
		... *ha*						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, / *10—15* / <10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
1943	13/8, 14/8	*Tillägg för mätning i skala 1:* 4000 för områden utom dikningssamfälligheten dag	2	12 —	24	—		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad ... *st*			1	50		
		Överföres			165	99	17	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			165	99	17	—
		Avvägning.						
1943	2/8, 3/8, 4/8 5/8, 11/8, 16/8 17/8	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	7	12,00	84	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha ... ha	99,20	0,50	49	60		
		avvägda punkter ... st	930	0,03	27	90		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha						
		avvägda punkter ... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km	8,2	2,00	16	40		
		i annan mark ... „		5,00			343	89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,61 ha, ... st	162	0,07	11	34		
		ha	99,20	0,06	5	95	17	29
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	162	0,04	6	48	6	48
		Markvärdering:						
1944	7/3	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4	—		
		för övriga kilometer ... st		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	324	0,06	19	44		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	162	0,12	19	44	46	88
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	5,1	3,50	17	85	17	85
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	40	0,31	12	40		
		... „	80	0,25	20	—		
		... „	8	0,15	1	20	33	60
		Antal blad med profil- och sektionsritningar „	6	3,00	18	—	18	—
1943	13/9	~~**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp~~ Rekognosering av nederbördsområden dag	1	12.–	~~2~~ 12	—		
1944	30/1, 31/1	~~för vattenområdets areal ... km²~~ Inritning på karta av nederbördsområden m.m. dag	2	~~0,02~~ 12.–	24	—	38	—
		~~dagar~~ Inläggning av ekonomiskt kartblad		~~12,00~~	1	75	1	75
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km	1,357	3,50	4	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1,357	1,00	1	36		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen 2 m² sektion på 1 km per 2 m² „	1,357	1.–	1	36		
		... „ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm Dimension „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... 4 ... „	10	10,00	100	—	113	47
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	105	0,03	3	15	4	15
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st	11	2,00	22	–	25	—
		Överföres					683	36

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					683	36
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	5,1	4,00	20	40		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.	5,1	0,50	2	55		
		nämligen ... *m² sektion på* ... „	1,54	0,50	0	77		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			96	20	119	92
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*	1	8,00	8	—		
		Ritarbete ... dag	1	12.–	12	—		
1944	4/5, 8/5, 9/5	Ombyggnad av landsvägsbroar, inritn. på kopior ... dag	3	12.–	36	—		
		Skrivelse till vägdistriktet m. m. „	1	12.–	12	—		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning ... utkopiering			3	15		
		för särskilt konstruerade generalstabsblad *landfästen* ... *st*		4,00	1	—		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*	1	3,00	3	—	75	15
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	930	0,01	9	30	9	30
		Översiktskarta, *§ 41* ...			4	—	4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... *st*	56	0,25	14	—	15	50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	24	0,30	7	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			9	20
	4/3, 4/3, 7/3	***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	16	3,00	48	—	48	—
1944	23/5, 24/5, 25/5	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** *§ 46 mom. 1, dagar*	2½	12,00	30	—	30	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
1943	7/8 12/8	Utredning angående äganderätten ... „	2	12,00	24	—		
		Särskilda kostnadsberäkningar	2	12.–	24	—		
							48	—
1944	8/1 5/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	2	12,00	24	—	24	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „	2½	12,00	30	—		
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00				
		slamficka ... „		12,00				
							30	—
		Lösen för: *Summa kronor*					1096	43
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet ...			7	—		
		övriga regalark / blad ... *st*			1	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0,61 *ha, ägofigurer st*	162	0,10	16	20		
		... *ha*	99,20	0,08	7	94		
		Överföres			32	89		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			32	89		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st	930	0,02	18	60		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	105	0,05	5	25	58	49
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	5,1	6.–	30	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			33	60		
		3) broar och trummor, „ „			12	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	7	3,00	21	→	97	20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %					-24	30
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00	24	–		
		broar för landsvägar	2	12.–	24	–	48	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	107	0,55	58	85		
		Översiktskarta i d:o, § 41			4	–		
							62	85
		Summa kronor					242	24
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden ½ × 22,95			11	48		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6	–	17	48
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar ½×64			32	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			242	–		
		Hyra av lokal för sammanträden			5	–	279	–
		Summa kronor					296	48
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1096	43
		Lösen för kopior och avskrifter					242	24
		Övriga förrättningskostnader					296	48
		Summa kronor					1635	15

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude *häradsrätt.*

Hässlunda *den* 25 maj *19*44

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gunnar Nilsson Karl [illegible]

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*........

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, kommer att hållas på Nyholms kafé i Hässlunda tisdagen den 7 mars 1944 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Frillestad n:ris 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 i Frillestads socken, Bårslöv n:ris 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 och 21 samt Tullstorp nr 1 i Bårslövs socken och Hässlunda n:ris 6, 11, 12 och 36 i Hässlunda socken, dels allmänna vägarna Frillestad—Ekeby och Mörarp—Vallåkra.

Malmö den 14 februari 1944.

ERIK ALSTRÖM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet, tisd. den 15/ 2 1944.

Malmö den 15 febr. 1944.

Skånska Dagbladet

G. Holmberg

120.

№ 2484 * B

MALMÖ den 15 febr. 1944

Statens e. Lantbruksingeniör Erik Alström Limhamnsvägen 6 c Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1944 Febr.	15 " "	Kungörelse. Sammanträde f. syneförättning ang. torrläggning av marker tillh. Frillestads hemman.	1	85	27	22	95

Kvitteras den 21/2-44
A.-B. Skånska Dagbladet
gm ... B. Wikander

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader.*

Räkning

Hässlunda den 25 maj 1944

Dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944"
och " "Hässlunda-Bårslöv av år 1944" Debet
till Skiftesgodemannen Karl Ödelycke, Bårslöv

1944				
mars	7	Traktamentsersättning	10	—
		Resa hemmet - Hässlunda - hemmet		
		9+9 = 18 km à 0,50 kr	9	—
maj	25	Ersättning lika med den 7/3	19	—
		Summa	38	—

Kvitteras:
Karl Ödelycke

123.

KVITTENS

Dags dato emottagit av

för räkning Av lokalhyra med Hässlunda med flera socknars torrlägningsföretag

Kronor Tio kronor

som härmed erkännes.

Hässlunda den 22-5 1947

Kr.

Bengt Nyholm.

A.-B. Hedéns Bokh., Hbg.

298/46

Skuldförbindelsen överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 24/9 *19*46
godkänd den *19*

DIARIE Nr 24363
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1946

397/46

M____9•0785

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till dikningsföretaget Frillestad - Bårslöv av år 1944 i Frillestads och Bårslövs socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med trettioniotusenetthundratjugu (39.120) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med trettioniotusenfemhundrasjuttio (39.570) eo kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av/lantbruksingenjören Erik Alström, vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha...... undertecknad~~e~~..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats, att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramlösa den 5 sept. 1946.

Carl P. Knutsson

Lantbrukare

äg. Frillestad 9^4, 9^7, 15^4, 19^{11}, 19^{12}, 20^4 i Frillestads socken.

Johan Jönsson

Lantbrukare

äg. Frillestad 20^5 i Frillestads socken.

Johs. Persson.

Lantbrukare

äg. Frillestad 16^3 i Frillestads socken.

Att Carl P. Knutsson, Johan Jönsson och Johannes Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström

Adress Malmö

Adress Kingelstad.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 oktober 1946.

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 11/10 1946 298/46

DIARIE Nr 24364
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Frillestad - Bårslöv av år 1944 i Frillestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 39120:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 39570:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Carl P. Knutsson, Frillestad Östergård, Påarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 september 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 75800:- kronor motsvarande 96 % av hela den beräknade kostnaden 78800:- kronor 64 öre.

Malmö den 7 september 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

[illegible]

1946 den 11 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Frillestad - Bårslöv av år 1944 i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län

Lån 39.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946. Lånet minskat denna dag till 38.070 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Frillestads socken			
Frillestad	1 1/4	5^1	Frillestads prästgård, löneboställe
"	3/40	av 9^2	Henry Elander
"	2/35	9^3	Densamme
"	4/35	9^4	Carl P. Knutsson
"	4/35	9^6	Harald Johansson
"	4/35	9^7	Carl P. Knutsson
"	1/4	10^1	Peter Jönsson
"	13/324	15^4	Carl P. Knutsson
"	11/32	av 16^3	Johannes Persson
"	15/64	av 17^1	John Vilhelm Bokelund
"	avst.	18^3	Emil Pettersson
"	1/12	19^3	Olof Andersson
"	1/12	19^{11}	Carl P. Knutsson
"	1/24	19^{12}	Densamme
"	371/1536	20^4	Densamme
"	1047/12800	av 20^5	Johan Jönsson
"	1/10	20^{11}	Anna Olsson
"	149/4000	20^{18}	Olof Lindkvist
"	149/4000	20^{19}	Densamme
Dunkstofta	1	1^1	Theodor Ankarcrona,

Bårslövs socken

Bårslöv	71/1152	7^6	Axel Pettersson
"	67/1056	7^9	Gösta Persson
"	3/64	av 10^2	Sven Persson

Stockholm den 11 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

12/7 46

19584

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1944

Bil. f.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Frillestads socken.

1 1/4	mtl	Frillestad 5^1,	Frillestads prästgård, löneboställe, (arr.: Vilhelm Troedsson)
3/40	"	" av 9^2,	Henry Elander
2/35	"	" 9^3,	Densamme
4/35	"	" 9^4,	Carl P. Knutsson
4/35	"	" 9^6,	Harald Johansson
4/35	"	" 9^7,	Carl P. Knutsson
1/4	"	" 10^1,	Fru Ester Jönsson
13/324	"	" 15^4,	Carl P. Knutsson
11/32	"	" av 16^3,	Johannes Persson
15/64	"	" av 17^1,	John Vilhelm Bokelund
Avst.		" 18^3,	Emil Pettersson
1/12	mtl	" 19^3,	Olof Andersson
1/12	"	" 19^{11},	Carl P. Knutsson
1/24	"	" 19^{12},	Densamme
371/1536	"	" 20^4,	Densamme
1047/12800	"	" av 20^5,	Johan Jönsson
1/10	"	" 20^{11},	Fröken Anna Olsson
149/4000	"	" 20^{18},	Olof Lindkvist
149/4000	"	" 20^{19},	Densamme
1	"	Bunketofta 1^1,	Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, arr.: Charles Bengtsson

Bårslövs socken

71/1152	mtl	Bårslöv	7^{6},	1	Axel Pettersson	✓
67/1056	"	"	7^{9},	1	Gösta Persson	✓
3/64	"	"	av 10^{2}	1	Sven Persson	✓

Malmö 1 september 1944.
Erik Alström
Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 24363
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1946

M 9·0785

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift

Betänkande
rörande
dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944"
i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

inlämnat 2/10 1944

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Rätt avskrivet betygar i tjänsten:
Erik Alström
t.f. lantbruksingenjör

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944"
i Frillestads och Bårslövs socknar,
Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

1.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 3 km SV om Hässlunda kyrka och c:a 2 km Ö om Frillestads kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 25 maj 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget, eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägar i Malmöhus län. Yttrande har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägdirektören i länet (bil. 14-19 i förrättningsprotokollet).

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 24 juli 1954. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 77.000:- kronor enligt alt. 1, vilket skall utföras. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1.635:15 kronor och 46:35 kronor samt vattendomstolsavgiften 119:14 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 78.800:64 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 25 maj 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c).

Då lån sökes för lönebostället 1 1/4 mtl Frillestad 5^1 har tillstånd inhämtats från pastoratsstämman (bil. d) och stiftsnämnden (bil. e) för kyrkoherde Malte Sydmark att underteckna låneansökan för denna fastighet. Förteckning över lånesökandenas och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. f).

Pro memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. g).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. h).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 39.120:- kronor från statens avdikningsanslag och 39.570:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträde den 25 maj 1944	bil. b.
Förening	bil. c.
Utdrag av protokoll fört vid gemensam kyrkostämma	bil. d.
Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll	bil. e.
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. f.
Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. g.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. h.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt nio blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 25 maj 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt dikningsföretaget Frillestad-Bårslöv av år 1944 i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 augusti 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Summa kronor	2:-

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, p.b.

Transumt bil. b.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning enligt
vattenlagen rörande torrläggning av
marker till Frillestada m.fl. hem-
man i Frillestads, Bårslövs och
Hässlunda socknar, Malmöhus län.

---

§ 16.

Sakägarne i dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" och dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av år 1944" överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. För dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" uppdrogs åt lantbrukare Carl P. Knutsson och för dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av år 1944" åt lantbrukare Oskar Assarsson

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget,

att företräda delägarne i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Ödelycke   Gunnar Nilsson

gode män.

Rätt transumerat intygar:

Erik Alström

Bilaga ....c..

FÖRENING

Undertecknade delägare i Dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" inom Frillestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbrukare Carl P. Knutsson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Frillestad den 4 aug. 19 44

1. Carl P. Knutsson
2. Johan Jönsson
3. Joh:s Pehrsson
4. Th. Ankarcrona
gm H. Johansson enl.fullm.
(se syneförrättn.prot.Bil. 13).
5. Olof Lindkvist
6. Nils Bokelund
7. Gösta Persson.
8. Henry Elander
9. Ester Jönsson
10. Axel Pettersson
11. Anna Olsson
12. Harald Johansson
13. Emil Pettersson
14. Olof Andersson
gm F.H.
15. Malte Sydmark, ordf. i Bårslövs m.fl.församlingars pastoratskyrkoråd.
16. Sven Parsson.

Bevittnas:

Svend Rasmussen Elin Wik

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

bil. d.

Utdrag av protokoll fört vid gemensam kyrkostämma med Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Välluvs församlingar den 18 september 1944.

§ 1.

Till att justera detta protokoll utsågos kyrkvärden Jöns Hansson och musikdirektör Assar Engström, båda från Bårslöv.

§ 2.

Pastoratstämman beslöt att, i enlighet med kyrkorådets förslag, tillsammans med övriga intressenter i "Frillestads-Bårslövs dikningsföretag av år 1944" ansöka om lån för den del av kostnaden, som kommer att åvila pastoratet genom att löneboställat 1 1/4 mtl Frillestad nr 5 beröres av detta dikningsföretag.

Stämman beslöt att giva pastoratskyrkorådets ordförande, kyrkoherde Malte Sydmark, i uppdrag att underteckna denna låneansökan.

Som ovan

Stig Sivenius

Ordf.

Justerat: Jöns Hansson Assar Engström

Rätt utdraget av protokollet,

intygar,

Frillestad den 18/9 1944

Stig Sivenius

Pastoratsstämmans ordf.

9

bil. e.

LUNDS STIFTSNÄMND
D:nr 1608 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds

protokoll den 15 september 1944.

§ 15. Meddelades av Statens lantbruksingenjör Erik Alström begärt tillstånd för Bårslövs pastorat att ansöka om lån och bidrag av statsmedel till kostnaderna för pastoratets löneboställes 1 1/4 mtl Frillestad nr 5 (5^1) deltagande i dikningsföretaget Frillestad-Bårslöv av år 1944 i Frillestads och Bårslövs socknar. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

Statens lantbruksingenjör Erik Alström, Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

bil. f.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944" i Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Frillestads socken.

1 1/4	mtl	Frillestad 5^{1},	Frillestads prästgård,löneboställe, arr.: Vilhelm Troedsson
3/40	"	" av 9^{2},	Henry Elander
2/35	"	" 9^{3},	Densamme
4/35	"	" 9^{4},	Carl P. Knutsson
4/35	"	" 9^{6},	Harald Johansson
4/35	"	" 9^{7},	Carl P. Knutsson
1/4	"	" 10^{1},	Fru Ester Jönsson
13/324	"	" 15^{4},	Carl P. Knutsson
11/32	"	" av 16^{3},	Johannes Persson
15/64	"	" av 17^{1},	John Vilhelm Bokelund
Avst.		" 18^{3},	Emil Pettersson
1/12	mtl	" 19^{3},	Olof Andersson
1/12	"	" 19^{11},	Carl P. Knutsson
1/24	"	" 19^{12},	Densamme
371/1536	"	" 20^{4},	Densamme
1047/12800	"	" av 20^{5},	Johan Jönsson
1/10	"	" 20^{11},	Fröken Anna Olsson
149/4000	"	" 20^{18},	Olof Lindkvist
149/4000	"	" 20^{19},	Densamme
1	"	Bunketofta 1^{1},	Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, arr.: Charles Bengtsson

11.

Bårslövs socken

71/1152	mtl	Bårslöv 7^6,	Axel Pettersson
67/1056	"	" 7^9,	Gösta Persson
3/64	"	" av 10^2	Sven Persson

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. g.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socknar: Frillestad och Bårslöv

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944".

Ordf. i styrelsen:
Aktförvarare:
} Lantbrukare Carl P. Knutsson, Frillestad, Påarp.

		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	har	98.43	98.00
Summa	hektar	98.43	98.00
Båtnad	kronor	79.427:-	79.223:-
Kostnad	kronor	78.800:64	78.598:12

Medelkostnad per hektar omkring 800:- kronor.

Relativ kostnad 0.99.

Statsbidrag beräknas till 49.65 % av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 39.120:- kronor.

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 39.019 kronor 46 öre.

Lån utgår med 39.570:- kronor.

Malmö i september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. h.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad		
Arbets- och materialkostnad	76.190:90	
Ersättningar	809:10	77.000:-
Förrättningskostnad		
Kostnad för syneförrättningen	1.635:15	
" " utredning angående statsunderstöd m.m.	46:35	
Vattendomstolsavgift	119:14	1.800:64
		Summa kronor 78.800:64

Malmö i september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 78'800 kronor 64 öre, varav å låntagarnas andel 78'598 kronor 12 öre.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet betygar i tjänsten:

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

14.

bil. i.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Frillestad-Bårslöv av år 1944"

inom Frillestads och Bårslövs socknar

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 " 3:-	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 3/4 à 12:-	9	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 3/4 " 12:-	9	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 17 sid. á 0:55	9	35
Inhäftning av handlingar	4	-
Diariebevis, utlägg Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	46	35

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Luggude häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 30 sept. 1944

Erik Alström

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. 356933

Vidimeras
ex officio

Erik Alström