Blad 1
Plan.

Förslag
till
dikningsföretaget "Gantofta-Kattslösa av år 1944"
i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synefförrättning år 1944 av

Claes-Henric Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M 3-0786 1

Nr 753 Malmöhus 3 ritn

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar för förslag alternativ I.

Förslag
till
# dikningsföretaget "Gantofta-Kattslösa av år 1944"
i Kvistofta socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synetörrättning år 1944 av

Claes-Henrik [illegible]

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



8.15	8.75	8.97	10.10	10.45	10.88	12.01	12.16	11.82	11.86	11.86	12.64	12.37	12.35	12.58	12.88	12.95	13.24	13.13	13.39	13.51	13.87	13.94	14.19	14.19	14.48	15.-
				9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.10	12.30	12.50	12.70	13.10	14.10
				0.95	1.23	2.21	2.31	1.72	1.61	1.46	1.49	1.67	1.50	1.58	1.73	1.65	1.79	1.53	1.64	1.61	1.77	1.64	1.69	1.49	1.38	0.90

±2-

±0-

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.50 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

KTN.Nr 002

M 3*0786 2

Nr 753 Malmöhus 3 prits

Förslag till dikningsföretaget "Gantofta-Kattslösa av år 1944"

i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

Profilritning för förslag alternativ 2.

Typritningar för trummor för enskilda vägar.

Typritning för trumma för utfartsväg vid 10+5

Skala 1:50

Längdsektion.





Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Typritning för ägovägstrummor vid 7+50 och 4+85

Skala 1:50

Längdsektion.





Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m.

AVH. Nr 003

M 3-0786 3

Nr 753 Malmöhus 3 pärm

23863

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1946

M 3*0786

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944"
i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Betänkande

förande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944"
i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944" i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2 km nordväst om Kvistofta kyrka, 1 km söder om Gantofta järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Eslöv och 10 km sydöst om staden Hälsingborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 18 februari 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännes utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 20 april 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna enligt förslag alternativ 1 till 14000.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 690.38 kr och 61.- kr samt vattendomstolsavgiften med 21.- kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 14772.38 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen /bil. b/ hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 98.144 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond och därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. e/. Lunds stiftsnämnd har lämnat tillstånd för Kvistofta pastorat /bil. f/ att ansöka om lån från avdikningslånefonden.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. g/.

Tabell, utvisande de olika fastigheternas andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. h/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. i/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. h/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 7330.- kronor från statens avdikningsanslag och 7300.-

kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen	bil. b.
Förening	bil. c.
Utdrag ur protkoll vid pastoratsstämma med Kvistofta och Glumslövs församlingar	bil. d.
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. e.
Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 9 juni 1944	bil. f.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. g.
Tabell, utvisande varje fastighets andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. h.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. i.
Arvodesräkning för syneförrättningen	bil. k
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. l.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte syneförrättningshandlingar samt 3 blad ritningar.

Malmö i juli 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 18 februari 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Gantofta-Kattslösa av år 1944 i Kvistofta socken, Malmöhus län; det varder ~~xdat~~ härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel. Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Lösen redov. gm stpl.	1:-
Stämpel	1:-
Summa kronor	2:-

7

Bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Gantofta-Kattslösa av år 1944" i Kvistofta socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Artur G. Jönsson och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ola Nilsson, båda i Gantofta nr 4 med postadress Gantofta,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Gantofta den 18 februari 1944.

Arthur G. Jönsson | Ola Nilsson

Sture Paulsson | Georg Andersson

för Kvistofta och Glumslövs pastorat (bil.d).

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér. | Karl Ödelycke

Lantbruksingeniör | Skiftesgodeman

Malmö | Gantofta

Bil. d.

Utdrag ur protokoll, hållet vid pastoratsstämma
med Kvistofta och Glumslövs församlingar den
18 juni 1944.

§ 1.

I anledning av att prästlönehemmanet Husmarken komme efter vad vid syneförrättning enligt 10 § vattenlagen fastställts att deltaga i kostnaderna för utförandet av dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944" med viss andel, beräknad till 1775.90 kr., beslöt stämman efter skrivelse därom från statens lantbruksingeniör och efter tillstyrkan av pastoratets ombud vid syneförrättningen att göra ansökan om bidrag och lån till de kostnader, som belöpa på prästlönebostället och att uppdraga åt pastoratsombudet kyrkovärden Sture Paulsson att å pastoratets vägnar träffa överenskommelse med övriga delägare att gemensamt ansöka om bidrag och lån.

§ 2.

Till att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågos herrar Hilmer Andersson och Alvar Åkerman.

Justeras:

Walfrid Hedin

Hilmer Andersson   Alvar Åkerman

Rätt utdraget intygar:

Walfrid Hedin.

Bil. e.

Förteckning

över fastigheten inom dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944" i Kvistofta socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Kvistofta socken.

37/128	mtl.	Kattslösa	1^{3}	; Georg Andersson
5/16	"	Gantofta	4^{2}	; Artur G. Jönsson
1/4	"	D:o	4^{4}	; Ola Nilsson
2/3	"	Kvistofta	15^{1}	; Kvistofta pastorat arr. Karl Månsson
41/955	"	Gantofta	4^{5}	; Ola Nilsson.

Malmö 1 juli 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. f.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1352/44 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds
protokoll den 9 juni 1944.

§ 17. Meddelades begärt tillstånd till ansökan om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för Kvistofta och Glumslövs pastorats löneboställe 2/3 mantal Kvistofta 15^1 deltagande i dikningsföretaget Gantofta-Katslösa av år 1944. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

Bil. b.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Gantofta 4 m.fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län.

År 1944 den 8 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen, John Larsson, Katslösa, Gantofta, och Karl Ödelycke, Bårslöv 9, Gantofta, hos lantbrukaren Artur Jönsson, Gantofta 4 ===

==

§ 14.

Delägarne överehskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Artur G. Jönsson, Gantofta nr 4 per Gantofta och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ola Nilsson, Gantofta nr 4 per Gantofta;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat,

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som avse bidraget.

==

Gantofta den 18 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Karl Ödelycke John Larsson

Gode män.

Rätt avskrivet betygar:

C.A. Wallin.

Bil. 9.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	Hela företaget.					
	10,86	0,11	10,97	14772,38	14.923	0.99
	Lånesökandenas andel.					
	10,53	0,11	10,64	14,498,21	14,646	

Malmö i juli 1944.

C. H. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	 ar	 Annan mark ha	 ar	 Summa ha	 ar
			Kvistofta s:n							
37/128	1^3		Kattelösa	Georg Andersson	3	09		11	3	20
71/128	1^4		Do	Mauritz Persson		33				33
5/16	4^2		Gantofta	Anna G. Jönsson	3	07			3	07
1/4	4^4		Do	Ola Nilsson	1	30			1	30
2/3	15^1		Kvistofta	Lönehemman till Kvistofta pastorat arr. Karl Månsson	1	33			1	33
41/955	4^5		Gantofta	Ola Nilsson	1	74			1	74
				Summa	10	86		11	10	97

Bil. 4

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet o. domstolsavg.									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
3989	-	3742	34	184	55	21	93	3948	82	0,99	49.65	1959	39	1988	27
277	-	259	84	12	81	1	52	274	17	"	"	136	04	-	-
4550	-	4268	60	210	50	25	-	4504	10	"	"	2234	92	2267	87
1820	-	1707	44	84	20	10	-	1801	64	"	"	893	97	907	14
1893	-	1775	90	87	57	10	40	1873	87	"	"	929	81	943	51
2394	-	2245	88	110	75	13	15	2369	78	"	"	1175	87	1193	21
14923	-	14000	-	690	38	82	-	14772	38			7330	-	7300	-

Malmö i juli 1944.
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör

Bil. i

Kostnadssammandrag.

Förslag alternativ 1.

Torrläggningskostnad.			
Arbets- och materielkostnad		12250.- kr.	
Ersättningar		1750.- "	14000.- kr
Förrättningskostnad.			
Syneförrättning		690.38 kr.	
Betänkande	61.- kr.		
Domstolsavgift	21.- "	82.- "	772.38 "
		Summa kostnad	14772.38 kr.

Malmö i juli 1944.
C. H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14772 kr. 38 öre, varav å låntagarnas andel 14498 kr. 20 öre.

Stockholm den 20 juni 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras ex officio:
C. H. Wallén

Avskrift. Bil. k. 15

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget "Gantofta-Kattslösa av år 1944" i

Kvistofta *socken av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15 ha st	71	0.05	3	55		
		ha	10.86	2.02	21	94		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st	2	0.05		10		
		ha	0.11	1.46		16		
		annan mark och impediment, medelareal 21 ha st	4	0.05		20		
		ha	084	0.78		66		
		> 15. c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st					38	41
		Överföres					46	41

1	2	3	4	5	6		7	
1943 26-27/7	29/7	*Överfört*					46	41
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 …… dagar	2½	12,00	30	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr ha …… ha*	11.81	0.50	5	91		
		avvägda punkter …… st	250	0.03	7	50		
		i annan mark, medelantal …… punkter pr ha …… ha						
		avvägda punkter …… st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark …… km	2.6	2,00	5	20		
		i annan mark …… „		5,00			48	61
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 15 *ha, …… st*	77	0.05	3	85		
		ha	11.81	0.10	1	18	5	03
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer …… st*	77	0,04			3	08
		Markvärdering:						
1944	8/2	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 …… dagar*	½	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd …… km			4	—		
		för övriga kilometer …… st	1	1,50	1	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	146	0,06	8	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	73	0,12	8	76	29	02
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1: ……*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta …… km						
		2) befintligt avlopp eller vall …… „	2.9	3.50			10	15
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion …… st	8	0.14	1	12		
		…… „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	22	0.25	5	50		
		…… „						
		…… „					6	62
		Antal blad med profil- och sektionsritningar …… „	2	3,00			6	–
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
1943	30/7	Rekognoscering av nederbördsområdet dag *för vattenområdets areal …… ~~km²~~*	1	12.– ~~0,02~~	12	–		
1943	31/7	Karta över nederbördsområdet m.m. *~~dagar~~*	1	12,00	12	–	26	–
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning …… km	1.10	3,50	3	85		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna …… „	1.10	1,00	1	10		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „	1.10	0.50	0	55		
		nämligen …… m² sektion på …… „						
		…… „ „ „ …… „						
		…… „ „ „ …… „						
		…… „ „ „ …… „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm …… „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ 2 dimensioner *„*	2	10,00	20	–	25	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan …… cm	33	0,03		99	1	99
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor …… st	3	2,00	6	–	9	–
		Överföres					217	41

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					217	41
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.2	4,00	8	80		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			54	20	63	—
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning st		8,00				
		Ritarbete st.	2	5.–	10	–		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Kostnadsberäkning st	2	3.–	6	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Ritningar, antal blad st		3,00			16	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	250	0,01			2	50
		Översiktskarta, § 41					4	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningsbelopp st		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			3	80
1944	7-8/2, 18/2	**Utlåtande,** § 45 sid	14	3,00			42	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00			36	-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 „		12,00				
		„		12,00				
1943	23/8	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Summa kronor					396	71

Lösen för:

1	2	3	4	5	6		7	
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	-		
		övriga regalark / blad st						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: ...., medelareal 15 ha, ägofigurer st	77	0.07	5	39		
		ha	11.81	0.14	1	65		
		Överföres			14	04		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			14	04		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	76		
		3) insättning av höjdlägestal ... st	250	0,02	5	–		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	33	0,05	1	65	24	20
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... km						
		befintligt vattendrag eller vall „	0.7	3.–	2	10		
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	2.2	6.–	13	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	62		
		3) broar och trummor, „ „			10	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... st	2	3,00	6	–	37	92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation, ... dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00				
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57 ... sid*	53	0,55			29	15
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					95	27
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	90		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avskrifter *~~uppklistring av ritningar~~*			5	–	23	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			118	50	174	50
		Summa kronor					198	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					396	71
		Lösen för kopior och avskrifter					95	27
		Övriga förrättningskostnader					198	40
		Summa kronor					690	38

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude *häradsrätt.*

Gantofta *den* 18 Februari *19*44

C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Ödelycke   John Larsson

Kronor 690.38 *kvitteras:*

Gantofta *den* 18 Februari *19*44.

C. H. Wallin.

Vidimeras ex officio: C.H. Wallin.

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA
425486

Bil. 1.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944" inom Kvistofta socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ /4+2+6x0.50+4/ ~~à~~	13	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1 "	12	-
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 18 à 0.55	9	90
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Förteckning över lånesökande	6	60
Summa Kronor:	61	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Luggude häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 23 Augusti 1944.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
356933

DIARIE Nr 23214
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1946

M 3★0786

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

398/46 Komb

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Gantofta-Katslösa av år 1944" i Kvistofta socken. Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

Nederbördsområdet nr 93/94.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Gantofta-Katslösa av år 1944",
i Kvistofta socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Innehåller 64 sidor.
Härtill hör 3 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Gantofta 4 m. fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län.

År 1944 den 8 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Johan Larsson, Rålösa, Gantofta, och Karl Adelycke, Bårslöv 9, Gantofta, hos lantbrukaren Artur Jönsson, Gantofta 4, för att enligt det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet (Bil 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Gantofta 4 m. fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens förestående denna dag hade förrättningsmannen den 12 januari översänt till pastorsämbetet i Kvistofta församling. Kungörelsen, som anslagits för Kvistofta församling den 16 januari (Bil. 2), hade även varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 14 januari. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 12 januari översänt underrättelser om förrättningen. Förteckning (Bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Arthur G. Jönsson, Gantofta 4; äg. 5/16 mtl. Gantofta 4^2 (lgf 5/4 1939 § 261). V

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Karl Andersson, Gantofta 5, arr. kronoegendomen 5/8 mtl. Gantofta 5^1. V

~~f. Lantbr. Nils Jönsson, Gantofta 4. äg. 9/472 mtl. Gantofta 4^6 (lgf. 5/10 1909 § [illegible]).~~ ej

Lantbr. Ola Nilsson, Gantofta 4; äg. 1/4 mtl. Gantofta 4^4 och 41/944 mtl. Gantofta 4^8 (lgf. 1/12 1935 § 240). V ~~[illegible]~~

Lantbr. Karl Månsson, Husvarden; arr. utmarksskiftet, s.k. Husvarden, av prästlönebostället 2/3 mtl. Kvistofta 15^1. V

Lantbr. Georg Andersson, Katslösa 1. äg. 33/256 mtl. Katslösa 1^2 (lgf. 5/6 1905 § 404), 37/128 mtl. Katslösa 1^3 (lgf. för Georg Andersson o. h.h. Hilda 11/4 1927 § 135) och 3/16 mtl. Katslösa 4^3 (lgf. 5/6 1905 § 404 å 3/16 mtl. Katslösa 4^2 vilket sakligen är felaktigt, men Andersson brukar och hävdar 3/16 mtl. Gantofta 4^3. V

✓ Lantbr. Mauritz Persson, Katslösa nr 1, äg. 71/128 mtl. Katslösa 1^4 (lgf. 12/3 1913 § 142).

✓ Boställsnämndsordföranden, herr Albert Bengtsson, "Barsebäcks hamn", såsom konsistoriiombud och ombud för stiftsnämnden (Bil. 4).

Kristofta pastorat genom kyrkovärden Sture Paulsson (Bil. 5).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläses och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till en känd sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara stiftsgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller mot det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsförslaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställa beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda, samt på ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§5.

Sökanden Anton G. Jönsson förklarade, att vissa delar av hans egendom f.n. voro avsevärt försumpade. Han yrkade därför, att det nuvarande floddiket genom hans egendom skulle fördjupas och utvidgas från avvägningspunkten 1+95 till avvägningspunkten 5+69 och dessutom uppgrävas uppströms punkten 5+69 i den utsträckning, som erfordrades för avfall från hans egendom. Jönsson framhöll de fördelar, som skulle vinnas, om det nya avloppet utfördes som täckt ledning. Han ansåg emellertid, att kostnaderna härför bleve allt för stora.

§6.

Ola Nilsson och Georg Andersson förklarade sig villiga ~~att~~ såsom sökande biträda förrättningen och undertecknade därom förening (Bil 6). Sedan synemännen prövat åtgärden lämplig, vitsordade de Nilssons och Anderssons framställningar.

§7

Herr Ola Nilsson yrkade, att det planerade dikningsförslaget skulle utsträckas åt söder och öster samt omfatta fördjupning och utvidgning av dikessträckan 0-1+95. Herr Georg Andersson yrkade uppgrävning och fördjupning av dikessträckan 10-5+69.

§8.

Företogs synegången.

§9.

Förrättningsmannen redogjorde för ett av honom preliminärt upprättat förslag

5.

till dikningsföretagets utförande.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Artur Jönsson, Gantofta 4, fredagen den 18 februari 1944 kl. 10.

Gantofta den 8 februari 1944.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Möller

John Larsson   Karl [illegible]
[illegible]

År 1944 den 18 februari inställde sig synemännen hos lantbrukaren Artur Jönsson, Gantofta för att åter handlägga synförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

√ Lantbr. Artur Jönsson, Gantofta,
√ Lantbr. Ola Nilsson, Gantofta,
ej ~~Lantbr. Karl Månsson, Hussmarken~~;
ej ~~Lantbr. Karl Andersson, Gantofta~~,
√ Lantbr. Georg Andersson, Katslösa;
√ Lantbr. Mauritz Persson, Katslösa,
√ Kyrkovärden Sture Paulsson, ombud för
Kvistofta pastorat;
ej ~~Nämndemannen Albert Bengtsson, kommissionsombud och ombud för Stiftsnämnden~~.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande samt framlade till företaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden	Bil A.
Kostnadsförslagen	Bil. Ba, Bb och Bc.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 12.

Avgärs synemännens utlåtande - Bil. D med kostnadsfördelningslängden Bil Db.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till torrläggningsföretag.

§ 14.

Delägarna överenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Anders G. Jönsson, Gantofta nr 4 på Gantofta och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ola Nilsson, Gantofta nr 4 på Gantofta;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat;

att i övrigt företräda delägarna i alla de frågor, som avse bidraget.

§ 20.

Flertalet delägare förklarade, att de ville erhålla även lån från Statens avdikningslånefond och undertecknade därom särskild handling.

§ 21.

Sedan delägarna förklarat sig beredda, att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter:
lantbrukaren Artur G. Jönsson, Gantofta nr 4,
ordförande och verkställande ledamot,
lantbrukaren Ola Nilsson, Gantofta nr 4 och
lantbr. Georg Andersson, Katslösa nr 1 samtliga med postadress Gantofta.

Till revisorer valdes lantbrukaren Mauritz Persson, Katslösa nr 1 och Karl Månsson, Husmarken

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande. De skulle därför inom trettio dagar tillställas lantbrukaren Artur Jönsson och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 23.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för handlangning m.m. under förundersökningarna belöpte sig till 118.50 kr, varav 116.50 kr förskotterats av Artur Jönsson. Förrättningsmannen utbetalade till Jönsson 116.50 kr. och dessutom 2.- kr, som Jönsson skulle överlämna till Ernst Eriksson i ersättning för vid förundersökningarna uppkommen skada.

§ 24

Förrättningsmannen överlämnade till Artur Jönsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 25.

Sakägarna framhöllo, att de till dikningsförslaget hörande ritningarna borde utföras på ritpapper.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Gantofta den 18 februari 1944.
Å tjänstens vägnar:
C. G. Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Karl Ullbyske John Larsson
[illegible]

Bil. 1. 9

~~2/6 1942~~ 78/1942

Ek.D. ~~xxxx~~ nr 30/653 19 42.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 20/7 1942.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 17 juli 19 42.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Erkänt d. 19/11-42.

10

K. D. 2 nr 30/653 år 1942.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 10 JULI 1942
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Undertecknad anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande Vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mig tillhöriga marker under Mentofta nr 4 i Kvistofta socken Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhöriga Kvistofta löneboställe samt Husmarken av Carl Månsson, Mentofta nr 4, äg. Ola Nilsson, Georg Andersson, Vitslöva nr 1 samt möjligen även andra fastigheter, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän erforderliga undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Mentofta nr 4 pr Mentofta den 15 juli 1942

Arthur G. Jönsson

Telefon Hälsingborg 91038

KUNGÖRELSE angående sammanträde för SYNEFÖRRÄTTNING enl. 10 kap. Vattenlagen.

Bil.2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gantofta 4 m.fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Arthur Jönsson, Gantofta 4, tisdagen den 8 februari 1944 kl. 10, då vederbörande sakägarne hava att tillstädeskomma personligen eller genom ~~lagligen~~ befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Gantofta 4 och 5, Kvistofta 15 samt Kattslösa 1 och 4 i Kvistofta socken.

Malmö den 12 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Kvistofta församling söndagen den 16·1 1944 betygar: [illegible] Hedin p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Kvistofta församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gantofta 4.m.fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1	2	3
Pstorsämbetet i Kvistofta församling /kungörelse/	Vallåkra	12/1 1944.
Länsstyrelsen /kungörelse/	Malmö	" "
Pastoratskyrkorådet i Kvistofta och Glumslövs församlingar.	Vallåkra.	"
Domänintendenten, Kapten E. Hagberth, Klinta,	Snogeröd.	"
Lantbrukaren John Larsson /god man/ Katslösa,	Gantofta	12/1 "
" Karl Pålsson/ god man/ Alstorp	Vallåkra	" "
" Arthur Jönsson, Gantofta 4,	Gantofta	"
" Ola Nilsson, "	"	"
" Carl Andersson, "	"	"
" Nils Jönsson , "	"	"
" Karl Månsson, Husmarken,	"	"
" Georg Andersson, Katslösa 4,	"	"
" Mauritz Persson, " 1,	"	"
Murare Ernst Eriksson, "	"	"

Malmö den 12 januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen John Persson, Kvistofta, (god man)	Vallåkra.	19/1 1944.

Malmö den 19 januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Karl Ödelycke, Bårslöv 9. /god man/	Gantofta.	1/2 1944.

Malmö den 1 februari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

13

Bil. 4.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 372 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö, genom länsstyrelsen i Malmö/ har till stiftsnämnden inkommit meddelande om syneförrättning rörande torrläggning av marker till Gantofta nr 4 m.fl. hemman i Kvistofta socken samt att sammanträde i ärendet

kommer att äga rum hos lantbrukaren Arthur Jönsson, Gantofta nr 4, tisdagen den 8 febr. 1944 klockan 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: prästlönebostället Kvistofta nr 15 i Kvistofta socken.

Det tillkommer Kvistofta pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället.

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson, Barsebäckshamn, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 22 januari 1944.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksing. C.H. Wallér.

Bil. 5

Protokoll, hållet vid pastoratsstämma med
Kvistofta och Glumslövs församlingar den 20/12 1943

=== === === === ===

§ 6.

Till pastoratets ombud vid syner, ekonomiska besiktningar samt övriga förrättningar vid de ecklesiastika boställena under år 1944 valdes kyrkovärdarne Sture Paulsson, Kvistofta och Karl Åkesson Glumslöv och till deras suppleanter kyrkovärden Georg Andersson och lantbrukaren Torsten Reingart.

=== === === === === ==

Justerat
Walfrid Hedin

Sture Paulsson Nils Johansson

Rätt utdraget ur protokollet intygar
Walfrid Hedin
Stämmans ordförande

Bil. 6.

Förening.

Undertecknade förena sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Gantofta 4 m.fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Ola Nilsson

Gantofta den 8 februari 1944.

Georg Andersson

Vitsordas:

C.A. [illegible] Karl [illegible] John Larsson

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Hävdeförteckning

17

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Kristofta s:n.			
37/128	13.		Skattelöva	**Georg Andersson**		
				Åker m.p. lättlera	1	0.9
				D:o d:o	2	0.8
				D:o d:o	3	0.8
				D:o d:o	4	0.6
				D:o d:o	5	0.6
				D:o d:o	6	0.4
				Äng d:o	7	0.3
				D:o d:o	8	0.5
				Åker d:o	9	
				D:o d:o	10	
				D:o d:o	11	
				D:o m.p. lera	12	
				D:o d:o	13	
				D:o m.p. lättlera	14	
				D:o d:o	15	
				D:o d:o	16	
				D:o d:o	17	
				D:o d:o	18	
				D:o d:o	19	
				D:o m.p. lera	20	
				D:o d:o	21	
				D:o d:o	22	
				D:o m.p. lättlera	23	
				D:o d:o	24	
				D:o m.p. lera	25	
				Summa		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9		04							3100	124	–	3500	140	–	400	16	–
9		21							3100	651	–	3500	735	=	400	84	–
9		11							3100	341	–	3500	385	=	400	44	–
7		28							2500	700	=	3500	980	–	1000	280	–
5		05							1800	90	–	3500	175	–	1700	85	–
3		03							1400	42	–	3500	105	–	2100	63	–
3				08					1200	96	–	3000	240	–	1800	144	–
3				03					1200	36	–	3000	90	–	1800	54	–
9		01							3100	31	–	3500	35	=	400	4	–
7		06							2500	150	=	3500	210	–	1000	60	–
5		10							1800	180	–	3500	350	–	1700	170	–
3		13							1400	182	–	3500	455	=	2100	273	–
3		20							1400	280	–	3500	700	–	2100	420	–
5		12							1800	216	–	3500	420	–	1700	204	–
7		20							2500	500	–	3500	700	–	1000	200	–
9		15							3100	465	–	3500	525	–	400	60	–
9		15							3100	465	–	3500	525	=	400	60	–
7		22							2500	550	–	3500	770	–	1000	220	–
5		30							1800	540	–	3500	1050	–	1700	510	=
3		18							1400	252	–	3500	630	–	2100	378	–
3		04							1400	56	–	3500	140	–	2100	84	=
5		16							1800	288	–	3500	560	–	1700	272	–
7		16							2500	400	–	3500	560	–	1000	160	–
9		15							3100	465	–	3500	525	–	400	60	–
3		04							1400	56	–	3500	140	=	2100	84	=
	3	09		11						7156	–		11145	–		3989	–

19

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/128	1⁴		Kattslösa	**Mauritz Persson.**	
				Åker m. p. lättlera	26
				Do do	27
				Do do	28
				Do , visar ej båtvall	29
				Do , visar ej båtvall	30
				Summa	
5/16	4²		Gantofta	**Arthur G. Jönsson.**	
				Åker m. p. lättlera	31
				Do do	32
				Do do	33
				Do do	34
				Do do	35
				Do do	36
				Do do	37
				Do do	38
				Do do	39
				Do do	40
				Do do	41
				Do do	42
				Do do	43
				Do do	44
				Do do	45
				Do do	46
				Do do	47
				Do do	48
				Do do	49
				Överförs	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5		13							2100	273	-	3500	455	-	1400	182	-
7		11							2800	308	-	3500	385	-	700	77	-
9		09							3300	297	-	3500	315	-	200	18	-
9								11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7								08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		33						19		878	-		1155	-		277	-
9		10							3100	310	-	3500	350	=	400	40	-
7		10							2500	250	-	3500	350	-	1000	100	-
5		07							1800	126	-	3500	245	-	1700	119	-
3		08							1400	112	-	3500	280	-	2100	168	-
3		04							1400	56	-	3500	140	-	2100	84	-
5		05							1800	90	-	3500	175	-	1700	85	-
7		05							2500	125	-	3500	175	-	1000	50	-
9		04							3100	124	-	3500	140	-	400	16	-
9		05							3100	155	-	3500	175	-	400	20	-
7		05							2500	125	-	3500	175	-	1000	50	-
5		04							1800	72	-	3500	140	-	1700	68	-
3		03							1400	42	-	3500	105	-	2100	63	-
3		13							1400	182	-	3500	455	=	2100	273	-
5		11							1800	198	-	3500	385	-	1700	187	-
7		16							2500	400	-	3500	560	-	1000	160	-
9		10							3100	310	-	3500	350	-	400	40	-
9		17							3100	527	-	3500	595	-	400	68	-
7		14							2500	350	-	3500	490	-	1000	140	-
5		11							1800	198	-	3500	385	=	1700	187	-
	1	62								3752	-		5670	-		1918	-

21

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				Åker m. p. lättlera	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				Summa	
1/4	4^4		Gårdstofta	Ola Nilsson	
				Åker m. p. lättlera	54
				D:o d:o	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				Summa	
2/3	15^1		Kristofta (Hassaslen)	Lönehemman till Kristofta pastorat; av Riedel Mårtensson.	
				Åker m. p. lättlera	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	62								3752	–		5670	–		1918	–
3		80							1400	1120	–	3500	2800	–	2100	1680	=
9		08							3100	248	–	3500	280	=	400	32	–
7		07							2500	175	–	3500	245	–	1000	70	=
5		50							1800	900	=	3500	1750	–	1700	850	–
	3	07								6195	–		10745	–		4550	=
3		23							1400	322	–	3500	805	–	2100	483	–
5		57							1800	1026	–	3500	1995	–	1700	969	=
7		28							2500	700	–	3500	980	=	1000	280	=
9		22							3100	682	–	3500	770	–	400	88	–
	1	30								2730	–		4550	–		1820	–
3		16							1400	224	–	3500	560	–	2100	336	–
5		40							1700	680	–	3500	1400	=	1800	720	–
7		15							2500	375	–	3500	525	–	1000	150	–
9		13							3100	403	–	3500	455	–	400	52	–
7		01							2500	25	–	3500	35	–	1000	10	–
9		02							3100	62	–	3500	70	=	400	8	–
3		12							1400	168	–	3500	420	–	2100	252	–
5		13							1800	234	–	3500	455	–	1700	221	–
7		10							2500	250	–	3500	350	–	1000	100	–
9		11							3100	341	–	3500	385	=	400	44	–
	1	83								2762	–		4655	–		1893	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
71/128	4 6		Gantofta	Nils Jönsson	
				Åker, [illegible] ej bätrad	68
				Summa	
41/955	4 5		Gantofta	Ola Nilsson	
				Åker m. p. [illegible]	69
				Do do	70
				Do do	71
				Do do.	72
				Do do	73
				Do do	74
				Do do	75
				Do do.	76
				Summa	
5/8	5 1		Gantoftan	Kongl. Maj:t och Kronan	
				arr. Carl Andersson	
				Åker, " [illegible] ej bätrad	77
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9								05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9		10							3200	320	—	3500	350	—	300	30	—
7		15							2600	390	—	3500	525	—	900	135	—
5		40							1800	720	—	3500	1400	—	1700	680	—
3		12							1400	168	—	3500	420	—	2100	252	—
3		20							1400	280	—	3500	700	—	2100	420	—
5		35							1800	630	—	3500	1225	—	1700	595	—
7		26							2600	676	—	3500	910	—	900	234	—
9		16							3200	512	—	3500	560	—	300	48	—
	1	74								3696	—		6090	—		2394	—
9								60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								60	—	—	—	—	—	—	—	—	—

25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Kvistofta s:n		
37/128	1^{3}		Kuttslösa	Georg Andersson	1-25
71/128	1^{4}		Do	Mauritz Persson	26-30
5/16	4^{2}		Gantofta	Arthur G. Jönsson	31-53
1/4	4^{4}		Do	Ola Nilsson	54-57
2/3	15^{1}		Kvistofta (Hunnarlen)	Löneboställe för Kvistofta pastorat; arr. Axel Håkansson	58-67
71/128	4^{6}		Gantofta	Nils Jönsson	68.
41/955	4^{5}		Do	Ola Nilsson	69-76
5/8	5^{1}		Do	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Carl Andersson	77
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	09		11						7156	= ✓		11145	– ✓		3989	– ✓
	33						19		878	= ✓		1155	– ✓		277	– ✓
3	07								6195	= ✓		10745	= ✓		4550	– ✓
1	30								2730	– ✓		4550	– ✓		1820	– ✓
1	33								2762	– ✓		4655	– ✓		1893	– ✓
							05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	74								3696	– ✓		6090	– ✓		2394	– ✓
							60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	86		11				84		23417 ✓	–		38340 ✓	–		14923 ✓	–

Gantofta den 18 Februari 1944.
Å Tjänstens vägnar:
E. H. Mallin.
Statens Lantbruksingenjör.
Karl [illegible] John Larsson
Gode männ.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

403474

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. Ba.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag alternativ I.								
		Dikessträckan A-B.								
11 – =10+50	50	Upprensning av det nuvarande floddiket			10	–				
		Schaktningsarbete								
10+50-10	50	Lera, grus, något sten m³	130	3.–	390	–				
10-9+50	50	D:o d:o m³	180	3.25	585	–				
		Skiffer m³	20	7.–	140	–				
9+50 – –5+69	381	Lera, grus, något sten m³	1270	2.25	2857	50	3982	50		
Tills.	531	m. Tills.	1600	m³						
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och rötter			100	–				
		Nybyggnad av trumma för utfartsväg vid 10+5, utföres enligt typritning st.	1		850	–				
		Nybyggnad av trumma för ägoväg vid 7+50, utföres enligt typritning st.	1		650	–				
		Stensättning av slänterna i krökarna vid 8+40, 6+60 och 6+20, utföres i vardera kurvan till 4 m. längd och 1 m. vertikal höjd m²	20	10.–	200	–				
		Förstärkning av slänten genom stensättning, där tillopp. rännorna vid 8+30 och 5+69 st.	2	10.–	20	–	1820	–		
		Ersättning för jord, som grävs bort vid det nuvarande floddikets utvidgning, samt för intrång genom jordupplag.								
		Överföres					5802	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transport					5802	50		
		till [illegible] Persson, äg. Kattelösa 1⁴ m³	165	0.50	82	50				
		till Georg Andersson, äg. Kattelösa 1² m³	65	0.50	32	50				
		till d:o, äg. Kattelösa 1³ m³	1370	0.50	685	–	800	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % av arbetskostnaderna med					897	50	7500	–
		Dikessträckan B–C.								
		Schaktningsarbete.								
5+69–2+83	286	Lera, grusbl. något sten m³	980	2.–	1960	–				
2+83–1+95	88	Lera, grusbl. m³	320	2.–	640	–	2600	–		
Tills.	374	m. Tills.	1300	m³						
		Ombyggnad av trumma för ägoväg vid 4+85, utföres enligt typritning st.	1	650.–	650	–				
		Stensättning av slänterna i trumman vid 4+40, utföres till 4 m. längd och 1 m. vertikal höjd. m²	7	10.–	70	–				
		Förstärkning av slänterna genom stensättning, där tillopp utmynnar vid 1+95 st.	1	10.–	10	–	730	–		
		Ersättning för jord, som grävs bort vid utvidgning av det nuvarande floddiket, samt för intrång genom jorduppläg:								
		till Anton Jönsson, äg. [illegible]tofta 4ª m³	1140	0.50	570	–				
		till Rövstofta pastorat, äg. Rövstofta 15¹ m³	160	0.50	80	–	650	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15 % av arbetskostnaderna med					570	–	4550	–
		Överföres							12050	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Kvistofta

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							12050	–
		Delsträckan C–D.								
		Schaktningsarbete.								
1+95-1+8	87	Lera, grubbel m³	320	2.–	640	–				
1+8-0+83	25	D:o m³	80	2.–	160	–	800	–		
Tills.	112	meter. Tills.	400	m³.						
Stensättning av båda sidorna å kröken vid 0+83 utföres till 4 m. längd i vänstra sidan och till 6 m. längd i den högra samt till 1 m. vertikal höjd m²			16.–	10.–	160	–				
Förstärkning av rörutloppet vid 0+83 genom ommurning, utföres av betong med 300 kg. Cement per m³ p:t.			1	50.–	50	–	210	–		
Ersättning för jord, som grävs bort vid utvidgning av det nuvarande flöddiket, samt för intrång genom jordupplag:										
till Ola Nilsson, äg. Gantofta 4⁴ m³			160	0.50	80	–				
till Dens. äg. Gantofta 4⁵ m³			40	0,50	20	–				
till Kvistofta pastorat, äg. Kvistofta 15¹ m³			200	0.50	100	–	200	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning o. m. m. tillägges ca 15 % av arbetskostnaderna med							140	–	1350	–
		Delsträckan D–E.								
		Schaktningsarbete.								
0+83-0	83	Lera, grubbel m³	200	2.–			400	–		
Tills.	83	meter. Tills.	200	m³						
		Överföres					400	–	13400	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					400	-	13400	-
Ersättning för jord, som grävs bort vid utvidgning av det nuvarande floddiket, samt för intrång genom jordupplag.										
till Ola Nilsson, äg. Gantofta 4^{5}		m^3	100	0.50	50	-				
till Gantofta pastorat, äg. Gantofta 15^{1}		m^3	100	0.50	50	-	100	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges 15 % av arbetskostnaderna med							100	-	600	-
			Summa kostnad						14000	-

Sammandrag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
				m^3						
	531	Dikessträckan A-B		1600			7500	-		
	374	" B-C		1300			4550	-		
	112	" C-D		400			1350	-		
	83	" D-E		200			600	-		
Summa	1100	meter. Summa		3500	m^3		14000	-	Ar.	

Kontr. 7/2 44 [illegible]
" 4/2 "

Gantofta den 18 februari 1944.
Å tjänstens vägnar:
C. D. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Bil. B6.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag för ny trumma vid 10+5.								
		Rivning av nuvarande bro samt schaktning utöver kanalsektionen					175	–		–
		Betongrör med 1 m. inre diameter, inköp och läggning m.	7	30.–			210	–		
		Frontmurar av betong med 300 kg E-cement per m³, formsättning och arbete m³	3.6	70.–			252	–		
		Stensättning av avloppets slänter uppströms och nedströms trumman till 2 m. längd och 1 m. vertikal höjd m²	13	10.–			130	–	767	–
		Återfyllning, vägbanans ordningställande m. m.							83	–
							Kostnad		850	–
		Kostnadsförslag för nya trummor vid 7+50 och 4+85.								
		Rivning av nuvarande bro samt schaktning utöver kanalsektionen					25	–		
		Betongrör med 1 m. inre diameter, inköp och läggning m.	6	30.–			180	–		
		Frontmurar av betong med 300 kg. E-cement per m³, formsättning och arbete m³	36	70.–			252	–		
		Stensättning av avloppets slänter uppströms och nedströms trumman till 2 m. längd och 1 m. vertikal höjd. m²	13	10.–			130	–	587	–
		Återfyllning, vägbanans ordningställande m. m.							63	–
							Kostnad.		650	–

kontr. 9/2, 44 [illegible] och 11/2

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Gantofta den 18 februari 1944. Å Tjänstens vägnar: C. G. Malm Statens Lantbruksingenjör.								

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Bil. Bc.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag alternativ 2.								
		Delsträckan A-B.								
11 - 10+50	50	Upprensning av det nuvarande flöddiket m	50	0.20	10	–				
10+50 −5+69	481	Inköp av betongrör, 32" m.	481	23.–	11063	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	481	8.–	3848	–	14921	–		
Tills.	531	meter.								
Omändring av rörutloppet vid 10+50 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.			1	100.–	100.	–				
Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar m. m. vid 10, 9+35, 8+40, 7+50, 6+60 och 5+69 st.			6	200.–	1200	–	1300	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15% med							2479	–	18700	=
		Delsträckan B-C.								
5+69 - −1+95	374	Inköp av betongrör, 32" m.	374	23.–	8602	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	374	7.–	2618	–	11220	–		
Tills.	374	meter.								
Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar m. m. vid 4+85, 4+40, 2+83 och 1+95 st.			4	200.–			800	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 15% med							1780	–	13800	–
		Överföres							32500	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							32500	—
		Dikessträckan C-D.								
1+95- -0+83	112	Inköp av betongrör, 32" m.	112	23.–	2576	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.m.	112	7.–	784	–	3360	–		
Tills.	112	meter								
Brunn med 60" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+83 st			1	300			300	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15% med							540	–	4200	—
		Dikessträckan D-E.								
0+83- -0	83	Inköp av betongrör, 24" m.	83	13.–	1079	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m.	83	4.50	373	50	1452	50		
Tills.	83	meter.								
Intag vid 0, utfört av betong med 300 kg E-cement per m³, överdäckning av det öppna avloppet till anslutning med intaget, iståndsättning av den sönderarbetade delen bakom alla släntar st			1	300			300	–		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15% med							247	50	2000	—
		Summa kostnad							38700	—

Vartofta den 18 februari 1944.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Kontr. 7/2 44 BG
" 11/2 "

Arbetsbeskrivning

Bil. 6

Grävningstabell

Förslag alternativ I.

Dikessträckan A–PB.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	–	1.–	0.50	3.–	1:1.25	9.50		Upprensning av nuv. flottdike mellan 11–10+50.
10+50	50	1.25	"	3.60	"	3:1000		Förpkt: Kors o. järndubb i trappa [illegible] [illegible] [illegible] 1ª
10	50	2.20	"	6.–	"	9.80.		S. sidan av trappan å husets V. sida; be-
9+85	15	2.60	"	7.–	"			lägen på höjden + 13.12 m.
9+50	35	2.20	"	6.–	"			Öppet avlopp mellan 10+50 – 5+69.
9+35	15	1.30	"	3.75	"			
9	35	1.70	"	4.75	"			
8+50	50	1.60	"	4.50	"	3:1000		
8	50	1.45	"	4.15	"			
7+50	50	1.50	"	4.25	"			
7	50	1.65	"	4.65	"			
6+50	50	1.50	"	4.25	"			
6	50	1.60	"	4.50	"			
5+69	31	1.60	"	4.50	"	11.09		
Sum	531	meter.						

Dikessträckan PB–C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
5+69	–	1.60	0.50	4.50	1:1.25	11.09		Öppet avlopp mellan 5+69 – 1+95.
5+50	19	1.75	"	4.90	"			
5	50	1.65	"	4.65	"			
4+50	50	1.80	"	5.–	"	3:1000		
4	50	1.55	"	4.40	"			
3+50	50	1.65	"	4.65	"			
3	50	1.60	"	4.50	"	11.90		
2+50	50	1.75	"	4.90	"			
2	50	1.65	"	4.65	"	3:1000		Förpkt: Kors o. järndubb i sten i rå-
1+95	5	1.70	"	4.75	"			gången mellan [illegible] 42 och 44 120 m. N. om 1+95; belägen på höjden + 14.18 m.
Sum	374	meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan C-D.					
1+95	-	1.65	0.50	4.65	1:1.25	12,32		Öppet avlopp mellan 1+95 - 0+83.
1+50	45	1.70	"	4.75		4:1000		
1	50	1.50	"	4.25				
0+83	17	1.40	"	4.-		12.77		
S:a	112	meter						
			Dikessträckan D-E.					
0+83	-	1.40	0.50	4.-	1:1.25	12.77		Öppet avlopp mellan 0+83-0.
0+50	33	1.40	"	4.-	"	10:1000		
0+20	30	1.40	"	4.-	"	13.40		
0	20	0.90	"	2.75	"	14.10		
S:a	83	meter						
				Sammandrag.				
	531		Dikessträckan			A-B.		
	374			"		B-C		
	112			"		C-D		
	83			"		D-E.		
S:a	1100	meter						

Arbetet skall utföras i enlighet med de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande är att iakttaga:

1/ Vid uppgrävning av flooddiket skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av, att utvidg-ningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Då avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det nya avloppets mittlinje kommer att sammanfalla med gränslinjen. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens innersida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktningsmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att samtliga massor eller större delen av massorna skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem fordrar, att massorna ej skola fördelas till lika mängder. Schaktningsmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.

3/ Schaktningsmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,50. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,25 m.

4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktningsmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

5/ Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.

6/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

7/ Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna utöver vad som föreskrives i kostnadsförslaget, skall vederbörande lantbruksingeniör föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt sådana förstärkningsarbeten skola utföras.

8/ Stensättning av slänterna skall grundläggas till minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Om det så erfordras, skall stensättningen bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

9/ Träd och buskar, som växa i eller invid floddiket, skola rothuggas och borttagas.

10/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att skada uppkommer på gröda eller annan egendom. Uppdämd vattenyta skall nersänkas genom försiktig tappning, så att skada ej tillskyndas egendom och anläggningar nedanför dämmet.

11/ De trummor för enskilda vägar, som dikningsföretaget skall nybygga, skola utföras enligt de särskilda typritningar, som upprättats, och med beaktande av de närmare bestämmelser, som framgå av kostnadsförslagen för de olika trummorna.

12/ Om företaget kommer att utföras enligt förslag alternativ 2, skall särskild arbetsbeskrivning utarbetas av vederbörande lantbruksingenjör, innan arbetet får påbörjas.

Gantofta den 18 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Gantofta nr 4 m.fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 17 juli 1942 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Gantofta nr 4 m.fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", har syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådana företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gantofta nr 4, Katslösa nr 1 och Kvistofta nr 15 i Kvistofta socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 93/94, ligger ca 2,- km NV om Kvistofta kyrka, 1 km. S om Gantofta station på järnvägslinjen Hälsingborg-Eslöv och 10 km. SO om staden Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike, som från avvägningspunkten 0 avleder vattnet åt norr och väster mot Öresund. Den del av floddiket, som berör detta dikningsföretag eller dikessträckan 11-0, har ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, som för sin torrläggning äro beroende av floddiket, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökanden och dem, vilka som sökande biträtt förrättningen, upprättat förslag till avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Två olika alternativa förslag, för vilka det närmare redogöres här nedan, hava av förrättningsmannen utarbetats, nämligen förslag alternativ 1, som avser fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket, och förslag alternativ 2, som avser fördjupning och rörläggning av floddiket.

Förslag alternativ 1 / se ritning, blad 2/.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 11 norr och öster ut till avvägningspunkten 5+69 i gränsen mellan Katslösa och Gantofta hemman. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Nya trummor skola byggas för enskilda vägar vid avvägningspunkterna 10+5 och 7+50 på sätt närmare framgår av upprättade typritningar samt av mom. 3 i detta utlåtande. Stötsidorna i krökarna vid 8+40, 6+60 och 6+20 skola stensättas. Vid 8+30 och 5+69, där rörutlopp utmynna, skall slänten förstärkas genom stensättning.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 5+69 öster och söder ut till avvägningspunkten 1+95 i gränsen mellan fastigheterna Gantofta 4^{2} och 4^{4}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och slänterna i lutning 1:1.25.Ny trumma skall byggas vid x/ Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och slänterna i lutning 1:1.25

4+85 i enlighet med upprättad typritning och enligt de närmare bestämmelser som framgå av mom. 3. i detta utlåtande. Stötsidan i kröken vid 4+40 skall stensättas. Vid 1+95, där avlopp utmynnar, skall slänten förstärkas genom stensättning.

3/**Dikessträckan C-D** från avvägningspunkten 1+95 öster och väster ut till kröken vid avvägningspunkten 0+83. x/ Vid 0+83 skola slänterna stensättas och det nuvarande rörutloppet förstärkas genom undermurning.

4/**Dikessträckan D-E** från avvägningspunkten 0+83 söder ut till avvägningspunkten 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0,50 m. bottenbredd och slänterna i lutning 1:1,25.

Förslag alternativ 2 /se ritning, blad 3/.

5/**Dikessträckan A-B** från avvägningspunkten 11 norr och öster ut till avvägningspunkten 5+69 i gränsen mellan Katslösa och Gantofta hemman. Delsträckan 11-10+50 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket. Delsträckan 10+50-5+69 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 32" betongrör. Vid 10+50 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid 10, 9+35, 8+40, 7+50, 6+60 och 5+69.

6/**Dikessträckan B-C** från avvägningspunkten 5+69 öster och söder ut till avvägningspunkten 1+95 i gränsen mellan fastigheterna Gantofta 4^{2} och Gantofta 4^{4}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 32" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid 4+85, 4+40, 2+83 och 1+95.

7/**Dikessträckan C-D** från avvägningspunkten 1+95 öster och söder ut till kröken vid avvägningspunkten 0+83. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 32" betongrör. Ny brunn skall byggas vid 0+83.

8/Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 0+83 söder ut till avvägningspunkten 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" betongrör. Intag skall byggas vid avvägningspunkten 0.

Synemännen anse, att det givetvis vore fördelaktigt, om det nya avloppet kunde utföras enligt förslag alternativ 2 eller som i huvudsak täckt ledning. Då emellertid kostnaderna för utförandet av detta förslag äro avsevärt högre än kostnaderna för utförandet av förslaget alternativ 1, föreskriva dock synemännen, att dikningsföretaget skall utföras enligt förslag alternativ 1. Företaget får dock utföras enligt förslag alternativ 2, om någon delägare det påfordrar och samtidigt förbinder sig att ensam gälda de ökade kostnader, som härigenom uppkomma för företaget. I detta senare fall skola anbud infordras på företagets utförande enligt båda förslagen, varefter de ökade kostnadernas storlek bestämmas av skillnaden mellan den antagne entreprenörens båda anbud. Den, som påfordrar att företaget skall utföras enligt förslag alternativ 2, äger emellertid tillgodoräkna sig dels de ersättningsbelopp, som skola utgå för jord och jordupplag, om avloppet utföres enligt förslag alternativ 1, tillsammans 1650.- kr, dels ytterligare ett belopp av 2200.- kr, som anses motsvara kapitalvärdet av underhållskostnaderna, om avloppet utföres enligt förslag alternativ 1.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för täckta ledningars framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda betong- eller cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade område framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profilritningar hava upprättats över avloppet enligt de olika förslagen. Profilritningen blad 2 avser sålunda förslag alternativ 1 och profilritningen blad 3/förslag alternativ 2. Sektionsritningar hava uppgjorts för förslag alternativ 1 liksom även typritningar för de trummor för enskilda vägar, som skola byggas, om företaget utföres enligt förslag alternativ 1. Sistnämnda typritningar återfinnas på blad 3.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek, topografi och avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till [illegible] olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas av de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden ej överstiger 1.10 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för förslag alternativ 1 /öppet avlopp/ hava utförts med ledning av Ganguillet-Kutters formel. Resultatet av dessa beräkningar återfinnes i Bil. Da. Dimensionsberäkningarna för förslag alternativ 2 /täckt avlopp/ hava utförts med ledning av Hessles av Hallin omarbetade formel för täckta ledningar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till stånd, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela torrläggningsområdet har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Om företaget kommer att utföras enligt förslag alternativ 1, skola de nuvarande broarna och trummorna för enskilda vägar vid 10+5, 7+50, 4+85 rivas och ersättas. De nya trummorna skola byggas av betongrör med 1 m inre diameter, med frontmurar av betong /300kg. E-cement per m^3/ och med 5.- m. fri körbana. Rörtrummans inre underkant skall ligga 10 cm lägre än avloppets bottenlinje i broläget. Typritningar för de nya trummorna återfinnas på ritningen blad 3. De av dikningsföretaget nybyggda trummorna skola för framtiden underhållas av den eller dem, som trafikera trummorna. Önskar ägaren av fastigheten Katslösa 1^3, att den nya trumma, som enligt detta utlåtande skall byggas vid 7+50, skall utföras på annan för honom lämpligare plats, skall han därom göra anmälan till företagets styrelse och ensam betala de ökade kostnader, som möjligen kunna uppkomma för företaget genom trummans flyttning.

Mom. 4. Ersättningar.

Om företaget utföres enligt förslag alternativ 1, kommer en del jord att grävas bort och vissa områden att tagas i anspråk för upplag. Ersättning härför skall utgå till vederbörande jordägare med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget /Bil.Ba/, och utbetalas innan arbetet påbörjas. Dikningsföretaget äger därefter rätt att vid framtida rensningar ånyo upplägga rensningsjord utmed avloppets sidor, utan att till ägare eller arrendator utgiva ytterligare ersättning för intrånget. Arrendator är berättigad, att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för arrendefastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning med 5 % för år å det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas enligt den vid Kungl. förordningen den 28 september 1928 om statlig inkomst - och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas på det belopp, som fastställts för fastigheten och dess ägare.Om arrendator utplanerar eller bortför upplag,skall hela ersättningsbeloppet utbetalas till honom.

Ersättning skall även utgå för skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av det nya avloppet. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt förslag alternativ 1 till 14000.- kr. och enligt förslag alternativ 2 till 38700.- kr. Kostnadsförslag hava upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /Bil. Ba och Bc/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till densammas blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse pris å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden-tillsammans 14923.- kr-motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning, huruvida kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Db/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt förslag alternativ 1 och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. De delägare, som äro sökande eller likställda med sökande, hava utmärkts med förkortningen "sök." i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med något av de av förrättningsmannen upprättade förslagen och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att ~~att~~ anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ Avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan samt i mom. 2 här ovan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas. Uppdäm~~m~~d vattenyta skall nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

5/ Samtliga betong- och cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla en belastning av 35 kg. per cm av rörets längd.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen vid olika punkter hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på profilritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. c/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, av vilken han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, därvid varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 21.- kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Gantofta den 18 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Karl Odelycke John Larsson

Bil. Da.

Dimensionsberäkningar till förslag alternativ 1/n=0.030/.

Avrinning vid HHq 140 l/s.km²
D:o vid MHq 90 "
D:o vid Mq 10 "

Dikessträcka.	N. km².	Q,m³/ sek.			1000	Bb	Sl	t,m.		
		vid						vid		
		HHq	MHq	Mq	1	m.		HHq	MHq	Mq
A - B										
11-5+69	6.25	0.875	0.563	0.063	3.-	0.50	1:1.25	0.73	0.60	0.22
B - C										
5+69-3	6.-	0.840	0.540	0.060	3.-	"	"	0.71	0.58	0.21
3-1+95	5.90	0.826	0.531	0.059	4.-	"	"	0.66	0.54	0.18
C - D.										
1+95-1+83	5.80	0.812	0.522	0.058	4.-	"	"	0.66	0.54	0.18
D - E.										
1+83-0	4.-	0.560	0.360	0.040	10.-	"	"	0.45	0.37	0.10

Gantofta den 18 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. Dd.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde, Kronor	Markens uppskattade värde: Blivande värde, Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kvistofta s:n.				
37/128	1^3		Kattlösa; Georg Andersson	sök	1-25	7156.-	11145.-
71/128	1^4		D:o ; Mathilda Persson		26-30	878.-	1155.-
5/16	4^2		Gantofta; Anders G. Jönsson	sök	31-53	6195.-	10745.-
1/4	4^4		D:o ; Ola Nilsson	sök	54-57	2730.-	4550.-
2/3	15^1		Kvistofta; Lönehemman till (Kusmarken) Kvistofta pastorat; arr. Karl Månsson		58-67	2762.-	4655.-
411/955	4^5		Gantofta; Ola Nilsson	sök	69-76	3696.-	6090.-
				Summa		23417.-	38340.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3989.-						3742.34	26.731	184.55		
277.-						259.84	1.856	12.81		
4550.-						4268.60	30.490	210.50		
1820.-						1707.44	12.196	84.20		
1893.-						1775.90	12.685	87.57		
2394.-						2245.88	16.042	110.75		
14923.-						14000.-	100.-	690.38		

Västofta den 18 februari 1944.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Valén
Statens lantbruksingenjör.

Karl [illegible] John Larsson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

57

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget "Gantofta-Kattslösa av år 1944" i

Kvistofta *socken och* Malmöhus . *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5* ... *st.*	16	0,50			8	–
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... *km.*		1,50				
		kroklinje ... *„*	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje ... *„*		3,00				
		kroklinje ... *„*		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... *km.*		3,00				
		kroklinje ... *„*		5,00				
		i annan mark, raklinje ... *„*		5,00				
		kroklinje ... *„*		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... *„*		1,00				
		kroklinje ... *„*		2,00				
		i annan mark, raklinje ... *„*		2,00				
		kroklinje ... *„*		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15 *ar* ... *st.*	71	0,05	3	55		
		... *har*	10.86	2.02	21	94		
		äng och odlingsmark, medelareal 5.5 *ar* ... *st.*	2	0.05		10		
		... *har*	0.11	1.46		16		
		annan mark och impediment, medelareal 21 *ar* ... *st.*	4	0.05		20		
		... *har*	0.84	0.78		66		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje ... *km.*						
		kroklinje ... *„*						
		i annan mark, raklinje ... *„*						
		kroklinje ... *„*						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad ... *st.*					38	41
		... *Överföres*					46	41

1	2	3	4	5	6		7	
1943		Överfört					46	41
26-27/7	29/7	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2½	12,00	30	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	11,81	0,50	5	91		
		avvägda punkter st.	250	0,03	7	50		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	2,6	2,00	5	20		
		i annan mark „		5,00			48	61
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar, st.	77	0,05	3	85		
		har	11,81	0,10	1	18	5	03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	77	0,04			3	08
		Markvärdering:						
1944	8/2	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	146	0,06	8	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	73	0,12	8	76	29	02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp eller vall „	29	0,35			10	15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	8	0,14	1	12		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	22	0,25	5	50		
		„						
		„					6	62
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00			6	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
1943	30/7	Rekognoscering av nederbördsområdet för vattenområdets areal dag ~~km.~~	1	12.– ~~0,02~~	12	–		
1943	31/7	Karta över nederbördsområdet m.m. dagar	1	12,00	12	–	26	–
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1,10	3,50	3	85		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	1,10	1,00	1	10		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „	1,10	0,50	0	55		
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ 2 [illegible] „	2	10,00	20	–	25	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03		99	1	99
		Överföres					208	41

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					208	41
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3			
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6	–	9	–
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ……… m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2,2	4,00	8	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ……… m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			54	20	63	—
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete st.	2	5 –	10	–		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning st.	2	3 –	6	–		
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar st.		3,00			16	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	250	0,01			2	50
		Översiktskarta, § 41					4	–
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			3	80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	14	3,00			42	–
1944, 7-8/2,	18/2	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46, mom. 1, dagar	3	12,00			36	–
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 „		12,00				
1943	23/8	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: Summa kronor					396	71
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	–		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 15 ar ägofigurer st.	77	0,07	5	39		
		har	11,81	0,14	1	65		
		Överföres			14	04		

60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 76	
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	5 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	24 20
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.7	3.–	2 10	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befinligt avlopp „	2.2	6.–	13 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 62	
		3) broar och trummor, „ „			10 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	37 92
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	53	0,55		29 15
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				95 27
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avskrifter *~~uppklistring av ritningar~~*			5 –	23 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			118 50	174 50
		Summa kronor				198 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				396 71
		Lösen för kopior och avskrifter				95 27
		Övriga förrättningskostnader				198 40
		Summa kronor				690 38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude *häradsrätt.*

Gantofta den 18 Februari 1944.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Ödelycke

John Larsson

Kronor 690.38 *kvitteras.*

Gantofta den 18 februari 1944

Räkning Gantofta den 18 februari 1944.

Dikningsföretaget Gantofta-Katslösa av år 1944. Debet till Skiftesgodemannen Karl Ödelycke.

1944.				
Febr.	8.	Resa från hemmet till Gantofta och åter. 8 km	4	—
		Arvode	10	—
Febr.	18	Ersättning lika som den 8/2	14	—
		Kronor	28	—

Betalt som ovan

Karl Ödelycke

Räkning

Gantofta den 18 februari 1944.

Dikningsföretaget Gantofta-Katslösa av år 1944. Debet till Skiftesgodemannen John Larsson

1944				
Febr.	8	Resa från hemmet till Gantofta		
		och åter; 8 km.	4	–
		Arvode.	10	–
Febr.	18	Ersättning lika som den 8/2.	14	–
		Kronor	28	–

Betald d. 18/2 1944
John Larsson

№ 79 * B MALMÖ den 14 jan. 1944.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgat. 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1944 Jan.	14	Syneförrättning. Gantofta 4 Kvistofta	1	70	27	18	90

Kvitteras den 22/2-44

A.-B. Skånska Dagbladet

genom Dwall

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

A rkningar, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gantofta 4 m. fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Arthur Jönsson, Gantofta 4, tisdagen den 8 februari 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Gantofta 4 och 5, Kvistofta 15 samt Kattalösa 1 och 4 i Kvistofta socken.

Malmö den 12 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:
C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 14 jan. 1944.

Malmö den 14 jan. 1944
Skånska Dagbladet
E. Roos

Skuldförbindelse **överlämnad**
till Kungl. Statskontoret
den 24/9 19 46
godkänd den 3/10 **19** 46

280
46

DIARIE Nr 23863
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1946

397/46

M 3•0786

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till dikningsföretaget Gantofta - Katslösa av år 1944 i Kvistofta socken, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusentrehundratrettio /7.330/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusentrehundra /7.300/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö, vid synéförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad......, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465846

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gantofta den 31 augusti 1946.

Arthur G. Jönsson

Att lantbrukaren Arthur G. Jönsson, Gantofta 4

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C.A. Wallin
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Sigrid Wallin
Fru
Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

280/46 Kmb .

FÖREDRAGET
DEN 14 OKT. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1949
DIARIE Nr 13316
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Gantofta-Katslösa av år 1944 i Kvistofta
(namn, socken och län)
socken, Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Arthur G. Jönsson, Gantofta 4, Gantofta.
~~[illegible]~~:
~~[illegible]~~

Arbetsplanen fastställd den 20 juni 1946.

Ändring medgiven den 3

Bidrag från statens avdikningsanslag 73~~0~~0 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7300 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 20 april 1954.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1950.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten E.H.Monkell

den 30 september 1946, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader motsvara de beräknade.

Malmö den 3 oktober 1949.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

20/6 46

7.330
5.000
2.330

7.300
5.000
2300

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1946 den 8 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Gantofta - Katslösa av år 1944 i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Lån 7.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Kvistofta socken			
Kattslösa	37/128	1^3	Georg Andersson
Gantofta	5/16	4^2	Artur G. Jönsson
„	1/4	4^4	Ola Nilsson
„	41/355	4^5	Densamme
Kvistofta	2/3	15^1	Kvistofta pastorat, arr. Karl Månsson

Stockholm den 8 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

20/6 46

17194
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1944

Förteckning

över fastigheten inom dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944" i Kvistofta socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Kvistofta socken.

37/120	mtl.	Kattslösa	1^{3}	; Georg Andersson
5/16	"	Gantofta	4^{2}	; Artur G. Jönsson
1/4	"	D:o	4^{4}	; Ola Nilsson
2/3	"	Kvistofta	15^{1}	; Kvistofta pastorat arr. Karl Månsson
41/955	"	Gantofta	4^{5}	; Ola Nilsson.

Malmö 1 juli 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 23864
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1946

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944" i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 juni 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	7330.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	7300.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arthur G. Jönsson,
Gantofta per Gantofta.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 31 augusti 1946, därvid det utröntes att dikessträckan A-B-C i huvudsak utförts.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till

omkring	7500.- kr.
Härtill kommer: ersättningar	1750.- "
förrättningskostnader	772.38"
Summa	10022.38 ,

motsvarande omkring 68 % av hela den beräknade kostnaden 14772,38 kronor.

Malmö den 3 september 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Gantofta-Katslösa av år 1944" i Kvistofta socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Artur G. Jönsson och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ola Nilsson, båda i Gantofta nr 4 med postadress Gantofta,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Gantofta den 18 februari 1944.

Arthur G. Jönsson	Ola Nilsson
Sture Paulsson	Georg Andersson

för Kvistofta och Glumslövs pastorat /bil. d/.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér	Karl Ödelycke
Lantbruksingeniör	Skiftesgodeman
Malmö	Gantofta.

Rätt avskrivet betygar:

C.A.J. Wallén

23863

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1946

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Gantofta 4 m.fl. hemman i Kvistofta socken, Malmöhus län.

År 1944 den 8 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen John Larsson, Katslösa, Gantofta, och Karl Ödelycke, Bårslöv 9, Gantofta, hos lantbrukaren Artur Jönsson, Gantofta 4 ===========

==

§ 14.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Artur G. Jönsson, Gantofta nr 4 per Gantofta, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Ola Nilsson, Gantofta nr 4 per Gantofta;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva beviljat,

att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som avse bidraget.

==

Gantofta den 18 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallén