Blad I.
Planritning.

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943
i Harlösa och Öveds socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1943 av

Statens lantbruksingenjör.



Malmö i juni 1943

ATN.N: 001

M 10-0787

Nr 742 Malmöhus 10 rit

Blad 2.

Profilritning.

Till förslag alternativ I.

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.



I massprofilen har gjorts ett tillägg på 15% utöver areor av sektionerne

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Malmö i juni 1943

C.A. Müller

LTN.Nr 002
M 10.0787

2

Nr 742 Malmöhus 10 ritn.

Blad 3

Sektionsritningar

Till förslag alternativ I.

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.



JTN.Nr 003

M. 10-0787

Malmö i juni 1943.

3

Nr 742 Malmöhus 10 rik

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.

Blad 4

Ritningar till trummor och broar för enskilda vägar.
Till förslag alternativ I

Förslag till trumma för ägoväg vid 4+83

Skala 1:50.
Längdsektion.



Förslag till trumma för ägoväg vid 15+9

Skala 1:50
Längdsektion.


5 m
1:1,5
0,30
28"
▽+2,82
▽+2,70
▽+2,82
ev. utfyllning med sand och grus i botten.
0,50
0,50
9 m
Frontvy
Tvärsektion.
0,5
Grunden utbottnas med skärv

Förslag till trumma för utfartsväg vid 10+68

Skala 1:50
Längdsektion.





Förslag till broar för ägovägar vid 19+6 och 21+96

Skala 1:50
Längdsektion.





JTN.Nr 004

M__10-0787

Malmö i juni 1943.

C. A. Nilli

4

Nr 742 Malmöhus 10 sth

Blad 5.

Profilritning.

Till förslag alternativ 2.

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.





Malmö i juni 1943.

K. A. Müller

AKT.Nr 005

M 10-0787

5

Nr 742 Malmöhus 10 [illegible]

Blad 6.

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.

Ritningar till ommurning, brunnar och intag.

Till förslag alternativ 2.

Förslag till intag vid 14+71

Skala 1:50.

Längdsektion.



Tvärsektion.



Plan.



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 3+95

Skala 1:50

Sektion B-B.



Sektion A-A



Plan.



Typritning för brunnar med 40" inre diameter. Skala 1:50

Sektion.



Plan.



Typritning för brunnar med 36" inre diameter. Skala 1:50

Sektion.



Plan.



ITN.Nr 006

Malmö i juni 1943 M 10-0787

C.J. Mellin

6

~~Nr 742~~ Malmöhus 10 pitr

Skala 1:50

Blad 7.

Profilritning.

Till förslag alternativ 3.

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.



ITN.Nr 007

M 10-0787

Malmö i juni 1943.

E. A. Malm

7

N:r 742 Malmöhus 10 st

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.

Blad 8.

Ritningar till trumma och broar
samt sektionsritningar.
Till förslag alternativ 3.

Förslag till trumma för ägoväg vid 15+9

Skala 1:50

Längdsektion.





Förslag till broar för ägovägar vid 19+6 och 21+96

Skala 1:50

Längdsektion.



Tvärsektion.




15
Bro för ägoväg mellan 15+9–15+12
15+50
16
16+50
17
17+50
18
18+50
19
Bro för ägoväg mellan 19+6–19+9
19+50
20
20+50
21
21+50
Bro för ägoväg mellan 21+96–21+99
22
22+50

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3m.
Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

N.Nr 008
M 10·6787

Malmö i juni 1943.

8

Nr 742 Malmöhus 10 rit

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.

Blad 9.

Ritningar till pumpanläggning.

Skala 1:50.

Till förslag alternativ 3.



Avstängningsluckorna tillverkas av 3" spåntade plank.
Armeringsjärn: Stål 37
Alla mot jord vettande betongytor asfaltstrykas 2 ggr.
Betong med hållfasthet min. 220 kg/m² efter 28 dygn, användes i alla konstruktioner med undantag av grunden för pumphusöverbyggnaden, i vilken skall användas betong med hållfasthet min. 150 kg/m² efter 28 dygn samt sparsten.

Malmö i juni 1943.

MTN.Nr 009

M 10-6787

9

Nr 742 Malmöhus 10 pitr

Blad 10.

Förslag till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.

Ritningar till pumpanläggning.

Skala 1:50.

Till förslag alternativ 3.

Avstängningsluckorna tillverkas av 3" spåntade plank.
Armeringsjärn: Stål 37
Alla mot jord vettande betongytor asfaltstrykas 2 ggr.
Betong med hållfasthet min. 220 kg/m² efter 28 dygn användes i alla konstruktioner med undantag av grunden för pumphusöverbyggnaden, i vilken skall användas betong med hållfasthet min. 150 kg/m² efter 28 dygn samt sparsten.

Sektion E-F-G.



Sektion H-F-K-L.


▽ +4.20 m.
Förbiledande dike
▽ +3.71
1:1
Vingmurarna armeras i likhet med intagsbassängen med 2 lager # ϕ 10 c/c 250.

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

RITN. Nr 010

M 10 × 0787

Malmö i juni 1943

10

Nr 742 Malmöhus 10 pitr

1731

DIARIE för
K. LANTBRUKSSTYRELS
29 JUN. 1946

M 10-0787

Avskrift.

399/46
Konb

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av "Hjularöds Södra dikningsföretag
av år 1943" i Harlösa
och Öveds socknar, Malmöhus län.
Upprättat år 1944.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 febr *19*46
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943" i Harlösa och Öveds socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943" i Harlösa och Öveds socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2 km. Ö om Hjularöds slott och 5 km ONO om Harlösa järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 8 juni 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 10 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 8 augusti 1953.

Kostnader. Vid syneförrättningen hava tre alternativa förslag upprättats, för vilka det närmare redogöres i mom. 2 av synemännens utlåtande. Ende delägaren, gods-ägaren Anders Bergengren, anser förslag alternativ 3 mindre lämpligt dels på grund av svårigheterna att utföra en pumpstation, då det i orten saknas entreprenörer med vana vid sådana arbeten, dels av den orsaken, att pumpstationen skulle komma att ligga långt från gården med därav följande svårigheter att på tillfredsställande sätt öva tillsyn av densamma. Bergengren har därför förklarat, att han vill utföra företaget enligt förslag alternativ 2. Kostnaderna för detta förslag hava vid syneförrättningen beräknats till 46300.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1430.30 kr och 52.50 kr samt domstolsavgiften 70.24 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande enligt förslag alternativ 2 hava alltså beräknats till 47853.04 kr.

Statsunderstöd. Ende delägaren, godsägaren Anders Bergengren, har under syneförrättningen förklarat, att han vill komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel /bil.b/. Förteckning över de lånesökanden tillhöriga och i dikningsföretaget ingående fastigheterna bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil.d/.

Tabell, utvisande de olika fastigheternas andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Trots att kostnaderna för företagets utförande beräknats under nuvarande förhållanden bliva något högre än den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden, får jag därför förorda, att bidrag och lån av statsmedel beviljas till kostnaderna för företagets utförande. Då företaget i huvudsak avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda tabell bil. e utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 23410.- kr från statens avdikningsanslag och 23410.- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen	bil. b.
Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter	bil. c.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. d.
Tabell utvisande de olika fastigheternas andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. e.
Sammandrag av företagets kostnader.	bil. f.
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. g.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 10 blad ritningar.

Malmö 1 januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 juni 1943 avslutad laga syneförrättning angående Hjularöds S:a dikningsföretag av år 1943 i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 december 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.	
Stämpel.	
Lösen redov. gm stpl.	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, på begäran.

Bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län /Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943/.

===

===

===

§ 11.

Godsägare Bergengren förklarade, att han ville komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande.

===

===

===

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C.H.Wallér.
Statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson. Folke G. Svensson.
Gode män.

Rätt transumerat intygar:

C.H.Wallér.

6

Bil. c.

Hjuleröds Södra dikningsföretag av år 1943.

Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter.

Harlöse s:n.

31/64 mtl.	Åsneröd	1^{2} ;	Anders Bergengren.
Gth.	Kockshus	~~1^{1-5}~~ ; $1^{1,2,3}$	Dens.
Gth.	Trälsberg	1^{1} ;	Dens.

Öveds s:n.

Avst.	Övedskloster	2^{2} ;	Dens.

Malmö 1 januari 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Rättelse vidtagen i Kungl
Lantbruksstyrelsen

Bil. d.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Förslag alternativ 2.						
Hela företaget.						
	25.33	1.15	26.48	47853.04	46826.-	1.02
Lånesökandens andel.						
	25.33	1.15	26.48	47853.04	46.826-	

Malmö i januari 1944.
C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

8.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Förslag alternativ 2.							
			Harlösa s:n.							
31/64	1²		Åsmeröd	Anders Bergengren	3	41			3	41
gstr.	1¹⁻³		Korkalus	Dens.	19	63			19	63
gstr.	1¹		Trålsberg.	Dens.		98			-	98
			Öveds s:n.							
avs.	2²		Övedskloster	Dens.	1	31			1	31.
				Summa	25	33			25	33

¹) Bidraget och lånet beräknas till vardera 50 % av båtnaden.

Bil. e

företaget även som beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet + + [illegible]									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
3578	-	3537	32	109	28	9	38	3655	98	1,02	1)	1789	-	1789	-
40173	-	39720	77	1227	05	105	30	41053	12	"		20086	50	20086	50
1472	-	1458	45	45	05	3	86	1507	36	"		736	-	736	-
1603	-	1583	46	48	92	4	20	1636	58	"		801	50	801	50
46826	-	46300	-	1430	30	122	74	47853	04	"		23413	-	23413	-

Malmö i januari 1944
C. H. Wallé.
Statens lantbruksingenjör.

10.

Bil. g.

Kostnadssammandrag.

Förslag alternativ 2.

Torrläggningskostnad.			
Arbets och materialkostnad		45574.20 kr.	
Ersättningar		725.80 "	46300 kr.
Förrättningskostnad.			
Synsförrättning		1430.30 kr.	
Biträdande m.m.	52.50 kr.		
Domstolsavgift.	70.24 "	122.74 "	1553.04 "
		Summa kostnad.	47853.04 kr.

Malmö i januari 1944.
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 47853 kronor 4 öre.

Stockholm den 28 febr. 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Avskriften
Sid. 1-10.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallin

11.

Bil. g.

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943 i Harlösa och Öveds *sock~~en~~*nar *av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	*Dato*	*Arbete*	*Antal*	*à kr*	*Kr*	*öre*	*Kr*	*öre*
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st	6.	0,50			3	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	5	3,00	15	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.35 *ha* st	71	0.24	17	04		
		ha	25.33	0.78	19	76		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.58 *ha* st	2	0.26		52		
		ha	1.15	0.42		48		
		annan mark och impediment, medelareal 0.04 *ha* st	4	0.05		20		
		ha	0.14	0.78		11		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15. *10—15* <10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st					57	11
		Överföres					60	11

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					60	11
1942.		***Avvägning.***						
8/9,	10/9 - 12/9	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 .... dagar*	7	12,00	84	–		
19/9,	21/9 - 22/9	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha .... ha	26.62	0.50	13	31.		
		avvägda punkter .... st	300	0.03	9	–		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr ha .... ha						
		avvägda punkter .... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km	3	2,00	6	–		
		i annan mark .... „		5,00			112	31
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 0.35 ha, ... st*	77	0.05	3	85		
		ha	26.62	0.10	2	66	6	57
1943.		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer .... st*	77	0,04			3	08
8/6		***Markvärdering:***						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 .... dagar	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd .... km			4	—		
		för övriga kilometer .... st	2	1,50	3	–		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	154	0,06	9	24		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	77	0,12	9	24	31	48
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1: ....*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .... km						
		2) befintligt avlopp eller vall .... „	6.–	3.50			21	–
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... st						
		.... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .... „	64	0.31			19	84
		.... „						
		.... „						
		Antal blad med profil- och sektionsritningar m.m. .... „	9	3,00			27	–
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ....*			2	—		
1942	24/9	Rekognoscering av nederbördsområdet dag *för vattenområdets areal .... ~~km²~~*	1.	12.– ~~0,02~~	12	–		
1942	21-22/12	*dagar ....*	2.	12,00	24	–	38	–
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km	5	3,50	17	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	5	1,00	5	–		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen 3 m² sektion på .... „	5	1.50	7	50		
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm .... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ 2 dimensioner *„*		10,00	20	–	50	–
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan .... cm	57	0,03	1	53	2	53
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan ....*			3	—		
		tillägg för övriga sidor .... st	8	2,00	16	–	19	–
		Överföres					390	86

1	2	3	4	5	6		7	
1943.		*Överfört*					390	86
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* … km		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen … *m² sektion på* … „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp … „	7.	4,00	28	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen … *m² sektion på* … „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			140	70	168	70
		Förslag till invallning, *§ 29* Förslag till pumpanläggning med specificerat kostnadsförslag, 2 olika alternativ hava upprättats.						
1943.		*a)* ~~*Konstruktion och dimensionering av vallar*~~			~~6~~			
18-23/1		*b)* ~~*Inläggning av vallkrön*~~ … km		0,50				
15-20		*c)* ~~*Uppritning av tvärsektioner*~~ … st		0,25				
26-29/3 5		*d)* ~~*Kostnadsberäkning*~~ … km		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation … dagar	16.	12,00			192	–
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Broar ~~*Dimensionsberäkning*~~ … st	2	6.– ~~8,00~~	12	–		
		Trummor ~~*Ritarbete*~~ … st	4	6.–	24	–		
		…						
		för särskilt konstruerade landfästen … st		4,00				
		Kostnadsberäkning …						
		för särskilt konstruerade landfästen … st		4,00				
		Grundförstärkning … m²		0,10				
		Ritningar, antal blad … st		3,00			36	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* …	300	0,01			3	–
		Översiktskarta, *§ 41* …					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* …			1	50		
		antal ersättningsbelopp … st	104	0,25	26	–	27	50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* …			4 ~~2~~	–		
		antal fastigheter … st	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar … „		0,20			5	80
		Utlåtande, *§ 45* … sid	13	3,00			39	–
7-10/6		**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** *§ 46 mom. 1, dagar*		12,00				
1943. 26-30/1 1-6/2		**Särskild utredning,** *§ 46, mom. 2* utredningar och ritningar samt skrivelser och överläggningar för anbud från olika entreprenadfirmor och verkstäder rörande arbetets utförande å pumpanläggning m. m. dagar	11	12,00 12,00 12.–			132	–
1943	14-15	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** *§ 46, mom. 15* … dagar	2	12,00			24	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st. … „	1	12,00	12	–		
		utlopp för täckt ledning 1 st … „	3/4	12,00	9	–		
		slamficka 1 st. … „	3/4	12,00	9	–	30	–
		Summa kronor					1088	86
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet …						
		övriga regalark / blad … st			7	–		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.35 *ha, ägofigurer* st	77	0.07	5	39		
		ha	26.62	0.14	3	73		
		Överföres			16	12		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			16	12		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	28		
		3) insättning av höjdlägestal st	300	0,02	6	–		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	57	0,05	2	55	28	70
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	6	6.–	36	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19	84		
		3) broar och trummor, „ „			18	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	9	3,00	27	–	100	84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar	6	12,00	72	–		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00	24	–		
							96	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	86	0,55			47	30
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					276	84
		Övriga förrättningskostnader.						
		Kartonger till ritningarna *~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~*			10	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			21	60		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppklistring av ritningar~~ avskrifter			6	–	37	60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 12 + 15					27	–
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.						
		Summa kronor					64	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1088	86
		Lösen för kopior och avskrifter					276	84
		Övriga förrättningskostnader					64	60
		Summa kronor					1430	30

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frosta och Eslövs ***häradsrätt.***

Hjularöd *den* 8 juni 19 43.

C. H. Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Folke G. Svensson. Hans Nilsson

Kronor 1430.30. *kvitteras:*

Hjularöd *den* 8 juni 19 43.

C. H. Wallin.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

**Vidimeras
ex officio:**
C. H. Wallin.

15.

Bil. h.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hjularöds Södra dikningsförslag av år 1943. inom Harlösa och Öveds socknar. av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4. „	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar (4 + 2+4 × 0.50 +4) à	12	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2 „	6	—
Kopia av plankartan å väv		
„ „ profiler och sektioner		
„ „ bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och ~~betänkande m. m~~. sidor 20 à 0.55	11	—
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande	4	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Förteckning över lånesökande	4	—
Summa Kronor:	52	50

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Frosta och Eslövs häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 14 februari 1944.

C. H. [illegible]

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.
356933

M 10-0787

[illegible]
[illegible]

399/46
Komb

Handlingar

till

DIARIE Nr 14742
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUN. 1946

"Hjularöds Södra dikningsföretag

av år 1943"

i Harlösa och Öveds socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Skuld[illegible] [illegible]nad
till Ku[illegible] [illegible]ontoret
den 10/7 1946
godkända den 18/7 1946

214/46

17319

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1946

399/46

M 10*0787

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943 i Harlösa och Öveds socknar, MALMÖHUS LÄN

1/ band

beviljat dels ***statsbidrag*** med tjugotretusenfyrahundratio (23.410) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med tjugotretusenfyrahundratio (23.410) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, ensam intressent i ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för troendeman för~~ företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del ~~samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats;

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Malmö den 29 maj 1946.

Anders Bergengren

Att godsägaren Anders Bergengren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Mallö

Adress Malmö

E. H. Menkell

Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 juli 1946.

/

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Rook - FÖREDRAGET
DEN 9 DEC. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

214/46. komb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1949
DIARIE Nr J 4022
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943 (namn, socken och län)
Harlösa & Öveds snr, Malmöhus län

~~Ordf. i styrelsen~~: } Godsägaren Anders Bergengren,
~~Förtroendeman~~: }
Ende intressent: } Rönnholmsvägen 4, Malmö.

Arbetsplanen fastställd den 28 februari 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 23410 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 23410 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 6 aug. 1953.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 11 mars 1949, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 24 november 1949.

Statens lantbruksingenjör.

28/2 46

23.410	23.410
6.000	6.000
17.410	17,410

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1946 den 30 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hjuleröda Södra dikningsföretag av år 1943 i Harlösa och Övede socknar, Malmöhus län.

Lån 23.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 februari 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Harlösa socken			
Kockahus	Oth.	1^1, 2^1, 3^1 ✓	Anders Bergengren
Trälsberg	Oth.	1^1 ✓	densamme
Åsneröd	31/64	1^2 ✓	densamme
Övede socken			
Övedskloster	Avst.	2^2 ✓	densamme

Stockholm den 30 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

28/2 46

DIARIE N:r 4187 **Bil. c.**
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB. 1944

Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943.

Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter.

Harlösa s:n.

31/64 mtl.	Åsneröd 1^{2} ✓ ;	✓Anders Bergengren.	
Gth.	Kockahus ~~1~~ $^{1-3}$; $1^{1}, 2^{1}, 3^{1}$	Dens.	
Gth.	Trälsberg 1^{1} ✓ ;	Dens.	

Öveds s:n.

Avst.	Övedskloster 2^{2} ✓ ;	Dens.

Malmö 1 januari 1944.

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Rättelse vidtagen i Kungl. Lbrstn

214/46

DIARIE N:r 17320
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1946

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943 i Harlösa och Öveds socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	23410.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	23410.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950

Ensam intressent: Godsägaren Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4, Malmö.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 26 april 1946, då det utröntes, att för dikessträckan F-G erforderliga rör levererats och godkänts.

Kostnaden för vid besiktningen levererade rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring	8800.- kr.
Härtill kommer; ersättningar	30.- "
förrättningskostnader	1553.04"
Summa	10383.04 kr.

motsvarande omkring 22 % av hela den beräknade kostnaden 47853.04 kr.

Malmö den 28 juni 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län /Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943/.

==

==

==

§ 11.

Godsägare Bergengren förklarade, att han ville komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande.

==

==

==

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C.H.Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Hans Nilsson Folke G. Svensson
Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Handlingar
till
"Hjularöds Södra dikningsföretag
av år 1943"
i Harlösa och Öveds socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Innehåller 92 sidor.
Härtill hör 10 ritningar

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län (Hjularöds södra dikningsföretag av år 1943).

År 1943 den 8 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hans Nilsson, Kromhult per Harlösa och Folke Svensson, Östraby boställe per Östraby å Hjularöds gårdskontor för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län. Förrättningsmannen hade den 17 maj 1943 översänt kungörelse om förrättningens företagande till pastorsämbetena i Öveds, Harlösa och Östraby församlingar. Kungörelsen hade anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 23 maj 1943 (Bil. 2-4) samt dessutom varit införd som annons i Skånska Dagbladet onsdagen den 19 maj 1943. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 20 maj 1943 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning (Bil. 5) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Godsägaren Anders Bergengren, Hjularöd; äg. bl.a. Åsneröd 1^2, Kockarps $1^1, 2^1, 3^1$ och Trätsberg 1^1 i Harlösa s:n samt Övedskloster 2^2 i Öveds s:n.

Övriga sakägare:

Lantbr. Oskar Tallberg, Brunnslöv; äg. 1/48 mtl. Brunnslöv 8^{22} i Östraby s:n.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nerslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§5.

Godsägare Bergengren meddelade, att de på plankartan avfattade markerna ej f.n. vore tillräckligt torrlagda. En del av området kunde därför ej längre brukas som åker utan hade utlagts till permanenta betesvallar. På grund av den fortgående försumpningen hade emellertid även vallarna delvis förstörts dels genom att de mera värdefulla betesgräsen gått ut, dels genom betesdjurens nertrampning. Bergengren yrkade därför, att det nuvarande avloppet, dikessträckan F-G-H-I, skulle fördjupas och uppgrävas till de dimensioner, som erfordras för de nu vattenskadade markernas ändamålsenliga torrläggning.

§6.

Förrättningsmannen meddelade, att han upprättat tre olika förslag till arbeten och åtgärder för de vattenskadade markernas torrläggning samt redogjorde närmare för de olika förslagen. Anbud på arbetets utförande enligt förslagen alternativ 1 och 2 hade infordrats från och lämnats av tre entreprenadfirmor. De inkomna anbuden (Bil. 6-8) voro emellertid så skiljaktiga, att de ej kunnat läggas till grund för kostnadsberäkningarna. Vidare hade tre industriföretag på förrättningsmannens begäran lämnat anbud på lämpliga pumpar för företagets utförande enligt förslag alternativ 3 (Bil. 9-11).

§7.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för de av honom upprättade förslagen till dikningsföretagets utförande samt framlade till förslagen hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i vissa delar och bilades protokollet;

Värderingslängd	Bil. A.
Ersättningslängder	Bil. B C D och E.
Kostnadsförslag till företagets utförande	Bil. Fa Fb och Fc.
D:o till broar och trummor	Bil. Ga och Gb.
D:o till pumpanläggning	Bil. Gc.
Arbetsbeskrivning	Bil. H.

§ 9.

Ingavs synemännens utlåtande Bil. I med tillhörande kostnadsfördelningslängder Bil. Ia och Bil. Ib, varefter förrättningsmannen meddelade, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol och i den ordning, som föreskrives i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Godsägare Bergengren förklarade, att han ville komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande.

§ 12.

Förrättningsmännen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle för framtiden förvaras av ägaren till Hjularöds gård och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Förvaltare Ivar Henriksson, Hjularöds gård per Hårlösa åtog sig att för godsägare Bergengrens räkning mottaga handlingar och ritningar.

§ 13.

Till godsägare Bergengren överlämnades ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Beträffande efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till räkningen.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C. H. [illegible]
Statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson [illegible]
Gode män.

Bil. 1 7

Avskrift.

Ek. D. nr 19/607 år 1941
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 21 juli 1941.
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande mina fastigheter Övedskloster 2^{2} kallad Skotthusa uti Öveds socken, 31/64 mtl. Åsneröd 1^{2} litt. Ba, 1/64 mtl. Åsneröd 1^{3} litt. BB, Kockahus 1^{2}, 2^{1}, 3^{1}, Trällsborg 1^{1} uti Harlösa socken samt 1/3 mtl. Säljeröd n:r 1 o 2 och 5/8 mtl. Säljeröd nr 3 uti Östraby socken.

Av förrättningen torde möjligen även delvis andra fastigheter komma att beröras, vilka dock kunna närmare angivas först sedan erforderlig undersökning utförts.

Hjularöds gård Harlösa den 17 juli 1941.

Anders Bergengren.

Hänvändelse rörande förrättningen till förvaltare Ivar Henriksson, Hjularöds gård Harlösa. Tel. Harlösa 23.

Ek. D. nr 19/607 1941.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 24/7 1941.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 juli 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson. E. Wessman.

Vidimeras
ex officio:

8.

Bil. 2.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 27/5 1943.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län /Hjularöds södra dikningsföretag av år 1943/, kommer att hållas å Hjularöds gårdskontor tisdagen den 8 juni 1943 kl. 10,15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras fastigheterna Övedskloster 2^{2} i Öveds socken, Åsneröd 1^{2}, Kockahus 1^{1}, 2^{1}, 3^{1} och Trälsberg 1^{1} i Harlösa socken samt Brunslöv 8^{22} i Östraby socken.

Malmö den 17 maj 1943.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallér
C.H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Öveds församling söndagen den 23. 5. 1943 betygar:

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Öveds församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 27/5 1943.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län /Hjularöds södra dikningsföretag av år 1943/, kommer att hållas å Hjularöds gårdskontor tisdagen den 8 juni 1943 kl. 10,15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröres fastigheterna Övedskloster 2^{2} i Öveds socken, Åsmoröd 1^{2}, Kockalms 1^{1}, 2^{1}, 3^{1} och Trälsberg 1^{1} i Harlösa socken samt Brunslöv 8^{22} i Östraby socken.

Malmö den 17 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Harlösa församling söndagen den 23 maj 1943 betygar:

Bertil Lindberg
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Harlösa församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län /Hjularöds södra dikningsföretag av år 1943/, kommer att hållas å Hjularöds gårdskontor tisdagen den 8 juni 1943 kl. 10,15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras fastigheterna Övedskloster 2^{2} i Öveds socken, Åsmeröd 1^{2}, Kockshus 1^{1}, 2^{1}, 3^{1} och Trälsberg 1^{1} i Harlösa socken samt Brunslöv 8^{22} i Östraby socken.

Malmö den 17 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östraby församling söndagen den 23 maj 1943 betygar:

Johan W Rundgren

Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Östraby församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 5.

Förteckning

över underrättelser och kungörelser, som avsänts vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län /Hjularöds södra dikningsföretag av år 1943/.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Öveds församling, /kungörelse/,	Skartofta	17/5 1943
Pastorsämbetet i Harlösa församling, /kungörelse/,	Harlösa	" "
Pastorsämbetet i Östraby församling, /kungörelse/,	Askeröd	" "
Godsäg. Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4, Malmö		20/5 "
Lantbr. Oskar Tallberg, Brunslöv,	Bjärsjölagård	" "

Malmö den 20 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

VIKTOR LILJENBERG
BYGGMÄSTARE
TELEFON 139 - HÖRBY
S A F
DELÄGARE I SVENSKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN

Till

Statens Lantbruksing. Claes-Henrik Wallér

Malmö.

Undertecknad erbjuder sig härmed att i enlighet med tillhandahållna handlingar utföra schaktnings- m.fl. arbeten för Hjularöds Norra och södra dikningsföretag av år 1943 för nedanstående kostnader:

~~Norra dikningsföretaget:~~

~~Dikessträckan A-B Kronor Åttatusensjuhundrafemtio / 8.750:- /.~~

~~Dikessträckan B-C. Kronor Sextusentvåhundrafemtio / 6.250:- /~~

~~Dikessträckan C-D. Kronor Femtusen / 5.000:- /~~

~~Dikessträckan D-E. Kronor Sextusentvåhundrafemtio / 6.250:- /~~

~~Dikessträckan A-B enl. alt. II med återfyllning av uppschaktade massor Kronor Tjugoettusen / 21.000:- /~~

Södra Dikningsföretaget.

Dikessträckan F-G. Kronor Niotusentvåhundrafemtio/ 9.250:- /

Dikessträckan G-H. Kronor Sextusentvåhundrafemtio / 6.250:- /

Dikessträckan H-J. Kronor Sextusensjuhundrafemtio / 6.750:- /

Dikessträckan F-G.enl. alt. II med återfyllning Kronor Adertontusen / 18.000:- /

Dikessträckan G-H enl. alt. II med återfyllning Kronor Niotusenfemhundra / 9.500:- /

Anbudet gäller endast vid odelad entreprenad för Norra resp. södra företaget.

Hörby den 18 febr. 1943.

Viktor Liljenberg

Bil 7.

Sjöbo Cementgjuteri

Tillverkar:
Maskinstampade Cementrör
av olika dimensioner från 4"
upp till en meter.
Grindstolpar och
Stängselpålar
Vi åtaga oss kloakanläggningar
och entreprenadarbeten å rörläggning och brobyggnader.
Mosaikarbeten utföres
Tacksam för order.
Telefoner:
Sjöbo 207
Saxtorp 40

Sjöbo ~~SAXTORP~~ den 8 febr. I943.

Lantbruksingeniören
Herr C. H. Wallèr,
Malmö.

Undertecknad har härmed nöjet inlämna anbud å dels Hjularöds Norra dels Hjularöds Södra dikningsföretag av år I943.

~~Norra.~~

~~Dikessträckan~~	~~A.-B.~~	~~kr.~~	~~22560:00~~	
~~"~~	~~B.-C.~~	~~"~~	~~II808:00~~	
~~"~~	~~C.-D.~~	~~"~~	~~9600:00~~	
~~"~~	~~D.-E.~~	~~"~~	~~II850:00~~	~~=558I8:00~~

~~Alternativt förslag för dikessträckan A.-B.~~

~~Materialkostnad~~	~~kr.~~	~~20700:00~~	
~~Arbetskostnad~~	~~"~~	~~9450:00~~	~~=30150:00~~

Södra.

Dikessträckan	F.-G.	kr.	28884:00	
"	G.-H.	"	I8505:00	
"	H.-J.	"	I6560:00	=63949:00

Alternativt förslag för dikessträckerna F.-G och G.-H.

F.-G.

Materialkostnad	kr.	I3600:00	
Arbetskostnad	"	9850:00	=23450:00

G.-H.

Materialkostnad	"	6II0:00	
Arbetskostnad	"	4660:00	=I0770:00

Högaktningsfullt Sjöbo Cementgj.

Bil 8. 14.

ERBJUDANDE

FRÅN

AKTIEBOLAGET SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET, MALMÖ

TILL Herr Lantbruksingenjör C.H. Wallér,
S. Förstadsgatan 2,
Malmö.

W. Z. G. L. SG/ER

Härmed erbjuda vi oss utföra dikningsarbeten för Hjularöds Norra och Södra dikningsföretag av år 1943 enligt översända ritningar och handlingar till följande priser:

~~Norra företaget~~		
~~dikessträcka A – B~~	~~kronor . .~~	~~33.000:-~~
~~" B – C~~	~~"~~	~~9.400:-~~
~~" C – D~~	~~"~~	~~7.300:-~~
~~" D – E~~	~~"~~	~~17.800:-~~
~~tillägg för dikessträcka A – B för alternativt utförande med betongrör~~	~~kronor . .~~	~~34.700:-~~
Södra företaget		
dikessträcka F – G	kronor . .	33.200:-
" G – H	"	14.600:-
" H – I	"	9.900:-
tillägg för dikessträcka F – G för alternativt utförande med betongrör	kronor . .	34.800:-
tillägg för dikessträcka G – H för alternativt utförande med betongrör	kronor . .	15.000:-

De i ovanstående priser ingående rörkostnaderna utgöra:

Strejk, lockout och force majeure berättiga till en motsvarande förlängd leveranstid.

för 1,o m kulvertrör	pr meter	47:-
" 60 cm "	" "	22:-
" 21" muffrör		12:70

Vid beställning å både Norra och Södra företaget avgår från den sammanlagda entreprenadsumman kronor . . 3.000:-

Anbudet gäller med reservation för påträffande av berg samt sådan materia att slänterna ej bliva stabila, så att ändring av profilen eller annan form av förstärkning måste företagas.

Erbjudandet gäller med förbehåll enligt Svenska Byggnadsentreprenörföreningens formulär 2/42.

Malmö den 15 febr. 1943.

Aktiebolaget
Skånska Cementgjuteriet
Malmöavdelningen
för Nils Kjellström

Sture Högstedt

Bil. 9. 16.

~~P-4813~~

~~-2-~~

Åberopande Eder v. förfrågan av den 5 ds hava vi härmed nöjet erbjuda Eder.

1 st. NOHAB propellerpump, P-3
med en kapacitet av 125 lit./sek. vid
0,9 m uppfordringshöjd och
1420 v/min., komplett enligt nedanstående
specifikation
till ett pris av Kr 4.750:-.

Specifikation:

1 pumphjul med skovlar av fosforbrons event. stålgjutgods,
1 ledhjulsapparat av gjutjärn med ingjutna skovlar av prima stålplåt,
1 pumpaxel av S.M.stål,
1 filterrör,
1 styrlager på ledhjulsapparaten av isolittyp,
1 pumpschakt av svetsad plåtkonstruktion med motorfundament, bärhyllor med tillhörande bärbalkar samt med avloppsstuds med fläns för anslutning till
1 tilloppsrör av plåt, längd c:a 4,0 meter,
1 klaffventil,
1 fastkoppling mellan pump och motor,
1 vertikal, trefas, kortsluten motor, 380 volt, 50 per., med fläns på bakre lagersköld samt med bärlager, upptagande även pumpens axialbelastning,
1 kapslat motorskåp med 3-pol. termiskt överströmsrelä samt avsett att manövreras medelst nedanstående flottör,
1 kapslad flottörställare med tillhörande flottör, 2 anslagskulor, 1 motvikt, 2 brytrullar samt 10 meter manöverlina,
1 bussning till styrlagret i reserv,
1 sats skruvnycklar.
Erforderliga bultar, skruvar, packningar och fundamentbultar.

Pumpens data äro:

Uppfordringshöjd	0,9	1,1	1,45	meter
Kapacitet	125	110	90	lit./sek.
Verkningsgrad	67	70	58	%
Effekt	2,24	2,28	3,0	HK
Motorstorlek		4 HK		
Varvtal		1420 v/min.		

Pumpen är tänkt uppställd i plåtschakt, mantelpump, enligt bifogade ritning nr 4.P.4101. Den är avsedd för automatisk till- och frånslagning medelst flottör.

Avloppsröret ingår med en lägnd av 4 meter. Ökas eller minskas denna längd, tillkommer resp. avgår Kr 85:-/met.

Oljan till den elektriska utrustningen ingår ej i detta anbud.

Pris: Ovanstående priser avse godset levererat fritt banvagn närmaste järnvägsstation inkl. erforderligt emballage och inkl. montage.

Giltighetstid: Detta anbud är friblivande, och förbehålla vi oss rätt att justera priser och leveranstid, om så skulle visa sig erforderligt vid beställningens placerande.

Prisreglering: Vi reservera oss för eventuellt uppkommande stegring i materialpriser och löner och förutsätta, att i ett eventuellt leveranskontrakt de grunder preciseras, efter vilka prisreglering skall ske.

Betalningsvillkor:

1/3 av beställningssumman vid kontraktets underskrivande,
1/3 då huvudsakliga delen av godset anmälts färdigt för leverans från verk,
1/3 då maskineriet igångkörts, provats och godkänts, dock senast 3 månader efter föregående rats rättidiga erläggande.

Leveranstid:

Leveranstiden är beroende av leveranstiden för den elektriska utrustningen och blir således c:a 10 månader med Asea motorer och c:a 6 månader med motorer av annat svenskt fabrikat. Leveranstiden beräknas efter det för beställningen grundläggande ritningar eller motsvarande erforderliga uppgifter lämnats leverantören.

Montage:

Montage ingår, varvid förutsättes, att beställaren kostnadsfritt tillhandahåller erforderlig hantlangning samt mat och logi för montören. Om mer än en montörsresa erfordras på grund av omständigheter, som ligga utom vår kontroll, ersätter beställaren även de vid varje extra montörsresa uppkommande resekostnaderna och restiderna. Montage av motorn ingår, men ej av den övriga elektriska utrustningen.

Transport:

Lossning från järnvägsvagn samt transport till monteringsplatsen ingår ej i leverantörens åtagande.

Maskineriet garanteras vara i alla avseenden av förstklassigaste konstruktion och utförande, under användande av bästa och lämpligaste materialier. För material och utförande garanteras under ett år efter leverans, och vi bedja härvid liksom i allt övrigt, där ej annorlunda ovan bestämts, att få hänvisa till våra "Allmänna leveransbestämmelser".

NOHAB propellerpumpar äro utförda efter i vår egen provningsanstalt noga utprovade modeller, varför vi kunna erbjuda Eder pumpar av högsta modernitet, största driftsäkerhet och tillförlitligaste utförande.

Det skulle glädja oss mycket, om vi finge nöjet mottaga beställning på detta maskineri, och komma vi då att ägna det vår största uppmärksamhet.

Trollhättan den 12 febr. 1943.

NYDQVIST & HOLM AKTIEBOLAG
M. Kjellander

Bil.:
Ritn. nr 4.P.4101,
Allm.leveransbest.,
Broschyr P-102.

Bil 10.

20.

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK
FRANCISTURBINER, PELTONTURBINER, LÖPHJULSREGLERADE PROPELLERTURBINER, REGULATORER, SLIPERI- & CELLULOSAMASKINER
INVALLNINGSPUMPAR, KLOAKPUMPAR, FABRIKSPUMPAR, RENINGSANLÄGGNINGAR FÖR DRICKSVATTEN OCH KLOAKVATTEN

TELEFONER: FILIPSTAD N:r 337 DISPONENTEN - 335. OFFERTKONTOR - 395. RITKONTOR -
5. KAMRER, KASSA & INKÖP 9 VERKSTADSINGENJÖR KONTORSTID: 8.30-12.30, 1.30-5. LÖRDAGAR 8.30-1.30

TEL-ADR. BERGSTRÖMS FILIPSTAD POSTGIRO 90 090

Eder ref.

Finnshyttan den 11 Febr.1943.

Vår ref. Offert No 27822. Rbg/Mn.

Statens Lantbruksing. Herr C.H. Wallér,
S. Förstadsgatan 2
Malmö.

Betr. invallningspump till Hjularöd.

Med anledning av Eder förfrågan av 5 ds. hava vi härmed nöjet översända offert på omfrågade invallringspump.

Bifogade ritning D-60394 visar uppställningssättet av den offererade pumpen.

Härmed offereras:

1 st. invallningspump, typ B, sluten uppställning:

uppfordringsmängd = 125 lit/sek.
uppfordringshöjd = 0,9 m
varvtal = 550 r/min.
erforderlig motoreffekt = 3 hk

Pris på pumpen med delar enl. specifikation inkl. ASEA 3-fas motor

Kronor 4.300:-

inkl. frakt, emballage och montage på villkor, att vår montör fritt erhåller kost och logis samt hantlangning.

Specifikation.

1 st. pumphjul av specialjärn,

1 st. pumphus av gjutjärn med strömlinjeformade ledskovlar och pockenholz- eller isolitlager,

Till Lantbruksing. C.H. Wallér,

1 st. sugtratt av plåt,

1 st. stigrör av plåt med utloppsstuds, Ø = 350 mm,

1 st. pumpaxel av S.M.-stål med erforderliga mellanlager,

1 st. motorplatta med axiallager för upptagande av pumphjulets axialtryck,

1 st. fundamentram till d:o,

1 st. elastisk pinnkoppling mellan pump- och motoraxlarna,

1 st. avloppsrör av plåt, 4 m.långt, Ø = 350 mm,

1 st. autom. klafflucka till avloppsrörets utloppsända,

1 st. 220 V, 50 per. 3-fasmotor, ASEA MKB-15, 3 hk, 550 r/min., vertikal, kortsluten, droppvattenskyddat kapslad,

1 st. 3-pol. motorskåp med termiskt överströmsskydd i tre faser, avsett för autom. start och stopp efter impuls från flottör,

1 st. flottörutrustning bestående av flottörströmbrytare, flottör, 10 m. lina, 2 brytrullar, 2 stoppkulor och motvikt,

Ankarbultar, smörjkoppar, packningar, fundament- och uppställningsritningar.

Pumpen garanteras giva följande data:

vid	H=	1,45	1,1	0,9	0,4	m.
	Q=	80	110	125	150	lit/sek.
	Verkningsgrad=	59	70	68	47	%

Leveranstid: med ASEA-utrustning 10 mån., med Elektromekano-utrustning 5 mån.

Våra allmänna leveransbestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Vi emotse med intresse Edra v/ uppdrag och teckna

Högaktningsfullt
AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK

lev.best.

D-60394

Bil 11. 22.

AKTIEBOLAGET
KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD

TELEGRAM: VERKSTADEN
CODE: BENTLEY'S

KMW

TELEFONANROP: K M W
IS POSTGIROKONTO: 80300

Lantbruksingenjören
Herr Claes-Henric Wallér

Malmö

EDER BETECKNING	EDERT BREV	VÅR BETECKNING	KARLSTAD
	5/2	OV/2639/FT OFFERT Nr 22756	3 mars 1943

Invallningspump vid Hjularöd

Återkommande till Eder skrivelse ha vi härmed nöjet offerera:

1 st. VERTIKAL PROPELLERPUMP med öppen uppställning, konstruerad för en vattenmängd av 125 lit/sek vid 0,9 m uppfordringshöjd

1 st. KORTSLUTEN ELEKTRISK TREFASMOTOR utförd för 220 volt, 50 per., 5 hkr och 920 v/m samt utförd i ventilerat kapslat och droppvattenskyddat utförande

1 st. ELASTISK KOPPLING mellan pump- och motoraxlarna samt

1 st. TREPOLIGT MOTORSKÅP med trefasigt termiskt överströmsrelä

Pris för ovanstående pumpmaskineri .... kronor 2.500:-

Priset gäller f.b.v. Askeröd inklusive emballage och montage.

Montaget omfattar pumpmaskineriet samt det rent mekaniska montaget av den elektriska motorn. I tillämpliga delar gälla våra bifogade allmänna leveransbestämmelser.

För pumpen uppgår verkningsgraden till 77 % vid 0,9 m uppfordringshöjd.

Leverans kan ske från verkstaden ca 5 månader efter erhållen beställning.

Betalningsvillkor:

1/3 kontant vid beställning

1/3 " vid leverans från verkstaden

1/3 " då maskineriet monterats och godkänts, dock senast 3 månader efter andra inbetalningen.

KMW 198. 30000. 1. 43

OFFERT NR 22756

Vi bifoga en ritning av den offererade pumpen.

Vårt anbud gäller utan förbindelse beträffande såväl pris som leveranstid och med de kristidsreservationer, som finnas införda i våra ovan åberopade allmänna leveransbestämmelser.

Vi hoppas få nöjet mottaga Eder beställning, vilken vi äro övertygade kunna utföra till full belåtenhet.

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD
Försäljningsavdelningen

Bil.: Allmänna leveransbestämmelser
Ritn. 126670

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Bil. 4a.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsgrunder
och
Skördeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Harlösa socken			
31/64	1²		Bönnerød	Anders Berggren.		
				Åker , mull p. gybl. lera	1	8
				Do , do	2	8
				Do , do	3	8
				Do , do	4	6
				Do , kärrt p. gybl. lera	5	6
				Do , do	6	8
				Do , do	7	8
				Summa		
9th.	1, 2, 3		Kvekallus	Anders Berggren		
				Åker , [illegible]	14	8
				Do , do	15	6
				Do , do	16	4
				Do , kärrt p. gybl. lera	17	2
				Do , do	18	2
				Do , mull p. gybl. lera	19	4
				Do , do	20	6
				Do , do	21	8
				Do , do	22	8
				Do , do	23	6
				Do , do	24	4
				Do , kärrt p. gybl. lera	25	2
				Do , do	26	2
				Do , mull p. gybl. lera	27	4
				Do , do	28	6
				Do , do	29	8
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							2800	168	–	3500	210	–	700	42	–
	21							2800	588	–	3500	735	–	700	147	–
	49							2400	1176	–	3000	1470	=	600	294	–
	22							1700	v 374	=	3000	660	=	1300	286	–
1	93							1700	3281	–	3000	5790	–	1300	2509	–
	21							2400	504	=	3000	630	=	600	126	–
	29							2400	v 696	–	3000	870	=	600	174	–
3	41								6787	–		10365	–		3578	–
	43							2400	1032	–	3000	1290	–	600	258	–
	39							1700	663	–	3000	1170	–	1300	507	–
	74							1000	740	–	3000	2220	–	2000	1480	–
	67							400	268	=	3000	2010	=	2600	1742	–
	24							400	96	–	3000	720	=	2600	624	–
	07							1000	70	–	3000	210	–	2000	140	–
	03							1700	51	–	3000	90	–	1300	39	–
	04							2400	96	=	3000	120	=	600	24	–
	06							2400	144	–	3000	180	–	600	36	–
	08							1700	136	–	3000	240	–	1300	104	–
	12							1000	120	–	3000	360	–	2000	240	–
	69							400	276	–	3000	2070	–	2600	1794	–
	03							400	12	–	3000	90	–	2600	78	=
	01							1000	10	–	3000	30	=	2000	20	–
	02							1700	v 34	–	3000	60	=	1300	26	–
	01							2400	v 24	–	3000	30	–	600	6	–
3	63								3772	–		10890	–		7118	–

27.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				Åker, styv jo. grbl. lera	30	8
				Do, do	31	6
				Do, do	32	4
				Do, lättare jo. grbl. lera	33	2
				Do, do	34	2
				Do, do	35	2
				Do, do	36	2
				Do, styv jo. grbl. lera	37	4
				Do, do	38	6
				Do, do	39	8
				Do, do	40	4
				Do, lättare jo. grbl. lera	41	2
				Do, do	42	2
				Grav, impr.	43	
				Åker, lättare jo. grbl. lera	44	2
				Do, do	45	3
				Do, do	46	5
				Do, styv jo. grbl. lera	47	4
				Do, do	48	6
				Do, do	49	8
				Grav, impr.	50	
				Åkern a, m. styv jo. grbl. lera	51	8
				Do, do	52	7
				Do, do	53	6
				Do, lättare jo. grbl. lera	54	4
				Do, do	55	2
				Do, do	56	4
				Do, m. styv jo. grbl. lera	57	6
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	63								3772	–		10890	–		7118	–
	06							2400	144	–	3000	180	-	600	36	–
	07							1700	119	-	3000	210	–	1300	91	–
	11							1000	110	=	3000	330	=	2000	220	-
	06							400	24	–	3000	180	-	2600	156	-
	17							400	68	–	3000	510	-	2600	442	–
	39							400	156	–	3000	1170	=	2600	1014	–
2	02							400	808	=	3000	6060	=	2600	5252	–
	64							1000	640	–	3000	1920	=	2000	1280	–
	10							1700	170	=	3000	300	=	1300	130	–
	07							2400	168	-	3000	210	=	600	42	–
	08							1300	104	-	3500	280	-	2200	176	–
	29							400	116	–	3000	870	-	2600	754	–
	59							400	236	-	3000	1770	–	2600	1534	-
							02	—	—	—	—	—	—	—	=	=
	25							400	100	-	3000	750	–	2600	650	–
	09							700	63	–	3000	270	–	2300	207	–
	30							700	210	-	3000	900	-	2300	690	–
	11							1000	110	-	3000	330	-	2000	220	-
	20							1700	340	–	3000	600	-	1300	260	–
	25							2400	600	-	3000	750	–	600	150	–
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14							2400	336	–	3000	420	=	600	84	–
	04							2000	80	–	3000	120	=	1000	40	–
	22							1700	374	–	3000	660	-	1300	286	–
	40							1000	400	–	3000	1200	-	2000	800	–
1	09							400	436	-	3000	3270	=	2600	2834	=
	59							1000	590	-	3000	1770	-	2000	1180	–
	48							1700	816	–	3000	1440	–	1300	624	–
12	44						05		11090	–		37360	–		26270	–

29.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				Åker , m. p. gpbl. lera	58	8
				Do , do	59	8
				Do , do	60	6
				Do , do	61	4
				Do , Lerört på gpbl. lera	62	2
				Do , do	63	2
				Do , do	64	2
				Do , m. p. gpbl. lera	65	4
				Do , do	66	6
				Do , do	67	8
				Summa		
Hel.	1¹		Trätsberg	Andersson Bergengren.		
				Åker , m. p. gpbl. lera	68	8
				Do , do	69	6
				Do , do	70	4
				Do , do	71	2
				Do , do	72	8
				Do , do	73	6
				Do , do	74	8
				Do , do	75	8
				Do , do	76	6
				Do , do	77	4
				Summa		
			Öveds socken			
Rust.	2²		Övedskloster	Andreas Bergengren		
				Åker , m. p. gpbl. lera	8	8
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	44						05		11090	—		37360	—		26270	—
	21							2400	504	—	3000	630	=	600	126	—
	23							2400	552	—	3000	690	=	600	138	—
	37							1700	629	—	3000	1110	=	1300	481	—
	33							1000	330	=	3000	990	=	2000	660	—
1	71							400	684	—	3000	5130	=	2600	4446	—
1	53							400	612	—	3000	4590	=	2600	3978	—
	34							400	136	—	3000	1020	=	2600	884	—
	74							1000	740	—	3000	2220	=	2000	1480	—
	96							1700	1632	—	3000	2880	—	1300	1248	—
	77							2400	1848	—	3000	2310	—	600	462	—
19	63						05		18757	—		58930	—		40173	— ✓
	12							2800	336	—	3500	420	—	700	84	—
	11							2000	220	—	3500	385	—	1500	165	—
	17							1300	221	—	3500	595	—	2200	374	—
	06							700	42	—	3000	180	—	2300	138	—
	11							1000	110	—	3000	330	—	2000	220	—
	03							1700	51	—	3000	90	—	1800	39	—
	04							2400	96	—	3000	120	=	600	24	—
	12							2400	288	=	3000	360	—	600	72	—
	12							1700	204	=	3000	360	—	1300	156	—
	10							1000	100	—	3000	300	—	2000	200	—
	98								1668	—		3140	—		1472	— ✓
	39							2800	1092	—	3500	1365	—	700	273	—
	39								1092	—		1365	—		273	—

31.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övergått		
				Åker " [illegible]	9	6
				Skogsmark "	10	
				Do " "	11	
				Åker " [illegible]	12	6
				Do " " Do	13	8
				Summa		

Sammandrag, gällande [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] av förslagen alternativ [illegible] 2.

			Harlösa s:n		
31/64	1²		[illegible]	Anders Berggren	1-77
gtb	1¹,2¹,3¹		[illegible]	Dens	14-67
gtb	1¹		[illegible]	Dens	68-77
			Öveds s:n		
Avst.	2²		Övedskloster	Dens:	8-13
				Summa	

Sammandrag, gällande [illegible] [illegible] [illegible]
förslag alternativ 3.

			Harlösa s:n		
	1¹,2¹,3¹		[illegible]	Anders Berggren	14-67
	1¹		[illegible]	Dens.	68-77
				Summa	

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39								1092	–		1365	–		273	–
	17							2000	340	–	3500	595	–	1500	255	=
				1	05			200	210	–	400	420	=	200	210	–
					10		09	200	20	–	400	40	=	200	20	=
	40							2000	800	–	3500	1400	=	1500	600	–
	35							2800	980	=	3500	1225	=	700	245	=
1	31			1	15		09		3442	–		5045	=		1603	=
3	41								6787	–		10365	–		3578	–
19	63						05		18757	–		58930	–		40173	–
	98								1668	–		3140	–		1472	–
1	31			1	15		09		3442	–		5045	–		1603	–
25	33			1	15		14		30654	=		77480	–		46826	–
19	63						05		18757	–		58930	–		40173	–
	98								1668	–		3140	–		1472	–
20	61						05		20425	–		62070	–		41645	–

Höjalaröd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
K.H. Malm
Statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag alt. 1 och 2.	
			Harlösa socken		
31/64	1^2		Åsmeröd	And. Bergengren	1–7
	$1^1, 2^1, 3^1$		Kockelmos	Dens.	14–67
	1^1		Trulsberg	Dens.	68–77
			Öveds socken		
Rest	2^2		Övedskloster	Dens.	8–13
				Summa	
				Sammandrag, alt. 3.	
			Harlösa socken		
	$1^1, 2^1, 3^1$		Kockelmos	And. Bergengren.	14–67
	1^1		Trulsberg	Dens.	68–77
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24	2	84												3319	—
	07	17	69				05								36000	—
	36		48												1290	—
1	18		95				09								2548	—
1	85	21	96				14								43157	—
	07	17	69				05								36000	—
	36		48												1290	—
	43	18	17				05								37290	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

403474

[illegible] dikningsförslag 1 33.

Ersättningsbelopp till förslag alternativ 1 och 2. Bil. B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för jord, som går bort vid utvidgning av nuvarande avlopp.						
	Dikessträckan F - G.					
	Ovan förslag alternativ, 1.					
Övre Klöster 2²	Anders Berggren	3+95 - 5+95				
		h.s. 200 × 0,8	160	5	8 -	
		v.s. 200 × 0,8	160	5	8 -	16 -
Åneröd 1²	Anders Berggren	5+95-6+84				
		h.s. 89 × 1.2	110	5	5 50	
		v.s. 89 × 1.2	110	5	5 50	
		6+84 - 9				
		h.s. 216 × 0,45	100	25	25 -	
		v.s. 216 × 1.0	220	30	66 -	
		9 - 10+72				
		h.s. 172 × 0,35	60	24	14 40	
		v.s. 172 × 1.45	250	30	75 -	191 40
		Summa	1170			207 40
	Dikessträckan G - H.					
	Ovan förslag alternativ 1.					
Åneröd 1²	Anders Berggren	10+72 - 11				
		h.s. 28 × 0,7	20	22	4 40	
		v.s. 28 × 1.1	30	26	7 80	
		11 - 12				
		h.s. 100 × 1.3	130	15	19 50	
		v.s. 100 × 1.3	130	26	33 80	
		12 - 13				
		h.s. 100 × 1.2	120	15	18 -	
		v.s. 100 × 1.2	120	20	24 -	
		13 - 14				
		h.s. 100 × 1.1	110	15	16 50	
		v.s. 100 × 1.1	110 ~~100~~	15	16 50	
	Överföres		770		140 50	

15
16

392241

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Överfört		770		140	50		
		14 — 14+71						
		h.s. 71 × 1,1	80	15	✓ 12	=		
		v.s. 71 × 1.1	80	15	✓ 12	—	164	50
		Summa	930				164	50
	Dikesstråket H6 7 J.							
	Bosses förslag alternativ	1 och 2.						
Åmeröd 1²	Anders Berggren	14+71 — 15+4						
		h.s. 33 × 1.2	40	15	✓ 6	—		
		v.s. 33 × 1.2	40	15	✓ 6	=	12	—
Kvistekas n:r 1,2,3	Anders Berggren	15+4 — 16						
		h.s. 96 × 0,9	90	9	✓ 8	10		
		v.s. 96 × 0,9	90	9	✓ 8	10		
		16 — 17						
		h.s. 100 × 0,7	70	3	✓ 2	10		
		v.s. 100 × 0,7	70	3	✓ 2	10		
		17 — 18						
		h.s. 100 × 0,7	70	3	2	10		
		v.s. 100 × 0,7	70	3	2	10		
		18 — 19						
		h.s. 100 × 0,8	80	3	2	40		
		v.s. 100 × 0,8	80	3	2	40		
		19 — 20						
		h.s. 100 × 0,8	80	3	2	40		
		v.s. 100 × 0,8	80	3	2	40		
		20 — 21						
		h.s. 100 × 0,9	90	3	2	70		
		v.s. 100 × 0,9	90	3	2	70		
		21 — 22						
		h.s. 100 × 0,9	90	3	2	70		
		v.s. 100 × 0,9	90	3	2	70		
	Överföres		1220		45	—	12	—

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	~~Pris pr~~ m² ~~öre~~	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört		1220		45 -	12 -
		22 - 22 + 72				
		h.s. 72 × 0,5	40	6	2 40	
		v.s. 72 × 0,5	40	6	2 40	61 80
		Summa	1300			61 80
	Sammandrag					
Dikessträckan	F - G.		1170			207 40
Do	G - H		930			164 50
Do	H - I		1300			61 80
		Summa	3400			433 70
Sammandrag för förslag alternativ			1.			
Harlösa socken						
Åneröd 1²	Anders Berggren		1860		367 90	
Krokholm 1¹, 2¹, 3¹	Dens.		1220	3080	49 80	417 70
Öveds socken.						
Övedskloster 2²	Dens.			320		16 -
		Summa		3400		433 70
Sammandrag för förslag alternativ 2.						
Harlösa socken						
Åneröd 1²	Anders Berggren			80		12 -
Krokholm 1¹, 2¹, 3¹	Dens.			1220		49 80
		Summa		1300		61 80

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Mallei.
Statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson Nath. G. Jansson
Gode män.

4.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^2	Pris pr m^2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Hjälmarsbo övre dikningsföretag. I $\frac{8}{36}$.

E: Ersättningslängd för förslag alternativ Nr 2 Bil. C.

Ersättning för intrång genom fördelningsdiken, beräknad i förhållande till den areal, som tages i anspråk för upplaget, och med hänsyn tagen även till de större eller mindre svårigheterna att utföra [illegible].

Dikessträckan F–G.

Avser förslag alternativ 1.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Överdalsbacken 2^2	And. Berggren	3+95–5+95				
		h.s. 200 × 3,1	620	5	31 –	
		v.s. 200 × 3,1	620	5	31 –	62 –
Åsmeröd 1^2	And. Berggren	5+95–6+84				
		h.s. 89 × 5,2	460	5	23 –	
		v.s. 89 × 5,2	460	5	23 –	
		6+84–9				
		h.s. 216 × 8,6	1860	25	465 –	
		v.s. 216 × —	—		—	
		9–10+72				
		h.s. 172 × 6.–	1030	25	257 50	
		v.s. 172 × —	—		—	768 50
		Summa	5050			830 50

Dikessträckan G–H

Avser förslag alternativ 1.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
Åsmeröd 1^2	And. Berggren	10+72–12				
		h.s. 128 × 7,2	920	25	230 –	
		v.s. 128 × —	—	—	— –	
		12–12+45				
		h.s. 45 × 7,5	340	25	85 –	
		v.s. 45 × —	—	—	— –	
		12+45–13				
		h.s. 55 × 5.–	280	25	70 –	
		v.s. 55 × 5.–	280	25	70 –	
	Överföres		1820		455 –	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
392241

37. 9-6

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört		1820		455 –	
		13 — 14				
		h.s. 100 × 4.8	480	25	120 –	
		v.s. 100 × 4.8	480	25	120 –	
		14 — 14+71				
		h.s. 71 × 4.85	350	25	87 50	
		v.s. 71 × 4.85	350	25	87 50	870 –
		Summa	3480			870 –
	Delsträckan H6–J.					
Norra	förslag alternativ	1 och 2.				
Åmeröd 1²	And. Bengtsson	14+71 — 15+4				
		h.s. 33 × 4,8	160	25	40 –	
		v.s. 33 × 4.8	160	25	40 –	80 –
Kullalund 1,2,3	And. Bengtsson	15+4 — 16				
		h.s. 96 × 4,2	400	10	40 –	
		v.s. 96 × 4,2	400	10	40 –	
		16 — 17.				
		h.s. 100 × 3.6	360	10	36 –	
		v.s. 100 × 3,6	360	10	36 –	
		17 — 18				
		h.s. 100 × 3,6	360	10	36 –	
		v.s. 100 × 3.6	360	10	36 –	
		18 — 19				
		h.s. 100 × 3.5	350	10	35 –	
		v.s. 100 × 3.5	350	10	35 –	
		19 — 20				
		h.s. 100 × 3.6	360	10	36 –	
		v.s. 100 × 3.6	360	10	36 –	
		20 — 21				
		h.s. 100 × 3.6	360	10	36 –	
		v.s. 100 × 3.6	360	10	36 –	
	Överföres		4700		438 –	80 –

7-10.
38.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Överfört		4700		438	—	80	—
		21 — 22						
		h.s. 100 x 3.60	360	10	36	—		
		v.s. 100 x 3.60	360	10	36	=		
		22 — 22+72.						
		h.s. 72 x 3.1	220	10	22	—		
		v.s. 72 x 3.1	220	10	22	—	554	—
		Summa	5860				634	—
	Sammandrag							
Dikesträckan	F-G		5050				830	50
Do	G-H		3480				870	-
Do	H-I		5860				634	-
	Summa		14390				2334	50
Sammandrag för förslag alternativ 1.								
Hallåsa B:a								
Åsaröd 1²	Anders Bergengren		7610		1718	50		
Kvarnbacken 1¹, 2¹, 3¹	Dens		5540	13150	554	—	2272	50
Öveda B:a.								
Övedskloster 2²	Dens.			1240			62	—
		Summa		14390			2334	50
Sammandrag för förslag alternativ 2.								
Hallåsa B:a.								
Åsaröd 1²	Anders Bergengren			320			80	—
Kvarnbacken 1¹, 2¹, 3¹	Dens			5540			554	—
		Summa		5860			634	—

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nelle
Statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson   Jacke Persson
Gode män.

H.8 Makuleras!

Ersättningslängd till förslag alternativ 1

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättning för intrång genom jordupplägg, varvid ersättningen beräknas i förhållande till storleken av de avschaktningsmassor, som upplägges.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
	Dikesskärningen ~~A-B~~ F-G.					
Åmeröd 1^2	And. Bergengren	6+84 — 8				
		h.s.	480			
		v.s.	480			
		8 — 9				
		h.s.	420			
		v.s.	420			
		9 — 10				
		h.s.	360			
		v.s.	360			
		10 — 10+72				
		h.s.	225			
		v.s.	225			
		Summa				
	Dikesskärningen ~~B-C~~ G-H.					
Åmeröd 1^2	And. Bergengren	10+72 — 12				
		h.s	405			
		v.s.	405			
		12 — 12+45				
		h.s.	150			
		v.s.	150			
	Överföres					

Hjulsröds södra Avdiknings Företag ~~Bil. B~~ 39

Ersättningslängd för Fjärfjärdsbräng alternativ B.

~~Bil B^II~~

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m2	Pris pr m2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för jord, som grävs bort vid utvidgning av Unnarvads avloppet.						
	Dikessträckan H - J.					
Åsaröd 1^2	Anders Berggren	14+71 – 15+4				
		h.s. 33 × 1.8	60	15	9 —	
		v.s. 33 × 1.8	60	15	9 =	18 —
Kockstorp 1^1, 2^1, 3^1	Anders Berggren	15+4 — 16				
		h.s. 96 × 1.4	130	9	11 70	
		v.s. 96 × 1.4	130	9	11 70	
		16 — 17				
		h.s. 100 × 1.3	130	3	3 90	
		v.s. 100 × 1.3	130	3	3 90	
		17 — 18				
		h.s. 100 × 1.4	140	3	4 20	
		v.s. 100 × 1.4	140	3	4 20	
		18 — 19				
		h.s. 100 × 1.4	140	3	4 20	
		v.s. 100 × 1.4	140	3	4 20	
		19 — 20				
		h.s. 100 × 1.4	140	3	4 20	
		v.s. 100 × 1.4	140	3	4 20	
		20 — 21				
		h.s. 100 × 1.5	150	3	4 50	
		v.s. 100 × 1.5	150	3	4 50	
		21 — 22				
		h.s. 100 × 1.6	160	3	4 80	
		v.s. 100 × 1.6	160	3	4 80	
		22 — 22+72				
		h.s. 72 × 1.–	70	6	4 20	
		v.s. 72 × 1.–	70	6	4 20	83 40
		Summa	2240			101 40

PETTERSONSKA BOKTR. A.-B. SKARA

392241

Hjularöds sidan [illegible]

Bil. B II

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]					
Åsmaröd 1^2	Anders Berggren		180			18 –
Kodalen 1^1, 2^1_1, 3^1	Dito.		2120			83 40
		Summa	2240			101 40

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å Gärdstens vägnar:
C. A. [illegible]
Statens lantmätningsingenjör.
Hans Nilsson   Kalle Jansson
Gode män.

Ersättningsbelopp för förslag alternativ 3

Bil. E.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för intrång genom jordupplag, beräknad i förhållande till den areal, som tages i anspråk för upplaget, och med hänsyn även till de större eller mindre svårigheterna att bortföra massorna.						
	Dikessträckan H - J.					
Åsseröd 1²	Anders Berggren	14+71 – 15+4				
		h.s. 33×6.5	220	25	55 –	
		v.s. 33×6.5	220	25	55 –	110 –
Kodalen 1¹, 2¹, 3¹	Anders Berggren	15+4 – 16				
		h.s. 96×5.5	530	10	53 –	
		v.s. 96×5.5	530	10	53 –	
		16 – 17				
		h.s. 100×4.6	460	10	46 –	
		v.s. 100×4.6	460	10	46 –	
		17 – 18.				
		h.s. 100×4.6	460	10	46 –	
		v.s. 100×4.6	460	10	46 =	
		18 – 19.				
		h.s. 100×4.5	450	10	45 –	
		v.s. 100×4.5	450	10	45 =	
		19 – 20.				
		h.s. 100×4.6	460	10	46 –	
		v.s. 100×4.6	460	10	46 –	
		20 – 21.				
		h.s. 100×4.6	460	10	46 –	
		v.s. 100×4.6	460	10	46 –	
		21 – 22				
		h.s. 100×4.7	470	10	47 –	
		v.s. 100×4.7	470	10	47 –	
		22 – 22+72				
		h.s. 72×4	290	10	29 –	
		v.s. 72×4	290	10	29 –	716 –
		Summa	7600			826 –

42. 12

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]					
Åmeröd 1²	Anders Bengtsson		440			110 –
[illegible] 1¹, 2¹, 3¹	Dito		7160			716 –
		Summa	7600			826 –

Hjälmaröd den 8 juni 1943.
Å Gärdens vägnar:
O. H. Nellin
Statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson
[illegible] G. Persson
Bror Nilsson.

[illegible] 43

Bil Fa.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslagsritning N:o 1.								
		Arbetsritningar N:o 6.								
Schaktningsarbeten m. m.:										
2+50 – = 3+95	145	Rensning av nuvarande avlopp m	145	0,50	72	50				
3+95 – 5	105	Lera, grus, sept. sten m³	100	3.50	350	–				
5 – 6	100	Do Do m³	300	4.50	1350	–				
6 – 7	100	Do do m³	720	5.50	3960	–				
7 – 8	100	Do do m³	850	6.–	5100	–				
8 – 9	100	Do do m³	840	6.–	5040	–				
9 – 10	100	Do do m3	720	5.–	3600	–				
10 – 10+72	72	Do do m3	450	4.50	2025	–	21497	50		
Tills	822	meter Tills	3980	m³						
Brobyggnader:										
Rivning av den nuvarande bro vid 4+83 samt utförande av ny trumma enligt ritning och särskilt kostnadsförslag (Bil 6a)					600	–				
Rivning av den nuvarande bro vid 10+68 samt utförande av ny trumma enligt ritning och särskilt kostnadsförslag (Bil. 6a)					900	–	1500	–		
Kostnaden för diverse arbeten:										
Fällning och rotbrytning av träd, borttagning av buskar m. m.							250	–		
Ersättningar:										
För jord, som går åt vid utvidgning av det nuvarande avloppet; Bil. B					207	40				
För intrång genom jordupplägg; Bil. C.					830	50	1037	90		
		Överföres					24285	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförs					24285	40		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							4714	60	29000	–
		[illegible] 4,9–14.								
Schaktningsarbeten m.m.:										
10+72–12	128	Lera, grus, något sten m^3	810	5 –	4050	–				
12 – 13	100	Do Do "	680	5 –	3400	–				
13 – 14	100	Do Ido "	630	5 –	3150	–				
14–14+71	71	Do Ido "	450	5 –	2250	–	12850	–		
Tills.	399	meter Tills	2570	m^3.						
Kostnader för diverse arbeten:										
Flyttning av [illegible], borttagning av [illegible].							10	–		
Ersättningar:										
För jord som gärna bort vid utvidgning av det använda avloppet. Bil. B.					164	50				
För intrång genom jordupplag. Bil. C.					870	–	1034	50		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med							2605	50	16500	–
		Överföres							45500	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							45500	—
		Dikesutsläppen No-4.								
Schaktningsarbeten m. m.:										
14+71–16	129	Hårdbotten, expl. [illegible] genom o. sten m³.	610	2.50	1525	—				
16–17	100	Hårdbotten "	300	1.80	540	—				
17–18	100	Do "	300	1.80	540	—				
18–19	100	Do "	290	1.80	522	—				
19–20	100	Do "	310	1.80	558	—				
20–21	100	Do "	300	1.80	540	—				
21–22	100	Hårdbotten med kalkgyttja "	300	1.80	540	—				
22–22+72	72	Do Do "	140	1.80	252	—	5017	—		
Tills.	801	meter. Tills	2550	m³.						
Brobyggnader:										
		Rivning av nuvarande bron vid 15+49 samt uppförande av ny [illegible] utvidgning [illegible] (Bil. 6a)			500	—				
		Rivning av nuvarande broar vid 19+6 och 21+96 samt uppförande av nya broar [illegible] (Bil. 6a) st.	2	350	700	—	1200	—		
Ersättningar:										
		För jord, som gränsbetas vid utvidgning av det nuvarande avloppsdiket. Bil. B.			61	80				
		För intrång genom jordupplag, Bil. C			634	—	695	80		
		För oförutsedda utgifter av arbetsledning m. m. tilläggs c:a 20 % med					1187	20	8100	—
		Summa kostnad							53600	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	822	Dikes sträckan F-G.	3980				29000	—		
	399	Do G-H	2570				16500	—		
	801	Do H-I	2550				8100	=		
Summa	2022	m. dike. Summa	9100				53600	—		

I Hjukbäsed den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Mellin
Statens Lantförbättringsingeniör. Jmfr. 19/5 43 Pk.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Hjelmeröds södra dikningsföretag 44

Bil. F6.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag alternativ 2.								
		Dikessträckan F–G.								
2+50 – 3	50	Rensning av kvarvarande avlopp m.	50	0.50	25	–				
3 – 3+95	95	Fördjupning av utgrävning av kvarvarande avlopp m.	95	10.–	950	–				
3+95 – 5	105	Inköp av 24" cementrör m.	105	13.–	1365	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m.	105	9.–	945	–				
5 – 6	100	Inköp av 24" cementrör m.	100	13.–	1300	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m.	100	13.–	1300	–				
6 – 9	300	Inköp av 24" cementrör m.	300	13.–	3900	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m.	300	20.–	6000	–				
9 – 10	100	Inköp av 24" cementrör m.	100	13.–	1300	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m.	100	18.–	1800	–				
10 – 10+68	68	Inköp av 24" cementrör m.	68	13.–	884	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m.	68	14.–	952	–				
Öff.	818	Överföres			20721	–				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	818	Överfört			20721	–				
10+68-10+72	4	Inköp av cementrör 24" m.	4	13.–	52	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m.	4	32.–	128	–	20901	–		
Tills.	832	meter.								
		Kostnader för diverse arbeten:								
		[illegible] av [illegible] st.	1	300	300	–				
		Brunnar med 40" [illegible] vid 4+82, 5+09, 5+50, 6, 6+84, 8+46, 9+6 och 10+72 st	7	150	1050	–				
		Fällning a [illegible] m. m.			225	–	1575	–		
		Ersättningar:								
		För förlust av gröda bort vid utvidgning [illegible] 3+20 och 3+95 samt försämring genom jord[illegible]					30	–		
		För oförutsedda utgifter, arbetsledning etc. tillägges ca 20 % med					4494	–	27000	–
		Villastadsbäcken B.-H.								
10+72-12+45	173	Inköp av 24" cementrör m.	173	13.–	2249	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m.	173	13.–	2249	–				
12+45-14+71	226	Inköp av 21" cementrör m.	226	10.–	2260	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m.	226	10.–	2260	–	9018	–		
Tills.	399	meter								
		Överföres					9018	–	27000	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

302239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					9018	—	27000	—
		Kostnader för diverse arbeten:								
		Brunn med 36" inre diameter,								
		kopplingar m. m., vid 12+45 å	1	120	120	—				
		Intag vid 14+71 samt iständ-								
		sättning av det öppna avloppets								
		botten och slänter; utföres i								
		enlighet med särskild ritning 1	1	250	250	—	370	—		
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 20% med					1812	—	11200	—
		Dikessträckan H-I.								
14+71 – 22+72	801	Se förslag alternativ 1							8100	—
					Summa kostnad				46300	—
		Sammandrag								
	822	Dikessträckan F-G					27000	—		
	399	Do G-H					11200	—		
	801	Do H-I		2550			8100	—		
Summa	2022	meter, Summa		2550			46300	—		

Hjularöd den 8 Juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
O.A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Rmh. 19/5 43 [illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		~~Sammandrag~~								
	~~822~~	~~Dikes sträckan F-G~~								
	~~399~~	~~G-H~~		—						
	~~801~~	~~H-I~~								
~~Summa~~	~~2022~~	~~meter~~ ~~Summa kostnad~~							—	

Hjälmrödes sänkn. delningsförslag av 5.6.13.

Kostnadsförslag.

Bil. F7c.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag Alternativ 3								
		Arbets- och anläggningskostnader.								
		Dikessträckan F–G.								
2+50 –	822	Rensning av det nuvarande								
– 10+72		öppna avloppet m.	822	2.–			1644	–		
Tills	822	meter								
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.										
tillägges ca 20 % med							306	–	1950	–
		Dikessträckan G–H.								
10+72 –	399	Rensning av det nuvarande								
– 14+71		öppna avloppet m.	399	2.–			798	–		
Tills	399	meter								
För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.										
tillägges ca 20 % med							152	–	950	–
		Dikessträckan H–I.								
14+71 – 14+80	9	Pumpanläggning enligt ritningar och särskilt kostnadsförslag (Bil. 5c)					15000	–		
Schaktningsarbeten m. m.:										
14+80 – 16	120	Kärrtorv, mjuk lera, genomsn. m³	1000	2.50	2500	–				
16 – 17	100	Do Do 〃	590	2.–	1180	–				
17 – 18	100	Do Do 〃	590	2.–	1180	–				
18 – 19	100	Kärrtorv 〃	550	2.–	1100	–				
19 – 20	100	Do 〃	590	2.–	1180	–				
20 – 21	100	Do 〃	580	2.–	1160	–				
21 – 22	100	Do 〃	590	2.–	1180	–				
22 – 22+72	72	Do 〃	250	2.–	500	–	9980	–		
Tills	801	meter Tills	4740	m³						
		Brobyggnader:								
Rivning av den nuvarande bron vid										
15+9 samt utförande av ny trumma enligt										
ritning och särskilt kostnadsförslag (Bil. 5b)			1		650	–				
		Överföres			650	–	24980	–	2900	–

590

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			650	–	24980	–	2900	–
		Rivning av nuvarande brunnar vid 19+60 och 21+96 samt utförande av nya brunnar enl. ritning och särskilt kostnadsförslag (Bil. B)	2	450	900	–	1550	–		
		Ersättningar:								
		För jord, som åtgår till pumpstationen			10	–				
		För jord, som grävs bort vid utvidgning av det nuvarande avloppet. Bil. D			101	40				
		För intrång genom jordupplag; Bil. E.			826	–	937	40		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20% med					5432	60	32900	–
		Summa arbets- och anläggningskostnader							35800	–
		Driftskostnader för pumpanläggningen.								
		Nederbördsområde					125 ha			
		Årsnederbörd 650 m/m, varav 60% avrinner								
		Verkningsgrad på pumpanläggningen					60%			
		Lyfthöjd i medeltal					0.90 m.			
		Kostnad för elektrisk energi i medeltal					10 öre/kwh.			
		Energibehov $\frac{0.650 \times 10000 \times 0.60 \times 125 \times 1000 \times 0.90 \times 0.736}{75 \times 0.60 \times 60 \times 60} =$					2000 kwh.			
		Energikostnad 0.10 x 2000 =					200 kr/år			
		Övriga driftskostnader					75 "			
		Summa driftskostnader					275 kr/år.			
		Driftkostnadernas kapitalvärde							5500	–
		Summa kostnader							41300	–

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Kontr. 7/6 43 Pk.

Hjälmarsbo [illegible] dikningsförrättning av år 1943 59/11

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag för trummor och broar till enskilda vägar.								
		Kostnadsförslag för ägovägstrumma vid 4+83. Avser förslag alternativ I.								
		Rivning av den nuvarande trumman			30	–				
		Schaktning utöver dikessektionen			20	–				
		Inköp av 7 m 36" cementrör à 30.- kr			210	–				
		Rörens läggning			30	–				
		Frontmurar av betong (300 kg P. cement per m³)			180	–				
		Stensättning uppströms o nedströms trumman	11	8.–	88	–	558	–		
		Återfyllning, arbetsledning m. m.					42	–		
		Kostnad					600	–		
		Kostnadsförslag för trumma för ägoväg vid 10+68. Avser förslag alternativ II.								
		Rivning av den nuvarande trumman			100	–				
		Schaktning utöver dikessektionen			40	–				
		Inköp av 10 m 36" cementrör à 30.- kr			300	–				
		Rörens läggning			40	–				
		Frontmurar av betong (300 kg P. cement per m³)			260	–				
		Stensättning uppströms o nedströms trumman	11	8	88	–	828	–		
		Återfyllning, arbetsledning m. m.					72	–		
		Kostnad					900	=		

532

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag för ägovägstrumma vid 15+9.								
		Avser förslag alternativ No 2.								
		Rivning av den nuvarande bron			10	–				
		Schaktning utöver dikesrensningen			15	–				
		Inköp av 9 m. 28" cementrör à 20:- kr	9	20	180	–				
		Rörens läggning			30	–				
		Ändmurar av betong (300 kg C-cement per m³)			140	–				
		Stensättning uppströms o. nedströms	8	8	64	–	439	–		
		Återfyllning, Uppfyllning under röret, arbetsledning m. m.					61	–		
		Kostnad					500	–		
		Kostnadsförslag för ägovägsbron vid 19+66 alt. 2 294.96.								
		Avser förslag alternativ No 2.								
		Rivning av den nuvarande bron			10	–				
		Skyddsbalkar 2 st 6"x4" 4,4 m. långa m³	0,14	80.–	11	20				
		Broplank 22 m² av 3"x8" plank m³	1.65	80	132	–				
		Bärbjälkar 5 st 4,4 m. långa 8"x9" m³	0,98	80	78	40				
		Underslag 2 st 5.0 m " 8"x8" m³	0,40	80	32	–				
		Arbete för brons uppförande			30	–	293	60		
		Spik, järn m. m.					56	40		
		Kostnad					350	–		

Hjularöd den 8 januari 1943.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Malm
Statens lantbruksingenjör

Hjularöds sidoavdikningsförrättning år 1943. 548

Bil. 36.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag för trummor och broar till enskilda vägar.								
		Kostnadsförslag för ägovägstrummorna vid 15+9.								
		Byråns förslag alternativ 3.								
		Rivning av den nuvarande bron			10	–				
		Schaktning utöver dikessektionen			20	–				
		Inköp av 8 m 28" cementrör à 20 kr	8	20	160	–				
		Rörens läggning			30	–				
		Frontmurar av betong (300 kg E cement per m³)			280	–				
		Stensättning uppströms och nedströms	12	8	96	–	596	–		
		Återfyllning, fyllning under rören, avledning m. m.					54	–		
		Kostnad					650	–		
		Kostnadsförslag för ägovägsbroar vid 19+6 och 21+96.								
		Byråns förslag alternativ 3.								
		Rivning av den nuvarande bron			10	–				
		Skyddsbalkar 2 st. 6"×4" 5,7 m långa m³	0,17	80	13	60				
		Broplank 28,5 m² av 3"×8" plank m³	2,14	80	171	20				
		Bärbjälkar 5 st. 5,7 m långa 8"×10" m³	1,42	80	113	60				
		Underslag 2 st. 5,0 m långa 8"×8" m³	0,40	80	32	–	340	40		
		Arbete m. m.					109	60		
		Kostnad					450	–		

Hjularöd den 8 juni ~~1944~~ 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Mallé

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		~~Speciell kostnadsförslag för [illegible]~~ 3.								
		A. Pumpstation m. m.								
		Gemensamma arbeten.								
		Bortsprängning av arbetsplatsen, länshållning m. m.			800	=				
		Schaktning, återfyllning och planering m³	180	4.—	720	—				
		~~Uppresning av det [illegible] mellan~~ ~~14+71~~ och 14+80 förlagda dike			20	—				
		Diverse arbeten			60	—	1600	—		
		Intagsbassäng.								
		Formsättning m²	53	10.—	530	—				
		Betong, ~~hållfast~~ het 220 kg/cm² m³	10.5	60.—	630	—				
		Armeringsjärn kg	320	0.65	208	—				
		Asfaltstrykning, 2 gånger, av alla mot jord liggande ytor m²	30	3.50	105	—				
		Rissgrind av plattjärn 4.5 x 31 m/m, sammanhållen av rundjärn, avstånd mellan plattjärnen 25 m/m, järnsliper till stöd för betong m. m.			150	—				
		UNP 10 till stöd för rissgrinden samt till gejder för avstängningsluckor kg	90	0.60	54	—				
		Avstängningslucka av 3" spontad och tjärad plank			40	—				
		Spont till stöd för stensättning m. m. av 2½" plank m²	6	15.—	90	—				
		Stensättning m²	33	10.—	330	—				
		Diverse arbeten			63	—	2200	—		
		Ledning från intagsbassängen till pumpstationen.								
		Ledning av 450 m/m (18") cementrör m.	6	10.—	60	—				
		Asfaltstrykning utvändigt, 2 ggr m²	11	3.50	38	50				
		Tillägg			11	50	100	—		
		Överföres					3900	=		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3900	-		
		Pumpbrunn.								
		Formsättning för bottenplatta m²	2.5	15.-	37	50				
		Bottenplatta av betong ~~300 kg cement/m³~~, hållfasthet 220 kg/cm² m³	1.5	60.-	90	-				
		Armeringsjärn i bottenplattan kg	20	0.65	13	-				
		Brunnsringar, 1500 m/m, armerade, hållfasthet mot yttre tryck 85 kg/cm, tätning av brunnen st.	4	125.-	500	-				
		Flottörbrunn av 12" cementrör m	4	8.-	32	-				
		Galvaniserade 2" järnrör från inloppsbrunnen till flottörbrunnen m	7.5	8.-	60	-				
		Asfaltstrykning utvändigt av pumpbrunnen, 2 gånger m²	24	3.50	84	-				
		Stegjärn			50	-				
		Kabelgenomgång vid pumpen, montering och andra därmed sammanhängande arbeten			200	-				
		Diverse arbeten			133	50	1200	-		
		Pumphus.								
		Formsättning för grunden m²	20	8.-	160	-				
		Grund av betong med hållfasthet 150 kg/cm², [illegible] m³	3	40.-	120	-				
		Husbyggnad av trä, komplett med målning utvändigt, dörr och fönster			800	-				
		Asfaltstrykning av grundens ytter- och innersidor, 2 gånger m²	20	3.50	70	-				
		Diverse arbeten			50	-	1200	-		
		[illegible] dammbyggnad över det [illegible]								
		Överföres					6300	-		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört				–	6300	–		
		Diket								
		[illegible] m²	45	10.–	450	–				
		Betong, ~~325 kg Z-cement/m³~~, med tryckfasthet 220 kg/cm² m³	10	60	600	–				
		Armeringsjärn kg	250	0.65	162	50				
		Asfaltstrykning, 2 gånger av alla mot jord liggande ytor m²	25	3.50	87	50				
		UNP 10 till gejder för avstängningsluckan från utloppsbassängen och dammen över det föreliggande diket kg	100	0.60	60	–				
		Avstängningsluckor av 3" spontad och tjärad plank st.	2	40.–	80	–				
		Spontsp. till stöd för stensättning m. m. av 2½" plank m²	4	15.–	60	–				
		Stensättning m²	~~16~~	10	160	–				
		Diverse arbeten			40	–	1700	–	8000	–
		B. Pumpstation, kraftledning m. m.								
		Invallningspump med en kapacitet av 125 l/sek vid 0.90 m. lyfthöjd, styrlager av [illegible] eller [illegible], direkt kopplad till 3 à 4 hkr kortsluten trefasmotor, motorskåp, flottörpådrag för helautomatisk drift, avloppsrör av plåt med klaffluckor					4750	–		
		Kraftledning ca 800 m.					2000	–		
		Elektrisk instrumentering					250	–	7000	–
					Summa kostnader				15000	–

konk. 7/6 43 Ok.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Nauel
Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

59.

Arbetsbeskrivning

Bil. H.

Grävningstabell

[illegible]

Förslag alternativ I

Dikessträckan F–G.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2+50	–	–	0.5		1:1.25	1.04		
3	50	0.65	"	2.15	"	10:1000		
+50	50	0.80	"	2.50	"	2.04 10:1000		
+95	45	1.05	"	3.15	"	2.49		
4	5	1.10	"	3.25	"			
+50	50	1.20	"	3.50	"			
5	50	1.60	"	4.50	"			
+50	50	1.80	"	5.00	"	0.3:1000		
+85	35	2.15	"	5.90	"			Fixpunkt: järnrör i betongkubb i dikets S. kant; belägen på höjden + 4.63 m.
6	15	3.10	"	8.25	"			
+50	50	2.25	"	7.90	"			
7	50	3.35	"	8.85	"	2.58		
+50	50	3.40	"	9.00	"			
8	50	3.20	"	8.50	"			
+50	50	3.35	"	8.85	"	0.3:1000		
9	50	3.20	"	8.50	"			
+50	50	3.05	"	8.15	"			
10	50	2.55	"	6.90	"			
+50	50	2.65	"	7.15	"	2.68		
+68	18	2.45	"	6.65	"	0.3:1000		Fixpunkt: Kors o. järndubb i jordfast sten 4 m. S. om dikets södra dagkant ca 0,5 m. över markens plan; belägen på höjden + 5.76 m:
+72	4	2.75	"	7.35	"			
Summa	822	meter						

Dikessträckan G–H.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
10+72	–	2.75	0.5	7.35	1:1.25			
11	28	2.60	"	7.00	"			
+50	50	2.50	"	6.75	"	0.3:1000		
12	50	2.65	"	7.15	"			
+50	50	2.60	"	7.00	"			
Öf.	178							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öfv.	178							
13	50	2.65	0.5	7.15	1:1.25			
+50	50	2.50	"	6.75	"	0.3:1000		
14	50	2.45	"	6.65	"			
+50	50	2.60	"	7.00	"			
+71	21	2.65	"	7.15	"			
S:ma	399 meter.							
			Dikessträckan H–I.					
14+71	–	2.65	0.5	7.15	1:1.25			
15	29	2.65	"	7.15	"			Fixpkt: Bom o. järndubb i jordfast sten i vägången mellan Åkerudd–[illegible] 25 m S. om dikets östra dagkant; belägen på höjden + 5.42 m.
+50	50	1.85	"	5.15	"			
16	50	1.70	"	4.75	"			
+50	50	1.70	"	4.75	"			
17	50	1.50	"	4.25	"			
+50	50	1.75	"	4.90	"	0.3:1000		
18	50	1.65	"	4.65	"			
+50	50	1.65	"	4.65	"			
19	50	1.50	"	4.25	"			
+50	50	1.65	"	4.65	"			
20	50	1.55	"	4.40	"			
+50	50	1.55	"	4.40	"			
21	50	1.50	"	4.25	"			
+50	50	1.45	"	4.15	"			Fixpkt: Bom o. järndubb i jordfast sten invid plogkanten 100 m. N. om diket ca 0.5 m över markens plan; belägen på höjden + 5.93 m.
22	50	1.80	"	5.00	"	3.03		
+50	50	0.95	"	2.90	"			
+72	22	0.45	"	1.60	"	4.23		
S:ma	801 meter.							
			Sammandrag.					
	822		Dikessträckan				F–G	
	399				"		G–H	
	801				"		H–I	
S:ma	2022 meter							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Förslag alternativ 2.

Dikessträckan F-G.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
2+50	–	–	2.–		1:1.25	0.84 8:1000		Rensning av nuv. avlopp mellan 2+50 – 3.
3	50	0.90	"	4.25	"	1.25		Fördjupning o. utvidgning av nuv. avlopp mellan 3 – 3+95.
+50	50	1.45	"	5.65	"	3:1000		
+95	45	1.95	"	6.90	"	1.53		
+95	–	1.80				1.70		24" cementrör mellan 3+95 – 10+72
4	5	1.90				1:1000		
+50	50	1.95						
5	50	2.35						
+50	50	2.45				1.85		
+85	35	2.80				1:1000		Fixpkt: Järnrör i betongklubb i dikets S. kant; belägen på höjden +4.63 m
6	15	3.75				1.90		
+50	50	3.55						
7	50	3.95						
+50	50	3.95						
8	50	3.70				1:1000		
+50	50	3.80						
9	50	3.65						
+50	50	3.45						
10	50	2.95						
+50	50	3.–						
+68	18	2.75						Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast sten 4 m S. om dikets södra. Stenen är ca 0.5 m över markens plan; belägen på höjden +5.76 m.
+72	4	3.–				2.37		
Summa	822	meter						

Dikessträckan G-H.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
10+72	–	3.–				2.37		24" cementrör mellan 10+72 – 12+45.
11	28	2.90				1:1000		
+50	50	2.75						
12	50	2.90						
Överf.	128							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öof.	128							
12+45	45	2.80				2.54		21" cementrörsledning 12+45–14+71!
+50	5	2.80						
13	50	2.80				1:1000		
+50	50	2.60						
14	50	2.55						
+50	50	2.65						
+71	21	2.60				2.77		
S:ma	399 meter							

Dikessträckan H-J.

Se förslag alternativ 1!

Sammandrag.

	822	Dikessträckan F-G.
	399	" G-H
	801	" H-J
S:ma	2022 meter.	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Förslag alternativ 3. Dikessträckan F-G.					
2+50	–	0.40				0.55		Rensning av nuv. avlopp mellan 2+50–10+72
3	50	0.90						
+50	50	0.90				2.–		
4	50	0.95				2.65		
+50	50	0.95				2:1000		
5	50	1.30				2.85		
+50	50	1.35						
+85	35	1.70				2:1000		Fixpkt: Järnrör i betongkubb i dikets S. kant; beläget på höjden +4.63 m.
6	15	2.60						
+50	50	2.35						
7	50	2.70				3.25		
+50	50	2.70						
8	50	2.45						
+50	50	2.55				1:1000		
9	50	2.40						
+50	50	2.20						
10	50	1.70						
+50	50	1.75				3.60		
+68	18	1.55				0.30:1000		Fixpkt; Kors o. järndubb i jordfast sten 4 m. S. om dikets södra dagkanter ca 0.5 m över markens plan; beläget på höjden +5.76 m.
+72	4	1.85						
Sma	822	meter						
			Dikessträckan G-H.					
10+72	–	1.85						Rensning av nuv. avlopp mellan 10+72–14+71.
11	28	1.65				3.61		
+50	50	1.55				0.30:1000		
12	50	1.75						
+50	50	1.65						
13	50	1.70						
Överf.	228							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öf.	228							
13+50	50	1.55				0.30:1000		
14	50	1.55						
+50	50	1.70						
+71	21	1.70				3.71		
Summa	399	meter						

Dikessträckan H–I.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
14+71 –	–	1.70						Pumpstation mellan 14+71 och 14+80
14+80	9	2.85				2.50		Öppet avlopp mellan 14+80–22+72,
15	20	2.95	1.–	8.40	1:1.25			Fixpunkt: Kors o. järndubb i jordfast sten i ägogången mellan [illegible]–[illegible], 2.5 m S. om dikets södra dagkant; belägen på höjden + 5.40 m.
+50	50	2.15	"	6.40	"	0.30:1000		
16	50	2.–	"	6.–	"			
+50	50	2.05	"	6.15	"			
17	50	1.80	"	5.50	"			
+50	50	2.05	"	6.15	"			
18	50	1.95	"	5.90	"			
+50	50	1.95	"	5.90	"			
19	50	1.85	"	5.65	"			
+50	50	1.95	"	5.90	"			
20	50	1.85	"	5.65	"	0.30:1000		
+50	50	1.85	"	5.65	"			
21	50	1.80	"	5.50	"			
+50	50	1.75	"	5.40	"			Fixpunkt: Kors o. järndubb i jordfast sten invid skogskanten, 10.4 m W. om diket ca 0.5 m över marken [illegible]; belägen på höjden +5.93 m.
22	50	2.10	"	6.25	"	2.72		
+50	50	1.05	"	3.65	"			
+72	22	0.45	"	2.15	"	4.23		
Summa	801	meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sammandrag.

822 Dikessträckan F–G.
399 " G–H.
801 " H–I.

Summa 2022 meter.

Dikningsföretaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande är att iakttaga:

1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen utvidgas lika åt båda sidorna, därest det ej av förslagshandlingarna och ritningarna framgår, att den nuvarande sektionen helt eller till huvudsaklig del skall utvidgas åt viss sida eller att detnya avloppet skall upptagas i nyskärning på längre eller kortare sträckor. Krökar skola alltid uträtas genom att sektionen utvidgas åt krökens innersida.

2/ De större stenar, som nu ligga i bäckfåran mellan avvägningspunkterna 2+50 och 3 och som skola borttagas vid upprensning av denna dikessträcka, få ej uppläggas på kanterna utan skola ingrävas i eller sänkas vid bäckens sidor.

3/ Schaktningsmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare ej påfordrar att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Schaktningsmassorna få under inga villkor uppläggas på vägar.

4/ Schaktningsmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m och ej med brantare slänt mot avloppet än 1:1,50. Mellan det nya avloppets kanter och jordupplagets fot skall finnas en frikant av minst 1,- m.

5/ Större stenar, som förekomma bland schaktningsmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

6/ Öppningar skola upptagas i jordupplagen på minst var 40:de meter samt vid alla tillstötande diken, vägar och svackor. Dessa öppningar skola utföras med minst 0,30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1 samt i övrigt på sådant sätt, att ytvatten från markerna bakom upplagen obehindrat kan avrinna till det nya avloppet.

7/ Utloppen från tillstötande diken skola avrundas så att de erhålla god anslutning till det nya avloppet.

8/ Till äventyrs inträffande ras skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras efter lantbruksingeniörens anvisningar.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9/ Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger lantbruksingeniören föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt sådana förstärkningsarbeten skola utföras.

10/ Träd och buskar, som växa närmare det nya avloppets kanter än 1,- m, skola rothuggas och borttagas.

11/ Under den tid, då arbete pågår, får vattnet uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande. Dämningen får dock under inga villkor handhavas så att omgivande marker skadas eller att vattenbrist uppkommer för nedanliggande.

12/ Ommurningar och intag för täckta dikessträckor skola utföras i enlighet med de särskilda typritningar, som upprättats, och byggas av betong med 300 kg E-cement per m^3.

13/ Stensättning vid ommurningar och intag skall grundläggas minst 0,20 m under avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, som fogas med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,15x0,30x0,40 få ej användas. Grunden under stensättning skall utbottnas med mindre sten eller skärv.

14/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

15/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

16/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

17/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

18/ Höljning av rörledning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

19/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

20/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

21/ Fyllning får ej innehålla sten.

22/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill eller på högst 2 m avstånd från en brunn för täckt ledning, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

23/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på mer än 2,- m avstånd från en brunn för täckt ledning, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören mot särskild ersättning. Entreprenören skall omedelbart underrätta jordägaren, då han påträffar en sådan rörränna.

24/ Cirkulära brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

25/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

26/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattan obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

27/ Brunnar, som ligga i krökar och skifteslinjer skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

28/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

29/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

30/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

31/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts

32/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara fogade i brunnsväggen medelst cementbruk.

33/ Lantbruksingeniören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

34/ Entreprenören skall i god tid underrätta vederbörande jordägare om den tidpunkt, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar.

35/ Broar och trummor för enskilda vägar, som dikningsföretaget skall nybygga, skola utföras i enlighet med de särskilda typritningar, som upprättats, och med beaktande av de närmare bestämmelser, som framgå av kostnadsförslagen för de olika brotyperna. Betongkonstruktionerna skola utföras av de betongblandningar, som angivas i omnämnda kostnadsförslag.

36/ Körbanor av trä skola utföras av friskt furuvirke utan nämnvärda vankanter. Virket skall impregneras genom tjärstrykning.

37/ Skulle det visa sig ändamålsenligt att utföra broarna och trummorna på annat sätt än enligt de upprättade typritningarna, kan detta medgivas av lantbruksingenjören sedan denne granskat och godkänt av entreprenören upprättade nya förslagsritningar.

38/ Utförandet av pumpanläggning enligt förslag alternativ 3 framgår närmare av specialkostnadsförslaget Bil. Gc samt av ritningarna blad 9 och 10.

Hjularöd den 8 juni 1943.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Hjularöd S:a.

Bil. I.

Utlåtande av/givet vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län /Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943/.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 juli 1941 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län /Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943/. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser dikning, varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Övedskloster 2^{2} i Öveds socken, Åsneröd 1^{2}, Kockahus 1^{1}, 2^{1}, 3^{1} och Trälsberg 1^{1} i Harlösa socken samt Brunslöv 8^{22} i Östraby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget ca 2 km Ö om Hjularöds slott och 5 km ONO om Harlösa järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett större floddike, som från avvägningspunkten 22+72 eller punkten I avleder vattnet öster och söder ut. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran /förrättningsprotokollets § 5/ upprättat förslag till åtgärder och arbeten för de nu vattenskadade markernas torrläggning till ändamålsenligt djup. Tre alternativa förslag hava av förrättningsmannen utarbetats, för vilka det närmare redogöres här nedan.

__Förslag alternativ 1.__

Vattnet från torrläggningsområdet avledes genom öppet avlopp.

1/ __Dikessträckan F-G__ från avvägningspunkten 2+50 norr och väster ut till avvägningspunkten 10+72. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0,50 m bottenbredd, med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av profil- och sektionsritningarna blad 2 och 3. De nuvarande trummorna för enskilda vägar vid avvägningspunkterna 4+83 och 10+68 skola rivas och ersättas med nya trummor. Förslag till dessa trummor återfinnas å ritningen blad 4.

2/ __Dikessträckan G-H__ från avvägningspunkten 10+72 väster ut till avvägningspunkten 14+71. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0,50 m bottenbredd, med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av profil- och sektionsritningarna blad 2 och 3.

3/ __Dikessträckan H-I__ från avvägningspunkten 14+71 väster ut till avvägningspunkten 22+72. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0,50 m bottenbredd, med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av profil- och sektionsritningarna blad 2 och 3. De nuvarande broarna för enskilda vägar vid avvägningspunkterna 15+9, 19+6 och 21+96 skola rivas och ersättas. Förslag till nya trummor och broar återfinnes å ritningen blad 4.

Förslag alternativ 2.

Vattnet från torrläggningsområdet avledes genom ett dels öppet, dels täckt avlopp.

4/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 2+50 norr och väster ut till avvägningspunkten 10+72.

Delsträckan 2+50 - 3+95 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 2 m bottenbredd, med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av profilritningen blad 5.

Delsträckan 3+95 - 10+72 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, utföras som täckt ledning av 24" cementrör och i övrigt på sätt närmare framgår av profilritningen blad 5. Vid avvägningspunkten 3+95 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 4+89, 5+50, 6, 6+84, 8+46, 9+6 och 10+72 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Förslag till ommurning och brunnar återfinnes å ritningen blad 6.

5/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 10+72 till avvägningspunkten 14+71. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, utföras som täckt ledning av 24" och 21" cementrör och i övrigt på sätt närmare framgår av profilritningen blad 5. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 12+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningspunkten 14+71 skall ett intag anordnas samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Förslag till brunn och intag återfinnes å ritningen blad 6.

6/ Dikessträckan H-I skall utföras på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.

Förslag alternativ 3.

Vattnet från torrläggningsområdet avledes dels genom öppet avlopp, dels genom pumpning.

7/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 2+50 norr och väster ut till avvägningspunkten 10+72. Det nya avloppet skall utföras som öppet dike genom upprensning av det nuvarande floddiket och i övrigt på sätt närmare framgår av profilritningen blad 7.

8/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 10+72 väster ut till avvägningspunkten 14+71. Det nya avloppet skall utföras som öppet dike genom upprensning av det nuvarande floddiket och i övrigt på sätt närmare framgår av profilritningen blad 7.

9/ Dikessträckan H-I från avvägningspunkten 14+71 väster ut till avvägningspunkten 22+72.

Mellan avvägningspunkterna 14+71 och 14+80 skall en pumpstation byggas och utföras på sätt närmare framgår dels av ritningarna blad 9 och 10, dels av det specialkostnadsförslag bil. G. , som upprättats. Det nuvarande floddiket mellan avvägningspunkterna 14+71 och 14+80 skall upprensas och bibehållas såsom förbiledande dike.

Delsträckan 14+80 - 22+72 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 1 m bottenbredd, med slänterna i lutning 1:1,25 och i övrigt på sätt närmare framgår av profilritningen blad 7 och sektionsritningarna på ritningen blad 8. De nuvarande broarna för enskilda vägar vid avvägningspunkterna 15+9, 19+6 och 21+96 skola rivas och ersättas med ny trumma vid avvägningspunkten 15+9 och med nya broar vid avvägningspunkterna 19+6 och 21+96. Förslagsritningar till dessa trummor och broar återfinnes å ritningen blad 8.

Mom. 3. Fältarbeten och ritningar m.m.

De vattenskadade markerna hava efter nymätning och ytavvägning avfattats på plankartan blad 1. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Det nuvarande floddiket har avvägts och sektionerats, varefter profil- och sektionsritningar upprättats. Ritningarna blad 2 och 3 avse företagets utförande enligt förslag alternativ 1, ritningen blad 5 företagets utförande enligt förslag alternativ 2 samt ritningarna blad 7 och 8 företagets utförande enligt förslag alternativ 3.

Förslag till nya trummor och broar för enskilda vägar återfinnes å blad 4 /förslag alternativ 1/ och 8 /förslag alternativ 3/.

Förslag till det intag, de brunnar och den ommurning, som skola byggas, därest företaget kommer till utförande enligt förslag alternativ 2, återfinnes å ritningen blad 6.

Förslag till den pumpanläggning, som skall byggas, om företaget utföres enligt förslag alternativ 3, återfinnes å ritningarna blad 9 och 10.

Mom. 4. Nederbördsområde, dimensionsberäkningar m.m.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, har antecknats på profilritningarna. De vattenmängder, som skola avledas, ha beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1 liter per sek. och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med ledning av dels Ganguillet-Kutters formel /för öppna avlopp/, dels Hessles av Hallin omarbetade formel /för täckta avlopp/. Vattendjupet i de öppna dikessträckorna har vid normala flöden beräknats bliva 0,6 à 0,7 m. Vid bestämmande av avloppets djup har hänsyn tagits till markernas framtida sättning. Vid företagets utförande enligt förslag alternativ 3 skall dikessträckan H-I tjänstgöra som samlingskanal. Djupet och bottenbredden hava därför ökats med respektive 30 cm och 50 cm i förhållande till samma dimensioner enligt förslagen alternativ 1 och 2.

Mom. 5. Pumpanläggningar enligt förslag alternativ 3.

Vattenståndet i samlingskanalen H-I kan under vegetationstiden utan olägenhet stiga till höjden + 3,10 à + 3,20 m. Nerströms pumpstationen beräknas vattenståndet vid pumpning bliva + 4,- à + 4,10 m. Medelpumphöjden blir alltså 0,90 m.

Nederbördsområdet omfattar vid pumpstationen 125 ha. Största vattenmängden vid pumpning beräknas alltså till 125 l/sek. Vid en medellyfthöjd av 0,90 m och en verkningsgrad på pumpaggregatet av 60 % blir den erforderliga effekten alltså

$$\frac{125 \times 0{,}90}{75 \times 0{,}60} = 2{,}5 \text{ hkr.}$$

Årsnederbörden utgör i medeltal 650 m/m, varav 60 % antages avrinna. Energibehovet per år utgör alltså

$$\frac{0{,}650 \times 0{,}60 \times 10000 \times 125 \times 1000 \times 0{,}90}{102 \times 0{,}60 \times 60 \times 60} = 2000 \text{ kwh.}$$

Mom. 6. Broar för enskilda vägar.

Utföres dikningsföretaget enligt förslag alternativ 1, skola de nuvarande broarna vid avvägningspunkterna 4+83, 10+68, 15+9, 19+6 och 21+96 rivas och ersättas av företaget. Utföres åter företaget enligt något av förslagen alternativ 2 och 3, skola endast broarna vid avvägningspunkterna 15+9, 19+6 och 21+96 rivas och ersättas. Förslag till nya trummor och broar återfinnes på ritningarna blad 4 och 8.

De nya trummorna och broarna skola för framtiden underhållas av den eller dem, som trafikera desamma.

Jordägare äger rätt att på egen bekostnad utföra broar även på andra platser än där broar nu finnas. Sådana broar få dock under inga villkor utföras på sådant sätt, att de hindra vattnets fria avrinning eller äventyra avloppets framtida bestånd.

Mom. 7. Ersättningar.

Ersättning skall utgå för jord, som grävs bort vid utvidgning av det nuvarande avloppet, samt för intrång genom jordupplag. Utföres företaget enligt förslag alternativ 1, skola de ersättningsbelopp utbetalas, som återfinnes i ersättningslängderna Bil. B och C. Utföres företaget enligt förslag alternativ 2, skola samma ersättningslängder gälla för dikessträckan H-I. Beträffande dikessträckan A-B har i detta senare fall ersättningarna för jord och jordupplag ej uträknats i ersättningslängderna utan införts direkt i kostnadsförslaget Bil. Fb. Utföres företaget enligt förslag alternativ 3, skola de ersättningsbelopp utbetalas, som återfinnas i ersättningslängderna Bil. D och E.

Uppkommer till följd av dikningsföretagets utförande andra skador, som ej av synemännen förutsetts, äger den, som lider skadan, att göra framställning om ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för utförande av förslag alternativ 1 till 53600,- kr /bil. Fa/ och för utförande av förslag alternativ 2 till 46300,- kr /bil. Fb/. Kostnaderna för utförande av förslag alternativ 3 hava beräknats till 35800,- kr, vartill komma driftkostnader med 5500,- kr /bil. Fc/. Samtliga kostnader för förslag alternativ 3 hava alltså beräknats till 41300,- kr. Anbud hava infordrats på arbetets utförande enligt förslagen alternativ 1 och 2. De inkomna anbuden /förrättningsprotokollets bil. 6-8/ äro emellertid mycket skiljaktiga, varför de ej kunnat läggas till grund för kostnadsberäkningarna. Anbud hava även infordrats på lämpliga pumpar för utförande av förslag alternativ 3 /förrättningsprotokollets bil. 9-11/.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

De marker, som vinna båtnad genom företagets utförande, tillhöra ett flertal olika fastigheter och brukningsdelar med gemensam ägare. För fördelning av kostnaderna på olika fastigheter har det därför varit nödvändigt att företaga båtnadsuppskattning på sätt föreskrives i 10 kap.

60 § vattenlagen. Synemännen hava alltså uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess nuvarande och blivande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden [illegible] motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnaden har beräknats till 46826,- kr, om företaget utföres enligt något av förslagen alternativ 1 och 2, och till 41645,- kr, om företaget utföres enligt förslag alternativ 3. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdela företaget eller dikningssamfälligheten i avdelningar, varför kostnaderna skola fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats dels för företagets utförande enligt förslagen alternativ 1 och 2 /bil. Ia/, dels för företagets utförande enligt förslag alternativ 3 /bil. Ib/. I längdernas kolumn 16 angives varje fastighets andelstal i företaget eller de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande, drift och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola betalas av sökanden ensam.

Mom. 10. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, därest det utföres enligt något av förslagen alternativ 2 och 3. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till utförande enligt något av dessa förslag. Vill sökanden fullfölja denna syneförrättning, skall dikningsföretaget utföras i överensstämmelse med något av de av förrättningsmannen upprättade förslagen och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i kostnadsförslagen /bil. Fa, Fb och Fc/ och i arbetsbeskrivningen Bil. H bör vid arbetets utförande följande iakttagas:

1/ Anbud böra infordras och lämnas på arbetets utförande enligt de olika alternativa förslagen, varefter arbetet bör utlämnas på entreprenad till utförande enligt det förslag, som sökanden finner vara för sig mest ekonomiskt.

2/ Innan arbetet påbörjas, bör detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan fordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ Det nya avloppet skall följa de på plankartan utmärkta och i detta utlåtande närmare angivna sträckningarna.

4/ Entreprenören bör under arbetets utförande äga rätt att uppdämma vattnet, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

Uppdämd vattenyta skall nersänkas med försiktighet, så att skador ej uppkomma nerströms dämningsplatsen.

5/ De cementrör, som skola nerläggas, därest företaget kommer till utförande enligt förslag alternativ 2, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador, samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 24" rör 25 kg, 21" rör 22 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför de på profilritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. H angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkterna hava avvägts och utmärkts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen Bil. H.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, vilka ev. kunna bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödets beviljande, vara för vederbörande bindande.

Mom. 11. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall arbetet jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande statlig myndighet godkänt detsamma.

Mom. 12. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Dikningsföretaget skall för framtiden underhållas av ägaren till de fastigheter, som ingå i dikningssamfälligheten. Avloppet skall upprensas så snart detta finnes erforderligt och får ej uppskjutas så länge, att avloppet växer igen. Växtligheten i avloppet bör huggas för varje år. Om någon eller några av de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna övergår till annan ägare, skola underhållskostnaderna fördelas enligt de andelstal, som angivas i kostnadsfördelningslängdernas kolumn 16.

Framtida underhållet av de nya trummor och broar, som dikningsföretaget skall utföra, åligger den eller dem, som trafikera dessamma.

Mom. 13. Organisation m.m.

Så länge de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna hava gemensam ägare, skall denne ensam handhava företaget samt ombesörja dess utförande och framtida underhåll. Övergår någon eller några fastigheter i annan ägares hand, skall företaget handhavas av ägarne gemensamt, om de ej äro flera än två, i annat fall av en styrelse, som väljes av delägarne vid lagligen utlyst sammanträde.

Företaget skall benämnas "Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 70,24 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft.

De vid denna syneförrättning upprättade och till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skola för framtiden förvaras av ägaren till Hjularöds gård och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Hjularöd den 8 juni 1943.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Hans Nilsson

Hyjinerödsån Södra.

Bil. I a.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd gällande därest företaget utföres enligt något av förslagen alternativ 1 och 2.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Harlösa s:ocn.				
31/64	1^2		Åsmarkt; Anders Bergengren	sök.	1-7	6787.-	10365.-
gtk.	$1^1, 2^1, 3^1$		Kockahus; Dens.	sök.	14-67	18757.-	58930.=
gtk.	1^1		Trälsberg; Dens.	sök.	68-77	1668.-	3740.-
			Öveds s:n.				
avst.	2^2		Övedskloster; Anders Bergengren	sök.	8-13	3442.-	5045.-
			Summa			30654.-	77480.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	Akt. 15 2	16	17		18
3578.-						3537.32	7.64	109	28	
40173.-						39720.77	85.79	1227	05	
1472.-						1458.45	3.15	45	05	
1603.-						1583.46	3.42	48	92	
46826.-						46300.-	100.-	1430	30	

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Hans Nilsson Fredrik G. Jönsson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Hjularöds Södra.

82.

Bil. 7 b.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd gällande därest företaget utföres enligt förslag alternativ 3.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Harlösa socken.				
gths.	1,2,3		Kockshus; Anders Bergengren	sökl.	14-67	18757.-	58930.-
gth.	1		Trätaberg; Dens.	sökl.	68-77	1668.-	3140.-
			Summa			20425.-	62070.-

84.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Anläggningskostnad	Driftkostnad				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
40173.=	34536.26	5305.85				39842.11	96.47	1379	81	
1472.=	1263.74	194.15				1457.89	3.53	50	49	
41645.–	35800.–	5500.=				41300.=	100.–	1430	30	

Hjularöd den 8 juni 1943.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallin
Stiftens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	**Socken** Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

85.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943 i Björka och Öveds socknar

~~*socken*~~ *av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	6 Kr	6 öre	7 Kr	7 öre
1	2	3	4	5				
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	6	0,50			3	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	5	3,00	15	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.35 ha st	71	0.24	17	04		
		ha	25.33	0.78	19	76		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.58 ha st	2	0.26		52		
		ha	1.15	0.42		48		
		annan mark och impediment, medelareal 0.04 ha st	4	0.05		20		
		ha	0.14	0.78		11		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	=		
		övriga regalark blad st					57	11
		Överföres					60	11

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					40	11
1942.		**Avvägning.**						
8/11 13/11	[illegible]	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 .... dagar	7	12,00	84	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha .... ha	26.62	0.50	13	31		
		avvägda punkter .... st	300	0.03	9	=		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr ha .... ha						
		avvägda punkter .... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km	3	2,00	6	—		
		i annan mark .... „		5,00			112	31
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.35 ha, ... st	77	0.05	3	85		
		ha	26.62	0.10	2	66	6	51
1943		**Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer .... st	77	0,04			3	08
		Markvärdering:						
3/6	6	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 .... dagar	1/2	12,00	6	=		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd .... km			4	—		
		för övriga kilometer .... st	2	1,50	3	—		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	154	0,06	9	24		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	77	0,12	9	24	31	48
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .... km						
		2) befintligt avlopp eller vall .... „	6.=	3.50			21	—
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... st						
		.... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .... „	64	0.31			19	84
		.... „						
		.... „						
		Antal blad med profil- och sektionsritningar m. m. .... „	9	3,00			27	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
1942	24/9	[illegible] för vattenområdets areal .... dag ~~ha~~	1	12.– ~~0,02~~	12	=		
1942	21-23/12	dagar	2	12,00	24	—	38	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km	5	3,50	17	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	5	1,00	5	=		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „						
		nämligen 3 m^2 sektion på .... „	5	1.50	7	50		
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm .... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ Dimensioner „		10,00	20	–	50	=
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan .... cm	51	0,03	1	53	8	53
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor .... st	8	2,00	16	—	19	=
		Överföres					3[illegible]	86

1	2	3	4	5	6		7	
1943.		*Överfört*					330	86
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	7	4,00	28	–		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			140	70	168	70
		Förslag till invallning, § 29 ~~Förslag till pumpanläggning med specifi-~~						
1943		a) ~~Konstruktion och dimensionering av vallar~~			–0–			
13-23/1		~~cerat kostnadsförslag i 2 skilda alterna-~~						
		b) ~~Utläggning av vallkrön~~ km		0,50				
15-20/3		~~tiv har härom uppgjorts.~~						
		c) ~~Uppritning av tvärsektioner~~ st		0,25				
26-29/5		d) ~~Kostnadsberäkning~~ km		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	16	12,00			192	–
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Broar ~~Dimensionsberäkning~~ st	2	6 = ~~8,00~~	12	=		
		Trummor ~~Ritarbete~~ st	4	6 –	24	=		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Ritningar, antal blad st		3,00			36	=
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01			3	–
		Översiktskarta, § 41					4	=
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningsbelopp st	104	0,25	26	=	27	50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			4	–		
		antal fastigheter st	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	80
		Utlåtande, § 45 sid	13	3,00			39	–
7-10/6		**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	3	12,00			36	–
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ; ~~[illegible]~~ „		12,00				
1943.		~~[illegible]~~ „		12,00				
26-30/11,		~~[illegible]~~						
1-4/2		~~[illegible]~~	11	12 –			132	–
1943.	14-15/7	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	2	12,00			84	=
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st. „	1	12,00	12	–		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	3/4	12,00	9	–		
		slamficka 1 st. „	3/4	12,00	9	–	30	=
		Summa kronor					1088	86
							1067	96

Lösen för:

1	2	3	4	5	6		7	
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad st			7	–		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.35 ha, ägofigurer st	77	0.07	5	39		
		ha	26.62	0.14	3	73		
		Överföres			116	12		

88.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			126	12		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	28		
		3) insättning av höjdlägestal st	300	0,02	6	–		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	51	0,05	2	55	138	70
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	6	6.–	36	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19	84		
		3) broar och trummor, „ „			78	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	9	3,00	27	–	160	84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar	6	12,00	72	–		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00	24	–		
							96	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	86	0,55			47	30
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					276	84
		Övriga förrättningskostnader.						
		[illegible] ~~*Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*~~			10	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			21	60		
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifter ~~*för uppklistring av ritningar*~~			6	–	37	60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					27	–
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.						
		Summa kronor					64	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1088	86
		Lösen för kopior och avskrifter					276	84
		Övriga förrättningskostnader					64	60
		Summa kronor					1430	30

Den som icke åtnöjes ~~med~~ denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frosta och Eslövs *häradsrätt.*

Hjularöd *den* 8 Juni *19*43.

C. H. [illegible]

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

[illegible] [illegible]

Hans Nilsson

Kronor 1430.30 *kvitteras:*

Hjularöd *den* 8 Juni *19*43

C. H. [illegible]

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Räkning Hjularöd den 8 juni 1943.

Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943 Debet till skiftesgodemannen Hans Nilsson.

1943.				
Juni	8	Reskostnader	2	–
		Arvode	10	–
		Kronor	12	–

Kvitteras:

Hans Nilsson

Räkning

Hjularöd den 8 juni 1943.

Hjularöds Södra dikningsföretag av år 1943 Debet till skiftesgodemannen Folke Svensson

1943.				
Juni	8	Resekostnader	5	-
		Arvode	10	-
		Kronor	15	-

Kvitteras:
Folke G. Svensson

91.

Kontoutdrag faktura n:r 11049 B MALMÖ den 19 maj 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1943 Maj	19	Kungörelse: Övedskloster m.fl. hemman i Öveds, Harlösa	1	80	27	21	60

Stjelaröds Rödån dikningsföretag av år 1943

Kvitteras den 5/1-44
A.-B. Skånska Dagbladet
g.m .... Wall

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Övedskloster m. fl. hemman i Öveds, Harlösa och Östraby socknar, Malmöhus län (Hjularöds södra dikningsföretag av år 1943), kommer att hållas å Hjularöds gårdskontor tisdagen den 8 juni 1943 kl. 10,15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröras fastigheterna Övedskloster 2^{8} i Öveds socken, Åmeröd 1^{2}, Kockahus 1^{1}, 2^{1}, 3^{1} och Trälsberg 1^{1} i Harlösa socken samt Brunslöv 8^{32} i Östraby socken.

Malmö den 17 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:
C. H. Wallér.
Skånes lantbruksingenjör.

Skånska Dagbladet
Skånska Dagbladet
Skånska Dagbladet
Skånska Dagbladet

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 19 maj 1943.

Malmö den 19 maj 1943.

Skånska Dagbladet

E. Roos

ans. 1941 74. 3/ fullb 54

16750

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till utförande av
dikningsföretaget "Hofterup-Håkantorp av år 1944"
i Hofterups och Västra Karaby socknar,
Malmöhus län.
Upprättat år 1944.

[illegible] Kungl. [illegible]
[illegible] denna dag [illegible]
[illegible] vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Hofterup-Håkantorp av år 1944"

i Hofterups och Västra Karaby socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

1.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Hofterup-Håkantorp av år 1944" i Hofterups och Västra Karaby socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 4 km NNV om Löddeköpinge järnvägsstation vid järnvägen Barsebäckshamn-Sjöbo.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 22 mars 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget, eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Barsebäckshamn-Hofterup-Björnstorp. Yttrande har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägingenjören i länet (bil. 8-10 till förrättningsprotokollet).

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 22 maj 1954. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 28.400:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1.036:08 kronor och 45:05 kronor samt vattendomstolsavgiften 44:39 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 29.525:52 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 22 mars 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c). Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 14.530:- kronor från statens avdikningsanslag och 14.720:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträde den 22 mars 1944.	bil. b.
Förening	bil. c.
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d.
Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad.	bil. e.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. f.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt tre blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. b.

Utdrag

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Hofterup m.fl. hemman i Hofterups och Västra Karaby socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 22 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman

----
----

§ 15.

Sakägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt greve Ian Hamilton, Gillhög, Barsebäck,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

==

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hofterup den 22 mars 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

John Pålsson   Sture Brodin

Gode män.

Rätt utdraget betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

7.

Bilaga C.

FÖRENING

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Hofterup-Håkantorp av år 1944" inom Hofterups och Västra Karaby socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull Greve Jan D. Hamilton, Barsebäck i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hofterup den 22 mars 1944.

1. v Jan D. Hamilton
3. v Sören Nilsson
5. v Johan Bengtsson
7. v Nils Hansson
8. v Carl Svensson
9. v Per Hansson
10. v Per Mohlin
11. v Karl Johansson
12. ~~John Larsson~~
13. v Magnus Johansson.
14. v Nils S. Nilsson
15. v Johan P. Westerberg

2. v Jöns P. Erlandsson
4. v Otto Esbjörnsson
6. ~~Margit Hansson~~

SKARA
43785

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Hofterup-Håkantorp av år 1944" i Hofterups och Västra Karaby socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Hofterups socken

3/16	mtl	Hofterup	2^{5};	Oskar Esbjörnsson
29/4096	mtl	"	2^{11};	Johan P. Westerberg
1/108	mtl	"	av 2^{22};	Nils Sigfrid Nilsson
1/432	mtl	"	2^{23};	Densamme
1/432	mtl	"	2^{24};	Densamme
1/432	mtl	"	2^{25};	Densamme
1/432	mtl	"	2^{26};	Densamme
1/432	mtl	"	2^{27};	Johan P. Westerberg
1/432	mtl	"	2^{28};	Densamme
4300/20799	mtl	"	av 6^{14};	Nils ~~J. P.~~ Erlandsson o. h.h. Ruth
3/4	mtl	"	12^{1};	Greve Ian D. Hamilton arr. J. Andersson
Torp		"	litt. g	Greve Ian D. Hamilton arr. Erik Nilsson
Torp		"	litt. f	Greve Ian D. Hamilton arr. Erik Nilsson.

samfälligheter till Hofterup 12¹ 17¹ o 19¹

Västra Karaby socken

1/16	mtl	Björnstorp	1^{2};	Sven Nilsson
1/64	mtl	"	av 1^{4};	Ture Andersson 10/5 1945 384 Per Molin
1/64	mtl	"	av 1^{4};	Albert Andersson o. h.h. Gunhild 11/2-48 81 Per Hansson
1/64	mtl	"	1^{6};	Karl Johansson

√ 1/64	mtl	Björnstorp	1^{7};	Karl Johansson
√ 1/96	mtl 1/2 48 81	Håkantorp	1^{11};	Albert [illegible] och [illegible] ~~Per~~ Hansson
√ 1/64 1/96	mtl mtl	"	~~av~~ 1^{12};	Densamme äger hela
√ 3/128.	mtl	"	1^{13};	Magnus Johansson o. h. h. Inga
√ 1/128	mtl	"	1^{14};	Johan Persson och h. h. [illegible] ~~Carl~~ Svensson
√ 1/64	mtl	"	1^{15};	Densamme
√ 1/208	mtl	"	2^{8},	Otto Lindell 28/7 1945 530 ~~Nils~~ Hansson
√ 1/416	mtl	"	2^{10};	Densamme
√ 2/672	mtl	"	av 2^{12};	Densamme
√ 1/32	mtl	"	4^{8};	Johan Bengtsson
√ 1/224	mtl	"	4^{10};	Otto Lindell ~~Nils Hansson~~
√ 1/224	mtl	"	4^{11};	Densamme
√ 3/448	mtl	"	4^{12};	Johan Bengtsson
√ 1/112	mtl	"	4^{13};	Densamme
√ 3/448	mtl	"	4^{14};	Densamme

coll. å lantmäterikont. den 15/12 -52
av L.J. o A.T.

[illegible] d 28/11 -51 [illegible]

Malmö i augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. e.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus

Socknar; Hofterup och Västra Karaby

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Hofterup-Håkantorp av år 1944"

Ordf. i styrelsen:
Aktförvarare: } Greve Ian Hamilton, Gillhög, Barsebäck

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	har	38.93	38.88
Båtnad	kr	29.596:50	29.581:50
Kostnad	kr	29.525:52	29.510:76

Medelkostnad per hektar omkring 760:- kronor

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån

	Avd. 1 och 3	Avd. 2	Summa
Båtnad	27.677:50	1.919:-	29.596:50
Kostnad	27.342:40	2.183:12	29.525:52
Relativ kostnad	0.99	1.14	
Bidrag i % av kostnaden	49.65	50 % av båtn.	
Beräknat bidrag	13.575:50	959:50	14.535:-
Bidrag utgår med	13.570:83	959:17	14.530:-
Låntagarnas andel i båtn.	27.662:50	1.919:-	29.581:50
" " " kostn.	27.327:64	2.183:12	29.510:76
" " i bidraget	13.563:50	959:17	14.522:67
Beräknat lånebelopp	13.764:14	959:83	14.723:97

	Avd. 1 och 3	Avd. 2	Summa
Lån utgår med	✓ 13.760:43	✓ 959:57	✓ 14.720:-

Malmö 1 augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. f.

Kostnadssammandrag

Torrläggningskostnad		
Arbets- och materialkostnad	28.198:80	
Ersättningar	201:20	28.400:-
Förrättningskostnad		
Kostnad för syneförrättningen	1.036:08	
" " utredning angående statsunderstöd m.m.	45:05	
Vattendomstolsavgift	44:39	1.125:52
	Summa kronor	29.525:52

Malmö i augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 29.525 kr. 52 öre varav å landägarnas andel 29.510 kr. 86 öre.

Stockholm den 20 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

bil. 9. 13.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Hofterups-Håkantorps av år 1944" inom Hofterups och Västra Karaby socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid.	4 " 3:-	12	—
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp		~~2.-~~	
Antal fastigheter	st. " 0:40		
" "	" " 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.	" " 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m. m.	dagar 1 " 12:-	12	—
Redogörelse till täckdikn.-nämnden sid.	" 3:-		
§ 55. Avskrift av betänkande m. m. sidor	12 " 0:55	6	50
Inhäftning av handlingar		5	—
Diariebevis, utlägg Kommissionärsarvode		3	45
Upprättande av promemoria m.m. 1/2 d. à 12:-		6	—
	Summa Kronor:	45	05

6.60 /

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 15 augusti 1944

Erik Alström

Statens e/ lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
137851

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 22 mars 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Hofterup-Håkantorp av år 1944 i Hofterups och Västra Karaby socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm

(G.Österholm)

Lösen redov. gm stpl...... 1:—
Stämpel .... 1:—
Summa kronor 2:—

Lantbruksingenjören E. Alström, på begäran.