




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1946.
Fö Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]


Förslag
till

Dikningsföretaget "Hällestad-Silvåkra avår 1944"
i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län;
Upprättat vid synförrättning åren 1943-1944 av
Erik Alström
Statens e.lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

M 7.0789/
An 676 Malmörhn Frith

Tillhör Dikningsföretaget "Hällestad-Silvåkra av år 1944"



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut genomförs härmed till offentliggörande vid arbetets utsträckande.

Stockholm den 28 februari 1946.
P. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

M. 7-6789 2

M 7-6789 2






Na 676 Malinhus 7 m

Tillhör Dikningsföretaget "Hällestad-Silvåkra av år 1944"

Gården Hällestad-Silvåkra
beslut denna dag förtärlid till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 49
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



7-0789

M 7-0789 3



Stav 676 Molanderus 7 rite

Grann Kungl. Landmåterytelsen
 besiktig denna dag inställd till öfver-
 siktliga vid anläggning af vägar.

Stockholm den 28 februari 1946
 28.2.46 Landmåterytelsen

Blad 5.

Tillhör Dikningsföretaget "Hällestad-Silvåkra"
 av år 1944.



Trumma för ågsväg
 mellan 1+26-1+31

Trumma för Landsväg
 mellan 5+87-5+94

Trumma för Landsväg
 mellan 18+27-18+35





Ill.Nr 005

M 7-0789 5

Nr 676 Malinöhus 7 rit

Tillhör Dikningsföretaget "Hällestad-Silvåkra
av år 1944."



Öfver Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut om att den härtecknade plan
ställas vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1946
Öfver Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Nr 006

M 7-07896


Nr 676 Hällestad-Silvåkra

Längdsektion av rörutlopp vid $70 = 9 + 72$


Skala 1:50



Plan av rörtutlopp vid $70 = 9 + 72$




Frontvy av rårutlopp vid $70 = 9 + 72$




Längdsektion av brunn vid $71 + 24 = 80$ med rörintag

Profil


Skola 1:50



Plan av brunn vid $71+24=80$ med rörinlöp



Frontty av rörinlopp vid $71 + 24 = 80$




Tillhör Dikningsföretaget "Hällestad-Silvåkra av år 1944"

Förslag till rötutlopp vid 14 + 2.

Profiv


Skala 1:50

Sektion:




Förslag vid Ögovägsbro vid p. 1+72

Skala 1:50




Typritning för 24" brunn

Skola 1:50





Typritning för 28" brunn

Skola 1:50



Typritning för 32" brunn

Skala 1:50



ATM.Nr 007

Skala 1:50

N

7-6789

7

No 676 Matmulus fritu

1. Identifikasi :
 a. nama :
 b. alamat :
 c. telepon :
 d. jenis kelamin :
 e. usia :
 f. pendidikan :
 g. pekerjaan :
 h. agama :
 i. status :
 j. lainnya :
 2. Penelitian :
 a. jenis :
 b. tujuan :
 c. metode :
 d. alat :
 e. lokasi :
 f. waktu :
 g. hasil :
 h. kesimpulan :
 i. rekomendasi :
 j. lainnya :
 3. Penyimpulan :
 a. jenis :
 b. tujuan :
 c. metode :
 d. alat :
 e. lokasi :
 f. waktu :
 g. hasil :
 h. kesimpulan :
 i. rekomendasi :
 j. lainnya :

Stockholm den 28 februari 46

23. Prüfung: Funktionen

DIARIE Nr 12749

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUN 1944

M 7*0789

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Ramb-401/1946

Handlingar


till

Dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra
av år 1944" i Hällestads och Silvåkra
socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
åren 1943 och 1944.

Handlingar
till
Dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra
av år 1944"
i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län.
Upprättad vid syneförrättning
åren 1943 och 1944.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid samman-
träden under synföreläsning
rörande kortläggning av marker
tillhörande Källstads och Silv-
åkra hemman i Källstads och
Silvåkra socknar, Malmös församling

År 1943 den 21 september inställde sig under be-
sed förädlingsman jämte skifvesgodsmännen Edvin
Nilsson, Källstad nr 8, Torne Källstad och Hans
Persson, Reringeby nr 9, Reringeby i Källstads herred,
Torne Källstad, för att jämlikt länstyrelsens förord-
nande (Bil. 1) handlägga synföreläsning rörande kort-
läggning av marker tillhörande Källstads och Silvåkra
hemman i Källstads och Silvåkra socknar, Malmös församling.
Kungörelse angående förädlingsmannens förslag den
21 sept. 1943 hade av förädlingsmannen den 30 aug. 1943 över-
sändt till protokollsbekräfta i Källstads och Silvåkra församlingar
och hade dessa kungörelser enligt i desamma
tecknat bevis (Bil. 2 och 3) anslagits för vederbörlig för-
samlingar söndagen den 5 sept. 1943. Kungörelsen hade
därjämte den 31 aug. 1943 varit införd i Thorsås Dag-
bladet. Till händelse och ägare hade förädlingsmannen
den 1 sept. 1943 översänt underutskick om förädlingsmannen.
Över översända kungörelser, handlingar och underutskick
hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 4).

Förutnämnda ägarna hade följande tillståndshemman:

Förutnämnda till förädlingsmannen:

Lantbrukaren Albin Svensson, Bostället, Torne Källstad,
äg. 2470/4400 mtk. Källstad 27⁶ (lyf. den 27 aug. 1941,
§ 462)

Agronomen B.O. Björsköld, Åkers, Torna Gårdby, äg.
24/352 mtk. Källstad 11⁷ (lyf. den 26 mars 1936, § 174)

Lantbrukaren Hjelm Dahlbeck, Källstad nr 3, Torne
Källstad; äg. Årst. Källstad 27²⁴, Årst. Källstad
3¹² och Årst. Källstad 21¹⁷ (lyf. 21 maj 1941, § 249, rege.
15 maj 1935, § 279, rege. 16 sept. 1936, § 560).

Lantbrukaren Algot Bengtsson, Silvåkra nr 11, Torna Källestad; äg. Arost. Källestad 27²¹ och 13/420 mtl. Silvåkra 11²⁹ (lyf. den 4 juni 1941, § 280 reogr. den 9 maj 1934, § 286)

Lantbrukaren Daniel Persson, Åhusa, Toden Sandby; äg. 1/6 mtl. Källestad 12⁵ (lyf. den 30 aug. 1926, § 83)
ägar ej hela. se Wallin

Lantbrukaren Johannes Andersson, Vallboda nr 27, Torna Källestad; äg. Arost. Källestad 27²⁰ (lyf. den 4 juni 1941, § 279).

Lantbrukaren Nils Jonsson, Silvåkra nr 11, Torna Källestad; äg. Arost. Källestad 27²² (lyf. den 4 juni 1941, § 281). och 11/420 mtl. Silvåkra 11²⁸ (lyf. den 3 juli 1926).

Övriga skatjare och ombud:

Lantbrukaren August Marknsson, Källestad nr 11, Torna Källestad; äg. 2/33 mtl. Källestad 11³ och 63/352 mtl. Källestad 11⁴ (lyf. den 2 juni 1924).

Lägenhetsägaren Magnus Johansson, Silvåkra, Torna Källestad; äg. avs. Silvåkra 3¹⁸ (lyf. den 8 mars 1926, § 222)

Ljörhagen Nils Röring, Drottningtorget 2A, Malmö; äg. 2/21 mtl. Silvåkra 3².

Lantbrukaren Albin Olsson, Silvåkra Nygård, Torna Källestad; arr. 2/21 mtl. Silvåkra 3².

Lantbrukaren Per Nilsson, Källestad nr 21, Torna Källestad; äg. 1/16 mtl. Källestad 21⁶ (lyf. den 14 nov. 1934, § 611).

Her Edvin Johansson, Fredora nr 11, Torra Hållstad;
ä. hus å opri grund å fastigheten $\frac{63}{352}$ mtl. Håll-
stad 11⁴

~~Her Olof Persson och frökenarna Kacostina och Sigrid Persson,
Fredora, Torra Hållstad; ä. Årst. Hållstad 12⁸.~~

~~Lantbrukaren Hans Andersson, Hållstad nr 27, Torra Håll-
stad; ä. ars. Hållstad 12⁶ (b. 19 nov. 1928, § 277).~~

~~Lantbrukaren Sven Wallins dotter, Hållstad nr 12, Torra
Hållstad; ä. klar $\frac{1}{16}$ mtl. Hållstad 12⁵ (ej b. fast).~~

~~Her Olof Olsson, Fredora, Torra Hållstad; ä. hus å
opri grund å fastigheten $\frac{24}{352}$ mtl. Hållstad 11⁷.~~

Lantbrukaren Tage Carlsson, Elisebund, Toden Sandby;
ä. $\frac{1}{32}$ mtl. Hållstad 5⁶ och $\frac{1}{16}$ mtl. Hållstad 5⁵
(b. den 22 sept. 1930, § 119).

Lantbrukaren Georg Blank, Elisebund, Toden Sandby;
ä. $\frac{5}{264}$ mtl. Hållstad av 27²
(b. den)

Lantbrukaren Herwid Andersson, Thivaremöllen, Torra
Hållstad; ä. $\frac{1}{3}$ mtl. Hållstadsmölla 1¹.

Vägstyrelsen i Torne vägdistrikt genom Länstingsmannen
 M. Lillbertz och vägmästaren L. A. Larsson int. fullmakter (Bil. 5).

Den Albert Jönsson, syssloman för Kranke- och Vårhus-
 jörnas sänkningsföretag.

Lantbrukaren Daniel Persson, syssloman för uppsiävning
 av floddike från indraget militärbostället nr 2
 och 13 Lellestad.

§1.

Det för förrättningsmännen utfrågade förord-
nandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. A.

§2.

Jär emot synemännen hade ingen att anmala.
Synemännen visste sig ej heller stå i jävs förhållande
till sin hände skugga. Gode männen förklarade,
att de avlagt förskriften och samt fortfarande inne-
hade uppdrag att vara skiffes godman.

§3.

Laga hinder emot förrettningens handtag-
gande eller det nu planerade delnings förslaget ut-
frående hade ingen att anmala.

§4.

Förrettningensmännen framlade en plan-
harta över de marker, som borde bli berörda av det
planerade delnings förslaget, ävensom profil- och
sektions ritningar över det avlopp, vars upptagande
pågick i samband med verksbildade förundersök-
ningar. Vidare meddelade förrettningensmännen,
att skäggen vid de ythan, som under förrett-
ningen komme att framställas beträffande avlopps
upptagande, hade att hänföra sig till numren på de
vid förundersökningarna nedlagda och avvägda samt
i ritningarna utmärkta avvägningspåren.

§5.

Aug. Marksson vidhöll sin vid förundersök-
ningarna skivna förningshandling (Bil. 6.) att såsom
sökande biträda förrettningen samt yrkade, att jämväl
sträckan 16 + 13 - 18 + 35 skulle förläggas och igentäckas
med sten, vilket av synemännen vitsordades, sedan åt-
gårderna av dem provats lämpliga.

§ 6.

Per Nilsson förklarade sig med söhndarna och ykale, att dihet 20-28+93 skulle utsträckas att omfatta även gränsdihet, mellan hans och Johannes Anderssons mark samt förskräningen av dihet c:a 120 m in på hans mark, vilket av sgruvmännen vitsordades, sedan åtgärden av dem prövats, längelig (Bil. 7).

§ 7.

De närvarande förklarade, att vägtrumman vid 5+24 och 18+27 ombyggs efter 1880, vilket även vitsordades av de närvarande representanterna för vägstyrelsen.

§ 8.

Överlämnades till herr Albert Jönsson 2 st. handlingar och 2 st. kistor, vilka stälts till förfogande vid förundersökningarna.

§ 9.

Meddelades, att sgruzingen skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 10.

Da intet yffertigare förhållande upplärdes och godkändes protokollet, samt avslutades dagens sammanträde med tillfrågande, att nytt sammanträde i nämnet hönne att hållas på Hållerstads hotell onsdagen den 5 januari 1944 kl. 8,30.

Hållerstad den 21 sept. 1943.

Erik Alström

Hållers v. lantbrukningsgrön

Hans Larsson

Edvin Nilsson

Gode män.

År 1944 den 5 januari inställdes sig underkallad
 förordningsman från släpshörsamman Edvin Nilsson,
 Kallstad nr 8 och Hans Persson, Beringe by nr 9 försämla
 stads bokell för ett äre handlagga och förordningen.

Förordningsman hade följande tillståndskommitt.

Lantbrukaren Albin Persson,
 Agronomen B.O. Björskelt,
 Lantbrukaren Hjalmer Dahlbeck,
 " Algot Bengtsson,
 " Daniel Persson,
 " Johannes Andersson,
 " Nils Jonsson,
 " Aug. Olsson,
~~Lantbrukaren Magnus Johansson,~~
~~Förordningsman Håkan Rönning,~~
~~Lantbrukaren Albin Olsson,~~
 " Per Nilsson,
~~Herr Edvin Johansson,~~
~~Herr Olof Persson och förordningsman Håkan och Nils Persson,~~
~~Lantbrukaren Hans Andersson,~~
~~" Herr Wallin's dotter,~~
~~Herr Nils Olsson,~~
~~Lantbrukaren Tage Carlsson~~
 " Georg Blank,
~~" Herrid Andersson,~~
~~Högstyrelsen i Torne länshälsö~~
~~Herr Albert Jonsson.~~

§11.

Förordningsman meddelade, att han, en
 delningsföretag kommer att betona dels allmänna vägar
 Kallstad - Tröskan eller vägen till 30 och dels allmänna vägar
 Sjöström - Tröskan eller vägen till 34 i Torne länshälsö,
 hade inhämtat yttrande från vägenjörerna i länshälsö
 /Bil. 8 - 11/.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att landtjäningskost-
nader och sammanträdskostnader belöpte till 3,42,93 kr.

§ 13.

Förvaltningsmannen genomgick budgetförslaget
och arbetsbeskrivningen

§ 14.

Då inkt lyfter löper förburen, uppläses och godkännt.
Det protokollet samt avslutades dagens sammanträde
med tillstånd givande, att nytt sammanträde o. kommitté
skallas på Hållstads hotell fredagen den 4 febr. 1944
kl. 8,30.

Hållstads den 5 jan. 1944.

Erik Alström

Plakens o. landtjäningsför

Hans Persson Edvin Nilsson
Gårman

År 1944 den 4 februari inställde sig under teck-
nad förvaltningsman jämte skipsgodsmännen
Edvin Nilsson, Hållstad nr 8 och Hans Persson, Reringe-
by nr 9 på Hållstads hotell för att äta handlägg-
samt förvaltnings.

Förburen sammankommit hade följande tillståndsberättelse:

- ✓ Landbrukaren Albin Grenroos
- ✓ Agonommen B.O. Björkstén
- ✓ Landbrukaren Kjellmar Dahlbeck
- ✓ Alfgot Bengtsson
- ✓ Daniel Persson
- ✓ Johannes Andersson

Landbrukaren Nils Jönsson,
 " Aug. Mårnsson,
 Lägerhetsägaren Magnus Johansson,
 Fjöringsherren Han Rönning,
 Landbrukaren Albin Olsson
 " Per Olsson
 Herr Edvin Johansson
 Herr Olof Persson och frökenerna Kristina och Signid Persson,
 Landbrukaren Hans Andersson,
 " Sven Wallins dödsbo genom Hjalmar Dahlbeck.
 Herr Nils Olsson,
 Landbrukaren Tage Carlsson,
 " Georg Blank,
 " Herwid Andersson,
 Fästningschefen i Torne väskistrikt
 Herr Albert Jönsson.

§ 15.

Förvaltningsmännen relogjorde för en honom upp-
rättat förslag till delningsförslaget af förslaget samt fram-
lade till nämndens granskning de till förslaget hörande
handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna upp-
lästes i hvarandra samt i bilades protokollet;

värderingslängden som Bil. A.

hushållsförslaget inom Bil. B.

arbeitsbeskrivningen som Bil. 8.

§ 16.

3
 August synemännens utlåtande - se Bil D och Da-
 med. tillhänna givande, att den med utlåtandet missnöjde
 ägle det samma blandas genom besvär till Voterbysdens
 Vattenbarnstol.

§ 17.

Förvaltningsmännen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av lantlaggningsföretag.

§ 18.

Fabrizarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens erbjödningssanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Olof Jonsson.

att med förvaltningsmännen träffa avtal om utförande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utskatta det statsbidrag, som härnäst kommer att beviljas till företaget;

att företaga deläggning i alla de öfriga frigor, som erbjödning från statens erbjödningssanslag.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes följande: Lantbrukare Olof Jonsson, ordförande och tillika verkställande ledare samt lantbrukarna Albin Jonsson och Hjalmar Dahlbeck.

Till revisorer valdes ageraren B. O. Björkstén och lantbrukaren Daniel Persson.

§ 20.

Förvaltningsmännen meddelade, att de till företagets hörande handlingarna och intygen skulle föras av styrelsens ordförande och alltså inom

heltis bryn tillställas lantbrukare Olle Jönsson
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar
av granska dem eller bryn av skrift.

§ 21.

Förvaltningsmannen överlämnade till lantbrukare
Olle Jönsson ett exemplar av avskriftningen
för förvaltningen. Angående offer dagens värde debiterad
avskriftning hänvisades till avskriftningen.

§ 22.

Antecknades till protokollet, att 1st ritning tillhörande
uppgärning av floddihe för indians militärskollet nr 2013
Hälsedals överlämnades till Daniel Persson, Abasa, S. Sandby.

§ 23.

Då intet vidare förhållande, uppläst och godt
kändes dagens protokoll, varefter förvaltningen förklarades
avslutad och sammankommet upplöstes.

Hälsedals den 4 februari 1944.

Erik Olsson

Staten & lantbrukarnas för

Hans Persson Edvin Nilsson
Gode män

104
1943
Ek.D. Litt. nr 6/606-1941.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

d. 8 / 1 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län -----
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 januari 1943.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman

T. Kinnman

Beaktat d. 6/2-43.

Modhede


öppnat biter


R E S O L U T I O N.


Översändes till extra landbruksingenjören
G. von Heideken, som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 augusti 1942

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman



164 52
1941 1942

Ek.D. 116. nr 606 1941.



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3 17 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 juli 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
Hj. Kjäll

[Signature]
T. Kinnman

Erkänt d. 3/7-41.

Till

Kungl. befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för Statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag verkställa syn & avlopps-
för torrläggning av mark /
dike /från f.d. Hällestad kronoboställe genom ägor tillhörande Hällestad nr. 3, 11, 21 och 27.

Torna Hällestad den 30 juni 1941

16 T. *Albin Svensson*.....
.....*D.O. Bjerstedt*.....
.....*Hjalmar Dahlbeck*.....
.....*Algot Bengtsson*.....

.....*Jan Eric Jön*.....
.....*Johannes Andersson*.....
.....*Nils Jönsson*.....

Albin Svensson, Hällestad n:r 27, Daniel Persson, Abusa, B.O. Bjerstedt, Abusa, Johannes Andersson, Hällestad n:r, 27, Hjalmar Dahlbeck, Hällestad n:r 3-21-27, Nils Jönsson, Silvåkra n:r 11 och Algot Bengtsson, Silvåkra n:r 11, namnteckningar bevittna:

.....*Algot Olsson*.....

.....*Inga Olsson*.....

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hällestad och Silvåkra hemman i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas på Hällestads hotell, Torna Hällestad, tisdagen den 21 september 1943 kl. 8,30, då vederbörande saksägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Hällestad n:ris 3, 5, 11, 12, 21 och 27 och Hällestads mölla nr 1 i Hällestads socken samt Silvåkra n:ris 3 och 11 i Silvåkra socken, dels allmänna vägen Hällestad - Tvedöra eller vägen litt 30 och allmänna vägen Silvåkra - Tvedöra eller vägen litt 34 i Torna vägdistrikt.

Malmö den 30 augusti 1943.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hällestads församling söndagen den *5. sept. 1943*..... betygar:

E. Sundblad
Khd.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Hällestads församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hällestad och Silvåkra hemman i Hällestad och Silvåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas på Hällestad hotell, Torna Hällestad, tisdagen den 21 september 1943 kl. 8,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Hällestad n:ris 3, 5, 11, 12, 21 och 27 och Hällestad mölla nr 1 i Hällestad socken samt Silvåkra n:ris 3 och 11 i Silvåkra socken, dels allmänna vägen Hällestad - Tvedöra eller vägen litt 30 och allmänna vägen Silvåkra - Tvedöra eller vägen litt 34 i Torna vägdistrikt.

Malmö den 30 augusti 1943.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Silvåkra församling söndagen den... *5 sept. 1943* ... betygar:

W. Herdén

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt anslås för Silvåkra församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändes till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hällestad och Silvåkra hemman i Hällestad och Silvåkra socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Lantbr. Nils Jönsson,	Silvåkra nr 11, <u>Torna Hällestad</u>	1/9 1943
" Algot Bengtsson,	" " " " "	"
Lägenhetsäg. Magnus Johansson, Silvåkra,	" "	"
Sjökapten Sten Röing, Drottningtorget 2 A, <u>Malmö</u>		"
Lantbr. Albin Olsson, Silvåkra Nygård,	<u>Torna Hällestad</u>	"
Lantbr. Johannes Andersson, Vallboda nr 27,	" "	"
Lantbr. Per Nilsson, Hällestad nr 21,	" "	"
" August Mårtensson, " " 11,	" "	"
" Edvin Johansson, Tvedöra nr 11,	" "	"
Herr Olof Persson, Tvedöra,	" "	"
Fröken Krestina Persson,	" "	"
" Sigrid Persson,	" "	"
Lantbr. Hans Andersson, Hällestad nr 27,	" "	"
" Albin Svensson, Bostället,	" "	"
" Hjalmar Dahlbeck, Hällestad nr 3,	" "	"
" Sven Vallins dödsbo, " " 12,	" "	"
Agronom B. O. Björstedt, Abusa,	<u>Södra Sandby</u>	"
Herr Nils Olsson, Tvedöra,	<u>Torna Hällestad</u>	"
Lantbr. Daniel Persson, Abusa,	<u>Södra Sandby</u>	"
" Tage Carlsson, Eliselund,	" "	"
" Georg Blank,	" "	"

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
Lantbr. Hervid Andersson, Skrivaremöllan,	<u>Torna Hällestad</u>	1/9 1943
Vägstyrelsen i Torna vägdistrikt,	<u>Dalby</u>	"
Herr Albert Jönsson, Karsgård,	<u>Torna Hällestad</u>	"
Herr Daniel Persson, Abusa,	<u>Södra Sandby</u>	"
Skiftesgodemannen Edvin Nilsson, Hällestad nr 8,	<u>Torna Hällestad</u>	30/8 1943
Skiftesgodemannen Hans Persson, Revinge nr 9,	<u>Revingeby</u>	"
Pastorsämbetet i Silvåkra församling,	<u>Silvåkra</u>	"
Pastorsämbetet i Hällestads församling,	<u>Dalby</u>	"

Malmö den 1/9 1943

Erik Alster

Glöms e. lantbruksingenjör.

TORNA VÄGDISTRIKT

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med vägstyrelsen i Torna vägdistrikt den 15
september 1943.

§ 9.

Till att vid syneförrättning den 21 september 1943
å Hotellet i Hällestad i och för torrläggning av marker inom
Hällestads och Silvåkra socknar representera vägdistriktet
utsågos vägstyrelsens sekreterare, landstingsman M. Hillbertz
och vägmästaren L. A. Larsson.

.....

Vidimeras.



sekr.

Församlingshandling.

Undertecknad för härmed förenar sig
med Albin Svensson, Torne Vällestad
m. fl. i deras den 30 juni 1941 daterade
ansökan om syn enligt vattenlagen i och
för ^{huvudsak} förkortning av vattenkodade marker
till Silvåkra^{huvudsak} Silvåkra socken och Vällestads
^{huvudsak} Vällestads socken av Malmöhus län.

Torne Vällestad d. 17/5/43
Luz. Mårtensson

Vitebror:

Erik Alster Hans Jansson Edvin Nilsson

Handwritten text, likely a list or notes, appearing in the upper left quadrant of the page. The text is illegible due to extreme contrast and noise.

Förening

Underkeltand för härmed förena sig med orhändan
i det bontaggnings förtag, som eoser bontaggnings av
marker till Kallstads boställe m. fl. förtigheter i Kallstads
och Svåstern socknen.

Torna Kallstad den 21 sept. 1843

Per Nilsson

Viboras:

Guth Alstrom Hans Persson Edwin Nilsson

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra av år 1944".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra av år 1944" i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 5 januari 1944. Då det planerade dikningsföretaget berör dels allmänna vägen Hällestad - Tvedöra eller vägen litt. 30 och dels allmänna vägen Silvåkra - Tvedöra eller vägen litt. 34 i Torna vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes dels ett utdrag av den till dikningsföretaget hörande plankartan, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken de i utlåtandet omnämnda vägtrummor utmärks med röda ringar.

Karlskrona den 8. december 1943.

Erik Alström

Erik Alström

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra av år 1944" berör i följande avseenden vägar inom Torna vägdistrikt.

Mellan sektionerna 18+27 och 18+35 av dikessträckan S - T korsar det nya avloppet allmänna vägen litt. 30 inom Torna vägdistrikt. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +27,88 m. Vägbanan ligger på höjden +28,99 m, och lägsta marken uppströms på höjden +28,40 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmsidan eller sektionen 18+27 ligga på höjden +26,71 m och vid uppströmsidan eller sektionen 18+35 på höjden +26,98 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvattnen från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Torna vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägdirektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Mellan sektionerna 5+87 och 5+94 av dikessträckan B - C korsar

det nya avloppet allmänna vägen litt. 34 inom Torna vägdistrikt. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +20,83 m. Vägbanan ligger på höjden +22,55 m, och lägsta marken uppströms på höjden +21,20 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och med erforderlig sektion, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras med en bredd av minst 2,50 m, trummans botten skall ligga högst på höjden +19,60 m och trumdäckets underkant skall ligga lägst på höjden +21,20 m. Den nya trumman skall utföras av Torna Vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägdirektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Karlskrona den 8 december 1943.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra av år 1944".

Utdrag av plankartan.



Karlskrona 1 december 1943.

Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
i
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 6/174/43

Till

Statens e. lantbruksingenjör


Erik Alström,

Fortifikationsstabén,

K a r l s k r o n a.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 december 1943 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i Edert den 8 december 1943 dagtecknade utlåtande angående dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra av år 1944" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 15 december 1943.


W. Mannerfelt.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Silvåkra socken</u>	<u>Avdelning 1.</u>	
2/21	3 ²		Silvåkra	Iten Röring Åker, mylla på sandbl. dy 1 " " " " 2 " " mylla på sand 3 " " mylla på sandbl. dy 4 Betesmark, " " 5 Åker " " 6 Betesmark, " " 7 Åker, mylla på sand 8 " " " " 9 Betesmark, mylla på sandbl. dy 10 " " " " 11 " " mylla på sand 12 " " " " 13 " " " " 14 " " " " 15 <u>Summa</u>	
avs.	3 ¹⁸		Silvåkra	Magnus Johansson Träsk och trädgård, mylla på sand 16 Åker, mylla på sand 17 " " " " 18 <u>Summa</u>	
11/420	11 ²⁸		Silvåkra	Nils Jonsson Åker, mylla på sand 32 Överfors	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	49							400	196	-	(1500) 500	245	-	100	49	-
	41							400	564	-	(1500) 600	846	-	200	282	-
	82							700	574	-	(1500) 900	738	-	200	164	-
	08							500	40	-	(1500) 700	56	-	200	16	-
		88						400	352	-	(1500) 500	440	-	100	88	-
	376							500	1880	-	(1500) 700	2632	-	200	752	-
		34						500	170	-	(1500) 700	238	-	200	68	-
	03							1100	33	-	(1500) 1300	39	-	200	6	-
	04							1400	56	-	(1500) 1500	60	-	100	4	-
		11						800	88	-	(1500) 1000	110	-	200	22	-
		14						800	112	-	(1500) 1000	140	-	200	28	-
		21						900	189	-	(1500) 1100	231	-	200	42	-
		06						1400	84	-	(1500) 1500	90	-	100	6	-
		14						1100	154	-	(1500) 1300	182	-	200	28	-
		11						1400	154	-	1500	165	-	100	11	-
	663	199							4646	-		6212	-		1566	-
	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
	02							1300	26	-	1500	30	-	200	4	-
	05							1300	65	-	1500	75	-	200	10	-
	11								199	-		225	-		26	-
	122							300	366	-	(1500) 1300	1586	-	1000	1220	-
	122								366	-		1586	-		1220	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 22									^{9 6} 366	=		^{3 11 5} 1586	=		1220	=
65								200	130	-	(1500)	780	-	1000	650	-
23								300	69	-	(1500)	299	=	1000	230	-
16								700	70	-	1500	150	-	800	80	-
06								700	42	-	"	90	-	800	48	-
10								1000	100	-	"	150	-	500	50	-
20								1350	270	-	"	300	-	150	30	-
06								1350	81	-	"	90	-	150	9	-
06								1000	60	-	"	90	-	500	30	-
19								700	133	-	"	285	-	800	152	-
02								1000	20	-	"	30	-	500	10	-
01								1350	13	50	"	15	-	150	1	50
09								1350	121	50	"	135	-	150	13	50
08								1350	108	-	"	120	-	150	12	-
08								1000	80	-	"	120	-	500	40	-
10								700	70	-	"	150	-	800	80	-
17								300	51	-	(1500)	221	-	1000	170	-
07								200	14	=	(1500)	84	-	1000	70	-
01								500	5	-	1200	12	-	700	7	-
06								800	48	-	"	72	-	400	24	-
10								1050	105	-	"	120	-	150	15	-
03								1050	31	50	"	36	-	150	4	50
03								800	24	-	"	36	-	400	12	-
01								500	5	-	"	12	-	700	7	-
3 73									2017	50		4983	-		2965	50
01								500	5	-	1200	12	-	700	7	-
07								800	56	-	1	84	-	400	28	-
08									61	-		96	-		35	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs Åker, mylla på sand	71
				" — " —	72
				" — " —	73
				<u>Summa</u>	
			<u>Hällestads socken</u>	<u>Avdelning 1.</u>	
1/3	1'		Hällestads mölla	Hervid Andersson	
				Åker, mylla på sand	19
				" — " —	20
				" mylla på sand bl. dy	21
				" — " —	22
				" — " —	23
				" mylla på sand	24
				" — " —	106
				" — " —	107
				" — " —	108
				Betesmark	109
				" — " —	110
				" — " —	111
				Åker	112
				" — " —	113
				" — " —	114
				" — " —	115
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
08									61	=		96	=		35	=
11								1050	115	50	1200	132	=	150	16	50
05								1050	52	50	"	60	=	150	7	50
08								1050	84	=	"	96	=	150	12	=
32									313	=		384	=		71	=
10								1400	140	=	1500 (1500)	150	=	100	10	=
25								1100	275	=	1400 (1500)	350	=	300	75	=
75								500	375	=	1000 (1500)	750	=	500	375	=
08								400	32	=	900 (1500)	72	=	500	40	=
70								300	210	=	800 (1500)	560	=	500	350	=
32								700	224	=	1000	320	=	300	96	=
10								1050	105	=	1200	120	=	150	15	=
73								800	584	=	"	876	=	400	292	=
42								500	210	=	"	504	=	700	294	=
			40					500	200	=	"	480	=	700	280	=
			09					800	72	=	"	108	=	400	36	=
			05					1050	52	50	"	60	=	150	7	50
09								1050	94	50	"	108	=	150	13	50
06								800	48	=	"	72	=	400	24	=
05								500	25	=	"	60	=	700	35	=
03								1050	31	50	"	36	=	150	4	50
3 68			54						2678	50		4626	=		1947	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{32}$	56		Hallestad	Lage Carlsson Åker, mylla på sand " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	25 26 27 28 29 30 31
$\frac{24}{352}$	117		Hallestad	B. O. Björstedt Betesmark, mylla på sand " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Vattenhåla " Betesmark, mylla på sand " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
20								1400	280	-	1500	300	-	100	20	-
20								1200	240	-	1500	300	-	300	60	-
10								500	50	-	(1500)	100	-	500	50	-
14								200	28	-	(1500)	126	-	700	98	-
12								500	60	-	(1500)	120	-	500	60	-
11								1200	132	-	1500	165	-	300	33	-
11								1400	154	-	1500	165	-	100	11	-
98									944	-		1276	-		332	-
		11						1350	148	50	1500	165	=	150	16	50
		05						1000	50	-	"	75	-	500	25	-
		05						650	32	50	"	75	-	850	42	50
		17						300	51	-	"	255	-	1200	204	-
		60						300	180	-	"	900	-	1200	720	-
		71						300	213	-	"	1065	-	1200	852	-
		59						650	383	50	"	885	-	850	501	50
		20						1000	200	-	"	300	-	500	100	-
		08						1350	108	-	"	120	-	150	12	-
		16						1000	160	-	"	240	-	500	80	-
						01		-			-			-		
						01		-			-			-		
		88						650	572	=	1500	1320	-	850	748	-
		02						1000	20	-	"	30	-	500	10	-
		32						300	96	-	"	480	-	1200	384	-
		03						300	9	-	"	45	-	1200	36	-
		28						650	182	-	"	420	-	850	238	-
		4 25				02			2405	50		6375	-		3969	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
24/352	11 ⁷		Hällestad	B. O. Bjerstedt arr. Nils Olsson Äker, mylla på pänd Summa	83
1/6	12 ⁵		Hällestad	Daniel Persson Betesmark, mylla på pänd & dy " Summa	92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
63/352	11 ⁴	2	Hällestad	Hug. Naitensson arr. Edvin Johansson Bent & trädgård, mylla på pänd " Summa	102 103 104

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
22								1050	231	-	1200	264	-	150	33	-
22									231	-		264	-		33	-
02								200	4	-	1200	24	-	1000	20	-
07								500	35	-	"	84	-	700	49	-
09								800	72	-	"	108	-	400	36	-
07								1050	73	50	"	84	-	150	10	50
		02						200	4	-	"	24	-	1000	20	-
25		02							188	50		324	-		135	50
05								150	7	50	1200	60	-	1050	52	50
07								450	31	50	"	84	-	750	52	50
03								750	22	50	"	36	-	450	13	50
11								850	93	50	"	132	-	350	38	50
02								450	9	-	"	24	-	750	15	-
26								150	39	-	"	312	-	1050	27	3
10								150	15	-	"	120	-	1050	105	-
08								150	12	-	"	96	-	1050	84	-
14								150	21	-	"	168	-	1050	147	-
05								550	27	50	"	60	-	650	32	50
04								950	38	-	"	48	-	250	10	-
08								600	48	-	1500	120	-	900	72	-
04								950	38	-	"	60	-	550	22	-
		13						1350	175	50	"	195	-	150	19	50
		19						950	180	50	"	285	-	550	104	50
107		32							758	50		1800	-		1041	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförs</i> Betesmark, mylla på sandb. dy Vattenhåla Betesmark, mylla på sandb. dy " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — <i>Summa</i>	157 158 159 165 166 167 168 169
$\frac{1}{6}$	125		Hällestad	Jön Vällius dödsbo. Åker, mylla på sandb. dy " — " — Trädgård, — " — <i>Summa</i>	147 148 149
avst.	3 $\frac{1}{2}$		Hällestad	Gjalmar Dahlbeck Trädgård, mylla på sand Åker, mylla på sandb. dy " — " — <i>Summa</i>	150 151 152
avst.	21 $\frac{1}{7}$		Hällestad	Gjalmar Dahlbeck Betesmark, mylla på sand " — " — " — " — " — " — " — " — <i>Summa</i>	160 161 162 163 164

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
avst. 27 ²²			Hällestad	Nils Jonsson Betesmark, mylla på sand to grus " " — " — " " — " — " " — " — Åker, mylla på sand " " — " — " " — " — " " — " — " " — " — Summa	170 171 172 173 174 175 176 177 178
avst. 27 ²¹			Hällestad	Algot Bengtsson Åker, mylla på sand " " — " — " " — " — " " — " — Betesmark, — " — " " — " — " " — " — " " — " — " " — " — " " — " — " " — " — " " — " — Åker — " — Överfors	179 180 181 182 183 184 185 186 189 190 191 192 193

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			31					100	31	-	1000	310	-	900	279	-
			12					250	30	-	"	120	-	750	90	-
			10					550	55	-	"	100	-	450	45	-
			06					800	48	-	"	60	-	200	12	-
45								150	67	50	1200	540	-	1050	472	50
28								150	42	-	"	336	-	1050	294	-
54								450	243	-	"	648	-	750	405	-
23								750	172	50	"	276	-	450	103	50
12								1050	126	-	"	144	-	150	18	-
162		59							815	-		2534	-		1719	-
14								1050	147	-	1200	168	-	150	21	-
08								750	60	-	"	96	-	450	36	-
10								450	45	-	"	120	-	750	75	-
02								150	3	-	"	24	-	1050	21	-
		04						150	6	-	"	48	-	1050	42	-
		06						450	27	-	"	72	-	750	45	-
		04						750	30	-	"	48	-	450	18	-
		04						1050	42	-	"	48	-	150	6	-
		10						750	75	-	"	120	-	450	45	-
		46						450	207	-	"	552	-	750	345	-
		20						150	30	-	"	240	-	1050	210	-
		02						750	15	-	"	24	-	450	9	-
05								450	22	50	"	60	-	750	37	50
39		96							709	50		1620	-		910	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> 6 Åker, mylla på band " — " — " — " — <i>Summa</i>	194 195 196
<i>1/16</i>	<i>216</i>		<i>Hällestad</i>	<i>Per Nilsson</i> Åker, mylla på band " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — <i>Summa</i>	197 198 199 200 201 202 203 204 205
<i>Avst. 27²⁰</i>			<i>Hällestad</i>	<i>Johannes Andersson</i> Åker, mylla på band " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — <i>Summa</i>	210 211 212 213 214 215 216 217

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	39	96							709 50			1620	—		910 50	
	66							750	495	=	1200	792	—	450	297	—
	82							1000	820	—		984	—	200	164	—
	21							450	94 50			252	—	750	157 50	
2	08	96							2119	—		3648	—		1529	—
	18							1000	180	—	1200	216	—	200	36	—
	55							650	357 50			660	—	550	302 50	
	36							650	234	—		432	—	550	198	—
11	15							350	402 50			1380	—	850	977 50	
	76							150	114	—		912	—	1050	798	—
	05							150	7 50			60	—	1050	52 50	
	25							450	112 50			300	—	750	187 50	
	32							750	240	—		384	—	450	144	—
	32							1050	336	—		384	—	150	48	—
3	94								1984	—		4728	—		2744	—
	52							1050	546	—	1200	624	—	150	78	—
	06							1050	63	—		72	—	150	9	—
	09							750	67 50			108	—	450	40 50	
	10							450	45	—		120	—	750	75	—
	39							150	58 50			468	—	1050	409 50	
	53							150	79 50			636	—	1050	556 50	
	10							450	45	—		120	—	750	75	—
	10							750	75	—		120	—	450	45	—
1	89								979 50			2268	—		1288 50	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
~~2470~~ 2470	276		Hällestad	Albin Svensson, Äker, mylla på sand	237
				"	238
				"	239
				"	240
				"	241
				"	242
				"	243
				"	244
				"	245
				"	246
				"	247
				"	248
				"	249
				"	250
				"	251
				"	252
				"	253
				"	254
				"	255
				"	256
				"	257
				"	258
				"	259
				"	260
				"	261
				"	262
				"	263

Överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
39								400	156	-	1200	468	=	800	312	=
50								150	75	-	"	600	=	1050	525	-
33								150	49	50	"	396	=	1050	346	50
36								400	144	-	"	432	=	800	288	-
26								150	39	-	"	312	=	1050	273	-
30								150	45	-	"	360	=	1050	315	-
46								400	184	-	"	552	=	800	368	-
68								750	510	-	"	816	=	450	306	-
23								1050	241	50	"	276	=	150	34	50
113								1050	1186	50	"	1356	=	150	169	50
27								800	216	-	"	324	=	400	108	-
21								400	84	-	"	252	=	800	168	-
53								150	79	50	"	636	=	1050	536	50
112								150	168	-	"	1344	=	1050	1176	-
60								150	90	-	"	720	=	1050	630	=
86								150	129	-	"	1032	=	1050	903	-
104								150	156	-	"	1248	=	1050	1092	-
16								150	24	-	"	192	=	1050	168	=
43								150	64	50	"	516	=	1050	451	50
87								150	130	50	"	1044	=	1050	913	50
63								400	252	=	"	756	=	800	504	=
42								750	315	-	"	504	=	450	189	=
77								450	346	50	"	924	=	750	577	50
58								400	232	-	"	696	=	800	464	-
75								150	112	50	"	900	=	1050	787	50
16								150	24	-	"	192	=	1050	168	-
43								150	64	50	"	516	=	1050	451	50
144	47								5118	50		17364	-		12245	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> <i>Sker, mylla på sand</i>	<i>264</i>
				<i>" - " -</i>	<i>265</i>
				<i>" - " -</i>	<i>266</i>
				<i>" - " -</i>	<i>267</i>
				<i>" - " -</i>	<i>268</i>
				<i>" - " -</i>	<i>269</i>
				<i>" - " -</i>	<i>279</i>
				<i>" - " -</i>	<i>280</i>
				<i>" - " -</i>	<i>281</i>
				<i>" - " -</i>	<i>282</i>
				<i>" - " -</i>	<i>283</i>
				<i>Summa</i>	
			<i><u>Sivö församling</u></i>	<i><u>Andelen 22.</u></i>	
<i>11/1200</i>	<i>11/28</i>		<i>Sivö församling</i>	<i>Stilo Jönsson</i> <i>Sker, mylla på sand</i>	<i>56</i>
				<i>" - " -</i>	<i>57</i>
				<i>" - " -</i>	<i>58</i>
				<i>" - " -</i>	<i>59</i>
				<i>" - " -</i>	<i>60</i>
				<i>" - " -</i>	<i>61</i>
				<i>" - " -</i>	<i>62</i>
				<i>" - " -</i>	<i>63</i>
				<i>" - " -</i>	<i>64</i>
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	47							5118	50		17364	-		12245	50	
37								150	55	50	1200	444	-	1050	388	50
54								400	216	-	"	648	-	800	432	-
12								400	48	-	"	144	-	800	96	-
150								650	975	-	"	1800	-	550	825	-
12								850	102	-	"	144	-	350	42	-
10								1050	105	-	"	120	-	150	15	-
14								1000	140	-	"	168	-	200	28	-
33								600	198	-	"	396	-	600	198	-
30								150	45	-	"	360	-	1050	315	-
40								600	240	-	"	480	-	600	240	-
34								1000	340	-	"	408	-	200	68	-
1873								7583	-		22476	-		14893	-	
13								1000	130	-	1200	156	-	200	26	-
13								700	91	-	"	156	-	500	65	-
10								400	40	-	"	120	-	800	80	-
11								200	22	-	"	132	-	1000	110	-
02								1000	20	-	"	24	-	200	4	-
06								700	42	-	"	72	-	500	30	-
16								400	64	-	"	192	-	800	128	-
07								700	49	-	"	84	-	500	35	-
06								1000	60	-	"	72	-	200	12	-
84								518	-		1008	-		490	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
13/420	11 ²⁹		Liljeholmen	Alfgot Bengtsson Åker, mylla på sand	65
				" " "	66
				" " "	67
				" " "	68
				<u>Summa</u>	
			<u>Hällestads socken</u>	<u>Andelning 3</u>	
Avst. 27 ²⁰			Hällestad	Johannes Andersson Åker, mylla på sand	206
				" " "	207
				" " "	208
				" " "	209
				<u>Summa</u>	
2490/4400	27 ⁶		Hällestad	Albin Svensson Åker, mylla på sand	232
				" " "	233
				" " "	234
				" " "	235
				" " "	236
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Hälsjö socken</u>	<u>Ädelving 4-11</u>	
2470/4400	27 ⁶		Hälsjö	Albin Svensson Äker, mylla på pänd	220
				" — — —	221
				" — — —	222
				" — — —	223
				" — — —	224
				" — — —	225
				" — — —	226
				" — — —	227
				" — — —	228
				" — — —	229
				" — — —	230
				" — — —	231
				<u>Summa</u>	
104/4400	27 ⁷		Hälsjö	Johannes Andersson Äker, mylla på pänd	218
				" — — —	219
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
39								1050	409	50	1200	468	-	150	58	50
1 24								1050	1302	=	"	1488	-	150	186	-
16								1050	168	-	"	192	-	150	24	-
1 59								800	1272	-	"	1908	-	400	636	-
22								1050	231	-	"	264	-	150	33	-
22								1050	231	-	"	264	-	150	33	-
18								800	144	-	"	216	-	400	72	-
1 22								500	610	-	"	1464	-	700	854	-
61								500	305	-	"	732	-	700	427	-
50								800	400	-	"	600	-	400	200	-
24								1050	252	-	"	288	-	150	36	-
06								1050	63	-	"	72	-	150	9	-
6 63									5387	50		7956	-		2568	50
33								1050	346	50	1200	396	-	150	49	50
19								900	171	-	"	228	-	300	57	-
52									517	50		624	-		106	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
2270/ 1400	27 ⁶		<u>Hällestads socken</u> Hällestad	<u>Andelning 5</u> Albin Svensson Åker, nyllat på pand " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — <u>Summa</u>	2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278
1/3	11		<u>Hällestads socken</u> Hällestads mölla	<u>Andelning 6.6.</u> Herrilf Andersson Åker, nyllat på pand " — " — " — " — " — " — <u>Summa</u>	116 117 118 119

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur ens nummer
1	2	3	4	5	6
2/33	113		Hällestad	Rug. Mårtensson Botesmark, nygghägnad " " — " — 120 " " — " — 121 " " — " — 122 Rör — " — 123 " — " — 124 " — " — 125 " — " — 126 " — " — 127 " — " — 128 " — " — 129 " — " — 130 <u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Ilvåkra socken.</u>	<u>Sammanställning för avdeln. 1.</u>	
2/21	3 ²		Ilvåkra	Han Rönng	1-15
avs.	3 ¹⁸		"	Magnus Johansson	16-18
11/420	11 ²⁸		"	Nils Jonsson	32-55
13/420	11 ²⁹		"	Algot Bengtsson	69-73
			<u>Hällestads socken.</u>		
1/3	1 ¹		Hällestads mott.	Herwid Andersson	19-24
1/32	5 ⁶		Hällestad	Tage Carlsson	106-115
24/352	11 ⁷		"	P. O. Rönstedt	25-31
24/352	11 ⁷		"	Gens. an. Nils Olsson	74-82
1/6	12 ⁵		"	Daniel Persson	84-91
63/352	11 ⁴		"	Aug. Mårtensson	83
5/264	27 ²		"	Georg Blank	92-101
2/38	11 ³		"	Aug. Mårtensson	102-104
avs.	27 ²⁴		"	Gatmar Dahlbeck	105
1/6	12 ⁵		"	Hon Tallins dödsb.	131-135
avs.	3 ²²		"	Gatmar Dahlbeck	136-138
avs.	21 ¹⁷		"	Gens.	139-159
avs.	27 ²²		"	Nils Jonsson	147-149
avs.	27 ²¹		"	Algot Bengtsson	150-152
1/16	21 ⁶		"	Per Nilsson	160-164
avs.	27 ²⁰		"	Johannes Andersson	170-178
24/70	27 ⁶		"	Albin Jonsson	179-196
				Summa	197-205
					210-217
					237-269
					279-283

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
663		199						4646	-		6212	-		1566	-	
11								199	-		225	-		226	-	
373								2017	50		4983	=		2965	50	
32								313	-		384	-		71	-	
368		54						2678	50		4646	-		1947	50	
98								944	-		1276	-		332	-	
		425				02		2405	50		6375	-		3969	50	
08								216	-		240	-		24	-	
		384						2779	50		5760	-		2980	50	
24								494	-		720	-		226	-	
22								231	-		264	-		33	-	
25		02						188	50		324	-		135	50	
107		124				10		988	50		3180	-		2191	50	
75								377	50		1275	-		897	50	
79								450	50		1260	-		809	50	
		77						206	50		1155	-		948	50	
162		59						815	-		2534	-		1719	-	
208		96						2119	-		3648	-		1529	-	
394								1984	-		4728	-		2744	-	
189								979	50		2268	-		1288	50	
1873								7583	-		22476	-		14893	-	
4721		1420				12		32616	-		73913	-		41297	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn; hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
11/420 13/420	11 ²⁸ 11 ²⁹		<u>Kvåkras socken</u> Kvåkras " "	<u>Sammanställning för avdeln. 2.</u> Nils Jönsson Oluf Bengtsson Summa	56-64 65-68
Arst 27 ²⁰ 24/270 4400 27 ⁶			<u>Hållstads socken</u> Hållstad " "	<u>Sammanställning för avdeln. 3.</u> Johannes Andersson Nils Persson Summa	206-209 232-236
24/270 4400 27 ⁶ 104/4400 27 ⁷			<u>Hållstads socken</u> Hållstad " "	<u>Sammanställning för avdeln. 4.</u> Nils Jönsson Johannes Andersson Summa	220-231 218-219

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karian	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
~~2470~~ 4400	27 ⁶		<u>Hällestads socken</u> Hällestad ²	<u>Sammanställning för avdeln. 5.</u> Albin Svensson <u>Summa</u>	270-278
¹ / ₃ 2 ² / ₃₃	11 ¹ 11 ³		<u>Hällestads socken</u> Hällestads mölla ² Hällestad ¹	<u>Sammanställning för avdeln. 6.</u> Herwid Andersson Hug. Martensson <u>Summa</u>	116-119 120-130

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning för hela Götötaget Indelning 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 Samman	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
47	11	14	20			12		32	616	-	73	913	=	41	297	-
1	62							970	-		1	944	-	974	-	
3	04							1806	50		3648	-		1841	50	
7	15							5905	=		8580	-		2675	-	
2	95							2047	50		3340	-		11492	50	
1	55	33						1040	=		2256	-		1216	-	
63	42	14	53			12		44	385	-	93	881	-	49	496	-

Välleshed den 4 februari 1944

Erik Alström

Wakens a. Landbrukshögskolan

Hans Persson

Edvin Nilsson

Gode män

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil.B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
		<u>A. Schaktning m. m.</u>								
0 - 2	200	Sandblandad dy ³ m	160	1,75	280	-				
2 - 3+68	168	Sandblandad dy och sand m ³	350	2,-	700	-	980	-		
<u>Tills. 368 meter.</u>										
		<u>B. Brobyggnader.</u>								
<u>Rivning</u> och nybyggnad av ågovägsbro vid 1+78 enligt										
typritning och särskilt kostnadsförslag.							250	-		
		<u>C. Diverse arbeten.</u>								
<u>Borttagning</u> av träd med rötter.					5	-	5	-		
		<u>D. Ersättningar.</u>								
<u>För markåtgång</u> genom dikets utvidgning										
enligt särskild längd Bil. Ba.					26	20				
<u>För intrång</u> genom jordupplag enligt sär-										
skild längd Bil. Bb.					137	-	163	20		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20% med							301	80	1700	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
		<u>A. Schaktning m. m.</u>								
3+68 - 5	132	Sand, ngt dy och sten m ³	270	2,25	607	50				
5 - 5+68	68	D:o "	200	2,25	450	-				
5+68-5+87	19	Sand och sten "	100	4,-	400	-	1457	50		
<u>Tills. 219 meter.</u>		Överföres					1457	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					✓ 1457	50		
		<u>B. Brobyggnader.</u>								
5+87-5+94	7	Nybyggnad av trumma för all- männa vägen Silvåkra - Tve- döra eller vägen litt. 34 i Torna vägdistrikt. Arbe- tet skall utföras av väg- distriktet, som därvid äger beakta, dels att trummans minsta bredd skall vara 2,5 m, dels att trummans botten skall ligga högst på höjden +19,60 m. Trumdäckets under- kant skall ligga lägst på höjden +21,20 m.								
		<u>C. Diverse arbeten.</u>								
		<u>Borttagning</u> av träd och stubbar med rötter					✓ 50	-		
		<u>D. Ersättningar.</u>								
		<u>För markåtgång</u> genom dikets utvidgning enligt särskild längd Bil. Ba.				✓ 8	80			
		<u>För intrång</u> genom jordupplag enligt sär- skild längd Bil. Bb				✓ 171	-	✓ 179	80	
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % med						✓ 312	70	2000 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
		<u>A. Schaktning m. m.</u>								
5+94 - 7	106	Lerbl. sand med grus o sten	420	2,50	1050	-				
7 - 8	100	D:o	310	2,50	775	-				
8 - 9	100	D:o	590	3,50	2065	-				
9 - 9+72	72	D:o	490	3.50	1715	-	5605	-		
<u>Tills.</u>	<u>378 meter.</u>									
		<u>C. Diverse utgifter.</u>								
<u>Borttagning</u>	av buskar med rötter				130	-				
<u>Borttagning</u>	av taggtrådsstängsel med stol-									
par					20	-	150	-		
		<u>D. Ersättningar.</u>								
<u>För markåtgång</u>	genom dikets utvidgning									
enligt särskild längd Bil. Ba.					46	90				
<u>För intrång</u>	genom jordupplag enligt sär-									
skild längd Bil. Bb.					540	-	586	90		
<u>För oförutsedda fall,</u>	arbetsledning m.m.									
tillägges o:a 20 % med							1258	10	7600	-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>								
70 - 71+24	124	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m	124	13,-	1612	-				
		<u>Schaktning.</u> stämpling, rör-								
		läggning, tätning av fogar-								
		na och höljning	124	8,50	1054	-	2666	-		
<u>Tills.</u>	<u>124 meter</u>	<u>Överföres</u>					2666	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					✓ 2666	-		
<u>Ommurning</u> av rörutlopp enligt typritning										
vid 70 = 9+72						✓ 200	-			
<u>Brunn</u> med 48" inre diameter, kopplingar										
m.m. samt med intag från öppna diket E-P										
vid 71+24-80 enligt typritning						✓ 325	-			
<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter						✓ 100	-	✓ 625	-	
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges o:a 20 % med								✓ 709	-	✓ 4000
		<u>Dikessträckan E - F - G.</u>								
71+24 - 72+13	89	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	✓ 89	7,75	✓ 689	75				
<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-										
läggning, tätning av rör-										
fogarna och höljning m			✓ 89	6,-	✓ 534	-				
72+13 - 72+38	25	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	✓ 25	7,75	✓ 193	75				
<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-										
läggning, tätning av rör-										
fogarna och höljning m			✓ 25	7,-	✓ 175	-	✓ 1592	50		
<u>Tills.</u> 114 meter.										
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 72+8 och 72+38			✓ 2	95,-	✓ 190	-	✓ 190	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges o:a 20 % med								✓ 367	50	✓ 2150

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan G - H - I.</u>								
21+49 - 22+15	66	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	66	7,75	511	50				
		<u>Sohaktning</u> , stämpling, rör- läggning, tätning av rör- fogarna och höljning m	66	4,75	313	50				
22+15 - 22+79	64	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	64	6,-	384	-				
		<u>Sohaktning</u> , stämpling, rör- läggning, tätning av rör- fogarna och höljning m	64	3,75	240	-	1449	-		
<u>Tills.</u>	130 meter.									
		<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22+15 och 22+79 st.	2	80,-	160	-	160	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges o:a 20 % med					341	-	1950	-
		<u>Dikessträckan I - K.</u>								
22+79 - 24	121	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	121	6,-	726	-				
		<u>Sohaktning</u> , stämpling, rör- läggning, tätning av rör- fogarna och höljning m	121	3,75	453	75				
24-25+10	110	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	110	6,-	660	-				
		<u>Sohaktning</u> , stämpling, rör- läggning, tätning av rör- fogarna och höljning m	110	3,50	385	-	2224	75		
<u>Tills.</u>	231 meter.						2224	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2224	75		
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 23+31, 24+51 och 25+10		st.	3	80,-	240	-	240	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges o:a 20 % med							485	25	2950	-
		<u>Dikessträckan K - L - M.</u>								
25+10-26	90	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	90	6,-	540	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	90	3,50	315,-					
26-27+15	115	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	115	6,-	690	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	115	4,-	460	-				
27+15 - 27+20	5	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	5	6,-	30	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	5	4,-	20	-	2055	-		
<u>Tills.</u>	210 meter.									
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 26+6		st.	1	80,-	80	-				
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 27+15 och 27+20		st.	2	95,-	190	-	270	-		
		Överfört					2325	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					✓ 2325	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
		tillägges o:a 20 % med					✓ 475	-	✓ 2800	-
<u>Dikessträcken M - N.</u>										
27+20 - 27+71	51	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	✓ 51	3,75	✓ 191	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	✓ 51	3,25	✓ 165	75				
27+71 - 28+93	122	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	✓ 122	3,25	✓ 396	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	✓ 122	3,-	✓ 366	-	✓ 1119	50		
<u>Tills.</u>	<u>173 meter.</u>									
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 27+71 och 28+93		st.	✓ 2	70,-	✓ 140	-				
<u>Borttagning av träd med rötter</u>					✓ 20	-	✓ 160	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>										
		tillägges o:a 20 % med					✓ 220	50	✓ 1500	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträcken N - O.</u>								
28+93 - 30+16	123	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	✓ 123	1,80	✓ 221	40				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	✓ 123	2,-	✓ 246	-				
30+16 - 31+34	118	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	✓ 118	2,75	✓ 324	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	✓ 118	2,-	✓ 236	-	✓ 1027	90		
<u>Tills.</u>	<u>241 meter.</u>									
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 30+16 och 31+34		st.	✓ 2	70,-	✓ 140	-	✓ 140	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
<u>tillägges ca 20 4 med</u>										
							✓ 232	10	✓ 1400	-
		<u>Dikessträcken F - Fa.</u>								
110-111	100	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	✓ 100	1,80	✓ 180	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	✓ 100	1,50	✓ 150	-				
111-112	100	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	✓ 100	1,80	✓ 180	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	✓ 100	1,50	✓ 150	-	✓ 660	-		
<u>Tills.</u>	<u>200 meter.</u>	<u>Överföres</u>					✓ 660	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					✓	660 -		
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 111+15 och 112		st.	✓	2	70,-	✓	✓	140 -		
<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter						✓	✓	100 -	✓	240 -
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20 % med							✓	290 -	✓	1100
		<u>Dikessträcken I - Ia.</u>								
100-101+40	140	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	✓	140	1,80	✓	✓	252 -		
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	✓	140	2,-	✓	✓	280 -	✓	532 -
<u>Tills.</u>	140	<u>meter.</u>								
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 100+67 och 101+40		st.	✓	2	70,-	✓	✓	140 -		
<u>Borttagning</u> av buskar med rötter						✓	✓	60 -	✓	200 -
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 20 % med							✓	168 -	✓	900
		<u>Dikessträcken Ia - Ib.</u>								
90+64 -	58	<u>Inköp</u> av 4" cementrör m	✓	58	1,40	✓	✓	81 20		
91+22										
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	✓	58	1,75	✓	✓	101 50	✓	182 70
<u>Tills.</u>	58	<u>meter.</u>					✓	182 70		
		Överföres								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					✓	182 70		
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 91+22		st.	✓ 1	✓ 70,-	✓ 70	-	✓ 70	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges c:a 20 % med							✓	47 30	✓	300 -
		<u>Dikessträckan H - Ha.</u>								
40-41+1	✓ 101	<u>Inköp av 8" cementrör m</u>	✓ 101	2,75	✓ 277	75				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, tätning av rör-</u>								
		<u>fogarna och höljning m</u>	✓ 101	3,25	✓ 328	25				
41+1- 42+85	184	<u>Inköp av 6" cementrör m</u>	✓ 184	1,80	✓ 331	20				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, tätning av rör-</u>								
		<u>fogarna och höljning m</u>	✓ 184	2,75	✓ 506	-				
42+85 - 43+50	65	<u>Inköp av 4" cementrör m</u>	✓ 65	1,40	✓ 91	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, tätning av rör-</u>								
		<u>fogarna och höljning m</u>	✓ 65	2,50	✓ 162	50	✓	1696 70		
<u>Tills. 350 meter.</u>										
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 41+1, 42+17, 42+85 och 43+50		st.	✓ 4	✓ 70,-	✓ 280	-	✓ 280	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges c:a 20 % med							✓	423 30	✓	2400 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan L - La.</u>								
130-130+97	97	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	97	4,75	460	75				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	97	3,-	291	-				
130+97-132	103	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	103	4,75	489	25				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	103	2,25	231	75	1472	75		
		<u>Tills. 200 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 130+97 och 132 st.	2	70,-	140	-	140	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
		tillägges o:a 20 % med					337	25	1950	
		<u>Dikessträckan La - Lb.</u>								
132-133	100	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	100	4,75	475	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	100	2,50	250	-				
133-133+92	92	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	92	4,75	437	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	92	3,-	276	-	1438	-		
		<u>Tills. 192 meter.</u>								
		<u>Överföres</u>					1438	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1438	-		
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 133+92		st.	✓ 1	70,-	✓ 70	-	✓ 70	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges o:a 20 % med							✓ 292	-	✓ 1800	-
		<u>Dikessträckan M - Ma.</u>								
50-51+30	130	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	✓ 130	1,80	✓ 234	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	✓ 130	3,-	✓ 390	-	✓ 624	-		
<u>Tills. 130 meter.</u>										
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 51+30		st.	✓ 1	70,-	✓ 70	-	✓ 70	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges o:a 20 % med							✓ 156	-	✓ 850	-
		<u>Dikessträckan Ma - Mb.</u>								
51+30 - 52+30	100	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	✓ 100	1,80	✓ 180	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	✓ 100	2,75	✓ 275	-	✓ 455	-		
<u>Tills. 100 meter.</u>		Överföres					✓ 455	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					✓ 455	-		
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m.m. vid 52+30		st.	1	70,-	✓ 70,-		✓ 70	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges o:a 20 % med							✓ 125	-	✓ 650	
		<u>Dikessträcken E - P.</u>								
		<u>A. Schaktningsmassor.</u>								
80-80+90	90	Dy och grus med sand	3 440	✓ 2,50	✓ 1100	-	✓ 1100	-		
		<u>Tills. 90 meter.</u>								
		<u>D. Ersättningar.</u>								
<u>För markåtgång genom dikets utvidgning</u>										
enligt särskild längd Bil. Ba.						✓ 45	60			
<u>För intrång genom jordupplag enligt sär-</u>										
skild längd Bil. Bb.						✓ 88	-	✓ 133	60	
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>										
tillägges o:a 20 % med							✓ 266	40	✓ 1500	
		<u>Dikessträcken P - Q.</u>								
		<u>A. Schaktningsmassor.</u>								
11+79-13	121	Dy och ngt sand	3 450	✓ 2,25	✓ 1012	50				
13-14+2	102	D:o	✓ 480	2,25	✓ 1080	-	✓ 2092	50		
		<u>Tills. 223 meter.</u>								
		<u>D. Ersättningar.</u>								
		Överföres					✓ 2092	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					✓	2092	50	
		För markåtgång genom dikets utvidgning				✓		16	40	
		enligt särskild längd Bil. Ba.								
		För intrång genom jordupplag enligt sär-				✓		✓	202	40
		skild längd Bil. Bb.				186	-			
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.						✓		
		tillägges o:a 20 % med						455	10	✓
										2750
		<u>Dikessträcken Q - R.</u>								
14+2 - 14+89	87	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	✓	87	4,75	✓	413	25		
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rör-								
		fogarna och höljning m	✓	87	2,50	✓	217	50	✓	630
									75	
		<u>Tills. 87 meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 14+2 enligt								
		typritning				✓	125	-		
		<u>Brunnar</u> med 24 " inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 14+77 och 14+89 st.	✓	2	70,-	✓	140	-	✓	265
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges o:a 20 % med						✓	204	25
										1100

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan R - S.</u>								
14+89 - 15+76	87	Inköp av 10" cementrör m	87	3,75	326	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	87	2,-	174	-				
15+76 - 16+92	116	Inköp av 10" cementrör m	116	3,75	435	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	116	2,-	232	-	1167	25		
		<u>Tills. 203 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u> <u>m.m. vid 15+76, 16+35 och 16+92</u> st.	3	70,-	210	-				
		<u>Borttagning av träd och buskar med rotter</u>			100	-	310	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		<u>tillägges o:a 20 % med</u>					272	75	1750	
		<u>Dikessträckan S - T.</u>								
16+92 - 18+27	135	Inköp av 9" cementrör m	135	3,25	438	75				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning, tätning av rör-</u> <u>fogarna och höljning</u> m	135	3,50	472	50				
18+27 - 18+35	8	<u>Nybyggnad av trumma för all-</u> <u>männas vägen Hällestad -</u> <u>Tvedöra eller vägen litt.</u>								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	143	Överfört			✓	911 25				
		30 i Torna vägdistrikt. Ar-								
		betet skall utföras av väg-								
		distriktet, som därvid äger								
		beakta, dels att trumman ej								
		får utföras av mindre rör								
		än 9", dels att trummans								
		inre underkant skall ligga								
		på höjden +26,71 m på ner-								
		strömsidan och på höjden								
		+26,98 m på uppströmsidan.					✓	911 25		
		Tills. 143 meter.								
		Anslutningsbrunnar till den nya vägtrum-								
		man skola utföras av vägdistriktet vid								
		18+27 och 18+35								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 18.	✓	1	70,-	70 -	✓	70 -		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges o:a 20 % med					✓	218 75	✓	1200

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan R - Ra.</u>								
60-61	100	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	✓ 100	1,80	✓ 180	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, tätning av rör-</u>								
		<u>fogarna och höljning</u> m	✓ 100	3,25	✓ 325	-				
61-61+40	40	<u>Inköp</u> av 4" cementrör m	✓ 40	1,40	✓ 56	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, tätning av rör-</u>								
		<u>fogarna och höljning</u> m	✓ 40	3,-	✓ 120	-	✓ 681	-		
		<u>Tills. 140 meter.</u>								
		<u>Brummar med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
		m.m. vid 61 och 61+40	✓ 2	70,-	✓ 140	-	✓ 140	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>								
		tillägges o:a 20 % med					✓ 179	-	✓ 1000	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sämmaställning.</u>								
	368	Dikessträckan A - B					✓ 1700	-		
	226	" B - C					✓ 2000	-		
	378	" C - D					✓ 7600	-		
	124	" D - E					✓ 4000	-		
	114	" E - F - G					✓ 2150	-		
	130	" G - H - I					✓ 1950	-		
	231	" I - K					✓ 2950	-		
	210	" K - L - M					✓ 2800	-		
	173	" M - N					✓ 1500	-		
	241	" N - O					✓ 1400	-		
	200	" F - Fa					✓ 1100	-		
	140	" I - Ia					✓ 900	-		
	58	" Ia - Ib					✓ 300	-		
	350	" H - Ha					✓ 2400	-		
	200	" L - La					✓ 1950	-		
	192	" La - Lb					✓ 1800	-		
	130	" M - Ma					✓ 850	-		
	100	" Ma - Mb					✓ 650	-		
	90	" E - P					✓ 1500	-		
	222	" P - Q					✓ 2750	-		
	87	" Q - R					✓ 1100	-		
	202	" R - S					✓ 1750	-		
	143	" S - T					✓ 1200	-		
	4311	Överföres					✓ 46300	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	4311	Överfört					✓ 46300	-		
	140	Dikessträcken R - Ra					✓ 1000	-		
	<u>Tills. 4451 meter.</u>				<u>Summa kronor</u>		✓ 47300	-		

Hällestad den 4 februari 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Ersättningslängd

Bil. Bg

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för markutgrävning genom diket utvidgning.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
Hälsö 3 ²	Oken Röring	0-1				
		v.s. 0,6x100	60	4	2 40	
		h.s. 0,5x100	50	4	2 -	
		1-2				
		v.s. 0,5x100	50	4	2 -	
		h.s. 0,4x100	40	4	1 60	
		2-3				
		v.s. 0,4x100	40	4	1 60	
		h.s. 0,4x100	40	4	1 60	
		3-3+68				
		4,4x68	300	5	15 -	26 20
<u>Summa</u>						26 20
<u>Dikessträckan B-C</u>						
Hälsö 1 ¹	Leroid Andersson	3+68-5				
		v.s. 0,2x132	30	4	1 20	
		h.s. 0,2x132	30	4	1 20	
		5-5+72				
		v.s. 1.-x72	70	4	2 80	
Hälsö 5 ⁶	Tage Karlsson	h.s. 0,3x72	20	4	80	6 -
		5+72-5+87				
		v.s. 0,3x15	5	8	40	
		h.s. 2x15	30	8	2 40	2 80
		<u>Summa</u>				8 80

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Dihessträcker C-D.</u>					
Källestad 11 ⁷	B. O. Björkstén	5+99 - 7 v.s. 1,4x101 7 - 8 v.s. 1,1x100 8 - 9 v.s. 1,4x100 9 - 9+72 v.s. 1,4x72	140 110 140 100	3 3 5 7	4 20 3 30 7 - 7 -	21 50
Gårdsräs 11 ²⁸	Nils Jonsson	5+94 - 7 h.s. 1,25x106 7 - 8 h.s. 1,1x100 8 - 9 h.s. 1,0x100 9 - 9+72 h.s. 2,0x72	130 110 100 140	3 3 7 8	3 90 3 30 7 - 11 20	25 40
				<u>Summa</u>		46 90
	<u>Dihessträcker E-P.</u>					
Källestad 12 ⁵	Daniel Persson	80-80+71 v.s. 2,6x71 80+71-80+90 v.s. 2,0x19	180 40	12 3	21 60 1 20	22 80
Källestad 27 ²⁴	Gjølmar Dahlbeck	80-80+71 h.s. 2,6x71	180	12	21 60	21 60
Källestad 21 ¹⁷	Gjølmar Dahlbeck	80+71-80+90 h.s. 2,0x19	40	3	1 20	1 20
				<u>Summa</u>		45 60

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för intäring genom jordupplägg.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
Sivriken 3 ²	Jen Rönig	0-1	60	20	12 -	
		1-2	100	20	20 -	
		2-3	140	30	42 -	
		3-3+68	210	30	63 -	137 -
		Summa				137 -
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
Källstads mölla 1 ¹	Lewid Andersson	3+68-5	270	30	81 -	
		5-5+72	210	30	63 -	144 -
Källstad 5 ⁶	Tage Karlsson	5+72-5+87	90	30	27 -	27 -
		Summa			171 -	
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
Källstad 11 ⁷	B. O. Björstedt	5+99-7	200	30	60 -	
		7-8	155	30	46 50	
		8-9	295	30	88 50	
		9-9+72	245	30	73 50	268 50
Sivriken 11 ²⁸	Nils Jönsson	5+94-7	210	30	63 -	
		7-8	155	30	46 50	
		8-9	295	30	88 50	
		9-9+72	245	30	73 50	271 50
Summa				540 -		

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikeshäcken E-P.</u>						
Hälsesund 12 ⁵	Daniel Persson	80-80+90	220	20	44 -	44 -
Hälsesund 27 ²⁴	Hjalmar Dahlbeck	80-80+71	175	20	35 -	35 -
Hälsesund 21 ¹⁷	Dens.	80+71-80+90	45	20	9 -	9 -
Summa						88 -
<u>Dikeshäcken P-Q.</u>						
Hälsesund 12 ⁵	Daniel Persson	11+79 - 13	225	20	45 -	
		13 - 14+2	240	20	48 -	93 -
Hälsesund 21 ²⁷	Hjalmar Dahlbeck	11+79 - 12+16	65	20	13 -	13 -
" 27 ²⁴	Dens.	12+16 - 13+16	195	20	39 -	39 -
" 3 ¹²	Dens.	13+16 - 14+2	205	20	41 -	41 -
Summa						186 -
<u>Gammansällning.</u>						
Dikeshäcken	A-B				137 -	
"	B-C				171 -	
"	C-D				540 -	
"	E-P				88 -	
"	P-Q				186 -	
Summa						1122 - hinner
Hälsesund den 4 februari 1944. Erik Alström Hälsesund c. Landbeskrivningen.						

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan C - D.					
5	+94	-	0,5	-	1:1,5	19,89		
6		6	1,90	"	6,20	"	19,90	Fixpkt. Järndubb i NV hörnet
	+50	50	1,55	"	5,15	"		av Nils Jönssons boningshus
7		50	1,55	"	5,15	"	4:1000	²⁸ /Silvåkra 11 /, 0,35 m från
	+50	50	1,40	"	4,70	"	20,50	hörnet och 0,30 m från marken
8		50	1,50	"	5,-	"		belägen å höjden +23,145 m
	+50	50	2,-	"	6,50	"	2:1000	
9		50	2,-	"	6,50	"		
	+50	50	2,05	"	6,65	"		
	+72	22	-	"	-	"	20,94	
Tills. 378 meter.								
			Dikessträckan D - E.					
70	-	1,86				21,-		24" cementrör mellan 70 och
	+50	50	2,27					71+24.
71		50	1,86			2:1000		
	+24	24	-			21,25		
Tills. 124 meter.								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan E - F - G.</u>								
71 ÷24	-	-				21,30		18" cementrör mellan 71÷24
÷50	26	1,71						och 72÷38.
72	50	1,72				2:1000		
÷38	38	1,64				21,53		
<u>Tills. 114 meter.</u>								
<u>Dikessträckan G - H - I.</u>								
21 ÷49	-	-				21,60		18" cementrör mellan 21÷49
÷50	1	1,54						och 22÷15.
22	50	1,78				2:1000		Fixpkt. Järndubb i jordfast
÷15	15	-				21,73		sten, 0,20 m över marken, 38
÷15	-	-				21,79		m höger om 21÷80, belägen å
÷50	35	1,48				3:1000		höjden ÷24,10 m.
÷79	29	-				21,99		15" cementrör mellan 22÷15
<u>Tills. 130 meter.</u>								
<u>Dikessträckan I - K.</u>								
22 ÷79	-	-				21,99		15" cementrör mellan 22÷79
23	21	1,67				3:1000		och 25÷10.
÷31	31	-				22,14		
52								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	52							
+31	-					22,15		
+50	19	1,84						
24	50	1,74						
+50	50	1,90				2,5:1000		
25	50	1,37						
+10	10	-				22,60		Hjälpfixpkt. Rågångsmärke
Tills.	231	meter						/järnrör i betongplint/ be- lägen i diket högra kant i kröken vid 25+10, belägen å höjden +24, 225 m
Dikessträckan K - L - M.								
25 +10	-	-				22,62		15" cementrör mellan 25+10 och 27+20.
+50	40	1,84						
26	50	1,53						
+50	50	1,63				2:1000		
27	50	1,64						
+15	15	-						
+20	5	-				23,04		
Tills.	210	meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Dikessträcken F - Fa.</u>					
110	-	1,24				21,70		6" cementrör mellan 110 och
+50	50	1,08						112.
111	50	1,36				9:1000		
+50	50	1,51						
112	50	1,36				23,50		
<u>Tills. 200 meter.</u>								
			<u>Dikessträcken I - Ia.</u>					
100	-	1,25				22,10		6" cementrör mellan 100 och
+50	50	1,36				5:1000		101+40.
101	50	1,65						
+40	40	1,48				22,80		
<u>Tills. 140 meter.</u>								
			<u>Dikessträcken Ia - Ib.</u>					
90 +64	-	-				22,84		4" cementrör mellan 90+64
91	36	1,41				7:1000		och 91+22.
+22	22	-				23,25		
<u>Tills. 58 meter.</u>								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Dikessträckan La - Lb.</u>					
132	-	1,64				24,90		12" cementrör mellan 132 och
+50	50	1,81						133+92.
133	50	1,90				3:1000		
+50	50	1,77						
+92	42	1,67				25,48		
<u>Tills. 192 meter.</u>								
			<u>Dikessträckan M - Ma.</u>					
50	-	1,34				23,20		6" cementrör mellan 50 och
+50	50	1,46						51+30.
51	50	1,47				12:1000		
+30	30	-				24,76		
<u>Tills. 130 meter.</u>								
			<u>Dikessträckan Ma - Mb.</u>					
51 +30	-	-				24,78		6" cementrör mellan 51+30
+50	20	1,53						och 52+30.
52	50	1,25				1:1000		
+30	30	1,27				24,88		
<u>Tills. 100 meter.</u>								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan E - P.</u>								
80	-	1,50	0,50	5,-	1:1,5	21,25		
+50	50	1,60	"	5,30	"	2:1000		
+90	40	1,40	"	4,70	"	21,43		
<u>Tills.</u>	<u>90</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan P - Q.</u>								
11 +79	-	-	0,50	-	1:1,5	21,43		
12	21	1,40	"	4,70	"			
+50	50	1,40	"	4,70	"			
13	50	1,60	"	5,30	"	2:1000		
+50	50	1,65	"	5,45	"			
14	50	1,85	"	6,05	"			
+2	2	-	"	-	"	21,87		
<u>Tills.</u>	<u>223</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan Q - R.</u>								
14 +2	-	-				22,11		12" cementrör mellan 14+2
+50	48	1,47				4:1000		och 14+89.
+89	39	-				22,46		Fixpkt. Järndubb i utskju-
<u>Tills.</u>	<u>87</u>	<u>meter.</u>						tande grundsten i NÖ hörnet
								av Sven Wallins boningshus
								/Hällestad 12 ⁵ /, 0,3 m ovan

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1571							
	210		Dikessträcken K - L - M.					
	173			"		M - N.		
	241			"		N - O.		
	200			"		O - Oa.		
	140			"		I - Ia.		
	58			"		Ia - Ib.		
	350			"		H - Ha.		
	200			"		L - La.		
	192			"		La - Lb.		
	130			"		M - Ma.		
	100			"		Ma - Mb.		
	90			"		E - P.		
	223			"		P - Q.		
	87			"		Q - R.		
	203			"		R - S.		
	143			"		S - T.		
	140			"		R - Ra.		
<u>Fylls. 4451 meter.</u>								

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna, skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1,- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, dock minst på varje 50:nde meter så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurning vid avvägningspunkterna 70, 71+24 och 14+2 skola utföras av betong med 300 kg E-cement per m³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.
- 5/ Dikesslätten skall förstärkas genom stensättning vid avvägningspunkterna 70, 71+24 och 14+2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 6/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så, att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

- 19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 20/ Brunnen vid 71+24 med 48" inre diameter skall avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.
- 21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 22/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 26/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför upp-

uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

28/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Torshälsö den 4 febr. 1944.

Erik Alsham

Statens e. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hällestads och Silvåkra hemman i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 april 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hällestads och Silvåkra hemman i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hällestad n:ris 3, 5, 11, 12, 21 och 27 och Hällestads mölla nr 1 i Hällestads socken samt Silvåkra n:ris 3 och 11 i Silvåkra socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2 km NO om Torna Hällestads järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Bjärsjölagård. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom två huvuddiken E - P - Q - R - S - T, som avleder vattnet åt NO, och E - F - G - H - I - K - L - M, som avleder vattnet åt N, dels genom

det gemensamma huvuddiket A - B - C - D - E, som avleder vattnet åt NO och dels genom ett flertal sidodiken, som utmynna i dessa floddiken. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O, E - P - Q - R - S - T, F - Fa, H - Ha, I - Ia - Ib, L - La - Lb, M - Ma - Mb och R - Ra/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckorna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O, E - P - Q - R - S - T, F - Fa, H - Ha, I - Ia - Ib, L - La - Lb, M - Ma - Mb och R - Ra utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken mar-

keras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas vätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3 Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 18+27 och 18+35 av dikessträckan S - T korsar det nya avloppet allmänna vägen litt. 30 inom Torna vägdistrikt. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +27,88 m. Vägbanan ligger på höjden +28,99 m, och lägsta marken uppströms på höjden +28,40 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm /9"/ inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 18+27 ligga på höjden +26,71 m och vid uppströmssidan eller sektionen 18+35 på höjden +26,98 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm /24"/ betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledning- en för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Torna vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägdirektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Mellan sektionerna 5+87 och 5+94 av dikessträckan B - C korsar

det nya avloppet allmänna vägen litt. 34 inom Torna vägdistrikt. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +20,83 m. Vägbanan ligger på höjden +22,55 m, och lägsta marken uppströms på höjden +21,20 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och med erforderlig sektion, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras med en bredd av minst 2,50 m, trummans botten skall ligga på högst höjden +19,60 m och trumdäckets underkant skall ligga lägst på höjden +21,20 m. Den nya trumman skall utföras av Torna vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägdirektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Enskilda vägar.

Endast på ett ställe öfver det blivande öppna avloppet finnes för närvarande enskild väg nämligen vid 1+78, varest skall utföras en ny ägovägsbro av trä enligt särskild ritning. Då i öfrigt de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För mark, som bortgräves i samband med avloppets vidgning, skall ersättning utgå. Vid förekommande rätningar av diket skall ersättning dock icke utgå för större areal än som svarar mot skillnaden mellan mark, som åtgår till nytt avlopp och mark, som återvinnes vid gamla dikets igenfyllning. Ersättningsens storlek är beräknad efter den sålunda i anspråk tagna markens värde enligt värderingslängden.

Ersättning för intrång genom jordupplag skall utgå efter visst pris per kubikmeter uppschaktad massa. Vid bestämmandet av detta pris har hänsyn tagits till värdet efter företaget av den för upplaget i anspråk tagna marken, schaktningsmassornas beskaffenhet, möjligheten av att utnyttja massorna för fyllning och planering m. fl. omständigheter. Den beräknade ersättningen varierar sålunda mellan 20 och 30 öre per kubikmeter.

Den till varje särskild fastighet utgående ersättningen enligt ovan finnes uträknad i ersättningslängderna /Bil. Ba och Bb/. Ersättningen, vilken utgår en gång för alla, skall tillgodoräknas vederbö-

rande ersättningstagare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 47.300,- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i samfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola

jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 55, 69 - 115, 131 - 205, 210 - 217, 237 - 269 och 279 - 283 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 41.297,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O, E - P - Q - R - S, H - Ha, I - Ia, L - La och R - Ra upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 41.400,-
/1700+2000+7600+4000+2150+1850+2950+2800+1500+1400+1500+2750+1100+
+1750+2400+900+1950+1000/ kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 56 - 68 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 974,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I - Ia och Ia - Ib upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1200,- kr.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 206 - 209 och 232 - 236 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1841,50 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna M - Ma och Ma - Mb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1500,- kr.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 218 - 231 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2675,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan La - Lb och delvis L - La upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1900,- /1800+100/ kr.

För att avdelning 5, vilken omfattar ågofigurerna 270 - 278 med

ett sammanlagt båtnadsvärde av 1492,50 kr, skall kunna torrläggas,

måste dikesträcken F - Fa upptagas. Kostnaderna för avdelningens

egen torrläggning hava beräknats till 1100,- kr.

För att avdelning 6, vilken omfattar ågofigurerna 116 - 130

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1216,- kr, skall kunna torrläggas,

måste dikesträcken S - T upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen

torrläggning hava beräknats till 1200,- kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för av-

lopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikesträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	41297,-	A-B-C-D-E-F-G-H-I-K- L-M-N-O, E-P-Q-R-S, H-Ha, I-Ia, L-La, R- Ra, M-Ma.	42250,-	1,023077
2.	974,-	Ia-Ib.	300,-	0,308008
3.	1841,50	Ma-Mb.	650,-	0,352973
4.	2675,-	La-Lb.	1800,-	0,672897
5.	1492,50	F-Fa.	1100,-	0,737018
6.	1216,-	S-T.	1200,-	0,986842

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning en-

ligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande

till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. Kostnad.
49496,- kr	47300,- kr	0,955633

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra

avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna

till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	41297,- kr	41400,- kr	1,002494
2.	974,- kr	1200,- kr	1,232033
3.	1841,50 kr	1500,- kr	0,814553
4.	2675,- kr	1900,- kr	0,710280
5.	1492,50 kr	1100,- kr	0,737018
6.	1216,- kr	1200,- kr	0,986842

Utföres varje avdelning för sig med viss hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	41297,- kr	41300,- kr	1,000073
2.	974,- kr	1200,- kr	1,232033
3.	1841,50 kr	1500,- kr	0,814553
4.	2675,- kr	1900,- kr	0,710280
5.	1492,50 kr	1100,- kr	0,737018
6.	1216,-	1200,- kr	0,986842

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de så sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	42271,- kr	41600,- kr	0,984126
1-3	44112,50 kr	43100,- kr	0,977047
1-4	46787,50 kr	45000,- kr	0,961795
1-5	48280,- kr	46100,- kr	0,954847

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+3	43138,50 kr	42800,- kr	0,992153
1+3+4	45813,50 kr	44700,- kr	0,975695
1+3+4+5	47306,- kr	45800,- kr	0,968165
1+3+4+5+6	48522,- kr	47000,- kr	0,968633
1+4	43972,- kr	43200,- kr	0,982443
1+4+5	45464,50 kr	44300,- kr	0,974387
1+4+5+6	46680,50 kr	45500,- kr	0,974711
1+5	42789,50 kr	42400,- kr	0,990897
1+5+6	44005,50 kr	43600,- kr	0,990785
1+6	42513,- kr	42500,- kr	0,999694
1+2+6	43487,- kr	42800,- kr	0,984292

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 och 2, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 42271,- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 41600,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,984126.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 1841,50 kr påföras kostnaden för sin torrläggning eller 1500,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,814553.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 2675,- kr påföras kostnaden för sin torrläggning eller 1900,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,710280.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 1492,50 kr påföres kostnaden för sin torrläggning eller 1100,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,737018.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 1216,- kr påföres kostnaden för sin torrläggning eller 1200,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,986842.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7..Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att att det planerade torrlägningsföretaget är ekonomiskt lömande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom tio år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tåthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per om av rörets längd; 24" 36 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg, samt 10", 9", 8", 6" och 4" 15 kg.
6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat ^{sätt} förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga deläga-

re bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, som han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör sig någon skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få till kopplas de täckta ledningarna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först, sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola

delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola

förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter eller kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Hällestad - Silvakra av år 1944". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattermål, skola handläggas inför Torna^{och Bara)} häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 74,24 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till utförande, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen kronor av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger, att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hälsöstad den 4 februari 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Hans Persson Edvin Nilsson
Gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Silvåkra socken.</u>				
14.	2/21	3 ²	Silvåkra, Sten Röring		1-15	4'646	6'212
9.	avsk. 3/18		" Magnus Johansson		16-18	199	225
1.	11/420	11 ²⁸	" Nils Jonsson	Stk	32-64	2'535,50	5'991
13.	13/420	11 ²⁹	" Algot Bengtsson	Stk	65-73	765	1'320
			<u>Hällestads socken.</u>				
8.	1/3	11	Hällestadsnäs, Berndt Andersson		19-24 106-115	2'678,50	4'646
					116-119	326	480
6.	1/32	5 ⁶	Hällestad, Tage Carlsson		25-31	944	1'296
12.	24/352	117	" O. O. Gjerstedt	Stk	574-82 84-91	2'405,50	6'375
12.	24/352	117	" Jone				
			av. Nils Olsson	Stk	83	816	240
3.	1/6	12 ⁵	" Daniel Persson	Stk	92-101	2'779,50	5'760
5.	6/352	114	" Aug. Mårtensson	Stk	102-104	494	720
	5/264 avsk.		" Georg Blank		105	231	264
5.	2/33	113	" Aug. Mårtensson	Stk	131-135	188,50	324
				Stk	120-130	714	1'976
4.	avsk. 2/27	24	" Johan Dahlbeck	Stk	136-146 153-159 165-169	988,50	3'180
4.	1/6	12 ⁵	" Johan Dahlbeck		147-149	377,50	1'275
4.	avsk. 3/2		" Johan Dahlbeck	Stk	150-152	450,50	1'260
4.	avsk. 2/17		" Jone	Stk	160-164	206,50	1'155
1.	avsk. 2/22		" Nils Jonsson	Stk	170-178	815	2'534
13.	avsk. 2/21		" Algot Bengtsson	Stk	179-196	2'119	3'648
11.	1/16	21 ⁶	" Per Nilsson	Stk	197-205	1'981	4'728
10.	avsk. 2/20		" Johannes Andersson	Stk	210-217	979,50	2'268
				Stk	206-209	917,50	1'572
7.	24/400	27 ⁶	" Nilsen Svensson	Stk	237-269 279-283	7'583	22'476
				Stk	232-236	859	2'076
				Stk	240-251	5'387,50	7'956
				Stk	250-278	2'047,50	3'540
			Overskott			48'807,50	93'257

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Ard. 1+2	Ard. 3	Ard. 4	Ard. 5	Ard. 6	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
	Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1566	1541.14					1541.14	3.258	59	68	
26	25.59					25.59	0.054	0	99	
3455.50	3400.65					3400.65	7.190	131	70	
555	546.19					546.19	1.155	21	16	
1977.50	1916.57									
154						151.97	2068.86	4.373	80 10	
332	326.73					326.73	0.691	12	66	
3969.50	3906.49					3906.49	8.259	151	28	
24	23.62					23.62	0.050	0	91	
2980.50	2933.19					2933.19	6.201	113	59	
226	222.41					222.41	0.470	8	61	
33	32.48					32.48	0.069	1	26	
135.50	133.35									
1062						1018.03	1181.38	2.498	45 76	
2191.50	2156.71					2156.71	4.560	83	53	
897.50	883.25					883.25	1.867	34	20	
809.50	796.65					796.65	1.684	30	85	
9118.50	933.44					933.44	1.973	36	14	
1779	1691.71					1691.71	3.572	65	52	
1529	1504.73					1504.73	3.181	58	27	
2744	2700.44					2700.44	5.709	104	57	
11288.50	11268.05									
624.50		508.69				1776.74	3.756	68	80	
14893	14656.59									
11217		991.31								
2568.50			1824.35							
1492.50				1100.-		18572.25	39.265	719	23	
49389.50	41600.-	11500.00		1100.-	1200.-	47224.35	99.840	1828	81	

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dikningsföretaget "Kallstads-
Filtvåren av år 1944"* i *Kallstads och Filtvåren*
socken av *Malmöhus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 30		0,50	15	—	15	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 5,6		3,00	16	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,29 ha st	217	0,24	52	08		
		ha 63,37	0,78	49	43			
		äng och odlingsmark, medelareal 0,22 ha st	66	0,14	9	24		
		ha 14,53	0,74	10	75			
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för områden						
11/5	14/5	avseende dikningsanläggningen lag	2	12—	24	—		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	—		
		blad						
		övriga regalarck						
		blad st						
		Överföres			166	30	15	—

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				726 07
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,863	2,50	2 16	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3,588	4,00	14 35	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.	0,313	0,50	16	
		nämligen m ² sektion på	0,972	1.-	97	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			47 30	64 94
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st	1	8,00	8 —	
		Ritarbete dag	1/2	12.-	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		14 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	875	0,01	8 75	8 75
		Översiktskarta, § 41			5 —	5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	53	0,25	13 25	14 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	6	0,20	1 20	9 80
20/9, 21/9		Utlåtande, § 45 sid	17	3,00	51 —	51 —
5/1, 1/2		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00	36 —	36 —
19/5-20/5		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning angående äganderätten	2	12,00	24 —	
		Förhållande kostnadsberäkningar	2	12.-	24 —	
		Utredning angående Kungälvens stämning	1	12.-	12 —	60 —
11/6, 15/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3	12,00	36 —	36 —
16/6		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnen	4/3	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning	2 1/2	12,00	30 —	
		slamficka		12,00		
						38 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				1064 31
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,28 ha, ägofigurer st	283	0,07	19 81	
		ha	7802	0,14	10 93	
		Överföres			37 74	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	875	0,02	17 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	111	0,05	5 55	62 54
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,98	5.-	4 90	
		ändring av befintligt avlopp "	3,89	6.-	23 34	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			27 31	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	6	3,00	18 -	79 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				- 19 89
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	3	12,00	36 -	
						36 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	117	0,55	64 35	
		Översiktskarta i d:o, § 41			5 -	
						69 35
		Summa kronor				227 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	28 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				78 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ~~sammanträden~~				432 93
		Summa kronor				539 88
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				1064 31
		Lösen för kopior och avskrifter				227 55
		Övriga förrättningskostnader				539 88
		Summa kronor				1831 74

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Torne och Berra häradsrätt.

Hallstads den 4 februari 1927

432, 93

1831, 74

Erik Alster
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hans Persson

Edvin Nilsson

Kronor kvitteras:

den 19

Kontoutdrag faktura nr 19239 B

MALMÖ 31 aug. 1943

Statens e. Lantbruksingeniör Erik Alström Limhamnsvägen 6 C Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1943
Aug. 31Kungörelse. Synförrättning ang. torrlägg.
av marker tillh. Hällestad och Silvåkra hem.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	85	27	22	95

Kvitteras den 1/9-43

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklipps svaras ej mera än sex månader

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hällestads och Silvåkra hemman i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas på Hällestads hotell, Torna Hällestad, tisdagen den 21 september 1943 kl. 8.30, då vederbörande sakkägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Hällestad nr:is 3, 5, 11, 12, 21 och 27 och Hällestadsmölla nr 1 i Hällestads socken samt Silvåkra nr:is 3 och 11 i Silvåkra socken, dels allmänna vägen Hällestad—Tvedöra eller vägen litt. 30 och allmänna vägen Silvåkra—Tvedöra eller vägen litt. 34 i Torna vägdistrikt.

Utgått den 20 augusti 1943.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 31 augusti 1943.

Malmö den 31/8 1943

Kay Petersson

Karl-Johan Frick

01204 01204

100-443887-100

1. Initial Time Point When Event Occurred as Reported to PLM

• 1991 it was 100% of the population of the United States.

EACI ONE not limited

M 7*0789

Kongl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Kont 401/1946 Betänkande Avskrift.
förande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Hälestad - Silvåkra
av år 1944" i Hälestads och Silvåkra
socknar, Malmöhus län.
Upprättat år 1944.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beröf denna dag fastställt till offer-
nattelse vid arbetets utförande

Stockholm den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Attborn Smith

Rätt avlämnat belegg:

Ente Alström

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra av år 1944"

i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget
"Hällestad - Silvåkra av år 1944" i Hällestads och Silvåkra socknar,
Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning ut-
märkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är
beläget ca 2 km NO om Torna Hällestads järnvägsstation vid järnvägen
Malmö - Bjärsjölagård.

Rättsliga förhållanden m. m. Förslag till dikningsföretagets
utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 4 febr.
1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrätt-
ningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget el-
ler anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsför-
bättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdik-
ningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i diknings-
företaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m. m. Äro när-
mare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden
allmänna vägarna Hällestad - Tvedöra och Silvåkra - Tvedöra. Yttrande
har därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats
från vägdirektören i länet /bil. 8 - 10 till förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
/mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbor-
dat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den

4 april 1954. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 47300,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1831,74 kr och 47,35 kr samt vattendomstolsavgiften 74,24 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 49253,33 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 4 febr. 1944 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och den tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båt-
nad bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget huvudsakligen avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 23720,- kr från statens avdikningsanslag och 24430,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll fört vid syneförrättningsam-

manträde den 4 febr. 1944

bil. b.

Förening

bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga

fastigheter

bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kost-

nad och båtnad

bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader

bil. f.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd

m. m.

bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte

förrättningshandlingar samt sju blad plan-, profil- och sektions-

ritningar.

Malmö 1 juni 1944.

Erik Alster

Statens ex. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 4
februari 1944 avslutad laga syneförrättning angående diknings-
företaget Hällestad - Silvåkra av år 1944 i Hällestads och Silv-
åkra socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis medde-
lat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juni
1944.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel 2,- kr.

Protokoll, fört vid sammanträdenträden under syneförrättning röranderörande torrläggning av marker till-hörande Hällestads och Silvåkra hemmari Hällestads och Silvåkra socknar,Malmöhus län.År 1943 den 21 september inställde sig undertecknad förrättnings-

ningsman jämte skiftesgodemännen

.....

§ 18.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från sta-

tens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Nils Jönsson

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana

handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen av-

sluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att be-

viljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag

från statens avdikningsanslag.

.....

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hälsöstad den 4 febr. 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Hans Persson

Edvin Nilsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra
av år 1944" inom Hällestads och Silvåkra
socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull
i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hällestad den 6 mars 1944.

Nils Jönsson, Silvåkra nr 11

~~Hans Andersson, nr 27 Hällestad~~

Dan. Persson, Abusa oläsligt

Hjalmar Dahlbeck, nr 37 Hällestad

S. Sandby

Aug. Mårtensson, Torna Hällestad

Tage Carlsson, Eliselund, S. Sandby

Albin Svensson, Torna Hällestad

Hervid Andersson, Skrivaremöllan,
Torna Hällestad

Magnus Johansson, Silvåkra

Johannes Andersson, Vallboda,
Torna Hällestad

~~Georg Blank, S. Sandby~~

Per Nilsson, T. Hällestad

B. O. Bjerstedt, Södra Sandby

Nils Tell,

Köp av Algot Bengtsson fastighet

Sten Röing, Silvåkra nr 3 m. fl.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra av år 1944" i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Silvåkra socken.

2/21	mtl.	Silvåkra	3 ²	; Sten Rösing,
avs.		"	3 ¹⁸	; Magnus Johansson
11/420	mtl.	"	11 ²⁸	; Nils Jönsson,
13/420	"	"	11 ²⁹	; Nils Tell,

Hällestads socken.

1/3	mtl.	Hällestadsmölla	1 ¹	; Hervid Andersson,
avs.		Hällestad	3 ¹²	; Hjalmar Dahlbeck,
1/32	mtl.	"	5 ⁶	; Tage Carlsson,
2/33	"	"	11 ³	; Aug. Wårtensson,
63/352	"	"	11 ⁴	; Dens.
24/352	"	"	11 ⁷	; B. O. Bjerstedt,
1/6	"	"	12 ⁵	; Daniel Persson,
1/6	"	"	12 ⁵	; Hjalmar Dahlbeck,
1/16	"	"	21 ⁶	; Per Nilsson,
Avst.		"	21 ¹⁷	; Hjalmar Dahlbeck,
2470/4400	mtl.	"	27 ⁶	; Albin Svensson,
104/4400	"	"	27 ⁷	; Johannes Andersson,
Avst.		"	27 ²⁰	; Dens.
Avst.		"	27 ²¹	; Nils Tell,
Avst.		"	27 ²²	; Nils Jönsson,

st.

Hälsöstad

27²⁴ ; Hjalmar Dahlbeck.

Kalmö i juni 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socknar: Hällestad och Silvåkra.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Hällestad -
Silvåkra av år 1944".

Ordf. i styrelsen: }

Aktförvarare: }

Lantbrukare Nils Jönsson, Silvåkra, Torna Hälle-
stad.

Ägoslag och areal		Hela området. Låntagarnas andel	
Åker	har	63,42	63,20
Betesmark	"	<u>14,53</u>	<u>14,53</u>
Summa hektar		77,95	77,73
Båtnad	kr	49496,-	49463,-
Kostnad	"	49253,33	49219,35

Medelkostnad per hektar omkring 630 kr.

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Avd. 1+2+6.	Avd. 3+4+5.	Summa.
Båtnad	43487,-	6009,-	49496,-
Kostnad	44567,86	4685,47	49253,33
Relativ kostnad	1,02	0,78	
Bidrag 1 % av kostnaden 50 % av båtnaden 42,30			
Beräknat bidrag	21743,50	1981,95	23725,45
Bidrag utgår med	21738,50	1981,50	23720,-

	Avd. 1+2+6.	Avd. 3+4+5.	Summa.
Låntagarnas andel i båtnaden	43454,-	6009,-	49463,-
" " i kostnaden	44533,88	4685,47	49219,35
" " i bidraget	21721,92	1981,50	
Beräknat lånebelopp	21732,08	2703,97	24436,05
Lån utgår med	21726,70	2703,30	24430,-

Malmö i juni 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Kostnadsaammandrag.Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad	46034,10 kr	
Ersättningar	<u>1265,90</u> "	47300,- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	1831,74 kr	
" " utredning angående statsunderstöd m.m.	47,35 kr	
Vattendomstolsavgift	<u>74,24 kr</u>	<u>1953,33 kr</u>
	<u>Summa</u>	<u>49253,33 kr.</u>

Malmö 1 juni 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 49 253 kronor 33 öre,
varav i lantbrukarnas andel 49 219 kronor 35 öre.

Hochholm den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Pått arkiverat bekräftar:

Erik Alström

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
drivningsföretaget "Hälsjöstad - Sjöström" av år 1944
 inom Hälsjöstads och Sjöströms socknar
 av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid.	4 " 3	12 —
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1 à 12.—	12 —
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	1/2 " 12.—	6 —
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	16 sid à 0,55	8 80
Inhäftning av handlingar		5 —
Diariebevis, utlägg	}	3 55
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:		47 35

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Torna och Bara
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 17 januari 1944

Erik Alström
 Statens lantbruksingenjör.

Vikings
ex. officio

Erik Alstrom

214
46

10999

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR 1946

godkänd

den 2/5 1946
godkänd den 9/5 1946

401/46

M 7-0789

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till
dickningsföretaget Hällestad - Silvåkra av år 1944 i Hällestads och
Silvåkra socknar,

MALMÖHUS LÄN

lykka

beviljat dels *statsbidrag* med tjugotretusensjuhundratjugo (23.720)

kronor att utgå från *statens avdickningsanslag* och dels

lån med tjugofyratusenfyrhundratrettio (24.430)

kronor att utgå från *statens avdickningslånefond* ävensom

fastställt en av *lantbruksingenjören* E. Alström

vid

syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *med* för-

treendeman för företaget,

med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *jag* för egen del samt å veder-

börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder *mig*.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torne Hållershed den 11 april 1946

Mils Jönsson
Lantbrukare

äg. "420 mbl. Jönköping 11²⁸

Att

Mils Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström

G. Blomberg

Adress

Malmen

Adress

G. Sandberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 maj 1946.

L. Jönsson

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

214
46
Gulld. 20/5 46

11000

23 APR 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition
av wederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Hällestad - Silvåkra av år 1944
i Hällestads och Silvåkra socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 23720:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 24430:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Nils Jönsson, Silvåkra nr 11,

Torna Hällestad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 april 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive
förrättningskostnaderna uppgått till c:a 46400:- kronor motsvarande
94 % av hela den beräknade kostnaden 49253,33 kronor.

Malmö den 18 april 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Översättning

bidr 23720
- 960
22760

Lån 24430
- 210
23920

Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist eine Untersuchung über die
Entwicklung der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert.
Zunächst wird die Entwicklung der deutschen Literatur
im 19. Jahrhundert betrachtet. Die deutsche Literatur
des 19. Jahrhunderts ist eine sehr interessante
Zeitraum. In diesem Zeitraum haben wir die
Entwicklung der deutschen Literatur gesehen.
Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts ist
eine sehr interessante Zeitraum. In diesem
Zeitraum haben wir die Entwicklung der deutschen
Literatur gesehen. Die deutsche Literatur des
19. Jahrhunderts ist eine sehr interessante
Zeitraum. In diesem Zeitraum haben wir die
Entwicklung der deutschen Literatur gesehen.

Verfasser: Dr. phil. habil. Dr. phil. habil.

Dr. phil. habil. Dr. phil. habil.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Hüllestad - Silvåkra av År 1944 i Hüllestads och Silvåkra socknar, Malmsåhus län.

Lån 24.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 februari 1946. Lånet minskat denna dag till 23.520 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	N g a r e
<u>Silvåkra socken</u>			
Silvåkra	2/21	3 ²	Sten Röring
"	avs.	3 ¹⁸	Magnus Johansson
"	11/420	11 ²⁸	Sils Jönsson
"	13/420	11 ²⁹	Sils Tell
<u>Hüllestads socken</u>			
Hüllestadsbylla	1/3	1 ¹	Hervid Andersson
Hüllestad	avs.	3 ¹²	Hjalmar Dahlbeck
"	1/32	5 ⁶	Tage Carlsson
"	2/33	11 ³	Aug. Wärtensson
"	63/352	11 ⁴	Densamma
"	24/352	11 ⁷	B.O. Bjerstedt
"	1/6	12 ⁵	Daniel Persson
"	1/6	12 ⁵	Hjalmar Dahlbeck
"	1/16	21 ⁶	Per Nilsson
"	avst.	21 ¹⁷	Hjalmar Dahlbeck
"	2470/4400	27 ⁶	Albin Svensson
"	104/4400	27 ⁷	Johannes Andersson
"	avst.	27 ²⁰	Densamma
"	avst.	27 ²¹	Sils Tell

Hälsning

avst.

27²²

Hils Jönsson

avst.

27²⁴

Hjalmar Dahlbeck

Stockholm den 20 maj 1946.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Hällestad - Silvåkra av år 1944" i Hällestads och Silvåkra socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Silvåkra socken.

- 1 ✓ 2/21 mtl. Silvåkra 3² ; Sten Röring.
 1 ✓ avs. " 3¹⁸ ; Magnus Johansson
 1 ✓ 11/420 mtl. " 11²⁸ ; Nils Jönsson,
 1 ✓ 13/420 " " 11²⁹ ; Nils Tell,

Hällestads socken.

- 1 ✓ 1/3 mtl. Hällestadsmölla 1¹ ; Hervid Andersson,
 1 ✓ avs. Hällestad 3¹² ; Hjalmar Dahlbeck,
 1 ✓ 1/32 mtl. " 5⁶ ; Tage Carlsson,
 1 ✓ 2/33 " " 11³ ; Aug. Mårtensson,
 1 ✓ 63/352 " " 11⁴ ; Dens.
 1 ✓ 24/352 " " 11⁷ ; B. O. Bjerstedt,
 1 ✓ 1/6 " " 12⁵ ; Daniel Persson,
 1 ✓ 1/6 " " 12⁵ ; Hjalmar Dahlbeck,
 1 ✓ 1/16 " " 21⁶ ; Per Nilsson,
 1 ✓ Avst. " 21¹⁷ ; Hjalmar Dahlbeck,
 1 ✓ 2470/4400 mtl. " 27⁶ ; Albin Svensson,
 1 ✓ 104/4400 " " 27⁷ ; Johannes Andersson,
 1 ✓ Avst. " 27²⁰ ; Dens.
 1 ✓ Avst. " 27²¹ ; Nils Tell,
 1 ✓ Avst. " 27²² ; Nils Jönsson,

Avst.

Hälsöstad

1 27²⁴ ; Hjalmar Dahlbeck.

Malmö 1 juni 1944.

Erik Alström

Statens ex. lantbruksingenjör.