

Förslag
till
Dikningsföretaget "Hässlunda-Bärslöv av år 1944"
i Frillestads, Hässlunda och Bärslövs socknar, Malmöhus län.
Upprättad vid syneförrättning åren 1943-1944 av



Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Till Ängelholm



1:4000
L. 1950


Ar 673 Malmöhus Yrte

Stockholm den 12/ feb. 1946.
Fr. Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar



Tillhör Dikningsföretaget "Hässlunda-Bärslov" av år 1944

Skala 1:4000



Skala 1:100



Skala 1:50



S

T

Q

Qa

Qb

Gemensk. Lantbruksskyddens
bestät genom dag fastställt till efter-
skatade via arbetets utövande.

Stockholm den 12/10/46
På Lantbruksskyddens vägnar

[Signature]

Brunn 40"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"


Brunn 24"

Förslag till rörutlopp vid 70+53

Skala 1:50

Frontvy

Längdsektion





Typritning för 40" brunn

Typritning för 32" brunn

Skala 1:50

Skala 1:50







Typritning för 28" brunn

Typritning för 24" brunn

Skala 1:50




Skala 1:50



003

M 4.07.50 3

No 673 Halmöhus 4/10



Tillhör Dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv" av år 1944

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utvärdering.

Stockholm den 13/10 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



4.673 Hässlunda-Bårslöv 4/10

18094

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 SEP 1944

M

4*0790

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Hässlunda - Bårslöv
av år 1944"

i Frillestads, Hässlunda och Bårslövs
socknar, Malmöhus län. Upprättade vid
syneförrättning åren 1943 och 1944.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Hässlunda - Bårslöv

av år 1944"

i Frillestads, Hässlunda och Bårslövs socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1943 och 1944.

1.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt vattenlagen
rörande torrläggning av marker till Frille-
lestads m. fl. hemman i Frillestads,
Bårslövs och Hässlunda socknar, Malmö-
hus län.

År 1944 den 7 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Karl Ödelycke, Bårslöv och Gunnar Nilsson, Gödstorps gård, för att jämlikt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1 och 2) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Frillestad m. fl. hemman i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda socknar, Malmöhus län. Förrättningsmannen hade den 14 febr. 1944 översänt kungörelser om förrättningens företagande till pastorsämbetena i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda församlingar. Kungörelserna hade anslagits för respektive församlingar söndagen den 20 febr. 1944 (Bil. 3-5) samt dessutom varit införd som annons i Skånska Dagbladet den 15 febr. 1944. Då förrättningen berör marker till Frillestads prästgård, Frillestad nr 5, hade en avskrift av kungörelsen även översänts till länsstyrelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 18 febr. 1944 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil. 6)

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

2.
Lantbr. Johan Jönsson, Frillestad, äg. 1047/12800 mtl. Frillestad av 20⁵

Lantbr. Oscar Assarsson, Hässlunda, äg. 1/8 mtl. Hässlunda 6³

Lantbr. Carl P. Knutsson, Frillestad, äg. 371/1536 mtl. Frillestad 20⁴, 13/324 mtl. Frillestad 15⁴, 1/12 mtl. Frillestad 19¹¹, 1/24 mtl. Frillestad 19¹², 4/35 mtl. Frillestad 9⁷, och 4/35 mtl. Frillestad 9⁴.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Johannes Persson, Frillestad, äg. 11/32 mtl. Frillestad av 16³

Lantbr. Vilhelm Troedsson, Frillestad, arr. av 1 1/4 mtl. Frillestad 5¹ (Frillestads prästgård).

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo, såsom ombud för Bårslövs pastorat, förande talan för 1 1/4 mtl. Frillestad 5¹ (Frillestads prästgård) enl fullmakt (Bil. 7).

Lantbr. Olof Lindkvist, Frillestad, äg. 149/4000 mtl. Frillestad 20¹⁸ och 149/4000 mtl. Frillestad 20¹⁹.

Fru Ester Jönsson, Frillestad, äg. 1/4 mtl. Frillestad 10¹ genom Johan Jönsson.

Lantbr. Carl Olsson, Bårslöv, äg. 1/8 mtl. Bårslöv 18 , 1/32 mtl. Bårslöv 21⁶

Fru Ingrid Johansson, Frillestad, äg. 1/30 mtl. Frillestad 20¹³, genom Lantbr. Charles Bengtsson enl. fullmakt (Bil. 8).

Lantbr. Harald Johansson, Frillestad, äg. 4/35 mtl. Frillestad 9⁶

Lantbr. Olof Andersson, Frillestad, äg. 2/42 mtl. Frillestad 19⁵ 1/42 mtl. Frillestad 19¹⁹ och 1/12 mtl. Frillestad 19³

Lantbr. Ernst Johansson, Hässlunda, äg. $1/8$ mtl. Hässlunda 6^2

Lantbr. Oscar Kristiansson, Bårslöv, äg. $34/640$ mtl. Bårslöv 12^6

Lantbr. Sven Persson, Bårslöv, äg. $3/64$ mtl. Bårslöv av 10^2

och $1/64$ mtl. Bårslöv av 10^8

Lantbr. Axel Pettersson, Bårslöv, äg. $71/1152$ mtl. Bårslöv 7^6

N. O. Nilsson

Lantbr. Bror Jönsson, Bårslöv, äg. $11/100$ mtl. Bårslöv 6^{17}

Lantbr. Albert Nilsson, Bårslöv, äg. $1/64$ mtl. Bårslöv 12^2 och

$51/640$ mtl. Bårslöv 12^5

Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, Boserup, äg. $3/8$ mtl. Frille-

stad 13^1 genom inspektor Herman Johansson enl. fullmakt

(Bil. 9).

Patron Charles Bengtsson, Bunketofta, arr. av 1 mtl. Bunketofta 1^1 .

Lantbr. Olof Akesson, Fjärrestad,

Lantbr. Bo Ivar Nilsson, Frillestad.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom vägingenjör Nils Bruzelius

enl. fullmakt (Bil. 10).

§ 1.

De för förrättningsmannen utfärdade förordnandena upp-

lästes och bilades protokollet såsom Bil. 1 och 2.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen

viste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att

4.
de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller
det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att annäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de marker,
som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, även-
som profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande
påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare medde-
lade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under
förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande,
hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna ned-
slagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Till protokollet antecknades, att ersättning för han-
dlangning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbru-
kare Karl Knutsson med 189:50 kr. och till lantbrukare Johan Jöns-
son med 212:50.

§ 6.

Oscar Assarsson, Ernst Johansson, Per Andersson, Albert
Nilsson, Theodor Ankarcröna och Bror Jönsson vidhöllo sin vid för-
undersökningarna skrivna föreningshandling (Bil. 11) att såsom sö-
kande biträda förrättningen, och de yrkade att sträckorna 60 - 98 +
90, 100 - 101 + 45 och 110 - 116 + 58 jämväl skulle ingå i företaget,
vilket av synemännen vitsordades, sedan åtgärden av dem prövats
lämplig.

5.
§ 7.

Sakägarne yrkade att två skilda förslag skulle upprättas. Det ena skulle omfatta det gamla företaget och det andra Hässlundagrenen.

§ 8.

Meddelades, att synegång skulle företafas omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde skulle hållas torsdagen den 25 maj 1944 kl. 10. - på Nyholms kafé i Hässlunda.

Hässlunda den 7 mars 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Karl Ödelycke

Gunnar Nilsson

Gode män.

År 1944 den 25 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Karl Ödelycke och Gunnar Nilsson å Nyholms kafé i Hässlunda för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Johan Jönsson,

" Oscar Assarsson,

6.
Lantbr. Carl P. Knutsson,

" Johannes Persson,

Boställnämndsordf. Einar Malmström, Ekebo, som ombud för Bårs-
lövs pastorat,

Lantbr. Olof Lindkvist,

Fru Ester Jönsson genom Johan Jönsson

Lantbr. Carl Olsson,

Fru Ingrid Johansson genom Charles Bengtsson enl. fullmakt
Bil. 8.

Lantbr. Harald Johansson,

" Olof Andersson genom sonen Folke Andersson

" Ernst Johansson,

" Oskar Nilsson,

" Sven Persson,

N. O. Nilsson

Patron Hilding Jonsson,

Lantbr. Bror Jönsson,

" Albert Nilsson,

Hovjägmästare Theodor Ankarcrona genom Charles Bengtsson enl.
fullmakt Bil. 13.

Patron Charles Bengtsson,

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han på grund av yr-
kandet vid föregående sammanträde, att två skilda förslag skulle
upprättas, gjort sådan uppdelning i två förslag. Härvid hade

7

uppdelningen skett vid sektion 70 + 53. Anledningen till att uppdelningen i skilda förslag skedde vid denna punkt, var att markerna nedan denna punkt äro beroende av, att avloppssträckan A - B upptages, varför denna del av grendiket 60 - 70 + 53 och grendiket 9 + 24 - 30 + 47 gemensamt skola bekosta avloppssträckan A - B. Förslagen skola benämnas dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944" och dikningsföretaget "Hässlunda - Bårslöv av år 1944".

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättade förslag till dikningsföretagens utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till förslagen hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

värderingslängderna såsom Bil. A,

kostnadsförslagen såsom Bil. B,

ersättningslängderna såsom Bil. Ba och Bb,

arbetsbeskrivningarna såsom Bil. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. D och Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde desamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Olof Lindkvist, Anna Olsson, Johannes Pehrsson, Knut

hasmusson, Emil Pettersson, Wilh. Bokelund, Henry Elander,

Harald Johansson, Johan Jönsson, Ingrid Johansson, Carl Olsson

och Malte Sydmark vidhöllo sin den 27 mars daterade förenings-

handling (Bil. 12) att såsom sökande biträda förrättningen,

och de yrkade, att hela sträckan 9 + 24 - 30 + 47 jämväl skul-

le ingå i företaget, vilket av synemännen vitsordades, sedan

åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han, enär dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944", kommer att beröra allmänna vägarna Frillestad - Ekeby och Mörarp - Vallåkra, hade inhämtat yttrande från Vägdirektören i länet. (Bil. 14 - 19).

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 16.

Sakägarne i dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944" och dikningsföretaget "Hässlunda - Bårslöv av år 1944" överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. För dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944" uppdrogs åt lantbrukare Carl P. Knutsson och för dikningsföretaget "Hässlunda - Bårslöv av år 1944" åt lantbrukare Oscar Assarson att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana

handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget,

att företräda delägarne i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 17:

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelser för företagen, valdes för dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944" följande: Carl P. Knutsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Johan Jönsson och Johannes Persson, till suppleanter Charles Bengtsson och Folke Andersson, till revisorer Harald Johansson och Edvard Nilsson.

För dikningsföretaget "Hässlunda - Bårslöv av år 1944" valdes följande: Oscar Assarsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Charles Bengtsson och Ernst Johansson, till suppleanter Hilding Johansson och Bror Jönsson, till revisorer Oskar Nilsson och Per Andersson.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretagen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras

av resp. styrelseordförande och alltså inom trettio dagar tillställas för dikningsföretaget "Frillestad - Bårslöv av år 1944" lantbr.

Carl P. Knutsson och för dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av år 1944" lantbr. Oscar Assarsson för att av dem hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 19.

Förrättningsmannen överlämnade till lantbr. Carl P. Knutsson och Oskar Assarsson ett exemplar av arvodesräkningarna för respektive förrättning. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningarna.

§ 20.

Förrättningsmannen utbetalade till Karl P. Knutsson 189:50 kr. och till Johan Jönsson 212:50 kr. utgörande ersättning för hantlangningskostnaderna. Likaså utbetalade förrättningsmannen till innehavaren av Nyholms kafé i Hässlunda 10:- kr. utgörande lokalhyra för sammanträdena.

§ 21.

Antecknades till protokollet att en karta och en profilritning återlämnades till Carl P. Knutsson.

§ 22.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Ödelycke

Gunnar Nilsson

Gode män.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Ahlström i Malmö

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan
omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emot-
tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Kvistberg

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, -- ---

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan
omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emot-
tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 mars 1943.

Eric Sverne

T. Kinnman

Till Länsstyrelsen i Malmöhus Län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande

förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Frillestad nr 10 i Frillestads socken samt Hesslunda nr 6 i Hesslunda socken. Av förrättningen torde jämväl beröras marker tillhörande Frillestad nr 1 (Bunketofta gård) i Frillestad socken, Malmöhus län.

Frillestad och Hesslunda den 15 mars 1943!

Johan Jönsson

Oscar Assarsson.

Bil. 2.

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö

----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 juli 1943.

Eric Sverne

E. Wessman

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,

----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 mars

1941.

Eric Sverne

T. Kinnman

Till Länsstyrelsen i Malmöhus Län.

Enligt beslut å sammanträde af den 14 mars 1941 (se medföljande avskrift) Får undertecknad härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig Lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning å marker tillhörande följande ägare i Frillestad. Johannes Persson Brunnsgård nr 16. Henry Elanders Frillestad nr 9. Harald Johansson nr 9. Olof Lindkvist nr 20. Anna Olsson nr 20. Johan Jönsson nr 10 och 20. Wilhelm Troedsson lönebostället nr 5. samt undertecknad Carl P. Knutsson nr 19. 9. 15 uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Frillestads Östergård pr Påarp den 17 mars 1941

Carl P. Knutsson telf. Påarp 108

enligt uppdrag.

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde i Frillestad med delägarna i Frillestads Östra dikningsföretag nr 7 - 9 - 15 avdelning 1 och 11 hemma hos sysslomannen den 14 mars 1941.

§ 1.

Kallelse hade meddelats till samtliga delägare pr telefon och av dem voro följande närvarande: Johannes Persson

Brunnsgård 16. Henry Elanders Frillestad 9. Harald Johans-

son nr 9. Olof Lindkvist. Anna Olsson. Johan Jönsson. Wilhelm Troedsson och Carl P. Knutsson.

§ 2.

Beslutades enhälligt att hos Länsstyrelsen begära förordnande för vederbörlig Lantbruksingenjör laga syneförrättning för torrläggning å marker till nämnda flodike och utsågs Carl P. Knutsson att hos Länsstyrelsen begära detta förordnande.

§ 3.

Till att justera protokollet utsågs Harald Johansson och Wilhelm Troedsson.

Uppläst och godkänt

Frillestad Östergård den 14 mars 1941

Justeras:

Wilhelm Troedsson Harald Johansson

Rätt avskrivet betygar 17/3 1941

Carl P. Knutsson

Karta och kostnadsberäkning till detta öppna dike har år 1903 uppgjorts av lantbruksingenjör Otto Nilsson. Hör men har till största del igenslammats, botten är dålig beskaffad dels med sandbotten och flytlera och en del av diket måste nog få flyttas till där marken ligger lägre.

Delägarna i diket har önskan att få rör i diket för att få vattnet aflett från sina marker.

Carl P. Knutsson.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, kommer att hållas på Nyholms kafé i Hässlunda tisdagen den 7 mars 1944 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Frillestad n:ris 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 i Frillestads socken, Bårslöv n:ris 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 och 21 samt Tullstorp n:r 1 i Bårslövs socken och Hässlunda n:ris 6, 11, 12 och 36 i Hässlunda socken, dels allmänna vägarna Frillestad - Ekeby och Mörarp - Vallåkra.

Malmö den 14 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Frillestads församling söndagen den 20/2 1944 betygar:

Stig Sivenius

Komminister

Bil. 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken,

Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, kommer att hållas på Nyholms kafé i Hässlunda tisdagen den 7 mars 1944 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker tillhörande Frillestad n:ris 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17; 18, 19 och 20 i Frillestads socken, Bårslöv n:ris 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 och 21 samt Tullstorp n:r 1 i Bårslövs socken och Hässlunda n:ris 6, 11, 12 och 36 i Hässlunda socken, dels allmänna vägarna Frillestad - Ekeby och Mörarp - Vallåkra.

Malmö den 14 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Bårslövs

församling den 20/2 1944.

Malte Sydmark

Kyrkoherde

Bil. 5.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, kommer att hållas på Nyholms kafé i Hässlunda tisdagen den 7 mars 1944 kl. 10,00, då vederbörande intressenter hava att tillstädeskomma personligen

12
eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen
komma att beröras dels marker tillhörande Frillestad n:ris 5, 9,
10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 i Frillestads socken, Bårslöv
n:ris 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 och 21 samt Tullstorp n:r 1 i Bårslövs
socken och Hässlunda n:ris 6, 11, 12 och 36 i Hässlunda socken,
dels allmänna vägarna Frillestad - Ekeby och Mörarp -
Vallåkra.

Malmö den 14 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hässlunda församling
söndagen den 20 febr. 1944 betygar:

Edvin Ekelund

Komminister

Bil. 6.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m. m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Frillestads m. fl.
hemman i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda socknar, Malmöhus
län.

Adressat.

Adress

Datum för underrättelsens
avsändande.

Pastorsämbetet i Frillestads församl. Gantofta

14/2 1944

" " Bårslövs " " " "

" " Hässlunda " Mörarp " "

Skiftesgodemannen Karl Ödelycke, Bårslöv Gantofta 14/2 1944

" Gunnar Nilsson, Gødstorps gård, Mörarp " "

Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/ Malmö 18/2 1944

Stiftsnämnden / " " " / Lund " "

Lantbr. John Vilhelm Bokelund, Frillestad, Påarp " "

" Johannes Persson, " " " "

" Vilhelm Troedsson, " " " "

" Olof Lindkvist, Frillestad nr 20, " " "

Fru Ester Jönsson, " " 10, " " "

Fröken Emma Nilsson, Bårslöv nr 10, Gantofta " "

Lantbr. Carl Olsson, " " " " " "

" Johan Jönsson, Frillestad nr 10, Påarp " "

" Östen Jönsson, " " " " " "

Fröken Ingrid Johansson, " " " " " "

Lantbr. Harald Johansson, " " " " " "

" Algot Elander, " " 9, " " "

" Emil Pettersson, " " 18, " " "

" Karl Knutsson, Frillestad, " " "

" Bror Lindkvist, Bårslöv, Gantofta " "

" Olof Andersson, Frillestad nr 19 Påarp " "

" Knut Rasmusson, " " " " " "

Fröken Anna Olsson, " " 20, " " "

Lantbr. Oskar Assarsson, Hässlunda, Mörarp " "

" Ernst Johansson, " " " "

" Per Andersson, Kristinedal, " " "

" Oskar Kristiansson, Bårslöv, Gantofta " "

12

Lantbr. Oskar Nilsson, Tullstorp nr 1, Bårslöv, Gantofta 18/2 1944.

" Sven Persson, Bårslöv nr 10 " " "

" Axel Pettersson, Bårslöv nr 7, " " "

" Nils Nilssons dödsbo, Bårslöv nr 9, " " "

" Sigfrid Bengtssons dödsbo, Bårslöv nr 9, " " "

Patron Hilding Johnsson, Hilmas minne, Mörarp " "

Lantbr. Gösta Persson, Bårslöv nr 7, Gantofta " "

" Bror Jönsson, " " " " " "

" Albert Nilsson, " " 12, " " "

" Paul Olssons dödsbo, Bårslöv nr 13, " " "

Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, Boserup, Billessh. gruva 18/2 "

Patron Charles Bengtsson, Bunketofta, Påarp " "

Lantbr. Olof Åkesson, Fjärrestad nr 15, Vallåkra " "

" Bo Ivar Nilsson, Frillestad, Påarp " "

Fru Ida Hansson, Bårslöv, Gantofta " "

Vägförvaltningen i Malmöhus län Malmö " "

Malmö den 18 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

LUNDS STIFTSNÄMND

Bil. 7

D:nr 646

Från statens lantbruksingenjör Erik Alström, Malmö,
har till stiftsnämnden inkommit meddelande om syneförrättning,
avseende torrläggning av marker tillhörande Frillestads m. fl.
hemman i Frillestads, Bårslövs och Hässlunda socknar samt att

sammanträde i anledning härav

kommer att äga rum å Nyholms kafé i Hässlunda

tisdagen den 7 mars 1944 Klockan 10.

Enligt meddelande kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället 1 1/4 mtl. Frillestad nr 5 i Frillestads socken.

Det tillkommer Bårslövs pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället.

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 24 febr. 1944.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Bil. 8.

Fullmakt.

Lantbr. Charles Bengtsson Bunketofta gård, Påarp

befullmäktigas härmed att föra min talan och rösträtt vid det sammanträde på Nyholms kafé i Hässlund som utlysts av Statens e. lantbruksingenjör Erik Alström angående viss förrättning i kungörelse av den 14 februari 1944 som kan komma att beröra mitt hemman n:r

20 i Frillestad.

Bunkalund i Frillestad den 25/2 1944.

Ingrid Johansson

Hemmansägare.

Namnteckningen bevittnas.

Signe Bondesson

Ulla B. Larsson

Bunketofta

Bunketofta

Påarp

Påarp

Bil. 9.

Fullmakt

för inspektör Herman Johansson, Boserup, Billesholm, att vid sammanträde för syneförrättning inför statens lantbruksingenjör Erik Alström den 7 mars 1944, angående torrläggning av marker tillhörande Bunketofta gård i Frillestads socken, min talan föra och min rätt bevaka. Fullmakten gäller även under-tecknande av handlingar gällande ovannämnda företag samt övriga sammanträde i samma ärende.

Boserup, Billesholm den 4 mars 1944.

Theodor Ankarcrona

Hovjägmästare Th. Ankercronas egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande vittne

Nils Svensson

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus befullmäktigar härigenom vägingenjören Nils G. Bruzelius att vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Bårslövs och Tullstorps hemman i Bårslövs socken och Hässlunda hemman i Hässlunda socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 6 mars 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Bil. 11.

Föreningshandling

Undertecknade får härmed förena sig med Carl Knutsson Frillestad m. fl. i deras den 17 mars 1941 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hässlunda i Hässlunda socken och Bunketofta gård i Frillestads socken

Hässlunda den 16/8 1943

Oscar Assarsson

Ernst Johansson

Per Andersson

Albert Nilsson

Theodor Ankarcrona

Bror Jönsson

Vidimeras:

Erik Alström

Karl Odelycke

Gunnar Nilsson

Undertecknade få härmed förena oss med lantbrukare Carl P. Knutsson i hans ansökan om syn enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Frillestads hemman i Frillestads socken, Malmöhus län

Frillestad den 27 mars 1944

Olof Lindkvist	Frillestad	Anna Olsson	Frillestad
Johs. Pettersson	"	Knut Rasmusson	"
Emil Pettersson	"	Wilh. Bokelund	"
Henry Elander	"	Harald Johansson	"
Johan Jönsson	"	Ingrid Johansson	"
Carl Olsson	Bårslöv	För lönebostället 1 1/4 mtl. Frillestad n:r 5	
		Malte Sydmark	

Vitsordas:

Erik Alström

Karl Ödelycke

Gunnar Nilsson

Bil. 13.

Fullmakt

för Patron Charles Bengtsson, Bunketofta, att vid sammanträde inför lantbruksingeniör Erik Alström den 25 maj 1944 angående dikningsföretaget, som berör Bunketofta Gård i Frillestads socken, min talan föra och min rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Boserup den 24 maj 1944.

Theodor Ankarcrona

Hovjägästare Th. Ankarcronas egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande vittnen:

H. Johansson

Anton Pertzig

Originalprotokollet finnes i handlingarna till delningsföretaget "Füllestad - Bärsbo av år 1944" i Füllestads och Bärsbos rökstäm, Malmshus län. Protokollet är nämligen gemensamt.

Rätt transumerat betygas:

Erik Alström

W. A. R.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
										</							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1	1'		<u>Trillerhads socken</u>	<u>Avdelning 1.</u>	
			Dunkelsjöta	Tidekonius, Kvarjägmästare Theodor Ankersson, en Charles Bengtsson Åker, mylla på tötterna	1
				" — " —	2
				" — " —	3
				" — " —	4
				" — " —	5
				Vattenhåla	6
				Åker, mylla på tötterna	7
				" — " —	8
				Vattenhåla	9
				Åker, mylla på tötterna	10
				" — " —	11
				" — " —	12
				" — " —	13
				<u>Summa</u>	
			<u>Bärstavs socken</u>	<u>Avdelning 2.</u>	
1/64	20 96		Bärstav	N. O. Nilsson. Åker, mylla på tötterna	14
				" — " —	15
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken, by och hemman</u>	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	6 ³		Hälsunda	<u>Hälsunda socken</u>	
				<u>Rödeboväg 3.</u>	
				Oskar Persson	
				Åker, mylla på tötterna	37
				" — " —	38
				" — " —	39
				" — " —	40
				" — " —	41
				Vattenhåla	42a
				Åker, mylla på tötterna	42b
				" — " —	43
				" — " —	44
				" — " —	45a
				Vattenhåla	45b
				<u>Summa</u>	
1/8	6 ²		Hälsunda	Ernst Johansson	
				Åker, mylla på tötterna	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				" — " —	50
				" — " —	51
				" — " —	52
				Vattenhåla	53
				Åker, mylla på tötterna	54
				Vattenhåla	55
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
						1,58	400									
						620										
13.								1200	156	—	1800	234	—	600	78	—
12.								1200	144	—	"	216	—	600	72	—
85.								1200	1020	—	"	1530	—	600	510	—
70.								1200	840	—	"	1260	—	600	420	—
75								1600	1200	—	"	1350	—	200	150	—
														—		
157.								1200	1884	—	1850	2826	—	600	942	—
06								1200	72	—	"	108	—	600	36	—
163.								1200	1956	—	"	2934	—	600	978	—
31.								1600	496	—	"	588	—	200	62	—
														—		
6 12								09	7768	—		11 016	—		3248	—
100.								1200	1200	—	1800	1800	—	600	600	—
22.								1600	352	—	"	396	—	200	44	—
76								1200	912	—	"	1368	—	600	456	—
60								1600	960	—	"	1080	—	200	120	—
78.								1600	1248	—	"	1404	—	200	156	—
142								1200	1704	—	"	2556	—	600	852	—
39.								800	312	—	"	702	—	1000	390	—
														—		
118.								800	944	—	1800	2124	—	1000	1180	—
														—		
6 35								08	7632	—		11 430	—		3798	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	6 ³		Kärlunda	<u>Kärlunda socken</u>	
				<u>Avdelning 4.</u>	
				Oskar Assarsson	
				Åker, mylla på tållarna	56
				" — " —	57
				" — " —	58
				" — " —	59
				" — " —	60
				Vattenhåla	61
				<u>Summa</u>	
1/8	6 ²		Kärlunda	Ernst Johansson	
				Vattenhåla	62
				Åker, mylla på tållarna	63
				" — " —	64
				" — " —	65
				" — " —	66
				Vattenhåla	67
				<u>Summa</u>	
23/ 12304	12 ⁴		Kärlunda	Pär Andersson	
				Åker, mylla på tållarna	68
				Vattenhåla	69
				Åker, mylla på tållarna	70
				" — " —	71
				" — " —	72
				" — " —	73
				" — " —	74
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	11 ⁶		Vårshunda	Per Andersson Åker, mylla på töttera " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Summa	75 76 77 78 79 80 81 82
19/24	11 ²		Vårshunda	Hilding Johansson Åker, mylla på töttera " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — Våffenhåla Åker, mylla på töttera " — " — " — " — " — " — Summa	83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34							1600	544	—	1800	612	—	200	68	—
2	91							1200	3492	—	"	5238	—	600	1746	—
	66							800	528	—	"	1188	—	1000	660	—
	33							800	264	—	"	594	—	1000	330	—
	68							1200	816	—	"	1224	—	600	408	—
	83							1600	1328	—	"	1494	—	200	166	—
1	49							1600	2384	—	"	2682	—	200	298	—
	42							1200	504	—	"	786	—	600	252	—
7	66								9860	—		13788	—		3928	—
	60							1600	960	—	1800	1080	—	200	120	—
	38							1200	456	—	"	684	—	600	228	—
	49							800	392	—	"	882	—	1000	490	—
1	30							800	1040	—	"	2340	—	1000	1300	—
2	58							1200	3096	—	"	4644	—	600	1548	—
	33							1600	528	—	"	594	—	200	66	—
	36							1600	576	—	"	648	—	200	72	—
	50							1600	800	—	"	900	—	200	100	—
	72							1200	864	—	"	1296	—	600	432	—
						11								—		
	72							800	576	—	1800	1296	—	1000	720	—
	50							800	400	—	"	900	—	1000	500	—
	58							1200	696	—	"	1044	—	600	348	—
	57							1600	912	—	"	1026	—	200	164	—
9	63					11			11296	—		17334	—		6038	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Därstöv socken</u>		
11/100	6 ¹⁷		Därstöv	Dor Jonsson Åker, mylla på tåtlara	97
				" — " —	98
				" — " —	99
				Summa	
1/64	12 ²		Därstöv	Albert Nilsson Åker, mylla på tåtlara	100 a
				" — " — " — " —	100 b
				Vattenhåla	101
				Åker, mylla på tåtlara	102
				Vattenhåla	103
				Åker, mylla på tåtlara	104
				Summa	
51/640	12 ⁵		Därstöv	Albert Nilsson Åker, mylla på tåtlara	105
				" — " —	106
				" — " —	107
				" — " —	108
				Summa	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken, by och hemman</u>	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1	1 ¹		<u>Füllerhals socken</u> <u>Bunketofte</u>	<u>Avdelning 1.</u> Fidekomiss: Kyrkjögmästare Theodor Antkarsson, arr. Charles Dingleström 1-13 <u>Summa</u>	
1/64	av 96		<u>Därstöv socken</u> <u>Därstöv</u>	<u>Avdelning 2.</u> N. O. Nilsson	14-15
1/8	6 ³		<u>Hässlunda socken</u> <u>Hässlunda</u>	Oskar Assarsson <u>Summa</u>	16-26
1/8	6 ³		<u>Hässlunda socken</u> <u>Hässlunda</u>	<u>Avdelning 3</u> Oskar Assarsson	27-36
1/8	6 ²		"	Ernst Johansson <u>Summa</u>	46-55
1/8	6 ³		<u>Hässlunda socken</u> <u>Hässlunda</u>	<u>Avdelning 4.</u> Oskar Assarsson	58-61
1/8	6 ²		"	Ernst Johansson	62-67
27/2304	12 ⁴		"	Per Andersson	68-74
1/8	11 ⁶		"	Gen.	75-82
19/24	11 ²		"	Hilding Johansson	83-96
11/100	6 ¹⁷		<u>Därstöv socken</u> <u>Därstöv</u>	Bror Jönsson <u>Överför.</u>	97-99

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{64}$ $\frac{51}{640}$	12^2 12^5		Bärstöv	<i>Överförl</i> Albert Nilsson Dens. <i>Samma</i>	100-104 105-108
				<i>Sammanställning</i> Indelning 1 " 2 " 3 " 4 <i>Samma</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
29 66				25	39064	—	53388	—	14324	—						
1 76				02	1800	—	3168	—	1368	—						
1 91					2004	—	3438	—	1434	—						
33 33				27	42868	—	59994	—	17126	—						
12 27				13	15008	—	23166	—	8158	—						
11 68				02	13688	—	21024	—	7336	—						
12 47				17	15480	—	22446	—	7046	—						
33 33				27	42868	—	59994	—	17126	—						
70 35				59	86964	—	128630	—	39666	—						
59																
70 94																

Karolunda den 25 maj 1944

Erik Alström

Staten c. lantbruksingenjör.

Gunnar Nilsson

Paul Adolphson

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan O - P.</u>								
69+38 -	115	Grusbl. 1era	m	115	1,50	172 50	172	50		
70+53										
		<u>Tills. 115 meter.</u>								
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>								
		tillägges ca 15 % med					27	50	200	-
		<u>Dikessträckan P - Q.</u>								
70+53 -	266	<u>Inköp</u> av 18" cementrör	m	266	7,75	2061 50				
73+19										
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning	m	266	2,-	532 -				
73+19 -	115	<u>Inköp</u> av 18" cementrör	m	115	7,75	891 25				
74+34										
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning	m	115	3,25	373 75				
74+34 -	118	<u>Inköp</u> av 21" cementrör	m	118	10,-	1180 -				
75+52										
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning	m	118	4,-	472 -				
75+52 -	153	<u>Inköp</u> av 21" cementrör	m	153	10,-	1530 -				
77+5										
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning	m	153	4,25	650 25	7690	75		
		<u>Tills. 652 meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 70+53				75 -				
		<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar								
m. m. vid	71+86, 72+56 och 73+19	st.	3	80,-	240 -					
		<u>Överföres</u>				315 -	7690	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			315	-	7690	75		
<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 74+34		st.	1	95,-	95	-				
<u>Brunnar</u> med 40" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 75+52 och 77+5		st.	2	145,-	290	-				
<u>Borttagning</u> av träd och buskar med rötter					60	-				
<u>Rivning</u> av Ägovägsturmma vid 70+56					50	-				
<u>Rivning</u> av Ägovägsturmma vid 72+67					50	-				
<u>Rivning</u> av Ägovägsturmma vid 74+35					50	-	910	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>										
tillägges ca 15 % med							1299	25	9900	-
<u>Dikessträckan Q - R.</u>										
77+5 - 78+50	145	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	145	6,-	870	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	145	2,75	398	75				
78+50 - 78+95	45	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	45	7,75	348	75				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	45	2,75	123	75				
78+95 - 79+57	62	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	62	7,75	480	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	62	5,25	325	50				
79+57 - 80+13	56	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	56	7,75	434	-				
	308	Överföres			2981	25				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	308	Överfört			2981	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	56	4,-	224	-				
80+13 - 80+54	41	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	41	7,75	317	75				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	41	5,25	215	25				
80+54 - 82	146	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	146	6,-	876	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	146	3,-	438	-				
82-82+27	27	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	27	6,-	162	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	27	3,25	87	75	5302	-		
<u>Tills. 522 meter.</u>										
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar</u>										
m. m. vid 78+57 och 82+27		st.	2	80,-	160	-				
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar</u>										
m. m. vid 79+57 och 80+54		st.	2	95,-	190	-				
<u>Rivning av ägovägsstrumma vid 78+83</u>										
					50	-				
<u>Rivning av trumma för utfartsväg vid 82+23</u>										
					50	-				
<u>Borttagning av buskar med rötter</u>										
					15	-	465	-		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>										
tillägges ca 15 % med							933	-	6700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan R - S.</u>								
82+27 - 83	73	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	73	6,-	✓	438	-			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning	✓ 73	3,-	✓	219	-			
83-83+76	76	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	76	6,-	✓	456	-			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 76	2,75	✓	209	-			
83+76 - 84+53	77	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	77	6,-	✓	462	-			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 77	6,25	✓	481	25			
84+53 - 87+46	293	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	293	7,75	✓	2270	75			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 293	2,75	✓	805	75			
87+46 - 88+85	139	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	139	6,-	✓	834	-			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 139	1,75	✓	243	25			
88+85-90	115	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	115	4,75	✓	546	25			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 115	2,25	✓	258	75	7224	-	
		<u>Tills. 773 meter.</u>								
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar										
m. m. vid 83, 83+68, 84+53, 85+28, 86+92										
och 87+46		st.	✓ 6	80,-	✓	480	-			
		<u>Överföres</u>			✓	480	-	7224	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			✓	480 -	✓	7224 -		
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>										
m. m. vid 88+85		st.	✓ 1	70,-	✓	70 -				
<u>Borttagning av träd och buskar med rötter</u>						✓ 100 -				
<u>Rivning av ägovägsturmma vid 86+75</u>						✓ 50 -				
<u>Rivning av ägovägsturmma vid 89+37</u>						✓ 50 -	✓	750 -		
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>										
tillägges ca 15 % med							✓	1226 -	✓	9200 -
		<u>Dikessträcken 3 - T.</u>								
90-90+46	46	<u>Inköp av 12" cementrör m</u>	✓ 46	4,75	✓	218 50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 46	2,25	✓	103 50				
90+46-92	154	<u>Inköp av 12" cementrör m</u>	✓ 154	4,75	✓	731 50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 154	4,-	✓	616 -				
92-93+47	147	<u>Inköp av 12" cementrör m</u>	✓ 147	4,75	✓	698 25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 147	4,-	✓	588 -				
93+47 - 93+90	43	<u>Inköp av 10" cementrör m</u>	✓ 43	3,75	✓	161 25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	✓ 43	2,75	✓	118 25	✓	3235 25		
<u>Tills. 390 meter.</u>										
		Överföres					✓	3235 25		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3235	25		
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
		m. m. vid 90+46, 92, 93+47 och 93+90 st.	4	70,-	280	-				
		<u>Borttagning av buskar med rötter</u>			5	-	285	-		
		<u>Förföruttsedda fall, arbetsledning m. m.</u>								
		tillägges ca 15 % med					579	75	4100	-
		<u>Dikessträckan Q - Qa.</u>								
110 - 111+50	150	<u>Inköp av 10" cementrör m</u>	150	3,75	562	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	150	4,25	637	50				
111+50 - 112+29	79	<u>Inköp av 10" cementrör m</u>	79	3,75	296	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	79	7,-	553	-				
112+29 - 114+20	191	<u>Inköp av 12" cementrör m</u>	191	4,75	907	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	191	4,25	811	75	3768	25		
		<u>Tills. 420 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
		m. m. vid 112+29 och 114+20 st.	2	70,-	140	-	140	-		
		<u>För oföruttsedda fall, arbetsledning m. m.</u>								
		tillägges ca 15 % med					591	75	4500	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan Qa - Qb.</u>								
114+20 - 115+75	155	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	155	3,75	581	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	155	3,25	503	75				
115+75 - 116+58	83	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	83	2,75	228	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning och höljning</u> m	83	3,25	269	75	1583	-		
		<u>Tills. 238 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
		m. m. vid 115+75 och 116+58 st.	2	70,-	140	-	140	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m. m.</u>								
		tillägges ca 15 % med					277	-	2000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammanställning.</u>								
	115	Dikessträckan O - P					200	-		
	652	" P - Q					9900	-		
	522	" Q - R					6700	-		
	773	" R - S					9200	-		
	390	" S - T					4100	-		
	420	" Q - Qa					4500	-		
	<u>238</u>	" Qa - Qb					<u>2000</u>	-		
	<u>Tills. 3110 meter.</u>				<u>Summa kronor</u>		<u>36600</u>	-		

Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan O-P.</u>								
69+38	-	-	0,5	-	1:1,25	6,82		Öppet dike
+50	12	1,10	"	3,25	2			
70	50	1,10	"	3,25	"	7:1000		
+50	50	1,70	"	4,75	"			
+53	<u>3</u>	-	"	-	"	7,62		
<u>Tills. 115 meter.</u>								
<u>Dikessträckan P-Q.</u>								
70+53		-				7,75		18" cementrör mellan 70+53 och
71	47	1,83						74+34
+50	50	1,67						
72	50	1,82				16:1000		
+50	50	1,72						
73	50	1,50						
+19	19	6				12.-		
+50	31	2,03						
74	50	1,75				8:1000		
+34	34	-				12,92		
+34	0	-				12,95		21" cementrör mellan 74+34 och
+50	16	1,68						77+5.
75	50	1,45						
+50	50	1,22						
76	50	1,30				3:1000		

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
+50	50	1,31						
77	50	1,45						
+ 5	5	---				13,76		
Tills. 652 meter								
Dikessträckan Q-R.								
77 + 5	-	-				14,-		15" cementrör mellan
+50	45	1,67						77+5 och 78+57
78	50	2,01				11:1000		
+50	50	1,70						
+57	7	-				15,68		
+57	0	-				15,72		18" cementrör mellan
79	43	1,65						78+57 och 80+54
+50	50	1,19						
80	50	1,45				3:1000		
+50	50	1,46						
+54	4	-				16,31		
+54	0	-				16,34		15" cementrör mellan
81	46	1,32						80+54 och 82+27
+50	50	1,38				10:1000		Fixpkt. Järndubb i NV hörnet
82	50	1,45						av ladugårdsbyggnad på fastig-
+27	27	-				18,07		heten Hässlunda 6 ³ 0,40 m över
Tills. 522 m.								
72 m höger om sektion 81+40, belägen å höjden +19,23 m.								

53.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	15	1,45						88+85 och 90
+50	50	1,47				3:1000		
90	50	1,65				22.-		
Tills.	773	meter						
Dikessträckan S-T.								
90	-	1,65				22,-		12" cementrör mellan
+46	46	-				22,14		90 och 93+47
+46	0	-				22,15		
+50	4	1,53						
91	50	1,49				1,5:1000		
+50	50	1,50						
92	50	1,57				22,38		
92	0	1,55				22,40		
+50	50	0,94						
93	50	1,84						
+47	47	-				22,55		10" cementrör mellan
+47	0	-				22,55		93+47 och 93+90
+50	3	1,71				1:1000		Fixpkt. Järndubb i NÖ hörnet
+90	40	1,85				22,59		av uthusbyggnad på fastigheten
Tills.	390	meter						Bårslöv 12 ² ; 0,30 m över marken
Dikessträckan Q-Qa.								
110	-	1,45				14,35		10" cementrör mellan

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
+50	50	1,52						110 och 112+29
111	50	1,65						
+50	50	1,76				5:1000		
112	50	2,05						
+29	29	-				15,50		
+29	0	-				15,53		12" cementrör mellan 112+29
+50	21	1,43						och 114+20
113	50	1,50						
+50	50	1,40				1:1000		
114	50	1,41						
+20	20	-				15,72		Fixpkt.Järndubb i jordfast
<u>Tills.420</u>		<u>meter.</u>						sten, belägen i rågången mellan
fastigheterna Hässlunda 6 ² och								
6 ³ ; 14 m till vänster om								
114+20: , belägen å höjden +18,08m								
<u>Dikessträckan Qa-Qb.</u>								
114+20	6	-				15,75		10" cementrör mellan 114+20
+50	30	1,34						och 115+75
115	50	1,31				1,5:1000		
+50	50	1,15						
+75	25	-				15,99		
+75	-	-				16,05		8" cementrör mellan 115+75 och
116	25	1,36						116+58.
+50	50	1,46				2:1000		
+58	8	6				16,22		
<u>Tills.238</u>		<u>meter.</u>						

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna,
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets

- underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
 - 13/ Brunnar med större inre diameter än 24", skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
 - 14/ Brunnar med 48" och 40" inre diameter skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.
 - 15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
 - 16/ Samtliga brunnar skola uppdrags till 0,30 m höjd över markytan.
 - 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
 - 18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnringen färdigställt eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
 - 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
 - 20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas, därest ej föreskrivits, att fogarna mellan rören skola fyllas med cementbruk.

- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet ^{-d/}nesänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Hässlunda m. fl. hemman i Frillestads, Hässlunda och Bårslövs socknar, Malmöhus Län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 okt. 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hässlunda m. fl. hemman i Frillestads, Hässlunda och Bårslövs socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bunketofta n:ris 1¹ i Frillestads socken, Hässlunda n:ris 6², 6³, 11², 11⁶ och 12⁴ i Hässlunda socken, samt Bårslöv n:ris 6¹⁷, 12² och 12⁵ i Bårslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger ca 2 km SO om Frillestads kyrka och 3 km SV om Hässlunda kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkterna 93 + 90

leder vattnet i västlig riktning. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna O-P, P - Q, Q - R, R - S, S - T, Q - Qa och Qa - Qb/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna O - P, P - Q, Q - R, R - S, S - T, Q - Qa och Qa-Qb utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för bunnarna har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensio-

ner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Då de nya dikessträckorna i huvudsak skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa befintliga vägar i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada på växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbe-

loppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 36,600:- Kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mem. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagsutförande bereda de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaflenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring -

höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägg-
ningsföretag.

Då de i samfälligheten ingående markerna avvattnas
till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad förefinnes
mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kost-
naderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap.
24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfällighe-
ten uppdelats i 4 avdelningar på sätt som närmare framgår av
värderingslängden /Bil. A/. varefter följande beräkningar ut-
förts.

För att avdelning 1. vilken omfattar ägofigurerna

1 - 13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8,158:- Kr. skall kun-
na torrläggas, måste dikessträckorna O - P och P - Q upptagas.
Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats
till 10,100:- Kr. /200 + 9,900/ Kr.

För att avdelning 2. vilken omfattar ägofigurerna

14 - 36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7,336:- Kr. skall
kunna torrläggas, måste dikessträckan Q - R och delvis dikes-
sträckan P - Q upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torr-
läggning hava beräknats till 10,700:- Kr. /4,000 + 6,700/ Kr.

För att avdelning 3. vilken omfattar ägofigurerna

37 - 55 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7,046:- Kr. skall
kunna torrläggas, måste dikessträckorna Q - Qa och Qa - Qb och
delvis dikessträckan P - Q upptagas. Kostnaderna för avdelning-
ens egen torrläggning hava beräknats till 10,500:- Kr. /4,000 +
4,500 + 2,000/ Kr.

För att avdelning 4. vilken omfattar ägofigurerna

56 - 108 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17,126:- Kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna R - S, S - T och delvis dikessträckan Q - R upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15,300:- Kr. /2,000 + 9,200 + 4,100/ Kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	8,158:- Kr.	O - P - Q	10,100:- Kr.	1,238049
2.	7,336:- "	Q - R	6,700:- "	0,913 304
3.	7,046:- "	Q - Qa - Qb	6,500:- "	0,922509
4.	17,126:- "	R - S - T	13,300:- "	0,776 597

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
39,666:- Kr.	36,600:- Kr.	0,922705

Utföres varje avdelning för sig med viss hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	8,158:- Kr.	10,100:- Kr.	1,238049
2.	7,336:- "	10,700:- "	1,458561
3.	7,046:- "	10,500:- "	1,490207

4. 17,126:- Kr. 15,300:- Kr. 0,893378

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de så sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1 + 2	15,494:- Kr.	14,800:- Kr.	0,955208
1 + 2 + 3	22,540:- "	21,300:- "	0,944987
1 + 3	15,204:- "	16,600:- "	1,091818
2 + 3	14,382:- "	15,200:- "	1,056877

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1, 2 och 3. vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 22,540:- Kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 21,300:- Kr. /minskat med avd. 4 kostnad i sträckan 0 - R/ Dessa avdelningarnas relativa kostnad belöper alltså till 0,944987.

Avdelning 4. med ett båtnadsvärde av 17,126:- Kr. påföres kostnaden för sin torrläggning eller 15,300:- Kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,893378.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden anges varje delägars och fastighetens andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äre att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 30 § § vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 § § vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden angivna.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade torrlägningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen

fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen

/Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
4. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd, 21" 20 kg, 18" 18 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg, samt 10" och 8" 15 kg.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit

understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller den, som lider med av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation. m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bi-

träde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61 - 65 § § vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Hässlunda - Bårslöv av år 1944". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför laggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap.

95 § vattenlagen utgå med 59:50 Kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Olsson

Statens e. Lantbruksingenjör.

Paul Edleby

Gunnar Nilsson

Gode män

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 158	7709,20					7709,20	21,064	222	28
564	532,97					532,97	1,456	15	36
642	—	573,55				573,55	1,567	16	54
1368	—	1222,14				1222,14	3,339	35	24
1434	—	1281,10				1281,10	3,500	36	93
10 020	9468,72								
878	—	784,39				10253,6	28,014	295	62
3798	3589,06								
304	—	271,59				3860,65	10,548	111	31
2534	—	2263,82				2263,82	6,186	65	28
3928	—	3509,19				3509,19	9,588	101	18
6038	—	5394,22				5394,22	14,738	155	53
39666	21300	15300				36600	100	1055	27
564 702									

Härshunda den 25 maj 1944

Erik Olsson

Katens e. Landbruksskole

Kenneth Nilsson

Gösta

Anders Adolphsen

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				479 18
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2,6	4,00	10 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	3,1	0,50	1 55	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			36 60	49 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	700	0,01	7 —	7 —
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	10	0,30	3 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	0 40	5 40
		Utlåtande, § 45 sid	14	3,00	42 —	42 —
1944	4/3, 7/3	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00	36 —	36 —
	24/3, 25/3	Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1943		Utredning angående egendomsrätten	1	12,00	12 —	
		Färdskilda kostnadsberäkningar	1	12 —	12 —	
						24 —
1944	21/1, 24/4	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 —	
		slanficka		12,00		
						18 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				689 38
		regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,63 ha, ägofigurer st	113	0,10	11 30	
		ha	70,94	0,08	5 68	
		Överföres			23 98	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	700	0,02	14 —	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	77	0,05	3 85	43 58
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0,5	5.-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	2,6	6.-	15 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 —	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	3	3,00	9 —	41 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			10 27	— 10 27
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 1/2	12,00	18 —	
						18 —
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	100	0,55	55 —	
		Översiktskarta i d.o., § 41			4 —	
						59 —
		Summa kronor				151 41
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden $\frac{1}{2} \times 22,95$			11 48	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 —	17 48
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar $\frac{1}{2} \times 64$			32 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			160 —	
		<i>Lösen av lokal för sammanträdet</i>			5 —	197 —
		Summa kronor				214 48
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				689 38
		Lösen för kopior och avskrifter				151 41
		Övriga förrättningskostnader				214 48
		Summa kronor				1055 27

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Lagade
Härsölanda den 25 maj 1944

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emmanuel Nilsson

Paul Edlund

Kronor kvitteras:

den 19

den

M 4*6790

Konst. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift

Betänkande
till
dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av
år 1944"
i Frillestads, Hässlunda och Bårslövs
socknar, Malmöhus län.
Upprättat år 1944.

12/246

DIARIE Nr 18093
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1944 bil. d.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Hässlunda-Bårsbövs av år 1944" i Frillestads, Hässlunda och Bårsbövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Frillestads socken

1 mtl Bunketofta 1¹; 1 Hovjägsmästare Theodor Ankarcrone

Hässlunda socken

- o 1/8 mtl Hässlunda 6²; 1 Ernst Johansson
- o 1/8 " " 6³; 1 (Oscar Assarsson) *7 mtl Jönköping*
- o 19/24 " " 11²; 1 Hilding Johansson
- o 1/8 " " 11⁶; 1 Per Andersson
- o 27/2304 mtl " 12⁴; 1 Densamme

Bårsbövs socken

- o 11/100 mtl Bårsböv 6¹⁷; 1 Bror Jönsson
- o 1/64 " " 12²; 1 Albert Nilsson
- o 51/640 " " 12⁵; 1 Densamme

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till offer-
rättelse vid arbetets utförande.

Horsesholm den 12 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt förklarad bezeugar i Jönköping:

Erik Alström

s.o. Lantbruksingenjör

Beträffande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Hässlunda-Bärselöv av år 1944"

i Frillestads, Hässlunda och Bärselövs socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Hässlunda-Bärselöv av år 1944" i Frillestads, Hässlunda och Bärselövs socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2 km SO om Frillestads kyrka och 3 km SV om Hässlunda kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 25 maj 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den

25 juli 1954. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 36.600:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1.055:27 kronor och 41:05 kronor samt vattendomstolsavgiften 59:50 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 37.755:82 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 25 maj 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava dock inte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c). Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessamma. Då företaget huvudsakligen avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 18.210:- kronor från statens avdikningsanslag och 19.260:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll fört vid syneförrätt-

ningssammanträde den 25 maj 1944

bil. b.

Förening

bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem till-

höriga fastigheter

bil. d.

Pro memoria angående dikningsföretagets areal,

kostnad och bitnad

bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader

bil. f.

Arvodesräkning för utredning angående stats-

understöd m.m.

bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-

rättningshandlingar samt fyra blad plan-, profil- och sektionsskizningar.

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 25 maj 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Hässlunda-Bårslöv av år 1944 och avseende dikningsföretag inom Frillestads, Hässlunda och Bårslövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 augusti 1944.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
<u>Summa kronor</u>	<u>2:-</u>

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö; p.b.

Transumt

bil. b.

Protokoll, fört vid samman-

träden för syneförrättning enligt

vattenlagen rörande torrläggning av

marker till Frillestads m.fl. hemman

i Frillestads, Bårslövs och Hisslun-

da socknar, Malmöhus län.

§ 16.

Sakägarna i dikningsföretaget "Frillestad-Bårslov av år 1944" och dikningsföretaget "Hisslunda-Bårslov av år 1944" överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagens utförande. För dikningsföretaget "Frillestad-Bårslov av år 1944" uppdrogs åt lantbrukare Carl P. Knutsson och för dikningsföretaget "Hisslunda-Bårslov av år 1944" åt lantbrukare Oscar Assarsson att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag, att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag, att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagens utförande, att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget, att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

6.
Hässlunda den 25 maj 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Karl Ödelycke

Gunnar Nilsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv
av år 1944" inom Frillestads, Hässlunda och Bårslövs
socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull Lantbrukare Oskar Assarsson
i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hässlunda den 4 aug. 1944.

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Oscar Assarsson | 2. Ernst Johansson |
| 3. Theodor Ankarcrona
gm H. Johansson enl. fullmakt (Bil.
9 i syneförrättningshandlingarna) | 4. Per Andersson |
| | 5. Hilding Johnson |
| 6. Bror Jönsson | 7. Albert Nilsson |

Bevittnas:

John Johansson

Ewy Johansson

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Hässlunda-Bärslov av år 1944" i
Frillestads, Hässlunda och Bärslovs socknar, Malmöhus län, till vilkas
torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Frillestads socken

1 mtl Bunketofta 1¹; Hovjägsmästare Theodor Ankarerona

Hässlunda socken

1/8 mtl Hässlunda 6²; Ernst Johansson

1/8 " " 6³; Oscar Assarsson

19/24" " 11²; Hilding Johansson

1/8 " " 11⁶; Per Andersson

27/2304 mtl " 12⁴; Densamme

Bärslovs socken

11/100 mtl Bärslov 6¹⁷; Bror Jönsson

1/64 " " 12²; Albert Nilsson

51/640 " " 12⁵; Densamme

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus

Socknar: Frillestads, Håsslunda och Bårslövs

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Håsslunda-Bårslöv
av år 1944"

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Oscar Assarsson, Håsslunda, Mörarp.
Aktförvarare:

Ägoslag och areal:	Hela området:	Låntagarnas andel:
Åker	har 70.35	69.09
Båtnad	kr 39.666:-	39.102:-
Kostnad	" 37.755:82	37.206:10

Medelkostnad per hektar omkring 540 kronor

Relativ kostnad 0.95

Statsbidrag beräknas till 48.25 % av kostnaden

Statsbidrag utgår med 18.210:- kronor

Flertalet delägare söka lån

Låntagarnes andel i statsbidraget uppgår till 17.944 kronor 86 öre

Lån utgår med 19.260:- kronor.

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. f.

KostnadsammandragTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad	<u>36.600:-</u>	36.600:-
-----------------------------	-----------------	----------

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	1.055:27	
-------------------------------	----------	--

" " utredningen angående stats-		
---------------------------------	--	--

understöd m.m.	41:05	
----------------	-------	--

Domstolsavgift	<u>59:50</u>	1.155:82
----------------	--------------	----------

<u>Summa kronor</u>	<u>37.755:82</u>	
---------------------	------------------	--

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 37.755 kronor 82 öre, varav i lanttagarnas andel 37.206 kronor 10 öre.

Hörsbolen den 12 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Pått utskrift bekräftar i tjänsten:

Erik Alström

o.o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Dikningsföretaget "Hässlunda-Bårslöv av år 1944"
inom Frillestads, Hässlunda och Bårslövs socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		
Betänkande, sid. 4 " 3:-	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 3/4 à 12:-	9	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2 " 12:-	6	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 13 sid. 0:55	7	05
Inhäftning av handlingar	4	-
Diariebevis, utlägg } Kommissionärsarvode }	3	-
Summa Kronor:	41	05

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Luggude
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 2 sept. 1944

Erik Alström
e/
Statens lantbruksingenjör.

godle

300
46

33954

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1946

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 4/12 1946
socknarna 2/1 1947

M 4-0790

402/46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till
dikningsföretaget Hässlunda - Bårslöv av år 1944 i Frillestads, Häss-
lunda och Bårslövs socknar,

MALMÖHUS LÄN

1-10-1000

beviljat dels *statsbidrag* med adertontusentvåhundratio (18.210)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med nittontusentvåhundrasextio (19.260)

eo kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av/lantbruksingenjören Erik Alström, vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
~~troendeman~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Korslanda den 5 december 1946.

Oskar Andersson.

J. d. Lantbrukare

äg. Mörsjö nr 2 i Mörsjö socken

Tore Petersson

Lantbrukare

äg. 18 mk. Korslanda 6³ i Korslanda socken

Att Oskar Andersson och Tore Petersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström

Anna Hemmingson

Adress

Malin

Adress

Hässleholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 januari 1947.

Adolf Fränckh

Markus Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 10/7/47

300
46

DIARIENR 33855
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1946

R a p p o r t.

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Hässlunda - Bårslöv av år 1944 i Frillestads, Hässlunda och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag 18210:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 19260:- kronor.

Kontrakt angående arbetenas utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordf: Lantbrukare Oscar Assarsson, Mörarp nr 3,

Mörarp. Till ny ordförande från den 1 jan. 1947 har utsetts lantbrukare Tore Svensson, Hässlunda nr 6, Mörarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 december 1946.

Företaget befanns därvid i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive för-
rättningskostnaderna uppgått till c:a 34490:- kronor motsvarande 91 %
av hela den beräknade kostnaden 37755,82 kronor.

Malmö den 11 december 1946.



/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Håslunda - Bärslöv av av år år 1944 i Frillestads, Håslunda och Bärslövs socknar, Helasjöns län.

Lån 19.260 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946. *Lantbrukshat genom Lantbrukshat denna dag till 17 590 kronor.*
Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantl.	Register- nummer	A g a r e
<u>Frillestads socken</u>			
Banketofta	1	1 ¹	Theodor Ankarerona
<u>Håslunda socken</u>			
Håslunda	1/8	6 ²	Ernst Johansson
"	1/8	6 ³	Tore Svensson (Göcar Assarsson)
"	19/24	11 ²	Hilding Johansson
"	1/8	11 ⁶	Per Andersson
"	27/2304	12 ⁴	Densamme
<u>Bärslövs socken</u>			
Bärslöv	11/100	6 ¹⁷	Erör Jönsson
"	1/64	12 ²	Albert Nilsson
"	51/640	12 ⁵	Densamme

Stockholm den 10 januari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Håglund

MH

TH