

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arrendets utförande.

Stockholm den 28 februari 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


[Signature]

Förslag
till

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Blad 1
Plan.

Dikningsföretaget "Rång- Södra Håslöv av år 1943"
i Rånga, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län;
Upprättat vid laga synesförrättning år 1943 av
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.



Skala 1:4000



STLNr 001

M 3-0795 /

Nr 658 Malmöhus 3 rik

Dikningsföretaget "Rång - Södra Håslöv av år 1943"


Upprättat vid laga synförrättning år 1943 av

Statens e. Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Stockholm den 28 februari 1946.
 Till Karel Lanthrobekstyrelsens vägnar

~~_____~~





Förslag
till

Dikringsföretaget "Rång-Södra Håslöv av år 1943"

i Rånga, Håslöfs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län;



Upprättat vid laga synförmätning år 1943 av

Erik Alström
Statens e.lantbruksingenjör





Ritning för brunn
vid 7+53

Skala 1:50





Typritning för brunn
med 88" diameter

Skala 1:50



Typritning för brunn
med 84" diameter

Skala 1:50





Genom Rång-Södra Håslöv
har det denna dag upprättat till en
rättelse vid arbeten vid Rånga.

Stockholm den 28 februari 1946

Erik Alström

Typritning för ommurning av utlopp vid 0.

Skala 1:50.



NTN Nr 003

3-0795

3

Nr 658 Malmöhus 3 pite

2952
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1944

M 3*6795

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

407 / 12016, Handlingar
/ 46

till

dikningsföretaget "Räng - Södra Håslöv
av år 1943"

i Rängs, Håslövs och Stora Hammars socknar,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Handlingar

till


dikningsföretaget "Räng - Södra Håslöv
av år 1943"

i Rängs, Håslövs och Stora Hammars socknar,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Till akten hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000

Protokoll fört vid sammankomsten
träden under syneföreläsning
 rörande förläggning av marker
 tillhörande Rång m. fl. hemman
 i Rångs, Håslöfs och Håra Hammars
 socknar, Malmös församling.

År 1943 den 10 juni inställdes sig under teckenad
 förordningsman jämte skiftesgodsmännen Emil Märkner,
 Rång, Kungstorp och Albin Nilsson, Vikens gård, Kungstorp
 hos chauffören Harald Grootelt Rång m. fl. för att jämlikt
 länsskyldens förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförelä-
 ning rörande förläggning av marker tillhörande
 Rång m. fl. hemman i Rångs, Håslöfs och Håra Hammars
 socknar, Malmös församling. Kungörelse angående förordningens
 förordnande denna dag hade av förordningsmännen den
 18 maj 1943 översänts till pastorsämbetena i Rångs, Håslöfs
 och Håra Hammars församlingar och hade dessa kungörelser
 enligt i desamma tecknat bevis (Bil. 2, 3 & 4) an-
 slagits för vederbörande församling söndagen den 23 maj
 1943. Kungörelsen hade därjämte den 19 maj 1943 varit in-
 förd i Hånska Dagbladet. Till händelse och ägare hade för-
 ordningsmännen den 20 och 24 maj 1943 översänt under-
 rättelser om förordningen. Över avsänta kungörelser, hel-
 lelser och under rättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 5).

Förutom syneföreläsarna hade följande tillståttskommit.
Tekanden till förordningen:

Chauffören Harald Grootelt, Rång, Håslöf; äg. Avst. Rång
 5¹¹⁸ i Rångs socken (Lgf. för Harald Grootelt den
 28 jan. 1942, § 35).

Övriga skägare och ombud:

Herr Arvid Jaar, Rång, Håslöf; äg. Avst. Rång 5⁹² i
 Rångs socken (Lgf. för Arvid Jaar o. h. h. Edit
 den 24 nov. 1934, § 397).

Herr Olof Andersson, Rång, Håslöf; äg. av. Rång 5⁵⁷ i
Rångs socken (löp. för Olof Andersson o. h. h. Herta
den 20 mars 1935).

Fru Anna och Elba Flygare, Rång, Håslöf; äg. $\frac{21}{268}$ mtl.
Rång 5⁴³ och $\frac{42}{268}$ mtl. Rång 7³ i Rångs socken,
(löp. den 16 jan. 1926, § 133 och den 22 nov. 1931, § 832).
genom arkitekt Flygare ent. fullmakt. (Bil. 6).

Herr Tor Holmgren, Rång, Håslöf; äg. Avst. Rång 5⁹³ i
Rångs socken (löp. för Tor Holmgren o. h. h.
Elba den 21 nov. 1934, § 898).

Herr Arvid Johansson, Rång, Håslöf; äg. Avst. Rång 5⁹¹ i
Rångs socken (löp. för Arvid Johansson o. h. h.
Alma den 21 nov. 1934, § 896).

Herr Bernhard Karlsson, Rång, Håslöf; äg. av. Rång 5⁵¹ i
Rångs socken (löp. för Bernhard Karlsson o. h. h.
Ida den 23 febr. 1938, § 164).

Lantbrukare Ludvig Andersson, Rång, Håslöf; äg. $\frac{3}{32}$ mtl.
Rång 6⁴ och $\frac{17}{160}$ mtl. Rång 6⁷ i Rångs socken,
(löp. för Ludvig Andersson o. h. h. Andra den
4 sept. 1931, § 75).

Fru Hulda Gjöström, Rång, Håslöf; äg. av. Rång 6⁶² i
Rångs socken (löp. för fru Hulda Gjöström den
26 maj 1937, § 482) genom Arvid Johansson
ent. fullmakt. (Bil. 7).

Fru Boel Persson, Rång, Håslöf, äg. av. Rång 6⁴ i Rångs socken (löp för fru Boel Persson den 3 april 1935; § 288). genom Carl Edvin Larsson ent. fullmakt (Bil. 8).

Fru Hilma Paulsson, Fridhem, Håslöf, äg. 7/24 antl Godra Håslöf 6² i Håslöfs socken (löp för fru Hilma Paulsson den 1 okt. 1920; §§ 151 och 152). genom Sigfrid Paulsson ent. fullmakt (Bil. 9).

Lantbrukare Johan Jönsson, Håra Hammar, Kungälv, äg. 126/304 antl. Håra Hammar 24³ i Håra Hammars socken, (löp för Olof Johan Jönsson å 126/1824 antl. den 5 juni 1926; § 682; 126/1824 antl. den 27 mars 1931; § 253; löp för Johan Jönsson o. h. h. Blenda å en gjuttedel av 24³ den 29 mars 1939; § 243 och löp för Johan Jönsson å hälften av 24³ den 29 mars 1939; § 242).

~~Lantbrukare Johan Andersson Håra Hammar, Kungälv, äg. 1572/5792 antl. Håra Hammar 13² i Håra Hammars socken.~~

~~Lantbrukare Olof Jönsson Håra förande talan för den liggingsfrågan beträffande mark till Håra, Håra och Håslöfs byar och Håra, Rång och Håslöfs socknar upprättat vid laga styre för rättning år 1924.~~

Lantbrukare Carl Emil Olsson, Rång prästgård, Håslöf förande talan för byallmanningen.

§1.

Det för förrättningsmannen upplästa förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§2.

För emot sysemännen hade ingen att anmala. Sysemännen visste sig ej heller stå i jäs förhållande till nu hinde skägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskriften och samt fortfarande inneha uppdrag att vara skiftesgodsmän.

§3.

Laga binder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade dihningsföretagets utförande hade ingen att anmala.

§4.

Förrättningsmannen framlade en planharta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dihningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med rektifierade förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att skägarna vid de ythanden, som under förretningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande hade att hänföra sig till namnen på de vid förundersökningarna meddelade och avvägda samt i ritningarna utmärkta avvägningsgilarna.

§5.

Ythanden, chauffören Harald Jörskedt meddelade, att det med förrevarande syse förretning avsågs, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas bestämmelser för upptagande av avlopp i en omfattning, som expedierades för förslagning av hans förut Avst. Räng 5¹¹⁸. Jörskedt yrkade därför, att detsamma

skulle upptagas från avrägningspunkten 11+41 och så långt som utfordrades för att hans bostad skulle erhålla full förläggning. Förskottt ykade vidare, att samtliga de jordägare, vilkas marker tillfördes bitnad genom det nya avloppet, skulle förpliktigas deltaga i kostnaderna för detsamma uppförande.

§ 6.

Kilma Paulson, Sigfrid Paulson, Gudvig Andersson, Arvid Teas, Johan Andersson, Bernhard Karlsson, Arvid Johansson, Ivar Holmgren och Olof Andersson villhålla giv vid förundersökningarna skivna föräningshandling (Bil. 10) att såsom sökande biträda föräningen samt ykade, att skänkarna 0-11+14, 30-3574 och 20-21+67 skulle förtyngas och igentäggas med så, vilket av sygemännen vitordades, sedan i frågan av dem prövats lämplig.

§ 7.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för kartläggning m.m. under förundersökningarna belöpt till 165 kr., vilka förskottats av sökanden Harald Förskottt.

§ 8.

Meddelades att syngingen komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 9.

Då intet ytterligare förhållande, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Harald Förskottt onsdagen den 30 juni 1943 kl 9.00.

Räng, den 10 juni 1943.

Erik Alström

Vald till förordningsman

Arvid Teas

Erik Alström

År 1943 den 30 juni inställde sig sylvännen hos Harald Gjerdelt, Rång om 5 för att åter handlägga sylvännen.

Förutom sylvännen hade följande villstads-kommitté:

~~Chauffören Harald Gjerdelt, Rång~~

~~Herr Avid Jær, Rång.~~

~~Herr Olof Andersson, Rång.~~

~~Fridhem Anna och Ebba Flygare, Rång, genom arbi-
tet. Flygare int. fullmakt (Bil. 6).~~

~~Herr Ivan Holmgren, Rång.~~

~~Herr Avid Johansson, Rång.~~

~~Herr Bernhard Karlsson, Rång.~~

~~Lantbrukare Ludvig Andersson, Rång.~~

~~Fru Hulda Jörstöm, Rång genom Avid Johansson int.
fullmakt (Bil. 7).~~

~~Fru Boel Persson, Rång, genom Carl Edvin Hansson
int. fullmakt (Bil. 8).~~

~~Fru Helma Paulsson, Fridhem genom Sigrid Paulsson
int. fullmakt (Bil. 9).~~

~~Lantbrukare Johan Persson, Hovs Hammar.~~

~~Lantbrukare Johan Andersson, Hovs Hammar.~~

~~Lantbrukare Nils Jönsson, Hovs Hammar.~~

§ 10.

Förämningsmannen redogjorde för det förslag till anslags upptagande och förslaget utfrående i öfrigt, som utarbetats sedan föregående sammankommande, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 11.

Ansörens styrelsemedlemmars uttalande - se Bil. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med uttalandet missnöjde ägde det samma blandas genom bevrin till Vörbygdens Vatten domstol.

§ 12.

Redogjorde förämningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Förämningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till uppförande av vattenläggningsföretag.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda, att omedelbart utse styrelse, företogs följande val.

Upplysning:

Lantbrukare Ludvig Andersson, Räng, Hälör, tillika ordförande i Rängs vattenläggningsföretag, lantbrukare

Sigfrid Paulson, Fridhem, Hålsjö och dess fören
 Harald Gustaf, Nang, Hålsjö.

§ 15.

Delegaterna förklarade, att de önskade erhålla
 bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo
 åt lantbrukaren Ludvig Andersson, Rang per Hålsjö
 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Sigfrid
 Paulson, Fridhem per Hålsjö

att med förämningsmännen träffa avtal om
 upprättande av sådana handlingar, som er-
 fordras för ansökan om statsbidrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bi-
 drag från statens avdikningsanslag,

att därest bidrag beviljas med Kungl. Lantbruks-
 styrelsen avsluta kontrakt om arbetets ut-
 förande,

att upptäcka och utskilttera de belopp, som i form
 av bidrag kunna bli beviljade till före-
 taget samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras
 för ansökan om utbetalning av beviljat stats-
 bidrag.

§ 16.

Överlämnades till Ludvig Andersson ett exem-
 plar av avskräkningen för förämningsmen. Angä-
 ende efter dagsorde debiterad ersättning hänvisas
 till avskräkningen.

§ 17.

Förämningsmännen meddelade, att de till
 dikningsföretaget hörande handlingarna och rit-
 ningarna kommit att inom tre till fyra dagar till-
 ställas styrelsens ordförande lantbrukaren Ludvig
 Andersson, Rang och per Hålsjö.

§ 18.

Då inkt ytterligare förhållanden, uppläses och godkändes protokollet, varefter förhandlingarna förklarades avslutade och sammanträdet upplöstes.

Ring den 30 juni 1943.


Å hänsens vägnar:

Emil Alström

Hänsens & Lantbrukssamfundet

Alfvi Nilsson

Emil Härtner



Ek.D. nr 43/655194 2.

R E S O L U T I O N.Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, - - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 april 194³.

Eric Sverne

E. Wessman

Ettor 29.4.43.

228
194294
1943

Ek.D. 1111x nr43/65-19 42 .

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 24/11 1942.R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
 - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
 förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 november 1942.

Eric Sverne

T. Kinnman

Erkänt d. 6/2-43.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Räng m. fl. hemman i Rängs, Håslöfs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos chauffören Harald Sjöstedt, Räng 5¹¹⁸ torsdagen den 10 juni 1943 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Räng n:ris 5, 6 och 16 i Rängs socken, Södra Håslöf nr 6 i Håslöfs socken och Stora Hammar n:ris 13 och 24 i Stora Hammars socken.

Malmö den 18 maj 1943

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Rängs församling
söndagen den 23. 5. 1943 betygar:

Stadling
Pf.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Rängs församlings samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Räng m. fl. hemman i Rängs, Håslöfs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos chauffören Harald Sjöstedt, Räng 5¹¹⁸ torsdagen den 10 juni 1943 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Räng n:ris 5, 6 och 16 i Rängs socken, Södra Håslöf nr 6 i Håslöfs socken och Stora Hammar n:ris 13 och 24 i Stora Hammars socken.

Malmö den 18 maj 1943

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Håslöfs församling söndagen den 23 maj 1943, betygar:

Wahne Backlund
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Håslöfs församlingsamt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Räng m. fl. hemman i Rängs, Håslöfs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos chauffören Harald Sjöstedt, Räng 5¹¹⁸ torsdagen den 10 juni 1943 kl. 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Räng nr:is 5, 6 och 16 i Rängs socken, Södra Håslöf nr 6 i Håslöfs socken och Stora Hammar nr:is 13 och 24 i Stora Hammars socken.

Malmö den 18 maj 1943

A tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Stora Hammars församling söndagen den 23.5.1943

betygar:

Stenung
P.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Stora Hammars församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamns-
vägen 6 C, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Räng m. fl. hemman i Rängs, Håslöfs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Rängs församling /kungörelse/	Håslöf	18/5 1943
Pastorsämbetet i Håslöfs församling /kungörelse/	Håslöf	" "
Pastorsämbetet i Stora Hammars församling /kungörelse/	Håslöf	" "
Skiftesgodemannen Emil Mårtensson, Räng	Kungstorp	" "
Skiftesgodemannen Albin Nilsson, Vikens gård	"	" "
Chauffören Harald Sjöstedt, Räng n:r 5	Håslöf	20/5 "
Herr Arvid Zaar, " " "	"	" "
Herr Olof Andersson, " " "	"	" "
Fröken Anna Flygare, " " "	"	" "
Fröken Ebba Flygare, " " "	"	" "
Herr Ivar Holmgren, " " "	"	" "
Herr Arvid Johansson, " " "	"	" "
Herr Bernhard Karlsson, " " "	"	" "
Lantbr. Ludvig Andersson, Räng n:r 6	"	" "
Fru Hulda Sjöström, " " "	"	" "
Fru Boel Persson, " " "	"	" "
Fru Hilma Paulsson, Fridhem	"	" "
Lantbr. Johan Svensson, Stora Hammar,	Kungstorp	" "
Lantbr. Johan Andersson, " "	"	" "
Lantbr. Nils Jeppsson,	Skegrie	" "
Lantbr. Carl Emil Olsson, Rängs prästgård,	Håslöf	24/5 "

Malmö den 24/5 1943

Erik Alsterlund
Arkivsk. Landbruksinspektion

Fullmakt för Arkitekten A. Flygare.
att förä vår ålen och vår rätt beakta vid sysselsättningar
angående överläggning av marken tillhörande Rång m. fl.
hemman i Rång, Hållös och Sten Hammars socknar.

Anna Flygare

Berättas
Herald Sjöstedt

Anna-Lena Sjöstedt



Rång den 9/2 33

Fullmakt

Arvid Johansson Rång nr 5 erhåller av Hulda Gjöskär
Rång nr 6 Fullmakt att vid sammankäde för kyrkoförvaltningen
angående Loutläggning för Hemman inom Rång St. Hammar
Hälsörs sockna för Hulda Gjöskärs Lådan

Vittnen

Olve Rasmussen

Anna Persson



Fullmakt

för Carl Edvin Haussan, att
vid syneföraktning angående fortläggning av tillhörande
Bräns kommun torsdagen den 10 juni 1943, föra min
saken och bevaka min rätt.

Vellinge den 7 juni 1943

Boel Persson

Bevitnas:

Ivar Sandell

L. Lundkvist


Imnehavare av denna
fullmakt befullmäktigas
härmed att vil samman-
trädde å Rånes Kapell
den 10 juni 1943 för angä-
ende diknings/mötas Rex
Hälsör för min talan
och utöva mig till komman-
de föreläsa.

Tillskanden 10 Juni 1943

Hilma Paulsson

Egenhändig namnteckning
beskrifna

Mre Beronsson T. Jönsson



Föreningshandling.

Underkastade få härmed förena sig med Harald Jöstedt. Rång i Lång den 7 nov. 1942 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för förläggning av vattenskadade marker till Rångby i Rång socken av Kalmarhus län.

Rång den 19 april 1943

Helma Paulsson
Ljphil Paulsson

Bernhard Karlsson

Ludvig Andersson,

Arvid Johansson

Arvid Jäder,

Ynar Thalmgren

Johannes Andersson

Olof Andersson

Evangeliska nämndens medlemmar beviljas:

Gunnar Wästbo Otto Andersson

Vittorlas:

Rång den 10 juni 1943.

Arnie Nilsson

Erik Alstrom Emil Karlsson

Bil. A

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
										</							

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
	20							1700	340	—	2500	500	—	800	160	—
	14							1700	238	—	4	350	—	800	112	—
	05							2300	115	—	4	125	—	200	10	—
	39								693	—		975	—		282	—
	36							2300	828	—	2500	900	—	200	72	—
	63							1700	1074	—	4	1575	—	800	504	—
	28							1700	476	—	4	700	—	800	224	—
	132							2300	3036	—	4	3300	—	200	264	—
	32							2300	736	—	4	800	—	200	64	—
	291								6147	—		7275	—		1128	—
	29							1700	493	—	2500	725	—	800	232	—
	43							2300	989	—	4	1075	—	200	86	—
	12							2300	276	—	4	300	—	200	24	—
	112							1700	1904	—	4	2800	—	800	896	—
	123							2300	2829	—	4	3075	—	200	246	—
	182							2300	4186	—	4	4550	—	200	364	—
	132							1700	2244	—	4	3300	—	800	1056	—
	17							1700	289	—	4	425	—	800	136	—
	16							2300	368	—	4	400	—	200	32	—
	666								13578	—		16650	—		5072	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	64		<u>Rångs socken</u> Rång	Ludvig Andersson	
				Åker, lillan	18
				" "	19
				" "	20
				Impediment	21
				Åker lillan	22
				" "	23
				Bekommlig	24
				" "	25
				Åker	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				<u>Gården</u>	
402.	662		Rång	Frå Hilda Jönsson	
				Tomt med bryggvärd, lillan	33
				<u>Gården</u>	
21/768	543		Rång	Frånarna Anna och Ebb. Högnare	
				on. Ludvig Andersson	
				Bekommlig lillan	40
				" "	41
				" "	42
				Åker	43
				<u>Överfries</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75							2300	1725	—	2500	1875	—	200	150	—
	167							1600	2672	—	4	4175	—	900	1503	—
	32							2300	736	—	4	800	—	200	64	—
							02.									
	56							2300	1288	—	2500	1400	—	200	112	—
	33							1700	561	—	4	825	—	800	264	—
	49							1600	784	—	4	1225	—	900	441	—
	32							1000	320	—	4	800	—	1500	480	—
	09							1000	90	—	4	225	—	1500	135	—
	39							1000	390	—	4	975	—	1500	585	—
	98							1600	1568	—	4	2450	—	900	882	—
	58							2300	1334	—	4	1450	—	200	116	—
	33							2300	759	—	4	825	—	200	66	—
	60							1600	960	—	4	1500	—	900	540	—
	17							1000	170	—	4	425	—	1500	255	—
	758						02		13357	—		18950	—		5593	—
	17							4500	765	—	6000	1020	—	1500	255	—
	17								765	—		1020	—		255	—
	03							600	18	—	2500	75	—	1900	57	—
	32							600	192	—	4	800	—	1900	608	—
	17							600	102	—	4	425	—	1900	323	—
	09							1100	90	—	4	225	—	1500	135	—
	61								402	—		1525	—		1123	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> Åker, lättna 44 " " 45 <u>Summa</u>	
ars 5 ⁵¹			<u>Rängs socken</u> Räng	<u>Avdelning 2</u> Bernhard Karlsson Tomt och trädgård, lättna 34 <u>Summa</u>	
Arst. 5 ⁹¹			Räng	Aloid Johansson Tomt och trädgård, lättna 35 <u>Summa</u>	
Arst. 5 ⁹²			Räng	Aloid Laar Tomt och trädgård, lättna 36 <u>Summa</u>	
Arst. 5 ⁹³			Räng	Ivar Holmgren Tomt och trädgård, lättna 37 <u>Summa</u>	
ars. 5 ⁵⁷			Räng	Olof Andersson Åker, lättna 38 " " 39 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	61								402	—		1525	—		1123	—
	05							1600	80	—	2500	125	—	800	45	—
	01							2200	22	—	4	25	—	300	3	—
	67								504	—		1675	—		1171	—
	16							3000	480	—	6000	960	—	3000	480	—
	16								480	—		960	—		480	—
	05							2000	100	—	6000	300	—	4000	200	—
	05								100	—		300	—		200	—
	07							2000	140	—	6000	420	—	4000	280	—
	07								140	—		420	—		280	—
	08							2000	160	—	6000	480	—	4000	320	—
	08								160	—		480	—		320	—
	42							1000	420	—	2500	1050	—	1500	630	—
	56							1000	560	—	4	1400	—	1500	840	—
	98								980	—		2450	—		1470	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
21/768	5 ⁴³		<u>Rängs socken</u> Räng	<u>Avdelning 3.</u> Fotena Anna och Ebba Flyggare s. L. L. Andersson Äker, Lållers " " " " " " Bekommlig, " " " " " " " " " Äker " " " " " " " <u>Summa</u>	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Avst. 5 ⁴⁸			Räng	Harald Jönstedt Tomt och trädgård <u>Summa</u>	65
		a	Räng	Lampfält mark Äkerman Carl Emil Olsson Vattenbåla Bekommlig, Lållers " " " " " " <u>Summa</u>	66 67 68 69 70

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	46							2200	1012	—	2500	1150	—	300	138	—
	20							1600	320	—	4	500	—	900	188	—
	17							1000	170	—	4	425	—	1500	255	—
	12							600	72	—	4	300	—	1900	228	—
	24							600	144	—	4	600	—	1900	456	—
	02							600	12	—	4	50	—	1900	38	—
	06							600	36	—	4	150	—	1900	114	—
	18							1000	180	—	4	450	—	1500	270	—
	66							1600	1056	—	4	1650	—	900	594	—
	46							1600	736	—	4	1150	—	900	414	—
	21							2200	462	—	4	525	—	300	63	—
	278								4200	—		6950	—		2750	—
	16							2800	448	—	6000	960	—	3200	512	—
	16								448	—		960	—		512	—
	06					12		600	36	—	2500	150	—	1900	114	—
	11							600	66	—	4	275	—	1900	209	—
	08							1000	80	—	4	200	—	1500	120	—
	03							1600	48	—	4	75	—	900	22	—
	28					12			230	—		700	—		430	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
21/768	5 ⁴³		Rängs socken Räng	Avdelning 4. Frohnarna Anna och Ebba Flyggare ass. Ludvig Andersson Åker, Låtläsa " <u>Samma</u>	57 58 59 60 61 62 63 64
17/60	6 ⁷		Räng	Ludvig Andersson Åker, Låtläsa " " " " " " " " " " " " <u>Samma</u>	73 74 75 76
42/768	7 ³		Räng	Frohnarna Anna och Ebba Flyggare, ass. Ludvig Andersson Åker, Låtläsa " " " " <u>Samma</u>	77 78

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	08							2200	176	—	2500	200	—	300	24	—
	02							1600	32	—	4	50	—	900	18	—
	09							1600	144	—	4	225	—	900	81	—
	08							2200	176	—	4	200	—	300	24	—
	32							2200	704	—	4	800	—	300	96	—
	18							1600	288	—	4	450	—	900	162	—
	56							1600	896	—	4	1400	—	900	504	—
	17							2200	374	—	4	425	—	300	51	—
	150								2790	—		3750	—		960	—
	46							2200	1012	—	2500	1150	—	300	138	—
	26							1600	416	—	4	650	—	900	234	—
	27							1600	432	—	4	675	—	900	243	—
	58							2200	1276	—	4	1450	—	300	174	—
	157								3136	—		3925	—		789	—
	12							1600	192	—	2500	300	—	900	108	—
	50							2200	1100	—	4	1250	—	300	150	—
	62								1292	—		1550	—		258	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammardrag</u>	
			<u>H. Hammars socken</u>	<u>Ardeklaring 1</u>	
1824/304	24 ³		Hora Hammer	Johan Jonsson	1-3
1572/1572	13 ²		D:o	Johan Andersson och Fru Hulda Redberg	4-8
			<u>Hälsörs socken</u>		
7/24	6 ²		Peter Hälsör	Fru Hilma Paulson	9-17
			<u>Rängs socken</u>		
3/32	6 ⁴		Räng	Ludvig Andersson	18-32
ars.	6 ⁶²		D:o	Fru Hulda Hjörstam	33
2/768	5 ⁴³		D:o	Fru Emma Amund och Elba Ryggare och Ludvig Andersson	40-45
				<u>Samma för ardeklaring 1</u>	
			<u>Rängs socken</u>	<u>Ardeklaring 2</u>	
ars.	5 ⁵¹		Räng	Bernhard Karlsson	34
Arst.	5 ⁹¹		D:o	Arvid Johansson	35
Arst.	5 ⁹²		D:o	Arvid Lær	36
Arst.	5 ⁹³		D:o	Johan Holmgren	37
				Överföres	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	5 ⁵⁷		Rång	<u>Överfört</u> Olof Andersson <u>Samman för ardelning 2</u>	38,39
21/768	5 ⁹³		<u>Rångs socken</u> Rång	<u>Ardelning 3.</u> Frohnarna Anna och Ebba Flyggare an. Ludvig Andersson Harald Hjörsköld Samfild mark Allmannen Carl Emil Olsson <u>Samman för ardelning 3.</u>	46-56 65 66-70
Ans.	5 ¹¹⁸	a	D:o D:a		
21/768	5 ⁴³		<u>Rångs socken</u> Rång	<u>Ardelning 4</u> Frohnarna Anna och Ebba Flyggare an. Ludvig Andersson Ludvig Andersson Frohnarna Anna o. Ebba Flyggare an. Ludvig Andersson <u>Samman</u>	57-64 73-76 77-78
17/060	6 ⁷		D:o		
42/768	7 ³		D:o		
			<u>Ardelning 1</u> D:o 2. D:o 3 D:o 4.	<u>Sammandrag för hela förtecknet</u> <u>Samman för förtecknet</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	36								880	—		2160	—		1280	—
	98								980	—		2450	—		1470	—
	134								1860	—		4610	—		2750	—
	278								4200	—		6950	—		2750	—
	16								448	—		960	—		512	—
	28					12			230	—		700	—		430	—
	322					12			4878	—		8610	—		3732	—
	150								2790	—		3750	—		960	—
	157								3136	—		3925	—		789	—
	62								1292	—		1550	—		258	—
	369								7218	—		9225	—		2007	—
	1838					02			35044	—		46545	—		11501	—
	134								1860	—		4610	—		2750	—
	322					12			4878	—		8610	—		3732	—
	369								7218	—		9225	—		2007	—
	2663					14			49000	—		68990	—		19990	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer
1	2	3	4	5	6
				Rätt den 30 juni 1943 Å gjärstens vägnar: Erik Alster Mats & Landbruksskolan Emil Markström	

Kostnadsförelägg.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikesströcken A-B.</u>								
0-1+86	186	<u>Inköp</u> av cementrör; 15", m	186	6,-	1116	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	186	3,75	697 50				
1+86 - - 3+22	136	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	136	6,-	816	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	136	3,25	442 -				
3+22 - - 3+29	7	<u>Inköp</u> av cementrör; 15" m	7	6,-	42	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	7	9,-	63 -	3176	50		
		<u>Tills. 329 meter.</u>								
		<u>Omsurning av rörutloppet vid 0 samt sten-</u>								
		sättning av det öppna avloppets botten								
		och slänter	1	150,-	150	-				
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u>								
		m.m.; vid 0+61, 1+86 och 2+42	st.	3	70,-	210 -				
		<u>Brunnar med 26" inre diameter, kopplingar</u>								
		m.m.; vid 3+22 och 3+29	st.	2	80,-	160 -				
		<u>Borttagning av träd och stubbar med rötter</u>				25 -	545	-		
		<u>Överföres</u>					3721	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3721	50		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		tillägges ca 20 % med					678	50	4400	-
Dikessträckan B-C.										
3+29 - - 4+7	78	Inköp av cementrör; 15" m	78	6,-	468	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	78	3,25	253	50				
4+7 - - 5+7	100	Inköp av cementrör; 15" m	100	6,-	600	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	100	6,-	600	-	1921	50		
Tills. 178 meter.										
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar										
		m.m.; vid 4+7 och 5+7	st. 2	70,-	140	-				
Borttagning av träd med rötter										
					30	-	170	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		tillägges ca 20 % med					408	50	2500	-
Dikessträckan C-D.										
5+7 - 7	193	Inköp av cementrör; 15" m	193	6,-	1158	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	193	3,50	675	50				
7 - 8+85	185	Inköp av cementrör; 15" m	185	6,-	1110	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	185	3,75	693	75				
Övf.	378	Överföres			3637	25				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övr.	378	Överfört			3637	25				
8+85 - - 8+90	5	Inköp av cementrör; 15" m	5	6,-	30	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	5	9,-	45	-				
8+90 - - 10+4	114	Inköp av cementrör; 15" m	114	6,-	684	-				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	114	3,25	372	50	4766	75		
Tills. 497 meter.										
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar										
		m.m.; vid 6+5, 7, 8+85, 9+39 och 10+4	5	70,-	350	-				
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar										
		m.m.; vid 7+53	1	95,-	95	-				
Borttagning av buskar med rötter					20	-	465	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
		tillägges ca 20 % med					968	25	6200	-
Dikesströkan D-E.										
10+4 - - 11+14	110	Inköp av cementrör; 12" m	110	4,75	522	50				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	110	2,50	275	-	797	50		
Tills. 110 meter.										
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
		m.m.; vid 11+14	1	70,-	70	-				
Borttagning av pilträd med rötter					20	-	80	-		
Överföres							887	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					887 50			
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					112 50		1000 -	
		<u>Pilvassströcken E-F.</u>								
30 - - 30+70	70	Inkör av cementrör; 8" m	70	2,75	192 50					
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	70	2,50	175 -		367 50			
		Tills. 70 meter.								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m.; vid 30+70	1	70,-	70 -		70 -			
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					112 50		550 -	
		<u>Pilvassströcken F-G.</u>								
30+70 - - 32	130	Inkör av cementrör; 8" m	130	2,75	357 50					
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och återfyllning	130	3,25	422 50		780 -			
		Tills. 130 meter.								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m.; vid 32	1	70,-	70 -		70 -			
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					150 -		1000 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträcken G-H.</u>								
32 - - 32+50	50	Inköp av cementrör; 8" m	50	2,75	137	50				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	50	3,25	162	50				
32+50 - - 33+57	107	Inköp av cementrör; 6" m	107	1,80	192	60				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	107	2,75	294	25				
33+57 - - 35+4	147	Inköp av cementrör; 6" m	147	1,80	264	60				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	147	2,50	367	50	1418	95		
		Tills. 304 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.; vid 32+50, 33+57 och 35+4 st.	3	70,-	210	-	210	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					321	05	1950	-
		<u>Sideavlopp.</u>								
		<u>Dikessträcken D-Da.</u>								
20 - - 21+67	167	Inköp av cementrör; 6" m	167	1,80	300	60				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	167	2,50	417	50	718	10		
		Tills. 167 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter, koppling- ar m.m.; vid 20+37, 21+8, 21+27, 21+49								
		Överföres					718	10		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					718	10		
		och 21+67 st.	5	70,-	350	-	350	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					161	90	1250	-
		Dikesträcken E-Ea.								
11+14 - - 11+41	27	Inkör av koncentrör, 6" m	27	1,80	48	60				
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	27	2,-	54	-	102	60		
		Tills. 27 meter.								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.; vid 11+41 st.	1	70,-	70	-	70	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					27	40	200	-

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningsstabell.</u>								
<u>Kurad avlopp.</u>								
<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0		2.03				3.72		15" cementör mellan 0 och 3+29.
+5	5	2.02						
+50	45	1.97				3:1000		
1	50	1.90						
+50	50	2.17						Förskt.: vägrät järndubb i N.V. hörnet på uthuslänga till Hilma Paulssons fastighet Fridhem, 40 cm från hörnet och 20 cm ovanför marken; belägen på höjden + 7.795 m.
+86	36	—				4.28		
2	14	2.19						
+50	50	1.98				2:1000		
3	50	2.06						
+29	29	—				4.57		
Summa	329	meter						
<u>Dikessträckan B-C.</u>								
3+29		—				4.57		15" cementör mellan 3+29 och 5+7
+50	21	1.82						
4	50	1.89				1.5:1000		
+50	50	1.83						
5	50	1.85						
+7	7	—				4.84		
Summa	178	meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Dikessträckan B-D.</u>			
5+7		-				4.34		15' cementbän mellan 5+7 och 10+4.
+50	43	1.89						
6	50	2.08						
+50	50	2.15						
7	50	2.01						
+50	50	2.07				1:1000		
8	50	1.95						
+50	50	1.78						
9	50	1.77						
+50	50	1.89						
10	50	1.29						
+4	4	-				5.34		
<u>Summa</u>		497 meter						
					<u>Dikessträckan D-E.</u>			
10+4		-				5.40		12' cementbän mellan 10+4 och 11+14
+50	46	1.36						
11	50	1.24				1:1000		
+14	14	-				5.51		
<u>Summa</u>		110 meter						
					<u>Dikessträckan E-F.</u>			
30		1.31				5.60		8' cementbän mellan 30 och 30+70.
+50	50	1.46				6:1000		
+70	20	-				6.02		
<u>Summa</u>		70 meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Dikessträckan F-G.</u>					
30+70		—				6,28		8 ^e cementlin mellan 30+70 och 32.
31	30	1.39				4:1000		
+50	50	1.49						
32	50	1.62				6.80		
Summa	130 meter							
			<u>Dikessträckan G-H.</u>					
32		1.62				6.80		8 ^e cementlin mellan 32 och 32+50 6 ^e cementlin mellan 32+50 och 35+4 Foght: vägrät jämdubb i NV hörnet av belyrings- länga till gränsstället i Rång; 20 cm från hörnet och 20 cm överför marken; belägen på höjden + 11.58 m.
+50	50	1.34				7.-		
33	50	1.35						
+50	50	1.59						
+57	7	—				8.93		
34	43	1.34						
+50	50	1.42						
35	50	1.30						
+4	4					9.37		
Summa	304 meter							
			<u>Sido avlopp</u>					
			<u>Dikessträckan I-Ia</u>					
20		1.08				5.45		6 ^e cementlin mellan 20 och 21+67. Foght: vägrät jämdubb i NO hörnet av belyringslänga, 20 cm från hörnet och 20 cm överför marken (Arvid Larss Jaktighet); belägen på höjden + 7.545 m.
+50	50	1.36						
21	50	1.37				3:1000		
+50	50	1.47						
+67	17	—				5.95		
Summa	167 meter							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Dikessträckan E-Ea</u>					
11+14		—				5,60 1:1000 5,63		6" cementfön mellan 11+14 och 11+41.
+41	27	1,23						Täckplåt: vägrät järndubb i NO hörnet av boningshus (4-förskedd), 10 cm från steg-rännan och 30 cm över för marken; belägen på höjden + 7,855 m.
<u>Summa</u>	27	meter						
<u>Sammandrag för avlopp, som skola utföras för företaget.</u>								
<u>Längd</u>			<u>Huvudavlopp.</u>					
329			Dikessträckan A-B					
178				D:o		B-C		
497				D:o		C-D		
110				D:o		D-E		
70				D:o		E-F		
130				D:o		F-G		
304	1618			D:o		G-H		
			<u>Sidovlopp</u>					
167			Dikessträckan B-Da					
27	194			D:o		E-Ea		
<u>Summa</u>	1812	meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Vid dräningsföretagets utförande är i öfrigt att iakttaga:</u> 1. Anmärkning av röretslaget vid 0 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m³ samt grundläggas på utfyllning av skarv. 2. Öknsättning skall utföras vid 0 på sitt närmare framgående av företagshandlingar och ritningar. 3. Öknsättningen skall grundläggas minst 0,20 m under röretslagets bottenlinje och utföras av flata eller bitade stenar, sammanfogade i ordnade förband med stort cementbruk. Öknsättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20 x 0,35 x 0,45. Öknsättning skall läggas på underlag av skarv. 4. Sten, som ligger hindrande i vägen för rörläddning, skall upptäckas. 5. Inga röer får nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörlig landbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. 6. Rörläddning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörlig landbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. 7. Rörläddning skall efter vidant godkännande omedelbart höllas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant. 8. Vidan höllning skall utföras genom påfyllning av en rörgroven uppskaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerskaktning från rindorna. 9. Samtliga av rörgroven uppskaktade massor skola återfyllas. 10. Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rösträngen samt stöts väl så att framtida								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärknin- gar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sättningar i möjligaste mån förhindras.							
11.	Fyllningen får ej innehålla sten.							
12.	Enskilda rörrännor, som utnyttas iakt en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnar, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sidan koppling erforderliga rör.							
13.	Koppling av sidans rörrännor, som utnyttas på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.							
14.	Samtliga brunnar skola försäkras 0,5 m, riknat från utloppsrorets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.							
15.	Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola helt utföras av betongrör.							
16.	Brunnar med inre diameter större än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brända brunnstegel.							
17.	Brunnen med 32" inre diameter skall avhonas till 24" inre diameter.							
18.	I brunnsväggarna skola upptagas till i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhånden varande förhållanden.							
19.	Samtliga brunnar skola upphöjas till 0,30 m höjd över markytan.							
20.	Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sker och grovt gres.							
21.	Bottnen skall vara iggjuten i den understa brunnsvingen, innan denna nedrätts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen iggjutas sedan nedersta brunnsvingen färdigställt eller och skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.							
22.	Hopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de hopplade rören sammanfogade med brunnväggen medelst cementbruk.							
23.	Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rotbaggas och borttagas.							
24.	Vattnet i avloppen för under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet för vattendena ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer medan för uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedrättas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.							
25.	Vårboende lantbruksingenjör är meddelat de särskilda förekriften, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa bestämda dikesträckor med till dess hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning erfordras.							
Rätt den 30 juni 1943 A. Hjörns v. g. Erik Alström Härens c. lantbruksingenjör.								

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning an-

gående torrläggning av marker till Räng m.fl. hem-

man i Rängs, Håslövs och Stora Hammars socknar,

Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 april 1943 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Räng m.fl. hemman i Rängs, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretaget. utförande ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Räng n:ris 5, 6 och 7 i Rängs socken, Södra Håslöv nr 6 i Håslövs socken och Stora Hammar n:ris 13 och 24 i Stora Hammars socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger ca 3 km SV om Håslövs järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Vellinge-Trelleborg och 1 km V om Rängs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 11+14 avleder vattnet norr ut. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma,

nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begä-

ran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna

A-B-C-D-E och E-Ea/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som

erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna.

Vidare har förrättningsmannen på grund av att flera av de övriga sakägare

ne förenat sig med sökanden /Bil. 10/ upprättat förslag till nya avlopp

/dikessträckorna D-Da och E-F-G-H/ till det djup och med de dimensioner i

övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenska-

dade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår

av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dik-

ningsföretaget följande dikesträckor utföras: A-B-C-D-E-F-G-H, D-Da och

E-Ea.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträck-

ning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dike-

sträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ömmurning

och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava sär-

skilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken

markeras på hithörande planikarta av röda, heldragna linjer. Läget för

brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har före-

rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och

topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande

fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda

undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kar-

tor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika

dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall

54
kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 19050,- kr.

55.
Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-33 och 40-45 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11501,- kr, skall kunna torrläggas,

52.

måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13100,- /4400+2500+6200/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 34-39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2750,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14350,- /4400+2500+6200+1250/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 46-56 och 65-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3732,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G och E-Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15850,- /4400+2500+6200+1000+550+1000+200/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 57-64 och 73-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2007,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F, F-G och G-H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3150,- /200+1000+1950/- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	11501,- kr	A-B-C-D	13100,- kr	1,139031
2	2750,- kr	D-Da	1250,- kr	0,454545
3	3732,- kr	D-E-F-G, E-Ea	2750,- kr	0,736870
4	2007,- kr	G-H	1950,- kr	0,971599.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning en-

ligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
19990,- kr	19050,- kr	0,952976.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	11501,- kr	13100,- kr	1,139031
2	2750,- kr	14350,- kr	5,218182
3	3732,- kr	15850,- kr	4,247053
4	2007,- kr	3150,- kr	1,569507.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1 + 2	14251,- kr	14350,- kr	1,006947
1 + 3	17983,- kr	17100,- kr	0,950898
1 + 4	19990,- kr	19050,- kr	0,952977
1 + 3	15233,- kr	15850,- kr	1,040504
1 + 3 + 4	17240,- kr	17800,- kr	1,032483.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1, 2 och 3, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 17983,- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 17100,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså

till 0,950898.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 2007,- kr, påföres återstående del av kostnaderna för dikningsföretagets utförande eller 1950,- kr.

Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,971599.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egen- dom uppskattade båtnaden eller jordförhöjningen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen

skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastning-

ar per cm av rörets längd; 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 8" och 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och diktningensföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av diktningensföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Diktningensföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § wattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Diktningensföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikatio-

ner försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Räng-Södra Håslöv av år 1943". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 29,99 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsviis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att

inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Räng den 30 juni 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Erik Alström.

Statens e. lantbruksingeniör.

Albin Nilsson *Emil Hartman*

Kostbuds förklaring bländad.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>H. Hammars socken</u>				
11. 106/1304	24 ³		H. Hammars, Johan Petersson		1-3	693.-	975.-
10. 1572/5792	15 ²		D:o , Johan Andersson och Fru Hilda Hellberg	och	4-8	6147.-	7275.-
			<u>Läslövs socken</u>				
12. 7/24	6 ²		J. Häslöv, Fru Hilma Paulson	och	9-17	13578.-	16650.-
			<u>Rings socken</u>				
1. 3/32	6 ⁹		Ring, Ludvig Andersson	och	18-32	13357.-	18950.-
5. ars.	6 ⁶²		D:o , Fru Hilda Hjertqvist		33	765.-	1020.-
9. 2/768	5 ⁴³		D:o , Fröken Anna och Elka Hjertqvist an. Ludvig Andersson		40-56	4704	8625
9. 4/768	5 ⁴³		D:o , D:o		57-64	2790	3750
6. ars.	5 ⁵¹		D:o , Benktand Karlsson	och	34	480	960
4. Arsk.	5 ⁹¹		D:o , Arvid Johansson	och	35	100	300
8. Arsk.	5 ⁹²		D:o , Arvid Järn	och	36	140	420
2. Arsk.	5 ⁹³		D:o , Jona Holmgren	och	37	160	480
7. ars.	5 ⁵⁷		D:o , Olof Andersson	och	38, 39	980	2450
3. Arsk.	5 ¹¹⁸		D:o , Harald Hjertqvist	och	65	448	960
		a	D:o , Samfälligt mark, älskaren Carl Lindblom		66-70	230	700
1. 17/160	6 ⁷		D:o , Ludvig Andersson	och	73-76	3136	3925
9. 42/768	7 ³		D:o , Fröken Anna och Elka Hjertqvist an. Ludvig Andersson		77-78	1292	1550
						49000	68990

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor	Ans. 1+2	Ans. 4.	Ans. 5.	Ans. 6.	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
		Ans. 3.	Ans. 4.			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5 776 7								
282.-	268,15		268,15			268,15	1,408 L	10	57
1 128.-	1 072,61		1 072,61			1 072,61	5,630 L	42	03
3 072.-	2 921,16		2 921,16			2 921,16	15,334 L	114	46
5 592.-	5 318,38		5 318,38			5 318,38	27,918 L	208	40
255.-	242,48		242,48			242,48	1,273 L	9	50
3 921.-	3 728,47		3 728,47			3 728,47	24,468 L	182	65
960.-		932,74	4 661,21			4 661,21	24,468 L	182	65
480.-	456,43		456,43			456,43	2,396 L	17	88
200.-	190,18		190,18			190,18	0,998 L	7	45
280.-	266,25		266,25			266,25	1,398 L	10	44
320.-	304,29		304,29			304,29	1,597 L	11	92
1 470.-	1 397,82		1 397,82			1 397,82	7,338 L	54	73
572.-	486,86		486,86			486,86	2,556 L	19	08
470.-	446,92		446,92			446,92	2,346 L	17	51
789.-		766,59	766,59			766,59	4,024 L	30	04
258.-		250,67	250,67			250,67	1,316 L	9	82
19 990	17 100.-	19 50.-	19 050.-			19 050.-	100,000	746	47
Rang den 30 juni 1943 Einh. Alotom Wiktors c. Landbrukingenjör Ernst Marten Alma Nilsson									

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				267 88
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.9	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			19 05	26 65
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 340		0,01	3 40	3 40
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st 15		0,80	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	6 70
		Utlåtande, § 45 sid 12		3,00	36	36 —
18/6		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2½		12,00	30 —	30 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 på förutskicknings-		12,00		
22/4		Stillet angående äganderätten	½	12,00	6 —	
14/4		Orientering på förutskickningsstatist	1	12 —	12 —	
						18 —
18/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1		12,00	12 —	12 —
18/6		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	12 —	
19/6		utlopp för täckt ledning	½	12,00	4 —	
		slamficka		12,00		
						16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				420 63
		regalarket			7 —	
		1) 1:sta bladet				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,34 ha, ägofigurer st 78 007			5 46	
		ha 26,63 0,14			3 73	
		Överföres			9 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	340	0,02	6 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	46	0,05	2 30	20 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2	6-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	25 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				- 6 25
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	53	0,55	29 15	
		Översiktskarta i d.o., § 41			4 -	
						33 15
		Summa kronor				83 94
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifter} upplistring av ritningar			6 -	24 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			52 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			165 -	
						217 -
		Summa kronor				241 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				420 63
		Lösen för kopior och avskrifter				23 94
		Övriga förrättningskostnader				241 90
		Summa kronor				746 47

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ^{Hyllts} häradsrätt.

Ring den 30 juni 1943

Erik Alstrom
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Alvin Nilsson

Emil Martinsson

Kronor kvitteras:

den 19

71.

Räkning Rång den 30 juni 1943

Rekonningsförteget "Rång - Toten Kärlet" av år 1943 Debet
till Liefes gode mannes Emil Markussen, Rång, Tungenborg

1943				
juni	10	Resa hemmet - Rång - hemmet 8 km à 50 öre	4	-
		Daybraktsment	10	-
"	30	Erstatning lika med d. 10.6	14	-
		<u>Kronor</u>	28	-
Kvitteras:				
Emil Markussen				

Räkning Rång den 30 juni 1943

Dikningsåret 1943. Dikt av 1943. Dikt
till skiffers godemannen Albin Nilsson, Vikens gård, Långsö.

1943				
juni	10	Rosa hemmet - Rång - hemmet 4 km à 50 öre	2	-
		Daytraktamente	10	-
"	30	Eröthning lika med den 10.6	12	-
		<u>Kronor</u>	24	-
Koitterus: Albin Wilander				

Kontoutdrag faktura nr 11197 B MALMÖ den 19 maj 1943.

Statens E. Lantbruksingeniör Herr Erik Alström Limhamnsvägen 6 c Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

ggr. m/m à Kronor öre

1943
Maj 19

Kungörelse: Syneförrättning ang. torrläggning av marker tillh. Räng m.fl. hemman

1 70 27 18 90

Kvitteras den 20/5-43

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkingar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklipps svaras ej mera än sex månader.

Kungörelse

Sammanträde för syneförättning angående torrläggning av marker tillhörande Räng m. fl. hemman i Rängs, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos chauffören Harald Sjöstedt, Räng 511s torsdagen den 10 juni 1943 kl. 9.30, då vederbörande saktägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras marker tillhörande Räng nr:is 5, 6 och 16 i Rängs socken, Södra Håslöv nr 6 i Håslövs socken och Stora Hammar nr:is 13 och 24 i Stora Hammars socken.

Malmö den 19 maj 1943.

A tjänstens vägnar:

ERIK ALSTRÖM.

Statens o. lantbruksingenjör

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 19 maj 1943.

Malmö den 19 maj 1943.

Skånska Dagbladet

E. Roos

M. Sjöström

M 3*0795



Betänkande	Avskrift
rörande fråga om statsunderstöd	
till utförande av	
dikningsföretaget "Räng-Södra Håslöv	
av år 1943"	
i Rängs, Håslövs och Stora Hammars sock-	
nar, Malmöhus län.	
Upprättat år 1944.	

Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Stall arkiverat bekräftar
Erik Alsterlund

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Räng-Södra Håslöv

av år 1943"

i Rängs, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande frågan om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Rång - Södra Håslöv av år 1943" i Rånga, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 3 km SV om Håslövs järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Vellinge - Trelleborg, 1 km V om Rånga kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 30 juni 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsgutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej allmänna vägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till 30 augusti 1953. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas torrlägningskostna-

derna till 19050,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 746,47 kr och 46,55 kr samt vattendomsstolsavgiften med 29,99 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 19873,01 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 30 juni 1943 /bil. b/ hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare, representerande 97,634 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Promemoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och bättnad bifogas /bil. e/.

Sammandrag angående dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget uteslutande avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda promemoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 9860,- kr från statens avdikningsanslag och 9770,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningsammansamlingen den 30 juni 1943	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Promemoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e
Sammandrag av företagets kostnader	bil. f
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 30 juni 1943 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Räng - Södra Håslöv av år 1943 i Rängs, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 oktober 1943.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0,75

Stämpel 1,-

Summa kronor 1,75

Transumt.

Protokoll fört vid sammanträden under sy-
neförrättning rörande torrläggning av marker
tillhörande Rång m. fl. hemman i Rånga, Håslöfs
och Stora Hammars socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 10 juni inställde sig undertecknad förrättningsman
 jämte skiftesgodemännen Emil Mårtensson, Rång, Kungstorp och Albin
 Nilsson, Vikens gård, Kungstorp hos chauffören Harald Sjöstedt Rång
 nr 5, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande

§ 15.

Delägarna förklarade, att de önskade erhålla bidrag från statens
 avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Ludvig Andersson, Rång
 per Håslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Sigfrid Pauls-
 son, Fridhem per Håslöv

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana
 handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens av-
 dikningsanslag,

att därest bidrag beviljas med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
 kontrakt om arbetets utförande,

att uppbära och utkvittera de belopp, som i form av bidrag kunna bliva
 beviljade till företaget samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om utbe-
 talning av beviljat statsbidrag.

.....

.....

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Räng den 30 juni 1943.

A tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Albin Nilsson

Emil Mårtensson

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Räng - Södra Håslöv
av år 1943" inom Rängs, Håslövs och Stora Hammars
socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i upp-
drag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Räng den 19 - 9 1943

Lantbr. Ludvig Andersson	Räng 6
Ivar Holmgren	Räng 5
Harald Sjöstedt gm. Thea Sjöstedt	Reng nr 5
Arvid Johansson	Räng : 5
Fröken Hulda Sjöström	Reng : 6
Bernhard Karlsson	Reng : 5
Olof Andersson	Reng nr 4
Arvid Zaar	Reng N ^o 5
Anna Flygare	Ebba Flygare
Johan Andersson	Stora Hammar nr 13
Johan Svensson	Stora Hammar nr 24
Hilma Paulsson gm. Sigfrid Paulsson	S. Håslöv N.6

Namnteckningarna bevittnas:

Sten Yngve Lagerberg

Andrea Andersson

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Räng - Södra Håslöv av
 år 1943" i Rängs, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län,
 till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslåne-
 fond.

Stora Hammars socken.

126/304 mtl. Stora Hammar 24³ ; Johan Svensson
 1572/5792 mtl. D:o 13² ; Johan Andersson

Håslövs socken.

7/24 mtl. S. Håslöv 6² ; Fru Hilma Paulsson

Rängs socken.

3/32 mtl. Räng 6⁴ ; Ludvig Andersson
 avs. Räng 6⁶² ; Fröken Hulda Sjöström
 21/768 mtl. Räng 5⁴³ ; Fröknarna Anna och Ebba Flygare
 avs. Räng 5⁵¹ ; Bernhard Karlsson
 Avst. Räng 5⁹¹ ; Arvid Johansson
 Avst. Räng 5⁹² ; Arvid Zaar
 Avst. Räng 5⁹³ ; Ivar Holmgren
 avs. Räng 5⁵⁷ ; Olof Andersson
 Avst. Räng 5¹¹⁸ ; Harald Sjöstedt
 17/160 Räng 6⁷ ; Ludvig Andersson
 42/768 Räng 7³ ; Fröknarna Anna och Ebba Flygare

Malmö i februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus

Socknar: Rång, Håslöv och Stora Hammar

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Rång - Södra Håslöv av år 1943".

Ordf. i styrelsen:

Aktförvarare:

Lantbrukare Ludvig Andersson, Rång nr 6, Håslöv

Ägoslag och areal:	Hela området:	Låntagarnas andel:
Åker:	har 26,63	26,35
Summa	har 26,63	26,35
Båtnad	kr 19990,-	19520,-
Kostnad	kr 19873,01	19406,79

Medelkostnad per hektar omkring 746 kr

Relativ kostnad 0,99.

Statsbidrag beräknas till 49,65 procent av kostnaden

Statsbidrag utgår med 9860,- kr.

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 9628 kr 68 öre.

Lån utgår med 9770,- kr.

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadsammandrag.Torrlägningskostnad

Arbets- och materielkostnad 19050,-

Förrättningskostnader

Kostnad för syneförrättningen 746,47

Kostnad för utredning angående

statsunderstöd m.m. 46,55

Domstolsavgift 29,99

Summa kronor 19873,01

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19873 kronor 1 öre, varav i lantbrukarnas andel 19406 kronor 79 öre.

Hochholmen den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Pått avskrivet belegg:

Avskrift

Erik Alström

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden i överensstämmelse med redovisad verklig kostnad beräknats till 18.670 kronor. Hochholmen den 27 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

12.9.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *dik-*
mingsföretaget "Rång - Godra Hälsör av år 1943"
inom *Rånga, Hälsörs och Hova Hammar* socknar
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		
Betänkande, sid. 4 " 3.-	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/2 à 12.-	6	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1 " 12.-	12	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 17 sid. à 0,55	9	35
Inhäftning av handlingar	4	—
Diariebevis, utlägg	1,75	
Kommissionärsarvode	1	45
Summa Kronor:	46	85

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *flykts*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *2 februari* 19*44*

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

gs. grvll.

218/46

minskning

19965

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL 1946

1946/8 1946
godkänd den 22/8 1946

M 3*0795

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till
dikningsföretaget Räng - Södra Håslöv av år 1943 i Räng, Håslövs och
Stora Hammars socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med niotusenåttahundrasextio (9.860)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med niotusensjuhundrafemtio (9.750)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Alström vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ny~~ för-
~~treordeman~~ för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ring den 5 juli 1946

Ludvig Andersson
Lantbrukare

äg. Ring 1², 6⁴ och 6⁷ i Rings socken

Att Ludvig Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström
Adress Malmö

Brita Rummor
Adress Hålsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

17.
17. MRS. 1947

34602
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1946

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socknar: Räng, Håslöv och Stora Hammar.

Företagets nemn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Räng - Södra Håslöv av år 1943".

Ordf. i styrelsen:

Lantbrukare Ludvig Andersson, Räng nr 6, Håslöv.

Aktförvarare:

Ägoslag och areal:	Hela området:	Låntagarnas andel:
--------------------	---------------	--------------------

Åker	har 26,63	26,35
------	-----------	-------

Summa hektar	26,63	26,35
--------------	-------	-------

Båtnad	kr 19990:-	19520:-
--------	------------	---------

Kostnad	kr 18670:-	18232:-
---------	------------	---------

Medelkostnad per hektar omkring 700 kr.

Relativ kostnad 0,99.

Statsbidrag beräknas till 49,65 procent av kostnaden.

Sammanlagt statsbidrag utgår med 9260:- kronor.

Förut beviljat statsbidrag	8930:-	"
----------------------------	--------	---

Ytterligare	"	330:- "
-------------	---	---------

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 9042 kr 76 öre.

Sammanlagt lån utgår med 9180:- kronor.

Förut beviljat lån	8830:-	"
--------------------	--------	---

Ytterligare	"	350:- "
-------------	---	---------

Anledningen till att jag förut uppgivit, att kostnaderna uppgått till 17980 kronor i stället för nu 18670 kronor beror på en felräkning. Vid en kontrollgranskning av företagets utgifter den 7 denes befanns dessa uppgå till ovannämnda summa 18670 kronor.

Malmö den 11 december 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

18520
18670

godk. 30/8 1946

218/46

19966
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition
av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Räng - Södra Håslöv av år 1943

i Rängs, Håslövs och Södra Hammars socknar av Malmö-
hus län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 febr. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 9860:-.

Lån från statens avdikningslånefond " 9750:-

Kontrakt angående arbetenas utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.

Arbetsstyrelsens ordf: Lantbrukare Ludvig Andersson

Adress: Räng pr Håslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 juli 1946.

Företaget befanns därvid i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive för-
rätningskostnaderna uppgått till c:a 17980:- kronor motsvarande 90 %
av hela den beräknade kostnaden 19873,01 kronor.

Malmö den 30 juli 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

1946 den 30 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1933 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Rång - Södra Håslöv av år 1943 i Rång, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmslätt län.

Lån 9.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 februari 1946. *Lantbrukshälsning den 20 8'30 klockan.*

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Stora Hammars socken</u>			
Stora Hammar	126/304	24 ³	Johan Svensson
" "	1572/5792	13 ²	Johan Andersson
<u>Håslövs socken</u>			
S. Håslöv	7/24	6 ²	Hilma Paulsson
<u>Rånga socken</u>			
Rång	21/768	5 ⁴³	Anna och Ebba Flygare
"	avs.	5 ⁵¹	Bernhard Karlsson
"	avst.	5 ⁹¹	Arvid Johansson
"	avst.	5 ⁹²	Arvid Zaar
"	avst.	5 ⁹³	Ivar Holmgren
"	avs.	5 ⁵⁷	Olof Andersson
"	avst.	5 ¹¹⁸	Harald Sjöstedt
"	3/32	6 ⁴	Ludvig Andersson
"	17/160	6 ⁷	Ludvig Andersson
"	avs.	6 ⁶²	Hulda Sjöström
"	42/768	7 ³	Anna och Ebba Flygare

Stockholm den 30 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hågglund



Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Rång - Södra Håslöv av
år 1943" i Rånga, Håslövs och Stora Hammars socknar, Malmöhus län,
till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslåne-
fond.

Stora Hammars socken.

126/304 mtl. Stora Hammar 24³; Johan Svensson 1

1572/5792 mtl. D:o 13²; Johan Andersson 1

Håslövs socken.

7/24 mtl. S. Håslöv 6²; Fru Hilma Paulsson 1

Rånga socken.

3/32 mtl. Rång 7 6⁴; Ludvig Andersson 1

avs. Rång 9 6⁶²; Fröken Hulda Sjöström 1

21/768 mtl. Rång 15⁴³; Fröknarna Anna¹ och Ebba¹ Flygare

avs. Rång 12 5⁵¹; Bernhard Karlsson 1

Avst. Rång 2 5⁹¹; Arvid Johansson 1

Avst. Rång 3 5⁹²; Arvid Zaar 1

Avst. Rång 4 5⁹³; Ivar Holmgren 1

avs. Rång 5 5⁵⁷; Olof Andersson 1

Avst. Rång 6 5¹¹⁸; Harald Sjöstedt 1

17/160 Rång 8 6⁷; Ludvig Andersson 1

42/768 Rång 10 7³; Fröknarna Anna¹ och Ebba¹ Flygare

Malmö 1 februari 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.