Blad I.
Plan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 December 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Förslag
till
dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944"
i Skegrie socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1944 av
Elis-Henrik Hallé
Statens lantbruksingeniör.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

KTH.Nr 001
M 2:6797 1

Sa 708 Malmöhus 2 rth

Profil- och sektionsritningar m.m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag
till
dikningsföretaget "Skregrie nr 14 av år 1944"
i Skregrie socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1944 av
Olof Emil Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Typritning för brunn med 24" inrediameter
Skala 1:50



Typritning för ommurning vid O=17+29
Skala 1:50



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.







Trumma för vägen Trelleborg–Malmö.
Skala 1:100





JTN. Nr 002
M 2×0797
Ma 708 Malmöhus 2 rita

DIARIE NR 6586
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB 1947
M 2 0797

Lantbruksstyrelsens
Arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av dikningsföretaget

"Skegrie nr 14 av år 1944"

i Skegrie socken,

Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 December 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av dikningsföretaget

"Skegrie nr 14 av år 1944"

i Skegrie socken,

Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944" i Skegrie socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 0,8 km N om Skegrie kyrka, 1,4 km NV om Skegrie station på järnvägslinjen Malmö-Vellinge-Trelleborg och 7,4 km NV om staden Trelleborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 28 juni 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts / bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk / avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Trelleborg-Malmö eller väg B, del I. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen, samt förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att arbetena utföras på föreslaget sätt / bil. 7-9 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser / mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 28 augusti 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 4000.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 521.39 kr och 53.- kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 4574.39 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen / bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 72.174 %, hava därjämte förklarat, att de önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande samt därom ingått förening / bil. c/. Förteckning över lånesökandens tillhöriga fastigheter bifogas / bil. e/. Kungl. Domänstyrelsen har i skrivelse till undertecknad förklarat, att Kronan själv svarar för den på egendomen ~~Elle-~~ Ske-gräs $\frac{1}{10}$ och $\frac{1}{17}$ belöpande delen av kostnaderna / bil. f/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas / bil. g/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp / bil. h/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas / bil. i/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående

marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell / bil. h/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2250.- kr från statens avdikningsanslag och 1670.- kr från statens avdikningslånefond. Företaget avser uteslutande torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraftbevis bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid sammanträde den 28 juni 1944 bil. b.

Förening bil. c.

Fullmakter bil. d.

Förteckning över lånesökandena tillhöriga fastigheter bil. e.

Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 5 september 1944 bil. f.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. g.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp bil. h.

Sammandrag av företagets kostnader bil. i

Arvodesräkning för syneförrättningen bil. k

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. l

Yttrande av Töckedikningsnämnd bil. m.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

4.

Malmö i oktober 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 28 juni 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Skegrie nr 14 av år 1944 i Skegrie socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 september 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, på begäran.

Lösen redov. gm. stpl. 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län.

År 1944 den 13 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, samt skiftesgodemännen Svante Olsson och Manfred Larsson, båda i Skegrie, hos fru Ida Andersson, Skegrie nr 14, ==========

==========

§ 16.

De närvarande överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande samt uppdrogo åt lantbrukaren Anders Andersson och vid förfall för honom åt mjölnaren Henry Hansson-Alm;

att med förrättningsmannen överonskomma om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva vördsam ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det bidrag, som komme att utbetalas;

att i övrigt företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse bidraget.

==========

Skegrie den 28 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Svante Ohlsson Manfred Larsson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H. Wallér.

Bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944" i Skegrie socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Andersson, Skegrie nr 14 och vid förfall för honom åt mjölnaren Henry Hansson-Alm, Skegrie nr 14, båda med postadress Skegrie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.,

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån,

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras,

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat,

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Skegrie den 28 juni 1944.

Ida Andersson

Amanda Hansson Alm.

Henry Hansson Alm

för egen del samt som ombud för

Henry Alm och Dagmar Alm.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.
Lantbruksingeniör
Malmö

Svante Ohlsson
Skiftesgodeman
Skegrie

8

Bil. d.

F u l l m a k t

för mjölnaren Henry Hansson Alm eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 24/7 1944.

Hjalmar Alm.

Bevittnas:

oläsligt namn David Ekberg

F u l l m a k t

för mjölnaren Henry Hansson Alm eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för sin torrläggning av mark tillhörande Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 24/7 1944.

Dagmar Alm

Bevittnas:

Anders Andersson Malte Kjellander

Bil. e.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944" i Skegrie socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

11/64	mtl.	Skegrie	14^{4}	;	Ida Andersson
1/32	"	D:o	14^{5}	;	August Hanssons dödsbo
Avst.		D:o	33^{1}	;	Dets.

Malmö i oktober 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

10

Bil. f.

Kungl. Domänstyrelsen.

Telegramadress } Domänstyrelsen
Telefonanrop } Stockholm.

Postgirokonto 1092

I svarsskrivelse torde
åberopas Nr J:4451 år 1944.
d. 5/9 1944.

Föredragande:
Eric Schelin.

Till statens lantbruksingenjör C.H.Wallèr,

Förstadsgatan 2,

Malmö.

Angående ett krono-egendomen Skegrie 10 1/1 och 17 1/1 i Skegrie socken av Malmöhus län berörande torrläggningsföretag.

Med anledning av Eder skrivelse den 31 augusti 1944 angående ett rubricerade krono-egendom berörande dikningsföretag, benämnt "Skegrie nr 14 av år 1944" i Skegrie socken, får Kungl. domänstyrelsen härmed meddela, att då egendomen är utarrenderad enligt bestämmelserna i Kungl. förordningen den 22 juni 1934 / nr 320/ angående grunder för förvaltningen av viss kronoegendom, kronan själv svarar för den på egendomen belöpande delen av kostnaderna för företaget, som skolat täckas med lån från statens avdikningslånefond. Styrelsen har emellertid för avsikt att söka statsbidrag till kostnaderna . Stockholm den 5 september 1944.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/ Eric Schelin

Bil. 9.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
			Hela företaget.			
	7.80	–	7.80	4574.39	4679.–	
			Länsöbornas andel.			
	4.57	–	4.57	3.301.52	3.377.–	

Malmö i oktober 1944
C. H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
ÖKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Skogsis s:n.							
11/64	14 4		Skogsis	Ida Andersson	1	59			1	59
1/32	14 5		Do	Augusti Hanssons dödsbo		60				60
Kont.	32 1		Do	Nils Persson		74				74
Kont.	33 1		Do	Augusti Hanssons dödsbo	2	38			2	38
1/2	10 1	gem. ägo-vidd	Do	Klingg. Maj:t och Kronan arr. Conrad Andersson						
1/2	17 1			och Arnold Andersson	2	49			2	49
				Summa	7	80			7	80

Bil. h.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
970	-	829	24	108	09	10	99	948	32	0.98	49.30	466	45	479	69
716	-	612	12	79	79	8	11	700	02	"	"	344	32	354	09
194	-	165	84	21	62	2	20	189	66	"	"	93	28	-	-
1691	-	1445	60	188	43	19	15	1653	18	"	"	813	15	836	22
1108	-	947	20	123	46	12	55	1083	21	"	"	532	80	-	-
4679	-	4000	-	521	39	53	-	4574	39			2250	-	1670	"

Malmö i oktober 1944

C. H. Wallin.

Skånska lantbruksinstitutet.

Bil. i

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad		4000.—
Förrättningskostnad.		
Lysningsförrättning	521.39	
Bekännande	53.—	574.39
Summa kostnad		4574.39

Malmö i oktober 1944.

C. H. Wallin.

Statens lantmäteristyrelse.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4574 kronor 39 öre, varav å lättnaderna andel 3301 kronor 52 öre. Stockholm den 20 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar
Albert Smith.

Avskrift, sid. 1–14, bidimeras ex officio:
C. H. Wallin.

Avskrift.

Bil. k.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Dikningsföretaget "Skogsie nr 14 av år 1944" *i* Skogsie *socken av* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.13 ha st	61	0.17	10	37		
		ha	7.80	1.06	8	27		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10–15 / < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st					27	14
		Överföres					35	14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 14
1942		***Avvägning.***				
24/9,	27-28/9	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2 1/2	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr ha* ..... *ha*	7.80	0.50	3 90	
		avvägda punkter ..... *st*	200	0.03	6 —	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	1.50	2,00	3 —	
		i annan mark ..... *„*		5,00		42 90
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.13 *ha,* ..... *st*	61	0.05	3 05	
		ha	7.80	0.10	78	4 83
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	61	0,04		2 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	122	0,06	7 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	61	0,12	7 32	24 64
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	0.7	3.50		2 45
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	22	0.25		5 50
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „				
		..... „				
		..... „				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
1943	28/9	~~Hydrografisk undersökning av nedbördsområdet~~ ~~för vattenområdets areal~~ ..... *dag* ~~km²~~	1/2	12.— ~~0,02~~	6 —	
1944	5/6	Kalla över nedbördsområdet m.m. *dagar* ..... *dag*	1	12,00	12 —	20 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 2 dimensioner		6,00		12 —
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	18	0,03	54	1 54
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	3	2,00	6 —	9 —
		Överföres				163 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				163 44
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	0.6	4,00	2 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			4 -	6 40
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	200	0,01		2 -
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		3 50
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	11	3,00		33 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*		12,00		
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
1944	14-15/6	utredning m.m. ang. vägnummer ... „		12,00		
		(V.L. 10:52)	2	12.-		24 -
		...				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 1 st. ... „	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... „	1	12,00	12 -	
		slamficka ... „		12,00		18 -
		...				
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				254 34
		1) 1:sta regalarket bladet ...				
		övriga regalark blad ... *st*			7 -	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ..., *medelareal* 0.13 *ha, ägofigurer st*	61	007	4 27	
		... *ha*	7.80	0.14	1 09	
		Överföres			12 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 34	
		3) insättning av höjdlägestal st	200	0,02	4 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	18	0,05	90	20 35
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	0.6	6.-	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	12 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				71 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~b. uppklistring av ritningar~~ avskrifter			5 -	29 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			117 80	165 80
		Summa kronor				195 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				254 34
		Lösen för kopior och avskrifter				71 55
		Övriga förrättningskostnader				195 50
		Summa kronor				521 39

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Arvidsjaur *häradsrätt.*

Skellefteå *den* 28 juni *19* 44

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sven Nilsson Sandfrid Larsson

Kronor 521.39 *kvitteras:*

Skellefteå *den* 28 juni *19* 44

C. H. Wallin.

Vidimeras
ex officio
PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486
C. H. Wallin

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944"

inom Skegrie sock en

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid. 4	"	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ /4+2+6x0.50+4/	à	13	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	"	6	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 18 å 0.55		9	90
Inhäftning av handlingar 2 häften betänkande		4	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Förteckning över lånesökande		4	60
Summa Kronor:		53	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 20 december 1944.

E. H. Ballin

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. LF:TR
MALMÖ
356933

Bil. 11.

REDOGÖRELSE

för Skegrie nr 14 dikningsföretag av år 1944
i Skegrie socken
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	7,80	har
Äng och odlingsmark	—	"
Annan duglig mark	—	"
Tillsammans	7,80	har

Markens blivande värde i medeltal 3.000 kronor pr har
" " " högst 3.000 " " "
Båtnaden har uppskattats till 4.679 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4.000 "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av lerbl. sand
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 juni 1944.
Till företagets aktförvarare har utsetts: lantbr Anders Andersson
Adress: Skegrie nr 14 pr Skegrie
Anm.:

Malmö den 1 nov. 1944
C. A. Nelle.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Skegrie nr 14 dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Anders Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

M 2*0797
16083

DIARIE-N:R
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. JUL. 1945

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Skegrie nr 14 av år 1944"

i Skegrie socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

opdelt.

334
Ihr handl. 4/6

Skogl. Upp. Bd. 1 Smärd
fån 1 ... vard
Inl. 6/3 1947
godkänd den 3/4 1947

DIARIE Nr 6586
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1947

M 2•0797

407/46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 december 1946 till dikningsföretaget Skegrie nr 14 av år 1944 i Skegrie socken, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tvåtusentvåhundrafemtio (2.250) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusensexhundrasjuttio (1.670) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/~~vi~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er och förbind/er ~~oss~~/mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skegrie den 20 februari 1947.

Anders Andersson

Lantbrukare

Skegrie nr 14 i Skegrie s:n

Att Lantbrukaren Anders Andersson, Skegrie nr 14 i Skegrie

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbruksingenjör
Malmö
Adress

Lantbrukare
Skegrie
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 9/4 47 Y 352/46

Ink. 6587
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1947

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Skegrie nr 14 av år 1944 i Skegrie socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 december 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2250 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1670 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Andersson,
Skegrie 14,
Skegrie.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 februari 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit c:a 500 kr. högre än de beräknade.

Malmö den 21 februari 1947.

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1947 den 9 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Skegrie nr 14 av år 1944 i Skegrie socken, Malmöhus län.

Lån 1.670 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 december 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen omförmälde detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Skegrie socken			
Skegrie	11/64	14^{4}	Ida Andersson
"	1/32	14^{5}	August Hanssons dödsbo
"	avst.	33^{1}	Detsamma

Stockholm den 9 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund

20/12 44

27235

MARK 11:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1944

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944" i Skegrie socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

11/64	mtl.	Skegrie	14^{4}	;	Ida Andersson
1/32	"	D:o	14^{5}	;	August Hanssons dödsbo
Avst.		D:o	33^{1}	;	Dets.

Malmö i oktober 1944.

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944" i Skegrie socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Andersson, Skegrie nr 14 och vid förfall för honom åt mjölnaren Henry Hansson-Alm, Skegrie nr 14, båda med postadress Skegrie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Skegrie den 28 juni 1944.

Ida Andersson

Amanda Hansson Alm

Henry Hansson Alm

för egen del samt som ombud för Hjalmar Alm och Dagmar Alm.

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö.

Svante O. Olsson
Skiftesgodeman
Skegrie.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Skegrie nr 14 m. fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län.

År 1944 den 13 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, samt skiftesgodemännen Svante Olsson och Manfred Larsson, båda i Skegrie, hos fru Ida Andersson, Skegrie nr 14, ==========

==========

§ 16.

De närvarande överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande samt uppdrogo åt lantbrukaren Anders Andersson och vid förfall för honom åt mjölnaren Henry Hansson-Alm;

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva vördsam ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det bidrag, som komme att utbetalas;

att i övrigt företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse bidraget.

==========

Skegrie den 28 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Svante Ohlsson — Manfred Larsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Nederbördsområdet nr 89/90.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944"

i Skegrie socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

Innehåller 53 sidor.

Härtill hör 2 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående dikläggning av marker till Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Skaraborgs län.

Å 1944 den 13 juni inställde sig undertecknad, Skaraborgs landskamerare, samt skiftesgodemännen Svante Olsson och Manfred Larsson, båda i Skegrie, hos fru Ida Andersson, Skegrie nr 14, för att i enlighet med det av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdade förordnandet (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående dikläggning av marker till Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 20 maj 1944 översänt till pastorsämbetet i Skegrie församling. Kungörelsen hade anslagits i Skegrie kyrka söndagen den 28 maj 1944 (bil 2) och dessutom varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 23 maj 1944. Ett exemplar av kungörelsen hade översänts till länsstyrelsen (V.L. 10:41) den 20 maj 1944, varjämte förrättningsmannen den 24 maj 1944 till för honom kända sakägare översänt underrättelser om synneförrättningen. Förteckning hade upprättats över av förrättningsmannen översända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Sakägare till förrättningen:

Fru Ida Andersson, Skegrie 14, äg. 11/64 mtl. Skegrie 14 (lgf. 28/4 1937 nr 378), biträdd av sonen Anders Andersson.

Övriga sakägare och ombud:

Augusti Hansson, död bodel ägare – änkan Amanda Hansson-Alm, sönerna Henry och Hjalmar Alm samt döttern Dagmar Alm –, äg. 1/32 mtl. Skegrie 14⁵ och avst. Skegrie 93' (lgf. för dödsboet efter Augusti Hansson den 28/7 1943 nr 705), genom Amanda Hansson-Alm (bil. 5) och Henry Alm.

Lantbr. Nils Persson, Kögatorp, äg. avst. Skegrie 93' (lgf. för Nils Persson och hr.hl. Sigrid d. 23/4 1941 nr 338).

Lantbr. Conrad Andersson och Arnold Andersson, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1/2 mtl. Skegrie 10' och 1/2 mtl. Skegrie 17' gemensam ägovidd, genom Conrad Andersson.

Kungl. Maj:t och Kronan, äg. 1/2 mtl Skegrie 10' och 1/2 mtl. Skegrie 17', genom domänintendenten, kapten C. Hagberth, Klinta.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 4).

Agronomen Ture Larsson, Skegrie, upplåtelsen för dikläggningsföretaget "uppgrävning av gladdiken genom och på ägorna till mtrls 4, 5, 6, 7, 12, 15, 19, 20 och 24 Skegrie o.o. av åren 1908-1909".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visade sig ej heller stå i jävsförhållande till sökande fastighetsägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagas hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade avvattningsföretaget, samt en profilritning över det avlopp, som måtte upptagas för avvattning av sökandens marker. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de syner rörande avlopps upptagande, som komma att framställas under förrättningen, hade att hänföra sig till nämnen på de vid fastighetsuträkningarna avvägda och ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Sökanden, Jac Tola Andersson, framhöll, att vissa delar av hennes fastighet Skogsie 14 4 ej voro avlagda till ändamålsenligt

djup, enär det nuvarande avloppet ej uppfyller alla erforderliga dimensioner. Han synlade därför, att på dessa ställe uppsattes från avvägningspunkten 5+28 och österut ett genom allmänna vägen Trelleborg-Malmö till dess punkt, där erforderligt avlopp erhålles.

§ 6.

Fru Amanda Hansson-Alm och hennes ägare Henry Alm förklarade, att de icke hade något att anmärka emot föreläggandet. De hade redan vid förrättningarna underrättats om föreläggandet (bil. 6) och ville ej uttala sig i saken.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid avvägningspunkten 2+62 för vägen Trelleborg-Malmö eller väg B, del I i Malmöhus län, måste ombyggas och förlängas, därest det planerade dikningsföretaget skulle kunna genomföras. Den nuvarande trumman av 45 cm (18") cementrör, som utförts år 1936 i samband med vägens ombyggnad, har åtminstone nämligen österut ca 50 cm för att vidga upptill vägen liggande gravar skulle kunna rationellt förläggas.

§ 8.

Ingenjör Danielsson förklarade, att vägförvaltningen skulle i egen regi ombygga trumman vid 2+62 till de dimensioner, som komma att förutsättas vid syneförrättningen. Han yttrade emellertid

å vägförvaltningens vägnar ersättning för arbetet, därvid vägförvaltningen ej bör lagligen skyldig att utföre arbetet utan ersättning.

§ 9.

Herr Conrad Andersson framhöll, att lösvegendomen Skogris nr 10 och 17 enligt hans åsikt ej komme att bliva vägen tillvarad genom utförandet av det av fru Ida Andersson påfordrade avlopppet.

§ 10.

Meddelades, att syneförrättningen omedelbart komme att förrättas.

§ 11.

Då intet ytterligare förelåg, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att hållas hos fru Ida Andersson onsdagen den 28 juni 1944 kl. 10.

Skogrie den 13 juni 1944.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nilsson.
Såsom tillförordnade ledamöter:
Konrad Olsson. Sigfrid Larsson
Såsom nämndemän.

År 1944 den 28 juni inställde sig syne-
männen hos fru Ida Andersson, Skogris nr 14, för att
åter handlägga syneförrättningen.

Jämsides synemännen hade följande till skädes-
komna:

Fru Ida Andersson, Skogris 14, biträdd av sonen ✓
Anders Andersson;
Fru Amanda Hansson - Alm, Skogris 14; ✓
Mjölnaren Henry Hansson - Alm, Skogris 14; ✓
~~Lantbr. Nils Persson, Högaberg;~~
Lantbr. Konrad Andersson, Skogris 10 och 17. ej ✓

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt
kostnadsansvaret i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat
yttrande från vägdirektören i länet
(bil. 7-9).

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det av ho-
nom upprättade förslaget till upprättande
av avlopp samt granskade de till förslaget
hörande handlingarna och ritningarna. För-
slagshandlingarna upplästes och bilades
protokollet:

Värderingslängden	bil. A.
Kostnadsförslaget	bil. B;
Arbetsbeskrivningen	bil. C;

§ 14.

Ingen synemännens utlåtande (bil. D), varefter
kostnadsfördelningslängden upplästes.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för utförande av avlopp för dikningsföretag.

§ 16.

De närvarande överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande samt uppdrogo åt lantbrukaren Anders Andersson och vid förfall för honom åt mjölnaren Henry Hansson-Alm;

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att den Kungl. Lantbruksstyrelsen lämna vederbörande ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uppbära och utbetala det bidrag, som kommer att utbetalas;

att i övrigt företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse bidraget.

§ 17.

Fru Ida Andersson, Fru Amanda Hansson-Alm och mjölnaren Henry Hansson-Alm förklarade sig beredda att omedelbart utse styrelse, varefter hon Konrad Andersson sj ansåg det lämpligt att nu välja styrelse. Till ordinarie styrelseledamöter och styrelsemän utsågs därefter lantbrukaren Anders Andersson, Skeppis nr 14 med hvarnägaren Henry Hansson-Alm, Skeppis nr 14 till suppleant.

§ 18.

Förättningsmannen meddelade, att dödsbodelägarna begärt förrättningens handlingar och uppgifter för framtiden skulle förvaras av styrelsemannen. De komma därför inom 30 dagar att översändas till lantbrukaren Anders Andersson, Skogris nr 14 per Skogris.

§ 19.

Förättningsmannen överlämnade till lantbrukaren Anders Andersson ett exemplar av arvodesräkningen för förättningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

Förättningsmannen utbetalade åt fru Ida Andersson ersättning för handläggning av ovanstående syneförättningen med 117.80 kr.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Skogris den 28 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:
C. A. Nilsén.

Justeras landskapsingenjör.
Sven Ahlsen. Ragnhild Larsson
Ida Nilsén

Bil. 1. 9

Ek.D. ~~kkvv.~~ nr 12/651 1942.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 17/3 1942.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 mars 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj Kjäll T. Kinnman

Erkänt d. 4. 4. 42.

10

Ek. D. 12/651 nr ------ år 1942.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. [illegible]
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning för torrläggning av mig tillhöriga marker under Skegrie nr 14 i Skegrie socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer även att beröras marker till Skegrie nr 14, äg. Aug. Hanssons sterbhus samt Skegrie n:ris 10 och 1[illegible], äg. Kungl. Maj:t och Kronan. Närmare underrättelser om förrättningen lämnas av min son herr Anders Andersson.

Skegrie nr 14 per Skegrie d 9 mars 1942

Ida Andersson

Tel. Skegrie 50.

Bil. 2."

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län kommer att hållas hos Fru Ida Andersson, Skegrie nr 14 tisdagen den 13 juni 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Skegrie n:ris 10, 14, 17, 27, 32 och 33 i Skegrie socken, dels allmänna vägen Skegrie-Håslöv eller vägen nr 4 i f.d. Oxie och Skytts vägdistrikt, dels torrläggningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till n:ris 4,5,6,7,12,15,19, 20 och 24 Skegrie m.m. av åren 1908-1909" och dels möjligen en Kungl. Telegrafverket tillhörig kabel utmed vägen Skegrie-Håslöv.

Malmö den 20 maj 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skegrie församling söndagen den 28-5- 1944 betygar:

Kyrkoherdeämbetet

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Skegrie församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil 3. 12

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Skegrie församling	Håslöv	20/5 1944
Länsstyrelsen /avskr. av kungörelse/	Malmö	" "
Lantbr. Svante Olsson /god man/ Skegrie nr 2,	Skegrie	" "
Kommunalordf. Manfred Larsson /god man/ Skegrie nr 20,	Skegrie	" "
Fru Ida Andersson, Skegrie nr 14,	"	24/5 "
Lantbr. Conrad Andersson, Skegrie nr 10 och 17,	"	" "
" Arnold Andersson, " " " " "	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Högatorp nr 1,	"	" "
Änkefru Amanda Hansson-Alm, Skegrie nr 14,	"	" "
~~Kvarnägare~~ Mjölnaren Henry Alm, Skegrie nr 14,	"	" "
Fröken Dagmar Alm, S. Förstadsgatan 61,	Malmö	" "
Montör Hjalmar Alm	Hohög	" "
Agronom Thure Larsson,	Skegrie	" "
Syssloman för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken m.m. av åren 1908-1909".		
Kungl. Telegrafverket,	Malmö	" "
Domänintendenten Elof Hagberth,	Snogeröd	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "

Malmö den 24 maj 1944.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 4. 13

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjör Simon Danielsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 10 juni 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Ragnar Klingberg.

Ragnar Klingberg.

Bil. 5.

Fullmakt för min moder Amanda Hansson Alm
Skepie att bevaka mina intressen vid det den 20 Maj 1944
utlysta mötet för syneförrättning i Skepie den 13 Juni 1944

Malmö den 12 1944
Dagmar Alm.

Bil. 6.

Förrättningshandling.

Härmed förena vi oss med Jon Ivar Andersson Skegrie nr 14, i hennes ~~ma~~ den 9 mars 1942 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen s/ och för fastläggning av vattenskador mellan Skegrie nr 14 m. fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län.

Skegrie den 27 sept 1943.

Henry Alm — Amanda Hansson Alm

Bevittnas.

Ebba Maria Gjerfjell. Gerion Emilsson

Justerades:

Skegrie den 13 juni 1943.

E. A. Hallén — Hanfried Larsson

Svante Nilsson.

Bil. 2. 16

Vägdirektören i Malmöhus län.

Malmö.

Angående dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944".

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syne-förrättning enligt 19 kap. vattenlagen upprättat förslag till utförande av avlopp för dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944" i Skegrie socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att delgivas vederbörande sakägare vid sammanträde måndagen den 26 innevarande juni kl. 10, då företaget berör allmänna vägen Tjörnarp-Malmö eller väg B, del 1g inom Malmöhus län, får jag härmed enligt bestämmelserna i 19 kap. 52 § vattenlagen överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande med anhållan om Eder yttrande i ärendet.

Malmö den 15 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

C. H. Nelle

C. Nellér.



Bil. 8. 17

Dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avlopp, som skall utföras för dikningsföretagets räkning, korsar mellan avvägningspunkterna 2+62 och 2+74 allmänna vägen Trelleborg-Malmö eller väg B, del I inom Malmöhus län. I korsningspunkten, som ligger ca 650 m norr om vägskälet vid Skegrie kyrka, finnes nu en 45 cm /18"/ rörtrumma med 60 cm /24"/ anslutningsbrunnar vid vägens båda sidor. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 13.10 m, trummans botten på höjden + 10.05 m och lägsta marken uppströms eller väster om trumman på höjden + 10.90 m. Den nuvarande trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste ombyggas och sänkas. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att en eventuellt helt ny trumma ej får utföras av mindre rör än 22.5 cm /9"/, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 9.53 m.

Då den nuvarande trumman tillkommit efter år 1880, skall ombyggnaden utföras av vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Malmö den 15 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 9. 18

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 1997-43/44

Till
Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944".

I anledning av Eder skrivelse den 15 juni 1944 får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen för sin del icke har något att erinra mot Edert förslag till utlåtande i vad detsamma avser ombyggnad av trumman genom allmänna vägen Trelleborg - Malmö, belägen c:a 650 m norr om vägskälet vid Skegrie kyrka.

Malmö den 22 juni 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Simon Danielsson

Simon Danielsson.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
11/64	144		Skogsrie s:n. Skogsrie	Ida Andersson		
				Åker	Lerbl. sand	1
				Do	Do	2
				Torp o. Trädg.		3
				Åker	Lerbl. sand	4
				Do	Do	5
				Torp o. Trädg.		6
				Åker	Lerbl. sand	7
				Do	Do	8
				Do	Do	9
				Do	Do	10
				Do	Do	11
				Do	Do	12
				Do	Do	13
				Do	Do	14
				Do	Do	15
				Do	Do	16
				Summa		
1/32	145		Skogsrie	August Hansson Bödabo		
				Åker	Lerbl. sand	17
				Do	Lerbl. sand	18
				Do	Do	19
				Do	Do	20
				Do	Do	21
				Do	Do	22
				Do	Do	23
				Do	Do	24
				Öresuffören		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	25							2900	725	-	3000	750	-	100	25	-
7	08							2700	216	=	3000	240	=	300	24	-
7	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
7	07							2700	189	=	3000	210	-	300	21	-
5	04							2400	96	=	3000	120	-	600	24	-
5	03							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
5	01							2400	24	=	3000	30	-	600	6	-
5	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
3	17							2100	357	-	3000	570	-	900	153	-
1	20							1800	360	=	3000	600	-	1200	240	-
0	08							1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
1	09							1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
3	08							2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
5	10							2400	240	-	3000	300	-	600	60	-
8	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
9	18							2900	522	-	3000	540	-	100	18	-
1	59								3800	-		4770	-		970	-
9	04							2900	116	-	3000	120	-	100	4	-
7	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
5	05							2400	120	-	3000	150	-	600	30	-
3	04							2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
1	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
0	11							1400	154	-	3000	330	-	1600	176	-
0	17							1400	238	-	3000	570	-	1600	272	-
1	10							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
	59								1063	-		1770	-		707	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfversteförd	
			Åkern	i lindl. pund	25
				Summa	
anst.	32'		Skogsrör	Nils Persson	
				Åkern i lindl. pund	26
				Do i do	27
				Do i do	28
				Do i do	29
				Do i do	30
				Do i do	31
				Do i do	32
				Summa	
anst.	33'		Skogsrör	August Larsson Lödelodelägare	
				Åkern i lindl. pund	33
				Do i do	34
				Do i do	35
				Do i do	36
				Do i do	37
				Do i do	38
				Do i do	39
				Do i do	40
				Do i do	41
				Do i do	42
				Do i do	43
				Do i do	44
				Do i do	45
				Do i do	46
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		59								1063	—		1770	—		707	—
3.		01	✓						2100	21	—	3000	30	—	900	9	—
		60								1084	—		1800	—		716	—
1		05	✓						1900	95	—	2800	140	—	900	45	—
3		06	✓						2100	126	—	2800	168	—	700	42	—
5		04	✓						2400	96	—	2800	112	—	400	16	—
7		14	✓						2600	364	—	2800	392	—	200	28	—
9		10	✓						2700	270	—	2800	280	—	100	10	—
9		17	✓						2700	459	—	2800	476	—	100	17	—
7		18	✓						2600	468	—	2800	504	—	200	36	—
		74								1878	—		2072	—		194	—
7		02	✓						2600	52	—	3000	60	—	400	8	—
7		13	✓						2600	338	—	3000	390	—	400	52	—
3		06	✓						2000	120	—	3000	180	—	1000	60	—
5		58	✓						2200	1276	—	3000	1740	—	800	464	—
0		09	✓						2000	180	—	3000	270	—	1000	90	—
1		12	✓						1700	204	—	3000	360	—	1300	156	—
1		01							1700	17	—	3000	30	—	1300	13	—
3		05	✓						2000	100	—	3000	150	—	1000	50	—
5		10	✓						2300	230	—	3000	300	—	700	70	—
7		28	✓						2600	728	—	3000	840	—	400	112	—
9		18	✓						2900	522	—	3000	540	—	100	18	—
3		19	✓						2000	380	—	3000	570	—	1000	190	—
7		12	✓						2600	312	—	3000	360	—	400	48	—
5		45	✓						2200	990	—	3000	1350	—	800	360	—
	2	38								5449	—		7140	—		1691	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
1/2	10'	gem.	Skogsie	Kongl. Maj:t och Kronan		
1/2	17'	ägor.		genom Conrad Andersson o. Arnold Andersson		
				Åkrar	i Lerkil Sandal	447
				Do	do	448
				Do	do	449
				Do	do	450
				Do	do	451
				Do	do	52
				Do	do	53
				Do	do	54
				Do	do	55
				Do	do	56
				Do	do	57
				Do	do	58
				Do	do	59
				Do	do	60
				Do	do	61
				Summa		

Sammandrag.

			Skogsie sn o.		
1/64	144		Skogsie	Ida Anderssons	1–16
1/32	146		Do	August Hanssons dödsbo	17–25
avst.	32'		Do	Nils Persson	26–32
avst.	33'		Do	August Hanssons dödsbodelägare	33–46
1/2	10'	gem.	Do	Kongl. Maj:t och Kronan;	
1/2	17'	ägomål		genom Conrad Andersson o. Arnold Andersson	47–61
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. UPTÄ
A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	23	v						2900	667	—	3000	690	—	100	v 23	—
7	25	v						2700	675	—	3000	750	—	300	v 75	—
5	27	v						2400	648	—	3000	810	—	600	v 162	—
3	05	v						2100	105	—	3000	150	—	900	45	—
3	19	v						2100	399	—	3000	570	—	900	171	—
5	39	v						2400	936	—	3000	1170	—	600	v 234	—
5	17	v						2400	408	—	3000	510	—	600	v 102	—
7	20	v						2700	540	—	3000	600	—	300	v 60	—
9	15	v						2900	435	—	3000	450	—	100	v 15	—
9	08	v						2900	232	—	2000	240	—	100	v 8	—
7	08	v						2700	216	—	3000	240	—	300	v 24	—
5	13	v						2400	312	—	3000	390	—	600	v 78	—
5	13	v						2400	312	—	3000	390	—	600	v 78	—
7	08	v						2700	216	—	3000	240	—	300	v 24	—
9	09	v						2900	261	—	3000	270	—	100	v 9	—
2	49								6362	—		7470	—		1108	—
1	59								3800	—		4770	—		970	—
	60								1084	—		1800	—		716	—
	74								1878	—		2072	—		194	—
2	38								5449	—		7140	—		1691	—
2	49								6362	—		7470	—		1108	—
7	80								18573	—		23352	—		4679	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Skepptuna den 28 juni 1944.
Å tjänstens vägnar:
C. H. Nilén
Statens lantbruksingenjör.
Sverker Olsson. Skaffad kartan
Rode mätare.

PETTERSONSKA BOKTR. A.-T. K. SNABB.

Skepinge

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Bilvarstigsdelen A2B.								
0 – 1	100	Inköp av cementrör 8"	st.	100	2.75	275 –				
		Schaktning, stämpling, nerläggning, återfyllning	m.	100	2.25	225 –				
1 – 2	100	Inköp av cementrör 8"	st.	100	2.75	275 –				
		Schaktning, stämpling, nerläggning, återfyllning	m.	100	2.75	275 –				
2 – 2+62	62	Inköp av cementrör 8"	st.	62	2.75	170 50				
		Schaktning, stämpling, nerläggning, återfyllning	m.	62	3.–	186 –	1406	50		
Tillo.	262	meter.								
Anmärkning		Överskjutande rör vid O,								
Återställning		där det äppera avloppsrör								
befintlig		och plåtlock	st.	1	100.–	100 –				
Bilvarstigen		24" med kopplingsmuffar;								
vid	0+34	1 och 2	st.	3	60.–	180 –	280	–		
Tätning		av rörförgreningar med cementbruk vid två					100	–		
För oförutsedda fall,		arbetsledning m.m. tillägges					313	50	2100	–
		Bilvarstigen B-C-D.								
2+62 –	12	Om byggnad av trumma								
– 2+74		för vägen Hällebogarna mot väg B del I.								
		Arbetet skall utföras av vägförvaltningen,								
Övrf	12				Övrigt				2100	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Gäf.	12	Övergått.							2,100	—
		som därvid skall be-								
		dekta dels att ström-								
		men ej får sättas								
		för skridare än 2								
		9", dels att fallmans								
		övre kvarkant skall								
		läggas på höjden								
		+ 9.53 m.			—	—				
2+74 —	126	Inläggning av cementrör								
— 4		8"	Alt	126	2.75	346	50			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	Alt.	126	350	441	—			
4+4/4 63	63	Inläggning av cementrör								
		8"	Alt	63	2.75	173	25			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	Alt.	63	3.—	189	—			
4+63 —	55	Inläggning av cementrör								
— 5+28		6"	Alt	55	1.75	96	25			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	Alt	55	2.—	110	—	1356	—	
Tills	256	meter								
		Anslutningsgrenrör för rörgrumm								
		vid rör 2+62 och 2+74; grena								
		utföras av rörgrumsentreprenör.	st.	2		—	—			
		Brunnar 24" med koppling								
		och anslag för dagvattenrör; vid								
		4+63 och 5+28	st.	2	70.—	140	—			
		Brunnar 24" med koppling m.m.								
		vid 3+50	st.	1	70.—	70	—	210	—	
		Överföras						1566	—	2100	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överflyt					1566	—	2100	—
Rättning av profvarna med cement-										
bruk eller lera							1000	—		
För oförutsedda fall, arbetsledning o.s.v.										
Tillägg							234	—	1900	—
					Summa kostnad				4000	—
		Fördelningsavdrag.								
	265	Vikentsäcken A-B							2100	—
	256	do B-C-D							1900	—
Summa	518	meter.					Summa		4000	—

Kvarts 23/6 pft.

Skepptuna den 28 januari 1944.

Å Tjustens vägnar:

C. O. Nilén.

Tjustens Landtbruksingenjörer

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Thegrie

30

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Grävningstabell.

Diket sträckan A - B - C - D.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		1.35				11.52 20:1000		Fixpkt: Kors och jämndubb i betongplint, 5.50 m. norr om pelk. 0+00, nedersta östra sida
0+34	34	1.40				5:20		
0+50	16	1.45				50:1000		
0+75	25	1.40				7.58 15:1000		0.10 m. över marken, belägen på
1	25	1.35				8.68		höjden + 5.96 m.
1+25	25	1.80				4:1000		
1+50	25	1.65						8" cementrör mellan 0 och 2+62
2	50	1.20				9.03		
2+50	50	1.90				8:1000		
2+62	12	2.20				9.53		9" cementrör mellan 2+62 och 2+74
2+74	12	2.60				1:1000		8" cementrör mellan 2+74 och 4+63
3	26	2.35						Fixpkt: Kors o. jämndubb i betong-
3+50	50	2.45				9.62		plint i allen vägrens slänt i markplan
4	50	2.65				1:1000		plan 7.8 m. norr om tel.påle i pelk. 2+72;
4+50	50	1.60						belägen på höjden 12.805 m.
4+63	13	1.65				9.78		6" cementrör mellan 4+63 och 5+28
5	37	1.15				1:1000		Fixpkt: Kors och jämndubb i
5+28	28	1.15				9.80		betongplint i vägslänt 4.6 m. östra
Summa	528	meter.						om pelk. 5+28, 0.10 m över marken belägen på höjden + 11.52 m.

Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttagas:

1/ Ommurningen för rörutloppet vid avvägningspunkten 0 skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.

2/ Stensättningen till förstärkning av slänten vid rörutloppet /avvägningspunkten 0 / skall grundläggas minst 0.20 m under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor.

8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av det nya avloppet, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avloppet korsar rörrännor.

14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnarna skola utföras av 24" betongrör.

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.

17/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

426811 PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

19/ Bottnen skall var igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, efter det nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Lantbruksingeniören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Skegrie den 28 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 mars 1942 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Skegrie nr 14 m.fl. hemman i Skegrie socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget, som avser "dikning", berör marker tillhörande Skegrie n:ris 10, 14, 17, 32 och 33 i Skegrie socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, ligger 0.8 km N om Skegrie kyrka, 1.4 km NV om Skegrie station på järnvägslinjen Malmö-Vellinge-Trelleborg och 7.4 km NV om staden Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, sakna f.n. ordnat avlopp. Väster om vägen Trelleborg-Malmö finnes visserligen nu ett öppet avledningsdike, och en trumma har också byggts genom vägen, men nerströms eller öster om vägen finnes nu inget egentligt avlopp. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökanden och dem, som förenat sig med honom, upprättat förslag till ett nytt avlopp, vilket skall utföras till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torr-

läggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av de under syneförrättningen upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, skola följande dikessträckor utföras.

1. Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0 vid avloppet för torrläggningsföretaget "nr 4 Skegrie m.m. av åren 1908-1909" och väster ut till avvägningspunkten 2+62 vid östra sidan av vägen Trelleborg-Malmö. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt dike av 8" cementrör. Vid avvägningspunkten 0 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 0+34,1 och 2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2. Dikessträckan B-C-D från avvägningspunkten 2+62 och väster ut genom vägen Trelleborg-Malmö till avvägningspunkten 5+28 i gränsen mellan fastigheterna Skegrie 14:5 och Skegrie 14:4.

Delsträckan 2+62-2+74 omfattar vägen Trelleborg-Malmö. Den nuvarande vägtrumman av 45 cm /18"/ cementrör, har ej utförts till erforderligt djup, varför den skall ombyggas av Vägförvaltningen i länet, som därvid skall beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 22.5 cm /9"/, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 9.53 m. I samband med ombyggnaden skall Vägförvaltningen även ändra och sänka de nuvarande anslutningsbrunnarna vid trummans ändpunkter.

Delsträckan 2+74-4+63 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt dike av 8" cementrör. Brunnar skola anordnas vid avvägningspunkterna 3+50 och 4+63 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 4+63-5+28 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt dike av 6" cementrör. Brunn skall anordnas vid avvägningspunkten 5+28 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta dikenas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för det nya avloppet. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För ommurning och brunnar hava även särskilda typritningar upprättats.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från området som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har uppskattats dels efter särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. De vattenmängder, som skola avrinna genom de olika dikessträckorna, hava beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden ej överstiger 1.- liter per sekund och ha.

Samtliga de marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till stånd, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta.

Hela torrläggningsområdet har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 2+62 och 2+74 allmänna vägen Trelleborg-Malmö eller väg B del I. I korsningspunkten, som ligger ca 650 m N om vägskälet vid Skegrie kyrka, finnes nu en 45 cm /18"/ rörtrumma med 60 cm /24"/ anslutningsbrunnar vid vägens båda sidor. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 13.10 m, trummans botten på höjden + 10.05 m och lägsta marken uppströms eller väster om trumman på höjden + 10.90. Den nuvarande trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste ombyggas och sänkas. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen i länet, som därvid äger beakta, dels att en eventuellt helt ny trumma ej får utföras av mindre rör än 22.5 cm /9"/, dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 9.53 m.

Då den nuvarande trumman tillkommit efter år 1880, skall ombyggnaden utföras av Vägförvaltningen utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Enskilda vägar.

Den nuvarande trumman för ägovägen vid 4+63 kommer att rivas i samband med företagets utförande. Trumman skall dock ej ersättas, enär det nya avloppet skall utföras som täckt ledning. Det tillkommer dock företaget att återställa vägbanan i fullgott skick såsnart avloppet upptagits genom vägen.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall utgå för den skada å växande gröda, som möjligen uppkommer vid utförandet av det nya avloppet. Kan överenskom-

melse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådana genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skador, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 4000.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till densammas blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse pris å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden - tillsammans 4679.- kr - motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /bil. A/, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföre-

tag.

Anledning föreligger ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning, huruvida kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande / bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. De delägare, som äro sökande eller likställda med sökande, hava utmärkts med förkortningen "sök" i fördelningslängdens kolumn 5. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Om företaget kommer att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna

i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall därvid utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft . Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som framgår av arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ Avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan samt i mom. 2 här ovan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas. Uppdämnd vattenyta skall nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla en belastning av 15 kg. per cm av rörets längd.

6/ De höjdlägen för bottenlinjen vid olika punkter, som angivas på profilritningen, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på profilritningen och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och avloppets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan arbetet blivit utfört, skall företaget jämlikt bestämmel-

serna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då det eljest finnes nödigt eller påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, som skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet på plats, som bestämmes av styresmannen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Skegrie nr 14 av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Oxie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej utgå.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skall ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Skegrie den 28 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sven Olsson. Manfred Larsson

Hans mån.

Skepie

Bil. 12a.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsgrängd.

45

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skogsrie A:ng.				
11/64	144		Skogsrie. Ida Andersson	själv.	1-16	3800.-	4770.-
1/32	145		Do. August Eliasson dödsbo	själv.	17-25	1084.-	1800.-
arst.	321		Do. Nils Persson		26-32	1878.-	3072.-
arst.	331		Do. August Eliasson dödsbo	själv.	33-46	5449.-	7140.-
1/2	10'	Gren	Do. Kungl. Maj:t och Kronan,				
1/2	17'	Åsputte	Do. arr. Edvard Andersson och Oswald Andersson		47-61	6362.-	7470.-
			Summa			18573.-	23252.-

Taxeringsvärde 12 23/64 ny beräknas Nuvarande Värde 79.29 + 188.40 = 267.22 kr.
Ovan Eliasson beräknas Blivande Värde 108 ag. 2/64 a. 133.46 =
= 253.17 kr.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
KARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
970 -						829 24	20 731	108.09	
716 -						612 12	15 303	79.79	
1194 -						165 84	4 146	21.62	
1691 -						1445 60	36 140	188.43	
1108 -						947 20	23 680	123.46	
4679. -						4000. -	100. —	521.39	

Skeppie den 28 juni 1944
A° Tjänstens vägnar:
O. H. Palén.
Statens Lantbruksingenjör
Knud Persson
Sven Olsson
Bror Nilsson

1613	15 005	79.79
1945	2140	188.43
2057	5,145	268.22

Hemman: 79.79, 188.43, 268.22

Ydre Linden: 108.09, 21.62, 123.46, 253.17

268.22
253.17
521.39

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Dikningsföretagets
Skogsis nr 14 av år 1944
i Skogsie *socken* *socken av* Skalmö *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	16	0,50			8	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	15	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.13 *ha* st	61	0.17	10	37		
		ha	7.80	1.06	8	27		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10–15 / < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	—		
		övriga regalark / blad st					27	14
		Överföres					35	14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 14
1943		***Avvägning.***				
24/9, 27-28/9		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ~~>4~~ *punkter pr ha* ..... *ha*	7,80	0.50	3 90	
		avvägda punkter ..... *st*	200	0.03	6 —	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	1.50	2,00	3 —	
		i annan mark ..... *„*		5,00		42 90
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.13 *ha,* ..... *st*	61	0.05	3 05	
		ha	7.80	0.10	78	4 83
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	61	0,04		2 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	122	0,06	7 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	61	0,12	7 32	24 64
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	0.7	3.50		2 45
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	22	0.25		5 50
		..... *„*				
		..... *„*				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
1943 28/9		Rekognoscering av vidare bördsområdets ~~fattigområdets areal~~ *dag* ~~km²~~	½	12 — 0,02	6 —	
1944 5/6		Resta över vidare bördsområdes m.m. *dagar* ..... *dag*	1	12,00	12 —	20 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm Kollisionsvis *„*		6,00		12 —
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	18	0,03	54	1 54
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	3	2,00	6 —	9 —
		Överföres				163 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				163 44
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	0.6	4,00	2 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			4 —	6 40
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	200	0,01		2 —
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		8 50
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	11	3,00		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*		12,00		
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
1944 14-15/6		Utredningen ang. väg Lumma (VL. 10:52) ... „	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning ... „	1	12,00	12 —	
		slamficka ... „		12,00		18 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor* ...				254 34
		1) 1:sta regalarket / bladet ...				
		övriga regalark / blad ... *st*			7 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ..., *medelareal* 0.13 *ha, ägofigurer st*	61	0.07	4 27	
		ha	780	0.14	1 09	
		Överföres			12 36	

50-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 34	
		3) insättning av höjdlägestal	200 st	0,02	4 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	18	0,05	90	20 35
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„ 0,6	6.–	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st	3,00	3 –	12 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1	12,00		12 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Summa kronor				71 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppritstring av ritningar~~ avskrifter			5 –	29 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			117 80	165 80
		Summa kronor				195 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				254 34
		Lösen för kopior och avskrifter				71 55
		Övriga förrättningskostnader				195 50
		Summa kronor				521 39

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Arvidsjaurs och Arjeplogs *häradsrätt.*

Arvidsjaur *den* 28 juni *19* 47

E. H. Nilsén

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning, betyga:

Svante Nilsson Manfred Larsson

Kronor 521/39 *kvitteras:*

Arvidsjaur *den* 28 juni *19* 47

E. H. Nilsén

PETTERSONSKA BOKTR.-E:TR.
SKARA
425486

51

Räkning

Skogris den 28 juni 1944.

Dikningsföretaget Skogris nr 14 av år 1944. Debet till skiftesgodemannen Manfred Larsson.

1944.				
13/6		Resa hemmes - Skogris - hemmes		
		4 km.	2	-
		Arvode	10	-
28/6		Förättning lika som den 13/6	12	-
		Kronor	24	-

Kvittes:

Manfred Larsson

Räkning

Skogsjö den 28 juni 1944.

Diknings-förrättning i Skogsjö den 14 av år 1944 Debet

till Skiftesgodemannen Svante Olsson

1944				
13/6		Resa hemmet - Skogsjö - hemmet		
		4 hem.	2	-
		Arvode	10	-
28/6		Ersättning lika som den 13/6	12	-
		Kronor	24	-

Skrives:

Svante Olsson

53

№ 11189 ✻ B MALMÖ den 23 maj 1944.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1944		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
Maj	23	Kungörelse: Skegrie N:o 14 Separatavdrag	1	90	27	24	30 40
						24	70

Kvitteras den 19/7 -44
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m [signature]

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader.*