

Förslag
till
dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa"
av år 1943

i Svalövs och Torrlösa socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av


Väner-Jensie Nilhi.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag godkännt till efter-
rättelse vid arbetets utvärderande.

Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LIT.N: 001

M 3-0800

Ar 713 Malmöhus 3 prth






Förslag till dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa" av år 1943 i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

Profil- och sektionsritningar.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Olof Gunnar Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.



Nr 713

M 3-0800

2

Av 713 Malmöhus 3 p. 10

Förslag

till

diktningsföretaget "Svalöv-Torrlösa
av år 1943"

i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Olof Skene Miller



Statens lantbruksingenjör.

28 februari 46

Albert Smith



Typritning för brunn
med 24" inre diameter.

Skala 1:50





Typritning för brunn
med 32" inre diameter;
vid 0-20

Skala 1:50




Typritning för brunn med 32"
inre diameter; vid 7+25

Skala 1:50



Typritning för ommurning av utloppet;
vid 10.

Skala 1:50.



Skala 1:50



Förslag alternativ 3

(Utföres ej)


Profil- och sektionsskizningar mm.

Förslag alternativ 1, 2 och 3


(Utföres)



Höjd- och sektionsskala 1:100



Trumma för vägen nr 8
mellan 7+48-7+57



3*0800

Nr 003

Nr 713 Malmöhus 3 pte

412/46

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av dikningsföretaget "Sva-
löv-Torrlösa av år 1943" i Svalövs
och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av dikningsföretaget "Sva-
löv-Torrlösa av år 1943" i Svalövs
och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa av år 1943" i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget mellan Svalövs järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Ängelholm och Torrlösa kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 20 december 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen Torrlösa-N.Skrävlings eller vägen nr 8 i Onsjö vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen samt förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans

2.
sida icke något vore att erinra mot att arbetena utföras på föreslaget sätt /bil. 5-7 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 20 februari 1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 10100,- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 774,48 kr och 54,- kr, samt vattendomstolsavgiften 17,22 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas alltså till 10945,70 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 69,65 %, hava därjämte förklarat, att de önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. d/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp /bil. e/, bifogas.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen an-

gående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 5280,- kr från statens avdikningsanslag och 3940,- kr från statens avdikningslånefond. Företaget avser uteslutande torrläggning av redan odlad jord.

Bilagor.

Laga kraftbevis	bil. a.
Transumt av protokoll, fört vid sammanträde den 20 december 1943.	bil. b.
Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter	bil. c.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. d.
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. e.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. f.
Arvodesräkning för syneförrättningen	bil. g.
Arvodesräkning för utredning angående statsunder- stöd m.m.	bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av

1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil-
och sektionsritningar.

Malmö 1 juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en
enligt uppgift den 20 december 1943 avslutad laga syne-
förrättning angående dikningsföretaget Svalöv-Torrlösa
av år 1943 i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 5 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Lösen redov. gm stpl . . 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Bil. b.Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande torrläggning av marker
till S. Svalöv nr 8 m.fl. hemman i Sva-
lövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

Onsdagen den 1 december 1943 inställde sig synemännen i Svalövs
sparbank =====

§ 18.

Delägarne överenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från sta-
 tens avdiktningssanslag. De uppdrogo åt civilingenjören Bonde Bondeson
 och vid förfall för honom åt godsförvaltaren J. Nilsén;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana
 handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om statsbidrag;
att, om statsbidrag beviljas med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa
 avtal och underteckna kontrakt angående dikningsföretagets ut-
 förande;
att utkvittera och uppbära det statsbidrag, som kan bliva beviljat;
att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra stats-
 bidraget,

=====

Svalöv den 20 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

6.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa av år 1943"
i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län, till vilkas torrlägg-
ning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Torrlösa socken.

Torrlösa av 24¹ ; Greve Gustaf Trolle-Bonde

arr. Tore Vestesson.

Di:o av 24¹ ; Greve Gustaf Trolle-Bonde

arr. A.P. Tykesson.

Malmö 1 juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<i>Hela företaget.</i>				
	22,57		22,57	10945,70	11479,-	0,95
		<i>Läresölsandernas andel.</i>				
	14,44		14,44	7623,69	7995,-	
		<i>Malmö i juni 1944</i>				
		<i>C. H. Waller.</i>				
		<i>Skånska lantbruksingenjör.</i>				

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Torrlösa p: w.</u>							
	av 27'		Torrlösa	Greve Gustaf Thelle-Bonde, av. Tore Vesterönn	2	61			2	61
	av 24'		Do	Greve Gustaf Thelle-Bonde av. A. P. Tyghönn.	11	83			11	83
	av 24'		Do	Harald Vesterönn	2	53			2	53
			<u>Lvalövs p: w.</u>							
av. 5-8			Låda Lvalöv	Louise Kroädes Jämsing	1	17			1	17
<u>5</u> 128	5-2		Do	Dono.		35				35
<u>537</u> 8192	8-9		Do	Per Bondensons Lambus A. B.		41				41
				Do.	3	61			3	61
				<u>Summa</u>	22	57			22	57

Bil. f.Kostnads sammandrag.Förslag alternativ 2.Torrläggningkostnad.

Arbets- och materialkostnad

10.100,- kr.

Förädlingskostnad.

Fyrnförädling

774,48 kr.

Beskrivande

54,- kr.

Domstolsavgift

17,22.71,22.845,70.Summa kostnad 10945,70 kr.

Malmö i juni 1944

C. H. Wallin.

Statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för föreslagna beaktats till 10945,- kronor 70 öre, varav å lantbrukarnas andel 7623,- kronor 68 öre.

Stockholm den 28 februari 1946

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Abskriptura, sid. 1 - 11, vidimeras ex officio:
C. H. Wallin.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *delningsfördraget Lvalöv - Torlösa* av år 1943 i

Lvalöv och Torlösa socken av *halv* *halmsås* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50				550
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>30</i> ha	74	0.24	17	76		
		 ha	12.57	0.78	17	56		
		äng och odlingsmark, medelareal ha						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal <i>30</i> ha	2	0.05		10		
		 ha	0.06	0.78		05		
		 > 15, ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarlarket			4	-		
		blad						
		övriga regalarlark						4847
		blad						
		Överföres						53 97

1	2	3	4	5	6	7
1943						
27-30/9		Överfört				53 97
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 1/3 punkter pr ha	ha	22.57	0.50	11 29
		avvägda punkter	st	300	0.03	9 -
		i annan mark, medelantal	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	3	2,00	6 -
		i annan mark	"		5,00	74 29
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 aua,	st	76	0.05	3 80
			ha	22.57	0.10	2 26
						6 06
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	76	0,04	3 04
		Markvärdering:				
1/12		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	1	1,50	1 50
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	148	0,06	8 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	74	0,12	8 88	29 26
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	3.1	3.50	10 85
		2) befintligt avlopp eller vall	"			
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	15	0.14	2 10
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18	0.25	4 50
		"	"			
		"	"			6 60
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
1/10		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		 Rätsgrävning av avdubningsområden	dag	1	12	2 -
		för vattenområdets areal	km ²	1	0.02	12 -
4/10		 Räts över avdubningsområden m.m.	dag	1	12,00	12 -
		"	"			26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"			
		nämligen	m ² sektion på			
		" " " " " " " " " " " "	"			
		" " " " " " " " " " " "	"			
		" " " " " " " " " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 1 dimension "	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " 4 dimensioner	"	10,00	40 -	46 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	32	0,03	96
						1 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st	5	2,00	10 -
						13 -
		Överföres				277 03

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				277 03
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	36	4,00	14 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			29 85	44 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande, § 45 sid	15	3,00		45 —
30/11 - 1/12		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 —
20/12 - 21/12		Särskild utredning, § 46, mom. 2 V. L. 10152	2	12,00		24 —
26 - 27/12				12,00		
2/10, 2/12		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3		12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning 1		12,00	5 —	
		slamficka		12,00		20 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				487 38
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 30 ar ha, ägofigurer st	76 007		5 32	
		ha	22 570 14		3 16	
		Överföres			15 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 12	
		3) insättning av höjdlägestal	st 300	0,02	6 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	32	0,05	1 60	26 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	3 - 6 -	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 60	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 2	3,00	6 -	30 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
						20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				117 30
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 55	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5 -	22 55
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			56 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			91 25	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				147 25
		Summa kronor				169 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				487 38
		Lösen för kopior och avskrifter				117 30
		Övriga förrättningskostnader				169 80
		Summa kronor				774 48

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönnebergs, Brösjö och Kungälv häradsrätt.
Lövalöv den 20 december 1943

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Helge Permon Per Permon

Vidmeras
ex officio:
Lövalöv Kronor 774.48 kvitteras:
den 20 december 1943
C. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
diktningföretaget "Svalöv-Torrlösa av år 1943"
inom Svalövs och Torrlösa socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~x dagar~~ / 4+2+0.50x2+0.40x5+4 ~~x~~		13 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2 "		6 -
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~ansökningshandlingar~~ och betänkande m. m. sidor 18 à 0.55		9 90
Inhäftning av handlingar ; 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånesökande		5 60
Summa Kronor:	54	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Rönnebergs, Onsjö och Harjagers
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 21 juni 1944.

B. B. Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kontorsskrivars byrås arkiv

M

3*0800

16086

K. LANTRUKSSTYRELSEN

17 JUL 1945

412/46

Handlingar

till

dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa

av år 1943"

i Svalövs och Torrlösa socknar,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1943.

Handlingar
till
dickningsföretaget "Svalöv-Torrlösa
av år 1943"
i Svalövs och Torrlösa socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Innehåller 77 sidor.
Härtill hör 3 st. rit-
ningar.

Översiktskarta.



Skala 1:10000.

1
Protokoll, fört vid sammanträ-
den för styrelsestämma enligt 10 kap.
vattenlagen rörande förläggning
av vatten till S. Lvalö och 8 m. fl.
huvman i Lvalö och Torlösa
förläggning, kalmus och lant.

Sammanträde; onsdagen den 1 december 1943 i
- Lvalö sparbank.

Styrelsen; stadsens lantbrukingenjör C. H. Wallin,
föreläsningssman, samt lantbrukarna Helge
Persson, Vallenborg och Per Persson, Råvetafte,
biträdande gods män.

Ringörslan angående förslaget hade den 8 no-
vember 1943 översänt till pastoramtet
i Lvalö och Torlösa församlingar och
anslagits för församlingarna den 14 no-
vember 1943 (Bil. 2 och 3).

Ringörslan har även varit införd i Skånska
Dagbladet den 10 november 1943.

Underutsläppen hade översänts till förslags-
männen kände sakägare den 12 no-
vember 1943.

Förklarung över avsånda Ringörslan, kallelser
och underutsläppen hade upplästs (Bil. 4).

Närvarande sakägare:

Föreläsningssman:

- ✓ Per Bondermans Lantbruksaktiebolag, äg 537/8092 mtl.
S. Lvalö 89 och 537/16384 mtl. S. Lvalö 810,
genom civilingenjören Gunde Gundersen
(Bil. 9).

- ✓ Löriges Utväsdesförening, äg 5/128 mtl. S. Lvalö 52
och av S. Lvalö 58, genom agronomen Erik
N. Ljung, biträdd av inspektören Gunnar Jönell.

Övriga sakägare:

- ✓ Arne Gustaf Trille-Ponde, Trilleholm, äg mtl.

fidci kommissionärs 3 mill. Torlösa 24'
genom agronomen L.A. Gunnarsson, Åsund-
Lopsgälden (Bil. 11).

Lantbr. A.P. Tylénsson, are. viss del av den grove
Gustaf Trolle-Bonde riehöriga fastigheten Tor-
lösa nr 24'.

Lantbr. Tor Westersson, are. viss del av den grove
Gustaf Trolle-Bonde riehöriga fastigheten
Torlösa nr 24'.

Lantbr. Harald Westersson, äg. avskickningen Torlösa
24 5 genom Tor Westersson oml. fullmakts
(Bil. 10).

Omjö vägdiskiltes genom vägmästaren Sveta
Linder (Bil. 8).

§ 1.

Det för förämningsmannen utfärdade för-
ordnandes upplästes och bilades protokollet
samt Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännen hade ingen att an-
mäla. Synemännen visste sig ej heller skä i
för förhållande till nu hände sakägare. Gode
männen förklarade, att de avlaga förordningen
och samt att de innehade upplägg att vara
slipptes godkännande.

§ 3.

Laga hinder mot förämningsmannens handläggam-
de eller att nu planerade delningsförslagets
utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förämningsmannen framställde en planbeteckning
över de marker, som borde bli tillhörande av det

planerade delningsförelägg, samt profil- och
sektionsritningar över de avlopp, vilkas upp-
sagande påyrkats i samfund med verkställde
förundersökningar. Vidare meddelade för-
rättningsmannen, att sakägarna vid de
yrkanden, som under förättningen komme
att framställas beträffande avlopps uppsta-
gande, hade att hänföra sig till numren på
de vid förundersökningarna tecknade och
avvägda samt å ritningarna utmärkta av-
vägningspålarna.

§ 5.

Civilingenjör Bondeson meddelade, att stäm-
dens fastighets under L. Lvalöv nr 5 och 8
f. n. sålende ordnat ^{för vissa områden} avlopp. De yrkade därför,
att så mycket sådant avlopp skulle upptagas
i lämplig sträckning öfver den Tralls-
holms. I det kommit tillhöriga egendomen
Torlösa nr 24 fram till gränsen mellan
Torlösa och Lvalöv socknar.

§ 6.

Förrättningsmannen framhåll, att ett
sådant avlopp från såkändens marken måste
upptagas ända till Torlösa bäcken. Han hade
preliminärt utarbetat tre alternativa förslag
nämligen:

- a) Förslag alternativ 1, som omfattade delar
sträckan A-B-C-D-E-F-G. Kostnaderna
hade beräknats till 9250 kr.
- b) Förslag alternativ 2, som omfattade delar

skäckarna A-B-C-D-H-G och H-E-F. Kostnaderna hade beräknats till 10500 kr.

- C) Förslag Alternativ 3, som omfattade dikesträckan A-B-C-D-H-E-F-G. Kostnaderna hade beräknats till 10500 kr.

Förämningsmannen ansåg, att förslag alternativ 1 ej borde komma till utförande. Den i förslaget ingående dikesträckan D-E kommer nämligen ej att ligga i fjärrast lägsta del, därför beträffande för fastigheten Torleås nr 24 blott. Enligt detta förslag, att om dikeningsförslaget utfördes enligt väg 3 av förslagen alternativ 2 och 3.

Förslagen Alternativ 2 och 3. Vore enligt förämningsmannen tämligen tillvärdiga beträffande såväl kostnaderna som även storleken av den bäddad, som genom dikeningsförslaget kommer att beredas de i dikeningsomfattigheten ingående markerna. Han ansåg dock, att förslag alternativ 2 borde väljas, nämligen det en hydrologisk synpunkt givande vore lämpligare att avleda det från fastigheten L. Gvalöv 8¹⁰ och 8⁹ till punkten G avsevärt lämnas. Dicks till punkten H och att ledas samman väntan den långa vägen över punkterna F och G till punkten H.

§ 7.

Civilingenjören Donderson framhåll, att väsentligen uträdesföreningens marken under L. Gvalöv nr 5 angående väl kunde avledas till punkten G och därifrån avledas i dikesträckan H-G. Donderson ansåg, att det av förämningsmannen utarbetade förslaget alternativ 2 vore det lämpligaste. Detta förslag borde dock omprövas

så, att dikensträckan H-G dimensionerades för att kunna avleda vatten från såväl Fonderrens som från Utsädesförsamlingens mark, att dikensträckan H-E dimensionerades för att avleda vatten från Harald Westerssons fastighet samt att dikensträckan E-F utginge.

§ 8.

Björns Ljungeros framställ, att de brunnar, som han vill bygga på hans husgrundens fastighet, borde utföras som öppna brunnar och alltså drägas upp till och över markytan. Brunnen vid F+25 borde dock utföras täckt.

§ 9.

Förämningsmannen framställ, att brunnen mellan avvägningpunkterna F+57 och F+48 för allmänna vägen Torlöva - N. Skärvinge och vägen nr 8 i Öngö vägdiskillet måste ombygga, då det det nu planerade dikeningsföretaget skulle komma till stånd. Den nuvarande brunnen av 15" dimensioner måste nämligen sänkas ca 50 cm, när den ej utförs till det djup, som behövs för ovanför liggande markens förläggning. Förämningsmannen hade därför jämte det beaktande i 10 kap. 5 § vänenlagen anlänt om vägdirektionsmyndigheten i frågan (Bil. 5-7).

§ 10.

H. P. Tykesson upplyste, att brunnen vid F+57 byggs efter år 1907. Detta är tillräckligt nämligen Tykesson den gård i rikets Träskholmens födelshemmet, som han förskänkat

bruket. Trumman har byggts under Tyllesons
ansettid.

§ 17.

Till protokollet ansetts att kostnaden
för handläggning m. m. vid förundersök-
ningarna belöpte sig 91.25 kr. samt att
dess kostnader förskötas enligt följande:

Per Bondesons Lantbruksskiedalar	57.50 kr
Lovrigs utsädesförsening	17.50 "
A. P. Tylleson	11.25 "
Harald Westesson	5. -

Summa 91.25 kr.

§ 12.

Vägmästare Lindén förelade, att vägrumman
vid 7+57 tydligen tillkommit efter år 1880.
Vägdistriktet skulle därför ombygga rum-
man i egen regi och på egen bekost-
nad samt utföra den nya rumman till
de dimensioner, som komme att för-
skrivas vid synföreläggningen öfver till
den nya rumman hörande anslutningsban-
nan skulle vägdistriktet utföra utan er-
sättning.

§ 13.

Utdelades att synvägningen omedelbart
komme att förtagas.

§ 14.

Da' intet ytterligare förklaring, upplöstes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med en kammargäsbenediktelse. Att dygt sammanträde i ärendet komme att hållas i Lvalvös sparbank måndagen den 20 december 1943 kl. 9.30.

Lvalvö, den 1 december 1943.

A. Ljängens vägnar.

B. H. Mållén.

Staten landbruksingenjör.

Höfdesten Per Persson.
Vode klän.

Å 1943 den 20 december instände sig styrelsemännen i Lvalvös sparbank för att åter handlägga styrelseförättningen. Förut styrelsemännen hade följande utskädeskommit:

- ✓ Per Bonderöns Landbruksaktiebolag genom civilingenjören Bonde Bonderöns.
- ✓ Lorriger Utredningsförening genom agronomer Erik W. Ljung, biträdd av inspektören Gunnar Forstlid.
- ✓ Grev Gustaf Trolle-Bonde genom godsgrävarn J. Nilson (Bil. 12)
- ✓ Lantbr. Harald Westersön genom Tor Westersön (Bil. 13)
- ✓ Lantbr. A. P. Tygheröns
- ✓ Lantbr. Tor Westersön.

~~Ensoj~~ värdshuset genom vägmästaren Gösta
Linder.

9

§ 15.

Förästmansmannen redogjorde för av honom
upprättade förslag till utförande av det
planerade dikebyggnads- och fyllnings-
sine förslaget till utvärdering handläggare och ris-
kningar. Handläggarna uppläses i huvud-
sakliga delar och beaktas protokollet:

Vändningsplan	Bil. A.
Konstruktionsförslag	Bil. B. - C.
Arbetsbeskrivning	Bil. C.

§ 16.

Meddelade synemännens utlåtande

- Bil. D och Bil. E - med tillägg
gärande att den med utlåtandet till-
hörande ägde det samma blandade genom
besvär till Söderbygdens värdshuset.

Förämningsmannen redogjorde för de gällande bestämmelser rörande bidrag till länarstatens medel till Posttjänstföretag.

Delägarna öfverlemnade att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsstyrelse för uppdraget att civilingenjören Donde Bondes som och till förfall för honom att gods-förvaltare J. Nilson,

att med förämningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som ej förlämnas för ansökan om statbidrag.

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om statbidrag.

att, om statbidrag beviljas med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal och underteckna kontrakt angående delningsföretagets utförande.

att utskatta och uppbära det statbidrag som kan bliva beviljat.

att i öfrigt förtäda delägarna i alla de frågor, som beröra statbidraget.

Gods-förvaltare J. Nilson meddelade, att Greve Gustaf Frille-Donde önskar utlåna länens län från statens avdelningsstyrelse. Han uppdrag åt civilingenjör Donde att vidtaga alla de åtgärder beträffande ansökan till och avtal med Kungl. Lant-

hultsdjupsten rörande länst, kanton delägare förut
dräffat överenskommande beträffande bidrag
från statens ordningsmyndighet.

§ 20.

Sedan de närvarande föreläsare sig beordrade
att omedelbart utse styrelse, valdes till sty-
relse ledamöter civilingenjör Torde Bonderoson,
Lvatö, ord förande och verkställande ledamot,
samt gods förvaltare J. Nilson, Tralleholm.

§ 21.

Förämningsmännen meddelade, att dik-
ting för laget exemplar av de vid syn-
församlingen uppräntade handlingarna och
ritningarna skulle för från tiden förvaras av
styrelsen ord förande. De komna dagar
att inom ^{dagar} stället till stället civilingenjören
Bonderoson.

§ 22.

Förämningsmännen överlämnade till civil-
ingenjör Bonderoson en färdteckningsplan över
skärgården nr 1, S. Lvatö nr 8, uppräntad 1943
av jordbrukskonsulent Njalmar Paulson.
Färdteckningsplanen lämnade Bonderoson till sam-
manträdet den 1 december ställt till
förämningsmannens förfogande.

§ 23.

Förstämningens överlämnade till agronom Ljung en täckningsplan med beskrifning upprättad av jordbrukskonsulent Linder Rönner den 1941.

§ 24.

Förstämningens utbetalade följande resor:

Reiser för handläggning m. m.	
Till Per Bondestams Landbruks A.P.	
Genom civilingenjör Bonde	
Bondestam	57.50 kr.
Till Löniges Utseendesförening genom	
Agronom Ljung	17.50 "
Till A. P. Tylkesson	11.25 "
Till Harald Westermans genom Tore	
Westersson	5.00 "
	<u>Summa 91.25 kr.</u>

§ 25.

Förstämningens överlämnade till civilingenjör Bondestam tre exemplar av arvodesräkningen för förstämningen. Angående efter dagarvode debiterad resutställning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Det inses ytligt förklarad, upplöstes och godkändes protokollet, varefter förställningen förklarades avslutad och sammanködet upplöstes.

Skatör den 20 december 1943.

St. Björns väggar.

L. H. Meller.

Skatens landbruksingenjör.

Heltje Perssons för försörjning

Godt skän

Ek.D. nr ¹⁰ 676 1943.

Perman Forslid

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 4/3 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 mars 1943.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman
T. Kinnman

Extrakt af 4/3 43.

Landskapsstyrelsen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig för-
rättningsman att verkställa laga syn för torrläggning av undertecknade
tillhöriga marker. Torrläggningen kommer att beröra Trolleholms Gods,
ägare greve Gustaf Trolle-Bonde, Trolleholm, arrendatorn av Torrlösa
n:r 6, A. P. Tykesson, Harald Westesson, Torrlösa n:r 4, vilken inköpt
nämnda fastighet med tillträde den 14 mars 1943, samt arrendatorn Tore
Westesson, Torrlösa n:11. De senares adress är Svalöf.

Svalöf den 1 mars 1943.

För Per Bondessons Lantbruksaktiebolag

För Sveriges Utsädesförening

Anders Bondesson

Erik W. Nyberg

Förordnande

41-
20

KUNGÖRELSE angående sammanträde för SYNEFÖRRÄTTNING enl. 10 kap.
Vattenlagen.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Svalöv nr 8 m.fl. hemman i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Sparbanken i Svalöv onsdagen den 1 december 1943 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande S. Svalöv nr:ris 5 och 8 i Svalövs socken samt Torrlösa nr 24 i Torrlösa socken, dels vägen nr 8 Torrlösa - N. Skrävlinge inom Onsjö vägdistrikt.

Malmö den 8 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Svalövs församling söndagen den 14. nov. 1943 betygar:

Julius Jönsson
k. avg.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Svalövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil 3.

KUNGÖRELSE angående sammanträde för SYNEFÖRRÄTTNING enl. 10 kap.
Vattenlagen.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Svalöv nr 8 m.fl. hemman i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Sparbanken i Svalöv onsdagen den 1 december 1943 kl. 10, då saktägarne hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande S. Svalöv n:ris 5 och 8 i Svalövs socken samt Torrlösa nr 24 i Torrlösa socken, dels vägen nr 8 Torrlösa - N. Skrävlinge inom Onsjö vägdistrikt.

Malmö den 8 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Torrlösa församling söndagen den 14 nov. 1943. betygar:

Emil Skolander
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Torrlösa församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till Svalöv nr 8 m.fl. hemman
i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Svalövs församling /kungörelse/	Svalöv	8/11 1943.
Pastorsämbetet i Torrlösa församling /kungörelse/	Svalöv	8/11 "
Lantbrukaren Per Persson, Råvatofta 5, /gode man/	Svalöv	8/11 "
Lantbrukaren Helge Persson, Vallenborg, /gode man/	Svalöv	8/11 "
Per Bondessons Lantbruks AB.	Svalöv	12/11 "
Sveriges Ushädesförening	Svalöv	" "
Lantbrukaren Harald Westesson, Torrlösa,	Svalöv	" "
Lantbrukaren A. P. Tykesson,	" Svalöv	" "
Greve Gustaf Trolle-Bonde,	" Trolleholm	" "
Onsjö vägdistrikt	Marieholm	" "
Lantbrukaren Torng Vestesson,	Torrlösa, Svalöv	" "

Malmö den 12 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5. 17

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa av år 1943".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning enligt vattenlagen upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa av år 1943" i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län, har sådant förslag av mig nu upprättats. Förslaget kommer att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 1 instandande december. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Torrlösa-N. Skrävlinge eller vägen nr 8 i Onsjö vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtandet i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10. kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda vägstrumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 27 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa av år 1943".

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, korsar mellan avvägningpunkterna 7+57 och 7+48 allmänna vägen Torrlösa-N.Skrävlinge eller vägen nr 8 i Onsjö vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 360 m söder om vägskelet vid Torrlösa, finnes nu en trumma av 38 cm /15"/cementrör. Vägbanan ligger på medelhöjden + 12.10 m, trummans botten vid uppströmssidan på höjden + 10.54 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 11.50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 38 cm /15"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 9.98 m vid nerströmssidan eller avvägningpunkten 7+57 och på höjden + 10.07 m vid uppströmssidan eller avvägningpunkten 7+48. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa böra utföras med 50 cm slamrum, grunläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av Onsjö vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse skall underrätta vägdirektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras.

=====

Malmö den 27 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

MALMÖHUS LÄN

D.nr. 9/64/43

Till


Statens lantbruksingenjör

Claes-Henric Wallér

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 november 1943 får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot de av Eder i Edert den 27 november 1943 dagtecknade utlåtande angående dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa av år 1943" föreslagna åtgärderna.

Malmö den 29 november 1943.


W. Mannerfelt.

Transsumt.

Protokoll, fört vid vägstyrelsens i Onsjö vägdistrikt sammanträde i Herrholm den 15 november 1943.

#28.

Till vägstyrelsen hade inkommit en av statens landbruksingenjör E. W. Waller den 9 november 1943 utfärdad kungörelse rörande sammanträde den 1 december 1943 för synförrättning angående torrläggning av marker Till Lvalöv nr 8 m. H. hammar i Lvalöv och Torrlösa socknar.

Enligt kungörelsen berörde förrättningen bland annat vägen nr 8 Torrlösa - Nora Skrävlinge.

Vägstyrelsen, som tog del av kungörelsen, bemyndigade vägmästaren i Onsjö vägdistrikt Gösta Linder att i saken föra Onsjö vägdistrikts Lalan och bevaka dess rätt vid ovannämnda sammanträde och vid de övriga sammanträden, vilka kunde komma att äga rum angående saken.

Att vara suppleant för vägmästaren Linder i hans egenskap av ombud uttogs vägstyrelsen sin vice ordförande f. l. landtingsmannen Axel Ringvall i Ficks-

mutorp.

Resmyndigheten skulle meddelas
genom utdrag av detta protokoll, vil-
ket i denna del gämsst. justeras.

Vid protokollet:

Hug. Svensson.

Justerat:
Karl Ringvall.

I transsummerade delar rätt avskrivet,
intygas.

Hug. Svensson,
vägstyrelsens sekreterare.

Bil. 9.Utdrag.

Protokoll fört vid sammanträde
med Styrelsen i Per Bondessons
Landtbruks A/B den 16/11 1943.

Närvarande voro: Herrar Bonde Bondeson, Sture Bondeson,
Georg Pehrsson och Lennart Bondeson jämte
suppl. fru Hilma Ljung.

§ 4.

Åt herrar Bonde Bondeson och Lennart
Bondeson uppdrogs att var för sig teckna bolagets firma, även-
som att å Styrelsens vägnar för bolaget tala och svara i före-
kommande fall.

Som ovan

Lennart Bondeson

Justerat 20/11 1943.

Bonde Bondeson.

Rätt utdraget intygas:

Per Bondeson *Georg Pehrsson* *Lennart Bondeson*

Bil. 10

Härmed fullmäktigas Töre Westesson att vid sammanträde i Svalöv den 1 dec. 1943 ang. avdikningsföretaget i Torrlösa, föra min talan .

Torrlösa den 30 nov. 1943

Harald Westesson

Egenhändig underskrift intyga

Linnea Lindgren

Erik Johansson

F U L L M A K T

för Agronomen S. A. Sjunnesson att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av marker till Svalöv nr. 8 m. fl. hemman i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län, som kommer att hållas i Sparbanken i Svalöv onsdagen den 1 december 1943, min talan föra och rätt bevaka; hållande jag för giltigt ombudets laga åtgärder.

Trolleholm den 30 november 1943.

Gustaf Trolle-Bonder

Bevittnas:

K. Linders J. M. M. M. M.

F u l l m a k t

för godsförvaltaren J. Nilsén eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande S. Svalöv nr 5 m.fl. hemman i Svalövs och Torrlösa sock-
 nar och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jäm-
 väl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58§
 Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min
 andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Trolleholm den 18 december 1943.

Gustaf Trolle-Bonder

Bevittnas:

G. Ödman

A. Andersson

Bil. 13.

Undertecknad befullmäktigad Tale
 Westerm, Tarröa att vid sammanträdet
 på Smörs Sparbank den 20/2 angående
 synföreläggningen av rörditningsplanen
 i Tarröa, föra min talan och utöva
 min rösträtt.

Tarröa den 20/2 1943.
 Harald Westerm.

Bevittnas.
 Olov Viforsson

Kala Viforsson

9
9
7
7
5
5
5
5
7
7
9
9

9
7
5
9
7
5
5
7
9

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27	✓						2700	729	-	3000	810	-	300	81	-
	14	✓						2700	459	-		570	-	300	57	-
	10	✓						2400	240	-		240	=	600	60	-
	33	✓						2400	992	-		990	=	600	198	=
	35	✓						2100	735	-		1050	-	900	315	-
	10	✓						2100	210	-		300	=	900	90	-
	20	✓						2100	420	-		600	=	900	180	-
	42	✓						2100	882	-		1260	=	900	378	-
	29	✓						2400	696	-		870	-	600	174	=
	10	✓						2400	240	-		300	=	600	60	-
	10	✓						2700	270	-		300	=	300	30	-
	18	✓						2700	486	-	3000	540	-	300	54	-
261									6159	=		7830	-		1671	-
	09	✓						2800	252	-	3000	270	-	200	18	-
	11	✓						2500	275	-		330	-	500	55	-
	05	✓						2300	115	-		150	=	700	35	-
	15	✓						2800	420	-		450	-	200	30	-
	18	✓						2500	450	-		540	-	500	90	-
	37	✓						2300	851	-		1110	-	700	259	-
	34	✓						2300	782	-		1020	-	700	238	-
	22	✓						2500	550	-		660	-	500	110	-
	28	✓						2800	784	-	3000	840	-	200	56	=
179									4479	=		5376	-		891	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överföit</i>	
				<i>Åkre</i>	
				<i>au. p. Lättlusa</i>	22
				<i>do</i>	23
				<i>do</i>	24
				<i>do</i>	25
				<i>do</i>	26
				<i>do</i>	27
				<i>do</i>	28
				<i>do</i>	29
				<i>do</i>	30
				<i>do</i>	31
				<i>do</i>	32
				<i>do</i>	33
				<i>Västervik, imp.</i>	34
				<i>Åkre</i>	35
				<i>au. p. Lättlusa</i>	36
				<i>do</i>	37
				<i>do</i>	38
				<i>do</i>	39
				<i>do</i>	40
				<i>do</i>	41
				<i>do</i>	42
				<i>do</i>	43
				<i>do</i>	44
				<i>do</i>	45
				<i>do</i>	46
				<i>do</i>	47
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
179									4479	-		5370	-		891	-
9	06 v							2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
7	55 v							2500	1375	-		1650	-	500	275	-
5	16 v							2300	368	-		480	-	700	112	-
5	02 v							2300	46	-		60	-	700	144	-
7	01 v							2500	25	-		30	-	500	5	-
7	12 v							2500	800	-		360	-	500	60	-
5	08 v							2300	184	-		240	-	700	56	-
7	87 v							2500	2175	-		2610	-	500	435	-
9	40 v							2800	1120	-		1200	-	200	80	-
5	27 v							2300	621	-		810	-	700	189	-
5	35 v							2300	805	-		1050	-	700	245	-
7	09 v							2500	225	-	3000	270	-	500	45	-
-						03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	75 v							2500	1875	-	3000	2250	-	500	375	-
9	24 v							2800	672	-		720	-	200	48	-
5	28 v							2300	644	-		840	-	700	196	-
5	163 v							2300	3749	-		4890	-	700	1141	-
5	12 v							2300	276	-		360	-	700	84	-
5	04 v							2300	92	-		120	-	700	28	-
5	05 v							2300	115	-		150	-	700	35	-
5	105 v v							2400	2520	-		3150	-	600	630	-
5	134 v v							2400	3216	-		4020	-	600	804	-
7	21 v							2500	525	-		630	-	500	105	-
9	19 v							2800	532	-		570	-	200	38	-
9	53 v							2800	1484	-		1590	-	200	106	-
7	63 v							2300	1575	-	3000	1890	-	500	315	-
1183						03			29166	-		35490	-		6324	-

Hemmansnr	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ant.	245		Torshälla	Kanall Westman Åker om p. Lättelna Do Do Do Do Summa	448 449 500
ant.	58		Lvalö om. Södra Lvalö	Lveriges Utredningsförening Åker om p. Lättelna Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Summa	51a 51b 52 53 54 55 56 57a 57b 58
$\frac{5}{128}$	52		Södra Lvalö	Lveriges Utredningsförening Vattenbete, imp. Åker om p. Lättelna Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Summa	59 60 61 62 63 64 65 66

5
7
9

9
7
5
3
9
7
7
5
3
5

5
5
5
7
7
9
9

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	62							2300	1426	-	2400	1860	-	700	434	-
	128							2500	3200	-	1	3840	-	500	640	-
	63							2800	1764	-	2000	1890	-	200	126	-
	253								6390	-		7590	-		1200	-
			7590													
	23							2800	644	=	3000	690	-	200	46	-
	37							2500	925	-	3000	1110	-	500	185	-
	16							2300	368	-	2000	480	-	700	112	-
	08							2100	168	=	3000	240	-	9000	72	=
	02							2800	56	-	3000	60	-	2000	44	-
	06							2500	150	-	3000	180	=	500	30	=
	07							2500	175	-	3000	210	-	500	35	-
	11							2200	253	-	3000	330	-	700	77	-
	06							2100	126	-	2000	180	-	900	54	-
	01							2300	23	-	2000	30	-	7000	7	=
	117								2888	-		3510	-		622	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05							2300	115	-	3000	150	-	700	35	-
	05							2300	115	-	3000	150	-	700	35	-
	01							2300	23	-	2000	30	-	700	7	-
	01							2500	25	-	2000	30	-	500	5	-
	08							2500	200	-	3000	240	-	500	40	-
	08							2800	224	-	3000	240	-	200	16	-
	07							2800	196	-	3000	210	-	200	14	-
	35						03		898	-		1050	-		152	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
<u>537</u> 8192	89		Södra Lvalöv	Per Bondesson. Lantbrukare A.B. Aller om. p. Lantbruk Do Do Do Do <u>Summa</u>	67 68 69
<u>537</u> 76384	810		Södra Lvalöv	Per Bondesson. Lantbrukare A.B. Aller om. p. Lantbruk Do Do Do Do Do Do <u>Summa</u>	70 71 72 73 74
				<u>Sammandrag</u>	
3	241		<u>Toulova s.m.</u> Toulova	Skarv Gustaf Thelle-Pomde; arr. Tor Westerson	1-12
3	241		Do	Skarv Gustaf Thelle-Pomde; arr. A. P. Tigherson	13-47
ant.	245		Do	Harald Westerson	48-50
arr.	58		<u>Lvalöv s.m.</u> Södra Lvalöv	Lougeri Vårdningsförening Aller	51-58 59-66
<u>5</u> 128	52		Do	Per Bondesson. Lantbrukare A.B.	67-69
<u>537</u> 8092	89		Do	Do	70-74
<u>537</u> 76384	810		Do	<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	06 ^v							2500	150	-	3000	180	-	500	30	-
	15 ^v							2700	405	-	1	450	-	300	45	-
	20 ^v							2900	580	-	3000	600	-	100	20	-
	41								1135	-		1230	-		95	-
	33 ^v							2800	924	-	3000	990	-	300	66	-
	57 ^v							2600	114182	-		1710	-	400	228	-
	163 ^v							2500	4075	-		4890	-	500	815	-
	45 ^v							2600	1170	-		1350	-	400	180	-
	63 ^v							2800	1764	-	3000	1890	-	300	126	-
	361								9415	-		10830	-		1415	-
	261								6159	-		7830	-		1671	-
	1183						03	29166	-		35490	-		6324	-	
	253							6390	-		7590	-		1200	-	
	117							2888	-		3510	-		622	-	
	35						03	898	-		1050	-		152	-	
	41							1135	-		1230	-		95	-	
	361							9415	-		10830	-		1415	-	
	2251						06	56057	-		67530	-		11479	-	

Bind.

Hemmansl	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>Godör den 20 december 1943.</i> <i>Å Kjösters vägar.</i> <i>B. H. Mellin.</i> <i>Staten lantbruksingenjör.</i> <i>Helge Persson för Persson.</i> <i>Ande man.</i>		

[illegible]

Ägöförens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägöbeskrivning	<u>Söcken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmansal
6	5	4	3	2	1

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Förslag alternativ 1.</u> <u>(Utföras ej).</u> <u>Alternativen A-B-C.</u>								
11+50 -	100	Kypprensning av det								
- 10+50		stuvande floddike m.	100	0.10	10	-				
10+50 -	50	Kypprensning av det stuvande floddike m.	50	0.50	25	-				
- 10										
10 -	150	Förköp av cementströ, 12"	150	4.75	712	50				
- 8+50										
		Behakning, stämpling, vinklänkning, åtsjöfrysning m.	150	2.-	300	-	1047	50		
		Ulla 300 meter.								
		Beskrivning av vattensläpp, stämning av det öppna avloppets botten och slänter, vid 10 st.	1	80.-	80	-				
		Balkar med 24" inner diameter, droppsläpp m. m. vid 9 och 8+50 st.	2	70.-	140	-	220	-		
		För oförutredda fall, arbetsledning m. m.								
		Föräggas ca 25% med					132	50	1400	-
		<u>Alternativen C-D.</u>								
8+50 -	93	Förköp av cementströ, 12"	93	4.75	441	75				
- 7+57										
		Behakning, stämpling, vinklänkning, åtsjöfrysning m.	93	2.10	195	30				
7+57 -	9	Byggnad av Balkarna för Balkarna vägen Tor- lisa - N. Skärklings- eller vägen m. 8 u								
- 7+48		Önski Väggdistriket. Arbete skall utföras av väggdistriket, som								
		Bef 102								
		Är utförd			637	05			1400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Östf.	102	Östfäst Rörvid äga bultade delar ante framman af får utgåes av mindre rör är 15" (38 cm), delar de framman för medelst ställs ligger jäm höjderna + 9.98 m. och + 10.07 m. vid respekt. före anläggning - och anläggningsskeden			637	05			1400	-
7+48- - 6+10= =25+27	138	Indöps av cementrör 12" m.	138	4.75	655	50				
		Skaktning, stämpling, rör- läggning, återfyllning m.	138	3.20	441	60	1734	15		
	240	meter.								
Skaktningsskeden vid den nya vägsträckans anläggning - och anläggningsskeden, utgrävningsskeden + 2										
		Rör med 32" inre diameter, koppelingar m. m., utgåes tillst. vid 7+25 st.	1	70.-	70	-				
		Rör med 24" inre diameter, koppelingar m. m. vid 6+10=25+27 st.	1	70.-	70	-	140	-		
		För afströdda fyll, arbetsledning m. m. till längder ca 20% onöd.					375	85	2250	-
		<u>Skaktningsskeden D. E.</u>								
6+10- - 5	110	Indöps av cementrör 12" m.	110	4.75	522	50				
		Skaktning, stämpling, rör- läggning, återfyllning m.	110	3.20	363	-				
5-3	200	Indöps av cementrör 12" m.	200	4.75	950	-				
Östf.	310	Östfäst			1835	50			2650	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<i>Öf.</i>	310	<i>Översjöt</i> <i>Lehaktning, stämpling, rö-</i>			1835	50			3650	-
		<i>läggning, åtsyftning m.</i>	200	3.30	660	-				
3-1+96 = 31+15	104	<i>Tills. av cementbän</i> <i>12"</i>	104	4.75	494	-				
		<i>Lehaktning, stämpling, rö-</i> <i>läggning, åtsyftning m.</i>	104	3.30	343	20	3332	70		
	414	<i>Tills. meter.</i>								
<i>Brunn</i>		<i>med 24" inner diameter,</i> <i>kopplingsm. vid 5, 3+50 och</i> <i>1+96 = 31+15</i>	3	70-			210	-		
		<i>För ofärdigda fall, arbetsledning m. m.</i>								
		<i>Tills. ca 20% mer</i>					707	20	4250	-
		<i>Öllestjärkan E-F.</i>								
1+96- 0+85	111	<i>Tills. av cementbän</i> <i>8"</i>	111	2.75	305	25				
		<i>Lehaktning, stämpling, rö-</i> <i>läggning, åtsyftning m.</i>	111	3.25	249	75	555	-		
	111	<i>Tills. meter.</i>								
<i>Brunn</i>		<i>med 24" inner diameter, kopp-</i> <i>lingsm. vid 0+85</i>	1	70-			70	-		
		<i>För ofärdigda fall, arbetsledning m. m.</i>								
		<i>Tills. ca 20% mer</i>					125	-	750	-
		<i>Öllestjärkan F-G.</i>								
0+85- -0	85	<i>Tills. av cementbän</i> <i>8"</i>	85	2.75	233	75				
		<i>Lehaktning, stämpling, rö-</i> <i>läggning, åtsyftning m.</i>	85	2.25	191	25	425	-		
	85	<i>Tills. meter.</i>								
<i>Brunn</i>		<i>med 24" inner diameter,</i> <i>Översjöt</i>					425	-	8650	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfrist</i>					425 -		8650 -	
		<i>hoppstängar m. m.: st. 10-20 st</i>	1	55-			55 -			
		<i>För oförutredda fall, omläggning m. m.</i>								
		<i>stängar ca 20 % med.</i>					120 -		600 -	
		<i>Sammanlagt</i>							9250 -	
		<i>Schummandrag</i>								
	300	<i>Stensticker A-B-C</i>							1400 -	
	240	<i>Do C-D</i>							2250 -	
	414	<i>Do D-E</i>							4250 -	
	111	<i>Do E-F</i>							750 -	
	85	<i>Do F-G</i>							600 -	
<i>Sammanlagt</i>	<i>1150 meter</i>								9250 -	

kont. $\frac{925}{10}$ öre.

Latvia den 20 December 1943.
 A. Jäntens vägar:
 L.H. Nall.
 Statens Lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Förslag alternativ 2.</u> <u>(Utföras).</u> <u>Rundavlopp.</u> <u>Silvertjärnen A-B-C.</u>								
11+50 -	300	Se förslag alternativ 1.							1400 -	
- 8+50										
		<u>Silvertjärnen C-D.</u>								
8+50 -	240	Se förslag alternativ 1.							2250 -	
- 6+10										
		<u>Silvertjärnen D-E.</u>								
6+10 =	140	<u>Köpa av cementrör</u> 12"	140	4.75	665 -					
+ 25+27		<u>Reaktning, stämpling, rör-</u>								
- 23+87		<u>läggning, utfrysning m.</u>	140	4.70	658 -					
23+87 -	177	<u>Köpa av cementrör</u> 12"	177	4.75	840 75.					
- 22+10		<u>Reaktning, stämpling, rör-</u>								
		<u>läggning, utfrysning m.</u>	177	4.15	734 55.					
22+10 -	60	<u>Köpa av cementrör</u> 12"	60	4.75	285 -					
- 21+50 =		<u>Reaktning, stämpling, rör-</u>								
- 30		<u>läggning, utfrysning m.</u>	60	3.10	186 -	3369 20.				
		<u>Villa, 377 meter.</u>								
		<u>Rör med 24" inner diameter,</u> <u>kopplings m m, vid 21+50, 22+87,</u> <u>23+13 och 22+10 st.</u>	4	70.-	280 -					
		<u>Rör med 32" inner diameter,</u> <u>kopplings m m, vid 21+50 = 30 st</u>	1	90.-	90 -	370 -				
		<u>För afströdda fack, arbetsledning</u> <u>m m. tilläggs ca 20 % med</u>				760 70	4500 -			
		<u>Utföras</u>					8150 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	100	<u>Överförst</u> <u>Stensträckan H-B.</u>							81	50 -
21/450=30	50	Förhopp av cementströ.								
-21		9"	50	3.25	162	50				
		Beläggning, stämpling, rörläggning, åtsjyckning m.	50	2.25	112	50				
21-20=	100	Förhopp av cementströ.								
=0		9"	100	3.25	325	-				
		Beläggning, stämpling, rörläggning, åtsjyckning m.	100	3.25	325	-	925	-		
	150	metre.								
		Rör med 24" inner diameter, koppfogen								
		längd vid 21	1	70.	70	-				
		Rör med 32" inner diameter, koppfogen m. m. vid 20=0	1	100	100	-	170	-		
		För oförutsedda fall, arbetsbeläggning m. m. täckning ca 20 % med					205	-	1350	-
		<u>Lidlarb. p.p.</u> <u>Stensträckan H-B.</u>								
21/450=30	115	Förhopp av cementströ.								
-21/15=		6"	115	1.80	207	-				
=1+96		Beläggning, stämpling, rörläggning, åtsjyckning m.	115	2.30	264	50	471	50		
	115	metre.								
		Rör med 24" inner diameter, koppfogen m. m. vid 21/15=1+96	1	70.	70	-				
		För oförutsedda fall, arbetsbeläggning m. m. täckning ca 20 %					108	50	650	-
		<u>Samma Rör med</u>							101	00 -

44

Bil Be.

Kostnadsförslag.

Bil Be.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Förslag alternativ 3.</u>								
		(Utköras ej).								
		<u>Slacksträcker A-B-C</u>								
11+50 -	300	Se förslag alternativ							1400 -	
- 8+50		H.								
		<u>Slacksträcker C-D.</u>								
8+50 - 6+10 =	240	Se förslag alternativ							2250 -	
25+27		H.								
		<u>Slacksträcker D-H.</u>								
6+10 = 25+27 -	377	Se förslag alternativ							4500 -	
2+50 = 20		2.								
		<u>Slacksträcker H-G.</u>								
2+50 = 3+ -	115	Trösk av cementströ								
- 3+15 =		10'	115	3.75	431	25.				
= 1+96		Skattning, tämpling, för-								
		läggning, utläggning m.	115	2.90	333	50	764	75.		
		<u>Trösk 115 meter.</u>								
		<u>Trösk med 24" jern diameter, kopplingar</u>								
m.m. vid 31+15 = 1+96		st.	1	70 -			70 -			
		För aftröskade fall, arbetsledning m.m.								
		trösking ca 20% med					165	25	1000 -	
		<u>Slacksträcker H-F.</u>								
3+15 = 1+96 -	111	Se förslag alternativ							700 -	
- 0+85		1								
		<u>Slacksträcker F-G.</u>								
0+85 - 0	85	Se förslag alternativ							600 -	
		1								
		<u>Summa arbetet</u>							10500 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lösmanvdrag</u>								
	300	Skivstället a - b - c							1400	-
	240	b - d							2250	-
	377	d - e							4600	-
	115	e - f							1000	-
	111	f - g							750	-
	85	g - h							600	-
<u>Summa 1228 meter</u>					<u>Summa 10500</u>					

Kont. 26/10 1943.

Valör den 20 December 1943.
A. Lärstens Ögare:
C. H. Waller.
Staten Lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Sammanställning av de olika förslagen</u>										
	1150	Förslag alternativ 1.					9250	-		
	1182	Förslag alternativ 2.					10100	-		
	1228	Förslag alternativ 3.					10500	-		
	2560									
Insat. den 20 december 1943 A. Gästens vägnar E. H. Maller Statens landbruksregenerier										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u> <u>Förslag alternativ 2</u> <u>Skredderslag</u> <u>Bilsträckan A-B-C.</u>								
11+50	-	0.20				3.55		Upprensning av nys. flodbänk mellan 11+50 och 10.
11	50	0.20				220/1000		
10+50	50	0.70				6:1000		Förskott: Kora o. jämnadubb i jämförande stann 42 m. L. av påls 10 i kanten mellan åker o. ängsmatt. belägen på höjden + 5.45 m. 12" cementrör mellan 10-8+50.
10+26	144	0.70	0.50		1:1	4.45		
10	36	1.20	"		"	4.55		
10	-	1.20				220/1000		
9+90	10	1.25				30:1000		
9+50	40	1.25				9.05		
9	50	1.65						
8+50	50	1.35						
<u>Sum</u>	<u>300</u>	<u>metrar</u>						
<u>Bilsträckan C-D.</u>								
8+50	-	1.35				9.05		12" cementrör mellan 8+50-7+57 och 7+48-6+10=25+27.
8	50	1.45				10:1000		
7+57	43	1.60				9.98		Summa av 15" (38 cm) rör mellan 7+57-7+48. Förskott: Kora o. jämnadubb i jämförande stann i allmän. vägens bredd. bida 65 m. 11 om 7+48; belägen på höjden + 12.95 m.
7+48	9	1.20				10.07		
7+25	23	1.40				10.30		
7	25	1.40				220/1000		
6+50	50	1.50				11.22		
6+10=	40	1.45						
25+27								
<u>Sum</u>	<u>240</u>	<u>metrar</u>						
<u>Bilsträckan E-F.</u>								
6+10=	-	1.45				11.22		12" cementrör mellan 6+10=25+27- 21+50=30.
25	27	1.70				3:1000		
24+50	50	2.-				11.45		
<u>Öf.</u>	<u>77</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öf.	77							
24	50	2.25				9:1000		
23+87	13	2.10				11.64		
23+50	37	1.80						
23	50	1.65				2:1000		
22+50	50	1.55						
22	50	1.35						
21+50=30	50	1.45				12.11		
<u>Pena</u>	377	metres.						
<u>Bilsträckan H-B.</u>								
21+50=30	-	1.35				12.20		9" cementsträckan 21+50=30-20=0
21	50	1.30				6:1000		
20+50	50	1.75				12.50		
20=0	50	1.75				12:1000		
<u>Pena</u>	150	metres				13.10		
<u>Lidvarlopp.</u>								
<u>Bilsträckan H-B.</u>								
21+50=30	-	1.35				12.20		6" cementsträckan 21+50=30-
30+50	50	1.75				2:1000		30+15=1+96.
31	50	1.40						
31+15=	15	1.20				12.43		
1+96								
<u>Pena</u>	115	metres						

Förkl.: Kvar o. järndubb i f. värdan
av och ut till höghälsningstället i d. l.
h. 7. kant 0.20 m. över markens plan;
belägen på höjden +15. - m.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3					
	E-cement per m och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.							
4/	All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m under avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.							
5/	Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
6/	Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
7/	Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
8/	Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0.6 m höjd ~~efter~~ , räknat från ledningens överkant.							
9/	Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.							
10/	Santliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.							
11/	Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.							
12/	Fyllningen får ej innehålla sten.							
13/	Enskilda rörrännor, som utmytna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.							

- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna göres fast och eventuellt förstärkes genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsa rörrännor.
- 16/ Samtliga brunnar skola för-sänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt ~~av~~konas till 24".
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar med undantag för brunnen vid 7+25 skola uppdragas 30 cm över markytan. Brunnen vid 7+25 skall göras täckt. Avståndet mellan markytan och brunnslocket skall vara minst 60 cm.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna

nefsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnringen färdigställtts eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. (Vattenståndet) får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 26/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Svalöv den 20 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt

10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mar-

ker till S. Svalöv nr 8 m.fl. hemman i Svalövs

och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 mars 1943 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen angående torrläggning av marker till S. Svalöv nr 8 m.fl.
hemman i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej
anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföre-
tagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen ut-
rönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syne-
förrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla
för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande S. Svalöv
nr:ris 5 och 8 i Svalövs socken samt Torrlösa nr 24 i Torrlösa socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, lig-
ger mellan Svalövs järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Ängelholm och
Torrlösa kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts
med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom
till större delen täckta avledningsdiken, vilka från punkterna G och E
på plankartan avleda vattnet öster ut genom vägen Torrlösa-N. Skrävlinge
till Torrlösabäcken. De nuvarande avloppen hava emellertid ej utförts

till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran /förrättningsprotokollets § 5/ upprättat förslag till utförande av nya avlopp till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Tre olika alternativa förslag ha va av förrättningsmannen utarbetats, för vilka närmare redogörelse lämnas här nedan.

Förslag alternativ 1 - ritning blad 2 och kostnadsförslag Bil. Ba.

1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningspunkten 11+50 norr och väster ut till avvägningspunkten 8+50.

Delsträckan 11+50 - 10+36 ingår i Torrlösabäcken, som skall upprensas.

Delsträckan 10+36-10+20 skall upptagas i nyskärning och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 10+20-10 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

Delsträckan 10-8+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 12" cementrör. Vid 10 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunn^{9 och} ska byggas vid 8+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 8+50 väster ut genom allmänna vägen Torrlösa-N. Skrävlinge eller vägen nr 8 i Onsjo vägdistrikt

till avvägningspunkten $6+10=25+27$.

Delsträckan 8+50 -7+57 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt avlopp av 12" cementrör.

Delsträckan 7+57-7+48 sammanfaller med vägen Torrlösa-N. Skrävlinge eller vägen nr 8 i Onsjö vägdistrikt. Den nuvarande vägtrumman skall rivas och ersättas med en ny trumma av 15" cementrör, utförd till det djup, som framgår av förslagshandlingar och ritningar. Anslutningsbrunnar skola byggas vid den nya trummans nerströms- och uppströmssidor. Arbetet skall utföras och bekostas av vägens ägare.

Delsträckan 7+48-6+10=25+27 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid 7+25 och $6+10=25+27$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten $6+10=25+27$ norr och öster ut till avvägningspunkten $1+96=31+15$ i gränsen mellan fastigheterna Torrlösa ¹24 och Torrlösa ⁵24. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt dike av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid 5, 3+50 och $1+96=31+15$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten $1+96=31+15$ väster ut till avvägningspunkten 0+85 i gränsen mellan Torrlösa och Svalövs socknar. Det nya avloppet skall följa gränsen mellan fastigheterna Torrlösa ¹24 och Torrlösa ⁵24 och utföras som täckt dike av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 0+85 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 0+85 söder ut till avväg-

ningspunkten 0=20 i gränsen mellan fastigheterna S. Svalöv 5⁸ och S. Svalöv 8¹⁰. Det nya avloppet skall följa gränsen mellan Torrlösa och Svalövs ~~socken~~^{socknar} och utföras som täckt dike av 8" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 0=20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Förslag alternativ 2- ritning blad 2 och kostnadsförslag Bil. Bb.

Huvudavlopp.

- 6/ Dikessträckan A-B-C; utföres på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.
- 7/ Dikessträckan C-D; utföres på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.
- 8/ Dikessträckan D-H från avvägningspunkten 6+10=25+27 väster ut till avvägningspunkten 21+50=30. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt dike av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid 24+50, 23+87, 23+13, 22+10 och 21+50=30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 9/ Dikessträckan H-G från avvägningspunkten 21+50=30 väster ut till avvägningspunkten 20=0 i gränsen mellan dels Torrlösa och Svalövs socknar, dels fastigheterna S. Svalöv 5⁸ och S. Svalöv 8¹⁰. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid 21 och 20=0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 10/ Dikessträckan H-E från avvägningspunkten 21+50=30 norr ut till avvägningspunkten 31+15=1+96 i gränsen mellan fastigheterna Torrlösa 24¹ och Torrlösa 24⁵. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och ut-

föras som täckt dike av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 31+15=
=1496 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Förslag alternativ 3 - ritning blad 3 och kostnadsförslag Bil. Bc.

- 11/ Dikessträckan A-B-C; utföres på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.
- 12/ Dikessträckan C-D; utföres på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.
- 13/ Dikessträckan D-H; utföres på samma sätt som enligt förslag alternativ 2.
- 14/ Dikessträckan H-E från avvägningspunkten 21+50=30 norr ut till avvägningspunkten 31+15=1+96 i gränsen mellan fastigheterna Torrlösa 24¹ och Torrlösa 24⁵. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt dike av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid 31+15=
= 1+96 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 15/ Dikessträckan E-F; utföres på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.
- 16/ Dikessträckan F-G; utföres på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.

Förrättningsmannen har närmare redogjort för de olika alternativa förslagen vid sammanträde med berörda sakägare den 1 december 1943. Sakägarna uttalade sig därvid för det då framlagda förslaget alternativ 2 med vissa, närmare preciserade ändringar /förrättningsprotokollets § 7/. På grund av vad sålunda förekommit och sedan förrättningsmannen slutgiltigt utarbetat förslag alternativ 2 med beaktande av de av sakägarna framställda önskemålen, föreskriva synemännen att det nu planerade dikingningsföretaget skall utföras enligt förslag alternativ 2.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger några risker för de täckta avloppens framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vatten i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profil- och sektionsritningar hava upprättats för samtliga dikessträckor enligt de olika alternativa förslagen. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förordningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna och enligt de olika alternativa förslagen ^{framgå} av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.50 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt vinna båtnad, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Allmänna vägar.

Det nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, korsar mellan avvägningspunkterna 7+57 och 7+48 allmänna vägen Torrlösa-N. Skrävlinge eller vägen nr 8 i Onsjö vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 360 m söder om vägskelet vid Torrlösa, finnes nu en trumma av 38 cm /15"/ cementrör. Vägbanan ligger på medelhöjden + 12.10 m, trummans botten vid uppströmssidan på höjden + 10.54 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 11.50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 38 cm /15"/ inre diameter och i övrigt enligt de närmare bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 9.98 m vid nerströmssidan eller avvägningspunkten 7+58 och på höjden + 10.07 m vid uppströmssidan eller avvägningspunkten 7+48. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa böra utföras med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola, förutom rörledningen för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar skall utföras av vägens ägare, som också skall underrätta vägdirektören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att utföras. Då den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit efter år 1880, skall arbetet utföras av vägens ägare utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar även på vissa platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta avlopp, behöva nya trummor ej utföras i korsningspunkterna. Dikningsföretaget skall dock återställa körbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall ej utgå för jord, som gräves bort vid utförandet av den öppna dikessträckan 11+50-10 och ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Synemännen anse nämligen, att man helt kan bortse från de skador, som möjligen uppkomma vid utförandet av ommärkta dikessträcka, ^{enär} ~~och att~~ eventuella skador ~~för kompenseras~~ mer än ^{kompenseras} väl genom de fördelar, som vinnas bl.a. därigenom, att dikessträckan 11+50-10 för framtiden kommer att underhållas av dikningsföretaget.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendatorer och företagets ^{styrelse} ~~styrelse~~, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt förslag alternativ 2 /kostnadsförslag Bil. Bb/, till 10100.- kr. Särskilda kostnadsförslag hava även utarbetats för förslagen alternativ 1 och 3, för vilka kostnaderna beräknats till respektive

9250.- kr och 10500.- kr. /Bil. Ba och Bc/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10. kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits ^{till} såväl ~~den~~ jordens godhet samt densammas blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden ~~11479~~ ^{kr} motsvarar summan av de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil.A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar för närmare utredning, om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skall alltså fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dik-

ningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg, 9" och 6" 15 kg.
- 6/ De på profilritningarna för olika punkter angivna höjdlägena för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.C/ angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikingningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat godkänt avsyningsbevis eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för dikningsföretagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller

också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilldelas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna, som äro ^{för sin förvaltning} gemensamt ansvariga, väljas av delägarne på allmänt sammanträde. Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för granskning av delägarne vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara tillgängligt för delägarne hos styrelsens

ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som äro nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Då styrelseledamöterna ej äro ense i viss fråga, skall denna överlämnas till delägarnes avgörande vid allmänt sammanträde.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ~~styrelseordföranden~~ ^{Styrelsens ordförande} och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Svalöv-Torrlösa" av år 1943". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, ^{Onsjö och} Harjagers ~~och~~ Onsjö häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 17.22 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt angivas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare hand-

lingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Svalöv den 20 december 1943.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sten Persson *Per Persson*
Gode Mån.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Trilösa p.a.</u>				
	av 24'		Trilösa; Herra Gustaf Fredrik Bonde, arr. Tor Vestermans		1-12	6159	7820
	av 24'		Do; Herra Gustaf Fredrik Bonde, arr. A.P. Tjebkronen		13-47	29166	35790
	av 24'		Do; Harald Vestermans		48-50	6390	7590
			<u>Lvalövs p.a.</u>				
av 58			Löda Lvalöv; Läriges Utredningsföretag		51-58	2898	3510
5/128	52		Do; Bono	skt.	59-66	898	1050
			Do; Pär Bondamans				
537 8192	89		Lantbruk. A.P.B.	skt.	67-69	1135	1230
537 16304	810		Do; Bono	skt.	70-74	9415	10830
			Humana			56057	67530

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				53 97
27-30/9		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 13 punkter pr ha	2207050	11 29		
		avvägda punkter	300 003	9 -		
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		74 29
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.30 ha,	76	0.05	3 80	
			2257 010	2 26		6 06
			76	0,04		3 04
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	148	0,06	8 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	74	0,12	8 88	29 26
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	31	3,50		10 85
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	15	0,14	2 10	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,25	4 50	
						
						6 60
			2	3,00		6 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		<i>Relygmsväsring av yttre bordsområde</i>	1	12	2 -	
		<i>för vattenområdets areal</i>			12 -	
		<i>Karta över bottenområdets m.m.</i>	1	12,00	12 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00	6 -	
		2) " " över 20 cm		10,00	40 -	46 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	32	0,03	96	1 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 -	
		tillägg för övriga sidor	5	2,00	10 -	13 -
		Överföres				277 03

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				277 00
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	36	4,00	14 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			29 85	44 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande, § 45 sid	15	3,00		45 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 7/2 10:52	2	12,00		24 —
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 st.		12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st.		12,00	5 —	
		slamficka		12,00		
						20 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				487 38
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.30 ha, ägofigurer st	76 007		5 32	
			22 57 014		3 16	
		Överföres			15 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1548	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			212	
		3) insättning av höjdlägestal	st 300	0,02	6 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	22	0,05	1 60	26 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	3 6-	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 60	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 2	3,00	6 -	30 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				117 30
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 55	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~med avskrifter~~			5 -	22 05
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			91 25	
		Summa kronor				147 25
		Summa kronor				169 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				487 38
		Lösen för kopior och avskrifter				117 30
		Övriga förrättningskostnader				169 80
		Summa kronor				774 48

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönneberg, Brjös och Karpas häradsrätt.

Lutöv den 20 december 1943.

L. H. Melin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Herman Persson

Otto Persson

Kronor 774 48 kvitteras:
Lutöv den 20 december 1943

L. H. Melin

75

Dileningförskottet Lualaba-Tortosa av år 1943. Debet
till Skiftes godsman Hjelge Persson

[illegible]

Räkning Lualöa den 20 december 1943 ⁷⁶

Räknings för dagens Lualöa Torlösa av år 1943. Debet
till Skiftesgodeman Per Persson.

1943				
Dec	1	Risa hemmet - Lualöa - hemmet, 12 km. å 50 öre	6	-
		Arvode	10	-
Dec.	20	Besättning lha med d. 1/12 43	16	-
		Risor	32	-
Kvitteras den 20/12-43				
Per Persson				

N^o 26105 * B

MALMÖ den 10 nov. 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkning, ej delgiven inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1943
Nov. 10

An annons om

Kungörelse: Svalöv N:o 8 m.fl. hemman

Svalöv - Toulon

Kvitteras den

5/1-44

A.-D. Skånska Dagbladet

[Signature]


Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

ggr.	m/m	à	Kronor	öre
------	-----	---	--------	-----

1	65	27	17	55
---	----	----	----	----

För annonskliché svaras ej mera än sex månader.



gradh
län mick.

218
46

4/3/46

15420
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN 1946

M 3.6800

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till
dikningsföretaget Svalöv - Torrlösa av år 1943 i Svalövs och Torr-
lösa socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtusentvåhundraåttio (5.280)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusenniohundrafyrtio (3.940)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag² och förbind² mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1949,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27/6 1946.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svalöv

den 25 maj 1946

Sande Sanderson

Att civilingenjören Bonde Bondeson i Svalöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Maurman
Svalöv

Adress

Bo Sanderson
Svalöv


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



guld 5/9/46

218
46

15421
K. LANTBRUKSINGENJÖR
9 JUN 1946

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företags styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Svalöv-Torrlösa av år 1943 i Svalövs och Torrlösa socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den ²⁸(26) februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5280.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3940.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Civilingenjör Bonde Bondeson,

Svalöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 maj 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Dikningsföretagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Torrlägningskostnader 9500.- kr.

Förrättningskostnader 845.70 "

Summa kostnader 10345.70 kr.

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna till 10945.70 kr. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 27 maj 1946.

C.H. Wallér
C.H. Wallér


Statens lantbruksingenjör.

Wats lantbruk

Wats lantbruk

a. a.

218/46 Komb.



Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

REVISORAGET

20 DEC. 1949

Godk 5/4-46.

REVISORSTYRELSEN

Malmgren

I enlighet med Fder skrivelse av den 5 juli 1946 *Svalöfs*
angående "Dikningsföretaget Svalöf-Torrlösa av år 1943" *S:W*
meddelas härmed, att vid sammanträde med delägarna i
företaget lantbrukaren Erik Tykesson, Torrlösa, *Svalöf* utsetts
att förvara handlingar och ritningar tillhörande före-
taget.

Utdrag av protokoll av den 30 november bifogas.

Svalöf den 1 december 1949.

Bonde Bondeson

/Bonde Bondeson/

*ant a kort och i ojsco 10/12
st.*

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC 1949
DIK 1943
J4096

Utdrag av protokoll vid samman-
träde i Svalöfs Sparbank med del-
ägarna i "Dikningsföretaget
Svalöf-Torrlösa av år 1943" den
30 november 1949.

Närvarande:

Greve Gustaf Trolle-Bonde genom greve Carl Bonde
Per Bondessons Lantbruksaktiebolag genom civilingenjör Bonde
Bondeson
Sveriges Utsädesförening genom inspektör Gunnar Forslid
Lantbrukaren Harald Westesson
Lantbrukaren Tore Westesson
Lantbrukaren And. P. Tykesson genom Erik Tykesson, nuvarande
ägare till Torrlösa 24:22.

§ 3.

Beslöts, att till företaget hörande handlingar
och ritningar skola förvaras av lantbrukaren Erik
Tykesson.

§ 5.

Att justera dagens protokoll utsågos herrar Gunnar
Forslid och Harald Westesson

Som ovan

Bonde Bondeson

Justeras:

Gunnar Forslid Harald Westesson

Vidimeras:

Westerlund *Harry Lidu Skog*

69046

8 JUN 1946

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syn-
neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande
de torrläggning av marker till S. Svalöv nr 8
m.fl. hemman i Svalövs och Torrlösa socknar,
Malmöhus län.

Onsdagen den 1 december 1943 inställde sig synemännen i Svalövs spar-
bank =====

§ 18.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens
avdikningsanslag. De uppdrogo åt civilingenjören Bonde Bondeson och vid
förfall för honom åt godsförvaltaren J. Nilsén;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om statsbidrag;
att, om statsbidrag beviljas med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal och
och underteckna kontrakt angående dikningsföretagets utförande;
att utkvittera och uppbära det statsbidrag, som kan bli beviljat;
att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som beröra statsbidraget
=====

Svalöv den 20 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Helge Persson

Per Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér