Blad 1.

Till Grönby

Från Simlinge

Fixpkt+16.795m

Från Trälleborg

Till Klagstorp

Till Rydsgård

Fixpkt+16.865m

Fixpkt+15.44m.

Fixpkt+13.835m.

Vallby Hemmensdynge

A Fixpkt+10.00 m.

Förslag
till
"Vallby torrläggningsföretag av år 1943"
i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län;

Upprättat vid syneförrättning år 1943 av
Erik Alström
Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denne dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fröman.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

JORD.NR 001

M ¼ 0803 /

Nr 674 Malmöhus Län

Blad 2.

Tillhör "Vollby torrläggningsföretag av år 1943"

Stockholm den 20 juni 1946

Hjalmar Fridman.

Höjdskala 1:100

Längdskala 1:4000

E Ea Eb Fa F E D C B A

Fixpkt. +16.795

Fixpkt. +15.44

Fixpkt. +13.835

Fixpkt. +12.20

Fixpkt. +9.97

Ägovägstrumma

Landsvägsbro

Järnvägsbro

Trummor för utfartsväg

Trummorna för utfartsväg

"Hammarbyvägen – Klagshorn – Lidingö" år 1931

Täckt ledning av betongrör

Täckt ledning av cementrör:

6" 10" 12" 15" 24" 24" 24" 28"

Brunn nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61

=15+54 =40 =60 =20

Nr 674 Malmö Stads Tryckeri

M 4·0803 2

Tillhör "Vallby torrläggningsföretag av år 1943."

Denna Kungl. Landtbruksstyrelsens
bevis denna dag fastställd till denna
ritning vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fridman.

B Ba F G D Da

Brunn 40" — Brunn 24" ← 20 ha — Brunn 18" — Brunn 40" — Brunn 40" ← 200 ha — Brunn 24" — Brunn 24" ← 5 ha



50

50+50

50+61



18+50



Trumma för allmän landsväg mellan 15+85-15+93



19

19+24

Täckt ledn. av cementrör 8"

12.38	12.71	12.93	
10.90	11.30	11.70	
1.48	1.41	1.23	

▽+0.00 +50 +5

20 = 21

= 4+6

Täckt ledning av cementrör 24"

15.49	15.96	16.27	16.32	
14.92	14.79	14.87	14.94	
0.57	1.17	1.40	1.38	

▽+0.00 +2 +50 +50 +7.0
+6 +53 +54

40 = 41 +49

= 16+97

Täckt ledning av cementrör 4"

15.73	16.05	
14.50	14.80	
1.23	1.25	

▽+0.00 +50 16

50 =

= 14+17

Förslag till brunn vid 11+17.
Skala 1:50





Typritning för brunn med 40" inre diameter.
Skala 1:50





Typritning för brunn med 28" inre diameter.
Skala 1:50.





Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50





Skala 1:100

Skala 1:50

Skala 1:4000



JTI Nr 003

M 1:0803

Nr 674 Malmöhus tryck

Blad 4.

Tillhör "Vallby torrläggnings-företag av år 1943".

Skala 1:100

1 0 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

Trumma för utfartsväg mellan 2+53–2+58

0

0+15

0+50

Trumma för ägoväg mellan 0+86–0+91

1

1+50

2

2+50

3

3+50

4

4+50

5

5+14

5+50

6

6+50

7

7+50

8

8+50

9

9+28

Trumma för ägoväg mellan 9+4–9+8

Trumma för utfartsväg mellan 9+46–9+52

10

10+50

11

11+50

12

12+50

13

Järnvägsbro mellan 14+9–14+14 å. järnvägen Malmö–Trelleborg–Rydsgård

14+50

Landsvägsbro mellan 14+69–14+76 å allmänna vägen Trelleborg–Klagstorp

14+80

16

Trumma för ägoväg mellan 13+41–13+44

9+53

13+50

14

15+50

Trumma för ägoväg mellan 15+64–15+66

16+96

16+50

17

17+50

18

18+9

2.0

Trumma för utfartsväg mellan 19+96–20+02

20+50

21

21+5

3.0

30+50

40+6

40+50

Trumma för byväg mellan 41+84–41+94

41

41+50

11+470

Vägens Kungl. Landshövdingeämbete beslut denna dag fastställd till utförande vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946

På Kungl. Maj:ts vägnar

Hjalmar Fromm.

Ritn. Nr 004

M 4*08034

Nr 674 Malmöhus Tryck

DIARIE-NR 16748
K LANTBRUKSSTYRELS
17 AUG 1943
M 4*0803

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

"Vallby torrläggningsföretag av år 1943"

i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1943

Handlingar

till

"Vallby torrläggningsföretag av år 1943"

i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1943.

Till akten hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

År 1943 den 7 juni inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Johan Wallin, Elleberga, Södra Åby och Germund Hansson, Alvhem, Södra Åby i Vallby folkskola, för att jämlikt länsstyrelsens förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 12 maj 1943 översänts till pastorsämbetet i Östra Klagstorps församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. 2.) anslagits för vederbörande församling söndagen den 16 maj 1943. Kungörelsen hade därjämte den 13 maj 1943 varit införd i Skånska Dagbladet. Då förrättningen berör marker tillkronegendomen Vallby nr 12, hade en avskrift av kungörelsen även översänts till länsstyrelsen. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 14 maj 1943 översänt underrättelsen om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 3.).

Förutom synemännen hade följande tillträdeshavande sakägare till förrättningen:

Lantbrukaren Hugo Blomqvist, Vallby; äg. 7/32 mtl Vallby 1:3 och 1/32 mtl Vallby 19:2 i Östra Klagstorps s:n (kgl. fr. Hugo Blomqvist o.k.h. Alva den 7/4 1937; § 231). och hans hustru Alva.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukaren August Fransson, Vallby; äger 11/144 mtl Vallby 9⁴ i Östra Klagstorps s:n (lgf. för August Fransson o.h.h. Elna den 4 juni 1922 för 5/72 mtl § 326 och den 10 juli 1931 för 1/144 mtl § 368), dels 1/9 mtl Vallby 9³ i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Jöns Olsson, Per Olsson, N. J. Silvenbergs hustru Anna Olsson, Olof Viktor Andersson, August Martin (Andersson) Fransson den 13 jan. 1912 § 12).

Fru Selma Nilsson, Vallby; äg. 5/16 mtl Vallby 9² i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Fru Selma Nilsson den 11 april 1932, § 180). genom kommunen som Holger Nilsson enligt fullmakt (Bil. 4).

Fröken Hulda Jeppsson, Vallby; äg. 7/160 mtl Vallby 1⁹ i Östra Klagstorps s:n (lgf. för fröken Hulda Jeppsson den 11 juni 1929, § 353). genom lantbrukaren Hugo Blomqvist enl. fullmakt (Bil. 5).

Lantbrukaren Oskar Levin, Vallby; äg. 127/864 mtl Vallby 20² i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Oskar Levin o.h.h. Eva den 4 maj 1938; § 287).

~~Herr Jöns Lindell, Vallby; äg. ovs. Vallby 20⁵ i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Jöns Lindell o.h.h. Anna Levin den 3 dec. 1931, § 330).~~

Lantbrukaren Nils Hansson, Vallby; äg. 6.279/381440 mtl Vallby av 1/4 och halvten av gatehuset Vallby 23' i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Nils Hansson o. h.h. Sigrid den 18 mars 1936; § 181).

Hem Anders Persson, Vallby; äg. 1/4 del av gatehuset Vallby 21' i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Anders Persson o.h.h. Maria den 17 nov. 1937; § 799).

~~Hem Jöns Hansson, Vallby; äg. 1/4 del av gatehuset Vallby 21' i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Jöns Hansson å 1/8 av gatehuset Vallby 21; § 185, lgf. för Harald Hanssons hustru Hedvig Hansson å 1/16 av gatehuset Vallby 21', § 208, lgf. för Ingeborg Hansson å 1/16 av gatehuset Vallby 21' den 15 mars 1927, § 209).~~

~~Hem August Lundgren, Vallby, äg. halvten av gatehuset Vallby 21' i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Aug. Lundgren o.h.h. Gerda den 31 aug 1938, § 73).~~

~~Hem Magnus Olsson, Vallby; äg. s:n. gatehuset Vallby 21 2 och gatehuset Vallby 26' i Östra Klagstorps s:n (lgf. för Magnus Olsson å 5/6 av 77,2 kvadratmeter av tomtplatsen av kronohemmanet gatehuset Vallby och 5/6 av kronohemmanet gatehuset 26 Vallby den 13 mars 1906, § 149).~~

Lantbrukaren Sven Andersson, Vallby; äg. 95/672 mtl. Vallby 2[13] och hälften av gatehuset Vallby 23' i Östra Klagstorps s:n (lyf. för Sven Andersson den 12 aug. 1936, § 541; regn. den 18 nov. 1936, § 742).

Lantbrukaren Ernst Andersson, Vallby; äg. 7/16 mtl Vallby 4' och dost Vallby 6[8] i Östra Klagstorps s:n (lyf. för Ernst Andersson o.h.h. Helena den 29 nov. 1920, § 207 regn. den 4 nov. 1942, § 526).

Lantbrukaren Anton Bengtsson, Alfheim, Vallby; äg. 9/32 mtl. Vallby 5[2] och gatehuset Vallby 10' i Östra Klagstorps s:n (lyf. för Anton Bengtsson den 14 aug. 1937, § 242).

~~Lantbrukare Hilding Andersson, Vallby, arr av 9/32 mtl. Vallby 5[2] i Östra Klagstorps s:n.~~

Patron Albin Nilsson, Vallbylund, Vallby; äg. 7/64 mtl. Vallby arr 6[2] i Östra Klagstorps s:n (lyf. för Albin Nilsson o.h.h. Karin Maria den 15 mars 1932, § 124); arr. av kronoegendomen 1 mtl. Vallby 12'.

Lantbrukaren Otto Persson, Vallby; äg 7/8 mtl. Vallby 13' i Östra Klagstorps s:n (lyf. för Otto Persson 1926).

Fru Selma Jönsson, Vallby; äg. 9/80 mtl Vallby av 15/16 i Östra Klagstorps socken (lgf. för fru Selma Jönsson den 15 feb. 1939, § 93). genom John Jönsson enl. fullmakt (Bil. 6).

~~Herr Jöns Andersson, Vallby, äg. hälften av gatehuset Vallby 17[2], gatehuset Vallby 29[1] och 223/1234 delar av gatehuset Vallby 18[1] i Östra Klagstorps sn (lgf. för Jöns Andersson o.h.h. Anna den 14 okt. 1942 § 487, lgf. för 29[1] bortlagt, lgf. för 18[1] den 27 maj 1936, § 417).~~

~~Fru Ida Hansson, Vallby, äg 1011/1234 delar av gatehuset Vallby 18[1] i Östra Klagstorps sn (lgf. för fru Ida Hansson den 29 okt. 1941, § 553).~~

~~Herr Anders Lindahl, Vallby, äg. gatehuset Vallby 22[1] och gatehuset Vallby 11[1] samt ett område på ca 810 m[2] från 7/32 mtl Vallby 6[2]. (lgf. för Anders Lindahl å 1/4 del av gatehusen Vallby 22[1] och 11[1] den 4 okt. 1926, § 133 samt lgf. för Anders Lindahl å 3/4 delar av gatehusen Vallby 22[1] och 11[1] den 4 okt. 1926, § 134. För sistnämnda jordlott å 810 m[2] vides lagfart).~~

Domänintendenten, kapten E. Hagberth, Klinta, Ängegård, förde talan för Kungl. Maj:t och Kronan enligt fullmakt (Bil. 7).

Bankdirektör Gunnar Pettersson, Ekvägen, förde talan för Malmö – Trelleborg – Rydsgårds järnvägsförvaltning enl. fullmakt (Bil. 8 och 9).

Vemmenhögs vägdistrikt genom v. ordf. i dess vägstyrelse, godsägaren Oskar Trising.

Lantbrukaren Joel Larsson, Vallby 14, Anderstorp, förande talan för bygdemänningen 3/32 mtl Vallby 19[3] i Östra Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Lorents Nilsson, Brönestadgården, Klagstorp, förande talan för "Vemmenhögs-Klagstorps dikning av år 1931."

§ 1.

Det för förrättningsmannen upprättade förrättningsmanbet upplästes och biträdes protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävs förhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lega hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, såvensom profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förrundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de syhanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avloppsupptagande, hade att hänföra sig till namnen på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Syhanden, kanbrukaren Hugo Blomqvist meddelade att det med förevarande syneförrättning avsågs, att det vid densamma skulle upprättas förslag och meddelas bestämmelser för upptagande av avlopp i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av hans egendom 7/32 mtl.

Vallby 1:3 och 1:32 samt Vallby 19:2. Blomqvist yrkade därför, att flodbädd skulle upptagas och igenläggas med rör från avvägningspunkten 15+96 till och med 4+6. Likaså skulle dikena 20 – 21+5 och 30 – 30+76 läggas igen med rör. Blomqvist yrkade vidare, att samtliga de fastägare, vilkas marker kräfves bättrad genom det nya avloppet, skulle förpliktigas bära del i kostnaderna för detsammas utförande.

§6.

Förrättningsmannen meddelade, att i stället för att lägga igen diket 30–30+76 hunde en tvådelad ledning dragas från punkt 15+54 – 30+76 tvärs över Blomqvists mark, vilket skulle ställa sig billigare. Blomqvist förklarade sig ej ha något emot denna ändring.

§7.

Förrättningsmannen meddelade, att järnvägsbron vid 14+9 måste fördjupas och igenläggas med 24" rör. Denna igenläggning med rör hamnar torde icke kunna skada järnvägsbanan, enär denna har en bredd av cirka 2 m.

§8.

Förrättningsmannen meddelade, att landsvägsbron vid 14+76 måste fördjupas och igenläggas med 24" rör. Denna igenläggning med rör hamnar torde icke kunna skada landsvägsbron, enär denna har en bredd av 1.6 m.

§9

Överlämnades till Lorents Nilsson i häfte sagne förrättningshandlingar till dikningsföretaget Hemmesdynge–Klagstorps dikning av år 1931, vilka Nilsson

vid förrättningarna skiftet till förfogande.

§ 10.

Augast Fransson vidhöll sin vid förrättningarna skriftliga föreningshandling (Bil. 10.) att såsom sökande biträda förrättningen samt yrkade, att jämväl sträckan 4+6 – 0 skulle fördjupas och igenläggas med rör, vilket av sysnemännen tillstyrkades, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 11.

Ernst Andersson och Otto Persson yrkade, att det nu planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl fördjupning och rörläggning av det nuvarande avloppet i sträckningen 40 – 41+56 och 15+94 – 18+9 samt vidare c:a 20 m över vägen Vallby-Anderslöv. De förklarade sig villiga att såsom sökande biträda förrättningen samt underkastade därom särskild förening (Bil. 11.), vilket av sysnemännen tillstyrkades, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 12.

Godtfrid Persson förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga trummen för allm. vägen vid 14+69 med de till densamma hörande brunnar samt trummen för allmänna vägen Vallby-Anderslöv. För den händelse vägdistriktet ej vore berättigat att utföra arbetet utan ersättning, fordrade vägdistriktet ersättning för sina kostnader.

§ 13.

Otto Persson meddelade, att trummen i vägen Vallby-Anderslöv ombyggts 1928 eller 1929. Ernst Andersson meddelade, att trummen vid 14+69 ombyggts 1923.

Bennästorps Pettersson meddelade, att järnvägsstumman vid 14+9 (byggts 1891. 1891.

§ 14.

Hugo Blomqvist yttrade, att det nu planerade diknings företaget skulle utsträckas att omfatta jämväl fördjupning och sträckning av det nuvarande öppna avloppet i järnvägens gräns, som börjar vid hans egendom Vallby 1^3, 19^2 och sträcker sig från järnvägen fram till punkt 14+17.

§ 15.

Meddelades, att synegången komme att företages omedelbart efter sammanträdet.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, uppläses och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Vallby folkskola onsdagen den 18 aug. 1943. kl. 1430.

Vallby den 7 juni 1943.

Erik Alström

Statens e. kulturtekniker

G. Ståhlberg Carmund Larsson

Gode män.

År 1943 den 18 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgrannemännen Olof Johan Wallin, Edeberga, Södra Åby och Germund Hansson, Elvehem, Södra Åby i Vallby folkskola för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

~~Lantbrukaren Hugo Blomgvist,~~
" August Hansson,
~~Fru Selma Nilsson,~~
~~Fröken Hulda Jeppsson,~~
Lantbrukaren Oskar Levin,
~~Herr Jöns Lindell,~~
Lantbrukaren Nils Hansson,
~~Herr Anders Persson,~~
~~Herr Jöns Hansson,~~
~~Herr August Lundgren,~~
~~Herr Magnus Olsson,~~
~~Lantbrukaren Ivan Andersson,~~
~~" Ernst Andersson,~~
" Anton Bengtsson,
~~" Tekling Andersson,~~
Patron Albin Nilsson,
Lantbrukaren Otto Persson,
~~Fru Selma Jönsson,~~
~~Herr Jöns Andersson,~~
~~Fru Ida Hansson,~~
~~Herr Anders Lindell,~~
~~Domänintendenten, hr. E. Hagberth,~~
~~Kommunens ägodirektör gm o. ref. i ärendet nyttjande~~
~~gröngynnen Oskar Persson,~~
~~Lantbrukaren Jul Larsson,~~
~~" Leonts Nilsson,~~
Ekens jämväga genom tolkning J. Jonsdalander (Bil. 12).

§17.

Förrättningsmannen meddelade, att ombuden Hugo Blomqvist sedan nära sammanträdet diskuterat frågan om att begränsa dikningsföretaget att omfatta endast sträckorna 0–10+70 och 20–21+5. Anledningen till detta vore, att ombuden ville ha dessa sträckor utförda fortast möjligt, och att genom uteslutning av övriga dikessträckor skulle dikesföretaget dels minskas i kostnadshänseende, och dels skulle endast 5 sakägare komma att beröras. Förrättningsmannen förklarade, att frågan skulle lagas upp till allmän omprövning. Två olika sätt att utföra företaget på förelåg:

1) Dikningsföretaget utföres i sitt ursprungliga omfattning, d.v.s. samtliga dikessträckor medtagna.

2) Syneförrättningen omfattar samtliga dikessträckor, men i första hand utföres de av Blomqvist numera senast påpekade sträckorna 0–10+70 och 20–21+5, medan övriga sträckorna utföras först då mera är önskat.

3) Syneförrättningen omfattar endast dikessträckorna 0–10+70 och 20–21+5. I sådant fall kommer sträckningen att läggas betydligt grundare på sträckan 5–10+70. Vid en framtida igenläggning av diket från Vallby by till 10+70 måste dock i stället för nuvarande 24" rör läggas 28" ledning.

§18.

Otto Persson och Oskar Levin yttrade, att företaget skulle utföras helt och hållet i enlighet med vad som diskuterats vid föregående sammanträde.

§19.

Anskaffandes till protokollet, att kostnaderna för handläggning m.m. under förrättningarna belöpt till kronor 209,90, vilka förrättningsmannen ansåg skäliga att gemensamt fördela med följande belopp.

Hugo Blomqvist	193,10 kr
Otto Persson	8,40 "
Jöns Jönsson	8,40 "
Summa	209,90 "

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Vallby folkskola tisdagen den 28 september 1943 kl. 10,00.

Vallby den 18 aug 1943.

Erik Olsson
Statens e. lantbruksingenjör
Gunnard Hansson

G. Wallin

Gode män.

2 kr. — 4 kr.

År 1943 den 28 september inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Johan Wallin och Gunnard Hansson i Vallby folkskola för att åter handlägga syne förrättningen. Förutom synemännen hade följande tillställe kommit:

Lantbrukaren Hugo Blomqvist, och ~~jämte Otto Blomqvist~~
~~Ingvar Hansson,~~
~~Fru Helma Nilsson,~~
~~Fröken Hulda Jeppsson,~~
Lantbrukaren Oskar Levin,
~~Herr Jöns Lindell,~~
Lantbrukaren Nils Hansson,
~~Herr Anders Persson,~~
~~Herr Jöns Hansson,~~

~~Hemm August Lundgren,~~
~~" Magnus Olsson~~
~~Lantbrukaren Sven Andersson,~~
" Ernst Andersson,
~~" Anton Bengtsson,~~
~~" Hilding Andersson,~~
Patron Albin Nilsson,
Lantbrukaren Otto Persson,
~~Fru Selma Jönsson,~~
~~Hem Jons Andersson,~~
~~Fru Ida Hansson,~~
~~Hem Anders Lindell,~~
~~Domänvaktaren Ingvar E. Haglund,~~
Vemmenhögs väglaghåll genom v. ordf. i dess vägstyrelse godsägaren Oskar Tising,
~~Lantbrukaren Joel Larsson,~~
~~" Severin Nilsson,~~
~~Stadens järnvägar genom besiktn. Ingenjören.~~

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för de olika förslag till diknings företagets utförande, som nu slutligt utarbetats.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att han, när det planerade diknings företaget komme att beröra dels järnvägslinjen mellan Vallby och Klagstorps järnvägsstationer, dels allmänna vägen Klagstorp–Simlinge eller vägen litt. 3 deb B och dels allmänna vägen Vallby–Grönby eller vägen litt. 25 i Vemmenhögs väglaghåll, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande dels från distriktschefen vid Statens

järnvägens III distrikt (Bil. n:ris 13–18), från vägingenjören i Malmöhus län (Bil. n:ris 19–24).

§ 23.

Till protokollet lades såsom bilagor följande handlingar:

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 24.

Avgavs sysslomannens utlåtande – se Bil. D med underbilaga Da – med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma hänskjuta genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 25.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Hugo Blomqvist i Hörby och fastighetsägande Oskar Levin och Ångermanland Svensson, suppleanter: Nils Hansson och Sven Andersson, revisorer: Otto Persson och Ernst Andersson.

§ 26.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av tidig lån av statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo därför åt lantbrukaren Hugo Blomqvist eller vid förfall

för honom åt bankbokhållaren Oskar Lövin.

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordrades för statsunderstödets hjälpande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som uppdrages för företagets förslagsenliga utförande.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och utredningarna för ärendets skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar tillställas bankbokhållare Hugo Blomqvist för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 28

Överlämnades till Hugo Blomqvist ett exemplar av arvodesräkningen till förrättningen. Angående efter dagsverke debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 29.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vallby den 28 sept. 1943.

Erik Olsson

Styrelse e. bankbokhållare

Germund Karlsson

J. A. Wallin, nämndemän.

Bil. 1.

Ek.D. nr 1/650 1942.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 april 1943.

Eric Sverne

E. Wessman

Erhållen den 29. 4. 43.

18.

41
1343

Ek.D. ~~xxxx~~ nr 1/650-1942.

9 / 42.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län. - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 januari 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Kinnman

Erkänt d. 4/2 - 42.

Mårtensson

1

Ek. D. ..... nr 650 år 1942
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 8. JAN. 1942
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller om tillstånd till förrättningsman att jämlikt gällande författning handlägga avmätningsförrättning för fastställande av mellan fastigheterna mantalsskrivna Ekeby nr 1 i Östra Klagstorps socken och fastigheten Ekeby nr 2 i samma socken belägna mellan fastigheterna gemensamma skiljelinje, vilka ej kunnat överenskommas om genom förrättningsmannens försorg upprättad förrättningskarta.

Ekeby nr 1 per Ekeby den 3/1 1942

Telefon Ö. Klagstorp 88. Hugo Blomqvist

Bil. 2. 20.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas i Vallby folkskola, Vallby, fredagen den 7 juni 1943 kl. 14,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Vallby n:ris 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 19 och 20, dels järnvägen Malmö-Trelleborg-Rydsgård, dels allmänna vägen Klagstorp-Simlinge eller vägen litt. 3 Del B i Vemmenhögs vägdistrikt.

Malmö den 12 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Erik Alström.

Statens e. lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östra Klagstorps församling söndagen den 16 maj 1943 betygar:

Sture Hallonsten

kommunister

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Östra Klagstorps församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Limhamnsvägen 6 C, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Östra Klagstorps församling, /kungörelse/,	Åspö	12/5 1943
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Skiftesgodemannen Olof Johan Wallin, Elleberga,	Södra Åby	" "
Skiftesgodemannen Germund Hansson, Alvhem,	Södra Åby	" "
Lantbr. August Fransson,	Vallby	14/5 "
Fru Selma Nilsson,	"	" "
Fröken Hulda Jeppsson,	"	" "
Lantbr. Hugo Blomqvist,	"	" "
" Oskar Levin,	"	" "
Herr Jöns Lindell,	"	" "
Lantbr. Nils Hansson,	"	" "
Herr Anders Persson,	"	" "
Herr Jöns Hansson,	"	" "
Herr Jöns Hansson,	"	" "
Herr Aug. Lundgren,	"	" "
Herr Magnus Olsson,	"	" "
Lantbr. Sven Andersson,	"	" "
" Ernst Andersson,	"	" "
" Anton Bengtsson, Alfhem,	"	" "
" Hilding Andersson,	"	" "
" Albin Nilsson, Vallbylund,	"	" "
" Otto Persson,	"	" "
Fru Selma Jönsson,	"	" "
Herr Jöns Andersson,	"	" "
Fru Ida Hansson,	"	" "
Herr Anders Lindahl,	"	" "
Domänintendenten Kapten E. Hagberth, Klinta,	Snogeröd	" "
Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnvägsförvaltning,	Malmö	" "
Vemmenhögs vägdistrikt,	Klagstorp	" "
Lantbrukare Joel Larsson, Vallby 14,	Anderslöv	" "
Lantbrukare Lorents Nilsson, Brönestadgården,	Klagstorp	" "

Malmö den 14 maj 1943
Erik Alsbo
Hushållssekr. e. lantbruksingenjör.

Fullmakt

för min son Holger Hinson att minan och bevaka
mina intressen vid syneförrättningen i Taxbyn

Haykin Taxby den 7/6 1943
Helmi Hinson.

Bevittnas

Gunborg Jönsson

Ester E. Jönsson.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträde för syneförrättning ang. tomtläggning av marker tillhörande Vallby nr 1 m. fl. hemman måndagen den 7 Juni 1943 i Vallby skola inför Statens c. lantbruksingenjör Erik Alström föra min talan och utöva min rösträtt, godkännande jag omtvistats lagliga åtgärder.

Vallby den 28/5 1943.

Hulda Jeppsson

Fröken Hulda Jeppssons egenhändiga namnteckning bevittnas av oss en gång var:

Elsa Edmansson

Nils Eklands

Bill 6.

Fullmakt.

för min dotter Ebba Jansson att närvara
och tjänstgöra vid hygie-
nisk undervisningen i Dalby Skola

Jonstorp Dalby d 7/6 1943
Selma Hjärtson

Bevittnas.

Holger Nilsson

Gulli Wallén.

Bil 7. 25.

B.d. n:r 14 fol. 269.

DOMÄNINTENDENTEN
i
MALMÖHUS LÄN
Ink. den 21/5 1943
Nr 453.

Avskrifter.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Vallby folkskola, Vallby, ~~fre~~måndagen den 7 juni 1943 kl. 14,30. Då förrättningen kommer att beröra marker till Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1 mtl. Vallby 12[1] i Östra Klagstorps socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 12 maj 1943.

Erik Alström

Statens e.lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas i Vallby folkskola, Vallby, ~~fre~~måndagen den 7 juni 1943 kl. 14,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Vallby n:ris 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 19 och 20, dels järnvägen Malmö-Trelleborg-Rydsgård, dels allmänna vägen Klagstorp-Simlinge eller vägen litt. 3 Del B i Vemmenhögs vägdistrikt.

Malmö den 12 maj 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Statens e.lantbruksingeniör.

Bil 7 Jfr 1676

Vidimeras och översändes till herr domänintendenten i länet. Malmö i landskontoret den 19 maj 1943.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad.

Ernst Lundblad

Dd 59/20.

M. 9. m.

DOMÄNINTENDENTEN
I
MALMÖHUS LÄN
Nr 388.

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Vallby nr 12 i Östra Klagstorps socken, Albin Nilsson, vilken härmed förordnas att å kronans vägnar närvara vid ifrågavarande sammanträde. Klinta den 27 maj 1943.

Eloff Heyborg

Domänintendent.

Bil 8. 26

TRÄLLEBORG-RYDSGÅRDS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG
MALMÖ

F u l l m a k t

för innehavaren att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, föra Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 27 maj 1943.
Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag

Bevittnas:

AVSKRIFT.

Bil. 9.

KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN
Stockholm

—

Stämpel
2 kr.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 25 april 1898 beviljat registrering för Trelleborg-Rydsgårds jernvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Carl Fredrik Tranchell, f.d. hovrättsassessorn Nils Waldemar Lundblad och bankdirektören Ivar Hugo Åkerman, alla i Malmö, med direktören Hilding Johan Albert Ståhlbrandt i Trelleborg och överingenjören Teodor Wintzell i Malmö till suppleanter och att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 22 juli 1942.

Ex officio:

G. Hjertén

sigill

Vidimeras:

Ch Björkholtz Bjarne Lohmann

Bil. 10.

Föreningshandling

Undertecknad får härmed förena sig med Hugo Olsongvist, Valby, i hans den 3/1 1942 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattensjuka marker till Valby by i Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län.

Valby den 15 april 1943

Augusta Hansson

Bevittnas: Gunnar Wästberg

Vitsordas:

Valby den 7 juni 1943

Carmund Hansson Erik Alstrom J. Wellton

Förening

Undertecknade förena sig med åtagandet till den
nyanläggning, som avser bortläggning av marken till
Vallby hemman i Östra Klagstorps socken.

Vallby den 8 juni 1943

Gerth Sederspar.
N:r 4 Vallby.

Otto Persson
N:r 3 Vallby

Vittnades:
Erik Ahlström Gustaf Pettersson Carmund Karlsson

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr _____

Bil. 12.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar,

att _____

_____

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan ~~*i mål mot*~~ vid sammanträden ang. torvläggning av mark vid Vallby i Ö. Klagstorps enken.

_____

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kalmar *den* 16 aug. *19* 43.

THORSTEN ERICKSON

Bevittnas:

Mandelmann

Margit Nordin

Bil. 13.

Till

Distriktschefen vid Statens Järnvägar,

Malmö.

Ang. "Vallby torrläggningsföretag av år 1943".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" i Västra Klagstorps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Då det planerade dikningsföretaget berör den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Vallby och Klagstorps järnvägsstationer, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med närmare beskrivning över de arbeten, som kunna anses beröra järnvägen, med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Vidare översändes dels utdrag av till dikningsföretaget hörande plankarta och profilritning, dels ritning över den nuvarande trumman vid punkt D, på vilken med rött inritats förslag till ny trumma.

Malmö den 28 augusti 1943.

På tjänstens vägnar:

Erik Alström

Erik Alström.

Bil. 14.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Det nya avloppet, som i huvudsak skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, korsar på ett ställe järnvägslinjen mellan Vallby och Klagstorps järnvägsstationer nämligen vid sektionen 14+14 eller punkten D, belägen 480 m öster om Vallby järnvägsstation. I korsningspunkten finnes nu en bro, utförd av landfästen av kilad granit och med överbyggnaden vilande på helvalsade balkar. För den nuvarande bron lämnas här följande uppgifter.

Längd	4,6 m
Avstånd mellan landfästena, mätt vinkelrätt mellan murarna, nedtill	2,25 m
Avstånd mellan landfästena, mätt vinkelrätt mellan murarna, upptill	2,40 m
Rälsens u. k.	+17,64 m
Trummans botten vid nerströmssidan	+14,82 m
Trummans botten vid uppströmssidan	+14,75 m

Det planerade dikningsföretaget kan i följande hänseenden anses beröra järnvägens intressen.

1/ I den nuvarande järnvägsbrons öppning skall nedläggas en rörtrumma med 600 mm /24"/ inre diameter, varvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden +14,13 m vid nerströmssidan och på höjden +14,15 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 1000 mm /40"/ inre diameter, med till 800 à 600 mm avkonande överdel, med 500 mm slamrum, omskolas med sten

och grovt grus samt förses med lämpliga öppningar, så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan inrinna i brunnarna. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen skall den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar utföras av Statens järnvägar.

2/ Det nuvarande järnvägsdiket i sträckning D-Da skall igenläggas med 4" betongrör, varvid rören skola nedläggas 5 à 6 dm djupare än nuvarande dikesbotten. Kopplingsbrunn skall anordnas vid punkten Da. Arbetet skall utföras av torrläggningsföretaget.

Malmö i augusti 1943.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 15.

Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

Utdrag av plankartan.

Skala 1:4000

100 50 0 150 200 m

Malmö i augusti 1943.

Erik Alstrom

Statens e. lantbruksingenjör.

Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

Utdrag av profilrining.



Malmö i augusti 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 17.

Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

Nuvarande järnvägsbron mellan sektionerna 14+09 - 14+14 med förslag till inläggning av 24" rörtrumma i den gamla broöppningen.

Skala 1:100.



Malmö i augusti 1943.

Erik Abström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 18.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Statens Järnvägar III distr.
Distriktschefen

DISTRIKTSCHEFEN
OMBUDSMANNEN

D.-nr Ds 595/43

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Statens e. Lantbruksingenjör
Herr Erik Alström,
Limhamnsvägen 6 C,
M a l m ö.

Ang. "Vallby torrläggningsföretag av år 1943".

I anledning av Eder skrivelse den 28 nästlidne augusti i rubricerade sak får jag härigenom meddela, att för statens järnvägars del intet är att erinra mot förslaget att lägga en rörtrumma under järnvägen i befintlig broöppning samt att på ömse sidor om järnvägen anordna brunnar med lämpliga öppningar för uppsamling av vatten från järnvägsdikena.

Emellertid anmärkes följande.

I och med trummans utförande blir ~~emellertid~~ järnvägsbron överflödig och kommer att tagas bort. Med hänsyn härtill böra brunnarna anordnas så långt ut åt sidorna från spåret, att de icke bli övertäckta av den blivande järnvägsbanken. Malmö den 24 september 1943.

För Distriktschefen

(Thorsten Rekke)

Bil. 19.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. "Vallby torrläggningsföretag av år 1943".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 28 september 1943. Då det planerade torrläggningsföretaget berör dels allmänna vägen Klagstorp - Simlinge eller vägen litt. 3 del B, och dels allmänna vägen Vallby - Grönby eller vägen litt. 25 i Vemmenhögs vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den till torrläggningsföretaget hörande plankarten och profilritningen jämte ritning över de befintliga vägtrummorna med föreslagen ombyggnad inritat med rött.

Malmö den 28 augusti 1943.

Å tjänstens vägnar:

Erik Alström

Erik Alström.

Bil.20.

Utdrag av förslag till utlåtande.

"Vallby torrläggningsföretag av år 1943" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Vemmenhögs vägdistrikt.

1/ Mellan sektionerna 14+69 och 14+76 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen Litt. 3 del B inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes för närvarande en betongbro med en fri spännvidd av 1,65 m. Vägbanan ligger på höjden +17,15m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +15,70 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med 24" rör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 600 mm /24"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 14+69 ligga på höjden +14,25 m och vid uppströmssidan eller sektionen 14+76 på höjden +14,27 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm /40"/ betongrör med till 800 à 600 mm /32" à 24"/ avkonande överdel, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

2/ Mellan sektionerna 18+85 och 18+93 av dikessträckan F-Fa korsar det nya avloppet allmänna vägen Litt 25 inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma med 24" inre diameter, vilkens botten ligger på höjden +15,86 m. Vägbanan ligger på höjden +17,20 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +16,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av År 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 18+85 ligga på höjden +15,38 m och vid uppströmssidan eller sektionen 18+93 på höjden +15,42 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm /24"/ betongrör och i övrigt på samma sätt, som de under 1/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Malmö i augusti 1943.

Erik Alstrin

Statens o. lantbruksingenjör.

Bil. 21.

Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

Utdrag av plankartan.

Malmö i augusti 1943.

Erik Abskom

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 22.

Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

Utdrag av profilritning.

Fa F E D



Malmö i augusti 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 23.

Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

Nuvarande landsvägsbron mellan sektionerna 14+69 - 14+76 med förslag till inläggning av 24" rörtrumma i den gamla broöppningen.

Skala 1:100.



Nuvarande landsvägstrumman mellan sektionerna 18+85 - 18+93 med förslag till ny rörtrumma av 12" rör.

Skala 1:100.



Malmö i augusti 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 24.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 2/23/43

Till

Statens e. lantbruksingenjör
Erik Alström
Limhamnsvägen 6 C,
M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 augusti 1943 angående "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot i Edert förslag till utlåtande, daterat i augusti 1943, föreslagna arbeten.

Malmö den 30 augusti 1943.

W. Mannerfelt.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning
och
Värderingsutlåtande

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Östra Klagstorps s:n	Avdelning 1	
11/144	9⁴		Vallby	August Transson	
				Åker, mylla på lättlera	1
				" — "	2
				Väg	3
				Åker, mylla på lättlera	4
				" — "	5
				" — "	6
				Summa	
1/9	9³		Vallby	August Transson	
				Åker, mylla på lättlera	7
				" — "	8
				" — "	9
				" — "	10
				" — "	11
				" — "	12
				" — "	13
				" — "	14
				Summa	
5/16	9²		Vallby	Fru Selma Nilsson	
				Åker, mylla på lättlera	15
				" — "	16
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							2600	2340	—	3000	2700	—	400	360	—
1	16							2000	2320	—	"	3480	—	1000	1160	—
							10									
	27							2000	540	—	3000	810	—	1000	270	—
1	26							2600	3276	—	"	3780	—	400	504	—
	34							2000	680	—	"	1020	—	1000	340	—
3	93						10		9156	—		11790	—		2634	—
	26							2600	676	—	3000	780	—	400	104	—
	34							2600	884	—	"	1020	—	400	136	—
	61							2000	1220	—	"	1830	—	1000	610	—
	12							1400	168	—	"	360	—	1600	192	—
	64							1400	896	—	"	1920	—	1600	1024	—
	57							800	408	—	"	1530	—	2200	1122	—
	31							1300	403	—	"	930	—	1700	527	—
	17							2600	442	—	"	510	—	400	68	—
2	96								5097	—		8880	—		3783	—
	07							2600	182	—	3000	210	—	400	28	—
	02							2000	40	—	"	60	—	1300	20	—
	09								222	—		270	—		48	—

46.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/32 1/32	13 192	ag- tillhör gemen	Vallby	Hugo Blomqvist Åker, mylla på lättlera	22
				〃 — 〃 —	23
				〃 — 〃 —	24
				〃 — 〃 —	25
				〃 — 〃 —	26
				〃 — 〃 —	27
				〃 — 〃 —	28
				〃 — 〃 —	29
				〃 — 〃 —	30
				〃 — 〃 —	31
				〃 — 〃 —	32
				〃 — 〃 —	33
				〃 — 〃 —	34
				〃 — 〃 —	35
				〃 — 〃 —	36
				〃 — 〃 —	37
				〃 — 〃 —	38
				〃 — 〃 —	39
				〃 — 〃 —	40
				〃 — 〃 —	41
				〃 — 〃 —	42
				〃 — 〃 —	43
				〃 — 〃 —	44
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	45
				Åker, mylla på lättlera	46
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	47
				〃 — 〃 — 〃 —	48

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68							2600	1768	—	3000	2040	—	400	272	—
1	68							2000	3360	—	"	5040	—	1000	1680	—
	19							1400	266	—	"	570	—	1600	304	—
	42							800	336	—	"	1260	—	2200	924	—
1	32							1400	1848	—	"	3960	—	1600	2112	—
	17							2000	340	—	"	510	—	1000	170	—
	24							2600	624	—	"	720	—	400	96	—
	08							1400	112	—	"	240	—	1600	128	—
	08							800	64	—	"	240	—	2200	176	—
	81							1400	1134	—	"	2430	—	1600	1296	—
	68							2000	1360	—	"	2040	—	1000	680	—
	47							2600	1222	—	"	1410	—	400	188	—
	14							800	112	—	"	420	—	2200	308	—
	17							1400	238	—	"	510	—	1600	272	—
	16							1400	224	—	"	480	—	1600	256	—
	45							2000	900	—	"	1350	—	1000	450	—
	46							2600	1196	—	"	1380	—	400	184	—
	06							2600	156	—	"	180	—	400	24	—
	28							2600	728	—	"	840	—	400	112	—
	32							2000	640	—	"	960	—	1000	320	—
	32							1400	448	—	"	960	—	1600	512	—
	03							1400	42	—	"	90	—	1600	48	—
	11							800	88	—	"	330	—	2200	242	—
	05							4700	235	—	10000	500	—	5300	265	—
	03							800	24	—	3000	90	—	2200	66	—
	11							4700	517	—	10000	1100	—	5300	583	—
	21							6700	1407	—	"	2100	—	3000	693	—
9	72								19389	—		31750	—		12361	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Tomt och trädgård, myrlla på tättbra	49
				Åker, myrlla på tättbra	50
				〃 — 〃 —	51
				〃 — 〃 —	52
				〃 — 〃 —	53
				〃 — 〃 —	54
				〃 — 〃 —	55
				〃 — 〃 —	56
				〃 — 〃 —	57
				〃 — 〃 —	84
				〃 — 〃 —	85
				〃 — 〃 —	86
				〃 — 〃 —	87
				Bekmark, — 〃 —	101
				〃 — 〃 —	102
				〃 — 〃 —	103
				Summa	
127/864	20[2]		Vallby	Oskar Levin	
				Åker, myrlla på tättbra	58
				〃 — 〃 —	59
				〃 — 〃 —	60
				— 〃 —	61
				〃 — 〃 —	61a
				〃 — 〃 —	62
				〃 — 〃 —	63
				〃 — 〃 —	64
				〃 — 〃 —	65
				〃 — 〃 —	66
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	72								19389	—		31750	—		12361	—
	03							6700	201	—	10000	300	—	3300	99	—
	19							2000	380	—	3000	570	—	1000	190	—
	21							2600	546	—	"	630	—	400	84	—
	57							2600	1482	—	"	1710	—	400	228	—
	11							2600	286	—	"	330	—	400	44	—
	35							2000	700	—	"	1050	—	1000	350	—
	55							1400	770	—	"	1650	—	1600	880	—
	12							8000	96	—	"	360	—	2200	264	—
	08							800	64	—	"	240	—	2200	176	—
	22							1500	330	—	"	660	—	1500	330	—
	02							1500	30	—	"	60	—	1500	30	—
	03							1500	45	—	"	90	—	1500	45	—
	08							1500	120	—	"	240	—	1500	120	—
		05						700	35	—	2500	125	—	1800	90	—
		11						700	77	—	"	275	—	1800	198	—
		13						700	91	—	"	325	—	1800	234	—
12	28	29							24642	—		40365	—		15723	—
	01							2700	27	—	3000	30	—	300	3	—
	03							2100	63	—	"	90	—	900	27	—
	44							1500	660	—	"	1320	—	1500	660	—
	22							1000	220	—		660	—	2000	440	—
	61							2000	1220	—	"	1830	—	1000	610	—
	22							2600	572	—	"	660	—	400	88	—
	57							2600	1482	—	"	1710	—	400	228	—
	75							2000	1500	—	"	2250	—	1000	750	—
1	27							1400	1778	—	"	3810	—	1600	2032	—
	19							2000	380	—	"	570	—	1000	190	
4	31								7902	—		12930	—		5028	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, mylla på lättlera	67
				" —"—	68
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	69
				Åker, mylla på lättlera	70
				" —"—	71
				" —"—	72
				" —"—	73
				" —"—	74
				" —"—	75
				" —"—	75a
				Väg	76
				Åker, mylla på lättlera	77
				Betesmark, mylla på lättlera	78
				Summa	
arrs.	29^5		Vallby	Jöns Lindell	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	79
				Summa	
gatehus	26^1		Vallby	Magnus Olsson	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	97
				Summa	
arrs.	21^2		Vallby	Magnus Olsson	
				Trädgård, mylla på lättlera	98
				Summa	
gatehus	21^1	½ del	Vallby	August Lundgren	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	99
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	31								7902	—		12930	—		5028	—
	14							800	112	—	3000	420	—	2200	308	—
	08							2600	208	—	〃	240	—	400	32	—
	12							6700	804	—	10000	1200	—	3300	396	—
	03							2000	60	—	3000	90	—	1000	30	—
	06							2000	120	—	〃	180	—	1000	60	—
	02							1400	28	—	〃	60	—	1600	32	—
	06							1400	84	—	〃	180	—	1600	96	—
	36							1400	504	—	〃	1080	—	1600	576	—
	14							2000	280	—		420	—	1000	140	—
	08							2600	208	—	〃	240	—	400	32	—
							03							—		
	08							2600	208	—	3000	240	—	400	32	—
			60					800	480	—	〃	1800	—	2200	1320	—
548		60					03		10998	—		19080	—		8082	—
	31							4700	1457	—	10000	3100	—	5300	1643	—
	31								1457	—		3100	—		1643	—
	06							4700	282	—	10000	600	—	5300	318	—
	06								282	—		600	—		318	—
	01							4700	47	—	10000	100	—	5300	53	—
	01								47			100	—		53	—
	08							4700	376	—	10000	800	—	5300	424	—
	08								376	—		800	—		424	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
gatehus	21'	1/4 del	Vallby	Anders Persson	
				Tomt och trädgård, myllapå lättlera	100 a
				Summa a	
gatehus	21'	1/4 del	Vallby	Jöns Hansson	
				Tomt och trädgård, myllapå lättlera	100 b
				Summa	
6279/381440	21 1/14		Vallby	Nils Hansson	
				Trädgård, myllapå lättlera	93
				" — "	94
				Åker, — " —	95
				" — " —	96
				Betesmark, — " —	104
				— " —	105
				Summa	
gatehus	23'	1/2 del	Vallby	Nils Hansson	
				Betesmark, myllapå lättlera	106
				Summa	
gatehus	23'	1/2 del	Vallby	Sven Andersson	
				Tomt och trädgård, myllapå lättlera	107
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							4700	235	–	10000	500	–	5300	265	–
	05								235	–		500	–		265	–
	05							4700	235	–	10000	500	–	5300	265	–
	05								235	–		500	–		265	–
	02							8700	174	–	10000	200	–	13000	26	–
	03							6700	201	–	"	300	–	3300	99	–
	02							2000	40	–	3000	60	–	1000	20	–
	03							2600	78	–	"	90	–	400	12	–
		03						800	24	–	"	90	–	2200	66	–
		21						800	168	–	"	630	–	2200	462	–
	10	24							685	–		1370	–		685	–
		05						800	40	–	3000	150	–	2200	110	–
		05							40	–		150	–		110	–
	04							6700	268	–	10000	400	–	3300	132	–
	04								268	–		400	–		132	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
95/672	2[13]		Vallby	Sven Anderssons	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	108
				Betesmark, mylla på lättlera	109
				" — "	110
				" — "	111
				" — "	112
				" — "	113
				" — "	114
				Summa	
7/16	4[1]		Vallby	Ernst Anderssons	
				Betesmark, mylla på lättlera	115
				" — "	116
				" — "	117
				" — "	118
				" — "	119
				" — "	120
				" — "	121
				Tomt o trädgård — " —	161
				Summa	
7/64	avb[2]		Vallby	Albin Nilsson	
				Betesmark, mylla på lättlera	122
				" — "	123
				" — "	124
				" — "	125
				Åker " — "	125a
				" — "	174
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							6700	2479	–	10000	3700	–	3300	1221	–
			16					800	128	–	3000	480	–	2200	352	–
			03					1400	42	–	"	90	–	1600	48	–
			02					2000	40	–	"	60	–	1000	20	–
			05					2000	100	–	"	150	–	1000	50	–
			05					1400	70	–	"	150	–	1600	80	–
			39					800	312	–	"	1170	–	2200	858	–
	37		70						3171	–		5800	–		2629	–
			08					800	64	–	3000	240	–	2200	176	–
			11					1400	154	–	"	330	–	1600	176	–
			14					2000	280	–	"	420	–	1000	140	–
			11					2000	220	–	"	330	–	1000	110	–
			17					1400	238	–	"	510	–	1600	272	–
			10					1400	140	–	"	300	–	1600	160	–
			04					2000	80	–	"	120	–	1000	40	–
	08							8700	696	–	10000	800	–	1300	104	–
	08		75						1872	–		3050	–		1178	–
			05					2000	100	–	3000	150	–	1000	50	–
			13					1400	182	–	"	390	–	1600	208	–
			500					800	400	–	"	1500	–	2200	1100	–
			36					800	288	–	"	1080	–	2200	792	–
			02					1400	28	–	"	60	–	1600	32	–
	04							1400	56	–	"	120	–	1600	64	–
	04		106						1054	–		3300	–		2246	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, myllra på Lättlera	175
				" — " —	176
				" — " —	177
				" — " —	178
				" — " —	179
				" — " —	180
				Summa	
gatehus	10 1		Vallby	Anton Bengtsson	
				Tomt och trädgård, myllra på lättlera	126
				Summa	
gatehus	22 1		Vallby	Anders Lindahl	
				Väg	127
				Tomt och trädgård, myllra på lättlera	128
				Summa	
7/64	av 6 2		Vallby	Anders Lindahl	
				Trädgård, myllra på lättlera	129
				Summa	
gatehus	11 1		Vallby	Anders Lindahl	
				Tomt och trädgård, myllra på lättlera	130
				Summa	
Arrest.	6 8		Vallby	Ernst Andersson	
				Tomt och trädgård, myllra på lättlera	131
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04	1	06						1054	–		3300	–		2246	–
	21							2000	420	–	3000	630	–	1000	210	–
	35							2600	910	–	"	1050	–	400	140	–
	03							2600	78	–	1	90	–	400	12	–
	04							2000	80	–	"	120	–	1000	40	–
	04							2000	80	–	"	120	–	1000	40	–
	03							2600	78	–	"	90	–	400	12	–
	74	1	06						2700	–		5400	–		2700	–
	03							8700	261	–	10000	300	–	1300	39	–
	03								261	–		300	–		39	–
	10					02		6700	670	–	10000	1000	–	3300	330	–
	10					02			670	–		1000	–		330	–
	03							5000	150	–	10000	300	–	5000	150	–
	03								150	–		300	–		150	–
	10							6700	670	–	10000	1000	–	3300	330	–
	10								670	–		1000	–		330	–
	08							6700	536	–	10000	800	–	3300	264	–
	08								536	–		800	–		264	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1	12'		Vallby	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Allen Wilsson	
				Åker, mylla på lättlera	132
				" — "	133
				" — "	134
				" — "	135
				" — "	136
				" — "	137
				Summa	
3/8	13'		Vallby	Otto Persson	
				Tomt och trädgård, mylla å lättlera	138
				— " — — " —	139
				— " — — " —	140
				Summa	
9/80	ar 15		Vallby	Tora Selma Jönsson	
				Åker, mylla på lättlera	141
				" — "	142
				Betesmark, mylla på lättlera	143
				" — "	144
				" — "	145
				Tomt o trädgård — " —	146
				Väg	147
				Tomt o trädgård mylla på lättlera	148
				Åker, — " —	149
				Betesmark, — " —	150
				— " —	151
				Överföres.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

430996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1400	98	–	3000	210	–	1600	112	–
	03							2000	60	–	〃	90	–	1000	30	–
	03							2600	78	–	〃	90	–	400	12	–
	10							2600	260	–	〃	300	–	400	40	–
	05							2000	100	–	〃	150	–	1000	50	–
	06							1400	84	–	〃	180	–	1600	96	–
	34								680	–		1020	–		340	–
	03							4700	141	–	10000	300	–	5300	159	–
	03							6700	201	–	〃	300	–	3300	99	–
	06							8700	522	–	〃	600	–	1300	78	–
	12								864	–		1200	–		336	–
	09							2600	234	–	3000	270	–	400	36	–
	12							2000	240	–	〃	360	–	1000	120	–
			02					2600	52	–	〃	60	–	400	8	–
			09					2000	180	–	〃	270	–	1000	90	–
			08					1400	112	–	〃	240	–	1600	128	–
	05							8700	435	–	10000	500	–	1300	65	–
							01									
	09							8700	783	–	10000	900	–	1300	117	–
	02							2600	52	–	3000	60	–	400	8	–
			15					1400	210	–	〃	450	–	1600	240	–
			13					800	104	–	〃	390	–	2200	286	–
	37		47				01		2402	–		3500	–		1098	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Bolsmark, mylla på lättlera	152
				" — "	153
				" — "	154
				" — "	155
				" — "	156
				Summa	
gästhus	17 2	1/2 del	Vallby	Jöns Andersson	
				Tomt o trädgård, mylla på lättlera	157
				Summa	
gästhus	29 1		Vallby	Jöns Andersson	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	158
				Summa	
gästhus	18 1	223/1234 delen	Vallby	Jöns Andersson	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	159
				Summa	
gästhus	18 1	1011/1234 delen	Vallby	Fru Ida Hansson	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	160
				Summa	
9/32	5 2		Vallby	Anton Bengtsson	
				arr. Hilding Andersson	
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	162
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	163
				— " —	164
				Överföres.	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVAPA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37		47				01		2402	—		3500	—		1098	—
			26					1400	364	—	3000	780	—	1600	416	—
			06					1400	84	—	"	180	—	1600	96	—
			45					800	360	—	"	1350	—	2200	990	—
			09					1400	126	—	"	270	—	1600	144	—
			06					2000	120	—	"	180	—	1000	60	—
	37	1	39				01		3456	—		6260	—		2804	—
	01							8700	87	—	10000	100	—	1300	13	—
	01								87	—		100	—		13	—
	02							8700	174	—	10000	200	—	1300	26	—
	02								174	—		200	—		26	—
	01							8700	87	—	10000	100	—	1300	13	—
	01								87	—		100	—		13	—
	05							8700	435	—	10000	500	—	1300	65	—
	05								435	—		500	—		65	—
	07							8800	616	—	10000	700	—	1200	84	—
	04							8800	352	—	"	400	—	1200	48	—
	05							8800	440	—	"	500	—	1200	60	—
	16								1408	—		1600	—		192	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lättlera	165
				" — " —	166
				" — " —	167
				" — " —	168
				" — " —	169
				" — " —	170
				" — " —	171
				" — " —	172
				" — " —	173
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

436096

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16								1408	–		1600	–		192	–
	30							2700	810	–	3000	900	–	300	90	–
	31							2700	837	–	〃	930	–	300	93	–
	10							2700	270	–	〃	300	–	300	30	–
	45							2700	1215	–	〃	1350	–	300	135	–
	52							2200	1144	–	〃	1560	–	800	416	–
	20							1600	320	–	〃	600	–	1400	280	–
	75							1500	1125	–	〃	2250	–	1500	1125	–
	08							2200	176	–	〃	240	–	800	64	–
	03							1500	45	–	〃	90	–	1500	45	–
2	90								7350	–		9820	–		2470	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Östra Klagstorps s:n	Avdelning 2	
1/9	9 3		Vallby	August Fransson	
				Trädgård, mylla på lättlera	17
				Tomt o trädgård — " —	18
				Summa	
7/160	19		Vallby	Fröken Hulda Jeppsson	
				Åker, mylla på lättlera	19
				" — " —	20
				Tomt och trädgård, mylla på lättlera	21
				Summa	
			Östra Klagstorps s:n	Avdelning 3	
7/32	13	ägovidden			
1/32	19 2	gemensam	Vallby	Hugo Blomqvist	
				Trädgård, mylla på lättlera	80
				Åker — " —	81
				" — " —	82
				" — " —	83
				Summa	
			Östra Klagstorps s:n	Avdelning 4	
7/32	13	ägovidden			
1/32	19 2	gemensam	Vallby	Hugo Blomqvist	
				Åker, mylla på lättlera	88
				" — " —	89
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 436006

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							6700	201	—	10000	300	—	3350	99	—
	11							8700	957	—	"	1100	—	1350	143	—
	14								1158	—		1400	—		242	—
	40							2000	800	—	3000	1200	—	1000	400	—
	23							2600	598	—	"	690	—	400	92	—
	16							8700	1392	—	10000	1600	—	1300	208	—
	79								2790	—		3490	—		700	—
	03							1400	42	—	3000	90	—	1600	48	—
	15							1500	225	—	"	450	—	1500	225	—
	17							2100	357	—	"	510	—	900	153	—
	38							2700	1026	—	"	1140	—	300	114	—
	73								1650	—		2190	—		540	—
	14							1500	210	—	3000	420	—	1500	210	—
	08							1500	120	—	"	240	—	1500	120	—
	22								330	—		660	—		330	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
6279 381 440	ar 1 14		Vallby	Nils Hansson		
				Åker, mylla på lättlera	90	
				" — " —	91	
				" — " —	92	
				Summa		
				Sammanställning:		
			Östra Klagstorps s:n	Avdelning 1.		
11/144	9 4		Vallby	August Trausson	1-6	v
1/9	9 3		"	Dens.	7-14	v
5/16	9 2		"	Tru Selma Nilsson	15-16 22-57 84-87	v
7/32	13	ägovillkor				
1/32	19 2	gemensam	"	Hugo Blomqvist	101-103	v
127/864	20 2		"	Oskar Levin	58-78	v
ars.	20 5		"	Jöns Lindell	79	v
gatehus	26 1		"	Magnus Olsson	97	v
ars.	21 2		"	Dens.	98	v
gatehus	21 1	1/2 del	"	August Lindgren	99	v
"	21 1	1/4 del	"	Anders Persson	100a	v
"	21 1	1/4 del	"	Jöns Hansson	100b 93-96	v
6279 381 440	ar 1 14		"	Nils Hansson	104, 105	v
gatehus	23 1	1/2 del	"	Nils Hansson	106	v
"	23 1	1/2 del	"	Sven Andersson	107	v
95/672	2 13		"	Dens.	108-114 115-121	v
7/16	4 1		"	Ernst Andersson	161 122-125	v
7/64	ar 6 2		"	Albin Nilsson	174-180	v
gatehus	10 1		"	Anton Bengtsson	126	v
"	22 1		"	Anders Lindahl	127, 128	v
7/64	ar 6 2		"	Anders Lindahl	129	v
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							1500	330	–	3000	660	–	1500	330	–
	29							2100	609	–	"	870	–	900	261	–
	12							2700	324	–	"	360	–	300	36	–
	63								1263	–		1890	–		627	–
3	93						10		9156	–		11790	–		2634	–
2	96								5097	–		8880	–		3783	–
	09								222	–		270	–		48	–
12	28		29						24642	–		40365	–		15723	–
5	48		60				033		10998	–		19080	–		8082	–
	31								1457	–		3100	–		1643	–
	06								282	–		600	–		318	–
	01								47	–		100	–		53	–
	08								376	–		800	–		424	–
	05								235	–		500	–		265	–
	05								235	–		500	–		265	–
	10		24						685	–		1370	–		685	–
			05						40	–		150	–		110	–
	04								268	–		400	–		132	–
	37		70						3171	–		5800	–		2629	–
	08		75						1872	–		3050	–		1178	–
	74	1	06						2700	–		5400	–		2700	–
	03								261	–		300	–		39	–
	10						02		670	–		1000	–		330	–
	03								150	–		300	–		150	–
26	79	3	69				15		62564	–		103755	–		41191	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
gatehus	11 1		Vallby	Anders Lindahl	130	V
Arvst.	6 8		"	Ernst Andersson	131	V
1	12 1		"	Kongl. Maj:t & Kronan, arr. Albin Nilsson	132-137	V
3/8	13 1		"	Otto Persson	138-140	V
9/80	arr 15 6		"	Fru Selma Jönsson	141-156	
gatehus	17 2	1/2 del	"	Jöns Andersson	157	
"	29 1		"	Dens.	158	
"	18 1	223/1234 delen	"	Dens.	159	
"	18 1	1011/1234 delen	"	Fru Ida Hansson	160	
9/32	5 2		"	Anton Bengtsson	162-173	
				Summa		
			Östra Klagstorps s:n	Avdelning 2.		
1/9	9 3		Vallby	August Fransson	17-18	V
7/160	1 9		"	Fröken Hulda Jeppsson	19-21	V
				Summa		
			Östra Klagstorps s:n	Avdelning 3.		
7/32	13	ägovidlen				
1/32	19 2	gemensam	Vallby	Hugo Blomqvist	80-83	V
				Summa		
			Östra Klagstorps s:n	Avdelning 4		
7/32	13	ägovidlen				
1/32	19 2	gemensam	Vallby	Hugo Blomqvist	88-89	V
6279						
381 440	arr 1 14		"	Nils Hansson	90-92	V
				Summa		
				Sammanställning för hela företaget		
				Avdelning 1		
				" 2		
				" 3		
				" 4		
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 438906

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
26	79	3	69				15		62564	–		103755	–		41191	–
	10								670	–		1000	–		330	–
	08								536	–		800	–		264	–
	34								680	–		1020	–		340	–
	12								864	–		1200	–		336	–
	37	1	39				01		3456	–		6260	–		2804	–
	01								87	–		100	–		13	–
	02								174	–		200	–		26	–
	01								87	–		100	–		13	–
	05								435	–		500	–		65	–
2	90								7350	–		9820	–		2470	–
30	79	5	08				16		76903	–		124755	–		47852	–
	14								1158	–		1400	–		242	–
	79								2790	–		3490	–		700	–
	93								3948	–		4890	–		942	–
	73								1650	–		2190	–		540	–
	73								1650			2190	–		540	–
	22								330	–		660	–		330	–
	63								1263	–		1890	–		627	–
	85								1593	–		2550	–		957	–
30	79	5	08				16		76903	–		124755	–		47852	–
	93								3948	–		4890	–		942	–
	73								1650	–		2190	–		540	–
	85								1593	–		2550	–		957	
33	30	5	08				16		84094	–		134385	–		50291	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Vellby den 28 sept. 1943.
Erik Olsson
Hatans e. Landbruksingenjör

P. Ahlberg
Gode man

Carmund Hansson
Gode man

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag. **Bil. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.									
		Diketssträckan A-B.									
0-1+49	149	Inköp av 28" cementrör	m	149	16,50	2458	50				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning och höljning	m	149	3,75	558	75				
1+49-2+58	109	Inköp av 24" cementrör	m	109	12,50	1362	50				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning och höljning	m	109	3,25	354	25				
2+58-3	36	Inköp av 24" cementrör	m	36	12,50	450	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning och höljning	m	36	6,50	234	-				
3-4+6	106	Inköp av 24" cementrör	m	106	12,50	1325	-				
		Schaktning, stämpling, rör-									
		läggning och höljning	m	106	3,75	397	50	7140	50		
Tills.	400	meter.									
Borttagning av träd och buskar med rötter						75	-				
Rivning av intagsbassäng vid 0.						15	-				
Rivning av trumma för ägovägen vid 0+86											
samt iordningställande av vägbanan.						20	-				
Rivning av trumma för utfartsvägen vid											
2+53 samt iordningställande av vägbanan.						30	-				
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar											
m.m. vid 0, 1+49, 1+83, 2+58 och 4+6			st.	5	160,-	800	-	940	-		
			Överföres					8080	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					8080	50		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges	ca 20	% med					1619	50	9700	-
		Dikessträckan B-C.								
4+6-5	94	Inköp av 24" cementrör m	94	12,50	1175	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	94	3,75	352	50				
5-5+14	14	Inköp av 24" cementrör m	14	12,50	175	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	14	7,-	98	-				
5+14-7	186	Inköp av 24" cementrör m	186	12,50	2325	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	186	4,25	790	50				
7-9	200	Inköp av 24" cementrör m	200	12,50	2500	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	200	4,75	950	-				
9-10+70	170	Inköp av 24" cementrör m	170	12,50	2125	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	170	5,75	977	50	11468	50		
Tills. 664 meter.										
Rivning av trumma för ägovägen vid 9+4										
samt iordningställande av vägbanan.					20	-				
		Överföres			20	-	11468	50		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			20	-	11468	50		
		Rivning av trumma för utfartsvägen vid								
		9+46 samt iordningställande av vägbanan.			40	-				
		Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 5+14, 5+86, 7+8, 8+68, 9+8, 9+53,								
		9+88 och 10+70 st.	8	160,-	1280	-	1340	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tilläggas ca 20 % med					2591	50	15400	-
		Dikessträckan C-D.								
10+70-12	130	Inköp av 24" cementrör m	130	12,50	1625	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	130	5,50	715	-				
12-14+7	207	Inköp av 24" cementrör m	207	12,50	2587	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	207	4,25	879	75				
14+7-14+17	10	Läggning av trumma för järn-								
		vägen Trelleborg-Rydsgård.								
		Arbetet skall utföras och								
		bekostas av statens järnvä-								
		gar, som därvid äger beakta,								
		dels att trumman ej får ut-								
		föras av mindre rör än 24",								
		dels att trummans inre un-								
	347	Överföres			5807	25				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	347	Överfört					5807	25		
		derkant skall ligga på höj-								
		den +14,13 på nerströmssi-								
		dan och på höjden +14,15								
		på uppströmssidan.								
Tills.	347	meter.								
Rivning		av trumma för ägovägen vid 13+41								
samt iordningställande av vägbanan					20	-				
Brunn		med 48" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 11+17		st.	1	250,-	250	-				
Brunnar		med 40" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 12+2 och 13+6		st.	2	160,-	320	-				
Anslutningsbrunnar		till den nya järnvägs-								
trumman skola utföras av statens järnvägar										
vid 14+7 och 14+17, som härför äger att av										
torrläggningsföretaget uppbära ersättning										
med		st.	2	160,-	320	-	910	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							1282	75	8000	-
		Dikessträckan D-E.								
14+17-14+67	50	Inköp av 24" cementrör m	50	12,50	625	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, cementering av								
	50	Överföres			625	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	50	Överfört			625	-				
		rörskarvarna och höljning	50	5,-	250	-				
14+67-14+78	11	Läggning av trumma för all-								
		männa vägen Klagstorp-Sim-								
		linge eller vägen litt. 3								
		del B i Vemmenhögs vägdi-								
		strikt. Arbetet skall utfö-								
		ras och bekostas av vägdi-								
		strikten, som därvid äger								
		beakta, dels att trumman ej								
		får utföras av mindre rör								
		än 24", dels att trummans								
		inre underkant på nerströms-								
		sidan skall ligga på höjden								
		+14,25 m och på uppströms-								
		sidan på höjden +14,27 m.			---	-				
14+78-14+95	17	Inköp av 24" cementrör m	17	12,50	212	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, cementering av								
		rörskarvarna och höljning	17	5,50	93	50				
14+95-15+54	59	Inköp av 24" cementrör m	59	12,50	737	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	59	4,75	280	25	2198	75		
Tills.	137	meter.		Överföres			2198	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2198	75		
		Borttagning av träd och buskar med rötter								
		på sträckan 14+95 - 15+54			5	-				
		Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 14+95 och 15+54 st.	2	160,-	320	-				
		Anslutningsbrunnar med 40" inre diameter								
		för den nya vägtrumman skola utföras av								
		vägdistriktet vid 14+67 och 14+78 utan								
		ersättning från torrläggningsföretaget st.	2	--	--	-	325	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					476	25	3000	-
		Dikessträckan E-F.								
15+54-15+93	39	Inköp av 24" cementrör m	39	12,50	487	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	39	4,-	156	-				
15+93-16+37	44	Inköp av 24" cementrör m	44	12,50	550	-				
		Schaktning, stämpaling, rör-								
		läggning, och höljning m	44	5,-	220	-				
16+37-16+97	60	Inköp av 24" cementrör m	60	12,50	750	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	60	3,75	225	-	2388	50		
Tills.	143 meter.	Överföres					2388	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2388	50		
		Rivning av bro för ägovägen vid 15+64			5	-				
		Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 15+93 och 16+37 st.	2	160,-	320	-				
		Brunn med 48" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 16+97 st.	1	250,-	250	-				
		Borttagning av träd och buskar med rötter			100	-	675	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					636	50	3700	-
		Dikessträckan F-G.								
40-41+56	156	Inköp av 24" cementrör m	156	12,50	1950	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och böljning m	156	3,50	546	-	2496	-		
		Tills. 156 meter.								
		Brunn med 40" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 40+53 och 41+56 st.	2	130,-	260	-				
		Borttagning av träd och buskar med rötter		100	100	-	360	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					444	-	3300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan F-Fa.								
16+97-18+9	112	Inköp av 15" cementrör m	112	6,-	672	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	112	2,25	252	-				
18+9-18+85	76	Inköp av 12" cementrör m	76	4,75	361	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	76	1,50	114	-				
18+85-18+93	8	Läggning av trumma för allmänna vägen Vallby - Grönby eller vägen litt. 25 i Vemenhögs vägdistrikt. Arbetet skall utföras och bekostas av vägdistriktet, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +15,38 m på nerströmssidan och på höjden +15,42 m på uppströmssidan.			---	-				
18+93-19+24	31	Inköp av 10" cementrör m	31	3,75	11625					
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m								
	227	Överföres			151525					

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	227	Överfört			1515	25				
		läggning, cementering av rör-								
		skarvarna och höljning m	31	2,-	62	-	1577	25		
Tills.	227	meter.								
Borttagning av träd och buskar med rötter										
på sträckan 16+97-18+85.					50	-				
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 17+36, 17+78 och 18+9		st.	3	80,-	240	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 18+53 och 19+24		st.	2	70,-	140	-				
Anslutningsbrunnar med 24" inre diameter										
för den nya vägtrumman skola utföras av										
vägdistriktet utan ersättning från torr-										
läggningsföretaget vid 18+85 och 18+93		st.	2	--	---	-	430	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							392	75	2400	-
		Sidoavlopp.								
		Diketssträckan B-Ba.								
20-21+5	105	Inköp av 8" cementrör	m	105	2,75	288	75			
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, cementering av								
		rörfogarna och höljning	m	105	2,-	210	-	498	75	
Tills.	105	meter.	Överföres					498	75	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					498	75		
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 21+5		st.	1	70,-	70,-		70	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							131	25	700	-
		Dikessträckan D-Da.								
50-50+61	61	Inköp av 4" cementrör m	61	1,40	85	40				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, cementering av								
		rörfogarna och höljning m	61	1,25	76	25	161	65		
Tills. 61 meter.										
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 50+61		st.	1	70,-	70	-	70	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							68	35	300	-
		Dikessträckan Ea- Eb.								
60-60+66	66	Inköp av 6" cementrör m	66	1,80	118	80				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	66	2,-	132	-	250	80		
Tills. 66 meter.										
Återställande av vägbanan vid 60+61					10	-				
		Överföres			10	-	250	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			10	-	250	80		
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 60+66		st.	1	70,-	70	-	80	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tilläggas ca 20 % med							69	20	400	-
		Dikessträckan Ea-Eb.								
60+66-61+63	97	Inköp av 6" cementrör m	97	1,80	174	60				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	97	2,-	194	-	368	60		
Tills	97	meter.								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 61 och 61+63		st.	2	70,-	140	-	140	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tilläggas ca 20 % med							91	40	600	-
		Sammanställning.								
		Huvudavlopp.								
400		Dikessträckan A-B					9700	-		
664		" B-C					15400	-		
347		" C-D					8000	-		
137		" D-E					3000	-		
143		" E-F					3700	-		
1691		Överföres					39800	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1691		Överfört					39800	-		
156		Dikesstråkan F-G					3300	-		
227	2074	" F-Fa					2400	-	45500	-
		Sidoavlopp.								
105		Dikesstråkan B-Ba					700	-		
61		" D-Da					300	-		
66		" E-Ea					400	-		
97	329	" Ea-Eb					600	-	2000	-
Tills. 2403 meter.					Summa				47500	-

Vallby den 28 september 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Huvudavlopp.				
				Diketssträckan A-B.				
0	-	1,38				+9,05		28" cementrör mellan 0 och 1+
+50	50	1,65				2:1000		49.
1	50	1,83						Fixpkt. Järndubb i NV hörnet
+49	49	-				+9,35		av intagningsbassäng till "Hem-
+49	-	-				+9,40		mesdynge - Klagstorp dikning av
+50	1	2,11						år 193/"; belägen å höjden
2	50	1,67				5:1000		+10,00 m.
+50	50	1,78						24" cementrör mellan 1+49 och
+58	8	-				+9,94		4+6.
+58	-	-				+9,97		
3	36	1,59						
+50	50	1,92				5:1000		
4	50	1,68						
+ 6	6	-				+10,68		
Tills.	400	**meter.**						
				Diketssträckan B-C.				
4 + 6	-	-				+10,78		24" cementrör mellan 4+6 och
+50	44	1,90						10+70.
5	50	1,69				5:1000		Fixpkt. Järndubb i SV hörnet av
+50	50	1,92						gödselstadsmur å fastigheten
	144				Överföres			

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	144				Överfört			
+86	36	-				+11,68		Vallby 1[9], 10 cm ovanför marky-
+86	-	-				+11,76		tan och 30 cm från hörnet; be-
6	141	1,79						lägen å höjden +13,835 m.
+50	50	1,80						
7	50	1,81						
						3:1000		
+50	50	1,88						
8	50	2,00						
+50	50	1,97						
9	50	1,80						
+52	52	2,01						Fixpkt. Vågrät järndubb i SV
10	48	1,75						hörnet av ladugårdslänga till
+50	50	1,83						fastigheten Vallby 1[3], 19[2],
+70	20	-				+13,21		40 cm över marken; belägen å
Tills.	664	meter.						höjden +15,44 m.
				Dikessträckan C-D.				
10 +70	-	-				+13,21		24" cementrör mellan 10+70 och
11	30	1,84						14+7.
+50	50	1,79						
12	50	1,74				3:1000		
+50	50	1,74						
13	50	1,76						
	230				Överföres			

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	230				Överfört			
13 + 6	6	-				+13,92		
+6	-	-				+13,93		
+50	44	1,87						
14	50	1,78				2:1000		
+ 7	7	-				+14,13		24" rör mellan 14+7 och 14+17.
+17	10	-				+14,15		Fixpkt. Vågrät järndubb i SÖ
Tills.	347 meter.							hörnet av järnvägsbron; belä-
								gen å höjden +16,065 m.
				Dikessträckan D-E.				
14 +17	-	-				+14,15		24" cementrör mellan 14+17 och
+50	33	1,86				2:1000		14+67.
+67	17	-				+14,25		24" rör mellan 14+67 och 14+78.
+78	11	-				+14,27		24" cementrör mellan 14+78 och
15	22	1,68				2:1000		15+54.
+50	50	1,56						
+54	4	-				+14,43		
Tills.	137 meter.							
				Dikessträckan E-F.				
15 +54	-	-				+14,43		24" cementrör mellan 15+54 och
16	46	1,26						16+97.
	46				Överfört			

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	46				Överfört			
16 +50	50	1,06				2:1000		
+97	47	-				+14,72		
Tills.	143 meter.							
			Dikessträckan F-G.					
40	-	0,97				+14,72		24" cementrör mellan 40 och
+50	50	1,17						41+56.
41	50	1,40				1,5:1000		
+50	50	1,38						
+56	6	-				+14,95		
Tills.	156 meter.							
			Dikessträckan F-Fa.					
16 +97	-	-				+14,72		15" cementrör mellan 16+97 och
17	3	1,01						18+9.
+50	50	1,08				2:1000		Fixpkt. Vågrät dubb i NÖ hörnet
18	50	1,35						av transformatorstation, 30 cm
+ 9	9	-				+14,94		ovanför marken och 20 cm från
+ 9	-	-				+14,99		hörnet; belägen å höjden +16,795 m.
+50	41	1,46				5:1000		12" cementrör mellan 18+9 och
+85	35	-				+15,38		18+93.
+93	8	-				+15,42		10" cementrör mellan 18+93 och
	196					Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	196			Överfört				
19	7	0,99				10:1000		19+24.
+24	24	1,29				+15,73		
Tills.	227	meter.						
			Sidoavlopp.					
			Dikessträckan B-Ba.					
20	-	1,48				+10,90		8" cementrör mellan 20 och
+50	50	1,41						21+5.
						8:1000		
21	50	1,23						
+ 5	5	-				+11,74		
Tills.	105	meter.						
			Dikessträckan D-Da.					
50	-	1,23				+14,50		4" cementrör mellan 50 och
+50	50	1,25				6:1000		50+61.
+61	11	-				+14,87		
Tills.	61	meter.						
			Dikessträckan E-Ea.					
60	-	1,30				+14,70		6" cementrör mellan 60 och 60+
+50	50	0,85				3:1000		66.
+66	16	-				+14,90		
Tills.	66	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan Ea-Eb.				
60 +66	-	-				+20,01		6" cementrör mellan 60+66 och
61	34	1,40				+21,20		61+63.
+50	50	1,35				2:1000		
+63	13	-				+21,33		
Tills.	97 meter.							
				Sammanställning.				
				Huvudavlopp.				
	400			Dikessträckan A-B.				
	664			"		B-C.		
	347			"		C-D.		
	137			"		D-E.		
	143			"		E-F.		
	156			"		F-G.		
	227	2074		"		F-Fa.		
				Sidoavlopp.				
	105			Dikessträckan		B-Ba.		
	61			"		D-Da.		
	66			"		E-Ea.		
	97	329		"		Ea-Eb.		
Summa	2403 meter.							

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörränner, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörränner, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets

underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ Brunnar med större inre diameter än 24", skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

14/ Brunnar med 48" och 40" inre diamter skola avkonas till 32" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas, därest ej föreskrivits, att fogarna mellan rören skola fyllas med cementbruk.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Vallby den 28 september 1943.

Erik Alshön

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 april 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Vallby 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 och 29 i Östra Klagstorps socken.

Mom. 2. Torrläggningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger ca 1 km Ö om Vallby järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har företaget utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 41+56 avleder vattnet söderut. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av det-

samma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A-B-C-D-E, B-Ba, D-Da och E-Ea-Eb till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen på grund av att flera av de övriga sakägarna förenat sig med sökanden /Bil. 10 och 11/ upprättat förslag till nya avlopp /dikessträckorna E-F-G och F-Fa/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A-B-C-D-E-F-G, B-Ba, D-Da, E-Ea-Eb och F-Fa.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner likvensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska

kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts på hithörande plankarta. Hela området har nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

1/ Mellan sektionerna 14+69 och 14+76 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen Litt. 3 del B inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes för närvarande en betongbro med en fri spännvidd av 1,65 m. Vägbanan ligger på höjden +17,15 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +15,70 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den fördjupas och igenläggas med 24" rör. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 600 mm /24"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 14+69 ligga på höjden +14,25 m och vid uppströmssidan eller sektionen 14+76 på höjden +14,27 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm /40"/ betongrör med till 800 à 600 mm /32" à

24"/ avkonande överdel, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

2/ Mellan sektionerna 18+85 och 18+93 av dikessträckan F-Fa korsar det nya avloppet allmänna vägen Litt 25 inom Vemmenhögs vägdistrikt. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma med 24" inre diameter, vilkens botten ligger på höjden +15,86 m. Vägbanan ligger på höjden +17,20 m och lägsta marken uppströms trumman på höjden +16,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm /12"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 18+85 ligga på höjden +15,38 m och vid uppströmssidan eller sektionen 18+93 på höjden +15,42 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 600 mm /24"/ betongrör och i övrigt på samma sätt, som de under 1/ här ovan angivna brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Vemmenhögs vägdistrikt, som genom vägstyrelsen äger att underrätta

vägingenjören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Järnvägstrumman mellan sektionerna 14+9 och 14+14.

Det nya avloppet, som i huvudsak skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket, korsar på ett ställe järnvägslinjen mellan Vallby och Klagstorps järnvägsstationer nämligen vid sektionen 14+14 eller punkten D, belägen 480 m öster om Vallby järnvägsstation. I korsningspunkten finnes nu en bro, utförd av landfästen av kilad granit och med överbyggnaden vilande på helvalsade balkar. För den nuvarande bron lämnas här följande uppgifter.

Längd	4,6 m
Avstånd mellan landfästena, mätt vinkelrätt mellan murarna nedtill	2,25 m
Avstånd mellan landfästena, mätt vinkelrätt mellan murarna, upptill	2,40 m
Rälsens u. k.	+17,64 m
Trummans botten vid nerströmssidan	+14,82 m
Trummans botten vid uppströmssidan	+14,75 m

Det planerade dikningsföretaget kan i följande hänseenden anses

beröra järnvägens intressen.

1/ I den nuvarande järnvägsbrons öppning skall nedläggas en rörtrumma med minst 600 mm /24"/ inre diameter, varvid det skall iakttagas, att den nya trummans inre underkant skall ligga på höjden +14,13 m vid nerströmssidan och på höjden +14,15 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutnings- eller kopplingsbrunnar. Dessa böra utföras av betongrör med 1000 mm /40"/ inre diameter, med till 800 à 600 mm avkonande överdel, med 500 mm slamrum, omskolas med sten och grovt grus samt förses med lämpliga öppningar, så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan inrinna i brunnarna. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9§ vattenlagen skall den nya trumman med tillhörande anslutningsbrunnar utföras av Statens järnvägar.

I anledning av Distriktschefens yttrande få synemännen förskriva, att intet hinder möter, att brunnarna placeras så långt ut från spåret, så att de icke bliva övertäckta av den blivande järnvägsbanken.

2/ Det nuvarande järnvägsdiket i sträckning D-Da skall igenläggas med 4" betongrör, varvid rören skola nedläggas 5 à 6 dm djupare än nuvarande dikesbotten. Kopplingsbrunn skall anordnas vid punkten Da. Arbetet skall utföras av torrläggningsföretaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 47500,- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta företag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till

olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förekommer mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-16, 22-79, 84-87 och 93-180 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 47852,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, E-Ea och F-Fa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 45%00,- kr /9700+15400+8000+3000+3700+3300+2400+400/.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 17-21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 942,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 700,- kr.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 80-83 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 540,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och D-Da upptagas, varvid dikessträckan C-D beräknas som öppet dike. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2300,- /2000+300/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 88-92 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 957,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ea-Eb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 600,- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp

inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	47852,- kr	A-B-C-D-E-F-G, E-Ea och F-Fa	45900,- kr	0,959208
2	942,- kr	B-Ba	700,- kr	0,743100
3	540,- kr	D-Da	300,- kr	0,555556
4	957,- kr	Ea-Eb	600,- kr	0,626959

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
50291,- kr	47500,- kr	0,944503

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	47852,- kr	45900,- kr	0,959208
2.	942,- kr	700,- kr	0,743100
3.	540,- kr	2300,- kr	4,259259
4.	957,- kr	600,- kr	0,626959

Utföres viss avdelning tillsammans med annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	48794,- kr	46600,- kr	0,955035
1-3	49334,- kr	46900,- kr	0,950663
1-4	50291,- kr	47500,- kr	0,944503
1+3	48392,- kr	46200,- kr	0,954703
1+3+4	49349,- kr	46800,- kr	0,948347
1+4	48809,- kr	46500,- kr	0,952693

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 och 3, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 48392,- kr, påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 46200,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,954703.

Avdelningen 2 med ett båtnadsvärde av 942,- kr, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 700,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,743100.

Avdelningen 4 med ett båtnadsvärde av 957,- kr, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 600,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,626959.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samt-

liga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhål skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattadade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 1 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Torrläggningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade torrläggningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena villja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till

bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm/av rörets längd; 28" 42 kg, 24" 36 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10", 8", 6" och 4" 15 kg.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och torrläggningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Torrläggningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, som han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Torrläggningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad på-

fordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordförande i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av torrläggningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till torrläggningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i torrläggningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas "Vallby torrläggningsföretag av år 1943". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 75,44 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länstyrelsen, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet för var och en.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas kla

gandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Vallby den 28 september 1943.

Erik Abström

Statens e. lantbruksingenjör.

J. Wallenius Sigmund Karlsson

Godemän

Bil Da

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnads fördelningsräkning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra Klagstorps socken				
2. M/144	9 4		Vallby, August Fransson	sök	1-6	9 156	11 790
2. 1/9	9 3		D:o, Dess.	sök	7-14	5097	8 880
				sök	17-18	1158	1 400
5 5/16	9 2		D:o, Tra Selma Nilsson		15-16	222	270
4 7/32	1 3	2 ägo-bildn. gemen-sam	D:o, Hugo Klongvist	sök	22-57, 80-87, 101-103	26 292	42 555
4 1/32	19 2			sök	88-89	330	660
1. 127/864	20 2		D:o, Oskar Levin		58-78	10 998	19 080
10 arv.	20 5		D:o, Jöns Lindell		79	1457	3 100
8 gabl.	26 1		D:o, Magnus Olsson		97	282	600
8 arv.	21 8		D:o, Dess.		98	47	100
7 gabl.	21 1	½ del	D:o, August Lundgren		99	376	800
12 "	21 1	¼ del	D:o, Anders Persson		100a	235	500
11 "	21 1	¼ del	D:o, Jöns Hansson		100b	235	500
3 6279/38 1440	arv 1 14		D:o, Nils Hansson		93-96, 104, 105	685	1370
					90-92	1263	1890
3 gabl.	23 1	½ del	D:o, Nils Hansson		106	40	150
18 "	23 1	½ del	D:o, Sven Andersson		107	268	400
13 95/672	2 13		D:o, Dess.		108-114	3171	5800
7. 7/16	4 1		D:o, Ernst Andersson	sök	115-121, 161	1872	3050
16 7/64	arv 6 2		D:o, Albin Nilsson		122-125, 174-180	2710	5400
14 gabl.	10 1		D:o, Anton Bengtsson		126	261	300
16 "	22 1		D:o, Anders Lindahl		127, 128	670	1000
15 7/64	arv 6 2		D:o, Dess.		129	160	300
15 gabl.	11 1		D:o, Dess.		130	670	1000
7 Krok	6 8		D:o, Ernst Andersson	sök	131	536	800
16 1	12 1		D:o, Kungl. Maj:t och Kronan arr. Albin Nilsson		132-137	680	1020
			Överföres			68 851	118 715

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdelning 1+3 Rel.tal	Avdelning 2 Rel.tal	Avdelning 4 Rel.tal			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0,954703	0,743100	0,626959			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2639	2514,69					2514,69	5,294	65	38	
3783	3611,64					3791,47	7,982	98	57	
242		179,83								
48	45,83					45,83	0,097	1	20	
16263	15526,33					15733,23	33,123	409	05	
330			206,90							
8082	7715,91					7715,91	16,244	200	61	
1643	1568,58					1568,58	3,302	40	78	
318	303,60					303,60	0,639	7	89	
53	50,60					50,60	0,107	1	32	
424	404,79					404,79	0,852	10	52	
265	253,09					253.-	0,533	6	58	
265	253,09					253.-	0,533	6	58	
685	653,97					1047,07	2,204	27	22	
627			393.10							
110	105,02					105,02	0,221	2	73	
132	126,02					126,02	0,265	3	27	
2629	2509,91					2509,91	5,284	65	26	
1178	1124,64					1124,64	2,368	29	24	
2700	2577,70					2577,70	5,427	67	02	
39	37,23					37,23	0,078	0	96	
330	315,05					315,05	0,663	8	19	
150	143,21					143,21	0,302	3	73	
330	315,05					315,05	0,663	8	19	
264	252,04					252,04	0,531	6	56	
340	324,60					324,60	0,683	8	44	
43864	40732,41	179,83	600.-			41512,24	87395	1079	29	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			68 857	112 715
3/8	13 1		Vallby Otto Persson	sökt	138–140	864	1200
5 9/80	ov 15 4		D:o , Tru Selma Jönsson		141–156	3456	6260
gubben	17 2	½ del	D:o , Jöns Andersson		157	87	100
"	29 1		D:o , Dens.		158	174	250
"	18 1	223/1234 delen	D:o , Dens.		159	87	100
"	18 1	1011/1234 delen	D:o , Tru Ida Hansson		160	435	500
14 9/32	5 2		D:o , Anton Bengtsson		162–173	7350	9820
6. 7/160	1 9		D:o , Fröken Hulda Jeppsson		19–21	2790	3490
			Summa			84094	134385

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avdela 1+3 Rel.kostn.	Avdela 2 Rel.kostn.	Avdela 4 Rel.kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0,954703	0,743100	0,626959			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
43864	40732,41	179,83	600:-			41512,24	87,395	1079	29	
336	320,78					320,78	0,675	8	34	
2804	2676,99					2676,99	5,636	69	60	
13	12,41					12,41	0,026	0	32	
26	24,82					24,82	0,052	0	64	
13	12,41					12,41	0,026	0	32	
65	62,06					62,06	0,131	1	62	
2470	2358,12					2358,12	4,964	61	30	
750		520,17				520,17	1.095	13	52	
50291	46280:-	700:-	600:-			47500:-	100:-	1234	95	

Vallby den 28 september 1943.

Erik Olsson

Statens e. lantbruksingenjör.

G. Ahlin

Hermund Hansson

gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ŞKARA

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Vallby torrläggnings företag av år 1943"

i Östra Klagstorps *socken av* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st	31	0,50	15	50	15	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	4,6	3,00	13	80		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	1,2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,22 *ha* ..... st	173	0,17	29	41		
		..... *ha*	38,28	1.06	40	68		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... *ha* ..... st						
		..... *ha*						
		annan mark och impediment, medelareal ..... *ha* ..... st						
		..... *ha*						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för områden						
8/4, 12/4		utom tätbebyggelsen ..... dag	2	12—	24	—		
		.....						
		.....						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad ..... st						
		Överföres			119	09	15	50

1	2	3	4	5	6	7
	14,24,24	*Överfört*			119 09	15 50
	5/4,24,24	***Avvägning.***				
	2/6	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	7	12,00	84 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ... *ha*	35,58	0,50	17 79	
		avvägda punkter ... *st*	400	0,03	12 —	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ... *ha*	2,80	1.–	2 80	
		avvägda punkter ... *st*	75	0,06	4 50	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km*	4,6	2,00	9 20	
		i annan mark ... *„*	1.2	5,00	6 —	2.53 38
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0,22 *ha,* ... *st*	173	0,05	8 65	
		ha	38,38	0,10	3 84	12 49
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st*	173	0,04	6 92	6 92
		Markvärdering:				
	4/4	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	346	0,06	20 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	173	0,12	20 76	57 52
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km*	0,5	3.–	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	226	3,50	7 91	9 41
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st*	12	0,15	1 80	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	57	0,25	14 25	
		... „				
		... „				16 05
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00	9 —	9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ... *dag*	1	12.–	2 12 —	
15/4		Redogörelse av nederbördsområdet *för vattenområdets areal* ... *km²*		0,02		
13/5		Uppritning av karta över nederbördsområde m.m. ... *dag*	1	12.–	12 —	26 —
		dagar ...		12,00		
		Tolkning av ekonomiska kartan			5 —	5 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimension „	2	6,00	12 —	
		2) „ „ över 20 „ dimension „	7	10,00	70 —	82 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... *cm*	60	0,03	1 80	2 80
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan* ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st*	8	2,00	16	19 —
		Överföres				517 07

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				577 07
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	0,15	2,50	0 38	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2,26	4,00	9 04	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			47 50	56 92
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
	26/3, 27/3	Förslag till ombyggnad av järnvägsbro och bro landsvägsbron samt inläggning				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ... dag	2	12.—	24 —	
		på kopior m.m.			5 40	
		Oscalidkopior till d:o				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		29 40
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	475	0,01	4 75	4 75
		Översiktskarta, *§ 41* ...			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	31	0,30	9 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	4	0,20	80	12 10
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	16	3,00	48 —	48 —
	12/3, 13/3, 14/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	4	12,00	48 —	48 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
	16/4	Skrivelse angående ägenderätten ... „	1	12,00	12 —	
		Alternativa kostnadsförslag ... dag	1	12.—	12 —	
						24 —
	23/4, 6/5	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	2	12,00	24 —	24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00		
		slamficka ... „		12,00		
						12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				780 24
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 —	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0,22 *ha, ägofigurer st*	173	0,07	12 11	
		ha	38,38	0,14	5 37	
		Överföres			24 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	475	0,02	9 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	60	0,05	3 —	38 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0,5	5.-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	2,26	6.-	13 56	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 05	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	3	3,00	9 —	41 11
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				- 10 28
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00	12 —	12 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	100	0,55	55 —	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4 —	
						59 —
		Summa kronor				140 56
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 —	26 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			78 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			209 90	
						287 90
		Summa kronor				314 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				780 24
		Lösen för kopior och avskrifter				140 56
		Övriga förrättningskostnader				314 15
		Summa kronor				1234 95

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vemmenhögs *häradsrätt.*

287,90
947 05

Vallby den 28 sept. *19* 43

Erik Johnson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. Wallin — Hermann Hansson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19* ...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Räkning Valley den 28 sept. 1943

Valley Samfällighets Förening av år 1943 Debet

Skiftesgodemannen Gemensamt Hamnen

1943				
	7/6	Resa hemmet – Valley – hemmet		
		8 km à 0,50 kr.	4	—
		Dagtraktamente	10	—
	18/8	Ersättning lika med den 7/6.	14	—
	28/9	Ersättning lika med den 7/6	14	—
		Kronor	42	—

Kvittens:
Gunnar Hansson

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet den 13 maj 1943.

Malmö den 18 maj 1943.

Skånska Dagbladet

May Svensson E. Roos.

№ 10727 * B

MALMÖ den 18 maj. 1943.

Statens e. Lantbruksengeniör Herr Erik Alström Limhamnsvägen 6 c Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1943							
Maj.	13	Kungörelse	1	70	27	20	25

Annonsen kommer att införas den 17/5-43
A.-B. Skånska Dagbladet
genom ... B. Schander

Annmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än sex månader.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Räkning

Vallby den 28 sept. 1943

"Vallby kontrollerings förening av år 1943" Debet till Skiftesgodemannen Olof Johan Wallin

1943				
	7/6	Resa hemmet – Vallby – hemet		
		à 4 km à 0,50 kr	2	—
		Dagtraktamente	10	—
	18/8	Ersättning lika med den 7/6.	12	—
	28/9	Ersättning lika med den 7/6.	12	—
		Kronor	36	—

Kvittens:
O. Wallin

DIARIE Nr 27809
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT 1946

M 4 0803

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till ut-
förande av
"Vallby torrläggningsföretag av år 1943"
i Östra Klagstorps socken,
Malmöhus län.
Upprättat år 1944.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut lemnas nedanstående till yttrandeut-
låtelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Svensson

Rätt avskrivet bekräftar i tjänsten:
Erik Ahlström

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

"Vallby torrläggningsföretag av år 1943"

i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

/.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Vallby torrläggnings-företag av år 1943" i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 1 km Ö om Vallby järnvägsstation vid järnvägen Trelleborg-Rydsgård.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 28 september 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättrings-bidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslåne-fond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägarna Vallby-Ö. Klagstorp och Vallby-Grönby samt järnvägen Trelleborg-Rydsgård. Yttranden ha därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägdirektören i länet (bil. 19-24 i förrättningsprotokollet) och från distriktschefen för III:dje distriktet vid statens järnvägar (bil. 13-18 till förrättningsprotokollet).

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbor-

dat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 28 november 1953. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 47.500:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1.234:95 kronor och 46:25 kronor samt vattendomstolsavgiften 75:44 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 48.856:64 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 28 september 1943 (bil. b) hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c). Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. D' företaget huvudsakligen avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 23.910:- kronor från statens avdikningsanslag och 24.710:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

laga kraft bevis bil. a.

transumt av protokoll fört vid synesförrättningssammanträde den 28 sept. 1943. bil. b.

förening bil. c.

förteckning över låneansökandena och dem tillhöriga fastigheter bil. d.

pro memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad. bil. e.

sammandrag av företagets kostnader bil. f.

tillstånd för arrendator av kronoegendomen Vallby nr 12 att söka lån bil. g.

arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt fyra blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i augusti 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

bil. a.

Stämpel.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 28 september 1943 avslutad laga syneförrättning angående Vallby torrläggningsföretag av år 1943 i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 mars 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov.gm stpl 1:-
Stämpel 1:-
Summa kronor 2:-

Statens e. lantbruksingenjör E. Alström, Malmö, på begäran.

bil. b.

Utdrag

Protokoll fört vid sammanträden under syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Vallby hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

År 1943 den 7 juni inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Johan Wallin, Elleberga, Södra

- - - -

protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vallby den 28 september 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

O. J. Wallin Germund Hansson

Gode mån.

Rätt utdraget betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga c.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" inom Östra Klagstorps socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbrukare Hugo Blomqvist, Vallby i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vallby den 28 sept. 1943.

1. Oscar Levin
2. August Fransson
3. Nils Hansson
4. Hugo Blomqvist
5. Selma A. Jönsson
6. Hulda Jeppsson
7. Ernst Andersson
8. Magnus Olsson
9. August Lundgren
10. J. Lindell
11. Jöns Hansson
12. Anders Persson
13. Sven Andersson
14. Anton Bengtsson
15. Anders Lindahl
16. Albin Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Östra Klagstorps socken

7/32 mtl 1/32 mtl	Vallby		1^{3} 19^{2};	Hugo Blomqvist
6279/381440 mtl	"	av	1^{14};	Nils Hansson
7/160 mtl	"		1^{9};	Hulda Jeppsson
95/672 mtl	"		2^{13};	Sven Andersson
7/16 mtl	"		4^{1};	Ernst Andersson
9/32 mtl	"		5^{2};	Anton Bengtsson
7/64 mtl	"	av	6^{2};	Albin Nilsson
7/64 mtl	"	av	6^{2};	Anders Lindahl
Avst.	"		6^{8};	Ernst Andersson
~~5/16 mtl~~	~~"~~		~~9^{2};~~	~~Selma Nilsson~~ ?
1/9 mtl	"		9^{3};	August Fransson
11/144 mtl	"		9^{4};	Densamme
gatehus	"		10^{1};	Anton Bengtsson
"	"		11^{1};	Anders Lindahl
1 mtl	"		12^{1};	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Albin Nilsson
9/80 mtl	"	av	15^{6};	Selma Jönsson
127/864 mtl	"		20^{2};	Oskar Levin
avs.	"		20^{5};	Jöns Lindell

? Ändring vidtagen Lbstyr.

gatehus	1/2 del	Vallby	21^1;	August Lundgren
"	1/4 del	"	21^1;	Anders Persson
"	1/4 del	"	21^1;	Jöns Hansson
avs.		"	21^2;	Magnus Olsson
gatehus		"	22^1;	Anders Lindahl
"	1/2 del	"	23^1;	Nils Hansson
"	1/2 del	"	23^1;	Sven Andersson
"		"	26^1	Magnus Olsson

Malmö i augusti 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

bil. e.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus

Socken: Östra Klagstorp

Företagets namn och beskaffenhet: Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Hugo Blomqvist, Vallby
Aktförvarare: }

Ägoslag och areal:		Hela området.	Låntagarnes andel.
Åker	har	33.30	33.09
Betesmark	"	5.08	5.08
Summa	har	38.38	38.17
Båtnad:	kr.	50.291:-	49.838:-
Kostnad:	"	48.856:64	48.412:04

Medelkostnad per hektar omkring 1.270:- kronor.

Relativ kostnad: 0.97.

Statsbidrag beräknas till 48.95 % av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 23.910:- kronor.

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnes andel i statsbidraget uppgår till 23.692 kronor 42 öre.

Lån utgår med 24.710:- kronor.

Malmö i augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

//.

bil. f.

Kostnadssammandrag

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad	47.500:-	47.500:-

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	1.234:95	
" " utredning angående		
statsunderstöd m.m.	46:25	
Vattendomstolsavgift	75:44	1.356:64
		Summa kronor 48.856:64

Malmö 1 augusti 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 48.856 kr 64 öre varav å lägenhetens andel 48.364 kr 65 öre, vilken del fastigheten i året utesluter fastigheten Vallby 9:2

Stockholm den 20 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gösta Forsman.

Rätt avskrivet betygar i tjänsten:

Erik Alström

bil. g.

DOMÄNVERKET

Avskrift
J:4351/1944
d.21/7 1944.
Föredragande:
Nils Kalén.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Vallby nr 12 i Östra Klagstorps socken av Malmöhus län, Albin Nilsson.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond för ett dikningsföretag, benämnt Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver vederbörande domänintendent avgivit yttrande, har Kungl. domänstyrelsen funnit gott medgiva Eder såsom arrendator av förestående kronoegendom tillstånd att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrläggningsföretag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för Eder, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1952 då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest Ni efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka Ni då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av Eder inbetalas under Eder arrendetid samt att, i händelse vid Eder avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, Ni skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen anhålla,

att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrendekon-

traktet om egendomen. Stockholm den 21 juli 1944.

Kungl. domänsstyrelsen

B. von Stockenström

/Stig Holmstedt

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

E. oläsligt Fagerström.

bil. h.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Vallby torrläggningsföretag av år 1943"

inom Östra Klagstorps sock en

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar		à		
§ 43. Betänkande, sid.	4	„ 3:-	12	-
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp			xxxx	
Antal fastigheter	st.	„ 0:40		
„ „		„ „ 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.		„ „ 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m. m. - dagar	1	„ 12:-	12	-
Redogörelse till täckdikn.-nämnden sid.		„ 3:-		
§ 55. Avskrift av betänkande m. m. sidor	14	„ 0:55	7	70
Inhäftning av handlingar			5	-
Diariebevis, utlägg			2	-
Kommissionärsarvode			1	55
Upprättande av promemoria dag 1/2 á 12:-			6	-
Summa Kronor:			46	25

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 14 augusti 1944

Erik Alström

e.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.-EPIR.
SKARA
137851

280
46

DIARIE Nr 27809
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1946

9/10 46
14/11 46
415/46

M 4•0803

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till Vallby torrläggningsföretag av år 1943 i Östra Klagstorps socken, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tjugotretusenniohundratio (23.910) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tjugofyratusensexhundranittio (24.690) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, M a l m ö, vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~för företaget~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1 200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vallby den 15 oktober 1946.

Ernst Andersson

Lantbrukare

äg. 7/16 mtl. Vallby 4'

Att Ernst Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Olsson — Emmy Hansson

Adress Malmö — Adress n:r 7 Vallby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 november 1946.

Adolf Brandstedt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

280
46

Godk. 22/11 46

27810

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Vallby torrläggningsföretag av år 1943 i Östra Klagstorps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 juni 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 23910 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 24690 "

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Ernst Andersson, Vallby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 oktober 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 46800:- motsvarande 96 % av hela den beräknade kostnaden 48856 kronor 64 öre.

Malmö den 17 oktober 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vallby torrläggningsföretag av år 1943 i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

Lån 24.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946. Lånet minskat denna dag till 23.650 kronor.

Lånet har beviljats för nedannstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Östra Klagstorps socken			
Vallby	7/32	1^{3}	Hugo Blomqvist
"	6279/381440	av 1^{14}	Nils Hansson
"	7/160	1^{9}	Hulda Jeppsson
"	95/672	2^{13}	Sven Andersson
"	7/16	4^{1}	Ernst Andersson
"	9/32	5^{2}	Anton Bengtsson
"	7/64	av 6^{2}	Albin Nilsson
"	7/64	av 6^{2}	Anders Lindahl
"	avst.	6^{8}	Ernst Andersson
"	1/9	9^{3}	August Fransson
"	11/144	9^{4}	Donsamne
"	gatehus	10^{1}	Anton Bengtsson
"	"	11^{1}	Anders Lindahl
"	1	12^{1}	Kungl.Maj:t och Kronan arr: Albin Nilsson
"	9/80	av 15^{6}	Selma Jönsson
"	1/32	19^{2}	Hugo Blomqvist
"	127/864	20^{2}	Oskar Levin
"	avs.	20^{5}	Jöns Lindell
"	gatehus 1/2 del	21^{1}	August Lindgren
"	gatehus 1/4 del	21^{1}	Anders Persson
"	gatehus 1/4 del	21^{1}	Jöns Hansson

Vallby	ave.	21[2]	Magnus Olsson
"	gatehus	22[1]	Anders Lindahl
"	gatehus 1/2 del	25[1]	Nils Hansson
"	gatehus 1/2 del	25[1]	Sven Andersson
"	gatehus	26[1]	Magnus Olsson

Stockholm den 22 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

~~Martin Häggland~~

Albert Smith

20/6 46

Bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Östra Klagstorps socken

7/32	mtl	Vallby	1³	
1/32	mtl		19²;	↑ Hugo Blomqvist
6279/381440	mtl	"	av 1¹⁴;	↑ Nils Hansson
7/160	mtl	"	1⁹;	↑ Hulda Jeppsson
95/672	mtl	"	2¹³;	↑ Sven Andersson
7/16	mtl	"	4¹;	↑ Ernst Andersson
9/32	mtl	"	5²;	↑ Anton Bengtsson
7/64	mtl	"	av 6²;	↑ Albin Nilsson
7/64	mtl	"	av 6²;	↑ Anders Lindahl
Avst.		"	6⁸;	↑ Ernst Andersson
~~5/16~~	~~mtl~~	~~"~~	~~9²;~~	~~Selma Nilsson~~
1/9	mtl	"	9³;	↑ August Fransson
11/144	mtl	"	9⁴;	↑ Densamme
gatehus		"	10¹;	↑ Anton Bengtsson
"		"	11¹;	↑ Anders Lindahl
1	mtl	"	12¹;	↑ Kungl. Maj:t och Kronan arr. Albin Nilsson
9/80	mtl	"	av 15⁶;	↑ Selma Jönsson
127/864	mtl	"	20²;	↑ Oskar Levin
ave.		"	20⁵;	↑ Jöns Lindell

— Ändring vidtagen vid Kungl. Lantbruksstyrelsens

gatehus	1/2 del	Vallby	21^1;	1 August Lundgren
"	1/4 del	"	21^1;	1 Anders Persson
"	1/4 del	"	21^1;	1 Jöns Hansson
ave.		"	21^2;	1 Magnus Olsson
gatehus		"	22^1;	1 Anders Lindahl
"	1/2 del	"	23^1;	1 Nils Hansson
"	1/2 del	"	23^1;	1 Sven Andersson
"		"	26^1	1 Magnus Olsson

Malmö i augusti 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

27809

DIARIE-Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1946

Transumt.

Protokoll fört vid sammanträde mellan delägarna i "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" fredagen den 6 juli 1945.

§ 1.

Till ordförande för dagens sammanträde valdes lantbruksingenjör Erik Alström, Malmö. Att justera dagens protokoll valdes lantbr. Otto Persson och Albin Nilsson.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 3.

Oskar Levin yrkade, att helt ny styrelse skulle väljas. Anton Bengtsson yrkade på att den gamla styrelsen enbart skulle kompletteras. På grund av dessa motsträviga yrkanden föreslog ordf. att röstlängd skulle uppgöras och röstning ske. Detta förslag bifölls.

§ 4.

För Levins yrkande om ny styrelse röstade följande: Aug. Fransson, Oskar Levin, Jöns Lindell, Anders Persson, Jöns Hansson, Nils Hansson, Ernst Andersson, Albin Nilsson och Otto Persson med ett sammanlagt röstetal av 53,484. (se Bil. A).

För Bengtssons yrkande om kompletterad styrelse röstade följande: Hugo Blomqvist, Börje Nilsson, Anton Bengtsson och Hulda Jeppsson med ett sammanlagt röstetal av 28,002. (se Bil. A).

Levins yrkande har alltså vunnit majoritet.

§ 5.

Med anledning av yrkandet i föregående § föreslog ordf. val av ny styrelse:

Till ordf. och verkställande ledamot valdes lantbr. Ernst Andersson samt Oskar Levin och Albin Nilsson. Till styrelsesuppleanter valdes: Otto Persson och Sven Andersson. Till revisorer valdes: Anton Bengtsson och Anders Persson.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 7.

De närvarande beslutade att uppdraga åt den nye styrelseordföranden lantbr. Ernst Andersson att i stället för den förre ordf. lantbr. Hugo Blomqvist

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstöds lyftande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat;

att därest lån från statens avdikningslånefond beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 12.

Antecknades, att detta protokoll skulle förvaras av den nye styrelseordföranden.

Då intet vidare förekom, upplöstes sammanträdet.

Vallby den 6/7 1945.

Vid protokollet

Erik Alström

Statens e.o. lantbruksingenjör

Justeras:

Albin Nilsson Otto Persson

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström