

Förslag
till


dikeningsföretaget "Vanstad nr 20 av år 1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör



Gånem Kungl. Lantbrukstyreleons
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1946.
På Kungl. Lantbrukstyreleons vägnar

M.Nr 001

M

2-0804

Nr 686 Malmöhus 2 ntr

Tillhör dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år 1944"

A

B

C

Ommurning av rörutlopp

Brunn 24"





Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Förslag till ommurning av rörutlopp
Skala 1:50






Gården Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag förbehålls till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juni 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Förslag till brunnar
Skala 1:50



M 2*0804 JIN.Nr 002 2

Nr 686 Hålsjöhus 2 riter

M 2-6804

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturförhållanden byrås arkiv

Komb 416/1946

Handlingar
tilldikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år
1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1944.

Handlingar

till


dikningsföretaget "Vanstad nr 20

av år 1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1944.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

1.
Protokoll fört vid sam-
manträde under öfverföräldring
rörande bortläggning av marker
tillhörande Väststad nr 20 i Väs-
tads socken, Malmös församling.

År 1944 den 19 juli inställdes sig underskrifvade
föräldringens män jämte skiffesgodemännen Johan Jönsson
och Ola Jönsson, stöperied, för att jämlikt länstygelsens
föreskrifter (Bil. 1) handlägga öfverföräldring rörande
bortläggning av marker tillhörande Väststad nr 20 i Väs-
tads socken, Malmös församling. Underrettelser angående
föräldringens förelagande denna dag hade de föräld-
ringens män den 10 juli 1944 översänts till vederbörliga
intressenter (Bil. 2).

Föräldringens öfvermänne hade följande till stadskommitté:
Tokanten till föräldringen:

- ✓ Lantbrukaren Nils Olof Ek, Väststad; äg. 13/126 mtl. Väststad
20⁴ (lcf. den 15 juni 1938; nr 260).

Öfriga intressenter och ombud:

- ✓ Lantbrukaren Nils Tor Magnus Nilsson, Väststad; äg. 97/1024
mtl. Väststad nr 20² (lcf. den 1 nov. 1933; § 327).

§ 1.

Det för föräldringens män upplästa förordnan-
det upplästes och bilades protokollet som Bil. 9.

§ 2.

För emot öfvermännen hade ingen att anmärka.
Öfvermännen visste sig ej heller stå i jämsförhållande till
nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de av-
lagt föreskrifven ed samt fört förande innefattade upp-
drag att vara skiffesgodemän.

§ 3.

Dessa hinder emot föräldringens handläggande

eller det nu planerade delningsföretagets utförande hade
ingen att anmälva.

§ 4.

Förvaltningsmännen framlade en planharta
över de marker, som borde bli berörda av det pla-
nerade delningsföretaget, ävensom profil- och sek-
tionsritningar över de avlopp, vars upptagande på-
yrkats i samband med verkställda förundersökning-
ar.

§ 5.

Företags synsätt.

§ 6.

Förvaltningsmännen redogjorde för av honom
upprättat förslag till delningsföretagets utförande samt
framlade till nämndens granskning de till försla-
get hörande handlingarna och ritningarna. Förslags-
handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades
protokollet:

värderingslängden såsom Bil. A.

kostnadsförslaget såsom Bil. B.

arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 7.

Avgers styrelsen uttalande - x Bil. D och
Da - med tillhänna givande, att den med uttalandet
missnöjde ägde beträffa blandra genom bevar till
Foderbygdens vattendomsstol.

§ 8.

Förvaltningsmännen redogjorde för gällande
bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till
utförande av boställningsföretag.

§ 9.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens ordningsanslag till sina kostnader för företags uppförande. De uppdrago åt lantbr. Nils Olof Ek.

att med förvaltningsmännen träffa avtal om uppgifterna de av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, sårest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företags uppförande;

att upptära och utskötta det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att förtrända sakägarna i alla de frågor, som avse bidrag från statens ordningsanslag.

§ 10.

Sedan de närvarande förklarade sig beredda, att omedelbart utse styrelse, valdes följande: Lantbrukare Nils Olof Ek tillika ordförande och verkställande ledamot och lantbrukare Nils Ivar Magnus Nilsson.

§ 11.

Förvaltningsmännen meddelade, att de till ordningsföretaget hörande handlingarna och räkningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom korta dagar tillställas lantbrukare Nils Olof Ek för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller laga avskrifter.

§ 12.

Anförmanen till protokollet, att kostnaderna för bokhållning m.m. belöpte till 18.-, vilket förklarades av Ek.

§ 13.

Förvaltningsmannen överlämnade till lantbr.

Nils Olof Ek ett exemplar av arvodesräkningen för förvaltningen. Angående efter dagvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Upplästes och godkändes bogen protokoll samt uppteckningar
 församlingens ~~förvaltnings~~ och förklarades ~~sammankommet~~ avslutad.

Vänstads den 19 juli 1944.

Erik Alster

Stens e. lantbrukssamfundet.

Ola Jönsson.

Gode män.

Gott Jönsson

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö, - -


----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:



N.G. Valentin



E. Wessman

Ek.D. ~~kktx~~ nr ¹⁵/65119 42.



Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 16/4 1942.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 april 1942.

På länsstyrelsens vägnar:


H. Kjäll


T. Kinnman

15

E. B.

nr 651 1942

Länsstyrelsen i Malmöhus Län.

Ink. 1 APRIL 1942

Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus Län
Malmö.

Understruknad för härmed vördsamt
 Anhålla om biträde af Lantbruksingenjör
 i och för Föreläggning af mark Tillhörande
 min ägande fastighet 13/136 mtl M:20⁴
 i Wunstads socken af Malmöhus Län.
 Förelagset kommertroligen även att beröra
 andra brukningsdelar af n:20 och n:14
 Wunstad

Wunstad den 12 April 1942

N:o. Klaf. Ek.

 ägare af 13/136 mtl n:20 Wunstad.
 postadress: Asperöd.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående
torrläggning av marker tillhörande Vanstad nr 20 i Vanstads soc-
ken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrät- telsens avsändande.
Skiftesgodemannen Johan Jönsson,	Äsperöd	10 juli 1944.
" Ola Jönsson,	"	"
Lantbrl Nils Olof Ek, Vanstad nr 20,	"	"
" Ivar Nilsson,	" " " "	"

Malmö den 10 juli 1944.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Agofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/136 204			Vanstad	<u>Vanstads socken</u>	
				Nils Olof Ek	
				Sten, mylla på lättern	1
				" — " —	2
				" — " —	3
				" — " —	4
				" — " —	5
				" — " —	6
				" — " —	7
				" — " —	8
97/1024 an 20 ²			Vanstad	Summa	
				Nils Toru Magnus Nilsson	
				Sten, mylla på lättern	9
				" — " —	10
				" — " —	11
				" — " —	12
				" — " —	13
				" — " —	14
				" — " —	15
				" — " —	16
13/136 204 97/1024 an 20 ²			Vanstad	" — " —	17
				" — " —	18
				Summa	
				<u>Vanstads socken</u>	
				Sammanställning	
				Nils Olof Ek	1-8
				Nils Toru Magnus Nilsson	9-18
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							2500	1125	-	3000	1350	-	500	225	-
	57							1500	855	-	3000	1710	-	1500	855	-
	32							1000	320	-	3000	960	-	2000	640	-
	09							1500	135	-	3000	270	-	1500	135	-
	11							2500	275	-	3000	330	-	500	55	-
	30							2500	750	-	3000	900	-	500	150	-
	01							1000	10	-	3000	30	-	2000	20	-
	10							1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
	195								3620	-		5850	-		2230	-
	03							1500	45	-	3000	90	-	1500	45	-
	06							1000	60	-	3000	180	-	2000	120	-
	10							1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
	02							2500	50	-	3000	60	-	500	10	-
	09							2500	225	-	3000	270	-	500	45	-
	05							2500	125	-	3000	150	-	500	25	-
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	11							1000	110	-	3000	330	-	2000	220	-
	24							1500	360	-	3000	720	-	1500	360	-
	13							2500	325	-	3000	390	-	500	65	-
	88								1525	-		2640	-		1115	-
	195								3620	-		5850	-		2230	-
	88								1525	-		2640	-		1115	-
	283								5145	-		8490	-		3345	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Vanstad den 19 juli 1844 Erik Alström Hälsas c. lundbrukingenjör. Ola Jönsson Gode män. Joh. Jönsson	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammanställning</u>								
	150	Dikessträckan A-B					1900	-	✓	
	86	" " B-C					1100	-	✓	
	<u>Tills. 236</u>	<u>meter</u>					3000	-	✓	
Vanstad den 19 juli 1944.										
<i>Erik Alster</i>										
Statens o. lantbruksingenjör.										

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsörets

underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan insvinna i brunnarna. För koppling av blivande tjockdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandenvarande förhållanden.

14/ Samtliga brunnar skola upprägas till 0.30 m höjd över markytan.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag; förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt gräs.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnseringen färdigställda eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Vanstad den 19 juli 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Van-
stad nr 20 i Vanstads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vanstad nr 20 i Vanstads socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vanstad nr 20 i Vanstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger ca 0,5 km S. V. om Vanstads kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 2 + 86 avleder vattnet åt SV. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av

vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A - B och B - C/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B och B - C.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omrättning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hitgörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2,- liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 3,000:- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså

värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 3,000:- kr. och den därvid uppkommande båtnaden av syemännen värderats till 3,345:- kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $3,000 : 3,345 = 0,896861$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företags utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företags utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 § § vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 § § vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 6. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att det kommer till

utförande. Företaget skall alltså därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för

leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd, 8" 15 kg.

- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrettning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli-
va föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande,
vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 7. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av

vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försunlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 9. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse, bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då bägge ledamöterna äro närvarande. När styrelseledamöterna ej kunna enas om beslut, skall lottning verk-

ställas, varvid lotten får fälla avgörandet.

Styrelsen åligger:

- Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.
- Att tillse att samtliga dikesstäckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.
- Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.
- Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarne för hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.
- Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.
- Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.
- Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 § § vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse.

se och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 10. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Vanstad den 19 juli 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Ola Jönsson *Göke man*
Göke man

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vansteds socken</u>				
	13/136 204		Vanstad; Nils Olof Ek ooh		1-8	3620	5850
	97/1024 av 20 ²		- " - Nils Jon Magnar Nilsson		9-18	1525	2640
						5145	8490

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 06	2 —
1944	16/5	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	144	12,00	15 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha	283	0,50	1 42	
		avvägda punkter	55	0,03	1 65	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1	2,00	2 —	
		i annan mark		5,00		33 13
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,16 ha, ...	18	0,05	0 90	
			283	0,10	0 28	1 18
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	18	0,04	0 72	0 72
1944	19/2	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	44	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 —	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	36	0,06	2 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	18	0,12	2 16	11 32
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,5	3.—	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall				1 50
		Tvårsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
						
			1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal	1	0,02	0 02	
				12,00		2 02
		Ydnings- eller ekonomiskt kartblad			1 75	1 75
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimension ..	1	6,00	6 —	
		2) " " över 20 "		10,00		6 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	6	0,03	18	1 18
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	3	2,00	6 —	9 —
		Överföres				69 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 80
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 —	5 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	55	0,01	0 55	0 55
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00	30 —	30 —
1944	18/7, 19/7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00	15 —	15 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
1944	6/6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	7/4	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
						8 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				141 45
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,16 ha, ägofigurer st	18	907	1 26	
		ha	283	0,14	0 40	
		Överföres			8 66	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	55	0,02	1 10	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	6	0,05	20	11 81
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,5	5-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp "				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		2 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				-0 62
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	27	0,55	14 85	
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	
						18 85
		Summa kronor				38 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5 -	5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			25 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			18 -	
						43 -
		Summa kronor				48 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				141 45
		Lösen för kopior och avskrifter				38 54
		Övriga förrättningskostnader				48 -
		Summa kronor				227 99

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Fors* häradsrätt.

Venstads den *19 juli* 19*27*

Erik Alström
Statens Antbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Olof Jönsson Kronor kvitteras: *Johs Jönsson*
den 19

18
209,99
27
55
138
185
1925
209,99
25
184,99

Räkning Verstat den 19 juli 1944

delningsföreläget "Vänstern den 20 av år 1944" Debet
till Hufvuds godsemmannen Johan Jönsson

1944	juli	19	Tagblattsammlung	10	-
			Fried heimlich - Vanschied - heimlich		
			2+2=4 km à 0,50 = 2.- km.	2	-
			<u>Sammlung heimlich</u>	12	-

Kritikens.
Joh. J. J. J. J.

Räkning Väststad den 19 juli 1944

• räkningens följande "Väststad" av 20 av år 1944 "Debet
till Hufvudstaden Olof Jönsson

1944				
juli	19	Dagbräddsmått	10	-
		Förd hemmet - Väststad - hemmet		
		3+3=6 km à 0,50	3	-
		<u>Summa kronor.</u>	<u>13</u>	<u>-</u>

Kvitteras:
Olof Jönsson.

DIARIE Nr 25011
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 SEP. 1946

M 2*6804

K. Lantbruksstyrelsen
arkiv

Avskrift

Komb 916/1946

Betänkande
angående

dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år
1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Höckelöden den 12 juli 1946.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Detta arkiverat bekräftar i tjänsten:
Erik Alström
s.d. landbruksingenjör.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år 1944"

i Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år 1944" i Vanstads socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 0.5 km SV om Vanstads kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 19 juli 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (nem. 6 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 19 sept. 1954. Företaget synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1948. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 3.000:-

kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 227:99 kronor och 38:60 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 3.266:59 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 19 juli 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. En delägare har därjämte ansökt om lån från statens avdikningslånefond (bil. c).

Förteckning över lånesökanden och honom tillhörig fastighet bifogas (bil. d).

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. g).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessa. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 1.610:- kronor från statens avdikningsanslag och 1.100:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll fört vid syneförrättnings-

sammantråde den 19 juli 1944.

bil. b.

Förening.

bil. c.

Förteckning över lånesökanden och honom tillhörig

fastighet.

bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal,

kostnad och båtnad.

bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader.

bil. f.

Yttrande från täckdikningsnämnden.

bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-

stöd m.m.

bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 19 juli 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Vanstad nr 20 av år 1944 i Vanstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 oktober 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

(Stämpel)

Lösen redov. gm stpl.....	1:-
<u>Stämpel.....</u>	<u>1:-</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>2:-</u>

Statens e. lantbruksingenjör Erik Alström, på begäran.

Transumt

Protokoll fört vid sammanträ-

de under syneförrättning rörande torr-
läggning av marker tillhörande Van-
stad nr 20 i Vanstads socken, Malmö-
hus län.

§ 9.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens
avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdro-
go åt lantbrukare Nils Olof Ek
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handling-
ar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
kontrakt om företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas
till företaget samt
att företräda sakägarna i alla de frågor, som avse bidrag från statens
avdikningsanslag.

Vanstad den 19 juli 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Ola Jönsson

Joh. Jönsson

Gode män.

Rätt transumerat intygar:

Erik Alström

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av
år 1944" inom Vanstads
socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och givå för den skull sig själv

i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;


att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vanstad den 19 juli 1944.

Nils Olof Ek.



Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år 1944" i
Vanstads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från
statens avdikningslånefond.

Vanstads socken.

13/136 mtl. Vanstad 20⁴;

Nils Olof Ek.

Malmö 1 november 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Vanstad.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av
år 1944".

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Nils Olof Ek, Vanstad nr 20, Åsperöd.
Aktförvarare: }

Ågaslag och areal:	Hela området:		Läntagarnas andel:
Åker	Ha.	2.83	1.95
Båtnad	Kr.	3.345:-	2.230:-
Kostnad	Kr.	3.266:59	2.177:73

Medelkostnad per hektar omkring 1.150:- kronor.

Relativ kostnad 0.98.

Statsbidrag beräknas till 49.30 % av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 1.610:- kronor.

En delägare söker lån.

Läntagarens andel i statsbidraget uppgår till 1.073 kronor 33 öre.

Lån utgår med 1.100:- kronor.

Malmö 1 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. f.Kostnadssammandrag.Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

3.000 :- kr.

3.000 :- kr.

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

227 :99 kr.

" " utredning angående stats-
understöd m.m.38 :60 "266 :59 kr.Summa3.266 :59 kr.

Malmö 1 november 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 3 266 kronor 59 öre, varav
å lantbrukarens andel 2 177 kronor 73 öre. Notisdelat
den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Stall arkiverat bebyggas i Gärstaden:
Erik Alström
o. o. Lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för Dikningsföretaget "Vanstad n:r 20" ~~stämning~~ av år 1944
i Vanstads socken
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	2.83	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	2.83	har

Markens blivande värde i medeltal 3000 kronor pr har
" " " högst 3000 " " "
Båtnaden har uppskattats till 3.345:- kr.
Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3000:- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "
Jordarten utgöres huvudsakligen av nylla på luttlera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 19 juli 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbr. Nils Olof Ek
Adress: Vanstad n:r 20, Åsperöd.

Anm.:

Malmö den 9 november 1944.

Erik Alström
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för
Vanstadnr 20 dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att stats-
understöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Benarman
Olof Larsson

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år 1944"
inom Vanstads socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande
lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à	
§ 43. Betänkande, sid.	4 " 3:-	12 -
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp		~~xxxx~~
Antal fastigheter	st. " 0:40	
" "	" " 0:50	
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.	" " 0:30	
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m. m.	dagar 1/3 " 12:-	4 -
Redogörelse till täckdikn.-nämndens sid. 1	" 3:-	3 -
§ 55. Avskrift av betänkande m. m. sidor 12	" 0:55	6 60
Inhäftning av handlingar		4 -
Diariebevis, utlägg } Kommissionärsarvode }		3 -
Promemoria och sammanställning av kostnaderna		
sid. 2 à 3:-		6 -
Summa Kronor:		38 60

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Färs
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 5 januari 1945

Erik Alström
e./
Statens/lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex orculo

Enih Alshon

302
46

lämnat in

DIARIE Nr 25011
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 SEP 1946

416/46

M 2-0804

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till
dikningsföretaget Vanstad nr 20 av år 1944 i Vanstads socken,
MALMÖHUS LÄN

166/46

beviljat dels *statsbidrag* med ettusensexhundra (1.610)

ds. lantbruksskatt
återbetalning!
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusenettundra (1.100)⁺

e.o. kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av/lantbruksingenjören Erik Alström, vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *L* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *ordf*. för
tre *ord* *man* för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *er* och förbinder *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+) Länet indraget enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 8 okt. 1946.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vansbäd den 24 september 1946.

Nils Olaf Ek
Lantbrukare

äg. 13/136 m.k. Vansbäd 20⁴

Att Nils Olaf Ek

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström
Adress Malmå

Augusta Karlsson
Adress Vansbäd


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Godk. 11/10 1946 $\frac{302}{46}$

25013

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 SEP 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Vanstad nr 20 av år 1944 i Vanstads socken av Malmöhus län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1610:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 1100:-. Enda lånesökanden har i bifogad skrivelse återkallat låneansökan.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukare Nils Olof Ek, Vanstad nr 20,
Äsperöd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 24 september 1946.

Företaget befanns därvid i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrätningskostnaderna uppgått till c:a 2950:- kronor motsvarande 90 % av hela den beräknade kostnaden 3266,59 kronor.

Malmö den 27 september 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

21.10.46

12/7 46

DIARIE NR

526

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN. 1945

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Vanstad nr 20 av år 1944" i
Vanstads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från
statens avdikningslånefond.

Vanstads socken

13/136 mtl. Vanstad 20⁴;

Nils Olof Ek.

Malmö 1 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.