


Förslag
till
dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv
av år 1944"
i Ö. Karaby och Reslövs socknar,
Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning åren 1943-1944 av
Chas. Jessie Mellin.
Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

NTN: 001

M 3-0806 /

Nr 709 Malmöhus 3 mte

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Förslag

h:ll

dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv
av år 1944"

i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning åren 1943-1944 av

Elin Henric Mellin.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 2

Profil- och sektionsritningar.



Förslag

till
dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv
av år 1944"

i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning åren 1943-1944 av

Elias-Edvin Nilén



Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Typritning för brunn vid 0
Skala 1:50



Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för ommurning av rörutloppet vid 13+65
Skala 1:50




2.09	2.24	2.54	3.00	3.57	3.60	4.05	5.02	6.39	6.81	7.41	8.36	8.03	8.84
-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-	-5-

Typritning för brunn
med 1-m. inre diameter.
Skala 1:50





Galler av 4x20 mm
järnplåt



Galler av 4x20 mm järnplåt


Typritning för brunn
med 32" inre diameter.
Skala 1:50



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.



III.Nr003

M 3*0806

Nr 709 Malmöhus 3 pte

M

3*0806

16077

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUL 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

4/8/Kombl.
/46

Handlingar

till

dikningsföretaget

Ö. Karaby-Reslöv av år 1944"

i Ö. Karaby och Reslövs socknar,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning år 1944.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Ö. Karaby-Reslöv av år 1944"
i Ö. Karaby och Reslövs socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Innehåller 97 sidor.

Härtill hör 3 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1.

Protokoll, fört vid sammankäden
för synsföräntning enl. 10 kap.
vännenlagen angående förlägg-
ning av marken till O. Karaby
av 1 m. fl. hemman i O. Karaby
och Reslös socknar, Malmöhus
län.

År 1944 den 1 februari inbådte sig under-
tecknad, föräntningsman, jämte skiftes gods-
männen Anders Larsson, O. Karaby nr 10, och
Emil Svensson, O. Karaby nr 11, båda med
postadress Marielund, hos landshövdingen Vilson
Larsson, O. Karaby nr 1, för att jämte Läns-
styrelsens förordnande (Bil. 1) handlägga syns-
föräntning enl. 10 kap. vännenlagen angående
förläggning av marken till O. Karaby nr 1 m. fl.
hemman i O. Karaby och Reslös socknar,
Malmöhus län. Föräntningsmannen hade
den 10 januari 1944 översänt kungörelse
om föräntningens förslagande till pastor-
ämbetena i O. Karaby och Reslös församlingar.
Kungörelsen hade anslagits för vederbörande
församlingar söndagen den 16 januari
1944 (Bil. 2 och 3). Kungörelsen hade även
varit införd i Skånshes Dagbladets tidningen
den 11 januari 1944. Tre kände sakägare
hade föräntningsmannen den 12 januari 1944
översänt underättelser om föräntningen,
varjämte en avskrift av kungörelsen översän-
nats till Länsstyrelsen (V.L. 10:41). Förteckning
hade upprättats över avsända kungörelser,
kallelser och underättelser (Bil. 4).

Försony synsmännen hade följande till-
slädeskommit.

Täkanden till föräntningen.

Roslöv och Ö. Karaby pastorat; förande kulan för V
 prästlönelöshemmanen $3/8$ mtl. Ö. Karaby 1' i
 Ö. Karaby s:n och 1 mtl. Roslöv 42' i Roslöv
 s:n, genom kyrkovärdens Nils Persson, Åkarys-
 gården (Bil 5).

Övriga sälägare och ombud:

Lantbr. Nils Persson; äg. 3483/43630 mtl. Ö. Karaby V
 6⁵ och $1/8$ mtl. Ö. Karaby 9³ i Ö. Karaby s:n:

Lantbr. Albert Persson, Ö. Karaby; arr. de Nils Persson V
 sinhöriga fastigheterna Ö. Karaby 6⁵ och 9³.

Ö. Karaby församling; äg. Ö. Karaby 17' en st- V
 jord i Ö. Karaby s:n; genom lantbrukaren Hugo
 Andersson (Bil 8).

Lantbr. Viktor Larsson, Ö. Karaby; arr. prästlönelöshem- V
 manen $3/8$ mtl. Ö. Karaby 1'.

~~Lantbr. Hugo Ljunnerman, Roslöv, arr. Roslöv och~~ O
~~Ö. Karaby pastorat sinhöriga 1 mtl. Roslöv~~
~~42'~~

~~Nils Persson Lööf, Ö. Karaby; äg. 4174/43630~~ O
~~mtl. Ö. Karaby 6⁷ i Ö. Karaby s:n~~

3
✓ Kvinnan Anna Jeppson, O. Karaby och förte polis-
uppsyningsmannen Harald Jeppson, Ålöv;
äg. till sammans 954/21815 mtl. O. Karaby 63'
och 1/4 mtl. O. Karaby av 13' i O. Karaby s:n
(lagf. för dödsbort efter Rudin Persson d 1/7 1939
§ 182), genom Harald Jeppson (Bil. 9).

✓ Lantbr. Arvid Lennson, Rislöv, äg. 1/3 mtl. Rislöv 30'
i Rislövs s:n (lagf. 6/10 1943 § 711).

✓ Lantbr. A. V. Holmström och hans son Jolin Holm-
ström, Rislöv, äg. 5/8 mtl. Rislöv 22' i Rislövs
s:n, genom A. V. Holmström.

✓ Lantbr. Nils Jönsson, Rislöv, äg. 15853/43074 mtl.
Rislöv 15² i Rislövs s:n.

✓ Lantbr. Alf Almqvist, Rislöv, äg. 6133/21537 mtl. Rislöv
15³ i Rislövs s:n.

✓ Rislövs församling, äg. Rislöv 44' en utjord i Rislövs
s:n, genom kyrkovärdens Nils Persson
(Bil. 6).

ef ~~Rislövs kommun. av. Rislövs församling tillhöriga~~
~~Rislöv 44' en utjord~~

Vägförvaltningen i Halmöhus län genom
vägingenjören Nils G. Brusellius (Bil. 10). ✓

Postämbetsnämndens ordföranden, herr Albert Bengtsson,
Bursbäckshamn såsom konsistorieom-
bud och ombud för stiftsnämnden (Bil. 7). ✓

§ 1.

Det för förätningsmannen utskäddade förordnandet
upplästes och bilades protokollet (Bil. 1). Förätt-
ningsmannen redogjorde vidare för de be-
gärens, som utskäddats (Bil. 2-3) samt för
kallelser och underrättelser (Bil. 4).

§ 2.

För enast förätningsmannen hade ingen
att anföra. Synemännen visste sig ej heller
stå i jäms förhållande till en känd sak-
ägare. Både männen förklarade, att de
innehade uppdrag att bara skiftes gods-
män samt att de avlagt för sinne ed.

§ 3.

Laga hinder mot förättningen hade
ingen att anmäla.

§ 4.

Förätningsmannen framhåll, att sammankäde
för synsförättningen utskäddes till den 21 septem-
ber 1943, men att detta sammankäde måste in-
ställas på grund av förätningsmannens sjukdom.
I stället hade en förberedande sammankäde hållits
nämnda dag under ledning av förste as-
sistenten på Halmöhus läns landshovsingenjör

D.

distrikt, ingenjören Summa Bengtson, då de
närvarande sakägarna beviljat tillfälle att
framställa sina önskemål beträffande det
avsedda delningsförlagets planläggning. Pro-
tokollet från det erskilda sammanträdet upp-
lästes och godkändes (Bil. 11). Till dagens pro-
tokoll lades även de fullmakter, som
lämnats vid det förberedande sammanträdet den
21 september 1943 (Bil. 12 - 17).

§ 5.

Närvarande sakägare örens kommo, att
de ursäkanden och önskemål beträffande det
avsedda delningsförlagets planläggning, som
framförts vid det förberedande sammanträdet
den 21 september 1943, skulle anses vara
framställda yrkanden.

§ 6.

Förämningsmannen redogjorde för att honom
preliminärt upprättat förslag till avläggs
upptagande. Sakägarna hade inget att in-
vända mot förslaget.

§ 7.

Olof Olsson framställde att gränstenen i
delningsbotten vid 8+15 ej finge rubbas under
några förhållanden, och hänvisade till sitt
uttalande i denna fråga vid förberedande
sammanträdet den 21 september 1943.

§ 8.

Förämningsmannen redogjorde för de ar-
beten, som kommo att beröra vägen
Roslöv - O. Karaby och vägen nr 18 i f. d.
Örsjö vägdistrikt. Vägingenjör Bruselius
förklarade, att vägförvaltningen ej hade något
att prinna mot att omnamnda arbeten

§ 13

Avslutades sammanträdet med tillkänn-
tagivande, att nytt sammanträde kommer
att hållas hos Viktor Larsson, Ö. Karaby
nr 1, fredagen den 11 innevarande februari
kl. 10.

Ö. Karaby den 1 februari 1944.

A. Gårstens vägnar

E. H. Måller

Statens landsbygsingenjör

Emil Svensson. Anders Larsson
Gode Måller.

År 1943 den 11 februari inställde sig syns-
månnen hos landsbygsingenjör Viktor Larsson, Ö.
Karaby nr 1, för att åter handlägga synsfi-
rättningen. Förutom synmännena hade
följande tillstädes kommit:

✓ Reslös och Ö. Karaby pastorat genom kyrko-
värdens Nils Persson, Skarpsgård.

✓ Landbr. Nils Persson,

g ~~Albert Persson,~~

✓ Ö. Karaby församling genom landbr. Hugo Andersson,

✓ Landbr. Viktor Larsson

✓ Tröskan Anna Jansson och 1:ste polisinsyningsman-
nen Harald Jansson genom Harald Jansson

✓ Landbr. Arvid Svensson

✓ " St. V. Holmström,

✓ " Nils Jönsson,

✓ " Olof Olsson,

✓ Reslös församling genom kyrkovärden Nils
Persson

g Vägförvaltningen i Halmöhuslän genom

~~Värdingens utskott. Protokoll.~~

Boiställningsnämndens ordföranden, herr Albert Bengtsson,
 Parochialskammaren sällan kommissionärsombud
 och ombud för stiftsråden.
~~Hilförens ordförande.~~

§ 14.

Protokollet för sammanträdet den 1 februari
 1944 upplästes och godkändes.

§ 15.

Föräldringarna meddelade, att han
 jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vatten-
 lagen inkräntat ytande från värdens-
 kör i länet (Dil. 19-2).

§ 16.

Föräldringarna redogjorde för det av
 honom uppräntade förslaget till delningsför-
 slag. utförande samt framlade till föräldringarna
 hörande handlingar och ritningar. Hand-
 lingarna upplästes i huvudsakliga delar och
 beklades protokollet:

Värderingsplanerna	Dil. Aa och Ab.
Kostnadsförslagen	Dil. Ba och Bb.
Arbetsbeskrivningen	Dil. C.

§ 17.

Av gavs styrelsen utskottet - Bil D
 med kostnadsfördelningsplanerna Bil. Da.

§ 18.

Förätningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till kortläggning af skulder.

§ 19.

- Delägarna öfverenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från Statens avdelningsanslag. De uppdrago åt kyrkovärdens Nils Persson, Skarpsgården på Maricholm och vid förfall för honom åt landbrukaren Arvid Svensson, Roslöf u. s. v. på Maricholm.
- att med förätningsmannen träffa avtal om upprättandet af sådana handlingar, som förordas för ansökan om bidrag;
- att till Rungl. Landbruksstyrelsen ingiwa ansökan om statsbidrag;
- att om statsbidrag beviljas, med Rungl. Landbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående förslaget utförande;
- att uppteckna och utvärdera det statsbidrag, som kan bliva beviljat,
- att i öfrigt förträda delägarna i alla de frågor, som äro bidraget.

§ 20.

Flusales delägare förklarade, att de ville behålla även lån från Statens avdelningsplanfond och under tecknade därom särskild handling.

§ 21.

Ledamödelägarna förklarade sig beredda att om edelbart utse styrelse, valdes till styrelse ledamöter:

Kyrkovärdens Nils Persson, Skarpsgårdens Per Marielund,

ordförande och verkställande ledamöter.

Landsbudsaren Arvid Larsson, Reslöv 30 per Marielund,

titeln Anna Jansson, Ö. Karaby 13 per Marielund

Till revisorer valdes kommunalordföranden Nils Persson, Ö. Karaby och landsbudsaren O. V. Holmström, Reslöv.

§ 22.

Föräntninsgömmarna meddelade, att de till diknings för laget hörande handlingarna och ritningarna för framtidens skulle förvaras av styrelsens ordförande. De skulle därför inom bristis dagar tillställas kyrkovärdens Nils Persson.

§ 23.

Till protokollets antecknades, att kostnaderna för hantering m.m. under förändringsåren belöpte till 57 kr, varav 49 kr. förskötas av Viktor Larsson och 8 kr av Anna Jansson. Föräntninsgömmarna meddelade därför till Viktor Larsson 49 kr och till Anna Jansson om- bud, Harald Jansson, 8 kr.

§ 24.

Förättningsmannen överlämnade till kyrko-
värdén Nils Persson två exemplar av arvodes-
räkningen för förättningen. Angående efter
dag arvode debiterad ersättning hänvisades
till arvodesräkningen.

§ 25.

Då inget ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollet, varefter förätt-
ningen förklarades avslusad och samman-
trädet upplöstes.

O. Karaby den 11 februari 1944.

Å Härstens vägnar:

E. H. Meller

Statens konstruktionsingenjör

Emil Svensson. Anders Larsson
Gode Meller.

Ek.D. 1111.

nr 27/608 1941.

188
1941

31/12 1941
17/13 1941
Port. t. 12



Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

d. 15/10 1941.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 oktober 1941.

Eric Sverne

Eric Sverne

Oskar Rud-Olson

Oskar Rud-Olson

Erkänt d. 19/10 - 41.

*Oskar Olson, i förhållande
till riksdagen, bevisad genom
i förhållande till riksdagen*

27

EL. D. nr 608 år 1944
Länstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 10 OKT. 1941
Landskansliet.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län
Malmö
=====

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn över avloppsdiket från nr. 9. 9. 11 Paraly genom ägor tillhörande nr. 10. 10. 11 Paraly. Av förrättningen torde jämväl komma att beröras andra fastigheter, vilka först under förrättningsens handläggning kunna närmare angivas.

Marieholm den 9. Sept. 1941.


Reslov O O Paraly pastorat
gn Min Persson
Kungälv gäst
7.25 4. hola

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Wich Larsson

Reslov syn för förordning
och mark. för

Örebro för pastoratet är Nils Persson
Åkeri gästare Telef Marieholm 25. Han
har underkastat sig frustering.
Vriendator på gorden är Nils Larsson
Marieholm 96, som han tillhandatien
handlaren



Bil 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Östra Karaby nr 1 m.fl. hemman i Östra Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Larsson, Östra Karaby nr 1, tisdagen den 1 februari 1944 kl. 10, då sakägarne hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Östra Karaby n:ris 1, 6, 9, 13 och 17 i Östra Karaby socken samt Reslöv n:ris 15, 22, 30, 42 och 44 i Reslövs socken, dels vägen nr 18 Reslöv-Östra Karaby inom f.d. Onsjö vägdistrikt.

Malmö den 10 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

B. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östra Karaby församling
den 16 januari 1944 betygar:

*Pudolf Jönker
p.l.*

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Östra Karaby församling samt därefter med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Östra Karaby nr 1 m.fl. hemman i Östra Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Larsson, Östra Karaby nr 1, tisdagen den 1 februari 1944 kl. 10, då saksägarna hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Östra Karaby n:ris 1, 6, 9, 13 och 17 i Östra Karaby socken samt Reslöv n:ris 15, 22, 30, 42 och 44 i Reslövs socken, dels vägen nr 18 Reslöv-Östra Karaby inom f.d. Onsjö vägdistrikt.

Malmö den 10 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

E. S. Nalla

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Reslövs församling
den 16 januari 1944 betygar:

Anders Hultén
p.l.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Reslövs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återvändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgratan 2, Malmö.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Östra Karaby nr 1 m.fl. hemman i
Östra Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Patorsämbetet i Östra Karaby församling, /kungörelse/,	Marieholm	10/1 1944.
Pastorsämbetet i Reslövs församling, /kungörelse/,	"	" "
Lantbr. Anders Larsson /god man/, Östra Karaby 10,	"	" "
Lantbr. Emil Svensson /god man/, Östra Karaby 11,	"	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Pastoratskyrkorådet i Reslövs och Östra Karaby pastorat, Marieholm		12/1 "
Kyrkorådet i Östra Karaby församling,	"	" "
Kyrkorådet i Reslövs församling	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Östra Karaby,	"	" "
Lantbr. Viktor Larsson, Östra Karaby,	"	" "
Fröken Anna Jeppsson, Östra Karaby,	"	" "
Nils Jönssons sterbhus, Östra Karaby,	"	" "
Lantbr. Albert Persson, Östra Karaby,	"	" "
Lantbr. A.V. Holmström, Reslöv.	"	" "
Lantbr. John Holmström, Reslöv,	"	" "
Lantbr. Nils Jönsson, Reslöv,	"	" "
Lantbr. Olof Olsson, Reslöv,	"	" "
Lantbr. Arvid Svensson, Reslöv,	"	" "
Lantbr. Hugo Sjunnesson, Reslöv,	"	" "
Förste polisuppsyn.man. Harald Jeppsson,	Arlöv	" "
Kommunalnämnden i Reslövs kommun,	Marieholm	" "
Vägförvaltningen	Malmö	" "

Malmö den 12 januari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.
C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag ur protokoll i sammanträde med

Reslövs - Ö. Karaby

- ans
församlings kyrkoråd

den 21 januari år 1944

§ 2

Sedan Reslövs och Ö. Karaby pastorat genom kyrkovärden Nils Persson, Åkarpsgården, ansökt om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till prästlönebostället 3/8 mantal Ö. Karaby 11 i Ö. Karaby socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukaren Viktor Larsson, Ö. Karaby nr 1 tisdagen den 1 februari 1944 kl. 10. Pastoratskyrkorådet uppdrog åt kyrkovärden Nils Persson och vid förfall för honom åt herr Johan Larsson att vid syneförrättningen föra pastoratets talan, innefattande uppdraget även behörighet att ansöka om bidrag och lån av statsmedel till pastoratets andel i kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande.

Rätt utdraget betygar

Ordf. i *Judolf Winter*
Peslöv - Ö. Karaby kyrkoråd.

Utdrag ur protokoll i sammanträde med

Reslövs

församlings kyrkoråd

den 12 januari

år 1944

§ 3

Kyrkorådet har erhållit underrättelse om, att sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående tofsläggning av marker till Ö.Karaby nr. 1 m.fl. hemman i Ö.Karaby och Reslövs socknar kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Larsson, Ö.Karaby nr. 1 tisdagen den 1 februari 1944 kl. 10 samt att syneförrättningen i visst avseende även berör den Reslövs församling tillhöriga fastigheten Reslöv 44¹. I anledning härav uppdrog kyrkorådet åt kyrkovärden Nils Persson, Åkarpsgården, och vid förfall för honom åt kommunalordföranden att vid syneförrättningen föra församlingens talan.

som ovan

Rudolf Hjertqvist
Ordförande

Rätt utdraget betygar

Rudolf Minter
Geslövs

Ordf. i

kyrkoråd.

D:nr 399 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö, genom länsstyrelsen i Malmö/
har till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~att förordnats~~

~~om synesförrättning~~ om synesförrättning ang. torrläggning av marker till
Karaby
Östra Karaby nr 1 m.fl. hemman i Östra Karaby ~~socken~~ och Reslövs sock-
nar samt att sammanträde

kommer att äga rum hos lantbrukaren Viktor Larsson, Östra Karaby 1,
tis dagen den 1 februari 19 44 klockan 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra
följande ecklesiastiske fastigheter, nämligen: löneboställena Östra
Karaby 1¹ och Reslöv 42¹ samt Östra Karaby kyrka tillhörig utjord
Östra Karaby 17¹ och Reslövs kyrka tillhörig utjord Reslöv 44¹.

Det tillkommer Östra Karaby pastorat
att vid förrättningen tala och svara för löneboställena Östra Karaby
nr 1 och Reslöv nr 42 samt Östra Karaby församling att tala och svara
för Östra Karaby nr 17 och Reslövs församling att tala och svara för
Reslöv nr 44.

Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtsson, Barsebäckshamn,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stifts-
nämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 22 januari 19 44.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

6. The sixth part is a summary of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year, and is divided into two sections: (a) the work done during the first half of the year, and (b) the work done during the second half of the year.

Utdrag ur protokoll i sammanträde med

Östra Karaby

församlings kyrkoråd

den 16 januari år 1944

§ 2

Kyrkorådet har erhållit underrättelse om, att sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Ö.Karaby nr 1 m.fl. hemman i Ö.Karaby och Reslövs socknar kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Larsson, Ö.Karaby nr. 1 tisdagen den 1 febr. 1944 kl. 10 samt att syneförrättningen kommer att beröra bl.a. även den Ö.Karaby församling tillhöriga fastigheten Ö.Karaby nr 17. I anledning härav uppdrog kyrkorådet åt lantbrukaren Hugo Andersson och vid förfall för honom åt lantbrukaren Emil Svensson att vid syneförrättningen föra församlingens talan, innefattande uppdraget även behörighet att ansöka om bidrag och lån av statsmedel till församlingens andel i kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande.

Som ovan

Rudolf Münter

Ordförande.

Rätt utdraget betygar

Ordf. i *Anders Hjertqvist* kyrkoråd.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Förste Polisuppsynings-
mannen Harald Jeppson att, vid sammanträde
för bymeförättning angående stouläggning av marker
till Östra Karaby ou. 1 m. fl. hemman i Östra Karaby
docken hos hantbr. Vikten Hanson Ö. Karaby nr 1
tisdagen den 1 febr. 1944, föra min talan.

Ö. Karaby den 1 Febr. 1944

Anna Jeppson

Bevittnas:

Jage Andersson.


Böje Björk

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom vägingenjören Nils G. Bruzelius att vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Östra Karaby nr 1 m. fl. hemman i Östra Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets lagga åtgärder godkännas.

Malmö den 31 januari 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län



W. Manneffelt.

Bil. 11.

Protokoll, fört vid förberedande sam-
manträde för synoföraktning angående
förkläggning av bården till O. Karaby
nr 1 m. fl. hemman i O. Karaby och
Reslös socken, Malmöhus län.

Tisdagen den 21 september 1943 hos landbruks-
haren Vilelv Larsson, O. Karaby nr 1.

Närvärande:

Förste assistenten på Malmöhus länns landbruks-
 niois distrikt, ingensom Gunnar Bengtsson,
 Skifvsgodsmannen Anders Larsson och Emil
 Larsson.

Kommunvaldordförande Per Hansson, ombud för Res-
 lös och O. Karaby gemensamma kyrkoråd
 (Bil. 12), samt ombud för Reslös församlings
 kyrkoråd (Bil. 13);

Lantbr. Hugo Andersson, ombud för O. Karaby för-
 samlingskyrkoråd (Bil. 14);

Wägnästaren Gösta Linder, ombud för Orsjö väg-
 distrikt (Bil. 15);

Lantbr. Nils Persson, O. Karaby;

Lantbr. Vilelv Larsson, O. Karaby;

Förste polisuppsyningsmannen Harald Jönsson,
 Arlov för egen del och som ombud för
 Anna Jönsson (Bil. 16);

Lantbr. Gösta Nilsson, ombud för Anna
 Jönsson och Frida Nilsson (Bil. 17);

Lantbr. A. V. Holmström för egen del och som om-
 bud för John Holmström, utan fullmakt.

Lantbr. Nils Jönsson, Reslös;

Lantbr. Alf Olson, Reslös;

Lantbr. Yrvid Svensson, Reslös;

pa

Fogemör Bengtsson meddelade, att förvänt-

Stingskannan, Lantbrukningsingenjörin B. H. Wallin,
 Länstingens Majordomare, varför sammanträdets be-
 slut kunde hållas som ett förberedande
 sammanträde. Buntingen redovisade läseffekten
 för de undersökningarna, som utförts, och fram-
 höll, att såhär gammalt en län borde framföra sina
 inkomster beträffande det planerade dille-
 ningens förslags planläggning och utförande.
 § 6.

Följande utskanden gjordes:

Herr J. H. Hansson, ombud för Rector och O. Karaby
 församlingens pastorat, ansåg, att dikes-
 sträckan 0 - 6 + 31 borde fördjupas och rö-
 reläggas. Floddikes borde därmed upp-
 grävas över strömmen 6 + 31 i den omfattning,
 som erfordrades för avfall från fastighe-
 ten O. Karaby 1.

Herr Harald Jansson ansåg, att det nu plan-
 erade dikebyggsförslaget borde utsträckas
 väster ut samt omfattas fördjupning
 och röreläggning även av dikessträckan
 6 + 31 - 8 + 15. Därmed borde ett riktigt
 täckt avlopp upptagas i sträckningen
 4 + 46 = 20 - 22 + 18. Jansson föreläste,
 att han själv och hans syster Anna
 Jansson voro villiga att som såvande
 biträda synesföretagningen.

Herr Gustaf Nilsson biträdde Harald Janssons
 förslag beträffande täckt avlopp i strä-
 ckingen 4 + 46 = 20 - 22 + 18. Nilsson föreläste,
 att hans huvudmän Anna Jansson och
 Fräcka Nilsson voro villiga att som såvande
 biträda synesföretagningen.

Herr Alf Almqvist och Nils Jönsson ansågo, att
 dikessträckan 8 + 15 - 8 + 80 borde fördjupas och rö-

lägga de framrädda vidare, att det vill
8+15 finnes ett gränsmärke - Men i detta
håll - som ej finge rubbas.

Herr Arvid Lönnroos önskade förslag till upp-
grävning och rötläggning av den nu öpp-
na dikensträckan 8+15 - 13+65. Han ansåg,
att ett nytt anläggande borde räta ut något i
förhållande till det nuvarande floddiken
och upplagas i rätt uppläggning mellan
avvägningpunkterna 11=25 och 25+44=11+54
samt mellan avvägningpunkterna 12+25=30
och 31=13+65.

J. C.

Avslutades samma stället, sedan de
nuvarande beräknade delningsområden.

O. Karakey den 21 september 1948.

Gunnar Bengtson.

Stor ordförande för Källviken till Lantbruksskolan.
Genomskott.

Ernie Svensson. Anders Larsson.
Stiftsgodkännande.

Utdrag ur protokoll i sammanträde med
Reslövs o. Ö.Karaby församlingars gemensamma
församlings kyrkoråd.....

den 21 augusti år 1943

§ 1

Till ombud vid syneförrättning hos Viktor Larsson
den 21 september kl. 10 utsågs för Reslövs-Ö.Karaby försam-
lingars pastorat kommunalordföranden Herr Per Hansson, Reslöv
samt till suppleant för honom direktören Herr Alfred Jönsson,
Marieholm.

Som ovan

Rudolf Münter

Ordförande.

Rätt utdraget betygar

Ord. i *Pedagogiska*
Pedagogiska - Ö. Karaby kyrkoråd.

2015/3

Utdrag ur protokoll i sammanträde med

Reslövs

församlings kyrkoråd

den 21 augusti år 1943

§ 1

Till ombud vid syneförrättning den 21 sept. kl. 10
hos Viktor Larsson, Ö.Karaby N:r 1, utsågs för Reslövs församling
kommunalordförande Herr Per Hansson, Reslöv samt till suppleant
för honom direktören Herr Alfred Jönsson.

Som ovan

Rudolf Münter

Ordförande.

Rätt utdraget betygar

Judolf Hüter
Feslows

Ordf. i

kyrkoråd.

Utdrag ur protokoll i sammanträde med
 Östra Karaby

församlings kyrkoråd:

den 21 augusti år 1943

§ 1

Till ombud vid nyreföräktning hos Viktor Larsson
 den 21 september kl. 10 utsågs för Ö. Karaby för-
 samling lantbrukaren Herr Hugo Andersson och till
 suppleant för honom folkskolläraren Herr Joh. Larsson.

Som ovan
 Rudolf Hjertqvist
 Ordf.

Rätt utdraget betygar

Rudolf Winter
O. Karaby

Ordf. i kyrkoråd.

Vägstyrelsen

1

Onsjö vägdistrikt.

Transsumt.

Protokoll, fört vid vägstyrelsens i
Onsjö vägdistrikt sammanträde i Sjöholmen
den 3 augusti 1943.

§ 15.

Till vägstyrelsen hade inkommit en av statens lantbruksingenjör
i Malmöhus län C.H. Wallér den 23 juli 1943 utfärdad kungörelse rörande
sammanträde den 21 september 1943 för synförrättning angående torr-
läggning av marker till Östra Karaby n:r 1 m.fl. hemman i Östra Karaby
och Reslövs socknar.

Enligt kungörelsen berörde förrättningen bland annat vägen n:r 18
Reslöv - Östra Karaby inom Onsjö vägdistrikt.

Vägstyrelsen, som tog del av kungörelsen, bemyndigade vägmästaren
i Onsjö vägdistrikt Gösta Linder att i saken föra Onsjö vägdistrikts
talan och bevaka dess rätt vid ovannämnda sammanträde och vid de övri-
ga sammanträden, vilka kunde komma att äga rum angående saken.

Att vara suppleant för vägmästaren Linder i hans egenskap av om-
bud utsåg vägstyrelsen kassaförvaltaren i Onsjö vägdistrikt Olof Måns-
son i Stabbarp.

Bemyndigandet skulle meddelas genom utdrag av detta protokoll,
vilket i denna del genast justerades.

Vid protokollet:


Aug. Svensson.

Justerat:

C. Bonde.

I transsummerade delar rätt avskrivet intygas:

Aug. Svensson
vägstyrelsens sekreterare.



1943

Fyllmakt.

Härmed befullmäktigas Polisuppsyningsman
Harald Jansson Årlov att vid sammanträde
för synföretätning angående försläggning av
marker till Östra Karaby m. l. m. fl. hemman
i Ö. Karaby ö Röstens socken hos landb. Victor
Jansson Ö. Karaby m. l. Lördagen den 21 Sept.
1943. föra min talan.

Ö. Karaby den 20 Sept 1943.

Anna Jansson.

Bevittnas:
Nils Olsson Johanna Larsson

Fullmakt för Gottfrid Nilsson att före-
 vär talan vid sammanträdet för syn-
 försättning angående tomläggning av
 marker till O. Heraby m: 1 m. fl. hemman


O. Heraby den 20-9-73

Anna Jönsson

Frída Nilsson

Bevittnas:

Anna Andersson



Förening:

Undertecknade förklara sig härmed vilja göra gemensam sak med sökanden i den förrättning, som avser förläggning av marker tillhörande Ö. Karaby m.l. m. fl. hemman i Ö. Karaby och Röstös socknar.

Ö. Karaby den 21-9-43.

Harald Jönsson
ägaren

Gottfrid Nilsson
ägaren

Egenhändiga namnteckningen vittorda:

Gunnar Bengtsson

Emil Svensson

Anders Larsson

Förklaring beträffande ovan
i meddelande.

Ö. Karaby den 1 februari 1944

Anders Larsson

L. H. Malm

P. Jönsson

Emil Svensson

Anders Larsson

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Angående dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944."

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till utföran-
de av dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944" i Ö. Ka-
raby och Reslövs socknar, Malmöhus län. Förslaget kommer att
föreläggas intressenterna vid sammanträde den 11 innevarande
februari. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna
vägen Reslöv-Karaby eller vägen nr 18 i f.d. Onsjö väg-
distrikt, får jag härmed överlämna utdrag av mitt förslag till
utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett
utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet
omnämnda vägstrumman utmärkts med en röd ring.

Malmö den 7 februari 1944.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Dikningsföretaget Ö. Karaby-Reslöv av år 1944.

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar mellan avvigningspunkterna 13+75 och 13+66 allmänna vägen från Reslöv till Ö. Karaby eller vägen nr 18 i f.d. Onsjö vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 1.15 km NNO om vägskelet vid Reslövs kyrka, finnes nu en 60cm./24"/ rörtrumma, utförd med tillräckliga dimensioner för torrläggning av de marker, som ligga ovanför eller öster om vägen. Trumman kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Nerströms eller väster om vägen skall det nuvarande floddiket upprensas på en kortare sträcka, varjämte vägtrumman skall befrias från slam. Öster om vägen utgöres det nya avloppet av en 38 cm /15"/ rörledning, som slutar i m uppströms trummans östra frontmur med en ommurning- dikesöga-, utförd av betong. Mellan trumman och ommurningen- alltså på en sträcka av 1.- m - skall det nuvarande floddiket upprensas samt dess botten och slänter stensättas. Här ovan angivna arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget, som genom sin styrelse skall underrätta vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

=====


Malmö den 7 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.



VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 387-43/44

Rek. 21.

Till


Statens lantbruksingenjör C. H. Wallér.

Angående dikningsföretaget: "Ö. Karaby - Reslöv av år 1944".

I anledning av Eder skrivelse den 7 februari 1944 får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen för sin del icke har något att erinra mot Edert förslag till utlåtande i vad detsamma avser föreslagna arbeten vid korsningen mellan rubricerade företag och allmänna vägen Reslöv - Ö. Karaby.

Malmö den 8 februari 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


W. Mannerfelt.


Nils G. Bruzelius.

Färderingslängd
och
Händeförteckning

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{3}$	30'		<u>Restön m. u. v.</u> Restön.	<u>Avdelning 1.</u> Avid Svensson Åker du. p. ² Åker do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Tomt o. trädg. Åker do. Tomt o. trädg. Åker do. Tomt o. trädg. Åker do. do do do do. <u>Samman</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16a 16b 17a 17b 18a 18b 19 20 21

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
9	13							2500	325	-	3000	390	=	500	65	-
7	22							1900	418	-	3000	660	=	1100	342	-
5	13							1500	195	-	3000	390	-	1500	195	-
7	01							1900	19	-	3000	30	-	1100	11	-
5	07							1500	105	-	3000	210	-	1500	105	-
5	22							1500	330	-	3000	660	-	1500	330	-
5	44							1500	660	-	3000	1320	-	1500	660	-
5	02							1500	30	-	3000	60	-	1500	30	-
7	22							1900	418	-	3000	660	-	1100	342	-
9	20							2500	500	-	3000	600	-	500	100	-
9	16							2500	400	-	3000	480	-	500	80	-
7	20							1900	380	=	3000	600	-	1100	320	-
5	26							1500	390	-	3000	780	-	1500	390	-
7	03							1900	57	-	3000	90	-	1100	33	-
5	10							1500	150	=	3000	300	-	1500	150	-
5	48							1500	720	=	3000	1440	-	1500	720	-
5	01							3600	36	-	6000	60	-	2400	24	-
7	44							11900	836	-	3000	1320	-	11000	484	-
7	04							4400	176	-	6000	240	-	1600	64	-
9	31							2500	775	-	3000	930	=	500	155	-
9	08							5200	416	-	6000	480	-	800	64	-
9	03							2500	75	-	3000	90	-	500	15	-
7	10							1900	190	-	3000	300	-	1100	110	-
5	33							1500	495	-	3000	990	-	1500	495	-
4	23								8096	-		13080	-		4984	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u>, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
6133 21537	15 ³		<u>Reslöv p. u.</u> Reslöv.	<u>Hordelning 2.</u> Olof Olofsson Hans an. p. Länka do do do do Summa.	22 23 24
15853 43074	15 ²		Reslöv	Nils Jönsson Hans an. p. Länka do do do do Vänerbåla, ingår. Summa Minskad och utlämnad med	25 26 27 28
5/8	22 ¹		Reslöv	A. V. Holmström och John Holmström. Hans an. p. Länka Summa Minskad och utlämnad med.	29
1/4 an 18¹			<u>O. Karaby p. u.</u> O. Karaby.	Anna Jönsson och Harald Jönsson Hans an. p. Länka do do do do do do Summa	30 31 32 33

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	10							1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
	08							1900	152	-	3000	240	-	1100	88	-
	12							2500	300	-	3000	360	-	500	60	-
	30								602	-		900	-		298	-
	55							2700	1485	-	3000	1650	-	300	165	-
	55							2100	1155	-	3000	1650	-	900	495	-
	35							1700	595	-	3000	1050	-	1300	455	-
						02		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	145					02			3235	-		41350	-		1115	-
									-	-		72901			72901	
						<i>Summa</i>			3235	-		362099			38599	
	35							2700	945	-	3000	1050	-	300	105	-
	35								945	-		1050	-		105	-
									-	-		6865			6865	
						<i>Summa</i>			945	-		98135			3635	
	120							1700	2040	-	3000	3600	-	1300	1560	-
	57							1700	867	-	3000	1580	-	1300	663	-
	58							2100	1218	-	3000	1740	-	900	522	-
	54							2700	1458	-	3000	1620	-	300	162	-
	283								5583	-		8490	-		2907	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	1'		<u>O. Karaby s.k.</u> O. Karaby	<u>Avdelning 3.</u> Lönbrötälle till Pärvin och O. Karaby partant, an. Mikita Larsson Åkeri Chr. p. Chutelen	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
9	37							2700	999	=	3000	1110	-	300	111	-
7	42							2100	882	-	2000	1260	-	900	378	-
5	76							1800	1368	-	2000	2280	-	1200	912	-
5	31							1800	558	-	2000	930	-	1200	372	-
7	25							2100	525	-	3000	750	-	900	225	-
9	19							2700	573	-	2000	540	-	300	57	-
9	25							2900	725	-	2000	750	-	100	25	-
7	36							2300	828	-	2000	1080	-	700	252	-
5	49							2000	980	-	2000	11470	-	1000	490	-
9	29							2700	783	-	2000	870	-	300	87	-
7	45							2100	945	-	2000	1350	-	900	405	-
5	27							1800	486	-	2000	810	-	1200	324	-
7	102							2100	2142	-	2000	3060	-	900	918	-
9	49							2700	1323	-	2000	1470	-	300	147	-
5	34							1800	612	-	2000	1020	-	1200	408	-
7	48							2100	1008	-	2000	1440	-	900	432	-
5	06							1800	108	-	2000	180	-	1200	72	-
9	30							2700	810	-	2000	900	-	300	90	-
5	05							1800	90	-	2000	150	-	1200	60	-
7	61							2100	1281	-	2000	1830	-	900	549	-
9	10							2700	270	-	2000	300	-	300	30	-
9	29							2700	783	-	2000	870	-	300	87	-
7	40							2100	840	-	2000	1200	-	900	360	-
5	100							1800	1800	-	2000	3000	-	1200	1200	-
9	62							2700	1674	-	2000	1860	-	300	186	-
10	17								22333	-		30570	-		8177	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Östförl</i> <i>Åker</i> <i>sk. p. Lättara</i> 59 <i>do</i> 60 <i>Summa</i>	
<i>1/8</i>	<i>93</i>		<i>Ö. Karaby</i>	<i>Nils Persson</i> <i>Åker</i> <i>sk. p. Lättara</i> 61 <i>do</i> 62 <i>Summa</i>	
<i>ansökt 17'</i>			<i>Ö. Karaby</i>	<i>Ö. Karaby församling</i> <i>Åker</i> <i>sk. p. Lättara</i> 63 <i>Västerhåla, in p.</i> 64 <i>Åker</i> <i>do</i> 65 <i>do</i> <i>do</i> 66 <i>do</i> <i>do</i> 67 <i>Summa</i>	
<i>3483</i> <i>75630</i>	<i>65</i>		<i>Ö. Karaby</i>	<i>Nils Persson</i> <i>Åker</i> <i>sk. p. Lättara</i> 68 <i>do</i> <i>do</i> 69 <i>do</i> <i>do</i> 70 <i>Summa</i>	
			<i>Ö. Karaby sur.</i>	<i>Avdelning H.</i>	
<i>954</i> <i>21815</i>	<i>63</i>		<i>Ö. Karaby</i>	<i>Anna Jansson och Harald</i> <i>Jansson</i>	

111-0.1
=10.91

45.0

90.0

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1017									22333	-		30570	-		8177	-
68								2100	1428	-	3000	2040	-	900	612	-
05								1800	90	=	3000	150	-	1200	60	-
1090									23851	-		32700	-		8849	-
33								2900	957	-	3000	990	-	100	33	-
12								2200	276	-	3000	360	=	700	84	-
45									1233	-		1350	-		117	-
07								2200	154	-	3000	210	-	800	56	-
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27								1900	503	-	3000	810	-	1100	297	-
41								2200	902	-	3000	1230	-	800	328	-
12								2800	336	-	3000	360	-	2500	24	-
87							03		1905	-		2610	-		705	-
46								2300	1058	-	3000	1380	-	700	222	-
30								2900	870	-	3000	900	-	100	30	-
23								2900	667	-	3000	690	=	100	23	-
99									2595	-		2970	-		275	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Skur</i> <i>St. p. Lättelusa</i> 71 <i>do</i> <i>do</i> 72 <i>do</i> <i>do</i> 73 <i>Summa</i>	12
4174 43630	67		Ö. Karaby	<i>St. p. Frösoms dödsbo</i> <i>Skur</i> <i>St. p. Lättelusa</i> 74 <i>do</i> <i>do</i> 75 <i>do</i> <i>do</i> 76 <i>Summa</i>	57
3/8	11		Ö. Karaby	<i>Lönestaden till Rindin och Ö. Karaby</i> <i>pastoral, an. Rikta Larsson</i> <i>Skur</i> <i>St. p. Lättelusa</i> 77 <i>do</i> <i>do</i> 78 <i>do</i> <i>do</i> 79 <i>do</i> <i>do</i> 80 <i>do</i> <i>do</i> 81 <i>do</i> <i>do</i> 82 <i>Västerbala, iingp.</i> 83 <i>Summa</i>	150-0.02 = 148

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
9	05							2700	135	-	3000	150	-	3000	15	-
7	03							2100	63	-	3000	90	-	9000	27	-
5	03							1800	54	-	3000	90	-	12000	36	-
	11								252	-		330	-		78	-
5	17							1800	306	-	3000	570	-	12000	204	-
7	13							2100	273	-	3000	390	-	9000	117	-
9	25							2700	675	-	3000	750	-	3000	75	-
	55								1254	-		1650	-		396	-
9	23							2700	621	-	3000	690	-	3000	69	-
7	27							2100	567	-	3000	810	-	9000	243	-
5	24							1800	432	-	3000	720	-	12000	288	-
5	08							1800	144	-	3000	240	-	12000	96	-
5	32							1800	576	-	3000	960	-	12000	384	-
7	30							2100	630	-	3000	900	-	9000	270	-
						02					3000					
	144					02			2970	-		4320	-		1350	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{3}$	30'		<u>Reclör s:n.</u> Reclör	<u>Sammandrag</u> <u>Avdelning 1</u> Arvid Persson	1-21
$\frac{633}{21587}$	153		<u>Reclör s:n</u> Reclör	<u>Summa för avd. 1.</u> <u>Avdelning 2</u> Olof Olsson	22-24
$\frac{15853}{45074}$	152		Do	Nils Jönsson	25-28
$\frac{5}{8}$	22'		Do	A. V. Holmström och J. Holmström	29
$\frac{1}{4}$	av 13'		<u>Ö. Karaby s:n.</u> Ö. Karaby	Anna Jönsson och Harald Jönsson	30-33
$\frac{3}{8}$	1'		<u>Ö. Karaby s:n.</u> Ö. Karaby	<u>Summa för avd. 2.</u> <u>Avdelning 3.</u> Lönbataren till Reclör och Ö. Karaby	34-60
$\frac{1}{8}$	93		Do	fastnat, av. Lilla Laxen	61, 62
avdelad	17'		Do	Nils Jönsson	63-67
$\frac{3483}{45620}$	65		Do	Ö. Karaby förskning	68-70
$\frac{954}{21815}$	63		<u>Ö. Karaby s:n.</u> Ö. Karaby	<u>Summa för avd. 3.</u> <u>Avdelning 4.</u> Anna Jönsson och Harald Jönsson	71-73
$\frac{4174}{43620}$	67		Do	Nils Jönsson dödbo	74-76
$\frac{3}{8}$	1'		Do	Lönbataren till Reclör och Ö. Karaby	77-83
				fastnat, av. Lilla Laxen	
				<u>Summa för avd. 4.</u> <u>Summa för hela förslaget</u> Alla delar och utlästa till mät	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
423									8096	-		13080	-		4984	-
423									8096	-		13080	-		4984	-
30									602	-		900	=		298	-
145						02			3235	-		4350	-		1115	-
35									945	-		1050	-		105	-
283									5583	-		8490	-		2907	-
493						02			10365	-		14790	-		4425	-
1090									22857	-		32700	-		8849	-
45									1233	-		18350	-		117	-
87						03			1905	-		2610	-		705	-
99									2595	-		2970	-		375	-
1321						03			29584	-		39630	-		10046	-
11									252	-		330	-		78	-
55									1254	-		1650	-		396	-
144						02			2970	-		4320	-		1350	-
210						02			4476	-		6200	-		1824	-
2447						07			52521	-		73800	-		21279	-
									-	-		79766			79766	
									52521	-		7300334			2048134	

Summa

Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Ö. Naraby den 14 februari 1988. i tjänstens vägnar: B. H. Hallén Stens laesthusingenjör. Eric Svensson. Anders Larsson Vode wiken.																

Ägofygrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

O. K. 1944 *Wernad Jernlag.*

Per B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avlopp, som redan utföras.</u>								
		<u>Styggeavlopp.</u>								
		<u>Schusthåkan A-B.</u>								
15 -	125	<u>Det kvarvarande flod-</u>								
- 13 + 78		<u>distrikt bibehållas oför-</u>								
		<u>ändrad</u>	125	-	-	-				
13 + 75 -	9	<u>Det kvarvarande tras-</u>								
- 13 + 66		<u>stråk av 24" (60 cm)</u>								
		<u>betonggräv för vägen</u>								
		<u>Arslöv - Ö. Kvarnby sedan</u>								
		<u>vägen nr 18 i f.d. Örsjö</u>								
		<u>vägdistrikt bibehållas</u>								
		<u>oförändrad. Tillslutning</u>								
		<u>av trasstråk befästa från</u>								
		<u>Arslöv</u>	10	0.50	5 -					
13 + 66 -	1	<u>Upprensning av flod-</u>								
- 13 + 65		<u>distrikt, stensättning av</u>								
		<u>bottnen samt av sten-</u>								
		<u>terna till sen. västlig</u>								
		<u>hög</u>					35 -			
13 + 65 =	100	<u>Förköp av cementstr.</u>								
= 30 - 30 =		<u>15"</u>	100	6 -	600 -					
= 12 + 25		<u>Skaktning, stämpling, vör-</u>								
		<u>läggning, utfyllning av</u>	100	3.75	375 -					
30 = 12 + 25 -	71	<u>Förköp av cementstr.</u>								
- 11 + 54 =		<u>15"</u>	71	6 -	426 -					
= 25 + 44		<u>Skaktning, stämpling, vör-</u>								
		<u>läggning, utfyllning</u>	71	3.50	248.50					
11 + 54 = 25 + 44	44	<u>Förköp av cementstr.</u>								
- 25 = 11		<u>15"</u>	44	6 -	264 -					
<u>Sum.</u>	350	<u>Avlopp</u>					1953.50			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<i>Öf.</i>	350	<i>Öf. fäst</i>			1953	50				
		<i>Skaktning, stampning,</i>								
		<i>rörläggning, åtskyl-</i>								
		<i>ning</i>	444	4.25	187	-				
25+11-	160	<i>Inköp av cementrör</i>								
-9+40		15"	160	6.-	960	-				
		<i>Skaktning, stampning,</i>								
		<i>rörläggning, åtskyl-</i>								
		<i>fyllning</i>	160	3.75	600	=	3700	50		
<i>Tills.</i>	510	<i>meter.</i>								
<i>Bihugvning av rörlappat vid 13+65.</i>										
= 31		<i>st.</i>	1	70.-	70	-				
<i>Brädda med 34" järn diameter,</i>										
<i>kopplingar m.m. vid 12+25=30,</i>										
<i>11+54=25+44 och 10+35</i>		<i>st.</i>	3	70.-	210	-				
<i>Brädda med 32" järn diameter,</i>										
<i>kopplingar m.m. vid 11=25 och</i>										
<i>9+40</i>		<i>st.</i>	2	95.-	190	-	470	-		
<i>För oförutredda fall, arbetsledning</i>										
<i>m.m. tillägg ca 20 % med</i>							829	50	5000	-
<i>Skorstöcken D-C.</i>										
9+410	125	<i>Inköp av cementrör, 18" m.</i>	125	7.75	968	75				
-8+15		<i>Skaktning, stampning, rörläggning, åtskylning</i>	125	4.25	531	25	1500	-		
<i>Tills.</i>	1125	<i>meter.</i>								
<i>Brädda med 32" järn diameter, kopplingar</i>										
<i>m.m. vid 8+80</i>		<i>st.</i>	1	95.-	95	-				
<i>Brädda med 40" järn diameter, vidlag för</i>										
<i>laggning, kopplingar m.m. vid 8+15</i>		<i>st.</i>	1	145.-	145	-	240	-		
<i>För oförutredda fall, arbetsledning</i>										
<i>m.m. tillägg ca 20 % med</i>							310	-	2050	-
		<i>Arbetsföres</i>							7050	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3-	4	5	6	7	8			
		<u>Birgfröts</u>							7050 -	
		<u>Bilsträckan C-D.</u>								
8+15 - - 6+31	184	<u>Inköp av cementrör ;</u> 15 ⁴ st.	184	6.-	1104 -					
		<u>Schaktning, stämpning,</u> <u>rörläggning, åre-</u> <u>spjällning</u> st.	184	3.-	552 -	1656 =				
		<u>Tills. 184 meter.</u>								
		<u>Pallkvar med 24" inre diameter,</u> <u>kopplingar m. m. vid 7+24 och 6+31 st.</u>	2	70.-		140 -				
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> <u>st. m. tilläggs ca 20 % med</u>				354 -		2150 -		
		<u>Bilsträckan D-E.</u>								
6+31 - - 4+46 = = 20	185	<u>Inköp av cementrör ;</u> 15 ⁴ st.	185	6.-	1110 -					
		<u>Schaktning, stämpning,</u> <u>rörläggning, åre-</u> <u>spjällning</u> st.	185	3.-	555 -	1665 -				
		<u>Tills. 185 meter.</u>								
		<u>Pallkvar med 24" inre diameter,</u> <u>kopplingar m. m. vid 5+17 st.</u>	1	70.-	70 -					
		<u>Pallkvar med 32" inre diameter,</u> <u>kopplingar m. m. vid 4+46=20 st.</u>	1	95.-	95 -	165 -				
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> <u>st. m. tilläggs ca 20 % med</u>				370 =		2200 =		
		<u>Bilsträckan E-F.</u>								
4+46 - - 2+6	240	<u>Inköp av cementrör ;</u> 15 ⁴ st.	240	6.-	1440 -					
		<u>Schaktning, stämpning,</u> <u>örgräv</u>				11440 -		11400 -		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Östf.	240	Östfäst			1440 -			11400 -		
		Ärläggning, ärläggning av	240	3 -	720 -					
2+6-0	206	Ärläggning av cementör								
		15"	206	6 -	1236 -					
		Ärläggning, ärläggning, för-								
		läggning, ärläggning av	206	3.75	772.50	4168	50			
Villes.	446	metes								
		Ärläggning med 24" inre diameter, ärlägg-								
		längden av m.; vid 3+68, 2+58, 2+6 och 1+55 st.	4	70 -	280 -					
		Ärläggning med 32" inre diameter, ärlägg-								
		längden av m.; vid 0 - - - - - st.	1	110 -	110 -	390 -				
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		av m. tillägg ca 20% med				941.50		5500 -		
		<u>Lidovallöpp.</u>								
		<u>Ärläggning 6-6a.</u>								
4+46=20-	140	Ärläggning av cementör,								
- 21+40		eller tegelör; 8" av	140	2.75	385 -					
		Ärläggning, ärläggning								
		örläggning, ärläggning	140	1.75	245 -					
21+40-	78	Ärläggning av cementör								
- 22+18		eller tegelör; 7" av	78	2.30	179.40					
		Ärläggning, ärläggning,								
		örläggning, ärläggning	78	2 -	156 -	965	40			
Villes.	318	metes								
		Ärläggning med 24" inre diameter,								
		hoppelängen av m.; vid 20+80,								
		21+40 och 22+18 st.	3	70 -		210 -				
		För oförutsedda fall, arbets-								
		ledning				1175	40	16900 -		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rännsjöst ledning m. m. tvåögar ca. 30% med				1175 40	16900 -
						224 60	1400 -
		Arlapp, som ej skall utföras (avdragslite)					
		Bilens traktor C-Ca					
8+15=35- -37	200	Förköp av cementen och teglsten; 6"	200	1.80	360 -		
		Felaktning, stämpling, mötgångning, ströffskoningar	200	1-	200 =	560 -	
Tills	200	m.					
Bussen	med	14" vinn diametr, kopp- lingar m. m.; vid 37	St.	1	60.-	60 -	
		För o förutsedda fall, arbets ledningen m.				80 -	700 -
		tilläggs ca 20% med					
						Summa kostnad	19080 -
		I slutet av lördag.					
		Arlapp, som inte utföras.					
		Pannellöpp.					
570		Bilens traktor A-B			5000 -		
125		Do B-C			2050 -		
184		Do C-D			2150 -		
185		Do D-E			2200 -		
446		Do E-F			5500 -	16900 -	
		Lidarelöpp:					
218	1668	Bilens traktor C-Ca				1400 -	18300 -
		Arlapp, som ej skall ut- föra (avdragslite).					
	200	Bilens traktor C-Ca					700 -
Summa	1868	meter.				Summa kostnad	19000 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
O. Karaby den 11 februari 1944. Å tjänstens vägnar: G. H. Hallén. Statens lantbruksingenjör.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Flussodanings.</u>								
<u>Bilsträckan A-B.</u>								
15-						1.80		Best. anvisande floddikens position
=13+75	125	=	=	=				15-13+75 bibehållas oförändrad.
13+75	=	1.50				2:1000		Allv. kumma ca 2 1/2" (60 cm) betong- rör mellan 13+75-13+66 bibehållas oförändrad.
13+66	9	1.55				2:1000		Upprensning mellan 13+66-13+65
13+65	1							15 cementrör mellan 13+65=31-30=
13+65=31		1.50				2.12		12+25, mellan 12+25-11+54=25+44
30+60	50	1.40				11:1000		och mellan 25+44-25=11-9+40
30=12+25	50	1.40				3.22		
12	25	1.60				22:11		Plat: Kors o. järnstubb i grundmur vid lagg. a fastsluten Rör 30' ca 0.30 m v. om J. O. kummen, 0.30 m övre mellan, belägg på höjden + 6.67 m.
11+54=						4.-		
=25+44	46	1.40				20:1000		
25=11	44	1.50				4.88		
10+50	50	1.45				22:1000		
10	50	1.55				10:1000		
9+50	50	2.-						
9+40	10	1.75				6.48		
<u>Sum</u>	510	meter						
<u>Bilsträckan B-C.</u>								
9+40	-	1.70				6.53		18 cementrör mellan 9+40-8+15.
9	40	1.35				4:1000		
8+80	20	1.70				6.77		
8+50	30	1.95				4:1000		
8+15	35	1.65				7.03		
<u>Sum</u>	125	meter						
<u>Bilsträckan C-D.</u>								
8+15	-	1.60				7.08		15 cementrör mellan 8+15-6+31.
8	15	1.55				5:1000		
<u>Sum</u>	15							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1 ~	2	3	4	5	6	7	8	9.
Öf.	15							
7+50	50	1.55						
7	50	1.50				5:10.7		
6+50	50	1.65						
6+31	19	1.60				8. -		
fma	184	meter						
Dikessträckan 8-6.								
6+31	-	1.60				8. -		15" cementör mellan 6+31-4+46 = 20.
6	31	1.55						
5+50	50	1.85				22:1.6		
5	50	1.90						
4+50	50	1.80						
4+46=20	4	1.80				8.56		
fma	185	meter						
Dikessträckan 6-4.								
4+46	=	1.75				8.61		15" cementör mellan 4+46-0
4	46	1.85						
3+50	50	1.70						
3	50	1.50						
2+50	50	2.15				22:1.72		
2	50	1.80						För p.k. Ros o. jämdubb i grummar låg i fastheten. Ö. Rensky 1', 0.30 m. f. på P.C. kanten, ca 0.20 m. örr mellan; belägg på höjden + 12 m.
1+50	50	1.60						
1	50	1.65						
0+50	50	1.95						
0	50	1.70				9.50		
fma	446	meter						
Sidoanlopp								
Dikessträckan 6-6a.								
4+46=20	-	1.50				8.75		8" cementör eller tegelsten mellan 4+46=20 - 21+40.
20+50	50	1.40				22:1.91		
Öf.	50					15:1.71		

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Prof.</i>	50							
21	50	1.45				10.85		
+40	40	1.40				10.90		
+40	—	1.35						7" cementbotten eller tegelbotten mellan
+50	10	1.45						21+40 - 22+18.
22	50	1.40				12.77		
+11	11	1.15						
+18	7	1.15						
<i>Summa</i>	218	meter						

<i>Längd</i>		<i>Långsidasträckan</i>	
510		<i>Stensättningen</i>	A-B
125		<i>Stensättningen</i>	B-C
184		<i>Stensättningen</i>	C-D
185		<i>Stensättningen</i>	D-E
446	1450	<i>Stensättningen</i>	E-F
<i>Summa</i>	218	<i>Stensättningen</i>	F-G
	1668	<i>Stensättningen</i>	G-H
	meter		

Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttas.

- 1/ Stensättningen uppströms landsvägstrumman mellan 13+66 och 13+65 skall grundläggas minst 0.20 m. under avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.
- 2/ Ommurningen vid avvägningspunkten 13+65=31 skall utföras av betong med 300 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
~~utbettnas med skär.~~								
3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.								
4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.								
7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.								
8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.								
9/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.								
10/ Fyllningen får ej innehålla sten.								
11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.								
12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.								
13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden un-								

66

der rörrännorna göres fast och eventuellt förstärkes genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsar rörrännor.

14/Samliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

16/Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24".

17/I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dag-

vatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande

täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas ^{minst} 3-st.

4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

18/Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar liksom även brunnar med

flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga

brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar och därest

han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunns-

locket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall av-

ståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

19/Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten

av betong samt omskolas med sten och groft grus.

20/Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna ner-

sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byg-

gande. I sådant fall skall botten igjutas sedan nedersta brunnsringen

färdigställt eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

21/Kopplingarna i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade

rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

22/Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

23/Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

24/Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Ö. Karaby den 11 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Ö. Karaby nr 1 m.fl. hemman i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 oktober 1941 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till Ö. Karaby nr 1 m.fl. hemman i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådana företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ö. Karaby nr 1, 6, 13 och 17 i Ö. Karaby socken samt Reslöv nr 15, 22 och 30 i Reslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde, ^{nr 93} ligger 0.9 km SO om Ö. Karaby kyrka, 2 km NNO om Reslövs kyrka och 3 km NO om Marieholms järnvägsstation vid järnvägslinjen Helsingborg-Eslöv. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett floddike, som från avvägningspunkten O eller punkten F avleder vattnet väster ut till och genom allmänna vägen från Reslöv till Ö. Karaby. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av

69

vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökanden och dem, vilka såsom sökande biträtt syneförrättningen, upprättat förslag till utförande av dels vissa dikessträckor, vilka av sökandena påfordrats, dels även dikessträckan C-Ca, som visserligen ej påfordrats men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande avlopp och dikessträckor upptagas.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 15 öster och norr ut genom allmänna vägen Reslöv-Ö. Karaby till kröken vid avvägningspunkten 9+40.

Delsträckan 15-13+75 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket.

Delsträckan 13+75-13+66 omfattar den nuvarande trumman för vägen Reslöv-Ö. Karaby. Trumman skall upprensas och befrias från slam men i övrigt bibehållas i oförändrat skick.

Delsträckan 13+66-13+65 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande floddiket. Botten och slänther skola stensättas.

Delsträckan 13+65=31-30 =12+25 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Vid 13+65 skall rörutloppet ommuras. Ny brunn skall utföras vid 12+25=30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 30=12+25 - 11+54=25+44 skall följa samma sträckning som

det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

Ny brunn skall byggas vid $11+54 = 25+44$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan $11+54=25+44-25=11$ skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt avlopp av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid $11=25$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan $11=25-9+40$ skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid $10+\overset{\text{och}}{35}-9+40$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten $9+40$ öster ut till avvägningspunkten $8+15$ i gränsen mellan Reslöv-Ö. Karaby socknar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid $8+80$ och $8+15$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten $8+15$ öster och norr ut till avvägningspunkten $6+31$ i gränsen mellan Ö. Karaby nr 13^{och} 0. Karaby nr 1. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid $7+24\overset{\text{och}}{+6}+31$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten $6+31$ öster och norr ut till avvägningspunkten $4+46 = 20$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid $5+17\overset{\text{och}}{+4}+46=20$ på sätt närmare fram-

går av förslagshandlingar och ritningar.

- 5/ Dikessträckan E-F från avvägningpunkten $4+46=20$ öster och norr ut till avvägningpunkten 0 i gränsen mellan Ö. Karaby nr 1 och Ö. Karaby nr 17. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid $3+68$, $2+58$, $2+6$, $1+55$ och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 6/ Dikessträckan E-Ea från avvägningpunkten $4+46=20$ norr ut till och genom enskilda vägen vid $22+18$.

Delsträckan $4+46=20-21+40$ skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid $20+80$ och $21+40$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan $21+40-22+18$ skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt avlopp av 7" cementrör eller tegelrör. Ny brunn skall byggas vid $22+18$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor, som föreslagits till utförande, hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats.

Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensio-

ner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurning och brunnar skola utföras, hava utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallfållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 13+75 och 13+66 allmänna vägen från Reslöv till Ö. Karaby eller vägen nr 18 i f.d. Onsjö vägdistrikt. I korsningspunkten, som ligger ca 1.15 km NNO om vägskalet vid Reslövs kyrka, finnes nu en 60 cm /24"/ rörtrumma, utförd med tillräckliga dimensioner för torrläggning av de marker, som ligga ovan-

för eller öster om vägen. Trumman kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Nerströms eller väster om vägen skall det nuvarande floddiket upprengas på en kortare sträcka, varjämte vägtrumman skall befrias från slam. Öster om vägen utgöres det nya avloppet av en 38 cm /15"/ rörledning, som slutar 1 m uppströms trummans östra frontmur med en ommurning- dikesöga - utförd av betong. Mellan trumman och frontmuren - alltså på en sträcka av 1.- m.- skall det nuvarande floddiket upprengas samt dess botten och slänter stensättas. Här ovan angivna arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget, som genom sin styrelse skall underrätta vägförvaltningen i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa även på ett flertal platser enskilda ägövägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget att återställa vägar- na i fullgott skick så snart avlopp upptagits.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda liksom även för annan skada, som uppkommer vid dikningsföretagets utförande, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendatorer och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas

till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning till 19000.- kr och kostnaderna för de avlopp, som skola utföras, till 18300.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden, utgörande tillsammans 21279.- kr, motsvarar summan av de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring- höjning av alstringsförmågan förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då ej obetydliga nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kost-

naderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofiguerna 1-21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4984.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7050.- /5000+2050/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 22-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4425.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och C-Ca upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2350.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5200.- /2050+700+2150+300/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 34-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10046.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E och E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1400.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9100.- /2200+5500+1400/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 71-83 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1824.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-Ea upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 300.- kr.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1700.- /1400+300/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4984.- kr.	A-B-C	7050.- kr.	1.414526
2	4425.- "	C-D och C-G	2850.- "	0.644067
3	10046.- "	D-E-F	7700.- "	0.766474
4	1824.- "		1400.- "	0.765543

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
	21279.-	19000.-	0.892899

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4984.- kr.	7050.-kr.	1.414526.-
2	4425.- "	5200.- "	1.175141
3	10046.- "	9100.- "	0.905833
4	1824.- "	1700.- "	0.932018

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	9409.- kr.	9900.- kr.	1.052184

Sammanförda avdelningar.	Båtn.-d.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2+3	19455.- kr.	17600.-kr	0.904651
2+3	14471.- "	12900.-"	0.891438
2+3+4	16295.- "	14300.-"	0.877569
3+4	11870.- "	10500.-"	0.884583

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelningarna 2, 3 och 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16295.- kr påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning med 14300.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnadstal belöpa alltså till 0.877569.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 4984.- kr påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 4700.- kr. Denna avdelnings relativa kostnadstal belöper alltså till 0.943017.

Då dikessträckan C-Ca ej skall utföras av dikningsföretaget på grund av bristande anslutning av ägarne till fastigheterna Reslöv 15² och Reslöv 22¹, bliva de verkliga kostnaderna för torrläggning av avdelningarna 2, 3 och 4 endast 13600.- /14300-700/ kronor. För en rättvis fördelning av kostnaderna skola därför såväl de blivande värdena som även förbättringsvärdena minskas för fastigheterna Reslöv 15¹ och Reslöv 22¹ med ett sammanlagt belopp av 797.66 kr, som motsvarar kostnaden för dikessträckan C-Ca, dividerad med det relativa kostnadstalet för avdelningarna 2, 3 och 4 /700:0.877569/Avdraget 797.66 kr fördelas där- efter på respektive fastigheter i förhållande till deras ursprungliga båtnadsvärden sålunda:

Reslöv 15¹ ; $1115:1115+105 \times 797.66 =$ 729.01 kr.

Överfört 729.01.kr.

Reslöv 22 ¹ ; 105:1115+105x797,66 = 68.65 "

Summa 797.66 kr.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är, med det undantag dock varom stadgas i 10 kap. 80 § i vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom.7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skä-

ligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft, och anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro fördelägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser

för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 9", 8", 6" och 4" 15 kg. Tegelrör skola fylla fordringarna i av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställt standard för dräneringsrör av tegel.

- 6/ Brunnen vid 8+15 skall byggas omedelbart till höger eller norr om där befintlig gränssten och utföres så att stenen icke rubbas.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.C/ angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.C/.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företags framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företags förste utförande eller efter de fördelningstal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. D. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företags styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilldelas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10 Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin för-

valtning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, därvid varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen. Till dikesningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrel-

sens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 30.72 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11. här ovan angivna tiden.

Ö. Karaby den 11 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Emil Svensson.

Anders Larsson

Kode Måla.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Reoläro s: or.</u>				
$\frac{1}{3}$	30"		Reoläro; Arvid Larsson till.		1-21	8096-	13080-
$\frac{6123}{21537}$	15 3		Do Olof Olsson		22-24	602-	900-
$\frac{15853}{43074}$	15-2		Do Nils Jönsson		25-28	3235-	3620.99
$\frac{5}{8}$	22'		Do A. O. Holmström				
			alt. John Holmström		29	945-	981.35
			<u>Östra Rausby s: or.</u>				
$\frac{1}{4}$	av 13'		O. Rausby; Anna Jönsson				
			och Harald Jönsson till.		30-33	5583-	8490.-
$\frac{3}{8}$	1'		Do Lönnbäck till				
			Reoläro till O. Rausby		34-60		
			fastst. av Rättshuset till.		77-83	26821-	37020.-
$\frac{1}{8}$	9 ³		Do Nils Persson		61-62	1233-	1350.-
	17'		Do O. Rausby förädl.		63-67	11905-	2610.-
$\frac{3482}{43630}$	65		Do Nils Persson		68-70	2595-	29700-
$\frac{954}{21815}$	63		Do Anna Jönsson				
			alt. Harald Jönsson till.		71-73	252-	330-
$\frac{4174}{4360}$	67		Do Nils Jönssons d. -				
			do.		74-76	1254.-	1650.-
			<u>Summa</u>			52521.-	70002.34

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			18
	Beräknad kostnad kronor	Beräknad kostnad kronor	Beräknad kostnad kronor	Beräknad kostnad kronor	Beräknad kostnad kronor	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Procent av verkl. kostnad	Kr. öre		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4984.-	4700.-					4700.-	25.683	205.59	
298.-	✓	261.52				261.52	1.429	11.44	
385.99	✓	338.73				338.73	1.857	14.82	
36.35	✓	31.90				31.90	0.175	1.40	
2907.-		2557.09				2557.09	13.940	111.59	
10199.-		8950.33				8950.33	48.909	391.50	
117.-		102.68				102.68	0.561	4.49	
705.-		618.69				618.69	3.381	27.06	
375.-		329.09				329.09	1.798	14.39	
78.-		68.45				68.45	0.374	2.99	
396.-		347.52				347.52	1.899	15.20	
20481.34	4700.-	13600.-				18300.-	100.-	800.47	
O. Karaby den 11 februari 1944 A. Ljungströms syster: E. H. Nilsson. Kontor Ljungströms. Ernst Ljungström. Anders Ljungström. Kode m.m.									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera på kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående *delningsföreläggelse O. Karaby -*
Perlöva av år 1944 i
O. Karaby och Perlöva socken ^{här} av *Malmöhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	444	0,50			22	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4-	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.29 ha	83	0.24	19	92		
		 ha	24.47	0.78	19	09		
		äng och odlingsmark, medelareal ha						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.02 ha	3	0.05	15			
		 ha	0.07	0.78	05			
		> 15, ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4-			
		blad						
		övriga regalarck					55	21
		blad						
		Överföres					72	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				298 52
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	19	4,00	7 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			19 -	26 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
1944	9/2	antal fastigheter st	11	0,30	3 30	
		bidrag tilläggs för fastigheter i olika avdelningar dag	1	12 -	12 -	17 30
1943	21/9	Utlåtande, § 45 sid	17	3,00		51 -
1944	1/2 11/2	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00		36 -
1943	20/9	Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. fastighets-förhållandena dag	1	12,00		12 -
1943	15/6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 4 st	4/3	12,00	16 -	
		utlopp för täckt ledning	2/3	12,00	8 -	
		slamficka		12,00		24 -
		Skivvelen och utredning till vägdriftsträn (1/2 10.52)	2	12		24 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				497 42
		regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.29 ha, ägofigurer st	86	0.07	6 02	
		ha	24.54	0.14	3 44	
		Överföres			16 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 37	
		3) insättning av höjdlägestal	400	0,02	8 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	47	0,05	2 35	30 93
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall	08	3.-	2 40	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2-6-		12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 77	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2	3,00	6 -	30 17
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	72	0,55		39 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				128 70
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			41 85	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrifter~~ ^{avskrifter}			5 -	46 85
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			70 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			57 -	127 50
		Summa kronor				174 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				49 42
		Lösen för kopior och avskrifter				128 70
		Övriga förrättningskostnader				174 35
		Summa kronor				802 47

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ronneby, Örnjö och Haryägers häradsrätt.

O. Karalby den 11 februari 1944.

B. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Svensson

Anders Svensson

Kronor 800.47 kvitteras:
O. Karalby den 11 februari 1944

B. H. Malm

Räkning G. Karaby den 11 februari 1944. ⁹²

Bilningsföreläsning G. Karaby - Föreläsning av år 1944 Debet
till Skiffers godemannen Emil Svensson

1943.				
Sept. 21	Rosa från hemmet till föreläsningssalen och åter : 5 km.			2 50
1944	Arvode			10 -
Febr. 1	Ersättning lika med d. 21/9 1943			12 50
Febr. 11	Ersättning lika med d. 21/9 1943			12 50
	Kronor			37 50

Skriveras:

Emil Svensson.

93

Räkning O. Karaby den 11 februari 1944.

Bilskningsförelägg O. Karaby-Perloo av år 1944. Debet
till skrifvesgodemannen Anders Larsson.

1943				
Sept.	21	Passa från hemmet till förtättningsväg och åter; 2 km.	1	-
		Arvode	10	-
1944				
Febr.	1	Ersättning lika som d. 21/9 1943	11	-
"	11	Ersättning lika som d. 21/9 1943	11	-
		Summa	33	-
Tritters				
Anders Larsson				

944

Kontoutdrag faktura nr 16262 B MALMÖ den 26 juli 1943.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkingar, ej delgäva inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

1943
Juli

26

An annons om

Kungörelse: Torrläggning av marker till
Ö.Karaby



Kvitteras den 7/7-43
A.-D. Skånska Dagbladet
g.m.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	75	27	20	25

För annonskliché svaras ej mera än sex månader.

N^o 45 * B

MALMÖ den 11 jan. 1944

95

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Ärskningar, elgiva inom 14 dagar, lämna utan avseende.

1944
Jan.

11

An annons om

Syreförrättning Östra Karaby N:o 1
Viktor Larsson

Kvitteras den 13/1-44
A.-B. Skånska Dagbladet
[Signature]

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	80	27	21	60

For annonskliche svaras ej mera än sex månader.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Östra Karaby nr 1 m fl. hemman i Östra Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Larsson, Östra Karaby nr 1, tisdagen den 21 september 1943 kl. 10, då saksägarna hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Östra Karaby n:ris 1, 6, 9, 13 och 17 i Östra Karaby socken samt Reslöv n:ris 15, 22, 30, 31 och 44 i Reslövs socken, dels vägen nr 18 Reslöv—Östra Karaby inom Önsjö vägdistrikt.

Malmö den 23 juli 1943.

A tjänstens vägnar:

C. H. WALLER.

Statens lantbruksmyndighet.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i

Skånska Dagbladet måndagen den 26 juli 1943.

Malmö den 26 juli 1943.

M. Jönsson

L. G. Häls

DIARIENR 29450

K. LANTBRUKSTYRELSEN

7 NOV. 1945

M

3*6806

Auskriфт.

418/46

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföreta-
get "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944"
i Ö. Karaby och Reslövs socknar,
Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföreta-
get "Ö.Karaby-Reslöv av år 1944"
i Ö. Karaby och Reslövs socknar,
Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944" i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 0.9 km SO om Ö. Karaby kyrka, 2 km NNO om Reslövs kyrka och 3 km NO om Marieholms järnvägsstation vid järnvägslinjen Hålsingborg-Reslöv.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 11 februari 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Reslöv till Ö. Karaby eller vägen nr 18 i f.d. Onsjö vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägdirektören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföres på föreslaget sätt /bil. nr:is 19-21 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom.

7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 13 april 1954.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 18300.- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 800.47 kr. och 71.- kr samt domstolsavgiften med 30.72 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 19202.19 kr.

Statgunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträdet under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 97.926 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. e/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. e/. Stiftelsen har lämnat tillstånd för Reslövs och Ö. Karaby pastorat samt för Ö. Karaby församling /bil. f/ att ansöka om lån från avdikningslånefonden.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. g/.

Tabell. utvisande varje särskild delägarers andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. h/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. i/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget

ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell bil. h utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 9190.- kr från statens avdikningsanslag och 9800.- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättningen bil. b.

Förening bil. c.

Fullmakt bil. d.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga
fastigheter bil. e.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den
9 juni 1944. bil. f.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets
areal, kostnad och båtnad bil. g.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel
i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags-
och lånebelopp bil. h.

Sammandrag av företagets kostnader bil. i.

Arvodesräkning för syneförrättning bil. k.

Arvodesräkning för utredning angående statsunder-
stöd m.m. bil. l.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrätt-

ningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juli 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 11 februa-
ri 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Ö.
Karaby-Reslöv av år 1944 i Östra Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 5 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, p.b.

Lösen redov. gm stpl 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Protokoll, fört vid sammanträden för
syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av marker till Ö.
Karaby nr 1 m.fl. hemman i Ö. Karaby och
Reslöva socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 1 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Larsson, Ö. Karaby nr 10, och Emil Svensson, Ö. Karaby nr 11, båda med postadress Marieholm, hos lantbrukaren Viktor Larsson, Ö. Karaby nr 1, =====

§ 19.

Delägarna överenskommo, att gemensamt ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt kyrkovärden Nils Persson, Åkarpsgården per Marieholm och vid förfall för honom åt lantbrukaren Arvid Svensson, Reslöv nr 30 per Marieholm,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli beviljat;
att i övrigt företräda delägarna i alla de frågor, som avse bidraget.

Ö. Karaby den 11 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Emil Svensson

Anders Larsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944" i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt kyrkovärden Nils Persson, Åkarpsgården per Marieholm och vid förfall för honom åt lantbrukaren Arvid Svensson, Reslöv nr 30, båda med postadress Marieholm,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Ö. Karaby den 11 februari 1944.

Reslövs och Ö. Karaby pastorat

gm. Nils Persson.

Östra Karaby församling

gm. Hugo Andersson.

Harald Jépsson

Anna Jeppsson

Arvid Svensson

gm. Harald Jépsson

7
Olof Olsson

Nils Jönsson

Nils Persson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.

Emil Svensson

Lantbruksingeniör.

Skiftesgodeman.

Malmö.

Östra Karaby.

Anna Jönsson

Frida Nilsson

Gotthard Nilsson

Namnteckningarna bevittna:

Wictor Larsson

Yngve Westerdahl

lantbrukare

Byggm.

Marieholm.

Hälsingborg.

Bil. d.

F U L L M A K T

för Förste Polisuppsyningsman Harald Jépsson, Arlöv eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ö. Karaby nr 1 m.fl. hemman i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Ö. Karaby den 11 februari 1944.

Anna Jéppsson.

Bevittnas:

Tage Andersson.

Wictor Larsson.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944" i
 Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning
 sökes lån från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

1/3	mtl. Reslöv	30 ¹	; Arwid Svensson
<u>6133</u> <u>21537</u>	"	D:o 15 ³	; Olof Olsson
<u>15853</u> <u>43074</u>	"	D:o 15 ²	; Nils Jönsson

Ö. Karaby socken.

1/4	mtl. Ö. Karaby av 13 ¹	; Anna och Harald Jeppsson
3/8	"	D:o 1 ¹ ; Reslövs och Ö. Karaby pastorat,
		arr. Viktor Larsson.
1/8	"	D:o 9 ³ ; Nils Persson
	"	D:o 17 ¹ ; Ö. Karaby församling.
<u>3483</u> <u>43630</u>	"	D:o 6 ⁵ ; Nils Persson
<u>954</u> <u>21815</u>	"	D:o 6 ³ ; Anna och Harald Jeppsson

Malmö 1 juli 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. f.

LUNDS STIFTSNÄMND
D:nr 1353/44 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds proto-
koll den 9 juni 1944.

§ 16. Meddelades begärt tillstånd till ansökan om lån från statens
avdikningslånefond till kostnaderna för dels Reslövs och Östra
Karaby pastorats löneboställes 3/8 mantal Östra Karaby ¹ och
dels Östra Karaby kyrkas jords Östra Karaby ¹ 17 deltagande i
dikningsföretaget Ö. Karaby-Reslöv av år 1944. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<u>Hele Jørnager.</u>					
	24,47		24,47	19,202,19	20,481,34	0,94
	<u>Lånsöhandenas andel.</u>					
	23,57		23,57	18,804,06	20,048,99	
	Malmö i juli 1944					
	C. F. Wallé.					
	Statens landbruksingenjör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Roslövs s:n.</u>							
$\frac{1}{3}$	30'		Roslov	Arvid Lennson	4	23			4	23
$\frac{6133}{21537}$	15 3		Do	Olof Almon		30				30
$\frac{15853}{43074}$	15 2		Do	Nils Jönsson	1	45			1	45
$\frac{5}{8}$	22'		Do	A. V. och John Carlström		35				35
			<u>Ö. Karaby s:n.</u>							
$\frac{1}{4}$	av 13'		Ö. Karaby	Anna och Ewald Jönsson	2	83			2	83
$\frac{3}{8}$	1'		Do	Roslov och Ö. Karaby pa-						
				stors, are. Viktor Larsson	12	34			12	34
$\frac{1}{8}$	9 3		Do	Nils Persson		45				45
	17'		Do	Ö. Karaby församl.		87				87
$\frac{3483}{43630}$	6 5		Do	Nils Persson		99				99
$\frac{954}{31815}$	6 3		Do	Anna och Ewald Jönsson		11				11
$\frac{4174}{4360}$	6 7		Do	Nils Jönsson dödso		55				55
				<u>Summa</u>	24	47			24	47

Bil i.

Kostnads sammandrag.

Torrläggningkostnad.

Arbets- och matriellkostnad

18800.- kr.

Förädlingskostnad.

Ljums förädlings

800.47 kr.

Besökskostnad

71.- kr.

Som stals avgift

30.72 " 101.72 " 902.19 "

Summa kostnad 19202.19

Malmö i juli 1944.

C. H. Wallin.

Statens landbruksingenjör.

På arbetsplanens fastställande har kostnaden för
färdkost beaktats till 19202 kronor, 19 öre, och i
Länthagens andel 18804 kronor 6 öre.

Stockholm den 12 juli 1946

På Huvud Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras ex officio:

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående delningsoföretaget Ö. Karaby -
Roslöv av år 1944 i Ö. Karaby och Roslöv
socken av Malmöhus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 44		0,50			22	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 4		3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.29 ha st 83	0.24	19	92			
		ha 24.47	0.78	19	09			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.02 ha st 3	0.05	15				
		ha 0.07	0.78	0.5				
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkretsen blad			4	-		
		övriga regalkretsen st					55	21
		blad						
		Överföres					72	21

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				72 21
1-2 6	8-9 6	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha ha	44.54	0.50	12 27	
		avvägda punkter st	400	0.03	12 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	4	2,00	8 -	
		i annan mark "		5,00		80 27
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.29 ha,	86	0.05	4 30	
		ha	44.54	0.10	2 45	6 75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	86	0,04		3 44
1944	1/2	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			4 -	
		för övriga kilometer st	0.9	1,50	1 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	166	0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	83	0,12	9 96	31 27
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	2 -	3.50	7 -	
		2) befintligt avlopp eller vall "	0.8		2 40	9 40
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	18	0.14	2 52	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	29	0.25	7 25	
		"				
		"				9 77
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	2	3,00		6 -
1943	10/6	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		beskrivning av avloppsområdet dag	1	12 -	2 -	
		för vattenområdets areal km ²		0,02	12 -	
1943	11/6	Karta över avloppsområdet m.m. dagar	1	12,00	12 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 3 dim ens. "		6,00	18 -	
		2) " " över 20 " 2 dim ens. "		10,00	20 -	38 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	47	0,03	1 41	2 41
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor st	5	2,00	10 -	13 -
		Överföres				298 52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				298 52
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	19	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			19 -	26 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1944	9/2	Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar dag	1	12,00	12 -	17 30
1943	21/9	Utlåtande, § 45 sid		3,00		57 -
1944	1/21	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00		36 -
1943	20/9	Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. fastigheter för händanden dag	1	12,00		12 -
1943	15/6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn av 4 st.	4/3	12,00	16 -	
		utlopp för täckt ledning	2/3	12,00	8 -	
		slamficka		12,00		24 -
		Skivlöst och utredning till vägledningsplan (v. 4. 10. 52)	2	12,00		24 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				497 42
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.29 ha, ägofigurer st	86	0.07	6 02	
		ha	4.54	0.14	3 44	
		Överföres			16 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 37	
		3) insättning av höjdlägestal	st 400	0,02	8 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	47	0,05	2 35	30 93
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	0.8	3.-	2 40	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2.-	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 77	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 2	3,00	6 -	30 17
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 72	0,55		39 60
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				128 70
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			41 85	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppköps~~ ^{avskrift} av ritningar			5 -	46 85
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			70 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			57 -	127 50
		Summa kronor				174 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				497 42
		Lösen för kopior och avskrifter				128 70
		Övriga förrättningskostnader				174 35
		Summa kronor				800 47

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönnebergs, Brösjö och Kallja församling häradsrätt.

O. Karaby den 11 februari 19 44

B. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Allt sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Larsson Anders Larsson

Kronor 800.47 kvitteras:
O. Karaby den 11 februari 19 44

B. H. Wallin

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
dikningsföretaget Ö. Karaby-Reslöv av år 1944.
inom Ö. Karaby och Reslövs socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 4	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~10~~ dagar /4+2+11x0.50+4/	à	15 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1 ½	"	18 -
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~ansökningshandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20 à 0.55		11 -
Inhäftning av handlingar 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsärvode		1 -
Förteckning över sakägare		7 -
Summa Kronor:	71	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Rönneberg, Onsjö och Harjagers
häradsrätt inom tre månader härefter. .

Malmö den 21 Augusti 1944.
E. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Arvode för arbetsuppl. av handteckningar + ritning 125 67
ritning 16 34
200

godkänd
münslar

300
46

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 14/11 1946
godkänd den 21/11 1946

DIARIET 29453
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1946

M 3-0806

418/4

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till
dikningsföretaget Ö. Karaby - Reslöv av år 1944 i Ö. Karaby och Res-
lövs socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med niotusenetthundranittio (9.190)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med niotusenåttahundra (9.800)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér, vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Östra Karaby

den 25 oktober 1946.

Nils Persson

Att kyrkvärden Nils Persson, Åkarpsgården per Marieholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Neller
Lantbruksstyrelsen
Adress *Medeln*

Anna Lippman
Gröndal
Adress *Lundagård, Marieholm*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkänd

300

46

29451

DIREKTÖR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 NOV. 1946

Rapport

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företags styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Ö. Karaby-Reslöv av år 1944 i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9190.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 9800.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Kyrkvärden Nils Persson,

Åkarpsgården,

Marieholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 oktober 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Torrlägningskostnader 17400.-

Förrättningskostnader 902.19

Kronor 18302.19 ✓

De verkliga kostnaderna hava blivit 900.- kr. lägre än beräknade 19202.19 kr, varför beviljat bidrag och lån bör minskas till respektive 8760.- kr. och 9340.- kr. enligt följande beräkning.

Kostnad 18302.19 ✓ kr.

Statsbidrag beräknas till 47,90 % 8766.75 ✓"

" utgår med 8760.- ✓"

Låntagarnes andel i kostnaderna 97.926 % 17922.60 ✓"

" " i bidraget 97926 % 8578.32 ✓"

Lån beräknas till 9344.28 ✓"

" utgår med 9340.- ✓"

Malmö den 26 oktober 1946.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

N.O.

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-
förrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Ö. Karaby nr 1 m.fl.
hemman i Ö. Karaby och Reslövs socken, Malmöhus
län.

År 1944 den 1 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Anders Larsson, Ö. Karaby nr 10, och Emil Svensson,
Ö. Karaby nr 11, båda med postadress Marieholm, hos lantbrukaren Viktor Lars-
son, Ö. Karaby nr 1 , =====

§ 19.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från Statens av-
dikningsanslag. De uppdrogo åt kyrkovärden Nils Persson, Åkarpsgården per
Marieholm och vid förfall för honom åt lantbrukaren Arvid Svensson, Reslöv
nr 30 per Marieholm,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om bidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kon-
trakt angående företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bli beviljat;
att i övrigt företräda delägarne i alla de frågor, som avse bidraget.

=====

Ö. Karaby den 11 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Emil Svensson

Anders Larsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar.

C.H.Wallér

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget G. Karaby - Reslöv av år 1944 i G. Karaby och Reslövs socknar, Kalmarhus län.

Lån 9.800 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 12 juli 1946. Lånet minskat denna dag till 9.340 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.


Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	A g a r e
<u>Reslövs socken</u>			
Reslöv	1/3	30 ¹	Arwid Svensson
"	~~6133~~ 21337	15 ³	Olof Olsson
"	~~15853~~ 43074	19 ²	Hile Jönsson
<u>Greta Karaby socken</u>			
Greta Karaby	3/8	1 ¹	Reslövs och G. Karaby pastorat, arr: Viktor Larsson
"	~~954~~ 21815	6 ³	Anna och Harald Jepps- son
"	~~3483~~ 43630	6 ³	Hile Persson
"	1/8	9 ³	Hile Persson
"	1/4	av 15 ¹	Anna och Harald Jepps- son
"		17 ¹	G. Karaby församling

Stockholm den 6 december 1946.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Martin Hågglund



12/746

17195

Förteckning

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 AUG. 1944

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944" i
Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning
söktes lån från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

7 ✓ 1/3 mtl. Reslöv 30¹ ; ✓ Arwid Svensson
1 ✓ $\frac{6133}{21537}$ " Dio 15³ ; ✓ Olof Olsson
1 ✓ $\frac{15853}{43074}$ " Dio 15² ; ✓ Nils Jönsson


Ö. Karaby socken.

5 1 ✓ 1/4 mtl. ^{östra} Ö. Karaby av 13¹ ; ✓ Anna och Harald Jeppsson
1 1 ✓ 3/8 " Dio 1¹ ; Reslövs och Ö. Karaby pastorat,
arr. Viktor Larsson.
4 1 ✓ 1/8 " Dio 9³ ; ✓ Nils Persson
6 1 " Dio 17¹ ; ✓ Ö. Karaby församling.
3 1 ✓ $\frac{3483}{43630}$ " Dio 6⁵ ; ✓ Nils Persson
2 1 ✓ $\frac{954}{21815}$ " Dio 6³ ; ✓ Anna och Harald Jeppsson

Malmö 1 juli 1944.

C.H. Waller
C.H. Waller.

Statens lantbruksingeniör.



Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Ö. Karaby-Reslöv av år 1944" i Ö. Karaby och Reslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt kyrkovärden Nils Persson, Åkarpsgården per Marieholm och vid förfall för honom åt lantbrukaren Arvid Svensson, Reslöv nr 30, båda med postadress Marieholm,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Ö. Karaby den 11 februari 1944.

Reslövs och Ö. Karaby pastorat gm.

Nils Persson

Östra Karaby församling gm.

Hugo Andersson

Harald Jeppsson

Anna Jeppsson

Arvid Svensson

gm. Harald Jeppsson

Olof Olsson

Nils Jönsson

Nils Persson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér

Emil Svensson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Östra Karaby

Annan Jönsson

Frida Nilsson

Gotthard Nilsson

Namnteckningarna bevittna:

Wictor Larsson

Yngve Westerdahl

Lantbrukare

Byggm.

Marieholm.

Hälsingborg.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér