


Förslag
till

dikningsföretaget "Nötarp m.fl. av år 1944"
i Norra Rörums och Hallaröds socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid laga synförrättning år 1944 av
Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 31 augusti 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

RITH. Nr 001

M 2-6808

Ar 671 Malmöhus Län



Förslag till rörutlopp vid 3+43



Skala 1:100

Plansektioner



Längdsektion

Blad 2

Tillhör dikningsföretaget "Nötarp m.fl. av år 1944."



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



B

C

D

Övervakning av rörutlopp

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"





Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

+ Fäspkt 16.265 m.

+ Fäspkt 18.545 m.

+ Fäspkt 17.797 m.



Nr 002
M 2-0808

Nr 671 Malinöhus 2 pite

19586

M 2*6808

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

39/46 Bidi.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Nötarp m. fl av år
1944" i Norra Rörums och Hallaröds sock-
nar, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år
1944.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Nötarp m. fl. av år 1944"

i Norra Rörums och Hallaröds socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1944.

Till akten hör två ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Protokoll fört vid sammanträdet
under synföreläsning rörande bort-
läggning av marker tillhörande Nö-
tarp m. fl. hemman i Norra Rönns
och Hallaröds socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 8 juni inställdes sig underskreddad fö-
rättningsman jämte skipsgodsmännen Fritz Bondesson och
Emil Larsson, Nöti, för att jämlikt Länsstyrelsens förord-
nande (Bil. 1) handlägga synföreläsning rörande bortläg-
gning av marker tillhörande Nötarp m. fl. hemman i Nor-
ra Rönns och Hallaröds socknar, Malmöhus län. Underrättel-
ser angående föreläsningens förhållande kända dag hade av
föreläsningssmännerna den 27 maj 1944 (^{överlämnade} till vederbörande in-
tressenter (Bil. 2).

Föreläsningssynemännen hade följande tillståndsbeslut:
Föreläsning till föreläsningen:

Lantbrukaren Otto Olsson, Nötarp; äg. $\frac{1}{4}$ Nötarp 1^2 och
 $\frac{1}{16}$ mtk. Rön 1^2 (lcf. den 29 nov. 1910; § 294).

Förige skägare och ombud:

Lantbrukaren Henrik Augustsson, Nötarp; äg. $\frac{1}{4}$ mtk. Nötarp
 1^4 och $\frac{1}{16}$ mtk. Rön 1^4 (lcf. den 29 nov. 1910; § 292).

Lantbrukaren Karl Nilsson, Långhult; äg. av $\frac{1}{4}$ mtk. Lång-
hult 2^1 .

Lantbrukaren Thelander Jönsson, Thunkhult, Färingtofta,
äg. $\frac{1}{4}$ mtk. Långhult 2^1 .

Fru Emilia Andersson, Långhult; äg. $\frac{1}{6}$ mtk. Långhult
 3^2 (lcf. den 1 sept. 1937; § 565) genom Albert Andersson.

Lantbrukaren Oskar Modig

Fabrikör Arthur Malmgren, Malmö.

§ 1.

Det för förväktningsmannen uppläste frödnamnet upplästes och bitades protokollet som Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jämsförhållande till nu hande sakägare. Gode männen förklarade, att de ar-
lagt förskriften och samt fortfarande innehade uppgiften
att vara skiffes godemän.

§ 3.

Laga binder emot förväktningens handläggande
eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade
ingen att anmäla.

§ 4.

Förväktningsmannen framlade en planhärta
över de marker, som borde bli berödda av det plane-
rade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsrit-
ningar över de avlopps, vars upplagande pågick i
samband med verkställda fränder sökningar.

§ 5.

Henrich Augustsson vidhöll sin vid fränder-
sökningarna skivna föräningshandling (Bil. 3) att vi-
som sökande bitida förväktningen samt ykade,
att bitesskissen B-C skulle igenläggas med sin, vit-
het av synemännen vitordades, sedan afgjorden av dem
prövat längelig.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart
efter sammankädet.

§7.

Upplästes och godkändes protokollet samt avslutades dagens sammanträde med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas torsdagen den 20 juni 1944 kl. 11 på samma plats.

Notarp den 8 juni 1944.

Erik Alster

Plakens c. Landbruksingenjör

Emil Larsson

Fritz Bondestam

Gode män

År 1944 den 20 juni inställdes sig under skenad förrättningsman järnk stiftes godemännen Fritz Bondestam och Emil Larsson, Höör, hos landbrukaren Otto Olsson, Notarp, för att i sin handlägga sopsförrättningen.

Företagets styrelse har följande tillståndsberättelse:

Landbr. Otto Olsson,

" Henrik Augustsson,

~~" Karl Nilsson,~~

~~Fra Emilie Andersson,~~

~~Landbr. Oskar Modig,~~

~~" Tholander Jönsson,~~

~~Fabrikör Stellan Sköglund.~~

§8.

Förrättningsmännen redogjorde för av honom upprättat förslag till delningsförslaget utformade samt framlade till sakägarnas granskning de till förslaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

värkeringslängden såsom Bil. A.

kostnadsförslaget såsom Bil. B.

arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 9.

Byggs syndsmännens utlåande - se Bil 2 och da-
med tillkännagivande, att den med utlåandet missnöjde
ägle det samma blandra genom besvär till Föreläggarens
Vakendomsstol.

§ 10.

Förvaltningsmännen utlaggde för gällande be-
skrivelsen rörande bidrag och lån av statsmedel till
utförande av förvaltningsföretag.

§ 11.

Folket överenskommo att gemensamt ansöka
om bidrag från statens ordningsanslag till sina hush-
nader för företags utförande. De uppdrogo åt lantbr.
Otto Olsson

att med förvaltningsmännen träffa avtal om upp-
rättande av sådana handlingar, som erfordras
för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbrukarskyddet ingiva ansökan om
~~en~~ statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lant-
brukarskyddet avsluta kontrakt om företags
utförande;

att uppbära och utskicka det statsbidrag, som kan
komma att beviljas till företaget samt

att förbinda deltagarna i alla de övriga frågor, som
ärse bidrag från statens ordningsanslag.

§ 12.

Eftan de närvarande förklarade sig beredda,
att omedelbart utse styrelse, valdes följande: Lantbrukare
Otto Olsson tillika ordförande och verkställande ledamot
samt lantbr. Henrik Augustsson.

Till revisor valdes lantbr. Thelander Jönsson

§ 13.

Förväktningsmannen meddelade, att de till di-
ningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna
skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom
någon dag tillställas lantbrukare Otto Olsson
för att av honom villas tillgängliga för men, som
önskar granska dem eller bega avskrift.

§ 14.

Ankännades till protokollet, att kostnaderna för
konsthantering m.m. belöpte till 46.- kr, vilket utbetalades
av förväktningsmannen till lantbr. Otto Olsson med 26.- kr
och till lantbr. Henrik Augustsson med 20.- kr.

§ 15.

Förväktningsmannen övertäckade till lantbr.
Otto Olsson att utse en av avredoräkningen för
förväktningen. Angående öfriga lantbrukare debiterad utsk-
ning hänvisades till avredoräkningen.

§ 16.

Upplästes och godkändes protokollet samt för-
klarades förväktningen avslutad samt upplöstes
sammanträdet.

Notarp den 20 juni 1889.

Erik Olsson

Staten a. lantbrukarsig för.

Fridz Bondestam

Amelhamm

Gode män.

R E S O L U T I O N.


Översändes till extra lantbruksingenjören B. Alström i Malmö,

..... som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:



N. G. Valentin


E. Wessman

149
1912
73
1913
30
1914

Ek.D. ~~xxxx~~ nr ¹⁹65219 42.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 18/5 1942.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 maj 1942.

Eric Sverne
Eric Sverne

T. Kinnman
T. Kinnman

19

IED. 659-1942
 Lästygården i Uppsala län
 15 MAJ 1942
 Landskanslert.

På

Länstyrelsen i Uppsala län.

Järnkant Arkiveras som förordnande för be-
 hörig förvärdningssam att jämlikt gällande
 värdelösa landlösa rygförvärdningssam-
 löggivning av marken till sin rygför-
 hördas nu i Hona Rönne socken. Af för-
 rättningen kommer även att bevisas marken
 tillhöriga Henrik Augustsson i Hona Rönne socken
 möjligen även andra förtig hetsägare, vilka
 eventuellt ej kunna begära förståelse under-
 sökningens utgått vid rygförvärdningen

Hona Rönne den 12 maj 1942

Otto Olsson

Lantbrukare

Telefon Hona Rönne 274.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nötarp m. fl. hemman i Norra Rörums och Hallaröds socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Fritz Bondesson,	Höör	27 maj 1944
" Emil Larsson,	"	"
✓ Lantbr. Otto Olsson, Nötarp,	"	"
✓ " Henrik Augustsson, Nötarp,	"	"
" Karl Nilsson, Länghult,	"	"
Fru Emilia Andersson, "	"	"
✓ Lantbr. Oskar Modig,	Norra Rörum	"
" Thelander Jönsson, Skankhult,	Färingtofta	"
✓ Fabrikör Artur Malmgren, Drottningg. 26, Malmö		"

Malmö den 27 maj 1944.

Erik Alsham

Statens e. lantbruksingenjör.

Förningshandling

Underkastad få härmed förena sig
med Otto Olsson Kölar. Norra Rönne
rocker: hans den 12 maj 1944 skedd ansökan
om syn enligt aabtblagen i och för för-
läggning av vattenståndade marker tillhöran-
de Kölar nr 1 i Norra Rönne rocker i Malen-
hus län.

Kölar pr Hörs den 15 maj 1944
Förordade Augustsson

Örnsbände namnteckning beviljas Gunnar Wästbo

Utskriftas:
Erik Alsterlund Emil Larsson Fritz Bondestam

Bil. A.

1880 07.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>Norra Rörums s:n</i>		
<i>1/4</i>	<i>14</i>	<i>ägo- vidden gemen- sam</i>	<i>Nötarys Roån</i>	<i>Henrik Augustsson</i>	<i>1</i>
<i>1/16</i>	<i>14</i>			<i>Sten, mylla på lätthara</i>	<i>2</i>
				<i>" — " —</i>	<i>3</i>
				<i>" — " —</i>	<i>4</i>
				<i>" — " —</i>	<i>5</i>
				<i>" — " —</i>	<i>6</i>
				<i>" — " —</i>	<i>7</i>
				<i>" — " —</i>	<i>8</i>
				<i>" — " —</i>	<i>9</i>
				<i>" — " —</i>	<i>10</i>
				<i>" — " —</i>	<i>11</i>
				<i>" — " —</i>	<i>12</i>
				<i>" — " —</i>	<i>13</i>
				<i>" — " —</i>	<i>14</i>
				<i>" — " —</i>	<i>15</i>
				<i>" — " —</i>	<i>16</i>
				<i>" — " —</i>	<i>17</i>
				<i>" — " —</i>	<i>18</i>
				<i>" — " —</i>	<i>19</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/4</i>	<i>12</i>	<i>ägo- vidden gemen- sam</i>	<i>Nötarys Roån</i>	<i>Otto Olsson</i>	<i>20</i>
<i>1/16</i>	<i>12</i>			<i>Sten, mylla på lätthara</i>	<i>21</i>
				<i>" — " —</i>	<i>22</i>
				<i>" — " —</i>	<i>23</i>
				<i>Överför</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0 21								1400	294	-	1600	336	-	200	42	-
0 25								1100	275	-	1600	400	-	500	125	-
0 26								800	208	-	1600	416	-	800	208	-
0 38								300	114	-	1600	608	-	1300	494	-
0 22								600	132	-	1600	352	-	1000	220	-
0 11								1000	110	-	1600	176	-	600	66	-
0 08								1300	104	-	1600	128	-	300	24	-
0 14								1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
0 13								1000	130	-	1600	208	-	600	78	-
0 16								600	96	-	1600	256	-	1000	160	-
0 06								300	18	-	1600	96	-	1300	78	-
0 27								300	81	-	1600	432	-	1300	351	-
0 26								600	156	-	1600	416	-	1000	260	-
0 25								1000	250	-	1600	400	-	600	150	-
0 20								1300	260	-	1600	320	-	300	60	-
0 19								1300	247	-	1600	304	-	300	57	-
0 15								1000	150	-	1600	240	-	600	90	-
0 15								600	90	-	1600	240	-	1000	150	-
0 10								300	30	-	1600	160	-	1300	130	-
3 57									2927	-		5712	-		2785	-
0 23								1300	39	-	1600	48	-	300	9	-
0 05								1000	50	-	1600	80	-	600	30	-
0 06								600	36	-	1600	96	-	1000	60	-
0 66								300	198	-	1600	1056	-	1300	858	-
0 80									323	-		1280	-		957	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> <i>Aken, mylla på Lättlura</i> 24 " — " — 25 " — " — 26 <i>Bökesmark,</i> — " — 27 " — " — 28 " — " — 29 <i>Summa</i>	
			<i>Hallaröds socken</i>		
<i>1/4</i>	<i>2'</i>		<i>Långhult</i>	<i>Thelander Jönsson</i> <i>arr. Karl Nilsson</i> <i>Aken, mylla på Lättlura</i> 30 " — " — 31 " — " — 32 " — " — 33 " — " — 34 " — " — 35 " — " — 36 " — " — 37 " — " — 38 " — " — 39 " — " — 40 " — " — 41 " — " — 42 <i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
080									323	-		1280	-		957	-
030								600	180	-	1600	480	-	1000	300	-
014								1000	140	-	1600	224	-	600	84	-
007								1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
		008						150	12	-	200	16	-	50	4	-
		006						100	6	-	200	12	-	100	6	-
		012						50	6	-	200	24	-	150	18	-
131	026								758	-		2148	-		1390	-
025								1100	275	-	1600	400	-	500	125	-
010								1400	140	-	1600	160	-	200	20	-
005								1400	70	-	1600	80	-	200	10	-
006								1100	66	-	1600	96	-	500	30	-
005								800	40	-	1600	80	-	800	40	-
013								800	104	-	1600	208	-	800	104	-
002								500	10	-	1600	32	-	1100	22	-
020								500	100	-	1600	320	-	1100	220	-
010								800	80	-	1600	160	-	800	80	-
017								500	85	-	1600	272	-	1100	187	-
023								800	184	-	1600	368	-	800	184	-
009								1100	99	-	1600	144	-	500	45	-
010								1400	140	-	1600	160	-	200	20	-
155									1393	-		2480	-		1087	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammanfattning</u>	
			<u>Norra Rönneby socken</u>		
1/4	14	} ägo- vidden gemmen- sam	Nötarys	Henrik Angnotsson	1-14
1/16	14		Roan		
1/4	12	} ägo- vidden gemmen- sam	Nötarys	Otto Olsson	20-29
1/16	12		Roan		
			<u>Hallaröds socken</u>		
1/4	21		Långhult	Thilander Jönsson arr. Karl Nilsson <u>Summa</u>	30-42

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
357								2927		-		5712		-		2785	
131		026						758		-		2148		-		1390	
155								1393		-		2480		-		1087	
643		026						5078		-		10340		-		5262	
Notary den 20 juni 1944 Erik Alster Härens o. Landbruksingenjör. Fritz Bondesson Godkänn. Amilhamm																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
0-0+ 70	70	<u>bottnrensning</u> av flod- diken m ²	70	0,30	21	-				
0 +70-2	130✓	<u>Schaktning</u> av mullbl.jord samt, grus, sten och ^{block} m. m.	190	3,-	570	-				
2-3 +43	143✓	<u>Schaktning</u> av mullbl.jord sand,grus och sten m ³	240	2,50	600	-	1191	-		
		<u>Tills. 343 meter</u>								
		<u>För markåtgång</u> genom dikets utvidg- ning enl. särskild längd Bil. Ba				24	-			
		<u>För intrång</u> genom jordupplag enligt särskild längd Bil. Bb.				129	-	153	-	
		<u>För oförutsedda fall</u> arbetsledning m. m. tillägges c:a 15 % med						156	-	1500
		<u>Dikessträckan B - C.</u>								
10 - 11	100✓	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	100	3,75	375	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	100	2,25	225	-				
11-11+50	50✓	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	50	3,75	187	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	50	2,75	137	50				
11+50-12+45	95✓	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	95	4,75	451	25				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	95	3,25	308	75	1685	-		
		<u>Tills. 245 meter</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp enligt rit- ning vid 10.				150	-			
		<u>Överföres</u>				150	-	1685	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			150	-	1685	-		
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter,								
		kopplingar m. m. vid 11+50 och 12+45	2	70,-	140	-	290	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges c:a 15 % med					325	-	2300	-
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
12+45-13+60	115	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	115	2,75	316	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	115	2,-	230	-	546	25		
		<u>Tills. 115 meter</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 13 + 60 st	1	70,-	70	-	70	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges c:a 15 % med					83	75	700	-
		<u>Sammanställning</u>								
	343	Dikessträckan A - B					1500	-		
	245	" B - C					2300	-		
	115	" C - D					700	-	4500	-
		<u>Tills. 703 meter</u>								
Nötarp den 20 juni 1944.										
<i>Erik Alström</i>										
Statens e. lantbruksingenjör.										

Ersättningslängd

Bil. Bn

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Markatgång genom diket vid gräns</u>						
<u>Sträckan A-B</u>						
Långhult 2	Thelander Jönsson	0+70-1				
		V.S. 30×0.4	10	16	160	
		1-1+34				
		V.S. 34×0.6	20	16	320	
		1+34-1+42				
		V.S. 8×0.65	5	16	80	
		1+42-2				
		V.S. 58×0.7	40	16	640	
		2-2+50				
		V.S. 50×0.3	15	16	240	1440
Nötorp 14	Henrik Augustsson	1-1+34				
Rön 14		L.S. 34×0.15	5	16	80	
		1+34-1+42				
		L.S. 8×1.10	10	16	160	
		1+42-1+50				
		L.S. 8×1.20	10	16	160	
		1+50-2				
		L.S. 50×0.45	25	16	400	
		2+50				
		L.S. 50×0.2	10	16	160	960
						2400

Fritz Bondesson Emil Hamn
 Gode min.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Sammanställning</u>					
	343		Dikessträckan			A - B		
	245			"		B - C		
	115			"		C - D		
	<u>Tills. 703 meter.</u>							
	<u>Vid företagets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>							
1/	De massor, som komma att upptagas vid fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra, att massorna helt eller till större del skola uppläggas på viss sida. Massorna skola uppläggas med minst 1. - m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas - minst på var 50:e m samt vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.							
2/	Has och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.							
3/	Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.							
4/	All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar,							

sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimensioner än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandenvarande förhållanden.
- 18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.
- 19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med betten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 20/ Bettnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bettnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller ock skall bettnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och

de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas, därest ej föreskrivits, att fogarna mellan rören skola fyllas med cementbruk.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.


24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Nötarp den 20 juni 1944.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.



Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Nötarp m. fl. hemman i Norra Hörums och
Hallaröds socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordna-
des undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Nötarp m.
fl. hemman i Norra Hörums och Hallaröds socknar, Malmöhus län.
Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller
det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant
hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggnings-
företaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneför-
rättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för
sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Nötarp
nr 1 och Höan nr 1 i Norra Hörums socken och Långhult nr 2 i
Hallaröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde
nr 96 ligger ca 2,5 km SV om N. Hörums kyrka och ca 4 km NO om
Hallaröds kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet
utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvatt-
nas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 13 + 60 av-
leder vattnet i nordlig riktning. Floddiket har emellertid ej
utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker,

vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A-B, B-C och C-D/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckorna A-B, B-C och C-D utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, emär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner även som läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikesträckornas lägen på marken markeras på nithörande plankarta av röda, enkla, neldragna linjer, och de öppna avloppen av dubbla röda linjer. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som

ock till förhåndenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utiörande, hava kartlagts och avfattats på nithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på en plats enskild ägoväg. Då den nya dikessträckan på denna plats skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgett skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya ^{täckta} dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller

den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 4,500:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil. B.

Mem. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens gedhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A., som även utgör hävderörteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivå-skillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 4,500:- kr. och den därvid uppkommande båtaden av synemännen värderats till 5,262:- kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $4,500:- : 5,262:- = 0,855188$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 § § vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 § § vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan ~~de~~ delägarna och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mem. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena villja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen

/Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
4. Under arbetets utförande får vattnet uppdammas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5. Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fördringar på täthet, som närmare angives i Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck, kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg. samt 10" och 8" 15 kg.
6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.
7. Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Beras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
8. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva

föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Men. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Men. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningsstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den nödvärnande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande näradsrätt föra talan mot den försumlige. Maskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Slamavsättningar, som uppstår i det öppna diket A-B,

och som orsakats av tjärfabriken i Lühult skola borttagas av ägaren till tjärfabriken vid anfordran av dikningsföretagets styrelse.

mom. 10. Organisation. m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då bägge ledamöterna äro närvarande. När styrelseledamöterna ej kunna enas om beslut, skall lottniag verkställas, varvid lotten får fälla avgörandet.

Styrelsen åligger:

- Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.
- Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.
- Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.
- Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.
- Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.
- Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara

för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 § § vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter eller kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Nötarp m. fl. av år 1944". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger, att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvaren skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvaren kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mon. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställig-

het i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat,
 för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i
 mom. 11 här ovan angivna tiden.

Rötarp den 20 juni 1944.


Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Fritz Bondesson

Amil Palm

Gode män.



Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med den likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra Rönns socken</u>				
1/4	14	ägo- vidden gemen- sam	Nötarp	Herrik Augustsson sökh	1-19	2927	5712
1/16	14		Röan				
1/4	12	ägo- vidden gemen- sam	Nötarp	Ott Olsson sökh	20-29	758	2148
1/16	12		Röan				
			<u>Hallaröds socken</u>				
1/4	2'		Långhult; Thelander Jönsson an: Karl Nilsson		30-42	1393	2480
						5078	10340

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Delningsförhållanden*
m. fl. år år 1944 i *Norra Rönns och Hallaröds*
socknar socken av *Malmshus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	9	0,50	4 50		4 50	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	1,6	3,00	4 80			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0,16</i> ha st	42	0,17	7 14			
		 ha ha	6,68	1,06	7 08			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		 ha ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		 ha ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15, < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "	0,2	5—	1—			
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
1944	19/5	Tillägg för mätning i skala 1:4000 för områden utom delningsomfattigheten	42	12—	6—			
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4—			
		övriga regalarck bladet st						
		Överföres			30 02		4 50	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				177 98
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0,7	4,00	2 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.	0,7	0,50	0 35	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 50	7 65
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01	1 50	1 50
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	14	0,25	3 50	5 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande, § 45 sid	11	3,00	33 —	33 —
7/6, 8/6, 20/6		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Alternativa kostnadsförslag	1/2	12,00	6 —	
						6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1	12,00	12 —	
		slamficka		12,00		
						12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				286 03
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,16 ha, ägofigurer st	42	0,07	2 94	
		ha	6,68	0,14	0 94	
		Överföres			10 88	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 88	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	150	0,02	3 —
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		18	0,05	90 16 53
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0,173	3.—	0 52
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0,7	6.—	4 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 15
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 — 13 87
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				- 3 47
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	dagar	1	12,00	12 — 12 —
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid	38	0,55	20 90 4 — 24 90
		Summa kronor				
						63 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 — 6 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 —
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				46 — 86 —
		Summa kronor				
						92 —
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				286 03
		Lösen för kopior och avskrifter				63 83
		Övriga förrättningskostnader				92 —
		Summa kronor				
						441 86

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Freda och Estors

häradsrätt.

Notary

den

20 juni

1944

86
355,86

Erik Alsham
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Hamn

Fritz Berndtson

Kronor kvitteras:

den

19

Räkning Notarp den 20/6 1944

"Dihningsföreläggel Notarp m. H. av år 1944" Debet
till Thies godsmannen Fritz Bondesson, Korr

1944	8/6	Dagshälsamensk	10	—
"	20/6	"	10	—
Summa kronor			20	—
Kvitteras				
Fritz Bondesson				

Räkning

Notarp

den 20/6

1944

46.

Skrivningsförslaget "Notarp m. fl. or år 1944" Debet
till Hufvuds gästgärdsmannen Emil Larsson, Notarp

1944	8/6	Debet	10	—
"	20/6	"	10	—
		Gammal krona	20	—
Kvitteras:				
Emil Larsson				

32774

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 OFC 1944

M

2*0808

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift

Betänkande
rörande
dikningsföretaget "Nötarp m.fl. av år
1944"
i Norra Rörums och Hallaröds socknar, Mal-
möhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Hösholmen den 31 augusti 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt arshämt bezeugar i Gärstena:

Erik Alström

s.o. lantbruksingenjör.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Nöstarp m.fl." av år 1944"

i Norra Rörums och Hallaröds socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Beskrivande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Nöt-
arp m.fl. av år 1944" i Norra Rörums och Hallaröds socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärks
på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a
2.5 km SV om Norra Rörums kyrka och c:a 4 km NO om Hallaröds kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utföran-
de har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 20 juni 1944 avslu-
tad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej
anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller
anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlöppsförbättrings-
bidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond
har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående
marker.

Hydrografiska förhållanden, avlöppens dimensioner m.m. Äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Notstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vä-
gar, järnvägar eller andra notstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser (mon.
7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbordat inom
10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 20 aug. 1954.
Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 4.500:-

kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 441:86 kronor och 33:95 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 4.975:81 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 20 juni 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. c).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. d).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessa. Då företaget huvudsakligen avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 2.400:- kronor från statens avdikningsanslag.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll fört vid syneförrättnings-
sammanträde den 20 juni 1944. bil. b.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal,
kostnad och båtnad bil. c.

Sammandrag av företagets kostnader bil. d.

Arvedsräkning för utredning angående statsunderstöd

M.M. ... bil. o.

**Till detta beträffande fogas synskatter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt två blad plan-, profil- och sektionsritningar.**

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 20 juni 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Nötarp m.fl. av år 1944 i Norra Rörums och Hallaröds socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 september 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl..... 1:-

Stämpel..... 1:-

Summa kronor 2:-

Lantbruksingenjören Erik Alström, på begäran.

Transumt

Protokoll, fört vid sam-

manträden under syneförrättning rörande

de torrläggning av marker tillhörande

Nötarp m.fl. hemman i Norra Rörums och

Hallaröds socknar, Malmöhus län.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukare Otto Olsson

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

Nötarp den 20 juni 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Fritz Bondesson

Emil Larsson

Gode män.

Rätt transumerat intygar:

Erik Alström

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag.

Län: Malmöhus.

Söcknar: Norra Rörums och Hallaröds.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Nötarp m.fl. av
år 1944".

Ägoslag och areal:

Åker	6.43 hektar
Betesmark	<u>0.26 "</u>
<u>Summa</u>	<u>6.69 hektar</u>

Båtnad 5.262:- kronor.

Kostnad 4.975 kronor 81 öre.

Medelkostnad per hektar omkring 740:- kronor.

Relativ kostnad 0.95.

Statsbidrag beräknas till 48.25 % av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 2.400:- kronor.

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

7.
Bil. d.

Kostnadsavsnitt

Terräkningskostnad

Arbets- och materialkostnad	4.347:-	
Erskattningar	<u>153:-</u>	4.500:-

Förskattningskostnad

Kostnad för syneförskattningen	441:86
--------------------------------	--------

Kostnad för utredning angående

statsunderstöd m.m.	<u>33:95</u>	<u>475:81</u>
---------------------	--------------	---------------

Summa kronor 4.975:81

Malmö 1 september 1944.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vad arbetsplanens förhållande har kostnader
för företaget beräknats till 4.975 kronor 81 öre.

Hörsboken den 21 augusti 1946.

P. H. H. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Rätt avskrivet bekräftar i tjänsten:

Erik Alström

o. lantbruksingenjör.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
diktningföretaget "Nötarp m.fl. av år 1944"
inom Norra Rörums och Hallaröds socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar å		
Betänkande, sid. 4 " 3:-	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/3 å 12:-	4	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/3 " 12:-	4	-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och		
betänkande m. m. sidor 10 sid. á 0:55	5	50
Inhäftning av handlingar	5	-
Diariebevis, utlägg } Kommissionärsarvode }	3	45
.....		
.....		
.....		
Summa Kronor:	33	95

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Frosta och Eslövs
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 25 sept. 1944

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio

Erin Alstrom

galt

39/46

43
46

DIVAN N:o 32774
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1946

M 2*0808

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 augusti 1946 till
dikningsföretaget Nötarp m.fl. av år 1944 i Norra Rörums och Halla-
röds socknar,

MALMÖHUS LÄN

16 bevilj

beviljat statsbidrag med tvåtusenfyrhundra (2.400)

eo/ kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören E. Alström vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig
oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nötarp den 25 november 1946

Peter Olsson

Lantbrukare

äg. $\frac{1}{4}$ mtl. Nötarp 1^2 } ägridda i H. Rönns
 $\frac{1}{16}$ mtl. Rönns 1^2 } gemensam orshan

Henrich Augustsson

Lantbrukare

äg. $\frac{1}{4}$ mtl. Nötarp 1^4 } ägridda i H. Rönns orshan
 $\frac{1}{16}$ " Rönns 1^4 } gemensam

Att Peter Olsson och Henrich Augustsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Enk. Alster

Esten Nilsson

Adress

Malen

Adress

Nötarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunggren

Godk. $\frac{20}{12}$ 46

$\frac{43}{46}$

DIARIET N: 32775.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av törrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Nötarp m. fl. av år 1944 i Norra Rörums och Hallaröds socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 augusti 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2400:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Otto Ohlsson, Nötarp, Höör.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 november 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive för-
rättningsekostnaderna uppgått till c:a 4950:- kronor motsvarande 99 %
av den beräknade kostnaden 4975,81 kronor.

Malmö den 3 december 1946.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.