

Förslag
till
dikningsföretaget "Bjällerup-Hemmestorp
av år 1944"

i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar,
Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

C. H. Miller.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1942
På Kungl. Lanthrukestyrelsens vägnar
Albert Smith



Förslag

till

dikningsföretaget "Bjällerup-Hemmestorp" av år 1944





i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar,

Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1944 av



O. B. Malm

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 18 april 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar*Albert Smitt*Typritning för brunn med
32" inre diameter.
Skala 1:50.Typritning för brunn med
24" inre diameter.
Skala 1:50.





Typritning för ommurning vid 27+35

Skala 1:50

Betong 300 kg E/m³

Typritning för ommurning vid 2

Skala 1:50

Betong 300 kg E/m³14.92
16.40

M.Nr 002

M 3-0811 2

Na 744 Malmöhus 2 rit

Förslag

till

dihningsföretaget "Bjällerup-Hemmestorp av år 1944"

i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar,

Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av






B. H. Nilsson

Stadens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 April 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



STN.Nr 003 3.

M 3-0811
Nr 744 Malmöhus 3.rit

M 3*0811

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kungälv 1946

Handlingar

14744

till

DIARIE N: K. LANTBRUKSSTYRELSEN

dikningsföretaget 1 JUN. 1946

"Bjällerup-Hemmestorp av år 1944"

i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

Handlingar
till
dikhingsföretaget
"Bjällerup-Hemmestorp av år 1944"
i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1944.

Innehåller 80 sidor.

Härtill hör 3 st. ritningar.

1

Protokoll, fört vid sammanträden
för synförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen angående förläggning
av marker till St. Bjällarp nr 5
nr. fl. hemman i Bjällarp och
Kyrkebuddinge socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 22 augusti inställdes sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, samt skiftes-
godsmännen Johan Pålsson i Bjällarp och Ed-
vard Andersson i Vallby hos lantbrukaren
Lven Nilsson, St. Bjällarp nr 5, för att i en-
lighet med det av länstygelsen för förrättnings-
mannen utfärdade förordnandet (bil. 1) hand-
lägga synförrättning enligt 10 kap. vattenla-
gen angående förläggning av marker till St.
Bjällarp nr 5 nr. fl. hemman i Bjällarp och
Kyrkebuddinge socknar, Malmöhus län. Kungö-
rdes om förrättningens förslagande denna dag
hade förrättningsmannen den 19 juli 1944 över-
lämnat sitt pastorsämbetena i Bjällarp och Kyrk-
buddinge församlingar. Kungördes om anslä-
ggs för Bjällarp och Kyrkebuddinge försam-
lingar söndagen den 23 juli 1944 (bil. 2 och 3)
och dessutom varit införd i Skånha Dagbladets
söndagen den 20 juli 1944. Förrättningsmannen
hade därjämte den 21 juli 1944 till för honom
hända sakägare överlämnat underrättelser om sy-
neförrättningen. Förteckning hade upprättats
över avsända kungörelser, kallelser och under-
rättelser (bil. 4).

Förutom synmännen hade följande tillstådes-
kommit.

Förehanden till synförrättningen.

✓ Lantbrukaren Lven Nilsson, St. Bjällarp nr 5,
äg. 1/4 mtk. St. Bjällarp av 5' i Bjälle-

rapport s. or samt 137/6048 mll. Hemmeslöp 16 och
137/6048 Hemmeslöp 17 i Ryskbräddinge s. or (Lgf.
19/4 1939 § 278 och 17/5 1939 § 379).

Böväga prästgård och ombuds.

Lantbrukaren Bengt Brandsten, Hemmeslöp; äg.
137/7560 mll. Hemmeslöp av 10, 137/6048
mll. Hemmeslöp 14 och 137/6048 mll. Hem-
meslöp 15 i Ryskbräddinge s. or (Lgf. 17/
1939 § 381).

Lantbrukaren Harald Larsson, Hemmeslöp; äg.
137/6048 mll. Hemmeslöp 18 i Ryskbräddinge
s. or (Lgf. 3/6 1942 § 325) samt arr. den Sofia
Stedoff Michörge försigsten Hemmeslöp 19.

Lantbrukaren Nils Nilsson, Kvärlef; äg. 5/8 mll.
Kvärlef 11 i Bjällungs s. or (Lgf. den 14/3
1934 § 159).

~~Lantbrukaren Alster Larsson, Hemmeslöp; äg.
137/864 mll. Hemmeslöp 12 i Ryskbräddinge
s. or (Lgf. 24/9 1919 §§ 115 och 119 samt 30/10 1935
§ 618).~~

~~Den Sofia Stedoff, Quedyholm, äg. 137/6048 mll. ef
Hemmeslöp 19 i Ryskbräddinge s. or~~

Bövägåren Per Skulearson, Hemmeslöp; äg. av.
Hemmeslöp 112 i Ryskbräddinge s. or
(Lgf. 14/7 1899 § 134).

~~sj~~ ~~Stenögarne Johan Jönsson, Hemmesorp, äg.~~
~~av Hemmesorp 1¹⁴ i Rykluddinge p:n~~
~~29/9 1943 nr 690).~~

~~sj~~ ~~Den Ananda Olsson, Bjällrup; av Lveniska~~
~~Lekensfabriks Ab jullehöriga 1/6 mll. Rykl-~~
~~buddinge 3⁴ i Ryklbuddinge p:n.~~

✓ f. Lantbrukaren Anders Larsson, Ryklbuddinge;
 system av för dikningsförslaget "Kvärlöv-
 Hemmesorp av år 1938".

✓ Lveniska Lekensfabriks Ab.; äg. 1/6 mll. Rykl-
 buddinge 3⁴ i Ryklbuddinge p:n (Lgf.
 30/12 1908 § 612) genom besyningsvärd
 B. Lundborg (bil. 5).

Den Lea Göransson - Ballida, Hemmesorp; äg.
 av. Hemmesorp, 1¹³ och 1¹⁵ i Ryklbuddinge
 p:n (Lgf. 2/3 1943 nr 136) genom Harald
 Larsson (bil. 6).

✓ Lantbrukaren Lars Andersson, Lt. Bjällrup; äg.
 3/4 mll. Lt. Bjällrup av 5' i Bjällrups
 p:n.

~~sj~~ ~~Lantbrukaren Per Olsson, Sjögården~~

§ 1.

Det för föräldringomannen utfärdade förord-
mandet uppläses och bilades protokoll (bil. 1).

§ 2.

För mot synemännen hade ingen att an-
mäla. Synemännen visste sig ej tillräckligt i
färd för hållande till en händelse sakägare. Gode
männen förklarade, att de avlagt förskriften
ed, och att de innehade uppdrag att vara
skippers godmän.

§ 3.

Laga hinder mot föräldringens handläggan-
de hade ingen att anmäla.

§ 4.

Föräldringomannen framlade en planbete
över de mark, som komme att beröras av det
planerade föräldringensföretaget, samt pro-
fileringar över de avlopp och dikensträckor, vilkas upp-
sagande olika sakägare påyrkas vid föräldringarna. För-
dars meddelade föräldringomannen, att sakägare
na vid de yrkanden rörande avlopps uppsagande,
som komme att framställas under föräldringen,
hade att hänföra sig till numren på de vid för-
äldringarna avvägda och på ritningarna
som äro pålagna.

§ 5.

Löfanden Lven Nilsson framställde, att vissa delar av län-
sgårdens besvärades av väten, och att egent-
liga avlopp f. n. saknades. Han yrkade, att
nya säkra avlopp skulle uppsagas. Över
hans fastigheter i prästningarna $22 + 64 -$
 $- 20 = 8 + 33$ (8-6-7), $21 + 30 = 50 - 57 + 32 = 6 + 47$

(C- Ca) och 2-5+30 (H-T) samt att nytt av-
lopp därjämte skulle upptagas i röstens eller väster
om avvägnings punkten 22+64 (punkten D) till
det djup och i den utställning, som erfor-
drades för avfall för vätnas från hans
egendom.

§ 6.

Herre Bengt Brandsten föreläste, att han var
bäddig att som sökande biträda styreförre-
tningen. Han hade därför den 18 november
1943 underskrivit föreningshandling (bil. 7)
och påhände nu sin namnteckning på den-
samma. Sedan styremännen prövat lämp-
ligt, att Brandsten som sökande biträdde
styreförretningen, visordades föreningshand-
lingen genom styremännens påskrift.

§ 7

Förre styrelsemedlemmen redogjorde för av
honom preliminärt upprätaas förslag till
nya avlopp.

§ 8.

Herre Anders Larsson, ordförande i
styrelsen för dikningsföretaget "Kvällöv-
-Lommecorp av år 1938", föreläste
att han ej hade något att invända
mot att det nu planerade diknings-
företaget skulle utgå under
företagets namn, att inga nya kostna-
der därigenom uppkommit för det
föreliggande företaget, som han represen-
terade.

§ 9.

Herr Lars Andersson förklarade, att han ej hade något att invända mot utförandes av det planerade delningsförslaget, för den händelse att inga kostnader därigenom uppkomme för honom.

§ 10.

Det anförklarades, att kostnaderna för tvandlangning m. m. vid grunderöklningarna belöpte sig 128.50 kr, varav Lenn Nilsson försköttes 118. kr och Bengt Brandsten 10.50 kr.

§ 11.

Föräldringssamman överlämnade till herr Anders Larsson 1 häfte syreföräldringsskildringar och 2 ritningar till delningsförslaget Kvärbö-Örnsmes lopp av år 1938, vilka Larsson vid grunderöklningarna sålles till förfogande för förste assistenten B. Bengtsson.

§ 12.

Meddelades att syreföräldringens omedelbart komme till föredrag.

§ 13.

De i detta styrelsehuset förskott, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades med en hälsning till de nya sammanträde i ärendet komme att hälsas hos landboukamen Lenn Nilsson, St. Bjällerup nr 5, fredagen den 25 innevarande augusti kl. 10.

Bjällerup den 22 augusti 1944.

Åtgärdens vägnar:

E. H. Malm.

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Nilsson, Edvard Andersson.
Rode Rode.

År 1944 den 25 augusti inväljdes sig synemännen hos lantbrukaren Sven Nilsson, St. Bjällerup nr 5, för att åter handlägga synförättningen.

Följande synemännen hade följande påföljande kommit:

- ✓ Lantbrukaren Sven Nilsson
- ✓ " Bengt Brandsten,
- ✓ " Harald Larsson,
- ✓ " Nils Nilsson,
- g ~~Alke Larsson,~~
- g ~~Fru Sofia Adorf,~~
- g ~~Lantbrukaren Per Håkansson,~~
- g ~~Johan Jönsson,~~
- g ~~Fru Amanda Olsson~~
- g ~~Lantbrukaren Anders Larsson,~~
- ✓ Lantbrukaren L. B. genom besiktningen
C. Lundberg,
- ✓ Fru Eva Göransson - kallade genom lantbrukaren
Harald Larsson.
- g ~~Lantbrukaren Lars Andersson,~~
- g ~~Per Olsson.~~

§ 14.

Förväningarna redogjorde för det av

honom upprättade förslaget till utförande av nya avlopp samt framlade för saksägarnas granskning förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna upplästes i hvar sitt rum och de som behöfdes förskickades;

vårdningslängden
kostnadsförslaget
arbetsbeskrivningen

bil. A.

bil. B.

bil. C.

§ 15.

Logans styrelse utlånade (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. Da) upplästes.

§ 16.

Förvaltningsmannen redovisade för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statens medel till kostnaderna för utförande av avlopp för samläggning af förtag.

§ 17.

De närvarande överenskomma att gemensamt ansöka om bidrag av statens medel till kostnaderna för förtagets utförande samt uppdraga åt landbrukaren Lenn Nilsson, St. Bjällarp och vid förfall för honom åt landbrukaren Bengt Brandsten, Hemmesorp;

att med förvaltningsmannen överenskomma om upprättande af sådana handlingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Landbruksstyrelsen ingiva värdens ansökan om bidrag från statens avdelningskassan;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Landbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående förtagets utförande;

att uppbära och utbetala det bidrag, som kommer att utbetalas;

att även förträda delägarna i alla de andra frågor, som beröra bidraget.

§ 18.

Sedan närvarande delägare förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Lven Nilsson, Lt. Bjällrup, ordförande och verkställande ledamot, Bengt Brandström, Hemmes lorp, och Harald Larsson, Hemmes lorp, alla med förordnats Ryskluddinge.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att de till riksmålsförslaget hörande handlingarna och ritningarna inom 30 dagar skulle överlämnas till styrelsens ordförande, lantbrukaren Lven Nilsson, Lt. Bjällrup per Ryskluddinge.

§ 20.

Förrättningsmannen överlämnade till Lven Nilsson 1 exemplar av arvodesräkningen för förretningen. Beskaffande efter dagar och debiterad resättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Delägarna förklarade, att de önskade ritningarna till förslaget utförda på vitt ritpapper.

§ 22.

Förädlingsmannen utbetalade prätting för handläggning till Sven Nilsson och Bengt Brandström med respektive 118.- kr. och 10.50 kr.

§ 23.

Så in ses ytterligare förskott, upplästes och godkändes protokoll, varpå förädlingsmannen förklarades avslutad och sammankädet upplöst.

Djällarp den 25 augusti 1944.

i Gärnsens vägnar:

B. J. Nilsson

Stadens landbruksingenjör.

Joh. H. Petersen, Edvard Andersson,
Kode Meda.

197/113 42 1944
Ek.D. nr ¹¹676 1943.

11
Bil. 1.



Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 8/3 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 mars 1943 .

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman
T. Kinnman

Erhållit d. 3/4-43

11
sk. D. 676 43
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
lok. 5. MRS. 1943.
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

MAIMÖ.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mina fastigheter St. Bjällerup nr 5 i Bjällerups socken och Hemmestorp nr 1 i Kyrkheddinge socken. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Bengt Brandsten, Hemmestorp nr 1, och Hugo Andersson, St. Bjällerup nr 5.

St. Bjällerup nr 5 per Kyrkheddinge den 4 mars 1943.

Sven Nilsson

Tel. Kyrkheddinge 98.

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 5 m.fl. hemman i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sven Nilsson, St. Bjällerup nr 5, tisdagen den 22 augusti 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande St. Bjällerup nr 5 och Kvärlov nr 1 i Bjällerups socken samt Hemmestorp nr 1 och Kyrkheddinge nr 3 i Kyrkheddinge socken, dels torrlägningsföretagen "Höjeån av åren 1896-1897" och "Kvärlov - Hemmestorp av år 1938".

Malmö den 19 juli 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bjällerups församling
söndagen den 23 juli 1944 betygar:

Allan Enn
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bjällerups församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 5 m.fl. hemman i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Sven Nilsson, St. Bjällerup nr 5, tisdagen den 22 augusti 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande St. Bjällerup nr 5 och Kvärlöv nr 1 i Bjällerups socken samt Hemmestorp nr 1 och Kyrkheddinge nr 3 i Kyrkheddinge socken, dels torrlägningsföretagen "Höjeån av åren 1896-1897" och "Kvärlöv - Hemmestorp av år 1938".

Malmö den 19 juli 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Kyrkheddinge församling

söndagen den 23.7 1944 betygar: *Daniel Lundberg*
v. p. l.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Kyrkheddinge församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4.

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Bjällerups församling,	Lund	19/7 1944.
" " Kyrkheddinge "	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Johan Pålsson /god man/ Bjällerup,	"	" "
Lantbr. Edvard Andersson /god man/ Vallby,	"	" "
" Sven Nilsson, St. Bjällerup 5,	"	21/7 "
" Lars Andersson, "	"	" "
" Nils Nilsson, Kvärlöv,	"	" "
" Akke Larsson, Hemmestorp,	"	" "
" Harald Larsson, "	"	" "
" Bengt Brandsten, "	"	" "
" Per Olsson, Ågården,	"	" "
Fru Svea Göransson- ~~Callita~~ , Hemmestorp,	"	" "
Fru Amanda Olsson, Bjällerup,	"	" "
Fru Sofia Axdorff,	Osbyholm	" "
~~Statens Järnvägar, III distriktet, Malmö~~		
Sysslomannen för dikningsföretaget		
"Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938",		
f. lantbr. Anders Larsson,	Kyrkheddinge	" "
Husägaren Per Håkansson, Hemmestorp,	"	" "
" Johan Jönsson, "	"	" "
Svenska sockerfabriks A.B.	Malmö	" "
Sysslomannen för "Höjeåns vattenavledningsföretag av åren 1896-1897", lantbr.		
Nils Olsson, Knästorp,	Lund	" "

Malmö den 21 juli 1944.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Fullmakt för Betinspektör E. Lundborg

eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutions-
säten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka vår talan vid sammanträde
för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till
St. Bjällerup nr 5 m.fl. hemman i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då vår rätt härutinnan kan vara i fråga, densamma
iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla oss uti ifrågavarande sak tillkommande medel
och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; hållande vi för giltt vad
ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Malmö den 16 augusti 1944.

Sten Stenlund

J. Winges

Egenhändiga namnteckning en intygas av oss på en gång närvarande vittnen:

Amalberg

E. Haugren

Tullomakt

Bil. 6 17


För Huv. Harald Larsson. Hönnesstorp.
att vid Lönnsanködet hos Sven Nilsson,
med dikningsföretaget Bjällerup Bygghus. Hönnesstorp.
den 22/8 1944. Lönnsanködet.

Hönnesstorp den 22/8 1944.
Sven Nilsson.

Sven Nilsson.

Ursula Larsson.

Ulla Andersson.



Förning.


Undertecknad förklarar⁵¹⁹ härmed
 vilja göra gemensam sak med
 sökanden i den föraktning, som anser
 förläggning av marker tillhörande
 Hemmestorp 1 och Stora Bjällerup 5.
 i Kyrkheddinge och Bjällerup socken.

Hemmestorp d. 18-11-43.
 Bengt Brandtén

Egenhändig samtyckande
 vittor
 Gunnar Bengtsson

L. H. Hallén

vittor
 Joh. Palmén & Edward Andersson



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	41	✓						3700	11517	-	4000	16400	-	300	123	-
9	57	✓						3700	1887	-	4000	2040	-	300	153	-
7	05	✓						3100	155	-	4000	200	-	900	45	-
7	09	✓						3100	279	-	4000	360	-	900	81	-
9	96	✓						3700	3552	-	4000	3840	-	300	288	-
9	56	✓						3700	2072	-	4000	2240	-	300	168	-
	258								9462	-		10320	-		858	-
9	25	✓						3700	925	-	4000	1000	-	300	75	-
9	17	✓						3700	629	-	4000	680	-	300	51	-
9	10	✓						3700	370	-	4000	400	-	300	30	-
7	06	✓						3100	186	-	4000	240	-	900	54	-
7	02	✓						3100	62	-	4000	80	-	900	18	-
9	03	✓						3700	111	-	4000	120	-	300	9	-
	63								2283	-		2520	-		287	-
9	12	✓						3700	444	-	4000	480	-	300	36	-
7	29	✓						3100	899	-	4000	1160	-	900	261	-
7	05	✓						3100	155	-	4000	200	-	900	45	-
5	37	✓						2500	925	-	4000	1480	-	1500	555	-
5	03	✓						2500	75	-	4000	120	-	1500	45	-
7	29	✓						3100	899	-	4000	1160	-	900	261	-
9	28	✓						3700	1036	-	4000	1120	-	300	84	-
	143								4433	-		5720	-		1287	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> Påse " af Länsländ 188 Do " af Länsländ 199 Do " do 230 Do " do 241 Do " do 222 Do " do 233 Do " do 244 <i>Summa</i>	
<i>137/6048</i>	<i>17</i>		<i>Holmstensby</i>	<i>Isak Nilsson</i> Påse " af Länsländ 255 Do " do 262 Do " do 266 Do " do 272 Do " do 276 Do " do 288 Do " do 299 Do " do 300 Do " af Länsländ 311 Do " af Länsländ 322 Do " do 333 Do " do 344 <i>Summa</i>	
<i>137/6048</i>	<i>16</i>		<i>Krednings 2 Hälsningsby</i>	<i>Isak Nilsson</i> Påse " af Länsländ 352 Do " do 356 Do " do 362 <i>Överfört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 48								44433 -			5720 -			1287 -		
						20		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 1 03	v							3700	3811	-	4000	4120	-	300	309	-
7 36	v							3100	1116	-	4000	11440	-	900	324	-
5 11	v							2500	275	-	4000	440	-	1500	165	-
5 05	v							2500	125	-	4000	200	-	11500	75	-
7 15	v							3100	465	-	4000	600	-	900	135	-
9 21	v							3700	777	-	4000	840	-	300	63	-
3 34						20		11002 -			13360 -			2358 -		
9 50	v							3700	1850	-	4000	2000	-	300	150	-
7 38	v							3100	1178	-	4000	1520	-	900	342	-
7 04	v							3100	124	-	4000	160	-	900	36	-
5 11	v							2500	275	-	4000	440	-	1500	165	-
5 03	v							2500	75	-	4000	120	-	11500	45	-
5 02	v							2500	50	-	4000	80	-	1500	30	-
7 08	v							3100	62	-	4000	80	-	900	18	-
9 15	v							3700	555	-	4000	600	-	300	45	-
						66		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 07	v							2500	175	-	4000	280	-	1500	105	-
7 14	v							3100	484	-	4000	560	-	900	126	-
9 40	v							3700	1480	-	4000	1600	-	300	120	-
1 86						66		6258 -			7440 -			1182 -		
7 23	v							3100	713	-	4000	920	-	900	207	-
7 02	v							3100	62	-	4000	80	-	900	18	-
5 20	v							2500	500	-	4000	800	-	1500	300	-
45								1275 -			1800 -			525 -		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ärverfört</i> <i>Johan</i> " <i>ml. p. Lättåkra</i> 366 <i>do</i> " <i>do</i> 37 <i>do</i> " <i>do</i> 38 <i>do</i> " <i>do</i> 39 <i>do</i> " <i>do</i> 39 1/2 <i>do</i> " <i>do</i> 39 1/2 <i>do</i> " <i>do</i> 40 <i>do</i> " <i>do</i> 41 <i>Summa</i>	
<i>137</i> <i>6048</i>	<i>15</i>		<i>Holmströms</i>	<i>Bengt Brandstam</i> <i>Johan</i> " <i>do. p. Lättåkra</i> 442 <i>do</i> " <i>do</i> 443 <i>do</i> " <i>do</i> 444 <i>do</i> " <i>do</i> 445 <i>do</i> " <i>do</i> 446 <i>do</i> " <i>do</i> 447 <i>Summa</i>	
<i>137</i> <i>6048</i>	<i>14</i>		<i>Holmströms</i>	<i>Bengt Brandstam</i> <i>Johan</i> " <i>do. p. Lättåkra</i> 488 <i>do</i> " <i>do</i> 499 <i>do</i> " <i>do</i> 500 <i>do</i> " <i>do</i> 501 <i>do</i> " <i>do</i> 502 <i>do</i> " <i>do</i> 503 <i>Summa</i>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
137 7560	13		Skinnerstorp	Bengt Skinnerstorp Jämn , nr. 10. Lättlära do , do do , do do , do do , do do , do Summa	54 55 56 57a 57b 588
137 864	12		Skinnerstorp	Alke Linderstorp Jämn , nr. 10. Lättlära do , do do , do do , do Summa	59 60 61a 61b
1/6	34		Kyrksjödinge	Ernst Linderstorp nr. 3. nr. 10. Lättlära Jämn , nr. 10. Lättlära do , do do , do do , do do , do Summa	62a 62b 63a 63b 64
137 6048	16		Skinnerstorp	Kyrksjödinge nr. 3. Linderstorp Jämn , nr. 10. Lättlära do , do Summa	65a 65b

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
9	416	v						3700	1702	-	4000	11840	-	300	138	-
7	32	v						3100	992	-	4000	1280	-	900	288	-
5	24							2500	600	-	4000	960	-	1500	360	-
5	26							2500	650	-	4000	1040	-	1500	390	-
5	06							2500	150	-	4000	240	-	1500	90	-
7	24							3100	744	-	4000	960	-	900	216	-
	158								4838	-		6320	-		14882	-
9	42	v						3700	1554	-	4000	1680	-	300	126	-
7	39	v						3100	1209	-	4000	1560	-	900	351	-
5	25	v						2500	625	-	4000	1000	-	1500	375	-
5	03	v						2500	75	-	4000	120	-	1500	45	-
	109								3463	-		4360	-		897	-
5	03	v						2500	75	-	4000	120	-	1500	45	-
5	02	v						2500	50	-	4000	80	-	1500	30	-
7	08	v						3100	248	-	4000	320	-	900	72	-
7	03	v						3100	93	-	4000	120	-	900	27	-
9	18	v						3700	666	-	4000	720	-	300	54	-
	34								1132	-		1360	-		228	-
7	10	v						3100	310	-	4000	400	-	900	90	-
7	05	v						3100	155	-	4000	200	-	900	45	-
	15								465	-		600	-		135	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ängfäsk</i> <i>Åker</i> , <i>sk. pp. Lättelena</i> <i>66a</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>66b</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>66c</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>67a</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>67b</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>67c</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>68</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>69</i> <i>Summa</i>	
<i>137</i> <i>6048</i>	<i>17</i>		<i>Himmerby</i>	<i>Peter Nilsson</i> <i>Åker</i> , <i>sk. pp. Lättelena</i> <i>70</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>71</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>72</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>73</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>74</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>75</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>76</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>77</i> <i>do</i> , <i>do</i> <i>78</i> <i>Summa</i>	
<i>Ans.</i>	<i>112</i>		<i>Himmerby</i>	<i>Peter Nilsson</i> <i>Åker</i> , <i>sk. pp. Lättelena</i> <i>79</i> <i>Summa</i>	
<i>Ans.</i>	<i>114</i>		<i>Himmerby</i>	<i>Johans Jonsson</i> <i>Åker</i> , <i>sk. pp. Lättelena</i> <i>80</i> <i>Summa</i>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sallnäs socken</u>		
			<u>Avdelning 1.</u>		
5/8	11		<u>Pjälltorps p.m.</u> Kvadrö	Nils Nilsson	1-6
~~137~~ 6048	19		<u>Ryckbaddinge p.m.</u> Hummestorp	Lofia Adorff arr. Harald Larsson	7-12
~~137~~ 6048	18		Do	Harald Larsson	13-24
~~137~~ 6048	17		Do	Lou Nilsson	25-34
			<u>Summa för avd. 1.</u>		
			<u>Avdelning 2.</u>		
~~137~~ 6048	16		<u>Ryckbaddinge p.m.</u> Hummestorp	Lou Nilsson	35a-41
~~137~~ 6048	15		Do	Pangt Persson	42-47
~~137~~ 6048	14		Do	Dens.	48-53
~~137~~ 7560	ar 13		Do	Dens.	54-58
~~137~~ 864	12		Do	Klas Larsson	59-64
1/6	34		<u>Ryckbaddinge</u>	Louise Lockefabrics etc; arr. Amanda Olsson	65a-69
			<u>Summa för avd. 2.</u>		
			<u>Avdelning 3.</u>		
~~137~~ 6048	16		<u>Ryckbaddinge p.m.</u> Hummestorp	Lou Nilsson	65a-69
~~137~~ 6048	17		Do	Dens.	70-78
Arr.	112		Do	Per Hallström	79
Arr.	114		Do	Julian Jonsson	80
			<u>Summa för avd. 3.</u>		
			<u>Summa för hela försameln</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
258								9462 -			10320 -			858 -		
63								2283 -			2520 -			237 -		
334						20		11002 -			13360 -			2358 -		
186						66		6258 -			7440 -			1182 -		
841						86		29005 -			33640 -			4635 -		
188								5738 -			7520 -			1782 -		
351								11481 -			14040 -			2559 -		
242								7928 -			9680 -			1752 -		
158								4838 -			6320 -			1482 -		
109								3463 -			4360 -			897 -		
34								1132 -			1360 -			228 -		
1082								34580 -			43280 -			8700 -		
161								4901 -			6440 -			1539 -		
119								3821 -			4760 -			939 -		
						31										
						11										
280						42		8722 -			11200 -			2478 -		
2203						128		72307 -			88120 -			15813 -		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Kjällarp den 25 Augusti 1944 Å Hjälsten Odgvar: C. H. Malm. Staten Lantbruksingenjör Joh. Petersson Edvard Andersson Godt Mått.	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4 av 5'			Björnkärnan P. M. St. Björnkärnan	Lena Nilsson Jären , h. p. Länslösa do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Tomt och trädgård do Jären , h. p. Länslösa do do do do do do <u>Summa</u>	81a 81b 82a 82b 83a 83b 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19 v							3800	722	-	4000	760	-	2000	38	-
	04 v							3800	152	-	4000	160	-	2000	8	-
	72 v							3400	2448	-	4000	2880	-	6000	432	-
	03 v							3400	102	-	4000	120	-	6000	18	-
	38 v							3800	1140	-	4000	1520	-	1000	380	-
	07 v							3000	210	-	4000	280	-	1000	70	-
	40 v							3400	1360	-	4000	1600	-	6000	240	-
	21 v							3000	630	-	4000	840	-	1000	210	-
	39 v							3000	1170	-	4000	1560	-	1000	390	-
	10 v							3400	408	-	4000	480	-	6000	72	-
	29 v							3000	870	-	4000	1160	-	1000	290	-
	21 v							3400	714	-	4000	840	-	6000	136	-
	11 v							2800	858	-	8000	880	-	2000	22	-
	19 v							2800	1482	-	8000	1520	-	2000	38	-
	04 v							3800	152	-	4000	160	-	2000	8	-
	32 v							3800	1216	-	4000	1280	-	2000	64	-
	27 v							3400	918	-	4000	1080	-	6000	162	-
	10 v							3800	380	-	4000	400	-	2000	20	-
4	08								14932	-		17520	-		2588	-

Bjällerups den 25 Augusti 1944
 Å Gärstens Bögar.
 B. H. Nalle

Staten Lantbruksingenjör

Joh. Kälger

Kode m.m.

Edvard Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra församlet Nära församlet	Sunnarö	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
32 03						11 28		72307 -			88120 -			15813 -		
4 08								14935 -			17520 -			2588 -		
26 11						1 28		87239 -			105640 -			18401 -		
<i>Rjällarp den 25 Augusti 1914</i> <i>P. Jäntens vägar.</i> <i>B. H. Waller</i> <i>Statens landbruksingenieur</i> <i>Edvard Andersson</i> <i>Göta. Råsgren</i> <i>Orde m.m.</i>																

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lösa Järntaget.</u>								
		<u>Hörselvärdshuset.</u>								
		<u>Widerströms A.B.</u>								
27+55- -27+35	20	Lysstagnering av öppet andappat med 0.50 m. bären- bredd och med plantorna vidtätning 1:1	20	0.75	15	-				
27+35- -26+83= =40	52	<u>Förköp av cementströ;</u> 15"	52	6.-	312	-				
		<u>Skaktning, stämpning, förläggning, åter- fyllning</u>	52	3.75	195	-	522	-		
		<u>Tills. 72 m.</u>								
		<u>Skaktning av förkastningsväll</u> 27+35, återställning av det öppna andappats bären och planter etc.	1	60.-	60	-				
		<u>Bärrum 32"</u> med koppstringar; vid 26+83 = 40	1	90.-	90	=	150	-		
		<u>Skaktning, till för lösa bärrum-</u> - Ruller för jord, som gräver bort förkastningsväll av det öppna dikens sträckan, samt för inläggning genom jordappning					5	=		
		<u>För ofärdstata, arbetsledning m. m.</u> <u>Tillsäggen ca 20%</u>					123	-	800	-
		<u>Widerströms A.B.</u>								
26+83- -26+30	53	<u>Förköp av cementströ;</u> 15"	53	6.-	318	-				
		<u>Skaktning, stämpning, åter- läggning, återfyllning m.</u> <u>Återfyllning</u>	53	2.75	145	75				
					463	75			800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<i>Öf.</i>	53	<i>Överfäst</i>								
<i>26+20-</i>	115	<i>Helöps av cementstr.</i>								
<i>-25+15</i>		<i>15"</i>	115	6.-	690	-				
		<i>Schaktning, månpning,</i>								
		<i>rörläggning, åkerfäst-</i>								
		<i>ning</i>	115	6.-	690	-	1843	75		
<i>Vills.</i>	168	<i>ms.</i>								
<i>Plum</i>	24"	<i>med koppningar, vika</i>								
<i>26+24</i>		<i>st.</i>	1	90.-	90	=				
<i>Plum</i>	32"	<i>med koppningar, vika</i>								
<i>25+15</i>		<i>st.</i>	1	120	120	=	2110	-		
		<i>För öfvermått, arbetshälsingarna</i>								
		<i>från 20%</i>					446	25	2500	-
		<i>Överstämman B-D.</i>								
<i>25+15-</i>	125	<i>Helöps av cementstr.</i>								
<i>-23+90</i>		<i>15"</i>	125	6.-	750	-				
		<i>Schaktning, månpning,</i>								
		<i>rörläggning, åker-</i>								
		<i>fästning</i>	125	5.52	687	50				
<i>23+90-</i>	90	<i>Helöps av cementstr.</i>								
<i>-23</i>		<i>15"</i>	90	6.-	540	-				
		<i>Schaktning, månpning,</i>								
		<i>rörläggning, åker-</i>								
		<i>fästning</i>	90	4.75	427	50				
<i>23-</i>	36	<i>Helöps av cementstr.</i>								
<i>-22+64</i>		<i>15"</i>	36	6.-	216	-				
		<i>Schaktning, månpning,</i>								
		<i>rörläggning, åker-</i>								
		<i>fästning</i>	36	4.-	144	-	2765	-		
<i>Vills.</i>	251	<i>ms.</i>								
		<i>Överfäst</i>								
							2765	-	3300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>					2765 -		3300 -	
		<i>Brännar 24" med koppellager, vid</i>								
		<i>23+90 och 22+64</i>	2	70-			140 -			
		<i>För oförstärkt, arbetsledning m. m.</i>								
		<i>Tillägg ca 20 %</i>					595 -		3500 -	
		<i>Ölsten tränk 80 & 6.</i>								
		<i>22+64 - 64</i>	64	4 75		304 -				
		<i>- 22</i>								
		<i>Skaktning, plämpning,</i>								
		<i>rörläggning, åker-</i>								
		<i>gylning.</i>	134	3 75		502 50				
		<i>22 - 70</i>	70	4 75		332 50				
		<i>- 21+30</i>								
		<i>Skaktning, plämpning,</i>								
		<i>rörläggning, åker-</i>								
		<i>gylning.</i>	70	5 50		385 -	1524 -			
		<i>Tills. 134 m.</i>								
		<i>Brunn 32" med koppellager, vid</i>								
		<i>21+30</i>	1	120-			120 -			
		<i>För oförstärkt, arbetsledning m. m.</i>								
		<i>Tillägg ca 20 %</i>					356 -		2000 -	
		<i>Ölsten tränk 6-7.</i>								
		<i>21+30 - 30</i>	30	3 75		112 50				
		<i>- 21</i>								
		<i>Skaktning, plämpning,</i>								
		<i>rörläggning, åker-</i>								
		<i>gylning.</i>	30	5 -		150 -				
		<i>21 - 20 = 100</i>	100	3 75		375 -				
		<i>= 8+33</i>								
		<i>Öf. 130</i>				637 50			8800 -	
		<i>Överför</i>								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SVALBA

425013

392238

Wohnabgrenzung

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Pämnmandrag för båda förtuggen								
	1384	Löden förskogst						14750	-	
	330	Norra förskogst						2100	-	
Summa	1714	masker			Summa kostnader			16850	+	
Ogjälles den 25 Augusti 1944 A. Ljåstens skogsm. H. O. Hallén Statens skogsingenjör										

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Bilens placering D-B.</u>								
22+64	-	1.20				15.34		12" cementbänk mellan 22+64 och 21+30.
22+50	14	1.35						
22	50	2.05				22.1		
21+65	35	2.15				1:1		Färdst. Hovs o. järndubbe i grund- kik elakt. beläggning och betong o. Hovs- pavestorg 17; belägen på höjden +17.88 m.
21+50	15	2.20						
21+30	20	2.20				15.47		
<u>Summa</u>	134	meter.						
<u>Bilens placering C-F.</u>								
21+30	=	2.20				15.47		10" cementbänk mellan 21+30 och 20+8+33.
21	30	2.10				22.1		
20+50	50	1.50				1:1		
20+8+33	50	1.20				15.60		
<u>Summa</u>	130	meter.						
<u>Bilens placering F-B.</u>								
20+8+33	-	1.20				15.60		8" cementbänk mellan 20+8+33 och 13+30.
8+50	14	1.35						
9	50	1.35				3:1		
+50	50	1.55						
10	50	1.65				16.10		
+50	50	1.65				2:1000		
11	50	1.70				16.30		
+50	50	1.80						
12	50	1.65				2:1000		Färdst. Hovs o. järndubbe i grund- kik lags i färdstegen Hovs- av 13 m. sidan, 0.4 m. H. och F. betong- bänk; belägen på höjden +19.61 m.
+50	50	1.45						
13	50	1.35						
+30	30	1.45				16.76		
<u>Summa</u>	494	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Örf.	250							
4+60	10	1.45				0.000/1/1		
5	40	1.30						
+30	30	1.50				16.40		
<u>Summa</u>	330	meter.						

Förslaget: Rör 5, jämindubt i grundsten
sida ligger i grundsten. Rörledningen 5'
i sidan, 4.20 m. I om ställens Rör-
sida; belägen på höjden + 18.50 m.

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas:

- 1/ Ommurning för rörutlopp ~~vid xxxxxxxx punkten xxxxxxxx 69 xxx 20~~ skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m³ och i enlighet med upprättad typ-ritning. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.
- 2/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp ~~vid xxxxxxxx punkten xxxxxxxx 69 xxx 20~~ skall grundläggas minst 0.20 m under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor.

- 8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, därest jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.
- 14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 16/ Brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel och avkonas till 24".
- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna i brunnen. För koppling av blivande

täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas
minst 3 st 4" tegelrör.

- 18/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.
- 19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.
- 22/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 23/ Lantbruksingeniören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att för-

52

stärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Bli-
vande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören
för den händelse grundförstärkning erfordras.

St. Bjällerup den 25 augusti 1944.


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 5 m.fl. hemman i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 mars 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 5 m.fl. hemman i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget, som avser "dikning", berör marker tillhörande St. Bjällerup nr 5 och Kvärlöv nr 1 i Bjällerups socken samt Hemmestorp nr 1 och Kyrkheddinge nr 3 i Kyrkheddinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger ca 0.9 km SV Bjällerups kyrka, 1.6 km NV Kyrkheddinge kyrka och 1 km NV Kyrkheddinge station vid järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet omfattar två av varandra oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "Södra företaget", som omfattar de i värderingslängden bil. Aa sammanförda och på plankartan med 1-80 betecknade ägofigurerna, samt "Norra företaget", som omfattar de i värderingslängden bil.

Ab sammanförda och på plankartan med 81 a - 95 betecknade ägofigurerna.

De berörda markerna äro f.n. mindre väl torrlagda och sakna i stort sett ordnade avlopp. Förrättningsmannen har därför med hänsyntagande till de framställningar beträffande torrlägningsföretagets omfattning, som gjorts under syneförrättningen, upprättat förslag till utförande av nya avlopp i den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattensjuka områdena. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skola följande avlopp och dikessträckor utföras.

Södra företaget.

Huvudavlopp.

1. Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 27+55 vid avloppet för dikningsföretaget "Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938" norr och öster ut till avvägningspunkten 26+83. Delsträckan 27+55-27+35 skall utföras som öppet avlopp med 0.50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Delsträckan 27+35-26+83 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 27+35 skall rörutloppet omröjas och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 26+83 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
2. Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 26+83 öster ut till avvägningspunkten 25+15. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket utmed gränsen mellan Kvärlövs och Hemmestorps hemman och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas

vid avvägningpunkterna 26+24 och 25+15 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar..

3. Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 25+15 söder och öster ut till avvägningpunkten 22+64 i gränsen mellan fastigheterna Hemmestorp⁸ 1 och Hemmestorp⁷ 1. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 23+90 och 22+64 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
4. Dikessträckan D-E från avvägningpunkten 22+64 öster ut till avvägningpunkten 21+30 = 50 i gränsen mellan fastigheterna Hemmestorp⁷ 1 och Hemmestorp⁶ 1. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 21+30 = 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
5. Dikessträckan E-F från avvägningpunkten 21+30 = 50 öster ut till avvägningpunkten 20 = 8+33 i gränsen mellan fastigheterna Hemmestorp⁶ 1 - Hemmestorp⁵ 1. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 20 = 8+33 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
6. Dikessträckan F-G från avvägningpunkten 20 = 8+33 öster och söder ut till avvägningpunkten 13+30 i gränsen mellan fastigheterna Hemmestorp³ 1 och Hemmestorp² 1 å ena sidan samt fastigheten Kyrkheddinge⁴ 3 å den andra. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avväg-

ningspunkterna 9+12, 10, 11, 11+94 och 13+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar..

Sidoavlopp.

7. Dikessträckan E-Ea från avvägningspunkten 21+30 = 50 norr ut till avvägningspunkten 51+32 = 6+47. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 51+32 = 6+47 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Norra företaget.

8. Dikessträckan H-I från avvägningspunkten 2 vid Höjeå söder ut till avvägningspunkten 5+30. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Vid avvägningspunkten 2 skall rörutloppet ommuras och stensättning utföras till skydd för erodering. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 2+26, 3+36, 4+40 och 5+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöverhysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profilritningar ^{och} i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats för samtliga dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de ommurningar och

de brunnar, som skola utföras. För ommurning och brunnar hava även särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava på hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurningar och brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.2 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtнад i form av ökadalstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Allmänna vägar beröras ej av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Dikessträckan A-B-C korsar vissa enskilda vägar vid avvägningspunkterna 26+83, 26+24 och 25+15. Några nya broar eller trummor skola emellertid ej byggas för dessa vägar, enär det korsande avloppet skall utföras som

täckt ledning. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning skall utgå till Svea Göransson-Callita för jord, som gräves bort vid utvidgning av dikessträckan 27+55-27+35 inom Södra företaget, samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka med tillsammans 5.- kr.

För skada å växande gröda liksom även för annan skada, som uppkommer vid dikningsföretagets utförande, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendatorer och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för Södra företaget till 14750.- kr och för Norra företaget till 2100.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba för Södra företaget och bil. Bb för Norra företaget/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och därför värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nu-

varande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna bil. Aa och Ab, vilka även utgöra hävdeförteckningar för respektive dikningssamfälligheter. Båtnad av annat slag än jordförbättringshöjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Södra företaget.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, äro förhållandena sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Dikningssamfälligheten har därför uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /bil. Aa/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4635.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8800.- /800+2500+3500+2000/ kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 35a - 64 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8700.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E och E-F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13850.- /8800+1250+3800/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 65 a-80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2478.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna

A-B-C-D-E och E-Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning
hava beräknats till 9700.- /8800+900/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp över
eget område framgå här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4635.- kr.	A-B-C-D-E	8800.- kr.	1.898597
2	8700.- "	E-F-G	5050.- "	0.580459
3	2478.- "	E-Ea	900.- "	0.363196

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt
huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båt-
nadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
15813.- kr	14750.- kr.	0.932776

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra av-
delningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till
efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4635.- kr	8800.- kr	1.898597
2	8700.- "	13850.- "	1.591954
3	2478.- "	9700.- "	3.914447

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, be-
löpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efter-
stående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	13335.- kr	13850.- kr.	1.038620

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+3	7113.- kr.	9700.- kr.	1.363700
2+3	11178.- "	14750.- "	1.319556

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats för Södra företaget och bifogats detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för samfällighetens torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta företag.

Norra företaget.

I dikningssamfälligheten ingår endast en fastighet, varför ägaren av densamma ensam skall gälda samtliga kostnader för företagets utförande. Kostnadsfördelningslängd har dock upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Db/.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättningskostnader m.m., skola fördelas med 86 % på Södra företaget och med 14 % på Norra företaget.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Om dikningsföretaget kommer att utföras, skola dessa kostnader fördelas på samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn

17 av kostnadsfördelningslängderna bil. Da och Db.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att båda företagen äro ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att de utföras. Om därför någon av sökandena vill begagna sig av den rätt till företagens utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och beträffande Södra företaget sedan anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil. C/ skall vid företagens utförande följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att

växande gröda eller annan egendom skadas.

- 5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg samt 9", 8" och 6" 15 kg.
- 6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /bil. C/ angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägare eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingenjören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens för detta ändamål företagna förrättningar skola gäldas av vederbörande företag.

Om företagen komma att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola de jämlikt bestämmelserna i 13 kap.

1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande. Varje delägare äger rätt påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation.m.m.

Södra företaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelse väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger att rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete, i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och, då det eljest finnes nödigt eller påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att föra protokoll vid såväl egna som allmänna sammanträden. Protokoll från allmänt sammanträde skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet på plats, som bestämmes av styrelsen och meddelas vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

För Norra företaget skall särskild styrelse ej utses.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för Södra företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

De båda företagen skola gemensamt kallas "dikningsföretaget Bjällerup-Hemmestorp av år 1944". Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Södra företaget skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ^{erlägga}

vattendomstolsavgift med 20.56 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer att utföras, skall avgiften fördelas på alla delägare med 1 och krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11. här ovan angivna tiden.

Bjällerup den 25 augusti 1944.

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Joh. Pålsson *Edvard Andersson*
Noré Måne.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
5/8	1'		<u>Pjällarp p.m.</u> Härdar; Miks Althorn		1-6	9462.-	10320.-
137/6048	19		<u>Kyrkbygdskinge p.m.</u> Lennustorp; Sofia Andorff;				
			arr. Harald Larsson		7-12	2283.-	2520.-
137/6048	18		Do; Harald Larsson		13-24	11002.-	13360.-
137/6048	17		Do; Lars Nilsson	sök.	25-34		
137/6048	16		Do; Lena.	sök.	35-41	10079.-	12200.-
137/6048	15		Do; Bengt Persdotter	sök.	42-47	10639.-	13960.-
137/6048	14		Do; Lena.	sök.	48-53	11481.-	14040.-
137/7560	ar 13		Do; Lena.	sök.	54-58	7928.-	9680.-
137/864	12		Do; Miks Larsson	sök.	59-61	4898.-	6320.-
1/6	34		<u>Kyrkbygdskinge; P. Sjöbergskäll. A.B.</u> arr. Amanda Olsson		62-64	3463.-	4360.-
					Summa	72307.-	88120.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
858.-						800.33	5.426	39.86		
237.-						221.10	1.499	11.01		
2358.-						2199.52	14.912	109.54		
2121.-						1978.42	13.413	98.53		
3321.-						3097.80	21.002	154.28		
2559.-						2386.99	16.183	118.88		
1752.-						1634.15	11.079	81.39		
1482.-						1382.37	9.372	68.85		
897.-						836.62	5.672	41.67		
228.-						212.70	1.442	10.59		
15813.-						14750.-	100.-	734.60		
Rjäklings den 25 Auguste 1904 i tjänsten vägnar: C. H. Haller. Stata Traktöringenjör. Joh. Persson Godt Mån. Edvard Andersson										
						5076.22	34.415	252.81	%	
						5403.51	36.634	269.12	%	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1/4 av 51			Bjälkungs s.m. St. Bjälkungs; Lven Nilsson		81a-95 Bjälkungs	14932.-	17520.-
						14932.-	17520.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2588,-						21100,-	100,-	119.59	
2588,-						21100,-	100,-	119.59	
<i> Gjälleupps den 25 Augusti 1947 i Hjärtstens Bögar. L. O. Waller Staten Lantbruksskolan Joh. Nilsson Rode Mån. </i>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7
1943 9-12 11 11 1944 29/6	15/11	Överfört				88 91
Avvägning.						
a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4			7	12,00	84 -	
b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
i öppen mark, medelantal 7 4 punkter pr ha			27.39	0.50	13 70	
avvägda punkter			400	0.03	12 -	
i annan mark, medelantal punkter pr ha						
avvägda punkter						
c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
i öppen mark			4	2,00	8 -	
i annan mark				5,00		117 70
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.24 ha,			114	0.05	5 70	
			27.39	0.10	2 74	8 44
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer			114	0,04		4 56
Markvärdering:						
a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5			1/2	12,00	6 -	
b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
för första kilometern av avlopps längd					4 -	
för övriga kilometer			1	1,50	1 50	
c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal			224	0,06	13 44	
d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer			1/2	0,12	13 44	38 38
Längdprofil, § 19, längdskala 1:						
a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta			1	3.-	3 30	
2) befintligt avlopp eller vall			19	3.50	6 65	9 95
Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion			5	0.25	1.25	
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion						1 25
Antal blad med profil- och sektionsritningar			2	3,00		6 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp						
Beläggning av nedsläpdsområdes dag			1	12	12 -	
Upprätning av hus och nedsläpdsområdes m.m. dag			1	12.-	12 -	26 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning				3,50		
tillägg för särskild beräkning av dimensionerna				1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²						
nämligen m² sektion på						
b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 2 dimensioner				6,00	12 -	
2) " " över 20 " 3 dimensioner				10,00	30 -	42 -
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp					1 -	
tillägg för varje cm verkligt mått å kartan			43	0,03	1 29	2 29
Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan					3 -	
tillägg för övriga sidor			5	2,00	10 -	13 -
Överföres						358 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				358 48
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.8	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			16 85	24 05
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vällkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			4 -	
		antal fastigheter st	11	0,30	3 30	
1944	21/8	Budbjudningar till kostnadsfördelning	dag	1	12 -	19 30
		Utlåtande, § 45 sid	14	3,00		42 -
1944	22/8	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 -
1943	16/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 på förutbetalda		12,00		
		här ang. lagfartu m.m. dag	1	12,00		12 -
1943	23/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	2 1/2	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning 2 st.	1	12,00	12 -	
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				20 -
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				525 83
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.24 ha, ägofigurer st	114	0.07	7 98	
		ha 27.37	0.14	3 83		
		Överföres			18 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 95	
		3) insättning av höjdlägestal	st	400	0,02	8 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		43	0,05	2 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				33 66
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km	0.6	2.50	1 50
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.6	3.-	1 80
		nytt avlopp eller vall	"	0.5	5.-	2 50
		ändring av befintligt avlopp	"	1.3	6.-	7 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1 25
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	2	3,00	6 -
						20 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	17 1/2	12,00	20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	68	0,55	37 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				115 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				22 95
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{och avskrifter} ~~o. upplåtning av ritningar~~				5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				27 95
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				128 50
						184 50
		Summa kronor				212 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				525 83
		Lösen för kopior och avskrifter				115 91
		Övriga förrättningskostnader				212 45
		Summa kronor				854 19

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torneå och Bäve häradsrätt.

Bjällarp den 25 augusti 1944
E. H. Meller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Gösta Petersson Edvard Andersson
Kronor 854.19 kvitteras:
Bjällarp den 25 augusti 1944
E. H. Meller

Räkning Bjällarp den 25 augusti 1944. 77

Bilningsförelägg Bjällarp - Hemmes lopp av år 1944 Debet
till skiffers godsmannor Edward Andersson

1944				
Aug	22	Rosa hemmes - Bjällarp akt åter; 8 km	4	-
		Arvode	10	-
Aug	25	Besättning lika som den 22/8	14	-
		Kronor	28	-
Kvitteras				
Tallby den 25-8-44				
Edward Andersson				

Räkning Bjällarp den 25 augusti 1944 ⁷⁸

Bilningsförening Bjällarp-Hemmesarp år 1944 Debet
till Skiftsgodemannen Joh. Pålsson.

1944				
Aug. 22	Rosa hemmet - Bjällarp och äter; 8 km	4	-	
	Arvods	10	-	
Aug. 25	Ersättning lika som den 22/8	14	-	
	Kronor	28	-	
<i>W. Petters</i> den 25/8 44 Joh. Pålsson				

№ 16895 *

B

MALMÖ den 20 juli 1944.

79

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgatan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
------	-----	---	--------	-----

1944
Juli

20

Syneförrättning St. Bjällerup N:o 5
m.fl. hemman

1	85	27	22	95
---	----	----	----	----

Kvitteras den

21/2-44

A.-B. Skånska Dagbladet


g. m.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Postgiro 24540.

För annonskléd svaras ej mera än sex månader.

Anmärkning, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.



Ringörelse

Sammanträde för synförrättning
i kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till St. Bjällerup nr 6
m. fl. hemman i Bjällerups och Kyrk-
heddinge socknar, Malmöhus län, kom-
mer att hållas hos lantbrukaren Sven
Nilsson, St. Bjällerup nr 5, tiadagen den
22 augusti 1944 kl. 10, då vederbörande
sakägare hava att tillstädeskomma per-
sonligen eller genom lagligen befullmäk-
tigade ombud. Av förrättningen torde
beröras dels marker tillhörande St. Bjäl-
lerup nr 5 och Kvärlov nr 1 i Bjällerups
socken samt Hemmestorp nr 1 och
Kyrkheddinge nr 3 i Kyrkheddinge soc-
ken dels torrläggningsföretagen "Höjeån
av åren 1896—1897" och "Kvärlov-
Hemmestorp av år 1938".
Malmö den 19 juli 1944.

A tjänstens vägnar:

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd
i Skånska Dagbladet torsdagen den 20 Juli 1944.

Malmö den 20 juli 1944

Skånska Dagbladet

T. Debré

E. Roos

STAT. NR. 16943
K. EMIL DÖRSTRELSSEN
JULI 1917

M 3*0811

Kongl. Landbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Bjällerup-Hemmestorp av år 1944"
i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar,
Malmöhus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 April 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföretaget
"Bjällerup-Hemmestorp av år 1944"
i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar,
Malmöhus län.

7.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Bjäll-
lerup-Hemmestorp av år 1944" i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmö-
hus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts
på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a
0.9 km SV Bjällerups kyrka, 1.6 km NV Kyrkheddinge kyrka och 1 km NV Kyrk-
heddinge station vid järnvägslinjen Malmö-Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets ut-
förande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 25 augusti
1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen
har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller
anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättrings-
bidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond
har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående
mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare
angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen
av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom.
7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom
10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 25 oktober
1954.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrlägningskostnaderna

för "Södra företaget" till 14750.- kr. och för "Norra företaget" till 2100.- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 854.19 kr. och 62.- kr. samt vattendomsstolsavgiften för "Södra företaget" 20.56 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 17786.75 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från samman-

träde under syneförrättningen den 25 augusti 1944 /bil. b/, hava delägarna beslutat att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 98.558 % i "Södra företaget" och 100 % i "Norra företaget" hava därjämte förklarat, att de önska ~~till kostnaderna för företagets utförande~~ komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande samt ^{Lärom} ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånsökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad

och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående

dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget

ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt ut-

nyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovan-

nämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företa-

get med, i avrundade tal, 8670.- kr. från statens avdikningsanslag och 9000.- kr. från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraftbevis	bil. a.
Transumt av protokoll från sammanträde den 25 augusti 1944	bil. b.
Förening	bil. c.
Förteckning över lånsökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. d.
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e.
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. f.
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g.
Yttrande av täckdikningsnämnd	bil. h.
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. i.
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. k.
Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.	

Malmö 1 december 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörlikt diarium,
 besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 25
 augusti 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
dikningsföretaget Bjällerup-Hemmestorp av år 1944 i Bjällerups och
 Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis
 meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21
 december 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Lösen redov. gm. stpl. 1:-

Stämpel. 1:- Lantbruksingeniören C.H.Wallér, p.b.

Summa kronor 2:-

Protokoll, fört vid sammanträden för sy-
neförrättning enligt 10 kap. vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till St. Bjäller-
rup nr 5 m.fl. hemman i Bjällerups och Kyrk-
heddinge socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 22 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingeniör, samt skiftesgodemännen Johan Pålsson i Bjällerup och Edvard An-
dersson i Vallby hos lantbrukaren Sven Nilsson, St. Bjällerup nr 5 =====

§ 17.

De närvarande överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag av stats-
medel till kostnaderna för företagets utförande samt uppdrogo åt lantbru-
karen Sven Nilsson, St. Bjällerup och vid förfall för honom åt lantbruka-
ren Bengt Brandsten, Hemmestorp;

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva värdsam ansökan om bidrag från
statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt
angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det bidrag, som komme att utbetalas;

att även företräda delägarna i alla de andra frågor, som beröra bidraget.

=====

Bjällerup den 25 augusti 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

John Pålsson

Edvard Andersson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C.H.Wallér.

FÖRENING.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Bjällerup-Hemmestorp av år 1944" i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukarne Sven Nilsson, St. Bjällerup och vid förfall för honom åt lantbrukaren Bengt Brandsten, Hemmestorp, båda med postadress Kyrkheddinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansöka om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

St. Bjällerup nr 5 per Kyrkheddinge den 25 augusti 1944.

Sven Nilsson.

Bengt Brandsten

Harald Larsson

Nils A. Nilsson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.

Edvard Andersson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Kyrkheddinge

Akke Larsson

Namnteckningen bevittna:

Helga Andersson

Lisa Carlsson

Fru

Fröken

Lund

Kyrkheddinge

Sofia Axdorff född Åkesson

Namnteckningen bevittna:

Harald Malm

Robert Nilsson

Konditor

Vagnmakare

Osbyholm

Hörby

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Bjällerup-Hemmestorp av år 1944"
i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, till vilka sökas lån
från statens avdikningslånefond.

Bjällerups s:n.

5/8 mtl. Kvärlov ¹ 1 ; Nils Nilsson
1/4 " St. Bjällerup av 5 ¹ ; Sven Nilsson

Kyrkheddinge s:n.

⁹
137 mtl. Hemmestorp 1 ; Sofia Axdorff
6048
⁸
137 " Dio 1 ; Harald Larsson
6048
⁷
137 " Dio 1 ; Sven Nilsson
6048
⁶
137 " Dio 1 ; Dens.
6048
⁵
137 " Dio 1 ; Bengt Brandsten
6048
⁴
137 " Dio 1 ; Dens.
6048
³
137 " Dio av 1 ; Dens.
7560
²
137 " Dio 1 ; Akke Larsson
864

Malmö 1 december 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

[illegible]

Malmö i December 1947.
C. G. Waller.
Skatens Lantbruksskolor.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				<u>Södra församlet.</u>						
578	1'		<u>Pjällrupps p.m.</u> Kvärlöv	Nils Nilsson	2	58			2	58
137 6048	19		<u>Kyrkbeddinge p.m.</u> Hemmestorp	Lofia Atterhoff. arr. Harald Larsson		63				63
137 6048	18		Do	Harald Larsson	3	34	20		3	54
137 6048	17		Do	Lven Nilsson	3	05	66		3	71
137 6048	16		Do	Dens.	3	49			3	49
137 6048	15		Do	Bangs Brandsten	3	57			3	51
137 6048	14		Do	Dens.	2	42			2	42
137 7560	13	av 13	Do	Dens.	1	58			1	58
137 864	12		Do	Nike Larsson	1	09			1	09
1/6	34		Kyrkbeddinge	Lv. Locker-Jurids A.B. arr Amanda Olson		34				34
				<u>Norra församlet.</u>						
1/4	av 5		<u>Pjällrupps p.m.</u> St. Pjällrup	Lven Nilsson	4	08			4	08
				Summa	26	11	86		26	97

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet <i>den slutgiltiga</i>									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
858	-	800	33	39	86	4	01	844	20	0.98	49.30	415	94	428	12
237	-	221	10	11	01	1	11	233	22	"	"	114	91	118	27
2358	-	2199	52	109	54	11	02	2320	08	"	"	1143	10	1176	60
2121	-	1978	42	98	53	9	91	2086	86	"	"	1028	19	1058	33
3321	-	3097	80	154	28	15	52	3267	60	"	"	1609	95	1657	11
2559	-	2386	99	118	88	11	95	2517	82	"	"	1240	54	1276	86
1752	-	1634	15	81	39	8	18	1723	72	"	"	849	27	874	17
1482	-	1382	37	68	85	6	92	1458	14	"	"	718	42	739	48
897	-	836	62	41	67	4	19	882	48	"	"	434	80	447	53
228	-	212	70	10	59	1	07	224	36	"	"	110	54	-	-
2588	-	2100	-	119	59	8	68	2228	27	0.86	45.10	1004	34	1223	53
18401	-	16850	-	854	19	82	56	17786	75			8670	-	9000	-

Malmö i december 1944.
 C.-H. Wallin.
 Skutens konstruktionsskriver.

Bil. g.Kostnads sammandrag.Lödra försägrat.Torrläggningsskostnad.

Arbets- och materialkostnad	14745.-		
Försäkringar	5.-	14750.-	
<u>Förrätningskostnad.</u>			
Lynnförrättning	734.60		
Bekämpande	53.32		
Naturskadans avskatt	20.56	73.88	808.48
		<u>Summa kostnad</u>	<u>15558.48</u>

Narra försägrat.Torrläggningsskostnad.

Arbets- och materialkostnad		2100.-	
<u>Förrätningskostnad</u>			
Lynnförrättning	119.59		
Bekämpande	8.68	128.27	
		<u>Summa kostnad</u>	<u>2228.27</u>

Malmö i December 1947.

C. H. Wallin.

Statens Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplacens fastställande har kostnaden för
 arbetet beräknats till 17786 kronor 75 öre, varav de Län-
 tingarnas andel 17562 kronor 40 öre. Stockholm den 18
 April 1947.

På Nöregl. Lantbruksstyrelsens vägnar
 Albert Smith.

Kodningen, sid. 1-13, vidimeras ex officio:

C. H. Wallin.

REDOGÖRELSE

för Bjällerup-Hemmestorp diknings företag av år 1944
 i Bjällerups och Kyrkebo sockna
 av Malmöhus län, omfattande 2 samfällighet er.

Åker 26,11 har
 Äng och odlingsmark "
 Annan duglig mark "

Tillsammans 26,11 har

Markens blivande värde i medeltal 4,000 kronor pr har

" " " högst 4,000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 18.401,- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 16.850, "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lätter

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 25 aug 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: latter. Sven Nilsson

Adress: St. Bjällerup

Anm.:

Malmö den 1 nov 1944


B. B. Malm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för
 Bjällerup-Hemmestorp dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att
 statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Benarantz
Kunde



1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				88 91
1943.		Avvägning.				
9-12	15, 18	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	7	12,00	84 -	
"	"	b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
1944	"	i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha	27.39	0.50	13 70	
27/6	"	avvägda punkter	400	0.03	12 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		117 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.24 ha,	114	0.05	5 70	
		ha	27.39	0.10	2 74	8 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	114	0,04		4 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	224	0,06	13 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	112	0,12	13 44	38 38
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.1	3.-	3 30	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.9	3.50	6 65	9 95
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0.25	1 25	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
						1 25
			2	3,00		6 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
1943	19/11	Rekognosering av medelbudsområdes	1	12.-	12 -	
	22/11	för vattenområdes areal		0,00		
		Upprisning av dessa övre medelbudsområdes	1	12.-	12 -	26 -
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 2 dimensioner		6,00	12 -	
		2) " " över 20 " 3 dimensioner		10,00	30 -	42 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	43	0,03	1 29	2 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	5	2,00	10 -	13 -
		Överföres				958 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				358 48
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.8	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			16 85	24 05
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			4 —	
		antal fastigheter st	11	0,30	3 30	
1944	21/8	~~Bräddning av kostnadsfördelning~~ dag	1	12,00	12 —	19 30
		~~Utlägg för fastigheter i olika avdelningar~~				
		Utlåtande, § 45 sid	14	3,00		42 —
1944	19, 23, 25 7 8 8	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 på förutläggning		12,00		
		ställt ang. lagfarter m. m. dag	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	2/3	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning 2 st.	1	12,00	12 —	
		slamficka		12,00		
						20 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				525 83
		regalarket			7 —	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.24 ha, ägofigurer st	114	0.07	7 98	
		ha	2739	0.14	3 83	
		Överföres			18 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 95	
		3) insättning av höjdlägestal	400	0,02	8 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	43	0,05	2 15	33 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.6	2.50	1.50	
		befintligt vattendrag eller vall	0.6	3. -	1.80	
		nytt avlopp eller vall	0.5	5. -	2.50	
		ändring av befintligt avlopp	1.3	6. -	7.80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1.25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2	3,00	6 -	20 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 2/3	12,00		20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	68	0,55		37 40
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				115 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar och avskrifte			5 -	27 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			128 50	184 50
		Summa kronor				212 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				525 83
		Lösen för kopior och avskrifter				115 91
		Övriga förrättningskostnader				212 45
		Summa kronor				854 19

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Toma och Bara

häradsrätt.

Bjällerup den 25 augusti 1944.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vidimeras
ex officio

C. H. Waller

PETERSONS BOKTR. F. T. N.
SKARA
425-480

Joh. Pålsson

Edvard Andersson

Kronor 854.19

kvitteras:

Bjällerup den 25 augusti 1944.

C. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dik-
ningsföretaget "Bjällerup-Hemmestorp av år 1944"

inom Bjällerups och Kyrkheddinge socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	a	
Betänkande, sid. 4	"	12 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagor~~ /4+2+11x0.50+4/	a	15 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	"	6 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 20		11 -
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande		4 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Förteckning över lånsökande		6 -
Redogörelse till täckdikningsnämnd		4 -
Summa Kronor:	62	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Torna och Bara
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 5 januari 1946.

O. H. Mellin

Statens lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Bjällerup-Hemmestorp" av år 1944" i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukarna Sven Nilsson, St. Bjällerup, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Bengt Brandsten, Hemmestorp, båda med postadress Kyrkheddinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

St. Bjällerup nr 5 per Kyrkheddinge den 25 augusti 1944.

Sven Nilsson

Bengt Brandsten

Harald Larsson

Nils A. Nilsson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér

Edvard Andersson

Lantbruksingenjör

Skiftesgodeman

Malmö

Kyrkheddinge.

Akke Larsson

Namnteckningen bevittna:

Helga Andersson

Lisa Carlsson

Fru

Fröken

Lund

Kyrkheddinge

Sofia Axdorff

f. Åkesson

Namnteckningen bevittna:

Konditor Harald Malm

Robert Nilsson

Osbyholm

Vagnmakare

Hörby.

Vidimeras ex officio:

H. E. Malm

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angäen-
de torrläggning av marker till St. Bjällerup
nr 5 m.fl. hemman i Bjällerups och Kyrkhed-
dinge socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 22 augusti inställde sig undertecknad, statens lant-
bruksingenjör, samt skiftesgodemännen Johan Pålsson i Bjällerup och Edvard
Andersson i Vallby hos lantbrukaren Sven Nilsson, St. Bjällerup nr 5 =====

§ 17.

De närvarande överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag av statsme-
del till kostnaderna för företagets utförande samt uppdrogo åt lantbrukaren
Sven Nilsson, St. Bjällerup, och vid förfall för honom åt lantbrukaren Bengt
Brandsten, Hemmestorp;

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om bidrag;

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva värdsam ansökan om bidrag från
statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt
angående företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det bidrag, som komme att utbetalas;

att även företräda delägarne i alla de andra frågor, som beröra bidraget.

=====

Bjällerup den 25 augusti 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

John Pålsson

Edvard Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:.

C.H.Wallér.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

LANTBRUKSINGENIÖREN
I MALMÖHUS LÄN
CLAES-HENRIC WALLÉR
MALMÖ

Telefon: kontor 15950
bostad 79610

DIARIE Nr 16943
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JULI 1947


Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För dikningsföretaget Bjällerup-Hemmestorp av år 1944 i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, översändes härmed följande:

- 1/ Kontrakt i 2 exemplar.
- 2/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
- 3/ Transumt av protokoll.
- 4/ Avskrift av förening.
- 5/ Avskrift av betänkandet med införda påskrifter.
- 6/ Rapport över verkställd avsyning
- 7/ Rekvisitioner å beviljat statsunderstöd
- 8/ Taxeringsbevis, 4 st.

Malmö den 3 juli 1947.


C.H. Wallér

omskick
godk

233
47

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 18/7 1947
godkänd den 24/7 1947

DIARIE Nr 16943
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1947

429/47

M 3-6811

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947 till
dikningsföretaget Bjällerup - Hemmestorp av år 1944 i Bjällerups
och Kyrkheddinge socknar,

_____ MALMÖHUS LÄN _____

ihvarell

beviljat dels **statsbidrag** med åttatusensexhundrasjuttio (8.670)
kronor att utgå från **statens avdiktningsanslag** och dels
lån med niotusen (9.000)
kronor att utgå från **statens avdiktningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~en~~ och förbind ~~en~~ mig ~~oss~~:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Björnsrup den *25 juli* 19*47*.
Egon Nilsson

Att *Lantbrukaren Egon Nilsson, St. Björnsrup nr 5*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Nilsson
Lantbrukare
Adress *St. Björnsrup*

Herman Björnsrup
Handläggare
Adress *St. Björnsrup, Björnsrup*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

176-8

godk 1/8 47

233
47

DIARIE Nr. 16944
K. L. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1947

Rapport

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av ver-
derbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Bjällerup-Hemmestorp av år 1944 i Bjälle-
rups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 april 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8670 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 9000 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sven Nilsson,

St. Bjällerup, Kyrkheddinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 juni 1947. Företaget
befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna sålunda:

Södra företaget 15558.48 kr.

Norra företaget 2228.27 "

Summa 17786.75 kr.

De verkliga kostnaderna hava blivit följande:

Södra företaget 13358.48 kr.

Norra företaget 2028.27 "

Summa 15386.75 kr.

Beviljat statsunderstöd skall alltså reduceras i förhållande till de
verkliga kostnaderna.

Malmö den 27 juni 1947.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1947 den 1 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Bjällerup - Hemmestorp av år 1944 i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län.

Lån 9.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1947. Lånet har denna dag minskats till 7.790 kronor.
Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, b. och hemman	Mantal	Register-nummer	A g a r e
<u>Bjällerups socken.</u>			
Kvårlöv	5/8	1 ¹	Hils Nilsson
St. Bjällerup	1/4	av 5 ¹	Even Nilsson
<u>Kyrkheddinge socken.</u>			
Hemmestorp	$\frac{137}{864}$	1 ²	Akke Larsson
"	$\frac{137}{7560}$	av 1 ³	Bengt Brandsten
"	$\frac{137}{6048}$	1 ⁴	Densamme
"	$\frac{137}{6048}$	1 ⁵	Densamme
"	$\frac{137}{6048}$	1 ⁶	Even Nilsson
"	$\frac{137}{6048}$	1 ⁷	Densamme
"	$\frac{137}{6048}$	1 ⁸	Herald Larsson
"	$\frac{137}{6048}$	1 ⁹	Sofia Axdorff

Stockholm den 1 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

18/4 47

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Bjällerup-Hemmestorp av år 1944" i Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Bjällerups sin.

✓ 5/8 mtl. KvHr18v ¹ 1 ; Nils Nilsson
 ° 1/4 " St. Bjällerup av 5 ¹ ; Sven Nilsson

Kyrkheddinge sin.

✓ ¹³⁷ mtl. Hemmestorp ⁹ 1 ; Sofia Axdorff
⁶⁰⁴⁸
 ✓ ¹³⁷ " D:o ⁸ 1 ; Harald Larsson
⁶⁰⁴⁸
 ✓ ¹³⁷ " D:o ⁷ 1 ; Sven Nilsson
⁶⁰⁴⁸
 ✓ ¹³⁷ " D:o ⁶ 1 ; Dens.
⁶⁰⁴⁸
 ✓ ¹³⁷ " D:o ⁵ 1 ; Bengt Brandsten
⁶⁰⁴⁸
 ✓ ¹³⁷ " D:o ⁴ 1 ; Dens.
⁶⁰⁴⁸
 ° ¹³⁷ " D:o ³ av 1 ; Dens.
⁷⁵⁶⁰
 ✓ ¹³⁷ " D:o ² 1 ; Akke Larsson
⁸⁶⁴

Malmö 1 december 1944.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.