Blad 1.

Förslag i 2 blad

till

dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m.fl. av år 1944"

i Östraby socken, Malmöhus län

Upprättat vid laga syneförrättning år 1944 av


Erik Ahström

Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



AJTN.Nr 001

M 2-0812 1


Ia. 696 Malmöhus 2 n:t


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 18 maj 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Tillhör förslag i 2 blad till dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m.fl. av år 1944"


Erik Abrahamsson
Ytterbyn s. Landskrona fögde








Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0.
Skala 1:50



JTN.Nr 002
M 2*0812

Skala för brunn och rörutlopp 1:50
Skala för längd 1:4.000
Skala för höjd och sektionen 1:100

2

Fn 696 Malmöhus 2:rth

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

5632

M 2*6812

Komb 430/1947

Handlingar

till

dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m.fl.

av år 1944"

i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättade år 1944.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m.fl.

av år 1944"

i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättade år 1944.

Till akten hör 2 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll			sid. 1 - 6
Förordnande	Bil.	1	" 7 - 9
Förteckning	"	2	" 10
Förening	"	3	" 11
Värderingslängd och Hävdeförteckning	"	A	" 12 - 26
Kostnadsförslag	"	B	" 27 - 29
Arbetsbeskrivning	"	C	" 30 - 33
Utlåtande	"	D	" 34 - 45
Kostnadsfördelningslängd	"	Da	" 46 - 49.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torläggning av marken till Bunsbo n:r 4 m.fl. fastigheter, Östraby socken, Malmöhus län.

6+6

År 1944 den 20 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils August Nilsson, Bunsbo n:r 4, Bjärsjölagård och Folke Svensson, Östraby torpställe, Östraby, för att jämlikt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torläggning av marken till Bunsbo n:r 4 m.fl. fastigheter, Östraby socken, Malmöhus län. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 okt. 1944 översänd underrättelse om förrättningen. Över avsända kallelser och underrättelser hade särskild förteckning upprättats (Bil. 2).

Fastän synemännen hade följande tillstädeskommit:

Förrättningen till förrättningen:

Lantbr. Oskar Johansson, äg. gatehus Bunsbo 1' och 21/1728 mtl. Bunsbo 4⁶ (Lagfart den 4 juni 1941 s 224),

Lantbr. Nils Hansson, äg. 1/12 mtl. Bunsbo 11², 2 ell.

Fru Emma Nilsson, äg. 37/504 mtl. Bunsbo 10³ (Lagfart den 27/1 1937 s 29), gumman av man lantbr. Axel Nilsson.

Övriga sakägare och ombud:

4/32

Lantbr. John Billing, äg. 5/432 mtl. Bunsbo 4⁷ (Lagfart den 28/9 1938 s 407) och 23/1728 mtl. Bunsbo 4⁸ (Lagfart den 17/5 1942 s 207)

Lantbr. Karl Månsson, äg. gatehuset n:r 1 Stadthärdt och 1/48 av Brunslöv 6³ (Lagfart den 20/5 1942).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogas protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen voro sig ej heller obekanta i jävs förhållande till sökande sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de icke hade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade planhatta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profil och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med nyssnämnda förrättningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komma att framställas beträffande avloppens upptagande, hade att hänföra sig till summan på de vid förrättningarna medtagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Till protokollet anteckenades, att ersättning för handlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbr. Oskar Johansson med 30:- kronor, till lantbr. Axel Nilsson med 22:50 kronor och till lantbr. Nils Hanström med 3:75 kronor, eller tillhopa 56:25 kronor.

§ 6.

Förhörs avslutning.

§ 7.

Axel Nilsson, Nils Hansson, John Billing och Karl Mårtsson vidhöllo sin begäran (Bil. 3) att ställa sig som sökande. Ärendet förordnades av ordföranden, vederbörande av dem prövats lämplig.

§ 8.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varvid meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 3/ okt. 1944 kl. 9.15 på samma plats, varefter sammanträdet upplöstes.

Brunsbo den 20 okt. 1944.

Erik Alsén

Fiskeri- o. lantbruksingenjör

Karl G. Svensson Nils Engblom

Gode män.

År 1944 den 31/ okt. inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils August Nilsson och Folke Svensson hos lantbr. Oskar Johansson, Brunsbo per Björsjögård.

för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Oskar Johansson,
" Nils Hansson,
Fru Emma Nilsson, genom fullm. Axel Nilsson
Lantbr. John Billing,
" Karl Månsson,
" Hugo Månsson,
" Holger Ahlsson.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till dikningsföretagets utförande samt framlade till åtskilliga granskning de till förslaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna uppdelades i huvudsakliga delar och bifogades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A,
Kostnadsförslaget såsom Bil. B,
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande — se Bil. D med underbilaga Da — med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattenrättsdomstol.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av förläggningsföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Oskar Johansson, Bunstorp, Björsjögård att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande,

att upprätta och utskrifva det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget,

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse för företaget, valdes lantbr. Oskar Johansson tillika ordförande och suppleant ledamot samt lantbr. Axel Nilsson och lantbr. Nils Hanström.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom fyra dagar tillställas lantbr. Oskar Johansson, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem, eller taga avskrifter.

§ 15.

Förrättningsmannen överlämnade till lantbr.

Oskar Johansson utt ex. av arvodesräkningen. Anmärkande efter dagarvode debiterad ersättning hänvändes till arvodesräkningen.

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Brunslöv den 31 oktober 1944.

Erik Olsson
Statens t. lantbruksingenjör

Nils Engelbrektsson Oskar Johansson
Godemän.

26

Ek.D. nr 653 1942.

Bil. 1 7.

4)

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö.
- - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N. G. Valentin

E. Wessman

Erhållit 6/5 44

206/1942

Ink. till ~~Lantbruksingeniörskontoret~~
den ~~2/6 1942~~

74/1943

Ek.D. ~~kkk.~~ nr 266531942.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 1/6 1942.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 juni 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Kinnman

Erkänt d. 27/6-42.

25 9.

L. B. ..... nr 653 år 19 42
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 8. JUNI 1942.
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad ägare till gotelokalen nr 1 Brunslöv (Brunslöv 1:1) och fastigheten 21/1028 mtl nr 4 Brunslöv (Brunslöv 4:6) i Östraby socken, Färs härad anhåller härmed om förordnande för tillkörig förrättningsman att hålla syn för utförandet av anlagt förslag till sjösänkning för torläggning.

Utom undertecknad kommer antagligen klagoägaren Elsa Månsson och fastighetsägarna Johan Billing Brunslöv nr 2 och Johan Billing Brunslöv nr 4 att beröras av förehavandet. Fastighetsbeteckningarna Brunslöv 1:1 och Brunslöv 4:6.

Brunslöv 1:1 på Bjärsjölagård
den 6/6 1942.
Oskar Johansson.

Oskar Johanssons ägarbeskrivning tillstyrkes:
Hjalmar Paulsen Anna Paulsen
Åkarp Åkarp

Bil. 2

10.

Förteckning

över kallelser, underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunslöv n:r 4 m.fl. fastigheter, Östraby socken, Malmöhus län.

Adressat.		Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen	Nils August Nilsson, Brunslöv n:r 4,	Bjärsjölagård	10.10.1944
"	Folke Svensson, Östraby boställe,	Östraby	- " -
Lantbrukare	Oskar Johansson, Brunslöv,	Bjärsjölagård	- " -
"	John Billing, "	"	- " -
"	Karl Månsson, "	"	- " -
"	Nils Hanström, "	"	- " -
Fru	Emma Nilsson, "	"	- " -
Lantbrukare	Hugo Månsson, "	"	20.10.1944
"	Holger Ohlsson, "	"	- " -

Malmö den 20 oktober 1944.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

B.L. 3.

Förening.

Stadens e. lantbrukingnjör
Erik Alström, Eskilstuna.

Undertecknade föreningen har härmed med herr Oskar Johansson i denna den 4/6 1942 daterade ansökan om laga sammanträdning för fastläggning av nedanstående mark

Brunslöv den 19/6-44

Axel Nilsson
Brunslöv nr 10

Nils Hansson
Brunslöv 11

Josef Billing
Brunslöv nr 4

Karl Månsson
Brunslöv nr: 11

Valsordas:

Erik Alström Karl G Jonsson Nils Carlsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning 1	
			Östraby socken		
1/48	a:v 63		Brunsbo	Karl Månsson	
				Åker, myrlla på Lättlen	1
				" —"—	2
				" —"—	3
				Summa	
5/432	47		—"—	John Billing	
				Åker, myrlla på Lättlen	4
				Summa	
				Sammanställning för avdelning 1	
			Östraby socken		
1/48	a:v 63		Brunsbo	Karl Månsson	1-3
5/432	47		—"—	John Billing	4
				Summa	
				Avdelning 2	
			Östraby socken		
21/1728	46		Brunsbo	Oskar Johansson	
				Åker, myrlla på Lättlen	5
				" —"—	6
				" —"—	7
				" —"—	8
				" —"—	9
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA 436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							1700	612	-	2000	720	-	300	108	-
	29							1700	493	-	2000	580	-	300	87	-
	21							1700	357	-	2000	420	-	300	63	-
	86								1462	-		1720	-		258	-
	17							2000	340	-	3000	510	-	1000	170	-
	17								340	-		510	-		170	-
	86								1462	-		1720	-		258	-
	17								340	-		510	-		170	-
1	03								1802	-		2230	-		428	-
	13							1100	143	-	2000	260	-	900	117	-
	95							1100	1045	-	2000	1900	-	900	855	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	58							1100	638	-	2000	1160	-	900	522	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
1	89								2217	-		3780	-		1563	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
gatehus	1'		Brunstorp	Oskar Johansson	
				Åker, mylla på lättlera	10
				" —"—	11
				" —"—	12
				" —"—	13
				Summa	
			Sammanställning för avdelning 2		
			Östraby socken		
21/1728	4 6		Brunstorp	Oskar Johansson	5-9
gatehus	1'		—"—	Dess.	10-13
				Summa	
			Avdelning 3		
			Östraby socken		
1/12	11 2		Brunstorp	Nils Hanström	
				Åker, mylla på lättlera	14
				" —"—	15
				" —"—	16
				" —"—	17
				Summa	
27/504	ar 10 3		—"—	Emma Nilsson	
				Äng, mylla på torvgrund	18
				" —"—	19
				Åker, —"—	20
				" —"—	21
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							1700	238	—	2000	280	—	300	42	—
	06							1100	66	—	2000	120	—	900	54	—
	02							1100	22	—	2000	40	—	900	18	—
1	23							1700	391	—	2000	460	—	300	69	—
	45								717	—		900	—		183	—
1	89								2217	—		3780	—		1563	—
	45								717	—		900	—		183	—
2	34								2934	—		4680	—		1746	—
1	00							1500	1500	—	1800	1800	—	300	300	—
	46							900	414	—	1800	828	—	900	414	—
1	25							1550	1937	50	1800	2250	—	250	312	50
	63							950	598	50	1800	1134	—	850	535	50
3	34								4450	—		6012	—		1562	—
			41					900	369	—	1600	656	—	700	287	—
			02					1400	28	—	1600	32	—	200	4	—
	04							1600	64	—	1800	72	—	200	8	—
	08							1000	80	—	1800	144	—	800	64	—
	12		43						541	—		904	—		363	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örsjö	
				Åker, mylla på lerjord	22
				" —"—	23
				" —"—	24
				Summa	
1/18	6 16		Brunsbo	Byasamfällighet, Åldermannen,	
				arr: Axel Nilsson,	
				Betesmark, mylla på lerjord	25
				Summa	
1/18	6 15		—"—	Byasamfällighet, Åldermannen,	
				arr: Axel Nilsson	
				Betesmark, mylla på lerjord	26
				Summa	
1/18	6 4		—"—	Byasamfällighet, Åldermannen,	
				arr: Axel Nilsson	
				Betesmark, mylla på lerjord	27
				Summa	
1/12	6 3		—"—	Byasamfällighet, Åldermannen,	
				arr: Axel Nilsson	
				Betesmark, mylla på lerjord	28
				Summa	
2/1284	6 14		—"—	Hugo Månsson	
				Betesmark, mylla på lerjord	29
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12		43						541	–		904	–		363	–
	05							1600	80	–	1800	90	–	200	10	–
	57							1600	912	–	1800	1026	–	200	114	–
	50							1000	500	–	1800	900	–	800	400	–
1	24		43						2033	–		2920	–		887	–
			18					100	18	–	400	72	–	300	54	–
			18						18	–		72	–		54	–
			14					100	14	–	400	56	–	300	42	–
			14						14	–		56	–		42	–
			35					100	35	–	400	140	–	300	105	–
			35						35	–		140	–		105	–
			42					100	42	–	400	168	–	300	126	–
			42						42	–		168	–		126	–
			46					100	46	–	400	184	–	300	138	–
			46						46	–		184	–		138	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Samf.	8 4-14		Brunsbo	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Nilsson Betesmark, mylla på torvjord Summa	30
1/16	9 5		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Nilsson Betesmark, mylla på torvjord Summa	31
Samf	9 6 0.9 7		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Nilsson Betesmark, mylla på torvjord Summa	32
1/16	9 3		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Nilsson Betesmark, mylla på torvjord Summa	33
1/16	9 2		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Nilsson Betesmark, mylla på torvjord Summa	34
1/16	7 5		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Nilsson Betesmark, mylla på torvjord Summa	35

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			83					100	83	–	400	332	–	300	249	–
			83						83	–		332	–		249	–
			13					100	13	–	400	52	–	300	39	–
			13						13	–		52	–		39	–
			11					100	11	–	400	44	–	300	33	–
			11						11	–		44	–		33	–
			13					100	13	–	400	52	–	300	39	–
			13						13	–		52	–		39	–
			17					100	17	–	400	68	–	300	51	–
			17						17	–		68	–		51	–
			15					100	15	–	400	60	–	300	45	–
			15						15	–		60	–		45	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Samf.	7 11-13		Burträsk	Byasamfällighet Åldermannen, an: Axel Wilson Betesmark, mylla på torrjord Summa	36
1/12, 1/24	10, 3/10 4		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Wilson Betesmark, mylla på torrjord Summa	37
3/112	7 10		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Wilson Betesmark, mylla på torrjord Summa	38
Samf.	7 16-20		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Wilson Betesmark, mylla på torrjord Summa	39
1/16	5 5		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Wilson Betesmark, mylla på torrjord Summa	40
1/16	5 4		—11—	Byasamfällighet, Åldermannen, an: Axel Wilson Betesmark, mylla på torrjord Summa	41

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13					100	13	–	400	52	–	300	39	–
			13						13	–		52	–		39	–
			40					100	40	–	400	160	–	300	120	–
			40						40	–		160	–		120	–
			17					100	17	–	400	68	–	300	51	–
			17						17	–		68	–		51	–
			14					100	14	–	400	56	–	300	42	–
			14						14	–		56	–		42	–
			13					100	13	–	400	52	–	300	39	–
			13						13	–		52	–		39	–
			18					100	18	–	400	72	–	300	54	–
			18						18	–		72	–		54	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	53		Brunslöv	Byaomfälligheter	
				Åldermannen, an: Axel Nilsson	
				Åkermark, myrlla på Smörjord	42
				Summa	
1/16	52		—"—	Byaomfälligheter,	
				Åldermannen, an: Axel Nilsson	
				Åkermark, myrlla på Smörjord	43
				Summa	
			Sammanställning för avdelning 3		
			Östraby socken		
1/12	112		Brunslöv	Nils Hansström	14-17
37/504	av 103		—"—	Emma Nilsson	18-24
1/18	616		—"—	Byaomfälligheter	
				Åldermannen, an: Axel Nilsson	25
1/18	615		—"—	Dens.	26
1/18	64		—"—	Dens.	27
1/12	63		—"—	Dens.	28
2/1284	614		—"—	Hugo Månsson	29
Samf.	84-14		—"—	Byaomfälligheter,	
				Åldermannen, an: Axel Nilsson	30
1/16	95		—"—	Dens.	31
Samf.	96, 97		—"—	Dens.	32
1/16	93		—"—	Dens.	33
1/16	92		—"—	Dens.	34
1/16	75		—"—	Dens.	35
Samf.	711-13		—"—	Dens.	36
1/2, 1/24	103, 104		—"—	Dens.	37
				Öresfors	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			17					100	17	-	400	68	-	300	51	-
			17						17	-		68	-		51	-
			18					100	18	-	400	72	-	300	54	-
			18						18	-		72	-		54	-
3	34								4450	-		6012	-		1562	-
1	24		43						2033	-		2920	-		887	-
			18						18	-		72	-		54	-
			14						14	-		56	-		42	-
			35						35	-		140	-		105	-
			42						42	-		168	-		126	-
			46						46	-		184	-		138	-
			83						83	-		332	-		249	-
			13						13	-		52	-		39	-
			11						11	-		44	-		33	-
			13						13	-		52	-		39	-
			17						17	-		68	-		51	-
			15						15	-		60	-		45	-
			13						13	-		52	-		39	-
			44						40	-		160	-		120	-
1	458	4	03						6843	-		10372	-		3529	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens-nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
3/112	710		Brunsbo	Byasamfällighet,	
				Aldermannen Axel Nilsson	38
Samf.	716-20		—"—	Dess.	39
1/16	55		—"—	Dess.	40
1/16	54		—"—	Dess.	41
1/16	53		—"—	Dess.	42
1/16	52		—"—	Dess.	43
				Summa	
			Sammanställning för hela fastaget		
				Avdelning 1	1-4
				" 2	5-13
				" 3	14-43
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	58	4	03						6843	-		10372	-		3529	-
			17						17	-		68	-		51	-
			14						14	-		56	-		42	-
			13						13	-		52	-		39	-
			18						18	-		72	-		54	-
			17						17	-		68	-		51	-
			18						18	-		72	-		54	-
4	58	5	00						6940	-		10760	-		3820	-
1	03								1802	-		2230	-		428	-
2	34								2934	-		4680	-		1746	-
4	58	5	-						6940	-		10760	-		3820	-
7	95	5	-						11676	-		17670	-		5994	-

Bunsör den 31 oktober 1944

Erik Alström

Hakans e. lantbruksingenjör

Nils Engström

Gerda Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Beräknad timlön 1,50 kr					
	-	**Dikessträckan A-B**								
0-0+68	68	Inköp av 9" cementrör m	68	3:25	221	-				
	-	Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning . m	68	2:-	136	-	357	-		
Tills.	-68	meter								
Ommurning av rörutlopp vid 0					75	-				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 0+40 och 0+68		st.	2	60:-	120	-				
Borttagning av buskar och rötter					40	-	235	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							108	-	700	-
		Dikessträckan B-C								
0+68-1+ +60	92	Inköp av 9" cementrör m	92	3:25	299	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	92	2:50	230	-				
1+60-2+ +66	106	Inköp av 9" cementrör m	106	3:25	344	50				
	-	Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning . m.	106	1:75	185	50				
2+66-2+ +74	8	Inköp av 9" cementrör m	8	3:25	26	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	8	4:50	36	-	1121	-		
Tills.	206	meter Överföres					1121	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört	-				1121	-		
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid	0+78,	1+60 och 2+74 st.	3	60:-	180	-	180	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a		15 % med					199	-	1500	-
		Dikessträckan C-D								
2+74-4	126	Inköp av 9" cementrör m	126	3:25	409	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	126	1:75	220	50				
4-5	100	Inköp av 12" cementrör m	100	4:75	475	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	100	3:75	375	-				
5-6+22	122	Inköp av 12" cementrör m	122	4:75	579	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	122	2:50	305	-	2364	50		
Tills.	348	meter								
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid	3+24,	4, 4+58 och 6+22 st.	4	60:-	240	-	240	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges c:a		15 % med					395	50	3000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanställning								
	68	Dikessträckan A-B							700	-
	206	" B-C							1500	-
	348	" C-D							3000	-
Tills.	622	meter	Summa						5200	-

Brunslöv den 31 oktober 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

FETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan A-B				
0	-	1.24				4.20		9" cementrör mellan 0 och 0+
+50	50	1.55				26:1000		+68.
+68	18	-				5.97		
Tills.	68	meter						
				Dikessträckan B-C				
0+68	-	-				6.01		9" cementrör mellan 0+68 och
1	32	1.43						2+74.
+50	50	1.36						Fixpkt. Järndubb i jordfast
2	50	1.40				9:1000		sten i gränsen mellan Bruns-
+50	50	1.77						löv 4^7 och 4^6; 28 m Ö om sek-
+74	24	-				7.87		tion 0+78; belägen å höjden
Tills.	206	meter						+8.21 m.
				Dikessträckan C-D				
2+74	-	-				7.87		9" cementrör mellan 2+74 och
3	26	1.49						4.
+50	50	1.82				9:1000		
4	50	2.50				9.00		12" cementrör mellan 4 och
+50	50	2.90						6+22.
5	50	2.20						Fixpkt. Övre kanten av hori-
+50	50	1.87				1:1000		sontell järndubb i SV hörnet
6	50	1.63						av boningshus å fastigheten
+22	22	-				9.23		Brunslöv 11^2; belägen å höj-
Tills.	348	meter						den +12.41 m.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sammanställning				
	68		Dikessträckan		A-B			
	206			"	B-C			
	348			"	C-D			
Tills.	622 meter							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörströmgen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrenda-

426611

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

torn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga

utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Brunslöv den 31 oktober 1944.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunslöv n:r 4 m.fl. hemman i Östraby socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brunslöv n:r 4 m.fl. hemman i Östraby socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlägts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Brunslöv n:ris 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 i Östraby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92, ligger c:a 3 km NV om Bjärsjölagård järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 6+22 avleder vattnet i sydvästlig riktning. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensio-

ner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckan A-B-C-D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträcka utföras: A-B-C-D.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden

uppgår till högst 1.3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom.4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 5.200:- kronor.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 428:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 700:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 5-13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.746:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.800:- (1.500+300) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 14-43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.820:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.000:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostn.
1	428:-	A-B	700:-	1.635514
2	1.746:-	B-C	1.500:-	0.859107
3	3.820:-	C-D	3.000:-	0.785340

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
5.994:-	5.200:-	0.867534

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra av-

delningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	428:-	700:-	1.635514
2	1.746:-	1.800:-	1.030928
3	3.820:-	3.000:-	0.785340

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	2.174:-	2.200:-	1.011960
2+3	5.566:-	4.800:-	0.862379

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 och 2, med ett båtnadsvärde av 2.174:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 2.200:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1.011960.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 3.820:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 3.000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.785340.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kost-

nader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angå-

ende förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg samt 9" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C)

angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de för-

delningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och däref-

ter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m.fl. av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Brunslöv den 31 oktober 1944.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Gode män.

Nils Carlsson Karl G. Svensson

Bil. Da

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsnämnd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östraby socken				
1/48	av 6[3]		Brunnbo; Karl Månsson	sök.	1-3	1462	1720
5/432	4[7]		" John Billing	sök.	4	340	510
21/1728	4[6]		" Oskar Johansson	sök.	5-9	2217	3780
Gatehus	1[1]		" Dens.	sök.	10-13	717	900
1/12	11[2]		" Nils Karlsson	sök.	14-17	4450	6012
37/504	av 10[3]		" Emma Nilsson	sök.	18-24	2033	2920
2/1284	6[14]		" Hugo Månsson		29	46	184
1/18	6[16]		" Bygg.f. Aldermannen;				
			an: Axel Nilsson		25	18	72
1/18	6[15]		" Dens.		26	14	56
1/18	6[4]		" Dens.		27	35	140
1/12	6[3]		" Dens.		28	42	168
samf.	8[4-14]		" Dens.		30	83	332
1/16	9[5]		" Dens.		31	13	52
samf.	9[6-7]		" Dens.		32	11	44
1/16	9[3]		" Dens.		33	13	52
1/16	9[2]		" Dens.		34	17	68
1/16	7[5]		" Dens.		35	15	60
samf.	7[11-13]		" Dens.		36	13	52
1/2 1/24	10[3] 10[4]		" Dens.		37	40	160
3/112	7[10]		" Dens.		38	17	68
samf.	7[16-20]		" Dens.		39	14	56
1/16	5[5]		" Dens.		40	13	52
1/16	5[4]		" Dens.		41	18	72
1/16	5[3]		" Dens.		42	17	68
1/16	5[2]		" Dens.		43	18	72
					Summa	11676	17670

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1+2 Rel. kostn.	Avd. 3 Rel. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	1.011960	0.785340				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
258	261.09	—				261.09	5.021	23	95	
170	172.03	—				172.03	3.308	15	78	
1563	1581.69	—				1581.69	30.417	145	07	ℓ
183	185.19	—				185.19	3.561	16	99	ℓ
1562	—	1226.70				1226.70	23.590	112	51	
887	—	696.60				696.60	13.396	63	89	
138		108.38				108.38	2.084	9	94	
54		42.41				42.41	0.816	3	89	
42		32.98				32.98	0.634	3	02	
105		82.46				82.46	1.586	7	57	
126		98.95				98.95	1.903	9	08	
249		195.55				195.55	3.761	17	94	
39		30.63				30.63	0.589	2	81	
33		25.92				25.92	0.499	2	38	
39		30.63				30.63	0.589	2	81	
51		40.05				40.05	0.770	3	67	
45		35.34				35.34	0.680	3	24	
39		30.63				30.63	0.589	2	81	
120		94.24				94.24	1.812	8	64	
51		40.05				40.05	0.770	3	67	
42		32.98				32.98	0.634	3	02	
39		30.63				30.63	0.589	2	81	
54		42.41				42.41	0.816	3	89	
51		40.05				40.05	0.770	3	67	
54		42.41				42.41	0.816	3	89	
5994	2200:-	3000:-				5200.-	100.000	476	94	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Brunsbo den 31 okt. 1944
Erik Ahlström
Statens e. Lantbruksingenjör

Nils Carlsson Karl Gustafsson
Gyrde mäte

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
ÖREBRO

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget "Bunslör n:r 4 m.fl. av år 1944" i Östraby

socken av Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	9	0,50	4	50	4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km		1,50				
		kroklinje ... „	2.4	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.36 ha ... st	22	0.24	5	28		
		... ha	795	0.78	6	20		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.24 ha ... st	21	0.14	2	94		
		... ha	5.-	0.74	3	70		
		annan mark och impediment, medelareal ... ha ... st						
		... ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st						
		Överföres			29	32	4	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 32	4 50
	15/6, 19/6, 20/6	***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	2⅓	12,00	28 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	7.95	0.50	3 98	
		avvägda punkter ..... *st*	160	0.03	4 80	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	5.–	1.–	5 –	
		avvägda punkter ..... *st*	35	0.06	2 10	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	2.4	2,00	4 80	
		i annan mark ..... *„*		5,00		78 –
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.30 *ha,* ..... *st*	43	0.05	2 15	
		ha	2.95	0.10	1 30	3 45
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	43	0,04	1 72	1 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	86	0,06	5 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	43	0,12	5 16	14 32
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	0.623	3.50	2 18	2 18
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	22	0.25	5 50	
		..... *„*				
		..... *„*				5 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00	3 –	3 –
	22/6	***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* Rekognosering av nederbördsområde m.m. *dag*	½	12.–	2 —	
		för vattenområdets areal ..... *m.m.²/km²*		0,02	6 –	
		Uppritn. och planimetrering av nederb. område *dag*	¼			
		dagar		12,00	3 –	11 –
		Inköp av ekonomiskt kartblad			5 –	5 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen .... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	2	10,00	20 –	20 –
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	16	0,03	48	1 48
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	3	2,00	6 –	9 –
		Överföres				159 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				159 15
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... 1 ..... *m² sektion på* ..... „			50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 20	9 70
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	195	0,01	1 95	1 95
		Översiktskarta, *§ 41*			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		9 50
19/10, 20/10,		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	12	3,00	36 —	36 —
30/10, 31/10,		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2 1/2	12,00	30 —	30 —
22/6		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
		Utredning rörande äganderätten „	1/2	12,00	6 —	
		.....				6 —
8/8, 28/8,		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2	12,00	24 —	24 —
1/9, 2/9		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ..... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ..... „	2/3	12,00	8 —	
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				8 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				288 30
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.30 *ha, ägofigurer st*	43	0.07	3 01	
		..... *ha*	12.95	0.14	1 81	
		Överföres			11 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	195	0,02	3 90	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	16	0,05	80	18 27
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	0.622	6.-	3 73	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	1	3,00	3 -	12 23
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				-3 06
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	49	0,55	26 95	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4 -	
						30 95
		Summa kronor				64 39
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			52 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			56 25	
		Arbetsritningar m. m.			10 -	118 25
		Summa kronor				124 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				288 30
		Lösen för kopior och avskrifter				64 39
		Övriga förrättningskostnader				124 25
		Summa kronor				476 94

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fårö *häradsrätt.*

Burs *den* 31 oktober *19* 44

Erik Alström

Statens lantbruksingenjör.

56 25
420 69
52
368, 69

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

den ... *19*...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Räkning

Brunsbo den 31 oktober 1944

Dikningsföretaget 'Brunsbo n:r 4 o. fl. av år 1944 Debet

till Skiftesgodemannen Nils August Nilsson

1944			
okt	20	Dagtraktamente	10 —
»	21	»	10 —
		Summa	20 —

Kvittens:

Nils Carlsson

Räkning

Bremslöv den 31 oktober 1944

Diknings Företaget "Bremslöv" n:r 4 a.-fl. av år 1944 Debet

till Hyttesgrodemannen Folke Svensson

1944			
okt	20	Dagtrakteamente	10 —
		Färd hemmet - Bremslöv - hemmet 6+6=12 h à 0,50.	6 —
okt	31	Ersättning lika med den 20/10 -44	16 —
		Summa	32 —

Kvittens:

Folke Svensson

27936

M 2*0812

Länsstyrelsens
arkiv

H30/1947 Kvmb

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m. fl.

av år 1944"

i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet bekräftar
Erik Olsson
t.f. lantbruksingenjör.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m. fl. av år 1944"

i Östraby socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m. fl. av år 1944" i Östraby socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 3 km NV om Bjärsjölagårds järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m. m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 31 okt. 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts / bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m. m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 30 dec. 1954. Arbetet synes kunna färdigställas till den 1 januari 1947. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till

5200:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 476,94 kronor och 40,55 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 5717,49 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningssammanträdet den 31 okt. 1944 /bil. b/ hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. En delägare har därjämte ansökt om lån från statens avdikningslånefond / bil. c/.

Förteckning över lånesökanden och honom tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget huvudsakligen avser förbättring av redan odlad jord, synes, på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 2570:- kronor från statens avdikningsanslag och 870:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis. bil. a.

Transumt av protokoll fört vid syneförrättnings-
sammanträde den 31 okt. 1944. bil. b.

Förening. bil. c.

Förteckning över lånesökanden och honom till-
höriga fastigheter. bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal,
kostnad och båtnad. bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader. bil. f.

Yttrande från täckdikningsnämnden. bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd
m. m. bil. h.

Malmö 1 februari 1945.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 31 okt. 1944 avslutad laga syneförrättning, angående företag benämnt dikningsföretaget Brunslöv nr 4 m. fl. av år 1944 i Östraby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1945.

Ex officio:

G. Österholm

stämpel

Lösen redov. gm stpl. 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Lantbruksingenjören Erik Alström, p. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Brunslöv n:r 4 m. fl. fastigheter, Östraby socken, Malmöhus län.

År 1944 den 20 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils August Nilsson, Brunslöv n:r 4

---

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Oskar Johansson, Brunslöv, Bjärsjölagård,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag,

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget,

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

---

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Brunslöv den 31 oktober 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Aug. Nilsson Folke Svensson

Gode män.

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erik Alström

Bilaga c.....

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m. fl. av år 1944" inom Östraby sock en av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbrukare Oskar Johansson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Brunslöv den 31 okt. 1944.

Oskar Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m. fl. av år 1944" i Östraby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Östraby socken.

gatehus Brunslöv 1^{1}; Oskar Johansson.

21/1728 mtl. " 4^{6}; Dens.

Malmö i februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Östraby.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m. fl. av år 1944".

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Oskar Johansson, Brunslöv, Björsjölagård.
Aktförvarare: }

Ägoslag och areal:		Hela området.	Låntagarnas andel.
Åker	har	7,95	2,34
Betesmark	"	5:-	-
Summa hektar		12,95	2,34
Båtnad	kr.	5994:-	1746:-
Kostnad	"	5717,49	1942,69

Medelkostnad per hektar omkring 440 kronor.

En delägare söker lån.

Statsbidrag och lån.

		Avd. 1+2.	Avd. 3.	Summa
Båtnad	kr.	2174:-	3820:-	5994:-
Kostnad	"	2418,90	3298,59	5717,49
Relativ kostnad		1,11	0,86	
Bidrag i % av kostnaden		50 % av båtnad.	45,10	
Beräknat bidrag	kr.	1087:-	1487,66	2574,66
Bidrag utgår med	"	1085,03	1484,97	2570:-
Låntagarens andel i båtnaden kr		1746:-	-	1746:-

	Avd. 1+2.	Avd. 3.	Summa.
Låntagarnas andel i kostnaden	1942,69	-	1942,69
" " i bidraget	871,42	-	871,42
Beräknat lånebelopp	874,58	-	874,58
lån utgår med	870:-		870:-

Malmö i februari 1945.

Erik Abrahamsson

Statens e. lantbruksingenjör.

bil. f.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	5200:- kr	5200:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	476,94 kr	
" " utredning angående		
statsunderstöd m. m.	40,55 kr	517,49 kr
Summa		5717,49 kr

Malmö i februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5 717 kronor 49 öre, varav å lånetagarnas andel 1942 kronor 69 öre. Stockholm den 10 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet bekräftar i tjänsten:
Erik Alström
t.o. lantbruksingenjör.

bil. g.

REDOGÖRELSE

för Dikningsföretaget "Brunslöv nr 4 m.fl. xxxxxxx av år 19 44"

i Östraby sock en

av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	7.95	har
Äng och odlingsmark	5.00	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	12.95	har

Markens blivande värde i medeltal 1400 kronor pr har

" " " högst 3000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 5.994:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 5.200:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera och mylla på torvjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 oktober 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbr. Oskar Johansson

Adress: Brunslöv. Björnlösegård.

Anm.:

Malmö den 9 november 1944.

Erik Ahström

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Brunslöv nr 4 m. fl. dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
437690

bil. h.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m. fl. av år 1944" inom Östraby socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à			
§ 43. Betänkande, sid.	4	„ 3:-	12	—
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp			~~2.-~~ 6	—
Antal fastigheter	st.	„ 0:40		
„ „	„	„ 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.	„	„ 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m. m.	dagar	„ 12:-	4	—
Redogörelse till täckdikn.-nämnden	sid.	„ 3:-	3	—
§ 55. Avskrift av betänkande m. m.	sidor 16	„ 0:55	8	80
Inhäftning av handlingar			4	—
Diariebevis, utlägg Kommissionärsarvode			2	75
Summa Kronor:			40	55

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Fars häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 28 februari 1945

Erik Olsson

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437851

Vidimeras
ex officio

Erik Alshorn

apdlc

255/47

Inkommen till Överlantmätarekontoret
den 1/12 1947
godkänd den 11/12 1947

430/47

DIARIE-Nr 27530
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1947

M 2·0812

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1947 till dikningsföretaget Brunslöv nr 4 m.fl. av år 1944 i Östraby socken, MALMÖHUS LÄN

I.G. Lienhoff.

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenfemhundrasjuttio (2.570) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med åttahundrasjuttio (870) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Alström vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelseledamot ~~för trondeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brunslöv den 3 nov. 1947.

Oskar Johansson

Lunkebo.

äg. Brunslöv 1 och 4/6 i Östraby socken

Att Oskar Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Olsson — Axel Nilsson

Adress Malmö — Adress Brunslöv 10

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 december 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Rågglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 19/12 1947 255/47

27531

K. ... 13 NOV. 1947

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Brunslöv nr 4 m. fl av år 1944 i Östraby socken av Malmöhus län.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2570:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 870:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Oskar Johansson, Brunslöv per Bjärsjölagård.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 3 nov. 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 5700:- kronor motsvarande 100 % av hela den beräknade kostnaden 5717 kronor 49 öre.

Malmö den 12 november 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

1947 den 19 december.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Brunslöv nr 4 m.fl. av år 1944 i Östraby socken, Malmöhus län.

Lån 870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Östraby socken.			
Brunslöv gatehus		1^{1}	Oskar Johansson
"	21/1728	4^{6}	Dens.

Stockholm den 19 december 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

10/5-47

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Brunslöv n:r 4 m. fl. av år 1944" i Östraby socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Östraby socken.

gatehus Brunslöv 1^{1}; Oskar Johansson.

21/1728 mtl. " 4^{6}; Dens.

Malmö i februari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.