Förslag
till
diknings företaget "Fjelie-Värpinge av år 1944"
i Lunds stad och Fjelie socken,
Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1944 av
Klas-Bernice Nacci.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Bladl.
Planritning.

Från Fjelie
Till Lund
Väg B45c
Från Önnerup
Väg B44
Öppet avlopp för torrläggningsföretaget Önnerup-Fjelie av år 1908
Stadsäg. 1250
Stadsäg. 965
Stadsäg. 977
Stadsäg. 974
Stadsäg. 982
Stadsäg. 983
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.
K.T.K. Nr 001
M 3.0814 /
Nr 745 Malmöhus
3 exp

Blad 2

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag

till

dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944"

i Lunds stad och Fjelie socken,

Malmöhus län.

Upprättat vid synaförrättning år 1944 av

Olov Lewis Nallé.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denne dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 april 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Nilsson

Typritning för brunnar med 24" inre diameter.
Skala 1:50



Typritning för brunnar med 32" inre diameter
Skala 1:50





Typritning för brunnar med 40" inre diameter.
Skala 1:50





Typritning för ommurning vid 28+63
Skala 1:50





Typritning för intag vid 3+30
Skala 1:50.









Skala 1:50

Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100





SIN. Nr 002

M 3*0814 2

Nr 745 Malmöhus Län

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.

Höjd-och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Förslag

till

dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944"

i Lunds stad och Fjelie socken,

Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av

Olaus Henrik Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

C. D. F. G. H. I.

100 ha. 95 ha. 90 ha. 85 ha. 80 ha. 70 ha. 60 ha. 45 ha. 55 ha. 32 ha. 20 ha. 18 ha. 17 ha. 7 ha. 5 ha.

Brunn 32" Brunn 60" Brunn 32" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24" Brunn 40" Brunn 24" Tomma fastighetsbrunn Brunn 24" Brunn 24" Brunn 24"

Fpktt +12.05 m. Fpktt +14.04 m. Fpktt +18.86 m. Fpktt +21.61 m. Fpktt +21.26 m.

Jmfag

Utgår

Tätt avlopp av cementrör

18" 18" 15" 15" 12" 12" 9" 6"

Trummafr utförande mellan 1+60 – 1+65

JTN. Nr 003

M 3*0814 3

Nr 745 Malmöhus Län

DIARIE-N 1758
M 3*0814
Kungl. Jordbruksdepartementets arkiv

Avskrift.

Betänkade

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av dikningsföretaget

"Fjelie-Värpinge av år 1944"

i Fjelie socken och Lunds stad,

Malmöhus län.

2/681 Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitla.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av dikningsföretaget

"Fjelie-Värpinge av år 1944"

i Fjelie socken och Lunds stad,

Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Fjelie socken och Lunds stad, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 4,5 km V Lund mellan Fjelievägen i norr och Önnerupsvägen i söder.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 2 november 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts / bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk / avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Fjelie kyrka söderut eller väg B 45 c i Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägdirektören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra vägen, samt förslag till deras utförande. Vägdirektören har i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att de arbeten, som beröra vägen, utföras på föreslaget sätt /bil. 12-14 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 2 januari 1955.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades torrläggningskostnaderna till 43500.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 1343.47 kr. och 78.50 kr., samt vattendomstolsavgift 71.86 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 44993.83 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll från sammanträde under syneförrättningen den 2 november 1944 /bil. b/, hava delägarne beslutat att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 96.266 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånsökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. k/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags och lånebelopp bifogas / bil. l/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas / bil. m/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställd utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell / bil. l/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget

med, i avrundade tal, 21550.- kr, från statens avdikningsanslag och 22560.- kr. från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a.

Transumt av protokoll från sammanträde den 2 november 1944 bil. b.

Förening bil. c.

Fullmakter bil. d-h.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bil. i.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. k.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bil. l.

Sammandrag av företagets kostnader bil. m.

Yttrande av täckdikningsnämnd bil. n.

Arvodesräkning för syneförrättning bil. o.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. p.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

3a

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 2 nov. 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Fjelie-Värpinge av år 1944 i Fjelie socken och Lunds stad, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 febr. 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm. stpl. 1:-

Stämpel 1:- Lantbruksingenjören Claes-Henric Wallér, p.b.

Summa kronor 2:-

Bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Värpinge m. fl. fastigheter i Lunds stad och fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län.

År 1944 den 27 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Larsson, N. Nöbbelöv, och Anton Nilsson, Fjelie, i Fjelie kommunalrum ==========

§ 18.

Närvarande sakägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt ryttmästaren S. af Petersens och vid förfall för honom åt lantbrukaren Harald Hansson, Önnerup;

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat;

att företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse deras ansökan om statsbidrag.

Fjelie den 2 november 1944.

Å tjänstens vägnar:

5.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Anton Nilsson Nils Larsson

Gode män.

Rätt transummerat betygar:

C. H. Wallér.

FÖRENING.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Fjelie socken, Lunds stad, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge och vid förfall för honom åt lantbrukaren Harald Hansson, Önnerup per Önnerup

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond;

att med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva beviljat;

att vidtaga alla i övrigt erforderliga åtgärder för ansökan om statslån.

Fjelie den 2 november 1944.

Harald Hansson

Karolina Nilsson

Kerstin Nilsson

gm. Karolina Nilsson

Enock Persson

Åke Pehrsson

Erik Svensson

Oskar Carlsson

Karl Karlsson

gm. Oskar Carlsson

Elna Persson

gm. Einar Nilsson

Mathilda Ohlsson

gm. Karolina Nilsson

Karl Knutsson

Johan Sjölin

gm. Evald Sjölin

Emma Carlsson

gm. Oskar Carlsson

Jöns Bengtsson

Hans Olsson

Anders Isaksson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér.
Lantbruksingeniör
Malmö

Anton Nilsson
Skiftesgodeman
Fjelie

För Greve A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar

S. af Petersens.

Bevittnas:

C.H.Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Hj. Andersson
Skiftesgodeman, Mörarp
Malmö.

Bil. d.

Fullmakt

för lantbrukaren Einar Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Fjelie socken, Lunds stad, Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 6/11 1944.

Elna Persson

Bevittnas:

L. Malmström
Karlbergsvägen 67

C. Wennerholm
Norrbackagatan 3
Stockholm.

Bil. e.

F u l l m a k t

för lantbrukaren Evald Sjölin eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Fjelie socken, Lunds stad, Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fjelie den 1944

Johannes Sjölin

Bevittnas:

Bengt Larsson

Oskar Carlsson

Bil. f.

F u l l m a k t

för fröken Karolina Nilsson eller den, hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Fjelie socken, Lunds stad, Malmöhus län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörig-

het att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fjelie den 194

Kerstin Nilsson Mathilda Ohlsson

Bevittnas:

Marta Kristoffersson Ebba Borgström

Bil. g.

F u l l m a k t

för lantbrukaren Oskar Carlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Fjelie socken, Lunds stad, Malmöhus län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fjelie den 3/11 1944

Karl Karlsson Emma Carlsson

Bevittnas:

Anders Isaksson Elly Isaksson

Avskrift.

Bil. h.

Fullmakt

för Ryttmästaren S. af Petersens eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka bidrag och lån av statsmedel till vår andel av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Trolle-Ljungby, Everöd, Hälsingborg, Björnstorp o. Stockholm
1 december 1944.

Trolle-Wachtmeister	G. Wachtmeister
S.L. Wachtmeister	
Ch. Gyllenkrok	Lilly Mannerstråle
A.K.G. Wachtmeister	Ellen Tham
Marit von der Groeben	Knut von der Groeben

Greve C.A. Trolle-Wachtmeisters, Georg Wachtmeisters, A.K.G. Wachtmeisters och Knut von der Groebens äfvensom Grevinnan S.L. Wachtmeisters, Lilly Mannerstråles, Friherrinnan Ch. Gyllenkroks, Fru Ellen Thams och Fröken Margit von der Groenbens egenhändiga namnteckningar bevittna:

Emil Larsson	Julius Hansson
Bokhållare	Nämndeman
Löddesborg	Löddeköpinge

Vidimeras
ex officio:

C.H.Wallér.

Bil. 1.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Fjelie s:n.

3/8	mtl.	Önnerup		2^{1}	; Harald Hansson
3/8	"	Fjelie		7^{3}	; Elna Persson
99/6400	"	D:o	av	6^{13}	; Dens.
401/6400	"	D:o	av	6^{13}	; Kerstin o. Karolina Nilsson, Mathilda Olsson;
29/512	"	D:o		6^{14}	; Des.
11/512	"	D:o		6^{15}	; Des.
5/64	"	D:o		6^{11}	; Enock Persson
5/64	"	D:o		6^{10}	; Dens.
79/1176	"	D:o		18^{11}	; Karl Knutsson
79/1176	"	D:o		18^{10}	; Dens.
79/1176	"	D:o		18^{9}	; Dens.
79/1176	"	D:o		18^{8}	; Åke Persson
79/1176	"	D:o		18^{7}	; Dens.
79/1176	"	D:o		18^{6}	; Dens.
50/765	"	D:o		6^{6}	; Anders Isaksson
25/1526	"	D:o		6^{8}	; Johannes Sjölin
1/16	"	D:o		6^{9}	; Emma, Carl och Oskar Carlsson

50/765	Fjelie	6 4	; Carl och Oskar Carlsson

Lunds stad.

Stadsäga	983		; A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar
D:o	982		; Des.
D:o	974		; Erik Svensson
D:o	965		; Dens.
D:o	966		; Jöns Bengtsson
D:o	967		; Dens.
D:o	977		; A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar
D:o	964		; Hans Olsson.

Malmö i januari 1945.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. h.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
		Hela företaget.				
	54.37		54.37	44993.83	47905.–	0.94
		Länsbehandlarens andel.				
	51.44		57.44	43313.95	46031.–	0.94

Malmö i januari 1945
C. H. Wallis.
Skånes landtbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
ÖSKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Tjelle s:n.							
3/8	21		Önnerup	Harald Hansson	7	88			7	88
3/8	73		Tjelle	Elna Persson;						
				arr. Einar Nilsson	1	97			1	97
99/6400	av 613		Do	Elna Persson;						
				arr. Einar Nilsson		05				05
401/6400	av 613		Do	Ruslin och Karolina						
				Nilsson, Mathilda Olsson	1	07			1	07
29/512	614		Do	Des.		85				85
11/512	615		Do	Des.		77				77
5/64	611		Do	Ernst Persson	1	85			1	85
5/64	610		Do	Dens.	1	67			1	67
79/1176	1811		Do	Karl Knutsson;						
				arr. Arvid Knutsson	1	04			1	04
79/1176	1810		Do	Karl Knutsson;						
				arr. Arvid Knutsson	1	22			1	22
79/1176	189		Do	Karl Knutsson;						
				arr. Arvid Knutsson	1	82			1	82
79/1176	188		Do	Nils Persson	2	50			2	50
79/1176	187		Do	Dens.	2	15			2	15
79/1176	186		Do	Dens.	2	77			2	77
50/763	66		Do	Andreas Isakesson	1	64			1	64
25/1526	68		Do	Johannes Fjöhn		70				70
1/16	69		Do	Emma, Emil och						
				Oskar Carlsson	2	15			2	15
50/763	64		Do	Emil och Oskar Carlsson	1	96			1	96
			Lunds stad.							
	983		Rådmanstuga	A. K. Trolle-Wachtmeisters						
				arvingar;						
				arr. Lars Hansson		17				17
	982		Do	A. K. Trolle-Wachtmeisters						
				Överföres	34	23			34	23

8566	-	7858	90	242	71		27	16	8128	77	0.94	47.90	3893	32	4233	85
1870	-	1715	64	52	98		5	93	1774	55	"	"	849	93	924	27
30	-	27	52		84			09	28	45	"	"	13	63	14	81
822	-	754	15	23	30		2	61	780	06	"	"	379	62	406	29
783	-	718	36	22	18		2	48	743	02	"	"	355	88	386	99
321	-	294	50	9	10			102	304	62	"	"	145	90	158	66
1089	-	999	11	30	86		3	45	1033	42	"	"	494	96	538	25
1068	-	979	84	30	27		3	39	1013	50	"	"	485	42	527	88
1019	-	934	88	28	87		3	23	966	98	"	"	463	10	503	69
1113	-	1021	12	31	53		3	53	1056	18	"	"	505	86	550	11
1217	-	1116	54	34	49		3	86	1154	89	"	"	553	14	601	52
2661	-	2441	34	75	40		8	44	2525	18	"	"	1209	45	1315	23
2098	-	1924	82	59	45		6	65	1990	92	"	"	953	56	1036	97
3048	-	2796	40	86	37		9	67	2892	44	"	"	1385	35	1506	52
1524	-	1398	20	43	18		4	83	1446	21	"	"	692	67	753	25
765	-	701	85	21	67		2	43	725	95	"	"	347	70	378	11
1775	-	1628	47	50	30		5	63	1684	40	"	"	806	75	877	32
1516	-	1390	86	42	95		4	81	1438	62	"	"	689	04	749	30
153	-	140	37	4	34			49	145	20	"	"	69	54	75	63
31438	-	28842	87	890	79		99	70	29833	36			14288	82	15538	65

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
ŞKARA

414073

16.			Öfverföres	34	23			34	23
			arvingar;						
			arv. Lars Hansson	5	41			5	41
	974	Hudsäga	Erik Svensson		80				80
	965	Do	Dens.	4	98			4	98
	966	Do	Jöns Bergsson		43				43
	1250	Do	Knut Hänningsg	1	69			1	69
	967	Do	Jöns Bergsson		79				79
	970	Do	H.A. Svenssohn	1	24			1	24
	977	Do	A.H. Trulz-Wachtmeisters						
			arvingar; arv. Emil						
			Wessmans stenbolus	2	26			2	26
	964	Do	Hans Olsson	2	54			2	54
			Summa	54	37			54	37

Bil. 2.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
31438	-	28842	87	890	79	99	70	29833	36			14288	82	15538	65
5825	-	5344	16	165	05	18	47	5527	68	0.94	47.90	2647	51	2879	08
639	-	586	25	18	11	2	03	606	39	"	"	290	43	315	84
4712	-	4266	20	131	75	14	75	4412	70	"	"	2113	48	2298	35
419	-	364	35	11	26	1	26	376	87	"	"	180	50	196	30
1041	-	937	24	28	95	3	24	969	43	"	"	464	32	-	-
683	-	569	18	17	40	1	95	582	53	"	"	279	-	303	41
833	-	686	87	21	21	2	37	710	45	"	"	340	28	-	-
847	-	698	41	21	56	2	41	722	38	"	"	345	99	376	25
1468	-	1210	47	37	39	4	18	1252	04	"	"	599	67	652	12
47905	-	43500	-	1343	47	150	36	44993	83			21550	-	22560	-

Malmö i Januari 1945.

C. A. Wallin

Skånska Lantbruksingenjör.

Bil. nr.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad		43200.-	
Ersättningar		300.-	43500.-
Förrättningskostnad.			
Lyneförrättning		1343.47	
Bekännande	78.50		
Vattendomstolsavgift	71.86	150.36	1493.83
		Summa kostnad	44993.83

Malmö i Januari 1945.

C. H. Wallin.

Ombudens kartbeskrivningsmän.

~~Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förrättningen beräknats till 63.014 kronor 87 öre, varav å lantägarnas andel 61.531 kronor 91 öre. Stockholm den 18 april 1947.~~

~~På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar~~

~~Underskrift~~ ~~Albert Smith.~~

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förrättningen beräknats till 44.993 kronor 83 öre, varav å lantägarnas andel 43.285 kronor 31 öre, vilken del i mån delaktighet i länet utskiftats fastigheten 99/6400 mtl Fylle av 6/13. Stockholm den 18 april 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Detta avskrift intygas: B. Fyllmans

Avskriften, sid. 1-18, vidimeras ex officio:

C. H. Wallin.

Bil. a. 19.

REDOGÖRELSE

för Fjelie-Värpinge dikningsföretag av år 1944
i Lunds stad och Fjelie sockn
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	54,37	har
Äng och odlingsmark	—	"
Annan duglig mark	—	"
Tillsammans	54,37	har

Markens blivande värde i medeltal 4.000 kronor pr har
" " " högst 4.000 " " "
Båtnaden har uppskattats till 47.905 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 43.500 "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättlera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 2 nov. 1944.
Till företagets aktförvarare har utsetts: nyttem. S. af Petersens
Adress: Löddeborg, Löddeköpinge
Anm.:

Malmö den 10 nov 1944
C. A. Nelles
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för Fjelie-Värpinge dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Avskrift.

Bil. o. 20

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikningsföretaget "Fjelie - Våpinge av år 1944" i Lunds stad och Fjelie *socken av* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st	33	0,50			16	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	6.4	3,00	19	20		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.30 *ha* ..... *st*	181	0.24	43	44		
		..... *ha*	54.37	0.78	42	41		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... *ha* ..... *st*						
		..... *ha*						
		annan mark och impediment, medelareal ..... *ha* ..... *st*						
		..... *ha*						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ..... *km*						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		.....						
		.....						
		.....						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad ..... *st*					109	05
		Överföres					125	55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				125 55
1944.		**Avvägning.**				
30/5 - 3/6		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	11	12,00	132 —	
5/6 - 10/6		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr ha* ... *ha*	54.37	0.50	27 19	
		avvägda punkter ... *st*	600	0.03	18 —	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr ha* ... *ha*				
		avvägda punkter ... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km*	6.4	2,00	12 80	
		i annan mark ... *„*		5,00		189 99
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.30 *ha,* ... *st*	181	0.05	9 05	
		ha	54.37	0.10	5 44	14 49
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st*	181	0,04		7 24
		Markvärdering:				
27/10		*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st*	2	1,50	3 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	362	0,06	21 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	181	0,12	21 72	56 44
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ... *„*	3.1	3.50		10 85
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st*	10	0.14	1 40	
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	56	0.25	14 —	
		... *„*				
		... *„*				15 40
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... *„*	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
12/6		Rekognoscering av nederbördsområdet *dag*	1	12.-	12 —	
		för vattenområdets areal ... ~~*km²*~~		0,02		
17/6		Rätt över nederbördsområdet m. m. *dag*	1	12,00	12 —	26 —
		dagar ...				
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 1 dimension *„*		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ 5 dimensioner *„*		10,00	50 —	56 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... *cm*	80	0,03	2 40	3 40
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan* ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st*	7	2,00	14 —	17 —
		Överföres				528 36

1	2	3	4	5	6		7	
	1944	*Överfört*					528	36
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.1	4,00	12	40		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			43	50	55	90
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	600	0,01			6	—
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25				
28/10	20/10	***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ...						
		beräkningar *dag*	2	12.-	24	—		
		antal fastigheter ... *st*	28	0,30	8	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	3	0,20		60	35	—
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	17	3,00			51	—
3/10, 25/10	27/10, 2/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	3	12,00			36	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
		Fastighetsutredning rörande förrättningsställe		12,00				
		samt i domarkansliet i Lund	3	12.-			36	—
30-31/10	1/11	Längd för fördelning av framtida underhåll	3	12.-			36	—
	15/6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* är 3 st. „	1	12,00	12	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st. „	1/2	12,00	6	—		
		slamficka, inkas 1 st. „	1/2	12,00	6	—	24	—
28-30/10		Utredning enl. V. L. 10:52, rörande gata och skiftesbro	3	12.-			36	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					860	26
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.30 *ha, ägofigurer st*	181	0.07	12	67		
		... *ha*	54.37	0.14	7	61		
		Överföres			27	28		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 28	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 07	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	600	0,02	12 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	80	0,05	4 -	50 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	3.1	6.-	18 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 40	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	2	3,00	6 -	40 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	90	0,55		49 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				167 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			30 61	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppblistring av ritningar~~ avskrifter			5 -	35 61
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			54 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			226 -	280 -
		Summa kronor				915 61
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				860 26
		Lösen för kopior och avskrifter				167 60
		Övriga förrättningskostnader				315 61
		Summa kronor				1343 47

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Tjelis *den* 2 november *19* 44.

C. Fr. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Larsson Anton Nilsson

Kronor 1343.47 *kvitteras:*

Malmö *den* 6 november *19* 44.

C. Fr. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 425480

Jfr likaerens ex officio: C.F.W.

Bil. p.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944"
inom Lunds stad och Fjelie socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid. 4	"	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, /4+2+28x0.50+4/	à	24	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1	"	12	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av betänkande m. m. sidor; 20 sidor		11	-
Inhäftning av handlingar ; 2 häften betänkande		4	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Förteckning över lånesökande		8	-
Redogörelse till täckdikningsnämnd		4	-
Summa Kronor:		78	50

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 16 mars 1945.

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
356933

M 3*0814

Kungl. Kommerskollegium
Kulturtekniska avdelningen

Handlingar

till dikningsföretaget

"Fjelie-Värpinge av år 1944"

i Lunds stad och Fjelie socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

DIARIE Nr 14745
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUN. 1946

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Fjelie-Värpinge av år 1944"

i Lunds stad och Fjelie socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1944.

Innehåller 104 sidor.

Härtill hör 3 st. ritn.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. rättegångsbalken angående sträckning av marken till Värpinge m. fl. fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län.

År 1944 den 27 oktober inställde sig undertecknad, statens lantmäterimyndighet och förrättningsmannen, samt skiftesdelegerade Nils Larsson, N. Nöbbelöv, och Anton Nilsson, Fjelie, i Fjelie kommunalrum för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. rättegångsbalken angående sträckning av marken till Värpinge m. fl. fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningen, som förrättningsmannen den 5 oktober 1944 översänt till pastorsämbetena i S:t Peters Kloster och Fjelie, hade anslagits för respektive församlingar söndagen den 8 oktober 1944 (bil. 2 och 3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 7 oktober 1944. Till ~~förrättningsmannen~~ hade sakägare hade förrättningsmannen den 11 oktober 1944 översänt underrättelser om syneförrättningen. Förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Förutom synemännen hade följande tillträdesbesvär inkommit.

Sökanden till förrättningen.

Greve A. K. Trolle-Wachtmeisters arvingar, äg.

Stadsägorna 977, 982 och 983 i Lund genom
kyrkomästaren L. af Petersens.

Övriga sakägare och ombud.

Emil Wessners stenhuggeri, Värpinge, arr. stads-
ägan 977 i Lund genom inspektoren
Carl Persson (bil. 5).

Lantbr. Lars Hansson, Värpinge, arr. stadsägorna
982 och 983 i Lund.

Stadsarkitekten Erik Svensson, Gamlemark,
äg. stadsägorna 965 + 974 i Lund (lgf.
17/10 1934 § 147).

Lantbr. Jöns Bengtsson, Gamlemark, äg. stads-
ägorna 966 + 967 + 968 i Lund (lgf. 9/10
1935 § 254).

Handelsträdgårdsmästaren H. A. Svensson, Fält-
arp, äg. stadsägorna 970 + 971 + 972 i Lund
(lgf. 21/8 1940 § 114).

Lantbr. Hans Olsson, Gamlemark, äg. stadsägor-
na 963 + 964 i Lund (lgf. 1/11 1939 § 300).

~~Direktören Kurt Fänninge, Gamlemark, äg.~~
~~stadsägan 1250 i Lund (lgf. 10/11 1943 § 183).~~

Fru Emma Carlsson, landtbr. Karl Carlsson och landtbr. Oscar Carlsson, Fjelie 6 äg. gemensamt 1/16 mtl. Fjelie 6[9], lgf. 3/10 1910 §§ 196-198), genom Karl Carlsson och Oscar Carlsson, den senare företrädande även Emma Carlsson (bil. 6).

Landtbr. Karl Carlsson och Oscar Carlsson, Fjelie 6, äg. gemensamt 50/763 mtl. Fjelie 6[4] (lgf. 6/11 1937 § 761), i lagfarten felaktigt betecknad 6[5].

Landtbr. Johannes Fjölin, Fjelie 17; äg. 25/1526 mtl. Fjelie 6[8] (lgf. 23/10 1916 § 216) genom Arvid Fjölin (bil. 7).

Landtbr. Anders Pearson, Fjelie 6; äg. 50/763 mtl. Fjelie 6[6] (lgf. 8/8 1934 § 437 och 1/11 1939 § 760), i lagfarten felaktigt betecknad 6[4].

Landtbr. Nils Persson, Fjelie 18; äg. 79/1176 mtl. Fjelie 18[6], 79/1176 mtl. Fjelie 18[7] och 79/1176 mtl. Fjelie 18[8].

f. Landtbr. Karl Knutsson, Klädis 11; äg. 79/1176 mtl. Fjelie 18[9], 79/1176 mtl. Fjelie 18[10] och 79/1176 mtl. Fjelie 18[11].

~~Landtbr. Arvid Persson, Fjelie 18; arr. Fjelie 18[9] 18[10] och 18[11].~~

Lantbr. Gustaf Persson, Tjelis 6; äg. 5/64 mtl. Tjelis 6[10] och 5/64 mtl. Tjelis 6[11]. V

Fröken Kerstin Nilsson, Fröken Karolina Nilsson och fröken Mathilda Olsson, Tjelis 6; äg. gemensamt 401/6400 mtl. Tjelis av 6[13], 29/512 mtl. Tjelis 6[14] och 11/512 mtl. Tjelis 6[15] (Lgf. 4/9 1894 § 65, 4/9 1894 § 66, 5/5 1930 § 298 och 8/4 1931 § 178) genom Karolina Nilsson (bil. 8 och 9).

Fru Elna Persson, Stockholm; äg. 3/8 mtl. Tjelis 7[3] (Lgf. 22/7 1936 § 466) och 99/6400 mtl. Tjelis av 6[13] (Lgf. 14/1 1918 §§ 3, 5 och 6 och 22/7 1936 § 466) genom Lantbr. Einar Nilsson (bil. 10). V

Lantbr. Einar Nilsson, Tjelis 7; arr. fru Elna Persson V
tillhörige delen av Tjelis 6[13] och 7[3].

Lantbr. Ernst Hansson, Önnerup 4; äg. 1/2 mtl. Önnerup 4[9] (Lgf. 6/4 1920 § 221). V

Lantbr. Harald Hansson, Önnerup 2; äg. 3/8 mtl. Önnerup 2. V

~~Lantbr. Bernt Henriksson, styrelseman för dikningsföretaget Önnerup - Tjelis av år 1902.~~ Ej V

Lantbr. Per Axel Andersson, Tjelis, förande delen för "Tjelis dikningsföretag av år 1935." V

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
överingenjören Nils Emmertz (bil. II).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet (bil. I).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen ansåg sig ej kunna stå i jävsförhållande till nu varande sakägare. Både männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagliga hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade avrättningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp och diknesträckor, vilkas upptagande alika sakägare på yrkat vid förrättningssammanträdena. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden rörande avloppens upptagande, som komma att framställas under förrättningen, hade att hänföra sig till numran på de vid förrättningssammanträdena avvägda och på ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Nyssnämnde af Petersens framhöll, att vissa delar av hans huvudmäno marker besvärades av vatten, när det nuvarande flodbädd i gränsen mellan Lunds stad och Fjelie socken ej upptagits till erforderliga dimensioner, samt yrkade, att flodbädden skulle uppgrävas och förläggas från avvägningspunkten 0 och så långt söder ut, som det vore nödvändigt för förläggning av stadsägan 982.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att dammen mellan avvägningspunkterna 25+43 och 25+34 för väg B45C måste ombyggas, om den nu planerade sträckningen skall kunna utföras. Den nuvarande dammen av 90 cm. nivå hade nämligen ej utförts till den djup, som erfordrades för förläggning av de ovanför liggande markerna. I anledning härav framhöll överväxmästaren, att Vägförvaltningen skulle i egen regi ombygga dammen till de dimensioner, som komme att föreskrivas vid syneförrättningen. Ombudet yrkade, att tillmötesgående skulle ersätta Vägförvaltningens kostnader för arbetet, därest förvaltningen ej vore lagligen skyldig att utföra detsamma utan ersättning.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets komme att omfatta fördjupning och rätläggning av diketssträckan 0 – 28+63 samt det nuvarande floddiket mellan Lunds stadsgräns i norr och det avlopp i söder, som utförts för dikläggningsföretagets "Önnerup – Tjelie av år 1902".

§ 8.

Förrättningsmannen frågade varje närvarande sakägare, som komme att beröras av det nu planerade dikningsföretaget, hur han ställde sig till densamma. Alla svarade, att de ej hade något att invända mot att det komme till utförande, ehuru det kore nödvändigt för dikläggning av deras mark.

§ 9.

Förrättningsmannen överlämnade till herr Per Axel Andersson i tryckta handlingar och i ritning till "Tjelie dikningsföretag av år 1935", vilka Andersson vid förrättningarna ställt till förfogande för i:stä assistenten G. Bengtsson.

§ 10.

Till protokollet anmärkningades, att Emil Wessners stubbins förskotteras kostnaderna för handläggning m. m. under förrättningarna med 226.- kr.

§ 11.

Meddelades, att syneförrättningen kommer att förrättas omedelbart efter sammanträdet med början vid Gamlemark.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet avslutades och den förrättningsmannen meddelat, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Fjelie kommunalrum torsdagen den 2 november 1944 kl. 10.

Fjelie den 27 oktober 1944.

På tjänstens vägnar.
C. A. Nilsson
Stavgårds landtbruksingenjör.

Nils Larsson
Gode nämn

År 1944 den 2 november inställde sig synemännen i Fjelie kommunalrum för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Greve A. K. Trolle-Wachtmeisters arvingar genom nyttomästaren S. af Petersens, företrädd av lantbrukaren Lars Hansson.

Emil Wessmans dödsbo genom sin styresman Carl Persson,

Lantbr. Lars Hansson, Värpinge.

Stationsmästaren Erik Svensson, Gamlemåla.

Lantbr. Jöns Bergtsson, Gamlemåla.

Handelsträdgårdsmästaren H. A. Svensson, Fältarp.

Lantbr. Hans Olsson, Gamlemåla.

~~Lantbr. Karl Carlsson, Tjelis~~

Lantbr. Oscar Carlsson, Tjelis, förande talan jämväl för Fru Emma Carlsson.

Lantbr. Johannes Sjölin genom Ewald Sjölin.

Lantbr. Anders Svensson, Tjelis,

Lantbr. Åke Persson, Tjelis,

Lantbr. Karl Knutsson, Hädis,

Lantbr. Ewald Persson, Tjelis,

Tvålevarna Kristin Nilsson, Karolina Nilsson och Mathilda Olsson genom Karolina Nilsson.

Fru Elna Persson genom lantbr. Einar Nilsson,

~~Lantbr. Ernst Hansson, Ömåsa,~~

Lantbr. Harald Hansson, Ömåsa

§ 13.

Till protokollet anteckenades, att handelsträdgårdsmästaren H. A. Svensson vid sigvegången den 27 sistlidne oktober förklarat sig villig att mot en ersättning av 300.- kr. rothugga, fälla och bortföra de träd och buskar, som stå på vänstra sidan av diketesträckan 0-1+2.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägdirektionen i länet (bil. 12-14).

§ 15.

Förrättningsmannen redovisade för av honom upprättat förslag till nya avlopp samt framlade till förslagets hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bifogades protokollet;

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 16.

Avgavs sysnemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden upplästes (bil. Da).

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretag.

§ 18.

Närvarande sakägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt nyttmästaren S. af Petersens och vid förfall för honom åt lantbrukaren Harald Hansson, Önnerup:

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande;

att uttaxeringen och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat;

att företräda delägarna i alla de andra frågor, som avse deras ansökan om statsbidrag.

§ 19.

Delägarna förklarade sig bereda att omedelbart utse styrelse, varefter följande val förrättades.

Styrelse: Nyttmästaren S. af Petersens, Löddeborg, ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren Harald Hansson, Önnerup,

och Åke Persson, Fjelie, med lantbrukaren Hans Olsson, Gamlemark till suppleant.

Revisorer: Lantbrukaren Einar Nilsson, Fjelie, och plåtslagaremästaren Erik Svensson, Gamlemark med lantbrukaren Lars Hansson, Värpinge, till suppleant.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att de till förrättningen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande. De komme däröver inom tretio dagar att översändas till nyttmästaren L. af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge.

§ 21.

Förrättningsmannen överlämnade till lantbrukaren Lars Hansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Beträffande sprej dagarvode debiterad förrättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 22.

Delägarne förklarade, att de önskade förrättningens exemplar av ritningarna utföras på papper.

§ 23.

Förrättningsmannen utvalde till inspektor Carl Persson, ombud för Emil Wpmans dödsbo, ersättning för handläggning m.m. under förrättningen med 226.- kr.

§ 24

Upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Fjälis den 2 november 1944.

Å tjänstens vägnar:
L. L. Nilsén
Lantmäterieleven.

Justeras:
Nils Larsson
Lars Olsson

Bil. 1. 14

Ek.D. nr 13/676-1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 1/4 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 mars 1943.

Eric Sverne

T. Kinnman

Expedierad d. 3/4-43.

15

13

Ank. D. nr 676 år 1943
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 27 MRS. 1943
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

MALMÖ.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till Värpinge nr 4, som utgör del av stadsägorna 982, 983 och 984 i Lunds stad. Av förrättningen torde även komma att beröras marker tillhörande nedanstående personer.

Lunds stad:

Eckards sterbhus, Gamlemark, stadsäg. 961, 962, 959, 960,

Hans Olsson, Gamlemark, stadsäg. 963, 964,

H.A. Svensson, Fältparp, Gamlemark, stadsäg. 965, 974,

Erik Svensson, Gamlemark, stadsäg. 970-974,

Jöns Bengtsson, Gamlemark, stadsäg. 966-969.

Fjelie socken.

Gustaf Olssons sterbhus, Fjelie 6,

Enook Olsson, Fjelie 6,

Anders Isaksson, Fjelie 6,

Per Karlssons sterbhus, Fjelie 6,

Johan Sjölin, Fjelie 17,

Arvid Knutsson, Fjelie 18,

Åke Persson, Fjelie 18,

Harald Hansson, Önnerup 2.

Löddeköpinge den 26 mars 1943.

Greve A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar

genom Trollebergs godsförvaltning

I. af Petersens

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Lars Hansson, Värpinge nr 4.

Bil. 2. 16

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Nr 81/44 Ank. den 7 okt. 1944

Till Pastorsämbetet i Lunds stadsförs. / landsförs. S:t P. Klosters

Anslaget i laga ordning S:t Peters Klosters Kyrkoherde v. Pastor Kommitter Kyrkoadjunkt den 8 okt. 1944

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Värpinge m.fl. fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Fjelie fredagen den 27 oktober 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna n:ris 964-967, 970, 974, 977, 982, 983 och 1250 i Lunds stad, Fjelie n:ris 6,7 och 18 i Fjelie socken samt Önnerup n:ris 2 och 4 i Fjelie socken, dels allmänna vägen B 45 c i Malmöhus län, dels torrläggningsföretagen "Önnerup-Fjelie av år 1902" och "Fjelie av år 1935".

Malmö den 5 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för S:t Peters klosters församling söndagen den 1944 betygar:

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för S:t Peters klosters församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 3. 17

KUNGÖRELSE ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Värpinge m.fl. fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Fjelie fredagen den 27 oktober 1944 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande stadsägorna n:ris 964-967, 970, 974, 977, 982, 983 och 1250 i Lunds stad, Fjelie n:ris 6,7 och 18 i Fjelie socken samt Önnerup n:ris 2 och 4 i Fjelie socken, dels allmänna vägen B 45 c i Malmöhus län, dels torrläggningsföretagen "Önnerup-Fjelie av år 1902" och "Fjelie av år 1935".

Malmö den 5 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för F j e l i e för-samling söndagen den 8 oktober 1944 betygar:

Emil Ahrén kl.

EXPEDITION FJELIE PASTORS FJELIE

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för F j e l i e församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. 4

FÖRTECKNING över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i S:t Peters klosters församling,	Lund	5/10 1944
" " Fjelie församling,	Fjelie	" "
Lantbrukaren Anton Nilsson / god man/	"	" "
Nämndemannen Nils Larsson, Nöbbelöv / god man/	Lund	" "
Trollebergs godsförvaltning, Löddesborg,	Löddeköpinge	11/10 "
Drätselkammaren,	Lund	" "
Fru Nora Wessner , Värpinge gård,	"	" "
Lantbrukaren Hans Olsson, Gamlemark,	"	" "
Handelsträdgårdsmäst. H.A. Svenssohn, Fältarp,	"	" "
Direktören Kurt Fränninge, Gamlemark,	"	" "
Slaktaremästaren Erik Svensson, Gamlemark,	"	" "
Lantbrukaren Jöns Bengtsson, "	"	" "
" Lars Hansson, Värpinge 5,	"	" "
Lantbrukaren Oscar Carlsson, Fjelie 6,	Fjelie	" "
" Carl Carlsson, " 6,	"	" "
Fru Emma Carlsson, " 6,	"	" "
Lantbrukaren Anders Isaksson, " 6,	"	" "
" Johan Sjölin, " 17,	"	" "
" Åke Persson, " 18,	"	" "
" Arvid Knutsson, " 18,	"	" "
" Enok Persson, " 6,	"	" "
Fröken Kerstin Nilsson, " 6,	"	" "
" Karolina Nilsson, " 6,	"	" "
" Mathilda Ohlsson, " 6,	"	" "
Lantbrukaren Einar Nilsson, " 7,	"	" "
" Harald Hansson, Önnerup 2,	Önnerup	" "
" Ernst Hansson, " 4,	"	" "
f.d. lantbr. Karl Knutsson, Flädie 11,	Bjerred	" "
Fru Elna Persson, Norrbackagatan 3,	Stockholm	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Önnerup-Fjelie av år 1902, lantbrukaren Bernt Henriksson	Önnerup	" "

19

1.	2.	3.
Aktförvararen för Fjelie dikningsföretag av år 1935, lantbrukaren Per Andersson,	Fjelie	17/10 1944.
Vägförvaltningen,	Malmö	" "

Malmö den 11 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Fullmakt

för inspektoren Carl A. Pehrsson, Värpinge Gård pr Lund, att tjänstgöra sterblusets namn och föra dess talan vid sammanträde i Tjelie skola den 27/10 1944 angående torrläggning av Värpinge m. fl. fastigheter i Lunds stad och Tjelie socken inom Malmöhus län.

Värpinge Gård den 27/10 1944
För Emil Wessners sterbhus
Nora Wessner

Bil. 6.

Fullmakt för Oskar Carlsson att föra min talan vid syneförrättningen angående torrläggning av mossar i Värhinge och Tjelle socken i Tjelle skola den 27 dennes

Tjelle den 27-10 1944

Emma Carlsson

Bevittnas

Elly Isaksson Anders Isaksson

Bil. 7.

Fullmakt

Undertecknad befullmäktigar härmed Evald Sjölin att i det sammanträde som är utsatt att hållas i Fjelie skola fredagen den 27 okt 1944 föra min talan och i övrigt fullgöra mina skyldigheter

Fjelie den 26 okt 1944

Johan Sjölin

Bevittnas

Karl E. Öman
Fjelie

Oloj K. Ringström
Fjelie

Bil. 8.

Fullmakt för Fröken Karolina Nilsson Fjelie att föra min talan och bevaka min rätt vid sammanträde angående täckdikning, som berör egendomen Fjelie № 6

Malmö den 24/10 1944

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilssons egenhändiga namnunderskrift bevittnas:

Anna Löfberg Gamla Malmö

Bilaga 9.

Fullmakt!

För Fröken Karolina Nilsson, Fjelie att föra min talan och bevaka min rätt vid sammanträde angående täckdikningen, som berör egendomen N:o 6 Fjelie

Fjelie den 26/10 1944
Mathilda Olsson

Bevittnat
Alfred Andersson
Fjelie

Anders Larsson
Ginnerup

Bil. 1.00.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min svärson Einar Nilsson i Fjelie att vid såväl sammanträdet den 27/10 1944 som vid eventuellt efterföljande sammanträden, angående fastläggning av markerbillhörande fastigheter belägna i Väjunge och Fjelie, min talan föra och min rätt bevaka.

Stockholm den 18/10.1944

Elna Persson

Elna Perssons egenhändiga namnteckning bevittnas av oss:

Elin Lahger. Maj-Britt Mårtensson

Bil. VI.

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom överväg-mästaren Nils Emmertz att vid sammanträden för syneförrätt-ning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Värpinge m.fl. fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län, ut-föra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26 oktober 1944.

W. Mannerfelt.

Bil. 12 27

Vägdirektören,

Malmö.

Angående dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944".

Förslag till upptagande av avlopp för dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" kommer att föreläggas intressenterna i företaget vid sammanträdet i Fjelie kommunalrum torsdagen den 2 november 1944 kl. 10. Då företaget berör allmänna vägen B 45 c, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Även översänder jag ett utklipp av den topografiska kartan, på vilket den i utlåtandet omnämnda vägtrumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 30 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér.

Dikningsföretaget "Tjelie-Värpinge av år 1944".

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor, m.m.

Allmänna vägar.

Dikessträckan B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 25+43 och 25+34 allmänna vägen B 45 c. I korsningspunkten, ca 200 m norr om vägskälet mellan vägarna B 44 och B 45 c, finnes nu en 90 cm rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 8.10 m, trummans inre underkant på höjden + 6.20 m och lägsta marken uppströms trumman på relativa höjden + 7.25 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 70 cm /28"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 5.59 m och vid uppströmssidan på höjden + 5.62 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola, förutom ledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Malmö den 30 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil 14.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 3603-43/44

Till
Lantbruksingenjör C.H. Wallér,
M a l m ö.

Angående dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944".

I anledning av Eder skrivelse den 30 oktober 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen utan erinran granskat det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande angående ovannämnda företag.

Malmö den 31 oktober 1944.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

Simon Danielsson.

Fjelie – Tåsjöviken

Bäck Al.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

~~Fäbodens ägodel~~
och
~~Fäbodens förbättringsvärde~~

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	21		Arvidsvinge 1. Fjelie socken. Ömossen	Hans Edvardsson Åker, mm. på Lärkan	1 1 9
				do	2 2 7
				do	3 3 5
				do	4 4 5
				do	5 5 7
				do	6 6 9
				do	7 7 9
				do	8 8 7
				do	9 9 5
				Summa	
3/8	73		Fjelie	Nils Persson; arr. Einar Nilsson Åker, mm. på Lärkan	10 10 9
				do	11 11 7
				do	12 12 5
				do	13 13 5
				do	14 14 7
				do	15 15 9
				do	16 16 9
				do	17 17 7
				do	18 18 5
				Summa	
999/6400	av 6[13]		Fjelie	Nils Persson; arr. Einar Nilsson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							3600	180	—	4000	200	—	400	20	—
	05							3100	155	—	4000	200	—	900	45	—
	06							2500	150	—	4000	240	—	1500	90	—
	35							2500	875	—	4000	1400	—	1500	525	—
	29							3100	899	—	4000	1160	—	900	261	—
	34							3600	1224	—	4000	1360	—	400	136	—
	20							3600	720	—	4000	800	—	4000	80	—
	19							3100	589	—	4000	760	—	900	171	—
	23							2500	575	—	4000	920	—	1500	345	—
1	76								5867	—		7040	—		1673	—
	09							3600	324	—	4000	360	—	400	36	—
	06							3100	186	—	4000	240	—	900	54	—
	04							2500	100	—	4000	160	—	1500	60	—
	36							2500	900	—	4000	1440	—	1500	540	—
	25							3100	775	—	4000	1000	—	900	225	—
	32							3600	1152	—	4000	1280	—	400	128	—
	26							3600	936	—	4000	1040	—	400	104	—
	27							3100	837	—	4000	1080	—	900	243	—
	32							2500	800	—	4000	1280	—	1500	480	—
1	97								6010	—		7880	—		1870	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öbon, mnp. Lästadius	199	7
				Do do	220	9
				Summa		
			Ytterlännäs 2 2.			
			Fjällsbo Sockenn.			
3/8	21		Ömnäsnipp	Hemmanet Tillsammans		
				Öbon, mnp. Lästadius	221	9
				Do do	222	7
				Do do	233	5
				Do do	244	5
				Do do	255	7
				Do do	266	9
				Do do	277	9
				Do do	288	7
				Do do	299	5
				Do do	300	5
				Do do	311	7
				Do do	322	7
				Do do	333	5.
				Summa		
401/26400 av 613				Hemmanet tillhörigt Kristina och Karolina Wilhelmsson, Mattsdotter Olofsson		
				Öbon, mnp. Lästadius	354	9
				Do do	355	7
				Do do	366	5
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							3100	62	—	4000	80	—	900	18	—
	03							3600	108	—	4000	120	=	4400	132	—
	05								170	—		200	—		30	—
	27							3600	972	—	4000	1080	=	4400	108	—
	21							3100	651	—	4000	840	—	900	189	—
	16							2600	416	—	4000	640	=	1400	224	—
	15							2600	390	—	4000	600	—	1400	210	—
	29							3100	899	—	4000	1160	—	900	261	—
	40							3600	1440	—	4000	1600	—	400	160	—
	53							3300	1749	—	4000	2120	—	700	371	—
	50							3000	1500	—	4000	2000	—	1000	500	—
	25							2600	650	—	4000	1000	—	1400	350	—
	73							2600	1898	—	4000	2920	—	1400	1022	—
1	09							2700	2943	—	4000	4360	—	1300	1417	—
	75							2700	2025	—	4000	3000	—	1300	975	—
	79							2600	2054	—	4000	3160	—	1400	1106	—
6	12								17587	—		24480	—		6893	—
	46							3700	1702	—	4000	1840	—	300	138	—
	34							3100	1054	—	4000	1360	—	900	306	—
	27							2600	702	—	4000	1080	—	1400	378	—
1	07								3458	—		4280	—		822	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
29/512	6 14		Fjellsiö	Karolina och Karolina Wilhelmina Mathilda Olsson		
				Öbon, mantal: Fjellsiö	387	5
				Do do	388	7
				Do do	390	9
				Do do	4070	7
				Do do	4141	5
				Summa		
11/512	6 15		Fjellsiö	Karolina och Karolina Wilhelmina Mathilda Olsson		
				Öbon, mantal: Fjellsiö	442	7
				Do do	443	9
				Do do	444	9
				Summa		
5/64	6 11		Fjellsiö	Erik Persson.		
				Öbon, mantal: Fjellsiö	455	9
				Do do	486	9
				Do do	487	7
				Do do	488	5
				Summa		
5/64	6 10		Fjellsiö	Amanda Persson		
				Öbon, mantal: Fjellsiö	491	5
				Do do	50	7
				Do do	511	9
				Do do	512	9
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							2600	234	–	4000	360	–	1400	126	–
	20							3100	620	–	4000	800	–	900	180	–
	12							3700	444	–	4000	480	–	300	36	–
	35							3100	1.085	–	4000	1.400	–	900	315	–
	09							2600	234	–	4000	360	–	1400	126	–
	85								2.117	–		3.400	–		783	–
	15							3100	465	–	4000	600	–	900	135	–
	54							3700	1.998	–	4000	2.160	–	300	162	–
	08							3700	296	–	4000	320	–	300	24	–
	77								2.759	–		3.080	–		321	–
	51							3700	1.887	–	4000	2040	–	300	153	–
	60							3700	2.220	–	4000	2.400	–	300	180	–
	56							3100	1.736	–	4000	2240	–	900	504	–
	18							2600	468	–	4000	720	–	1400	252	–
1	85								6.311	–		7.400	–		1089	–
	27							2600	702	–	4000	1.080	–	1400	378	–
	45							3100	1.395	–	4000	1.800	–	900	405	–
	50							3700	1.850	–	4000	2.000	–	300	150	–
	45							3700	1.665	–	4000	1.800	–	300	135	–
1	67								5.612	–		6.680	–		1068	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
79/1176	18"		Fjelie	Rasb Knutsson;			
				arv. David Knutsson			
				Åker,	m.p. Lättleden	553	9
				Do	do	584	7
				Do	do	555	5
					Summa		
79/1176	1810		Fjelie	Rasb Knutsson;			
				arv. David Knutsson			
				Åker,	m.p. Lättleden	556	5
				Do	do	587	7
				Do	do	588	9
					Summa		
79/1176	189		Fjelie	Rasb Knutsson;			
				arv. David Knutsson			
				Åker,	m.p. Lättleden	599	9
				Do	do	600	7
				Do	do	641	5
					Summa		
			Vrodelning 3 3.				
			Lunda.				
	983		Stadsäga	A. K. Trolle-Wachtmeisters av-			
				vräkare; arv. Lars Hansson			
				Åker,	m.p. Lättleden	602	7
					Summa		
	983		Stadsäga	A. K. Trolle-Wachtmeisters			
				avräkare; arv. Lars Hansson			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							3700	814	–	4000	880	–	300	66	–
	39							3100	1209	–	4000	1560	–	900	351	–
	43							2600	1118	–	4000	1720	–	1400	602	–
1	04								3141	–		4160	–		1019	–
	45							2600	1170	–	4000	1800	–	1400	630	–
	42							3100	1302	–	4000	1680	–	900	378	–
	35							3700	1295	–	4000	1400	–	300	105	–
1	22								3767	–		4880	–		1113	–
	48							3700	1776	–	4000	1920	–	300	144	–
	32							3100	992	–	4000	1280	–	900	288	–
	22							2600	572	–	4000	880	–	1400	308	–
1	02								3340	–		4080	–		740	–
	17							3100	527	–	4000	680	–	900	153	–
	17								527	–		680	–		153	–

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Dito " mn. pp. Lättlena	673	5
				Do do	674	5
				Do do	675	5
				Do do	676	5
				Do do	677	5
				Do do	678	5
				Do do	679	5
				Do do	670	5
				Do do	771	5
				Do do	772	5
				Do do	773	5
				Summa		
	974		Lindvägga	Erik Svensson		
				Dito " mn. pp. Lättlena	774	5
				Do do	775	7
				Do do	776	9
				Summa		
			Fjelbo prebem.			
79/1176	189		Fjelbo	Karl Knutsson;		
				arv. David Knutsson		
				Dito " mn. pp. Lättlena	777	9
				Do do	778	7
				Do do	779	7
				Do do	880	5
				Summa		
79/1176	188		Fjelbo	Olof Persson		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	84							2700	2,268	—	4000	3360	—	1300	1092	—
	80							3100	2480	—	4000	3.200	—	900	720	—
	12							3300	396	—	4000	480	—	700	84	—
	49							3100	1519	—	4000	1.960	—	900	441	—
	54							2700	1458	—	4000	2160	—	1300	702	—
	72							2700	1944	—	4000	2.880	—	1300	936	—
	47							3100	1457	—	4000	1.880	—	900	423	—
	32							3300	1.056	—	4000	1.280	—	700	224	—
	06							3300	198	—	4000	240	—	700	42	—
	51							3100	1581	—	4000	2.040	—	900	459	—
	54							2700	1.458	—	4000	2160	—	1300	702	—
5	41								15.815	—		21.640	—		5825	—
	21							2700	567	—	4000	840	—	1300	273	—
	26							3100	806	—	4000	1.040	—	900	234	—
	33							3600	1.188	—	4000	1320	—	400	132	—
	80								2.561	—		3200	—		639	—
	15							3800	570	—	4000	600	—	200	30	—
	27							3600	972	—	4000	1.080	—	400	108	—
	31							3200	992	—	4000	1240	—	800	248	—
	07							2700	189	—	4000	280	—	1300	91	—
	80								2.723	—		3200	—		477	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öbon [illegible] m:p. Kättilsmon	891	5
				Do do	892	7
				Do do	893	5
				Do do	894	7
				Do do	895	9
				Do do	896	9
				Do do	897	7
				Do do	898	5
				Summa		
79/1176	187		Fjellie	Öbon Persson		
				Öbon m:p. Kättilsmon	899a	5
				Do do	899b	7
				Do do	909	9
				Summa		
79/1176	18⁶		Fjellie	Öbon Persson		
				Öbon m:p. Kättilsmon	91da	5
				Do do	91db	7
				Do do	91dc	9
				Tomt	91dd	9
				Öbon do	922	5
				Do do	923	7
				Summa		
50/163	6⁶		Fjellsie	Anders Isaksson		
				Öbon m:p. Kättilsmon	924	9
				Do do	925	7
				Do do	926	5
				Do do	927	5
				Do do	928	7
				Do do	929	9
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							2700	648	—	4000	960	—	1300	312	—
	03							3100	93	—	4000	120	—	900	27	—
	65							2700	1.755	—	4000	2.600	—	1300	845	—
	29							3100	899	—	4000	1.160	—	900	261	—
	17							3600	612	—	4000	680	—	400	68	—
	24							3600	864	=	4000	960	—	400	96	—
	23							3100	713	—	4000	920	—	900	207	—
	65							2700	1.755	—	4000	2600	—	1300	845	—
2	50								7.339	=		10.000	—		2661	—
1	07							2700	2889	—	4000	4280	—	1300	1391	—
	55							3100	1.705	=	4000	2.200	—	900	495	—
	53							3600	1908	=	4000	2.120	=	400	212	—
2	15								6.502	—		8600	—		2098	—
	64							2700	1728	—	4000	2560	—	1300	832	—
	30							3100	930	—	4000	1.200	—	900	270	—
	19							3600	684	—	4000	760	—	400	76	—
	10							3600	360	—	4000	400	—	400	40	—
1	11							2700	2.997	—	4000	4440	—	1300	1443	—
	43							3100	1333	—	4000	1.720	—	900	387	—
2	77								8.032	—		11.080	=		3048	—
	27							3600	972	—	4000	1080	—	400	108	—
	23							3100	713	=	4000	920	=	900	207	—
	19							2700	513	—	4000	760	—	1300	247	—
	53							2700	1.431	=	4000	2120	—	1300	689	—
	21							3100	651	—	4000	840	—	900	189	—
	21							3600	756	=	4000	840	—	400	84	—
11	64								5.036	—		6.560	—		1524	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Roslagsnäs 44. Lunda.			
	965		Stadsägor	Erik Svensson		
				Döbo, mnp. fastboende	1000	9
				do	1001	7
				do	1002	5
				do	1003	5
				do	1004	7
				do	1005	9
				do	1006	9
				do	1007	7
				do	1008	5
				do	1009	5
				do	1010	7
				do	1121	9
				do	1122	9
				do	1133	7
				do	1134	5
				Summa		
	966		Östadsägor	Jöns Bengtsson		
				Döbo, mnp. fastboende	1135	5
				do	1136	7
				do	1137	9
				Summa		
			Fjellbo prästgård			
25/10 26	68		Fjellbo	Johannes Fjellbo		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							3600	1.440	—	4000	1.600	—	400	160	—
	58							3100	1.798	—	4000	2.320	—	900	522	—
	22							2500	550	—	4000	880	—	1500	330	—
	19							2500	475	—	4000	760	—	1500	285	—
	42							3100	1.302	—	4000	1680	—	900	378	—
	33							3600	1188	—	4000	1320	—	400	132	—
	37							3600	1332	—	4000	1480	—	400	148	—
	42							3100	1.302	—	4000	1680	—	900	378	—
	19							2500	475	—	4000	760	—	1500	285	—
	05							2500	125	—	4000	200	—	1500	75	—
	13							3100	403	—	4000	520	—	900	117	—
	09							3600	324	—	4000	360	—	400	36	—
	12							3600	432	—	4000	480	—	400	48	—
	25							3100	775	—	4000	1.000	—	900	225	—
	29							2500	725	—	4000	1160	—	1500	435	—
4	05								12.646	—		16200	—		3554	—
	13							2800	364	—	4000	520	—	1200	156	—
	07							3400	238	—	4000	280	—	600	42	—
	05							3900	195	—	4000	200	—	100	5	—
	25								797	—		1.080	—		203	—

45

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Do " " " p. kättelsen	1118	9
				Do do	1119	7
				Do do	1120	5
				Summa		
1/16	69		Fjelsise	Emma, Carl & Oscar Carlsson		
				Do " " " p. kättelsen	1221	5
				Do do	1222	7
				Do do	1223	9
				Do do	1224	9
				Do do	1225	7
				Do do	1226	5
				Summa		
50/763	64		Fjelsise	Carl & Oscar Carlsson.		
				Do " " " p. kättelsen	1227	5
				Do do	1228	7
				Do do	1229	9
				Do do	1230	9
				Do do	1231	7
				Do do	1232	5
				Do do	1233	5
				Do do	1234	7
				Do do	1235	9
				Summa		
			Avdelning 55. Fjelsise socken			
50/763	64			Carl och Oscar Carlsson		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							3600	540	-	4000	600	-	600	60	-
	20							3100	620	-	4000	800	-	900	180	-
	35							2500	875	-	4000	1400	-	1500	525	-
	70								2035	-		2800	=		765	-
	28							2500	700	-	4000	1120	-	1500	420	-
	27							3100	837	=	4000	1080	--	900	243	=
	38							3600	1368	-	4000	1520	=	400	152	--
	54							3600	1944	-	4000	2160	--	400	216	--
	46							3100	1426	-	4000	1840	-	900	414	-
	22							2500	550	=	4000	880	-	1500	330	-
2	15								6825	-		8600	-		1775	-
	14							2500	350	-	4000	560	-	1500	210	-
	23							3100	713	-	4000	920	-	900	207	-
	24							3600	864	=	4000	960	-	400	96	-
	28							3600	1008	=	4000	1120	-	400	112	-
	17							3100	527	=	4000	680	-	900	153	-
	08							2500	200	=	4000	320	-	1500	120	-
	08							2500	200	=	4000	320	-	1500	120	-
	12							3100	372	-	4000	480	-	900	108	-
	09							3600	324	=	4000	360	=	400	36	=
1	43								4558	-		5720	-		1162	-

47

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Påsen, mnp. Lövtäkten	1386	5
				Do do	1387	7
				Do do	1388	9
				Do do	1389	9
				Do do	1410	7
				Do do	1411	5
				Do do	1412	5
				Do do	1413	7
				Do do	1414	9
				Summan		
			Lycke			
1250			Skedsäng	Kurt Fäncksäng		
				Påsen, mnp. Lövtäkten	1395	9
				Do do	1396	7
				Do do	1397	5
				Do do	1398	5
				Do do	1399	7
				Do do	1400	9
				Summan		
965			Skedsäng	Henrik Svensson		
				Påsen, mnp. Lövtäkten	1851	5
				Summan		
			Avvittring 66.			
			Lycke.			
965			Skedsäng	Henrik Svensson		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							2700	216	–	4000	320	–	1300	104	–
	05							3200	160	–	4000	200	–	800	40	–
	07							3700	259	–	4000	280	–	300	21	–
	05				✓			3700	185	–	4000	200	–	300	15	–
	02							3200	64	–	4000	80	–	800	16	–
	01							2700	27	–	4000	40	–	1300	13	–
	03							2700	81	–	4000	120	–	1300	39	–
	08							3200	256	–	4000	320	–	800	64	–
	14							3700	518	–	4000	560	–	300	42	–
	53								1766	–		2120	–		354	–
	23							3700	851	–	4000	920	–	300	69	–
	20							3200	640	–	4000	800	–	800	160	–
	13							2700	351	–	4000	520	–	1300	169	–
	13							2700	351	–	4000	520	–	1300	169	–
	24							3200	768	–	4000	960	–	800	192	–
	30							3700	1110	–	4000	1200	–	300	90	–
1	23								4071	–		4920	–		849	–
	42							2700	1134	–	4000	1680	–	1300	546	–
	42								1134	–		1680	–		546	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öbon, mn. p. Lättlösen	1552	5
				Do do	1553	5
				Summa		
	966		Stadbacka	Jöns Bergfors		
				Öbon, mn. p. Lättlösen	1554	5
				Summa		
	967		Stadbacka	Jöns Bergfors		
				Öbon; mn. p. Lättlösen	1555	5
				Do do	1556	7
				Do do	1557	9
				Summa		
	970		Stadbacka	H. R. Svensson		
				Öbon, mn. p. Lättlösen	1558	9
				Do do	1559	7
				Do do	1600	5
				Summa		
	977		Stadbacka	A. R. Troberg-Wendelmoistens arvingar; arr. Emil Ulfsmans stuga.		
				Öbon, mn. p. Lättlösen	1611	9
				Do do	1652	7
				Do do	1633	9
				Do do	1641	7
				Do do	165	9
				Summa		
	964		Stadbacka	Hedmans Stuga		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							2800	616	—	4000	880	—	1200	264	—
	29							2800	812	—	4000	1160	—	1200	348	—
	51								1428	—		2040	—		612	—
	18							2800	504	—	4000	720	—	1200	216	—
	18								504	—		720	—		216	—
	43							2800	1204	—	4000	1720	—	1200	516	—
	19							3300	627	—	4000	760	—	700	133	—
	17							3800	646	—	4000	680	—	200	34	—
	79								2.477	—		3160	—		683	—
	42							3800	1.596	—	4000	1.680	—	200	84	—
	47							3300	1.551	—	4000	1.880	—	700	329	—
	35							2800	980	—	4000	1400	—	1200	420	—
1	24								4127	—		4960	—		833	—
	47							3800	1786	—	4000	1880	—	200	94	—
	34							3300	1122	—	4000	1360	—	700	238	—
	53							3800	2.014	—	4000	2.120	—	200	106	—
	45							3300	1485	—	4000	1800	—	700	315	—
	47							3800	1786	—	4000	1880	—	200	94	—
2	26								8193	—		9040	—		847	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åkeson, [illegible]	1666	9
				Do.	1667	7
				Do	1668	7
				Thorsson och Trädgård	1669	7
				Åkeson	1670	5
				Do.	1671	7
				Do.	1672	9
				Do.	1673	7
				Do.	1674	9
				Summa		
	1350		Stadsägor	Kvarts Fattigmanagre		
				Fjäder, [illegible]	1675	9
				Do	1676	7
				Do	1677	5
				Summa		
			Sammanbuga.			
			Avdelning 1.			
			Fjelkie socken.			
3/8	21		Ömmeryp	Harald Hansson	1-91	
3/8	73		Fjellie	Elvas Persson;		
				arr. Elvas Nilsson	100-168	
99/640		613	Fjellie	Elvas Persson;		
				arr. Elvas Nilsson	197-200	
				Summa avd. 1		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33							3800	1.254	—	4000	1.320	—	200	66	—
	17							3300	561	=	4000	680	—	700	119	=
	23							3300	759	—	4000	920	—	700	161	=
	24							3300	792	—	4000	960	—	700	168	—
	28							2800	784	—	4000	1.120	—	1200	336	—
	31							3300	1.023	—	4000	1.240	—	700	217	—
	04							3800	152	—	4000	160	—	200	8	=
	41							3200	1.353	=	4000	1.640	=	700	287	=
	53							3850	2.014	—	4088	2.120	—	200	106	—
2	54								8.692	—		10.160	—		1.468	—
	32							3800	1.216	—	4000	1.280	—	200	64	=
	08							3300	264	=	4000	320	—	700	56	—
	06							2800	168	—	4000	240	—	1200	72	=
	46								1.648	—		1.840	—		192	—
1	76								5.367	—		7.040	—		1.673	—
1	97								6.010	—		7.880	—		1.870	—
	05								170	=		200	—		30	—
3	78								11.547	—		15.120	—		3.573	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Roddarbrunn 22.		
			Tjellsås socken.		
3/8	22 1		Önnarp	Harald Hermansson	27-1933
401/6400	6 13		Tjellsås	Ruth Lina Karolina Hildebrand,	
				Mathilda Olsson	334-36
29/512	6 14		Do	Do.	337-401
11/512	6 15		Do	Do.	412-441
5/64	6 11		Do	Ernst Persson	445-448
5/64	6 10		Do	Do.	492-552
79/1176	18 11		Do	Karl Knutsson;	
				arv. Jonas Knutsson	533-555
79/1176	18 10		Do	Karl Knutsson;	
				arv. Jonas Knutsson	556-558
79/1176	18 9		Do	Karl Knutsson;	
				arv. Jonas Knutsson	559-641
				Svenssons arvb. 2.	
			Roddarbrunn 3.		
			Lund.		
	983		Stenbacken	A. K. Fraktbolaget Wasabrunnen arvingar;	
				arv. Lars Hansson	652
	982		Do	A. K. Fraktbolaget Wasabrunnen arvingar; arv. Lars Hansson	653-713
	974		Do	Emil Svensson	714-776
			Tjellsås socken.		
79/1176	18 9		Tjellsås	Karl Knutsson;	
				arv. Jonas Knutsson	777-810
79/1176	18 8		Tjellsås	Nils Persson	811-888
				Ödegården 1	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
6	12								17587	—		24480	—		6893	—	w
1	07								3458	—		4280	—		822	—	w
	85								2617	—		3400	—		783	—	w
	77								2759	—		3080	—		321	—	w
1	85								6311	—		7400	—		1089	—	w
1	67								5612	—		6680	—		1068	—	w
1	04								3141	—		4160	—		1019	—	w
1	22								3767	—		4880	—		1113	—	w
	02								3340	—		4080	—		740	—	w
15	61								48592	—		62440	—		13848	—	
	17								527	—		680	—		153	—	v
5	41								15815	—		21640	—		5825	—	v
	80								2561	—		3200	—		639	—	v
	80								2723	—		3200	—		477	—	w
2	50								7339	—		10000	—		2661	—	w
9	68								28965	—		38720	—		9755	—	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd	
29/1176	187		Fjelkinge	Olof Persson	89a-90
29/1176	186		Do	Dito Dens.	91aa-93
50/763	66		Do	Anders Isakssons	941-99
				Summa qvadratr. 3	
			Rotelindning 41.		
			Lunds.		
	965		Stadsäga	Erik Svensson	100-114
	966		Do	Jöns Persson	115-117
			Fjelkinge socken		
25/1526	68		Fjelkinge	Johannes Fjelkinge	1118-1200
1/16	69		Do	Emma, Carl & Oscar Carlsson	1201-1206
50/763	64		Do	Carl & Oscar Carlsson	1207-1255
				Summa qvadr. 47	
			Rotelindning 5.		
			Fjelkinge socken.		
50/763	64		Fjelkinge	Carl & Oscar Carlsson	136-144
			Lunds.		
	11250		Stadsäga	Konst Föreningen	145-150
	965		Do	Erik Svensson	151
				Summa qvadr. 5	
			Rotelindning 6.		
			Lunds.		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
9	68								28.965	=		38720	—		9755	—	
2	15								6502	—		8.600	—		2098	—	W
2	77								8032	—		111,080	—		3048	—	W
1	64								550836	—		6560	=		1584	—	W
16	24								48535	=		64.960	—		16425	—	
4	05								12,646	=		16200	=		3554	—	V
	25								797	=		1.050	—		203	—	V
	70								2,035	—		2800	—		765	—	W
2	15								6.825	—		8.600	—		1.775	—	V
1	43								4.558	=		5720	—		1162	—	V
8	58								26.861	=		34.320	—		7459	=	
	53								1766	=		2120	—		354	—	V
1	23								4.071	=		4.920	—		849	=	V
	42								1334	=		1680	=		546	—	V
2	18								6.971	=		8720	—		1749	=	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	965		Ekebyängen	Gerda Svensson	152, 153
	966		Do	Jonas Bergstrand	154
	967		Do	Do	155-157
	970		Do	Kl. A. Svensgården	158-160
	977		Do	A.B. Trolle-Wachtmeisterska egendomen; arr. Emil Wiberg Ekeby	161-165
	964		Do	Hans Olsson	166-174
	1250		Do	Karl Fäxängen	175-177
				Summa avdelning 6	
			Ekebyhamn		
			Avdelning 1		1-200
			" 2		221+661
			" 3		662-999
			" 4		1000-1255
			" 5		1336-1551
			" 6		1552-1771
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51								1.428	=		2.040	-		612	-
	18								504	-		720	-		216	-
	79								2.477	-		3.160	-		683	-
1	24								4.127	=		4960	-		833	-
2	26								8.193	=		9.040	-		847	-
2	54								8.692	=		10.160	-		1468	-
	46								1.648	-		1840	-		192	-
7	98								27.069	-		31.920	-		4851	=
	v											v			v	
3	78								11.547	=		15.120	-		3573	-
15	61								48.592	-		62.440	-		13848	-
16	24								48.535	-		64.960	-		16425	-
8	58								26.861	=		34.320	=		7459	-
2	18								6.971	=		8720	=		1749	-
7	98								27.069	=		31.920	-		4851	-
54	37								169.575	-		217.480	-		47905	-
	v											v				

Fjelie den 2 November 1944.

Å Tjänstens vägnar:

E. H. Nilén.

Statens Lantbruksinspektör.

Nils Larsson

Gode Riksen.

Ahlm & Ljung

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Fjälkinge-Järrestorp — Rostvalds församling — 59 — Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Schaktarbete.								
		Öhrs Trädgård A-B.								
31-	237	Uppgrävning av det								
-28+63		förvarade jord-								
		lagret	m³	237	0.25	59	25			
28+63-	163	Grävning 24"	m	163	13.-	2.119	-			
--27		schaktning, planer-								
		ing, rördäggning,								
		diketsfyllning	m³	163	4.75	774	25			
27-	157	Grävning 24"	m	157	13.-	2.041	-			
-25+43		schaktning, planering,								
		rördäggning, diket-								
		ägning	m³	157	6.25	981	25	5984	75	
Tillo.	557	m.								
		Utmärkning av rörledningens plan-								
		läggning av dess öppningar								
		och schakt- och utsättning-								
		arbeten, enl. Ritn. 288+63	st.	1	150.-	150	-			
		Ritn. 40" med kopplingar,								
		Ritn. 327	st.	1	150.-	150	-	300	-	
		Ofvanstående schaktarbeten								
		m.m. ca 20%						1275	25	7.550 -
		Öhrs Trädgård BC 62 D.								
25+43-	9	Rörläggning av betong-								
-25+34		rör för väg B 45 C,								
		Ritningen skall när-								
		varas av Väginnehåll-								
		ningen, innan dessa								
		rör äga beredts								
		dels att betongen								
		ej får nedföras av								
Räf.	9	Väginnehåll-								7.550 -

160

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Löp.	9	Överföres							7550	—
		Mindre rör av 70 mm (28") dels av trämassa inre rördelar samt skarvmuffar på böjdelarna + 5.59 m/m och + 5.62 m/m. Dessa respektive märkhöjder och uppsättningsområden			—	—				
25+34 = 24+10	124	Betongrör 18" " Schaktning, Sättning, rörläggning, återfyllning	124	7.75	961	—				
24+10 — 22+50	160	Betongrör 18" " Schaktning, Sättning, rörläggning, återfyllning	160	7.75	1240	—				
			160	6.25	1000	—				
22+50 — 20	250	Betongrör 18" " Schaktning, Sättning, rörläggning, återfyllning	250	7.75	1937	50				
			250	6.75	1687	50				
20 — 17+78	222	Betongrör 18" " Schaktning, Sättning, rörläggning, återfyllning	222	7.75	1720	50				
			222	5.50	1221	=	10356	50		
Tills.	765	m.								
Utskarvningsbrunn 48" jämte den nya grävningen samt återfyllning och packning runt brunnen			1	—	—	—				
Reservationsgaller 60" 6 grind										
Den nya gångbanan upptagen										
		Överföres			—	=	10356	50	7550	—

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BYARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
		Korsfört			=	-	10356	50	7.550	-	v
		Återfyllnadsarbetena enl. av-									
		räkningsgrunderna sid 25+34 st.	1	—	—	—					
		Brunn 40" med koppling				-					
		sid 224+110 st.	1	150.-	150	-					v
		Brunnar 32½" med koppling									
		sid 22+50, 21+40, 20+30 och									
		119 st.	4	100.-	400	-					v
		Brunn 60" med koppling									
		sid 17+78 st.	1	300.-	300	-					v
		Påvisning av ledningarna för Fjälls elektri-									
		citetsföretag av år 1935 med koppling och av-									
		koppling för dessa företag i den nya anslut-									
		ningsledningen sid 25+34 samt övervakning									
		av arbetets utförande st.	1	200.-	300	-	1050	-			v
		Schaktning och schaktavfallsutkastning m.m.: ca 20%					2243	50	13650	-	v
		Dikesschaktet D-E.									
17+78 - 15+65	213	Schaktning 18" m	213	7.75	1650	75					v
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, åter-									
		fyllning m	213	6.-	1278	-		v			v
15+65 - 13+16	249	Schaktning 15" m	249	6.—	1494	-					v
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, åter-									
		fyllning m	249	6.-	1494	-		v			v
13+16 - 11+92	124	Schaktning 15" m	124	6.-	744	-					v
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, åter-									
		fyllning m	124	5.75	713	-		v			v
11+92 - 10+73	119	Schaktning 15" m	119	6.-	714	-					v
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, återfyllning m	119	5.-	595	-		v			v
	Diff.	705			Överföres		8.682	75	21.200	-	v

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bäf. 10+73 – 9+440	705	Övergått			8.682	75			21.300	–
	133	Schaktning, 15" rör	133	6.–	798	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	133	4.25	565	25	100	46 –		
	838 m.									
		Brännare 32" med koppelingar, skäl 17+7 och 15+65	st.	2	200	–				
		Brännare 24" med koppelingar, skäl 14+40, 13+16, 11+92, 10+73 och 9+440	st.	5	350	–	550	–		
		Övriga arbeten och arbetsberäkningar enligt								
		ca 20 %					2104	–	12.700	–
		Bilresultat E-F.								
9+440 – 8+72	68	Schaktning, 15" rör	68	6.–	408	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	68	4.25	289	–				
8+72 – 6+50	222	Schaktning, 12" rör	222	4.75	1054	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	222	3.25	721	50	136	50		
6+50 – 5+50	100	Schaktning, 12" rör	100	4.75	475	–				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	100	2.75	275	–				
5+50 – 4+56 = 41+22	94	Schaktning, 12" rör	94	4.75	446	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning	94	3.50	329	–	3998	50		
	484 m.									
		Brännare 24" med koppelingar, övriga								
							3998	50	33.900	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd					3.998	50	33900	–
Pkt 8+72, 7+76, 6+78 och 5+50			4	70.–	280	–				
Brunn 4+00		med kopplingar								
Pkt 4+56 = 4+22			1	150.–	1150	–	430	–		
Ofvanjord och arbetsledning										
4+56 –	ca	20 %					871	50	5.300	–
		Dikesledningen F–G.								
4+56 –	126	betongrör: 12"	Alt.	126	4.75	598	50			
–3+30		ledningsläggning, stoppning,								
		schaktning, återfyllning								
		och packning	Alt.	126	3.50	441	–	11039	50	
Tills.	126	m.								
		Tillägg av betong, grundläggning och omhändertagning av det från dessa betongrörsmuffar utskjutande rörändan vid och nya anläggandet, förmätning av den omhändertagna delens bredd och plåtens pkt.	1	2.75			2.75	–		
		Ofvanjord och arbetsledning prop.								
		ca 20 %					185	50	11500	=
		Lidoanläggn.								
		Dikessträckan F–H–J.								
4+56 =	122	betongrör: 9"	m	122	3.25	396	50			
= 4+25 –		ledningsläggning, stoppning,								
–40 = 2+2		schaktning, återfyllning	m	122	3.50	427	–			
40 = 2+2 –	89	betongrör: 9"	m	89	3.25	289	25			
–1+13		ledningsläggning, stoppning,								
		schaktning, återfyllning	m	89	2.25	200	25			
1+13 –	113	betongrör: 6"	m	113	1.85	209	05			
–0		ledningsläggning, stoppning,								
Öfv.	324	Överföres				1522	05		40700	=

64.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bef.	324	Överfört			1522	05			107700	–
		Förläggning, återläggning	1113	1.75	1947	75	1719	80		
Till.	324	m.								
Stationen 324+ med kopplingar vid 40=2+2, 1+60, 1+13, 1+2 och 0			5	70			350	–		
Ersättning för A.B. Svenska Järnvägsförläggning förläggning och kattläggning av 30-tal träd och buskar å stationen 1+60							300	–		
Oförutsedda och arbetsledning m.m. ca 2870							430	20	2800	–
					Summa kostnad				43500	–
		Bälsnäs-avdelning.								
		Kanalavdelning.								
557		Bälsnäs stationen A–B					7550	=		
765		Do B–C–D					13.650	–		
838		Do D–E					12.700	–		
484		Do E–F					5300	–		
126	2770	Do F–G					1500	–	40.700	–
		Kilsbergen.								
	324	Bälsnäs stationen F–H–I					2800	–	2800	–
Summa	3094	m.			Summa kostnad				43500	–

Längds- och kurvors riktighet
intygas
Fjällsta den 2 November 1947
A Fjällstens vägnade:
C.B. Wallin
Statens Lantbruksingenjör

Allmänna
d. 26/12 47
E.Nb.

Fjäll - Nyckelmyra

Arbetsbeskrivning.

Bil. 6.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Huvuddiketsgropp.
								Diketssträckan A-B.
31	—	1.60				3.68		Uppmätning av den nivellerade
30+50	50	1.25						profilen mellan 31 och 28+63.
30	50	1.50				2:1000		
29+50	50	1.55						
29	50	1.60						
28+63	37	1.45				4.15		
28+63	—	1.80						24" cementrör mellan 28+63
28+50	13	1.40				4:1000		och 25+43.
28	50	1.40						
27+50	50	1.65						
27	50	1.70				4.96		
26+50	50	1.50						
26	50	1.65				4:1000		
25+50	50	1.65						
25+43	7	1.35				5.59		
Summa	557	meter.						
								Diketssträckan B-C-D.
25+43	—	1.35				5.59		Nybyggnad av 70 cm (28") betong-
25+34	9	1.70				5.62		rör mellan 25+43 och 25+34.
25+34	—	1.65				5.67		18" cementrör mellan 25+34
25	34	1.60				4:1000		och 17+78.
24+50	50	1.60						
24+10	40	1.55				6.17		
24	10	1.60						
23+50	50	1.75				3:1000		
23	50	1.95						
22+50	50	1.85				6.65		
Summa	293							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Canf.	293							
22	50	1.80						Tiepl.: Korv o. jämdubb i grundmur till loge tillhörig fastigheten Tjälle 6 m. L. gavel, 0.45 m. D. om L.O. bredden ca 0.25 m. över marken; belägen på höjden + 9.885 m.
21+50	50	1.75				2:1000		
21	50	1.80						
20+50	50	1.85				3:1000		
20+30	20	1.80				7.91		
20	30	1.70				2:1000		
19+50	50	1.60				7.37		
19	50	1.50				2:1000		
18+50	50	1.50				7.57		
18	50	1.50				2:1000		
17+78	22	2.05				7.81		
Summa	765	meter.						
			Bottenhöjd 2					
17+78	—	1.80				8.02		18" cementrör, mellan 17+78 och
17+50	28	1.60						15+65.
17	50	1.60				3:1000		
16+50	50	1.55						
16	50	1.55						
15+65	35	1.80				8.66		
15+65	—	1.75				8.71		15" cementrör, mellan 15+65 och
15+50	15	1.80						9+40.
15	50	1.90				5:1000		
14+50	50	1.65						
14+40	10	1.65				9.34		
14	40	1.80						
13+50	50	2.—						
13	50	1.80				4:1000		
12+50	50	1.70						Tiepl.: Korv o. jämdubb i grundmur till loge tillhörig fastigheten Tjälle 18, L. gavel, 0.5 m. D. om L.O. bredden, 0.3 m. över marken; belägen på höjden + 12.05 m.
12	500	1.55						
Canf.	578							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
~~Summa~~	578							
III+92	8	1.55				10.33		
III+50	42	1.45				c-c 1:1000		
III	50	1.45						
10+73	27	1.70				11.04		
10+50	23	1.75						
10	50	1.75				c-c 1:1000		
9+50	50	1.70						
9+40	10	1.65				12.24		
~~Summa~~	838	meter						
			Silen påträffad			6-7		
9+440	=	1.65				12.24		15" betongrör mellan 9+40 och 8+72.
9	40	1.60				4:1000		
8+72	28	1.70				12.51		
8+72	=	1.65				12.56		12" betongrör parallellt 8+72 och 4+56 = 41+22.
8+50	22	1.65						Förpl.: Gjutning i betong i befintlig diket (botten ca 0.3 m. före anslutning kjuds skalv förpl.); beläget på höjden + 14.045 rm.
8	50	1.70				c-c 1:1000		
7+50	50	1.65						
7	50	1.70						
6+78	22	1.75				14.50		
6+50	28	1.65				c-c 1:1000		
6	50	1.65						
5+50	50	1.65				16.16		
5	50	1.80				15:1000		
4+56 = 41+22	44	1.75				17.57		Förpl.: Gjutning i betong i befintlig diket (botten av dumpstad) på rörets botten; beläget på höjden + 18.86 rm.
~~Summa~~	484	meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Bäcksvallvägen F–Hh.					
H+56	–	11.75				17.62		12" cementrör mellan H+56 och
H+50	6	1.70						3+30.
H	50	1.85				S:1000		
3+50	50	1.70						
3+30	20	11.40				18.–		
Summa	126	meter.						
			Sädesavlopp.					
			Bäcksvallvägen F–He–J.					
H+56 = 41+22	–	11.25				18.07		9" cementrör mellan H+56 = 41+22
41	22	1.55						och 1+13.
40+50	50	1.50				J:1000		
40 = 2+2	50	1.70				18.92		
1+50	52	1.60				6:1000		
1+13	37	1.60				19.95		
1+13	–	1.55				19.50		6" cementrör mellan 1+13 och 0
1	13	1.55						
0+50	50	1.75				H:1000		Fri pelut. Ekon o järndubbelvägsmast finn utmärkt å stadens 964 ö. Längdriktn. 0.80 m. N. mot f. V. hörnstolp. 0.20 m. över marken, belägen på höjden +21.61 m.
0	50	1.45				19.95		
Summa	324	meter.						
			Sammandrag.					
Längd			**Ledningsgrupp J**					
557			Bäcksvallvägen A–B					
765			"	B–G–D				
838			"	E–G				
484			"	G–F				
126	2770		"	F–G				
			Sädesavlopp.					
	324		Bäcksvallvägen F–He–J.					
Summa	3094	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR EFTR.
SKARA

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas:

1/ Ommurning av rörutlopp samt intag skola utföras av betong med 300 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.

2/ Stensättning till förstärkning av botten och slänter vid rörutlopp och intag skola grundläggas minst 20 cm under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20x0.35x0.45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.60 m höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med groft grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där avlopp korsar rörrännor.

14/ Alla brunnar skola försänkas 0.50 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" och 40" brunnar och större till 32".

17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör.

18/ Brunnar, som ligga i krökar och gränslinjer, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga

brunnar få göras täckta, om jordägare eller arrendator det påfordrar och därest de själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markyta vara minst 60 cm.

19/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas efter det nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordenligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

22/ Träd och buskar, som växa på mindre avstånd än 1.- m från öppet avlopps kanter resp. täckt avlopps mittlinje, skola rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppet får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

24/ Lantbruksingeniören äger att meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att

förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar.

Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruks-

ingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Fjelie den 2 november 1944.

Å tjänstens vägnar:

O. A. Nelle.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Värpinge m.fl. fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 31 mars 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Värpinge m.fl. fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Företaget, som avser "dikning", berör marker tillhörande stadsägorna n:ris 964-967, 970, 974, 977, 982, 983 och 1250 i Lund, Fjelie n:ris 6,7 och 18 i Fjelie socken och Önnerup nr 2 i Fjelie socken, Malmöhus län.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger ca 4.5 km V Lund mellan Fjelievägen i norr och Önnerupsvägen i söder. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre floddike, som avleder vattnet åt sydväst till det avlopp, som upptagits för torrläggningsföretaget "Önnerup-Fjelie av år 1902". Floddiket har emellertid ej utförts till tillräckliga dimensioner, varför vis-

sa delar av de marker, som för sin torrläggning äro beroende av flöddiket, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp i den omfattning och med de dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, som närmare framgår av de vid denna syneförrättning upprättade förslagshandlingarna och ritningarna, skola följande avlopp och dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 31 öster ut till allmänna vägen vid avvägningspunkten 25+43.

Delsträckan 31-28+63, som ingår i torrläggningsföretaget "Önnerup-Fjelie av år 1902", skall upprensas.

Delsträckan 28+63-25+43 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Vid avvägningspunkten 25+43 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall utföras vid avvägningspunkten 27 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C-D från avvägningspunkten 25+43 öster ut till avvägningspunkten 17+78.

Delsträckan 25+43-25+34 omfattar trumman från allmänna vägen till Fjelie eller $\frac{B}{väg 45}$ c i Malmöhus län. Den nuvarande trumman av 90 cm cementrör skall rivas och ersättas av en ny trumma, som ej får utföras av mindre rör än 70 cm /28"/. Nya anslutningsbrunnar skola ut-

föras vid den nya trummans ändpunkter eller vid avvägningspunkterna 25+43 och 25+34. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Delsträckan 25+34-17+78 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 24+10, 22+50, 21+40, 20+30, 19 och 17+78 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Den nuvarande ommurningen strax uppströms avvägningspunkten 25+34 för "Fjelie torrläggningsföretag av år 1935" skall rivas och rörledningen för detta företag kopplas antingen direkt i den nya anslutningsbrunnen vid avvägningspunkten 25+34 eller ock i särskild brunn omedelbart uppströms anslutningsbrunnen.

3/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 17+78 norr och öster ut till avvägningspunkten 9+40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 18" och 15" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 17+7, 15+65, 14+40, 13+16, 11+92, 10+73 och 9+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från avvägningspunkten 9+40 norr och öster ut till avvägningspunkten 4+56 = 41+22. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 8+72, 7+76, 6+78, 5+50 och 4+56 = 41+22 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från avvägningspunkten 4+56 = 41+22 norr ut

till avvägningspunkten 3+30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 3+30 skall ett intag byggas. Det från norr tillrinnande floddiket skall fördjupas och avsluntas, så att det erhåller anslutning till den nya rörledningen. Den avsluntade delens botten och slänter skola stensättas.

Sidoavlopp.

6/ Diksesträckan F-H-I från avvägningspunkten 4+56 = 41+22 norr och öster ut till avvägningspunkten 0.

Delsträckan 4+56 = 41+22 - 40 = 2+2 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 40 = 2+2 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 40 = 2+2-0 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 9" och 6" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 1+60, 1+13, 1+2 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. De träd och buskar, som växa i vänstra kanten av diksesträckan 1+2-0, skola rothuggas, fällas och borttagas.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta diksesträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats för alla dikessträckor. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för den ommurning, de brunnar, som skola utföras. För ommurning, brunnar hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken hava å hithörande plankarta utmärkts med röda, heldragna linjer. De platser, där ommurning, brunnar skola utföras, hava markerats med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels efter rekognosceringar i fältet, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.3 liter per sekund och hektar.

Alla de marker, som enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikessträckan B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 25+43 och 25+34 allmänna vägen B 45 c. I korsningspunkten, ca 200 m norr om vägskälet mellan vägarna B 44 och B 45 c, finnes nu en 90 cm rörtrumma. Vägbanan

över trumman ligger på medelhöjden + 8.10 m, trummans inre underkant på höjden + 6.20 m och lägsta marken uppströms trumman på relativa höjden + 7.25 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för de ovanför liggande markernas torrläggning, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 70 cm /28"/ inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 5.59 m och vid uppströmssidan på höjden + 5.62 m. Anslutningsbrunnar med 50 cm slamrum skola byggas vid trummans ändpunkter. I brunnarna skola, förutom ledningarna för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 10 cm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på ett flertal platser enskilda vägar. De korsande avloppen skola emellertid utföras som täckta ledningar, varför några nya broar eller trummor ej skola byggas för de enskilda vägarna. Det skall åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning för rothuggning, fällning och borttagning av träd och buskar utmed dikessträckan 1+2-0 skall utgå till handelsträdgårdsmästaren H.A. Svensohn med 300.- kr. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till Svensohn så snart arbetet utförts och godkänts av lantbruksingeniören.

Ersättning skall ej utgå för den mark, som gräves bort vid upprensning av den öppna dikessträckan 31-28+63, ej heller för intrång ge-

nom jordupplag utmed samma dikessträcka.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid dikningsföretagets utförande, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendatorer, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande ersättning för sådan vid dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företagets utförande till 43500.- kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. B/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beredes markerna inom dikningssamfälligheten. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat de berörda områdena dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsupp-

skattningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas betydande nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Samfälligheten har därför uppdelats i 6 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-20 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3573.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7550.- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 21-61 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13848.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C-D upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten B, beräknat till 4550.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18200.- / 13650+4550/ kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 62-99 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16425.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom visst arbete utföras nerströms punkten D, beräknat till 5400.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18100.- /12700+5400/ kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 100-135 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7459.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2700.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8000.- /5300+2700/ kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 136-151 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1749.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 1200.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2700.- /1500+1200/ kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 152-177 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4851.- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 1200.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000.- /2800+1200/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3573.- kr.	A-B	7550.- kr.	2.113070
2	13848.- "	B-C-D	13650.- "	0.985702
3	16425.- "	D-E	12700.- "	0.773212
4	7459.- "	E-F	5300.- "	0.710551
5	1749.- "	F-G	1500.- "	0.857633
6	4851.- "	F-H-I	2800.- "	0.577201

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt

bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
47905.- kr.	43500.- kr.	0.908047

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	3573.- kr.	7550.- kr.	2.113070
2	13848.- "	18200.- "	1.314269
3	16425.- "	18100.- "	1.101979
4	7459.- "	8000.- "	1.072530
5	1749.- "	2700.- "	1.543739
6	4851.- "	4000.- "	0.824572

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	17421.- kr.	21200.- kr.	1.216922
1-3	33846.- "	33900.- "	1.001595
1-4	41305.- "	39200.- "	0.949038
1-5	43054.- "	40700.- "	0.945324
1-4+6	46156.- "	42000.- "	0.909958
2-3	30273.- "	30900.- "	1.020712
2-4	37732.- "	36200.- "	0.959398

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2-5	39481.- kr.	37700.- kr.	0.954890
2-6	44332.- "	40500.- "	0.913561
2-4+6	42583.- "	39000.- "	0.915858
3-4	23884.- "	23400.- "	0.979735
3-5	25633.- "	24900.- "	0.971404
3-6	30484.- "	27700.- "	0.908673
3-4+6	28735.- "	26200.- "	0.911780
4-5	9208.- "	9500.- "	1.031712
4-6	14059.- "	12300.- "	0.874884
4+6	12310.- "	10800.- "	0.877335
5-6	6600.- "	5500.- "	0.833333

Av förestående beräkningar framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 4851.- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 4000.- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.824572.

Avdelningarna 1, 2, 3, 4 och 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 43054.- kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 39500.- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.917453.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts detta utlåtande /bil. Da/. I längdens kolumn 15 angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utföran-

de och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, är enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att bidraga till kostnaderna för företagets utförande med större belopp än som svarar mot värdet av den å hans egendom uppskattade båtnaden. Bestämmelserna gälla dock ej beträffande förrättningskostnader, vilka enligt 10 kap. 80 § vattenlagen skola fördelas utan begränsning av delaktigheten. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Om dikningsföretaget kommer att utföras, skola dessa kostnader fördelas på alla delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden bil. Da.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Av verkställda utredningar och beräkningar har det framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, varför synemännen tillstyrka att det utföres. Om därför sökanden vill begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de andra bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /bil.C/ skall vid

företagets utförande följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall, innan det påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör kan anses vara sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Alla cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg. samt 9", 8" och 6" 15 kg.

6/ De höjdlägen för bottenlinjerna vid olika punkter, som angivits på profilritningarna, hava uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter. De skola gälla framför de på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen / bil. C/ angivna djupsiffrorna.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil fram-

gå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Om jordägaren eller annan vill borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksingeniören i länet, som därefter låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens för detta ändamål företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall det jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas i förhållande till de beräknade kostnader, med vilka de olika fastigheterna skola deltaga i kostnaderna för respektive dikessträckors första utförande, eller efter de fördelningstal, som angivas i fördelningslängden bil. Db. Varje delägare kan påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i full-

gott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande domstol föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

Dikningsföretaget skall handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare äger rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit revisionsberättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt på plats, som bestämmes av styrelsen och kungöres vid sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som erfordras för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som återfinnas i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall kallas dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Vattendomstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 71.86 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning fastställts. Om företaget kommer att utföras, skall avgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol.

Besvär skola ingivas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Fjelie den 2 november 1944.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Larsson

Gösta Nilsson

Gode män.

Fjelie-Vänjinge

Bil. 8a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsgrund.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fjelie sockenstat.				
3/8	2 1		Emmaryd; Harald Hansson		1-9 21-33	22954,-	31.520,=
3/8	7 3		Fjelie; Elvar Persson;				
			arr. Einar Wilsson		10-18	6.010,-	7.880,-
99/6400	av 6 13		Do; Elvar Persson;				
			arr. Einar Wilsson		19,20	170,-	200,-
401/6400	av 6 13		Do; Karolina Edvardina Wilsson, Mathilda Olsson		34-36	3.158,-	4.280,-
29/512	6 14		Do; Dess.		37-41	2.619,=	3.460,-
11/512	6 15		Do; Dess.		42-44	2.959,=	3.080,-
5/64	6 11		Do; Ewald Persson		45-48	6.311,=	7.400,-
5/64	6 10		Do; Dess.		49-52	5.612,=	6.680,-
79/1176	18 11		Do; Karl Gustafsson;				
			arr. Arvid Gustafsson		53-55	3.141,-	4.160,=
79/1176	18 10		Do; Karl Gustafsson;				
			arr. Arvid Gustafsson		56-58	3767,-	4880,=
79/1176	18 9		Do; Karl Gustafsson;				
			arr. Arvid Gustafsson		59-61 77-80	6063,=	7.280,-
79/1176	18 8		Do; Ida Persson		81-88	7.339,-	10.080,-
79/1176	18 7		Do; Dess.		89-90	6.502,-	8.600,-
79/1176	18 6		Do; Dess.		91-93	8.032,-	11.080,-
50/763	6 6		Do; Anders Isaksson		94-99	5.036,-	6560,-
25/1506	6 8		Do; Johannes Lydin		118-120	2.035,-	2.800,-
1/16	6 9		Do; Emma, Emil och Ossian Carlsson		121-126	6825,-	8600,-
50/763	6 4		Do; Emil Ossian Carlsson		127-144	6324,-	7.840,-
			Lunda Kod.				
	983		Skattegård; A.B. Trolle-Wachtmeisterska arvingars; arr. Hans Hansson på Ljungaryd		62	527,=	680,-
						110.254,-	136.920,-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. KARA

1+2+3+4+5 6

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Pub. kontor.	Pub. kontor.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0,917453	0,824572				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8566,-	7858,90					7858,90	18,066-	2412,71	
1870,-	1715,64					1715,64	3,944	52,98	
30,-	27,52					27,52	0,063	0,84	
822,-	754,15					754,15	1,734	23,20	
783,-	718,36					718,36	1,651-	22,18	
321,-	294,50					294,50	0,677	9,10	
1.089,-	999,11					999,11	2,297	30,86	
1.068,-	979,84					979,84	2,253	30,27	
1019,-	934,88					934,88	2,149	28,87	
1113,-	1.021,12					1.021,12	2,347-	31,53	
1217,-	1116,54					1116,54	2,567	34,49	
2661,-	2441,34					2441,34	5,612	75,40	
2098,-	1924,82					1924,82	4,425	59,45	
3048,-	2796,40					2796,40	6,429	86,37	
1.521,-	1398,20					1398,20	3,214	43,18	
765,-	701,85					701,85	1,613-	21,67	
1775,-	1628,47					1628,47	3,744-	50,30	
1516,-	1390,86					1390,86	3,197-	42,95	
153,-	140,37					140,37	0,323	4,34	
31.438,-	28.842,87					28.842,87	66,305	890,79	

Hemmanstal	Registernummer	Litterä å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			105.482,=	136.920,-
	982		Stadsänga; A.R. Trolle-Wachtmeisters arvingar ans. Lars Hansson	jäv	633-73	15.815,-	21.640,-
	974		Do ; Emil Svensson		714-76	2.561,-	3200,-
	965		Do ; Dens.		{100-114 151	13.780,-	17.880,-
					152,153	1428,-	2040,-
	966		Do ; Jöns Bengtsson		115-117	797,-	1.000,-
					154	504,-	720,-
	1250		Do ; Knut Flemmings		145-150	4071,-	4920,-
					175-177	1448,-	1.840,-
	967		Do ; Jöns Bengtsson		155-157	2.477,-	3.160,-
	970		Do ; H.A. Svensson		158-160	4127,-	4960,=
	977		Do ; A.R. Trolle-Wachtmeisters arvingar; ans. Emil Wennerström platsbolaget	jäv	161-165	8193,-	9040,-
	964		Do ; Hans Olsson		166-174	8692,-	10.160,=
			Summa			169.575,=	217.480,=

	Kronor	Procent
Hilma Persson	1743,16	4,007
Karolin & Karolina Nilsson, Hans Olsson	1767,01	4,062
Erik Persson	1.978,95	4,550
Karl Knutsson	3.072,54	7,063
Åke Persson	7.162,56	16,466
(Emma) Carl & Oskar Carlsson	3.019,33	6,941
Trolle-Wachtmeisters arvingar, ans L. Hansson	5.484,53	12,608
Emil Svensson	4.852,45	11,155
Jöns Bengtsson	927,53	2,133
S:a	30.008,06	68,985

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

1+2+3+4+5 6

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Bil. kvotn.	Rel. kvotn.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0,947453	0,824572				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34.488,-	28842,87					28842,87	66,305	890,79	
5825,-	5344,16					5344,16	12.285,-	165.05	
639,-	586,25					586,25	1,348,-	18,11	
4.100,-	3761,52								
612,-		504,64				4266,20	9,807	131,775	
203,-	186,24								
216,-		178,11				364,35	0,838	11,26	
849,-	778,92								
192,-		158,32				937,24	2,155	28,95	
683,-		563,18				563,18	1,295	17,40	
833,-		686,87				686,87	1,579	21,21	
847,-		698,41				698,41	1,605	21,56	
1.468,-		1.210,47				1210,47	2,783	37,39	
47.905	39505,-	4.000,-				43.500,-	100,000	1343,47	

Fjelie den 2 November 1944

Å fjärdens vägnar:

C. A. Nilén

Statens Lantbruksnämnd

Nils Larsson

Erik Nilén

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Fördelningslängd beträffande kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll.

Dikessträckan A-B.

Fjelie		6 10	; Enok Persson	4,364 %
D:o		6 11	; Dens.	4,450 %
D:o	av	6 13	; Elna Persson; arr. Einar Nilsson	0,364 %
D:o	av	6 13	; Kerstin och Karolina Nilsson, Mathilda Olsson	3,359 %
D:o		6 14	; Des.	3,199 %
D:o		6 15	; Des.	1,311 %
D:o		7 3	; Elna Persson; arr. Einar Nilsson	22,724 %
D:o		18 9	; Karl Knutsson; arr. Arvid Knutsson	3,023 %
D:o		18 10	; Des.	4,548 %
D:o		18 11	; Des.	4,164 %
Önnerup		2 1	; Harald Hansson	48,494 %
			Summa	100.000 %

Dikessträckan B-C-D.

Fjelie		6 6	; Anders Isaksson	3,545 %
D:o		6 10	; Enok Persson	4,770 %
D:o		6 11	; Dens.	4,858 %
D:o	av	6 13	; Kerstin och Karolina Nilsson, Mathilda Olsson	3,667 %
D:o		6 14	; Des.	3,493 %
D:o		6 15	; Des.	1,432 %
D:o		18 6	; Åke Persson	7,093 %
D:o		18 7	; Dens.	4,882 %
D:o		18 8	; Dens.	6,192 %
D:o		18 9	; Karl Knutsson; arr. Arvid Knutsson	4,410 %
D:o		18 10	; Des.	4,965 %
D:o		18 11	; Des.	4,545 %
Önnerup		2 1	; Harald Hansson	30,750 %
Stadsäga		974	; Erik Svensson	1,487 %
D:o		982	; A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar:	13,555 %
D:o		983	; arr. Lars Hansson	0,356 %
			Summa	100,000 %

Dikessträckan D-E.

Stadsäga	965; Erik Svensson	10,685	%
D:o	966; Jöns Bengtsson	0,610	%
D:o	974; Erik Svensson	3,018	%
D:o	982; } A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar:	27,512	%
D:o	983; } arr. Lars Hansson	0,722	%
Fjelie	6 4; Carl och Oscar Carlsson	3,493	%
D:o	6 6; Anders Isaksson	7,198	%
D:o	6 8; Johan mes Sjölin	2,300	%
D:o	6 9; Emma, Carl och Oscar Carlsson	5,336	%
D:o	18 6; Åke Persson	14,396	%
D:o	18 7; Dens.	9,909	%
D:o	18 8; Dens.	12,568	%
D:o	18 9; Karl Knutsson; arr. Arvid Knutsson	2,253	%
	Summa	100,000	%

Dikessträckan E-F.

Stadsäga	964; Hans Olsson	6,852	%
D:o	965; Erik Svensson	39,391	%
D:o	966; Jöns Bengtsson	3,060	%
D:o	967; Dens.	3,188	%
D:o	970; H.A. Svensson	3,888	%
D:o	977; A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar; arr. Emil Wessners sterbhus	3,953	%
D:o	1250; Kurt Fränninge	1,855	%
Fjelie	6 4; Carl och Oscar Carlsson	12,143	%
D:o	6 8; Johan nes Sjölin	7,731	%
D:o	6 9; Emma, Carl och Oscar Carlsson	17,939	%
	Summa	100,000	%

Dikessträckan F-G.

Stadsäga	965; Erik Svensson	31,218	%
D:o	1250; Kurt Fränninge	48,542	%
Fjelie	6 4; Carl och Oscar Carlsson	20,240	%
	Summa	100,000	%

Dikessträckan F-H-I.

Stadsäga	964; Hans Olsson	30,262	%
D:o	965; Erik Svensson	12,616	%
D:o	966; Jöns Bengtsson	4,453	%
	Överföres	47,331	%

		Överföres	47,331	%
Stadsäga	967;	Jöns Bengtsson	14,080	%
D:o	970;	H.A. Svenssohn	17,171	%
D:o	977;	A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar:		
		arr. Emil Wessners sterbhus	17,460	%
D:o	1250;	Kurt Fränninge	3,958	%
		Summa	100.000	%

Fjelie den 2 november 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Larsson

Gote Nilsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Diknings-företaget "Fjelie - Värpinge av år 1944" i Lunds stad och Fjelie *socken av* Malmöhus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st	33	0,50			16	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	6.4	3,00	19	20		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.30 *ha* ..... *st*	181	024	43	44		
		..... *ha*	54.37	078	42	41		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... *ha* ..... *st*						
		..... *ha*						
		annan mark och impediment, medelareal ..... *ha* ..... *st*						
		..... *ha*						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ..... *km*						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad ..... *st*					109	05
		Överföres					125	55

1	2	3	4	5	6	7
						125 55
1944		Överfört				
		Avvägning.				
805–3/6		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	11	12,00	132 –	
5/6–10/6		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr ha* ..... *ha*	54.37	0.50	27 19	
		avvägda punkter ..... *st*	600	0.03	18 –	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	6.4	2,00	12 80	
		i annan mark ..... *„*		5,00		189 99
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.20 *ha,* ..... *st*	181	0.05	9 05	
		ha	54.37	0.10	5 44	14 49
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	181	0,04		7 24
27/10		***Markvärdering:***				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	2	1,50	3 –	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	362	0,06	21 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	181	0,12	21 72	56 44
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	21	3,50		10 85
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	10	0.14	1 40	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	56	0.25	14 –	
		..... „				
		..... „				15 40
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 –
12/6		***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp*				
		~~Reduktionering av medelbördsområden~~ *dag*	1	12.–	2 12 –	
17/6		*för vattenområdets areal* ~~km~~		0,02		
		Rätta över medelbördsområden m.m. *dagar* ..... *dag*	1	12,00	12 –	26 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 1 dimension „		6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ 5 dimensioner „		10,00	50 –	56 –
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	80	0,03	2 40	3 40
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	7	2,00	14 –	17 –
		Överföres				528 36

1	2	3	4	5	6	7
1944		*Överfört*				528 36
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	3.1	4,00	12 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			43 50	55 90
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	600	0,01		6 —
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
28/10 / 30/10		***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ..... *dag*	2	12.-	24 —	
		antal fastigheter ..... *st*	28	0,30	8 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „	3	0,20	60	35 —
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	17	3,00		51 —
3/10 , 25/10 , 27/10 , 2/11		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	3	12,00		36 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
13-14/6 , 16/6		~~Fastighetsutredning på förättningsområdet inom~~ „		12,00		
		i domsagan kontoret i Lund ..... „	3	12.-		36 —
30-31/10 , 1/11		Längd för fördelning av framtida underhållet „	3	12.-		36 —
15/6		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn av 3 st ..... „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st ..... „	1/2	12,00	6 —	
		slamficka, inkas 1 st ..... „	1/2	12,00	6 —	24 —
28-30/10		Utredning enl. K.L. 10:52, ritningar och skrivelse	9	12.-		36 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				860 26
		1) 1:sta *regalarket bladet*			7 —	
		övriga *regalark blad* ..... *st*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.30 *ha, ägofigurer* ..... *st*	181	0.07	12 67	
		..... *ha*	54.37	0.14	7 61	
		Överföres			27 28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 28	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 07	
		3) insättning av höjdlägestal st	600	0,02	12 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	80	0,05	4 –	50 10
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	91	6.–	18 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 40	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 –	40 –
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00		24 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	90	0,55		49 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				167 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			30 61	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistning av filmingar~~ avskrifter			5 –	35 61
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			54 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			226 –	280 –
		Summa kronor				315 61
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				860 26
		Lösen för kopior och avskrifter				167 60
		Övriga förrättningskostnader				315 61
		Summa kronor				1343 47

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Tjärn *den* 2 november *19*44.

L. A. Nilsson

Statens ~~lantbruksingenjör~~.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Larsson

Kronor 1343:47 *kvitteras:*

Malmö *den* 6 december *19*44

L. A. Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Räkning

Tjilic den 2 november 44.

Diknings-f. Tjilic-Värpinge av år 1944. Debet

till skiftesgodemannen Anton Nilsson

1944				
27/10		Arvode	10	–
2/11		Arvode	10	–
		Kronor	20	–

Reitheus

Nilsson

Räkning

Fjelie den 2 november 944

Delningsf. Fjelie - Värpinge av år 1944. Debet

till slipstensmannen Nils Larsson.

1944				
27/10		Resa från hemmet till Fjelie och åter. 14 km.	7	-
		Arvode	10	-
2/11		Ersättning lika som d. 27/10	17	-
		Kronor	34	-

Kvitteras den 2/11 1944

Nils Larsson

104

№ 24096 ✻ B MALMÖ den 9 okt. 1944

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1944 Okt.	7	Syneförrättning. Värpinge + 10% lördf.	1	100	27	29	70
		Separatavdrag				2	40
						32	10
		Per 5% rabatt å 29:70				1	49
						30	61

Kvittoras den 11/10-44
A.-B. Skånska Dagbladet
genom B. Eriksson

Annonsräkningar, ej godkända inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichéer svaras ej mera än sex månader.

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Gvark

231/47

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 22/7 1947 godkänd den 31/7 1947.

17594

DIARIE Nr K. LANTBRUKSSTYRELSEN 12 JUL. 1947

4132/47

M 3 0814

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947 till dikningsföretaget Fjelie - Värpinge av år 1944 i Lunds stad och Fjelie socken,

MALMÖHUS LÄN

Ubevilj

beviljat dels ***statsbidrag*** med tjugoettusenfemhundrafemtio (21.550) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tjugotvåtusenfemhundrafemtio (22.550) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha.a undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag.er och förbind.er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Södderborg den 2 juli 1947.

J. af Petersens

Att undertecknad J. af Petersen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Malmö

Adress Lund

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 augusti 1947.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1947 den 8 aug.

Upprättat jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Fjelie - Värpinge av år 1944 i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län.

Lån 22.550 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1947. Lånet minskat denna dag till 21.550 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Kontal	Registernummer	Ägare
Fjelie socken			
Önnestorp	3/8	2^{1}	Harald Hansson
Fjelie	3/8	7^{3}	Elna Persson
"	50/763	6^{4}	Carl och Oskar Carlsson
"	50/763	6^{6}	Andere Isaksson
"	25/1526	6^{8}	Johannes Sjölin
"	1/16	6^{9}	Emma, Carl och Oskar Carlsson
"	5/64	6^{10}	Knock Persson
"	5/64	6^{11}	Densamme
"	401/6400 av	6^{13}	Kersin o. Karolina Nilsson, Mathilda Olsson
"	29/512	6^{14}	Densamma
"	11/512	6^{15}	Densamma
"	79/1176	18^{6}	Åke Persson
"	79/1176	18^{7}	Densamme
"	79/1176	18^{8}	Densamme
"	79/1176	18^{9}	Karl Knutsson
"	79/1176	18^{10}	Densamme
"	79/1176	18^{11}	Densamme

Lunds stad.

Stadsägo	
964	Hans Olsson
965	Erik Svensson
966	Jöns Bengtsson
967	Jöns Bengtsson
974	Erik Svensson
977	A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar
982	Dessmma
983	Dessmma

Stockholm den 8 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

18/4 47

DIARIE N:r 6592
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1945

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Fjelie s:n.

3/8	mtl.	Önnerup	2	1 ; Harald Hansson
3/8	"	Fjelie	7	3 ; Elna Persson
~~99/6400~~	"	~~D:o~~	~~av 6~~	13 ; ~~Dens.~~
401/6400	"	D:o	av 6	13 ; Kerstin o. Karolina Nilsson, Mathilda Olsson;
29/512	"	D:o	6	14 ; Des.
11/512	"	D:o	6	15 ; Des.
5/64	"	D:o	6	11 ; Enock Persson
5/64	"	D:o	6	10 ; Dens.
79/1176	"	D:o	18	11 ; Karl Knutsson
79/1176	"	D:o	18	10 ; Dens.
79/1176	"	D:o	18	9 ; Dens.
79/1176	"	D:o	18	8 ; Åke Persson
79/1176	"	D:o	18	7 ; Dens.
79/1176	"	D:o	18	6 ; Dens.
50/763	"	D:o	6	6 ; Anders Isaksson
25/1526	"	D:o	6	8 ; Johannes Sjölin
1/16	"	D:o	6	9 ; Emma, Carl och Oskar Carlsson

50/763 Fjelie 1/6 4 ; Carl och Oskar Carlsson

Lunds stad.

Stadsäga	983 9	✓ ;	A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar
D:o	982 8	✓ ;	Des.
D:o	974 5	✓ ;	Erik Svensson
D:o	965 2	✓ ;	Dens.
D:o	966 3	✓ ;	Jöns Bengtsson
D:o	967 4	✓ ;	Dens.
D:o	977 6	✓ ;	A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar
D:o	964 1	✓ ;	Hans Olsson.

Malmö 1 januari 1945.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Skyldning med klöv rättigen i Lantbrukestyrelsen /pg.

Avskrift.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Värpinge m.fl. fastigheter i Lunds stad och fastigheter i Lunds stad och Fjelie socken, Malmöhus län.

År 1944 den 27 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Larsson, N. Nöbbelöv, och Anton Nilsson, Fjelie, i Fjelie kommunalrum ==========

§ 18.

Närvarande sakägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt ryttmästaren S. af Petersens och vid förfall för honom åt lantbrukaren Harald Hansson, Önnerup;

att med förrättningsmannen överenskomma om upprättandet av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statsbidrag;

att, om statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående företagets utförande:

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat;

att företräda delägarne i alla de andra frågor, som avse deras ansökan om statsbidrag.

==========

Fjelie den 2 november 1944.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Anton Nilsson — Nils Larsson

God män.

FÖRENING.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Fjelie-Värpinge av år 1944" i Fjelie socken, Lunds stad, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge och vid förfall för honom åt lantbrukaren Harald Hansson, Önnerup per Önnerup,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond;

att med Kungl. Lantbruksstyrelsen träffa avtal om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva beviljat;

att vidtaga alla i övrigt erforderliga åtgärder för ansökan om statslån.

Fjelie den 2 november 1944.

Harald Hansson	Elna Persson
Karolina Nilsson	gm. Einar Nilsson
Kerstin Nilsson	Mathilda Ohlsson
gm. Karolina Nilsson	gm. Karolina Nilsson
Enock Persson	Karl Knutsson
Åke Pehrman	Johan Sjölin
Erik Svensson	gm. Evald Sjölin
Oskar Carlsson	Emma Carlsson
Karl Karlsson	gm. Oskar Carlsson
gm. Oskar Carlsson	Jöns Bengtsson
Hans Olsson	Anders Isaksson

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér	Anton Nilsson
Lantbruksingenjör	Skiftesgodeman
Malmö	Fjelie.

För Greve A.K. Trolle-Wachtmeisters arvingar:

S. af Petersens

Bevittnas:

C.H.Wallér	Hj. Andersson
Lantbruksingenjör	Skiftesgodeman
Malmö	Mörarp.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

23/42

DIARIE Nr 17595
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1947

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Fjelie-Värpinge av år 1944 i Fjelie socken och Lunds stad, Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 april 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 21550 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 22550 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.

Arbetsstyrelsens ordförande: Majoren S. af Petersens,
Löddesborg, Löddeköpinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 2 juli 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets kostnader hava beräknats till 44993.83 kr. Då de verkliga kostnaderna blivit 2000 kr. lägre än beräknade eller 42993.83 kr., bör beviljat statsbidrag och lån minskas i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 3 juli 1947.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.