



Afskrift: Ensom Kunt. Majs närligg. bref den 26 febr 1926
föreläggelse för utförande vid utskotts utfrågande.
Stadskullen den 13 mars 1926.

På Kunt. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Indimnas
ex officio
Lennart Rasmussen

Förslag
till torrläggning av mark tillhörande
nr 3 Norrtou (olstorp)
uti Lyby socken av Malmöhus län
upprättat vid laga synförrättning år 1922 av

Lennart Rasmussen
statens Lantbruksingenjör



Profilen



M 1*0082

Nr 79 Malmöhus län

M

1-0082

9-972

9594

Svensk arkiv

Svensk arkiv

den 8 MAJ 1926

Handlingar

angående torrläggning av mark till
n:3 NORRTOU (Olstorp) m.fl.hemman i
Lyby socken av Frosta härad och Malmö-
hus län; avgivet i och för erhållan-
de av anslag och lån år 1926.

Innehåller fyra tiotve (43) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den

26 februari 1926 fastställd till

efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 mars 1926

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

vidimnas

ex officio

Ulf von Pahlen

Översiktskarta



Skala 1:100000

Betänkande angående torrläggning av
mark till n:r 3 Olstorp m.fl.hemman, av-
givet i och för erhållande av lån och
anslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett floddike för
bättre torrläggning av mark tillhörande Norrtou n:r 3 och 1 samt
Södertou n:r 3 & 2 uti Lyby socken av Frosta härad och Malmöhus
län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km.söder om Fogdarps
järnvägsstation med avfall åt väster och norr.

För övrigt hänvisas till motstående översigtskarta där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets
läge med en röd linie och vattenområdet med en blå streckad li-
nie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 14
juni 1921 att handlägga en laga syneförrättning avseende torr-
läggning av mark till ovan beskrivna hemman. - Förrättningen av-
slöts den 29 maj 1922 och mot densamma har ej inom föreskriven
tid anmälts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av
den 21 mars 1923.

Enligt en förening av den 20 september 1924 hava samtliga
dälägare beslutat att ansöka om såväl anslag från allmänna av-
dikningsanslaget som lån från odlingslånefonden.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

åker	9.82.5 har.
äng och annan mark	<u>2.52 "</u>
eller tillsammans	<u>12.34.5 har.</u>

Jordmänen utgöres av mylla på grus och lera. För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är det nödigt att upptaga dikessträckan A-B-C-D till det djup och med de dimensioner och fall som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och förslaget närmare angiva, dock med rätt för delägarna att å sträckan A-B-C-20+50 i enlighet med bestämmelserna i utlåtandet i stället få nedlägga ett 30 cm. (12") cementrör med ett minsta fall av 6.0:1000 eller efter den å profilen med rött streckade bottenlinien. Om så skulle bli va fallet bör dock rörsträngen utgöras av fullgoda cementrör med falsar eller muffar med intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.inre diam.samt med botten 0.5 m.under rörens underkant och med lock av armerade betongskivor med falsar insatta vid A,B,C,16+60 och 17+75 samt med röret ommurat med sten i cement medstensättning i det öppna avloppsdiket i botten och slänter till 1.0 m.vertikal höjd på en längd av 2.0 m.samt med förläggande av det öppna dikets botten minst 0.1 m.under rörets underkant.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Den i företaget ingående icke odlade marken lämpar sig ej till odling.

Det vid laga syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget har beräknats efter ett dagsverkspris av 7:50 kr.

Då sökandena önska såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 5089:60 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget 2672:34 "

varför vinsten skulle bli 2417:26 kr.

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka, att sökandena måtte erhålla som anslag 668:09 kr.
som lån 2004:25 "

eller tillsammans 2672:34 kr.

Lund i april 1925

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdiknings-				Låne- och anslags-			
	området.				sökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar.	kr.	ö.	har.	ar.	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga								
tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker		9825				9825		
Äng och annan mark		252.-				252.-		
Summa	12	345	7487	20	12	345	7487	20
Genom de föreslagna vattenavlednings-								
och avdikningsarbetenas utförande beräk-								
nas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)		9825				9825		
" (förut äng eller annan mark)		-				-		
Äng och annan mark (nybildad eller för-								
bättrad)		252.-				252.-		
Summa	12	345	12576	80	12	345	12576	80
Lund i april 1925								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enl. vid laga syneförrättningen upprättat förslag.

Grävn. av mylla och grus och lera, kbm. 2530 à 0:70 -- 1771:-

för oförutsedda fall c:a 10 % ----- 180:10 1951:10

" jordersättningar (utan förhöjn. av 50 %) ----- 232:60

2183:70

Laga syneförrättningskostnaden ----- 403:34

Betänkande med bilagor ----- 85:30 488:64

2672:34

b) Odling och tegdikning

Summa 2672:34

Lund i april 1925

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.672 kronor 34 öre.

Stockholm den 13 mars 1926

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i

kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

792 andal	Nummer	Jordregisternummerna	Hemmanets och lägenhetens samt innehavarens namn.
$\frac{11}{512}$	2	2 ⁵	Södertou, Johan Emil Svensson
$\frac{11}{256}$	3	3 ⁹	do. do.
$\frac{37}{512}$	3	3 ⁸	do. Johan Forsberg
$\frac{1}{8}$	3	3 ⁵	Norrtou, August Olsson
$\frac{1}{32}$		1 ¹⁴	do. do.
$\frac{1}{16}$		1 ⁸	do. do.
$\frac{1}{48}$	1	1 ⁹	do. Anders Olsson
$\frac{1}{48}$	1	1 ⁵	do. Olof Nilsson
$\frac{1}{48}$	1	1 ⁷	do. Berndt Jonsson

[illegible]

Förening

ingången emellande delägarne i arbetsföretaget torrläggning av mark till n:r 3 Norrtou (Olstorp) m.fl.hemman uti Lyby socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1922 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till ovanskrivna arbetsutförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen;

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet lån och anslag.

Norrtou den 20 sept. 1924

Joh. Forsberg

Berndt Johnsson

37/512 mtl.n:3 Södertou.

1/48 mtl.n:1 Norrtou.

Anders Olsson

Olof Nilsson

1/48 mtl.n:1 Norrtou.

5/96 mtl.n:1 Norrtou.

Joh. Emil Svensson

August Olsson

11/256 n:3, ¹¹512 mtl.n:2 Södertou.

1/8 mtl.n:3 Norrtou.

Bevittnas:

Fredrik Persson, Södertou.

Fritz Knutsson, Norrtou.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Auskrift

Protokoll hållet vid sammanträde med delägarna för
dikningsföretaget över n:1 Norrtou m. fl. hemman. Kallade till
styrelsesammanträde hos Lantbr. August Olsson den 3 mars 1923
för val av arbetsstyrelse. Samtliga delägarna kommo därvid
tillstädes och beslöts att August Olsson skulle ensam vara
styrelse för arbetet samt utlysa auktionen på detsamma.

Riktigheten av ovanstående betygas:

Olof Nilsson.

Joh. Forsberg.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 3 Norrtou
(Olstorp)m.fl.hemman uti lyby socken av Frosta härad och Malmöhus län;
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan.

För lösen för förordnandet jänte kommissionsarvode 3:-
" 9 st.kallelser 44:50
" 2 st.sammanträdesdagar,den 19/4 & 29/5 24:-

För ägomätning,skala 1:4000:

" mätningsovrådet's gränser 2.56 km.à 3:- kr. 7:68
" 25 st.ägofig.medelareal 0.39 har.à 24 öre 6:-
" 9.825 har. " " " à 78 " 7:66
" 6 st.ägofig.äng " 0.42 " à 18 " 1:08
" 2.52 har. " " " " à 58 " 1:46
" 13 st.ägofig.imp. " 0.26 " à 14 " 1:82
" 3.34 har. " " " " à 42 " 1:40
" rubrik,skala m.m. 4:- 31:10

För ytavvägning 15.685 har.à 52 öre 8:16
" 122 punkter à 4 öre 4:88 13:04
" begränsningskurva 2.56 km.à 2.50 kr. 6:40
" längdavvägning och jordunderökningar 1/11,3/11,5/11,15/12 48:-

För arealuträkning,skala 1:4000,44 fig.à 5 öre 2:20
" " " " 15.685 har.à 10 öre 1:57 3:77
" ägobeskrivning 1:50

Trpt. 135:31

	Trpt.	135:31
För gradtabell		4:-
" bestämmande av värdet före och efter, 31 fig. à 12 öre		3:72
" profilkartan 2.15 km. à 3:50 kr.		7:53
" 20 st. sektioner à 28 öre	5:60	
" 9 st. " " à 17 "	<u>1:53</u>	7:13
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning 15/5		12:-
" bestämmande av dimensioner		5:-
" dikenans insättande å kartan		1:72
" grävningslista		3:-
" kostnadsberäkning		4:50
" därtill 0.1 % av kostnaden		2:30
För införande av höjdsiffror 122 st. à 1 öre		1:22
" ersättningslängd		2:75
" utlåtande		24:-
" kostnadsfördelningslängd		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 44 fig. à 7 öre	3:08	
" 15.685 har. à 14 öre	<u>2:20</u>	5:28
" därtill 25 %		1:32
För 122 st. höjdlägestal à 2 öre		<u>2:44</u>
	Trpt.	239:22

TrptTrp239122

För dikena å plankartan 2:95
 " profilen 2.15 km.å 6:- kr. 12:90
 " tvärsektioner lika föregående 7:13
 därtill 30 % 2:14
 För avskrift av handlingar och inbindning 20:-

Sma. 284:34

För gode männen 69:-
 " kallelsekostnad 10:50
 " dagsverken 39:50

Summa 403:34

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom trettio dagar
 härefter, kländer därå, genom stämning till Frosta häradsrätt anställa.

Olstorp den 29 maj 1922.

Ernst Berggren.

284:34 kvitteras Ernst Berggren

34:50 " Nils Persson

34:50 " Olof Silverberg.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till n:r 3 Norrtou (Olstorp) m.fl.hemman uti Lyby socken av Frosta härad och Malmöhus län; enligt lantbruksingeniörstaxan av år 1920.

För översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" tabellersupprättande och jordregisters insättande ..	12:-
" avskrift av handlingar med inbindning	23:-
" kopia av karta, rubrik, skalor m.m.	7:-
" 44 fig. à 7 öre	3:08
" 15.685 har. à 14 öre	<u>2:20</u> 5:28
" 122 st. höjdlägestal à 2 öre	2:44
" diken å plankartan	2:95
" profiler 2.15 km. à 6:- kr.	12:90
" tvärsektioner	7:13
därtill 30 %	<u>2:14</u>
	22:17
avgår 25 % för ritning å kalkerväv	<u>5:54</u> 16:63
för skrivelser	<u>3:-</u>

Kvitteras

Summa kr. 85:30

Lund den 20 maj 1925

Ernst Berggren.

*coll.
7.11.92/6.*

För-

Sticulus Sexton (16) lingua bitor
vidimmas, ex officio

Quintus Pappus

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sam-
manträde angående laga syne-
förrättning för torrläggning
av mark till N:r 3 Olstorp
m.fl. hemman.

d. 19 april
År 1922 ^{d. 19 april} ställde sig undertecknad, statens lantbruksin-
genjör, hos lantbrukaren Aug. Olsson n:r 3 Olstorp för att på
grund av nedan intagna förordnande förrätta en laga synförr-
rättning avseende torrläggning av mark till n:r 3 Olstorp
m.fl. hemman uti Lyby socken av Frosta härad och Malmöhus
län, och hade vederbörande sakägare genom kallelser under-
rättats om förrättningsens företagande denna dag, med anled-
ning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Sökanden August Olsson för n:r 3 Olstorp och av övriga
sakägare:

Olof Nilsson för n:r 1 Norrtou

Anders Olsson " " 1 "

Berndt Jonsson " " 1 "

Johan Forsberg " " 3 Södertou

Johan Emil Svensson för n:r 2 och 3 Södertou

Nils Svensson för n:r 1 Bastarp

Såsom gode män Herrar Nils Persson i Lyby och Olof Silfver-
berg i Fridhem, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skif-

tesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknade utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§ 2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ 3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profiler.

§ 4.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lägenligt djup genom diket upptagande i gränsen emellan Monom och Johan Forsberg och vidare emellan Bastarp och Berndt Johnsson, där vattnet för omkring 12 å 13 år sedan framrunnit.

§ 5.

Nils Svensson, Bastarp, bestred någon betalningskyldighet till diket men ville ej bestrida diket upptagande i rågången; dock skulle i så fall stenen i stenvuren nedsättas i diket.

§ 6.

Johan Forsberg bestred något deltagande i dikningen, enär hans i företaget ingående mark redan vore täckdikad till nöj-

3
aktigt djup.

§ 7.

Berndt Jonsson ansåg, att kostnaden för dikets upptagande i rågången emellan honom och Bastarp skulle bli större än om diket upptogs i rågången emellan August Olsson och Anders Olsson. Dessutom bestred han att delta i dikningen, när hans jord redan vore nöjaktigt torrlagd.

§ 8.

Olof Nilsson ansåg sig ej heller ha någon nytta av företaget och bestred att delta i kostnaderna för detsamma.

§ 9.

Johan Emil Svensson bestred också allt deltagande i dikningen, när han ej hade någon nytta av densamma.

§ 10.

Anders Olsson önskade, att diket helst skulle dragas åt söder emellan Johan Forsberg och Johan Emil Svensson eller där det vore lämpligt. Han motstred emellertid ej att det upptogs emellan honom och August Olsson, där vattnet nu gick, men bestred att delta i några kostnader för dikets fördjupning.

§ 11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen skul-

4.
le verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärdering-
ar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handling-
ar och förelag hunnit upprättas nytt sammanträde komme att
hållas å samma ställe som detta måndagen den 29 instundande
Maj kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej
kungöras.-

§ 12. Om sammanträdet

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Pension,
Nils Svensson. Olof Silfverberg.

Den 29 Maj 1922

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och
följande delägare:

August Olsson för n:r 3 Norrtou (Olstorp)

Johan Emil Svensson för n:r 3 och 2 Norrtou

Johan Forsberg för n:r 3 Norrtou

Anders Olsson " " 1 "

Olof Nilsson " " 1 "

§ 13.

5

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ 14.

Avgavs följande utlåtande. Bil.B.

§ 15.

August Olsson, n:r 3 Norrtou (Olstorp) post. adr. Hörby, skulle emottaga och förfara hithörande handlingar och kartor.

§ 16.

August Olsson utsågs även att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse.

§ 17.

Som ej något vidare fannas att anteckna förklarades förretningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ 18.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Nils Persson.

Olof Silverberg.

Bil.a.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingenjör att enligt gällande diätningslag förrätta syn för torrläggning av mark till nr 3 Olstorp m. fl. hemman uti Lyby socken av Frosta härad.

Med förordnande Olstorp den 10 Maj 1921.

August Olsson.

Är syn för mark till nr 3 Olstorp m. fl.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättningen.

Malmö i landskansliet den 14 Juni 1921.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Hallberg. Axel Adler.

B/2.B. Utlåtande av synmännen vid den

av Kungl. Maj:ts befallningsha-

vande i länet på därom gjord an-

sökan förordnade laga syneför -

rättningen för torrläggning av

7.

mark till n:r 3 Norrtou(öls-
torp) m.fl.hemman uti Lyby
socken av Frosta härad och
Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett floddike för bättre torrläggning av mark i och för höjande av densamma alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Angående floddikets läge har sökanden visserligen i sammanträdesprotokollets § 4 påyrkat att diket skulle upptagas i gränsen emellan honom och Johan Forsberg samt vidare emellan Bastarp och Berndt Jonsson, där vattnet för omkring 12 å 13 år sedan framrunnit, men då synemännen utrönt, att vattnet för närvarande avledes genom dikessträckorna A-B-C-D och sökanden vid synegången påyrkat att även den nordvästra delen av hans ägor skulle torrläggas, hava de funnit lämpligt bestämma att nygrävningen skall företags i dikessträckan A-B-C-D.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 m.

Där kurva ej kunnat iernås, har vattendelaren eller annan lämplig begränsning lagts till grund för områdets omfattning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönt och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden kolumn 5.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättningsberäkning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m. under den, vid undersöknings-tillfället varande vattenytan.

Höjdskalet varierar sålunda emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas i kolumnerna 6 och 10. I samma längd återfinnas även varje delägares båtnad eller jordförbättringsvärde.

Å plankartan är markens höjdläge över horisontalplanet utmärkt med blå siffror med decimaler.-

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollets § 5 hava synmännen kunnat bifalla detsamma med den förläggning av nygrävningen, som föreskrivits.

Beträffande yrkandena i §§ 6, 7, 8, 9 och sista delen av 10 få synmännen endast hänvisa till värderingslängden.- Angående yrkandet i första delen av § 10 hava synmännen ej kunnat bifalla detsamma, enär genom dikets upptagande åt detta håll och där vattnet aldrig framrunnit olägenheter därigenom skulle åsamkas nedanför liggande markägare.-

Företagets omfång utgör enligt vad ovan sagts nygrävningen av dikessträcken A-B-C-D.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdet har med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra omkring 70 hektar.-

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter per sekund och

hektar och dimensionerna efter Hesslers formel för vattnets hastighet $v=k(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde för den i formeln ingående koefficienten $k=25$ för öppet dike och 50 för täckt.

Efter dessa beräkningsgrunder skulle sålunda för öppet dike en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänkt av 1:1.25 för den minsta bottenlutningen 1.0:1000 vara fullt tillräcklig.-

För ett rördike skulle ett 30 cm. (12") rör vara nödigt med ett minsta fall av 6.0:1000, som bör kunna åstadkommas.-

Kostnaderna för en täckt ledning blir emellertid betydligt större än för öppet dike, varför synemännen ej kunnat förorda detta med mindre än att sökanden själv betalar skillnaden i kostnad, utan få föreskriva, att diket skall göras öppet.-

Då stenmur av mer eller mindre mäktighet förefinnes i den vänstra sidan av diket, hava synemännen ej kunnat förlägga diket i rågången utan få föreskriva, att utvidgningen av diket skall ske åt den högra sidan, som framgår av de upprättade tvärsektionerna.- Dikesvallarna bör även lämpligast till största delen uppkastas åt denna sida.-

[I företaget ingå ej några vägtrummor eller broar.] I enlighet med 9 kap. 48 § har ersättning för mark till dikets utvidgning beräknats med fulla värdet och hälften därutöver och finnes var och en delägares ersättning upptagen i en särskild jordersättningslängd.-

1. Någon ersättning för dikevallarnas upplagsplats skall där-
emot ej utgå, enär de kunna anses som jordförbättringsmedel.-

I övrigt få synemännen hänvisa till plan och profilrit-
ningen, jämte kostnadsförslag och grävningsskiz.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få sy-
nemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökande vill fullfölja sin tan, utföras i

^{- ständig}
full ^{överens}stämmelse med det upprättade förslaget, som

noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med

hänsyn till plan som profilritningen.-

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga-

kraft samt vara bragt till slut inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida under-

hållet av ifrågavarande dikesträckor överensstämmelse

med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter

av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder

och återfinnas vars och ens deltagsningsprocent i kostnads-

fördelningslängden;

att arbetet skall gå offentlig auktion eller genom inford-

rande av anbud överlämnas till utförande åt den minst -

bjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken kon-

trakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i det-

ta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;

entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagan-

de;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare kanten
än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med

öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp.-

att årliga rensningar av ifrågavarande dikessträcka i över-

ensstämmelse med hithörande förslag skall verkställas dock

på tid, då ej någon skada därigenom tillskyndas växande

gröda; uppkommer jordras skall dock detta genast undan-

skaffas och doceringar och botten om så kräves stensätt-

tas;

att vid grävnings eller rensningsarbete så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att arbetet skall anses fullbordat när det blivit avsynat och

godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes assis-

stent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som

gälla för dikets nygrävning eller fördelningsprocent, men

nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synför-

rättningen enligt 10 kap. och vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från denna dag för rättningen förklarats avslutad sinatill Söderbyggdens vattendomstol, adr. Stockholm, ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar

Olstorp den 29 Maj 1922

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Mils Persson.

Olof Silverberg.

Beskrivnings och hävdeförteckningslängd

Lp	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			har	ar	kvm.	
	11/256 mtl.n:r 3 ³⁷⁾ och 11/512 mtl. n:r 2 Södertou 2 ⁵ Johan Emil Svensson																						
1a	Åker } $\frac{1}{8}$ mf. nr. 2 2 ⁵			09 50																			
1b	" }			11 50																			
2	" } $\frac{1}{8}$ mf. nr. 3 3 ⁷			02 -																			
				21 -											32	50							
	37/512 mtl.n:r 3 Södertou 3 ⁵ Johan Forsberg																						
3	Åker			85 -																			
4	"			89 -																			
5	" imp.														1	74 -						65 -	
	1/8 mtl.n:r Norrtou(Olstorp) 1 ³⁵ mf. nr. 1 ¹⁴ August Olsson, sökande																						
6	Åker }			13 -																			
7a	" } $\frac{1}{8}$ mf. nr. 3, 3 ⁵			27 50																			
7b	" } $\frac{1}{32}$ mf. nr. 1 ¹⁴			30 -																			
8	" }			02 50																			
9a	" } $\frac{1}{8}$ mf. nr. 3, 3 ⁵			25 -																			
9b	" }			32 -																			
10	" }			60 -																			
11	" } $\frac{1}{32}$ mf. nr. 1 ¹⁴			38 -																			
12	Äng)			48 -																			
13	Åker $\frac{1}{16}$ mf. nr. 1 ¹⁸			23 -																			
14	"																						
15	"																						
16	"																						
	Trpt:	3	84 -		86 -										2	06 50							65 -

Indehavarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter				
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Impedi- menter				
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
	Trpt	3	84	-		86	-					2	06	50								65	-	
17	Åker		23	-																				
18	Äng					50	-																	
19	"					21	-																	
20	Åker		60	-																				
21	"		55	-																				
22	"		45	-																				
23	"		53	-								6	20	-	1	57	-							
	<u>1/48 mtl n:r 1 Norrtou.</u>																							
	<u>Anders Olsson</u>																							
24	Åker		29	-																				
25	"		12	-																				
26	Äng					28	-																	
27	"					51	-																	
28	Åker		34	-																				
29	Äng					16	-																	
30	Vattenhåla imp																					01	-	
31	Äng imp.																					07	-	
32	Åker "																					16	-	
33	" "																					25	-	
34	" "																					34	-	
35	" "																					15	-	
	Trpt		75	-		95	-					8	26	50	1	57	-					1	63	-

[illegible]

V Ä R D E R I N G S L Ä N G D .

Ägofig. nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofig. beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	11/256 mtl.n:2 och 11/512																
	mtl.n:r 2 Södertou																
	Johan Emil Svensson																
1a	Åker } $\frac{11}{512}$ mtl. nr. 2, 2 ⁵	09	50		1200	07	840	79	80	1	1200	114	-	34	80		
1b	" } $\frac{11}{512}$ mtl. nr. 2, 2 ⁵	11	50		1200	07	840	96	60	1	1200	138	-	41	40		
2	" } $\frac{11}{256}$ mtl. nr. 3, 3 ⁹	02	-					16	80			24	-	7	20		
		21	-		1200	05	600	126	-	1	1200	252	-	126	-		133.20
	Summa:	32	50					222	60			390	-	167	40	167	40
	37/512 mtl.n:3 Södertou																
	Johan Forsberg																
3	Åker	85	-		1200	05	600	510	-	1	1200	1020	-	510	-		
4	"	89	-		1200	06	720	640	80	1	1200	1068	-	427	20		
	Summa:	1	74	-				1150	80			2088	-	937	20	937	20
	1/8 mtl.n:r 3 Norrtou (Olstorp)																
	August Olsson, sökande																
6	Åker	13	-		1200	09	1080	140	40	1	1200	156	-	15	60		
7a	" } $\frac{1}{8}$ mtl. nr. 3, 3 ⁵	27	50		1200	09	1080	297	-	1	1200	330	-	33	-		48.60
7b	" } $\frac{1}{32}$ mtl. nr. 1 ¹⁴	02	50					324	-			360	-	36	-		
8	" } $\frac{1}{8}$ mtl. nr. 3, 3 ⁵	25	-		1200	06	720	180	-	1	1200	300	-	120	-		
9a	" } $\frac{1}{8}$ mtl. nr. 3, 3 ⁵	23	-		1200	08	960	211	20	1	1200	264	-	52	80		712.00
9b	" } $\frac{1}{8}$ mtl. nr. 3, 3 ⁵	50	-					576	-			720	-	144	-		
10	" } $\frac{1}{8}$ mtl. nr. 3, 3 ⁵	38	-					364	80			456	-	91	20		
11	" } $\frac{1}{32}$ mtl. nr. 1 ¹⁴	48	-		1200	08	960	460	80	1	1200	576	-	115	20		
12	Ång	23	-		1200	05	600	138	-	1	1200	276	-	138	-		765.00
13	Åker	86	-		700	03	210	180	60	1	700	602	-	421	40		
14	" } $\frac{1}{16}$ mtl. nr. 1 ⁸	51	-		1200	05	600	306	-	1	1200	612	-	306	-		
		40	-		1200	08	960	384	-	1	1200	480	-	96	-		
	Trpt:	3	76	-				2689	80			4082	-	1392	20	1104	60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings- påsens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbred	
A - B - C - D.	0	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+50	40	"	1.40	"	3.80	
	1	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	Fix = 8.04
	2	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	3	50	"	1.50	"	4.05	
	+25=15	25	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	16	50	"	1.80	"	4.80	
	+25	25	"	2.05	"	5.40	
	+50	25	"	1.80	"	4.80	
	17	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	18	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	19	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	20	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	Fix = 1.68
	21	50	"	1.00	"	2.80	
	+50	50	"	0.50	"	1.55	
	5ma	965					

ERSÄTTNINGSLÄNGD

Hemmanets		Ågarens namn	ar	å kronor	Ersättning		Tillägg 50 %		Summa ersättning	
nr	namn				kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
		<u>För dikets uttagning</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>								
3	Norrtou	August Olsson	4.8	7:-	33	60	50	40		
			7.8	12:-	93	60	140	40		
			2.4	6:-	14	40	21	60		
			7.6	10:-	76	-	114	-	326	40
1	Norrtou	Berndt Jonsson	1.5	10:-	15	-	22	50	22	50
					232	60	Summa:		348	90
Olstorp den 29 Maj 1922										
på tjänstens vägnar										
Ernst Berggren.										
Biträdande gode män:										
Nils Persson. Olof Silverberg.										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets			Ägarens namn.	Fördringsvärde.		Delagningsprocent.	Dikningskostnad.		Fördringskostnad	
nr.	nr.	namn.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
11/256	2	Södertou	Johan Emil Svensson.	84	20	0.67	15	41	84	20
11/512	2			167	40	3.29	75	67	167	40
				133	20	2.62	60	26	107	20
37/512	3	"	Johan Forsberg.	937	20	18.41	423	43	74	29
1/8	3	Norrtou (Olstorp)	August Olsson, sökande.	221	40	4.35	100	05	171	35
				3022	80	59.39	1765	97	3022	80
				768	80	15.10	347	30	768	80
				2052	60	39.94	912	22	2052	60
1/48	1	"	Anders Olsson.	607	20	11.93	274	39	43	10
5/96	1	"	Olof Nilsson.	155	-	3.05	70	15		
	1	"	Berndt Jonsson.	200	-	3.93	90	39		
				5089	60	100:-	2300	-	4089	60
Olstorp den 29 Maj 1922										
på tjänstens vägnar										
Ernst Berggren.										
Biträdande gode män:										
Nils Persson.					Olof Silverberg.					

K a l l e l s e.

Nedanskrivne sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren August Olsson, n:r 3 Olstorp, onsdagen den 19 instund. April kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 3 Olstorp m.fl. hemman uti Lyby socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 28 Mars 1922

Ernst Berggren.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Norrtou n:r 1	Olof Nilsson	
" " 1	And.Olsson	Anders Olsson
" " 1	Berndt Jonsson	
Södertou " 3	Johan Forsberg	
" " 3 & 2	Johan Emil Svensson	
Norrtou " 1	August Olsson	
Bastarp " 1, $\frac{1}{2}$ mtl.	Ägaren härav?	

Att ovanskrivne personer blivit delgivna denna

kallelse intyga:

Lyby, Olstorp den 11 April 1922

Anders Hall.

Johan A.Persson.

Stämmingsmän.

*all
/m.
E.M.*

Förutlände Gummex (26) reupre siles
vidimmas. ex officio
~~Wm. B. B. B.~~

Hu, påvett framgoi av härstas
föt, vederbörligt diarium, beträffande
inom laga tid anförts mot förelä-
ende synsförvåttning, det vades här-
med till bevis mættat. Stockholm
i Föderlyggheds råändomtiäls kansli
den 21 mars 1923.


Ex officio:

G. Lidbom.

L. - 0.50

Hpl. 1. -

Summa En k. 50 öre



August Olsson, Torsten nr 3, Helsing

115

M 1-0082

9594

Definierad

L. Lantbruksstyrelsen

den 8 MAJ 1926.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 26 februari 1926 för
torrläggning av vattenskadad mark inom hemmanen Norrtou (Olstorp) och
Södertou i Lyby socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
i april 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med tvåtusentio (2.010)
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
sexhundra (600) kronor att utgå från
allmänna *avdikningsanslaget*, här undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 3 mars 1923,
av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtagit och för-
bindit mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Majt fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Norilou pr Hörby den 1 april 1926.

August Olsson
Lantbrukare

Att Lantbrukaren August Olsson i Norilou

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Lantbrukare. M. Wallberg Turv Gran Lantbrukare
Adress Lökertou Hörby Adress Lökertou pr Hörby

Med stöd av Kungl. brevet den 26 februari
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 maj 1926.

Art. Lantbrukare

August Olsson

Godk. 20/5 1926

Bevis

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbete angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark inom hemmanen Norrtou (Olstorp) och Södertou i Lyby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 26 februari 1926.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget - 600:- kronor.

Lån från odlingslånefonden med 2010:- kronor.

Fastställd arbetstid den 1 september 1927.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsarbete utröntes:

att företaget blivit utfört som täckt dike med 30 cm. (12") fullgoda cementrör med koniska falsar med ett minsta fall av 6.o:1000 från 0-20+50 och därefter som öppet dike med en bottenbredd av 0.3 m. och sidoslänt av 1:1.25 från 20+50-D;


att intagningsbrunnar av betong av 0.6 m. inre diameter med botten 0.5 m. under röret samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar voro insatta vid 0,1+40, 3+75, 16+55 och 17+73;

att röret vid 20+50 var ommurat i betong, varjämte diket därnedom var stensatt i botten och slänter.

Då företaget visserligen vid laga syneförrättningen föreskrivits att utföras som öppet dike, men då det i utlåtandet säges, att sökanden äger att utföra det som täckt med 30 cm. (12") rör med ett minsta fall av 6.o:1000, om han själv gäldar skillnaden i kostnaden, och då den vidtagna ändringen otvivelaktigt kan anses som en förbättring, får jag tillstyrka, att företaget måtte godkännas.

Lund den 6 maj 1926.

Ernst Bergh



Stämpel en krona.

1881

The first of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the crops were much injured.

The second of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The third of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The fourth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The fifth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The sixth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The seventh of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The eighth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The ninth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The tenth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The eleventh of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The twelfth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The thirteenth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The fourteenth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The fifteenth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The sixteenth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The seventeenth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The eighteenth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The nineteenth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The twentieth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The twenty-first of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The twenty-second of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The twenty-third of the year was a very dry one, and the crops were much injured.

The twenty-fourth of the year was a very dry one, and the crops were much injured.