

Förslag i 3 blad

till

dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl. av år 1944

i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stenhags socknar, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning år 1944 av


Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör

Blad 1.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Skala 1:4000

100 0 100 200 300m




NTN.NF.001

M

3-0820


Nr 692 Malmöhus 3rit

Tillhör förslag i 3 blad till dikningsföretaget Hvitabokskans m.fl. av år 1944
Evelin Alström



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1947.
På Kungl. Lanthusestyrelsens vägnar



STN.Nr 002

M 3-6820



Ar 692 Halimolbus 3 mtr

Tillhör förslag i 3 blad till dikningsföretaget
Hvitabokshus m.fl. av år 1944
Erik Alström




Förslag till omringning av rörutlopp vid 0+46

Skala 1:50



Typritning för brunnar
Skala 1:50



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1947
Fö Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Skala 1:50
0 1 2 3 m.

Skala för sektioner 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

NITN.Nr 003

M 3-0820 3

Nr 692 Hvitabokshus 3:rite

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 11602

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 MAJ 1945

M 3*0820

438/ Raml.
/47

Handlingar
till

dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl. av
år 1944

i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags
socknar, Malmöhus län.

Upprättade år 1944.


Handlingar
till
dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl.
av år 1944
i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags socknar,
Malmöhus län.
Upprättade år 1944.

Till akten hör 3 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll,		sid.	1 - 6
Förordnande,	Bil. 1,	"	7 - 9
Förteckning,	" 2,	"	10
Förening,	" 3,	"	11
Hävdeförteckning och värderingslängd,	" A,	"	12 - 25
Kostnadsförslag,	" B,	"	26 - 31
Arbetsbeskrivning,	" C,	"	32 - 37
Utlåtande,	" D,	"	38 - 51
Kostnadsfördelningslängd,	" Da,	"	52 - 54.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträde under synföreläsning
sörande förläggning av marker
tillhörande Hvitabokshus m. fl.
hemman i Stehags, Gudmundsby
och Bosjöklosters socknar, Hal-
möhus län.

År 1944 den 28 november inställde sig
underlechnad, föreläsningarna, jämte skiftesgode-
männen Johan Ahlström, Gudmundsby m. r. 7, Ino-
geröd och Herman Persson, Stehag,
för att jämlikt länsskyldens föreläsning (Bil. 1)
handlägga synföreläsning rörande förläggning
av marker tillhörande Hvitabokshus m. fl. hem-
man i Stehags, Gudmundsby och Bosjöklosters
socknar, Hallmöhus län. Underrättelser angående
föreläsningens föreläsande hade av föreläsningarna
den 14 nov 1944 översänts till kände sakägare
(Bil. 2).

Föreläsningens synemän hade följande tillstå-
destämmat:

Förhandlarna till föreläsningen:

✓ Lantbr. Flensburg Andersson, äg. 24/25 delar av are.
Hvitabokshus 1 samt 16/49 delar av 49/800 litt.
Ag. 41/800 litt. Al och 7/800 litt. A2 av gårdhuset
Hvitabokshus 1, (lagfäst den 19/5 1943, § 349),

✓ Trädgårdsm. Ernst W. Olsson, äg. 1/25 del av are. Hvitabokshus 1; 2 tunn. 28.2 av gårdhuset Skälväppeshus;
33/800 delar av gårdhuset Hvitabokshus 1
(lagfäst den 19/11 1923, § 221), genom lantbr.
Flensburg Andersson.

✓ Lantbr. Per Carlsson, äg. 220/800 delar av gårdhuset
Hvitabokshus 1.

Landbr. Nils Nilsson; äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Råröd 2⁶ litt. C;
 Avrot. Råröd 1⁰,

Övriga sakägare och ombud:

- Landbr. Nils Erik Persson; äg. av. Skakelhus 1',
 (Lagfart i Hårby 1932; § 239)
- " Nils Persson; äg. av. Skakelhus 1' ($\frac{1}{4}$ av
 lögk. Perohult 11)
 (Lagfart i Hårby 1932; § 239),
- " Sture Persson; äg. $\frac{3}{8}$ mtl. Råröd 1⁶ litt. B;
 Avrot. Råröd 3¹⁰, (Lagfart den 25 okt. 1933;
 § 537),
- " Linnus Hansson; äg. 152/240 delar av gårdhuset
 Skälkäpphus 1' litt. A.C; 45/800 delar av gård-
 huset Francholmshus 1' litt. A.C,
- " Gösta Ekström; äg. Avrot. Råröd 2" och 27
 (Lagfart den 25/10 1933; § 536),
- " Lars Månsson; äg. 445/16384 mtl. av Efvaröd
 14 och $\frac{1}{128}$ mtl. av Efvaröd 15,
- " Magnus Olsson; äg. Avrot. Råröd 1' ² (Lag-
 fart den 10/10 1934; § 631).

§ 1.

Det för förädlingsmannen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokollet
 såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännan hade ingen att anmäla. Synemännan visste sig ej heller stå i jämförhållande till nu kände sakkägarer. Goda männen påklarade, att de avlagt förekluren ed, samt utförande innehade uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmännen framlade plankarta över de marker, som torde beröras av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskningar över de allarp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda främmanderörelser.

§ 5.

Förelags syngång.

§ 6.

Förrättningsmännen redogjorde för av honom upprättat förslag till dikningsföretagets utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till förslaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. A,
kostnadsförslaget såsom Bil. B,

arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 7.

Storgens styresmänens uttalande - se Bil. D med underbilaga D - med tillkännagivande, att den med uttalandet missnöjde ägde delarna händra genom besvär till Söderbygdens Vab-samlingsråd.

§ 8.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statensdel till utförande av lantbrukningsförelag.

§ 9.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens ordningsanslag till sina medlemmar för förelagets utförande. De uppdraga åt lantbr. Hensburg Andersson

att med förvaltningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana handlingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag.

att till Kungl. Lantbrukshögskolan ingiva ansökan om statsbidrag.

att, därunder statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbrukshögskolan avskicka kontakt om förelagets utförande.

att upptäcka och utskrivna det statsbidrag, som kan komma att beviljas till förelaget samt

att främja sakägarna i alla de frågor, som avse bidrag från statens ordningsanslag.

§ 10.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda, att omedelbart utse styrelse, valdes följande: Lantbr. Flensburg Andersson tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbr. Bror Carlsson och Sture Persson.

§ 11.

Förvaltningsmannen meddelade, att de tilldringningsförelagda hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar tillställas Lantbr.

Flensburg Andersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller laga anmärkningar.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att ersättning för handlingning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbr. Flensburg Andersson med 40:-kr. och till lantbr. Bror Carlsson med 29:40 kr. eller tillhopa 69:40 kr., vilket utbetalades av förvaltningsmannen.

§ 13.

Förvaltningsmannen överlämnade till lantbr. Flensburg Andersson ett ex. av arvodesräkningen. Angående efter dagavskade debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Ernst Olsson, Bror Carlsson och Nils Nilsson vill hålla sin vid förundersökningarna skinnens förretningshandling Bil. 3 att ställa sig sam sökande. Åtgärden vilordades, sedan den av synnämren prövats lämplig.

§ 15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt
förklarades förädlningen avslutad och upp-
lästes sammankädet.

Hvitabohushus den 28 nov. 1944.

Eida Alster

Waters s. Landbruksskolan

Herman Persson

gode män

John Persson

18/


R E S O L U T I O N.


Översändes till **extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö,**

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes erottagande
skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 4 maj 194⁴.

På länsstyrelsens vägnar!


N.G. Valentin


E. Wessman

Erkänd 6/5 44



Ek.D. nr 28/678
1943.




Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 27/5 1943


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län -----
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 26 maj 1943.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Erkänd d. 28/5-43.

9.
28
678 43.
Malmöhus län
Malmöhus län
Malmöhus län

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,


MALMÖ.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Hvitabokshus i Gudmuntorps socken, Malmöhus län. Av förrättningen synes även komma att beröra marker till Svaneholmshus nr 1 i Gudmuntorps socken samt Råröd nr 1 i Stehags socken, Malmöhus län, samt möjligen vissa andra fastigheter, vilka dock ej kunna närmare angivas förrän vederbörliga förundersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Hvitabokshus den 24 maj 1943.

Flemberg Anderson

Tel. 62 Kungshult.



Förteckning

över kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hvitabokshus m.fl. hemman i Stehags, Gudmuntorps och Bosjöklösters socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
-----------	---------	---------------------------------------

Skiftesgodemannen Johan Åkesson, Gudmuntorp n:r 7,	Snogeröd	14.11.1944
--	----------	------------

" Erik Ahlgren, Rönneholms slott,	Stehag	"
-----------------------------------	--------	---

✓ Lantbrukaren Flensburg Andersson, Hvitabokshus,	Kungshult	"
---	-----------	---

✓ " Bror Karlsson, L:a Svaneholm,	"	"
-----------------------------------	---	---

✓ " Erik Persson, Staketehus,	"	"
-------------------------------	---	---

✓ " Nils Persson,	"	"
-------------------	---	---

✓ " Sture Persson, Rårröd,	Stehag	"
----------------------------	--------	---

✓ " Linus Hansson, Skältäppehus,	Kungshult	"
----------------------------------	-----------	---

✓ " Gösta Ekström, Rårröd,	Stehag	"
----------------------------	--------	---

✓ " Lars Månsson, Efnaröd,	Kungshult	"
----------------------------	-----------	---

✓ Trädgårdsm. Ernst Olsson, Skältäppehus,	"	"
---	---	---

✓ Lantbrukaren Nils Nilsson, Rårröd,	Stehag	"
--------------------------------------	--------	---

✓ " Magnus Olsson,	"	"
--------------------	---	---

Malmö den 14 november 1944.

Erik Ahlgren

Statens e. lantbruksingenjör.

Förening

Status c. lantbrukingsbyrå
Erik Alsterin

Molund.

Undertecknade försen oss härmed
med herr Flensburg Andersson i den-
nes den 24 maj 1943 daterade, ansö-
kan om synförrättning enligt vatten-
lagen.

Vita bokstems den 11/6 1944

Erik Alsterin
Armsman. Byggskeid.

Boor Carlsson

Nils Nilsson

Vitbords:

Erik Alsterin

Johan Andersson Herman Persson

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	~~Enkelt skatt~~ delar	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bojörklövers s:n</u> Rärvöd	16		3/8		<u>Avdelning 1</u> <u>Shur Persson</u> 1 Åker, mylla på lättera 2 " " " 3 " " " 4 " " " <u>Summa</u>
<u>Ludmunkby s:n</u> Hakelhus	11		avs.		<u>Avdelning 2</u> <u>Nils Erik Persson</u> 5 Åker, mylla på lättera 6 " " " <u>Summa</u>
<u>Ludmunkby s:n</u> Hälsjöhus av 11		152/240	gästhus		<u>Avdelning 3</u> <u>Linus Hansson</u> 7 Åker, mylla på lättera 8 " " " <u>Summa</u>
Hvitabohus av 11		24/25	avs.		<u>Flensburg Andersson</u> 9 Åker, mylla på lättera 10 " " " 11 " " " 12 " " " <u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82							2300	1886	-	2800	2296	-	500	410	-
	11							1700	187	-		308	-	1100	121	-
	12							1700	204	-		336	-	1100	132	-
	22							2300	506	-		616	-	500	110	-
	127								2783	-		3556	-		773	-
	34							2400	816	-	2800	952	-	400	136	-
	07							1800	126	-	4	196	-	1000	70	-
	41								942	-		1148	-		206	-
	25							2400	600	-	2800	700	-	400	100	-
	04							1800	72	-	4	112	-	1000	40	-
	29								672	-		812	-		140	-
	29							2300	667	-	2800	812	-	500	145	-
	69							1580	1035	-		1932	-	1300	897	-
	39							2300	897	-		1092	-	500	195	-
	08							1700	136	-		224	-	1100	88	-
	145								2735	-		4060	-		1325	-

Socken, by och hemman	Registrernummer	~~Ättare i hushåll~~ ddar	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				13	<u>Överfört</u> Åker, mylla på lätthusa <u>Summa</u>
<u>Bosjöklosters s:n</u> Pärnöd	2"		Åker	14	<u>Gösta Ekström</u> Åker, mylla på lätthusa <u>Summa</u>
<u>Sammanställning för avdn. 3</u>					
<u>Gudmundsby s:n</u>					
Skälåppesthus	ao 1'	¹⁵² / ₂₄₀	gårdar	7-8	Lars Flansson
Hvitaboksthus	ao 1'	²⁴ / ₂₅	avs.	9-13	Flensburg Andersson
<u>Bosjöklosters s:n</u>					
Pärnöd	2"		Åker	14	<u>Gösta Ekström</u> <u>Summa</u>
<u>Notering 4</u>					
<u>Gudmundsby s:n</u>					
Hvitaboksthus	ao 1'	²⁴ / ₂₅	avs.		<u>Flensburg Andersson</u>
				15	Åker, mylla på lätthusa
				16	" "
				17	" "
				18	" "
					<u>Summa</u>
— " —	ao 1'	¹ / ₂₅	avs.		<u>Ernst W. Olsson</u>
				19	Åker, mylla på lätthusa
				20	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
145									2735	-		4060	-		1325	-
44								2300	1012	-	2800	1232	-	500	220	-
189									3747	-		5292	-		1545	-
33								2300	759	-	2800	924	-	500	165	-
33									759	-		924	-		165	-
29									672	-		812	-		140	-
189									3747	-		5292	-		1545	-
33									759	-		924	-		165	-
251									5178	-		7028	-		1850	-
151								2300	3473	-	2800	4228	-	500	755	-
11								1400	154	-		308	-	1400	154	-
04								1400	56	-		112	-	1400	56	-
37								2300	851	-		1036	-	500	185	-
203									4534	-		5684	-		1150	-
04								2300	92	-	2800	112	-	500	20	-
09								1400	126	-	1400	252	-	1400	126	-
13									218	-		364	-		146	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i katan delar	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Francholms hus	av 1'	$\frac{33}{80}$	gatahus		<u>Ernst W. Olsson</u>
				21	Åker, mylla på lätthäsa.
				22	" "
				23	" "
				24	" "
					<u>Summa</u>
— " —	av 1'	$\frac{16}{800}$	gatahus		<u>Flensburg Andersson</u>
	(gatahus)			25	Åker, mylla på lätthäsa
				26	" "
					<u>Summa</u>
<u>Sammanställning för arden. 4</u>					
<u>Ludmunderups s.m.</u>					
Flotabokshus	av 1'	$\frac{24}{25}$	avd. 15-18		Flensburg Andersson
— " —	av 1'	$\frac{1}{25}$	avd. 19-20		Ernst W. Olsson
Francholms hus	av 1'	$\frac{33}{800}$	gatahus 21-24		Dens.
— " —	av 1'	$\frac{16}{800}$	gatahus 25-26		Flensburg Andersson
					<u>Summa</u>
<u>Avdelning 5</u>					
<u>Ludmunderups s.m.</u>					
Francholms hus	av 1'	$\frac{220}{800}$	gatahus		<u>Bror Karlsson</u>
				27	Åker, mylla på lätthäsa.
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
					<u>Ernst W. Olsson</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
03				2300	69	-	2800	84	-	500	15	-				
04				1400	56	-		112	-	1400	56	-				
32				1400	448	-		896	-	1400	448	-				
28				2300	644	-		784	-	500	140	-				
67					1217	-		1876	-		659	-				
31				2300	713	-	2800	868	-	500	155	-				
14				1400	196	-	"	392	-	1400	196	-				
45					909	-		1260	-		351	-				
203					4534	-		5684	-		1150	-				
13					218	-		364	-		146	-				
67					1217	-		1876	-		659	-				
45					909	-		1260	-		351	-				
328					6878	-		9184	-		2306	-				
10				2000	200	-	2400	240	-	400	40	-				
01				1600	16	-		24	-	800	8	-				
02				1600	32	-		48	-	800	16	-				
07				2000	140	-		168	-	400	28	-				
20				2000	400	-		480	-	400	80	-				
13				1200	156	-		312	-	1200	156	-				
53					944	-		1272	-		328	-				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				33	Åker, mylla på lättare
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning 6</u>
<u>Gudmundsbo s:n</u>					<u>Bror Karlsson</u>
<u>Fransholmshus</u>	av 1'	229/1800	gäldhus	49	Åker, mylla på lättare
				50	" " "
				51	Vattenhåla, imp.
				52	Åker, mylla på lättare
				53	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Åshags s:n</u>					<u>Lars Olsson</u>
<u>Egnaröd</u>	av 1'	445/16384		54	Åker, mylla på lättare
				55	" " "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammanställning för avd. 6</u>
<u>Gudmundsbo s:n</u>					
<u>Fransholmshus</u>	av 1'	229/1800	gäldhus	49-53	Bror Karlsson
<u>Åshags s:n</u>					
<u>Egnaröd</u>	av 1'	445/16384		54-55	Lars Olsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								944	-		1272	-		328	-
	10							800	80	-	2400	240	-	1600	160	-
	02							800	16	-		48	-	1600	32	-
	13							1200	156	-		312	-	1200	156	-
	22							2000	440	-		528	-	400	88	-
	100								1636	-		2400	-		764	-
	04							2000	80	-	2400	96	-	400	16	-
	07							1600	112	-	"	168	-	800	56	-
						02		-		-			-			-
	05							1600	80	-	2400	120	-	800	40	-
	09							2000	180	-	"	216	-	400	36	-
	25					02			452	-		600	-		148	-
	29							2000	580	-	2400	696	-	400	116	-
	23							1600	368	-	"	552	-	800	184	-
	52								948	-		1248	-		300	-
	25					02			452	-		600	-		148	-
	52								948	-		1248	-		300	-
	77					02			1400	-		1848	-		448	-

Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Avdelning 7					
Björn Karlsson					
37 Åker, mylla på lättlera					Gudmundsby s:n Fransholmshus av 1' ²²⁰ / ₁₈₀₀ jorokhus
38 " "					
39 " "					
40 " "					
41 " "					
42 " "					
43 " "					
44 Vattenhåla, imp.					
45 Åker, mylla på lättlera					
46 " "					
47 " "					
48 " "					
Summa					
Lars Olsson					
56 Åker, mylla på lättlera					Stehags s:n Efnaröd av 1' ⁴⁴⁵ / ₁₆₃₈₄
57 " "					
58 Vattenhåla, imp.					
59 Åker, mylla på lättlera					
60 " "					
61 " "					
62 " "					
63 " "					
64 " "					
Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
37								2000	740	—	2400	888	—	400	148	—
03								1600	48	—		72	—	800	24	—
26								1200	312	—		624	—	1200	312	—
30								600	180	—		720	—	1800	540	—
23								600	138	—		552	—	1800	414	—
70								1200	840	—		1680	—	1200	840	—
13								2000	260	—		312	—	400	52	—
				03				—		—			—			
24								600	144	—	2400	576	—	1800	432	—
12								1200	144	—		288	—	1200	144	—
22								2000	440	—		528	—	400	88	—
04								1600	64	—		96	—	800	32	—
264						03			3310	—		6336	—		3026	—
09								2000	180	—	2400	216	—	400	36	—
03								1200	36	—		72	—	1200	36	—
				03.5				—		—			—			
12								2000	240	—	2400	288	—	400	48	—
18								1200	216	—		432	—	1200	216	—
29								400	116	—		696	—	2000	580	—
11								200	22	—		264	—	2200	242	—
25								500	125	—		600	—	1900	475	—
17								1200	204	—		408	—	1200	204	—
124						03.5			1139	—		2976	—		1837	—

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rairöd	112		Arst.		Magnus Olsson 65 Åker, mylla på lättelea 66 " " " 67 " " " <u>Summa</u>
—II—	110		Arst.		Nils Nilsson 68 Åker, mylla på lättelea 69 " " " 70 " " " <u>Summa</u>
Sammanställning för arden. 7					
Gudmundbyns s:n					
Fransholmsåhus	arst 1	220/600	gatahus 37-48		Bror Karlsson
Hehags s:n					
Öfnaröd	arst 4	445/1634	56-64		Lars Olsson
Rairöd	112		Arst. 65-67		Magnus Olsson
—II—	110		Arst. 68-70		Nils Nilsson
<u>Summa</u>					
Sammanställning för hela fristaget					
				1-4	Ardelning 1
				5-6	" 2
				7-14	" 3
				15-26	" 4
				27-36	" 5
				47-55	" 6
				37-48, 56-70	" 7
<u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	01							800	8	-	2400	24	-	1600	16	-
	10							1200	120	-		240	-	1200	120	-
	06							2000	120	-		144	-	400	24	-
	17								248	-		408	-		160	-
	03							800	24	-	2400	72	-	1600	48	-
	25							1200	300	-	"	600	-	1200	300	-
	09							2000	180	-	"	216	-	400	36	-
	37								504	-		888	-		384	-
	264					03			3310	-		6336	-		3026	-
	124					03.5			1139	-		2976	-		1837	-
	17								248	-		408	-		160	-
	37								504	-		888	-		384	-
	4 42					06.5			5201	-		10608	-		5407	-
	127								2783	-		3556	-		773	-
	41								942	-		1148	-		206	-
	251								5178	-		7028	-		1850	-
	328								6878	-		9184	-		2306	-
	100								1636	-		2400	-		764	-
	77					02			1408	-		1848	-		448	-
	4 42					06.5			5201	-		10608	-		5407	-
	13 66					08.5			24018	-		35772	-		11754	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Övitala och hus den 28 nov. 1944 Erik Alström Hälsar e. lantbrukssamfundet c Johan Andersson Herman Persson Gode män					

Kostnadsförslag

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B</u>								
0-0+46	46	<u>Upprensning</u> av floddiket m	46	0:30	13	80	✓			
0+46-1+33	87	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	87	6:-	522	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	87	1:75	152	25	✓			
1+33-2+12	79	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	79	4:75	375	25	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	79	1:25	98	75	✓	1162	05	✓
<u>Tills.</u>	<u>212</u>	<u>meter</u>								
<u>Ommurning</u>		av rörutlopp vid 0+46			75	-	✓			
<u>Brunnar</u>		med 24" inre diameter, kopplingar								
m.m. vid 1+33 och 2+12		st.	2	60:-	120	-	✓	195	-	✓
<u>Borttagning</u>		av träd och buskar med rötter			75	-	✓	75	-	✓
<u>För oförutsedda fall</u>		arbetsledning m.m.								
tillägges c:a 15 % med								217	95	✓
		<u>Dikessträckan B - C</u>								
2+12-2+50	38	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	38	4:75	180	50	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	38	3:-	114	-	✓			
2+50-3+74	124	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	124	4:75	589	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	124	1:25	155	-	✓			
3+74-3+86	12	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	12	4:75	57	-	✓			
<u>Överföres</u>	<u>174</u>	<u>meter</u>	<u>Överföres</u>		1095	50	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört	174	meter	Överfört		1095	50	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	12	3:-	36	-	✓	1131	50	✓
<u>Tills.</u>	174	meter								
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+50 och 3+86		st.	2	60:-	120	-	✓	120	-	✓
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % med								198	50	✓
		<u>Dikessträckan C - D</u>								
3+86-4+50	64	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	64	3:25	208	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	64	1:75	112	-	✓			
4+50-4+92	42	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	42	4:75	199	50	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	42	3:-	126	-	✓			
4+92-6+44	152	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	152	4:75	722	-	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	152	1:25	190	-	✓			
6+44-6+90	46	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	46	2:75	126	50	✓			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	46	2:-	92	-	✓	1776	-	✓
<u>Tills.</u>	304	meter	Överföres					1776	-	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört	-				1776	-		
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+50, 4+92, 5+50, 5+90, 6+44 och 6+90 st.	6	60:-	360	-	360	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % med					314	-	2450	-
		<u>Dikessträckan D - E</u>								
6+90-7+52	62	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	62	2:75	170	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	62	2:50	155	-				
7+52-7+58	6	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	6	3:25	19	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	6	4:50	27	-				
7+58-8+74	116	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	116	3:25	377	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning och höljning m	116	2:-	232	-	981	-		
<u>Tills.</u>	184	<u>meter</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+52, 8 och 8+74 st.	3	60:-	180	-	180	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % med					189	-	1350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan E - F</u>								
8+74-9+54	80	<u>Inköp</u> av 4" cementrör m	80	1:40	112	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	80	1:-	80	-	192	-		
<u>Tills.</u>	80 meter									
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 9+54		st.	1	60:-	60	-	60	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.										
tillägges c:a 15 % med							48	-	300	/-
		<u>Dikessträckan E - G</u>								
20-21	100	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	100	3:75	375	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	100	5:-	500	-				
21-21+50	50	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	50	3:75	187	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	50	2:75	137	50				
21+50-22+35	85	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	85	2:75	233	75				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	85	1:50	127	50				
22+35-23+84	149	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	149	1:80	268	20				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-								
		läggning och höljning m	149	1:25	186	25	2015	70		
<u>Tills.</u>	384 meter	<u>Överföres</u>					2015	70		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2015	70	✓	
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 21+50, 22+35, 23 och 23+84 st.	4	60 :-	240	-	240	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 % med					344	30		2600 - ✓
		<u>Dikessträckan B-Ba</u>								
	10-10+24	24 Inköp av 4" cementrör m	24	1:40	33	60	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	24	0:75	18	-	51	60	✓	
		<u>Tills. 24 meter</u>								
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 10+24 st.	1	60 :-	60	-	60	-	✓	
		Borttagning av buskar med rötter			25	-	25	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 15 % med					13	40		150 - ✓
		<u>Sammanställning</u>								
	212	Dikessträckan A-B					- 1650	-	✓	
	174	" B-C					- 1450	-	✓	
	304	" C-D					- 2450	-	✓	
	184	" D-E					1350	-	✓	
	80	" E-F					300	-	✓	
	384	" E-G					2600	-	✓	
	24	" B-Ba					- 150	-	✓	
		<u>Tills. 1362 meter</u>					9950	-	✓	

Arbetsbeskrivning

Bil. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A - B - C</u>								
0	-	-						
+46	46	"				5.09		15" cementrör mellan 0+46 och
+50	4	1.65						1+33.
1	50	1.76				2:1000		
+33	33	-				5.27		
+33	-	-				5.33		12" cementrör mellan 1+33 och
+50	17	1.54				2.5:1000		3+86.
2	50	1.45						
+50	50	1.21				5.62		
+50	-	1.13				5.70		
3	50	1.13						
+50	50	1.23				3:1000		
+86	36	-				6.11		Fixpkt. Järndubb i jordfast.
Tills.	386	meter						sten i sockengränsen 20 m N
								om sektion 3+86; belägen å
								höjden +7.885 m.
<u>Dikessträckan C - D - E</u>								
3+86	-	-				6.14		9" cementrör mellan 3+86 och
4	14	0.86				40:1000		4+50.
+50	50	1.37				8.70		
+50	-	1.27				8.80		12" cementrör mellan 4+50 och
5	50	1.92				2:1000		6+44.
Överf.	114	meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överf.	114	meter						
5+50	50	1.50						
+90	40	-				9.08		
+90	-	-				9.09		
6	10	1.64				1:1000		
+44	44	-				9.14		
+44	-	-				9.20		
+50	6	1.06				16:1000		8" cementrör mellan 6+44 och
+90	40	-				9.94		7+52.
+90	-	-				10.23		Fixpkt.Järndubb i jordfast
7	10	1.46						sten i rågången 15 m 3 om sek-
+50	50	1.93				7:1000		tionen 6+90; belägen å höjden
+52	2	-				10.66		+12.28 m.
+52	-	-				10.70		9" cementrör mellan 7+52 och
8	48	1.44						8+74.
+50	50	1.90				2:1000		
+74	24	-				10.95		
Tills.	488	meter						
Dikessträckan E - F								
8+74	-	-				11.72		4" cementrör mellan 8+74 och
9	26	2.01						9+54.
+50	50	1.48				5:1000		
+54	4	-				12.12		
Tills.	80	meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Dikessträckan F - G</u>			
20	-	2.26				10.95		10" cementrör mellan 20 och
+50	50	2.57						21+50. 8" cementrör mellan
21	50	1.50						21+50 och 22+35.
+50	50	1.59						Fixpkt. Järndubb i jordfast
22	50	1.78				0.5:1000		sten i sockengräns, 3 m N om
+50	50	1.33						sektion 22+6; belägen å höjden
23	50	1.37						+13.17 m.
+50	50	1.28						6" cementrör mellan 22+35 och
+84	34	-				11.14		23+84.
<u>Tills. 384</u>		meter						
					<u>Dikessträckan B - Ba</u>			
10	-	1.35				5.60		4" cementrör mellan 10 och
+24	24	-				5.84		10+24.
<u>Tills. 24</u>		meter						
					<u>Sammanställning</u>			
	386		Dikessträckan A - B - C					
	488		"		C - D - E			
	80		"		E - F			
	384		"		E - G			
	24		"		B - Ba			
<u>Tills. 1362</u>		meter						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:								
1) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.								
2) Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
3) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
4) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.								
5) Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.								
6) Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.								
7) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.								
8) Fyllningen får ej innehålla sten.								
9) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.								
10) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.								

- 11) Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 12) Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 13) I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 14) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.
- 15) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 16) Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 17) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 18) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämningen skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

19) Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hvitabokshus den 28 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hvitabokshus m.fl. hemman i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1944 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hvitabokshus m.fl. hemman i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningshandläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hvitabokshus n:r 1, Svanholmshus n:r 1, Staketehus n:r 1 och Skältäppehus n:r 1 i Gudmuntorps socken, Rårröd n:ris 1 och 2 i Bosjöklosters socken samt Rårröd n:r 1 och Efnaröd n:r 1 i Stehags socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde n:r 96, ligger c:a 4 km SO om Stehags järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till två floddiken, som från avvägningspunkterna 9+54 och 23+84 avleda vattnet

till ett gemensamt floddike från avvägningspunkten 8+74, varifrån vatten avledes i östlig riktning. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F, E-G och B-Ba) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A-B-C-D-E-F, E-G och B-Ba.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de oli-

ka dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtbad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

41.
Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 9.950:- kronor. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utred-

ning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 7 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 773:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.650:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 5-6, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 206:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.800:- (1.650 + 150) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 7-14 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.850:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.100:- (1.650:- + 1.450:-) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 15-26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.306:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.650:- (2.450:- + 200) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 27-36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 764:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.650:- (1.350:- + 300) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 49-55 med ett sam-

manlagt båtnadsvärde av 448:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F, D-E och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.950:- (1.350:- + 300 + 300) kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 37-48 och 56-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.407:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4.250:- (1.350:- + 2.600:- + 300) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	773:-	A-B	1.650:-	2.134541
2	206:-	B-Ba	150:-	0.728155
3	1.850:-	B-C	1.450:-	0.783784
4	2.306:-	C-D	2.450:-	1.062446
5	764:-	D-E	1.350:-	1.767016
6	448:-	E-F	300:-	0.669643
7	5.407:-	E-G	2.600:-	0.480858

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
11.754:-	9.950:-	0.846520

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	773 :-	1.650 :-	2.134541
2	206 :-	1.800 :-	8.737864
3	1.850 :-	3.100 :-	1.675676
4	2.306 :-	2.650 :-	1.149176
5	764 :-	1.650 :-	2.159686
6	448 :-	1.950 :-	4.352679
7	5.407 :-	4.250 :-	0.786018

Utföres avdelning med viss hjälp av annan ovanförliggande avdelning, belöper relativa kostnaderna för avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	773 :-	1.650 :-	2.134541
2	206 :-	1.800 :-	8.737864
3	1.850 :-	2.900 :-	1.567568
4	2.306 :-	2.350 :-	1.019081
5	764 :-	1.650 :-	2.159686
6	448 :-	1.950 :-	4.352679
7	5.407 :-	4.250 :-	0.786018

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1 - 2	979:-	1.800:-	1.838611
1 - 3	2.829:-	3.050:-	1.078119
1 - 4	5.135:-	5.400:-	1.051607
5 - 6	1.212:-	1.950:-	1.608911
5 + 7	6.171:-	4.250:-	0.688705
5 - 7	6.619:-	4.550:-	0.687415

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 - 3, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 2.829:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 3.050:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1.078119.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 2.306:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 2.350:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1.019081.

Avdelningarna 5 - 7, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 6.619:- kronor, påföres kostnaderna för sin torrläggning eller 4.550:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.687415.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sö-

kande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar fram-gått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, där-est sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4) Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5) Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 10", 9", 8", 6" och 4" 15 kg.
- 6) På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7) Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikingningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil.

c).

8) Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med

till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation.m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 §

vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl. av år 1944. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 17:63 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de

ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols pröv-
ning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som
för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot
förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hvitabokshus den 28 nov. 1944.

Erik Alsterlund

Statens e. lantbruksingenjör.

^c
John Ekstrand Herman Persson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Fittera- & hantlar	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>delar</i>					
			<u>Gudmundtorps socken</u>				
av.	1'		Flakelhus; Nils Eric				
			Persson		5-6	942	1148
gäldman	1'	$\frac{152}{240}$	Skälkäpphus; Linnus Hansson		7-8	672	812
1. av	av 1'	$\frac{24}{25}$	Ärilsbohus; Hansburg Andersson	öth	9-13	3747	5292
					15-18	4534	5684
3. av.	av 1'	$\frac{1}{25}$	" Ernst W. Olsson	öth	19-20	218	364
3. gäldman	av 1'	$\frac{33}{100}$	Loandehus; Perss.	öth	21-24	1217	1876
1. "	av 1'	$\frac{16}{100}$	" Hansburg Andersson	öth	25-26	909	1260
2. "	av 1'	$\frac{224}{100}$	" Perer Karlsson	öth	27-53	5398	9336
			<u>Basjöklösters socken</u>				
$\frac{3}{8}$	1'		Rärröd; Hare Persson		1-4	2783	3556
stuck	2"		" Gösta Ekström		14	759	924
			<u>Hebaks socken</u>				
$\frac{445}{1000}$	av 1'		Egnaröd; Lars Hansson		54-64	2087	4224
stuck	$\frac{1}{12}$		Rärröd; Magnus Olsson		65-67	248	408
"	$\frac{1}{10}$		" Nils Nilsson	öth	68-70	504	888
			<u>Summa</u>			24018	35772

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avdeln. 1-3	Avdeln. 4	Avdeln. 5-7			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Beräknad kost- nad - kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	1,078 119	1,019 081	0,687 415						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
206	222,09	—	—			222,09	2,232	12 57	
140	150,94	—	—			150,94	1,517	8 54	
1545	1665,69	—	—			2837,63	28,612	160 62	
1150	—	1171,94	—						
146	—	148,79	—			148,79	1,495	8 42	
659	—	671,57	—			671,57	6,750	38 02	
351	—	357,70	—			357,70	3,595	20 25	
3938	—	—	2707,04			2707,04	27,206	153 23	
773	833,39	—	—			833,39	8,376	47 17	
165	177,89	—	—			177,89	1,788	10 07	
8137	—	—	1469,00			1469,00	14,764	83 15	
160	—	—	109,99			109,99	1,105	6 22	
384	—	—	263,92			263,92	2,653	14 94	
11754	3050:-	2350:-	4550:-			9950:-	100:-	563 20	

Kvitabokshus den 28 november 1944

Erik Alström

Stadens e. lantbrukningsförening

Herman Persson

gode män

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dikningsförelaget Skitabals-*
hus m. fl. av år 1944 i Gudmundby, Brjöllohus och
Sebys socken av *Malmhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>13</i>	<i>0,50</i>	<i>6 50</i>	<i>6 50</i>		
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>3.8</i>	3,00	<i>11 40</i>			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.20</i> ha	<i>70</i>	<i>0.17</i>	<i>11 90</i>			
		ha	<i>13.75</i>	<i>1.06</i>	<i>14 58</i>			
		äng och odlingsmark, medelareal ha						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		> 15,						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	<i>0.1</i>	<i>11.-</i>	<i>1 10</i>			
<i>15/6</i>		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 för områden	<i>1/4</i>	<i>12.-</i>	<i>3 -</i>			
		utom dikningsomfälligheten						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket			<i>4 -</i>			
		blad						
		övriga						
		regalark						
		blad						
		Överföres			<i>45 98</i>	<i>6 50</i>		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				250 65
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	0.432 2,50	108	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.		0.432 0.25	0 11	
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.930 4,00	3 72	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.		0.930 0.50	0 47	
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 95	15 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dag	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st	8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		270 0,01	270	270
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp	st	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st	12 0,30	360	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	1 0,20	20	580
27/11, 28/11		Utlåtande, § 45	sid	14 3,00	42 —	42 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00	16 —	16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
12/6		Fastighetsutredning	"	2/3 12,00	8 —	
						8 —
16/6, 14/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	2/3 12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
						8 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		364 48
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark	st			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.20 ha, ägofigurer	st	70 0.07	4 90	
		ha	3.75 0.14	193		
		Överföres			13 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st	270	0,02	540	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm	34	0,05	170	22 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0.432	5.-	216	
		ändring av befintligt avlopp	0.930	6.-	558	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			778	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	2152
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				-538
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka	2/3	12,00	8 -	8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	50	0,55	2750	
		Översiktskarta i d.o, § 41			4 -	
						3150
		Summa kronor				7832
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5 -	5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			31 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			69 40	
		<i>Arbetsritningar</i>			15 -	115 40
		Summa kronor				120 40
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				364 48
		Lösen för kopior och avskrifter				78 32
		Övriga förrättningskostnader				120 40
		Summa kronor				563 20

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frida och Estörs häradersrätt. 180 40

Skilaktighets den 28 nov. 1944 462,80

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johan Ahlström

Herman Persson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Räkning Kristbohus den 28 nov. 1944

Räkning Kristbohus den 28 nov. 1944

Sättningsföretaget Kvibäckskolan o. fl. av år 1944 Debet
till Hufvudstads godsmannen Johan Ahlström

1944			
nov	28	Drybrakstammet	10 -
		Färd hemmet - Kvitaboleshus - hemmet	
		9+9 km à 0,50	9 -
		<u>Summa</u>	<u>19 -</u>
Krätters: Janne Ahlsson			

28710

M 3*0820

Härnäs Lantbruksskolas
arkiv

Konst 438/1947

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Hvitabokshus m.fl.

av år 1944"

i Gudmuntorps, Bosjöklosters och

Stehags socknar, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Hvitabokshus m.fl. av år 1944"

i Gudmuntorps, Bosjöklösters och Stehags socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

Gemensam Rådg. Landbruksstyrelsen beslut
den 14 dag fastställt det efterföljande med en-
teligt utlåtande.

Det avlämnade beviset i gälden
L. H. H. H.
c. o. Landbruksstyrelsen.

Hörselplan den 31 maj 1947 Beaktande

På Rådg. Landbruksstyrelsen vägnar

Albert J. J. J.

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget

Hvitabokshus m.fl. av år 1944 i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags
socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning ut-
märks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är
beläget c:a 4 km SO om Stehags järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-
Hässelholm.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets ut-
förande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 28 november
1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrätt-
ningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller
anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbät-
tringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdiknings-
lånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföre-
taget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äre närma-
re angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej några allmänna
vägar, järnvägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
(mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara fullbor-
dat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den
27 jan. 1955. Arbetet synes kunna färdigställas till den 1 jan. 1946.

Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 9.950:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 563,20 kronor och 46:- kronor samt vattendomstolsavgiften 17,63 kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 10.576,83 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningsammansammanträdet den 28 nov. 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c).

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. g).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessa. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 4.520:- kronor från statens avdikningsanslag och 3.650:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a.

Transumt av protokoll, fört vid syne-

förrättningsammansatade den 28 nov. 1944

bil. b.

Förening

bil. c.

Förteckning över lånesökandena och den

tillhöriga fastigheter

bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets

areal, kostnad och båtnad

bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader

bil. f.

Yttrande från täckdikningsnämnden

bil. g.

Arvodesräkning för utredning angående

statsunderstöd m.m.

bil. h.

Till detta betänkande fogas synskatter, bestående av ett häfte för-
rättningshandlingar samt tre blad plan-, profil- och sektionsrit-
ningar.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 november
1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Hvi-
tebohshus m.fl. av år 1944 i Gudmundstorps, Bosjöklosters och Ste-
hags socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lantbruksingenjören E. Alström, p.b.

Lösen redov. gm stpl.... 1:-
Stämpel 1:-
Summa kronor 2:-

Protokoll, fört vid sammanträde

under syneförrättning rörande torrlägg-
ning av marker tillhörande Hvitabokshus
m.fl. hemman i Stehags, Gudmuntorps och
Bosjöklosters socknar, Malmöhus län.

År 1944 den 28 november inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesgodemännen Johan Åkesson, Gudmuntorp nr 7, Snöge-
röd och Herman Persson, Stehag, för att jämlikt länsstyrelsens för-
ordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av
marker tillhörande - - - - -

§ 9.

Sakägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från
statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.
De uppdrogo åt lantbr. Flensburg Andersson
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om statsbidrag;
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas med Kungl. Lantbruksstyrelsen av-
sluta kontrakt om företagets utförande,
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att bevil-
jas till företaget samt
att företräda sakägarna i alla de frågor, som avse bidrag från statens

avdikningsanslag.

Hvitabokshus den 28 nov. 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Åkesson

Herman Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl. av
år 1944 inom Gudmuntorps, Bosjöklösters och Stehags socknar, Malmöhus län,
förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikts
ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbr. Carl Flensburg
Andersson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-
het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna öv-
riga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och ut-
bekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hvitabokshus den 28 nov. 1944.

1. Carl Flensburg

2. Bror Carlsson

3. Ernst Olsson

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl. av år 1944

i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags socknar av Malmöhus län.

till vilkas torrläggning lån sökas från statens avdikningslånefond.

Gudmun-storps socken.

avs. Hvitabokshus av 1¹ (24/25 delar); äg. Flensburg Andersson,

avs. " av 1¹ (1/25 delar); " Ernst W. Olsson,

gatehus Svaneholms hus av 1¹ (33/800 delar); äg. Dens. ,

" " av 1¹ (16/800 delar); " Flensburg Andersson,

" " av 1¹ (220/800 delar); " Bror Carlsson.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Söcknar: Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl.

av år 1944.

Ordf. i styrelsen: }

Aktförvarare: }

Lantbr. Flensburg Andersson, Hvitabokshus, Kungshult.

Ägoslag och areal:

Hela området. Låntagarnas andel.

Åker

har	13,66	9,06
-----	-------	------

Summa hektar	13,66	9,06
--------------	-------	------

Båtnad

kr.	11.754:-	7.789:-
-----	----------	---------

Kostnad

kr.	10.576,83	7.146,24
-----	-----------	----------

Medelkostnad per hektar omkring

770 kr

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

Avdeln. 1-4. Avdeln. 5-7. Summa

Båtnad

5.135 kr.	6.619 kr	11.754:- kr
-----------	----------	-------------

Kostnad

5.740,26 kr	4.836,57 kr	10.576,83 kr
-------------	-------------	--------------

Relativ kostnad

1,12	0,73
------	------

Bidrag i % av kostnaden

50 % av båtnaden	40,55
------------------	-------

Beräknat bidrag

2.567,50 kr	1.961,23 kr	4.528,73 kr
-------------	-------------	-------------

Bidrag utgår med

2.562,55 kr	1.957,45 kr	4.520:- kr
-------------	-------------	------------

Låntagarnas andel i båtnaden	3.851:- kr	3.938:- kr	7.789:- kr
" " i kostnaden	4.268,71 kr	2.877,53 kr	7.146,24 kr
" " i bidraget	1.905,62 kr	1.164,59 kr	3.070,21 kr
Beräknat lånebelopp	1.945,38 kr	1.712,94 kr	3.658,32 kr
<u>Lån utgår med</u>	<u>1.940,96 kr</u>	<u>1.709,04 kr</u>	<u>3.650:- kr</u>

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadsammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	<u>9.950:- kr.</u>	9.950:- kr
-----------------------------	--------------------	------------

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	563,20 kr
-------------------------------	-----------

" " utredningen angående	
--------------------------	--

statsunderstöd m.m.	46:- kr
---------------------	---------

Vattendomstolsavgiften	<u>17,63 kr</u>	<u>626,83 kr</u>
------------------------	-----------------	------------------

<u>Summa</u>	<u>10.576,83 kr.</u>
--------------	----------------------

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

För arbetsplanens förhållande har kostnaden för
förslaget beräknats till 10.576 kr 83 öre, varav i lantbrukens
andel 7.746 kr 24 öre.

Stockholm den 31 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Att arkiverat befinns i Gården
Erik Alström
o. lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl. ~~XXXXXX~~ av år 1944.
 i Gudmuntorps, Bosjöklösters och Stohags socknar
 av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	13.66	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	13.66	har

Markens blivande värde i medeltal 2.600 kronor pr har
 " " " högst 2.800 " " "
 Båtnaden har uppskattats till 11.754:- kr.
 Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 9.950:- "
 Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "
 Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättilera
 Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 28 nov. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbr. Flensburg Andersson.
 Adress: Hvitabokshus, Kungshult.

Anm.:

.....

.....

.....

.....

Malmö den 26 januari 1945

Erik Alström
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen
 för Hvitabokshus m.fl. dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka
 att statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 13 februari 1945.

B. Gustafsson
Robert Gustafsson

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget
Hvitabokshus m.fl. av år 1944 inom Gudmuntorps, Bosjöklösters och Stehags
socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingen-
jörstaxa.

		Kr.	Öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	1		
§ 43. Betänkande, sid.	4 " 3:-	12	-
§ 44. Upprättande av tabeller.	3/4 dag " 12:-	9	-
Antal fastigheter	st " 0:40		
" "	" " 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.	" " 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m.m.	dagar 1/2 " 12:-	6	-
Redogörelse till täckdikn.-nämnden sid.	" 3:-	3	-
§ 55. Avskrift av betänkande m.m. sidor	14 " 0:55	7	70
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg	}	2	50
Kommissionärsarvode			
Telefon, expediering m.m.		2	80
Summa Kronor:		46	-

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att densamma klandra
genom stämning till vederbörlig häradsrätt inom tre månader härafter.

Twitters:
Hvitabokshus den 4/6-45
Erik Alström

Malmö den 26 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Vidimus
ex officio

Erik Alstrom

godk

skiss

279/47

Skattekontrollen
1/12 1947
11/12 1947

BLADE Nr 28710
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV 1947

M 3-0820

438/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till
dikningsföretaget "Hvitabokshus m.fl. av år 1944" i Gudmuntorp,
Bosjöklosters och Stehags socknar,

MALMÖHUS LÄN

16. handll.

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenfemhundratjugo (4.520)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusensexhundrafyrtio (3.640)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Alström vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *ordför-*
~~troendeman~~ för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *er* och förbind *oss*
mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planerna, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

.....*Hvitaböleshus*..... den *21 okt.* 1947.

.....*Erik Carlsson*.....
.....*äg. Liholms väg i Guldmyrbo s:n*.....
.....*Landhemmet*.....

Att

Erik Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Erik Carlsson
Malmen

Adress

Himant Hansen
Bungshult

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 december 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 19/12 47

279/47

28711
K. LANTBRUKSINGENJÖR
12 NOV 1947

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Hvitabokshus m. fl. av år 1944 i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4520:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3640:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Carl Flensburg Andersson, Hvitabokshus per Kungshult.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 oktober 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnader för företagets utförande ha inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 9450:- kronor motsvarande 89 % av hela den beräknade kostnaden 10576,83 kr.

Malmö den 21 november 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

1947 den 19 december.

Uppgift j mlikt stadgandet i 1  , 1 stycket, av lag om kronans f rm nsr tt f r avdikningel n den 14 juni 1929 (nr 164).

F retagets namn: dikningsf retaget Hvitabokshus m.fl. av  r 1944 i Gudmundtorp, Rosj klosters och Stehags socknar, Malm hus l n.

L n 3.640 kronor fr n statens avdikningsl nefond enligt Kungl. Lantbrukst relsens beslut den 31 maj 1947. L net minskat denna dag till 3.460 kronor.


L net har beviljats f r nedanst ende, i utredningen ang ende detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mental	Register-nummer	�gare
<u>Gudmundstorps socken.</u>			
Hvitabokshus	avs.	av 1 ¹ {24/25} <i>Delad p� k�ttal.</i>	Carl Flensburg Andersson
"	"	av 1 ¹ {41/25}	Ernst W. Oloson
Svanholmshus	�tshus	av 1 ¹ {33/800}	Dens.
"	"	av 1 ¹ {16/800}	Carl Flensburg Andersson
"	"	av 1 ¹ {220/800}	Bror Carlsson

Stockholm den 19 december 1947.

P  Kungl. Lantbrukst relsens v gner

Martin H gglund.



31/5 47

bil. d.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget Hvitabokshus m.fl. av år 1944

i Gudmuntorps, Bosjöklosters och Stehags socknar av Malmöhus län,

till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Gudmundstorps socken.

o avs. Hvitabokshus av 1¹ (24/25 delar); ^{Carl}äg. (Flensburg Andersson,

avs. " av 1¹ (1/25 delar); " [✓]Ernst W. Olsson,

gatehus Svaneholmshus av 1¹ (33/800 delar); [✓]äg. Dens. ,

o " " av 1¹ (16/800 delar); ^{✓ Carl}" Flensburg Andersson,

" " av 1¹ (220/800 delar); [✓]" Bror Carlsson.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Olsson

Statens e. lantbruksingenjör.

